

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕР 81-04-(51-69)-2001

Самарская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ТЕРр - 2001

- ТЕРр - 2001 - 52 Фундаменты
- ТЕРр - 2001 - 53 Стены
- ТЕРр - 2001 - 54 Перекрытия
- ТЕРр - 2001 - 55 Перегородки
- ТЕРр - 2001 - 56 Проёмы
- ТЕРр - 2001 - 57 Полы
- ТЕРр - 2001 - 58 Крыши, кровли
- ТЕРр - 2001 - 59 Лестницы, крыльца
- ТЕРр - 2001 - 60 Печные работы
- ТЕРр - 2001 - 61 Штукатурные работы
- ТЕРр - 2001 - 62 Малярные работы
- ТЕРр - 2001 - 63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
- ТЕРр - 2001 - 65 Внутренние санитарно-технические работы
- ТЕРр - 2001 - 66 Наружные инженерные сети
- ТЕРр - 2001 - 68 Благоустройство
- ТЕРр - 2001 - 69 Прочие ремонтно-строительные работы

**ИЗМЕНЕНИЯ
к сборникам территориальных
единичных расценок
на ремонтно-строительные работы**

Выпуск 1

Издание официальное

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕРр 81 – 04 – (51 – 69) - 2001

Самарская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРр - 2001**

ТЕРр - 2001 - 52	Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53	Стены
ТЕРр - 2001 - 54	Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55	Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56	Проемы
ТЕРр - 2001 - 57	Полы
ТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59	Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60	Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61	Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62	Малярные работы
ТЕРр - 2001 - 63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр - 2001 - 65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр - 2001 - 66	Наружные инженерные сети
ТЕРр - 2001 - 68	Благоустройство
ТЕРр - 2001 - 69	Прочие ремонтно-строительные работы

**ИЗМЕНЕНИЯ
к сборникам территориальных
единичных расценок
на ремонтно-строительные работы**

Выпуск 1

Издание официальное

Администрация Самарской области

2002

УДК 69.003.12
ББК 65.31

Изменения к сборникам территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр-81-04 (51-69)-2001. Выпуск 1 / Самара, 2002 г. – 66 с.

Предназначены для определения стоимости ремонтно-строительных работ, выполняемых на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы

РАЗРАБОТАНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, А.В. Кривохижен, В.Н. Пристенков).

ВНЕСЕНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.08.2002 г. на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 254^а-р от 01.08.2002 г.

Настоящие Изменения к сборникам территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр-81-04 (51-69)-2001. Выпуск 1 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр ценообразования в строительстве».

Сборник № 61

Штукатурные работы

ТЕРр-2001-61

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	экспл. машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:								
61-1-1	до 5 мм	100 м2 поверхности	524,45	319,17	4,81	2,46	200,47	29,58
61-1-2	до 10 мм	то же	866,61	457,17	9,62	4,92	399,82	42,37
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:								
61-1-3	до 5 мм	»	1043,99	389,46	4,36	2,23	650,17	35,73
61-1-4	до 10 мм	»	1856,9	549,36	8,72	4,45	1298,82	50,4
Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:								
61-1-5	до 5 мм	»	618,68	401,82	5,11	2,61	211,75	37,24
61-1-6	до 10 мм	»	952,86	520,4	10,07	5,15	422,39	48,23
Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:								
61-1-7	до 5 мм	»	1170,38	484,07	4,51	2,3	681,8	44,41
61-1-8	до 10 мм	»	1997,33	624,03	9,17	4,68	1364,13	57,25
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:								
61-1-9	стен	100 м2 поверхности	1113,71	937,26	35,7	25,65	140,75	73,8
(101 1958)	Сухая растворная смесь	т					0,96	
61-1-10	потолков	100 м2 поверхности	1386,59	1191,12	40,49	29,33	154,98	89,76
(101 1958)	Сухая растворная смесь	т					1,12	
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	2069,46	1758,28	57,88	42,7	253,3	130,63
(101 1958)	Сухая растворная смесь	т					1,7	

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-1-12 (101 1958)	оконных и дверных откосов криволинейных Сухая растворная смесь	100 м2 поверхности	4046,33	3735,15	57,88	42,7	253,3	277,5
		т					1,7	

Таблица 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:								
61-2-1	до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	2962,92	2337,34	10,07	5,15	615,51	203,07
61-2-2	до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	то же	648,52	336,21	5,11	2,61	307,2	29,21
61-2-3	до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	»	2306,85	1681,27	10,07	5,15	615,51	146,07
61-2-4	до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	550,11	237,8	5,11	2,61	307,2	20,66
61-2-5	более 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	»	2120,96	1495,38	10,07	5,15	615,51	129,92
61-2-6	более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	528,24	215,93	5,11	2,61	307,2	18,76
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:								
61-2-7	до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм	»	3466,99	2628,31	10,07	5,15	828,61	228,35
61-2-8	до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	793,85	375	5,11	2,61	413,74	32,58
61-2-9	до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	»	2646,9	1808,22	10,07	5,15	828,61	157,1
61-2-10	до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	673,57	254,72	5,11	2,61	413,74	22,13
61-2-11	более 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	»	2480,58	1641,9	10,07	5,15	828,61	142,65
61-2-12	более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	652,85	234	5,11	2,61	413,74	20,33

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	экспл. машин			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:								
61-3-1	до 1 кв.м толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхн ости	4301,45	2511,86	11,72	5,99	1777,87	220,92
61-3-2	до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	то же	886,44	398,06	5,11	2,61	483,27	35,01
61-3-3	до 10 кв.м толщиной слоя до 25 мм	»	3623,91	1834,32	11,72	5,99	1777,87	161,33
61-3-4	до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	750,46	262,08	5,11	2,61	483,27	23,05
61-3-5	более 10 кв.м толщиной слоя до 25 мм	»	3535,11	1745,52	11,72	5,99	1777,87	153,52
61-3-6	более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	782,18	293,8	5,11	2,61	483,27	25,84

Таблица 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:								
61-4-1	до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхн ости	3335,94	2678,89	10,82	5,53	646,23	229,75
61-4-2	до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	то же	788,18	458,82	5,41	2,76	323,95	39,35
61-4-3	до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	»	2939,5	2282,45	10,82	5,53	646,23	195,75
61-4-4	до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	718,22	388,86	5,41	2,76	323,95	33,35
61-4-5	более 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	»	2636,34	1979,29	10,82	5,53	646,23	169,75
61-4-6	более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	683,24	353,88	5,41	2,76	323,95	30,35
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:								
61-4-7	до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм	»	4265,35	3384,55	10,82	5,53	869,98	290,27
61-4-8	до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	1026,47	584,75	5,41	2,76	436,31	50,15
61-4-9	до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	»	3519,11	2638,31	10,82	5,53	869,98	226,27
61-4-10	до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	898,21	456,49	5,41	2,76	436,31	39,15
61-4-11	более 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	»	3209,65	2328,85	10,82	5,53	869,98	199,73
61-4-12	более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	851,57	409,85	5,41	2,76	436,31	35,15

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	экспл. машин			
			всего		в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:								
61-5-1	до 1 кв.м толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхн ости	4857,42	2979,48	10,82	5,53	1867,12	255,53
61-5-2	до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	то же	986,79	476,54	5,41	2,76	504,84	40,87
61-5-3	до 10 кв.м толщиной слоя до 25 мм	»	4414,34	2536,4	10,82	5,53	1867,12	217,53
61-5-4	до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	916,83	406,58	5,41	2,76	504,84	34,87
61-5-5	более 10 кв.м толщиной слоя до 25 мм	»	4116,43	2238,49	10,82	5,53	1867,12	191,98
61-5-6	более 10 кв.м, добавлять на каж- дые следующие 10 мм толщины слоя	»	881,85	371,6	5,41	2,76	504,84	31,87

Таблица 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:								
61-6-1	известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверх- ности	3998,66	3372,93	10,22	5,22	615,51	282,49
61-6-2	известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм тол- щины слоя	то же	883,64	571,33	5,11	2,61	307,2	47,85
61-6-3	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	»	4639,09	3800,26	10,22	5,22	828,61	318,28
61-6-4	цементно-известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	1094,06	675,21	5,11	2,61	413,74	56,55
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раство- ром:								
61-6-5	толщиной слоя до 20 мм	»	5578,07	3774,71	11,72	5,99	1791,64	316,14
61-6-6	добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	1060,46	571,33	5,86	3	483,27	47,85

Таблица 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Ремонт штукатурки откосов внут- ри здания по камню и бетону це- ментно-известковым раствором:								
61-7-1	прямолинейных	100 м2 отрем. поверх- ности	6140	4466,48	17,43	8,91	1656,09	383,06
61-7-2	криволинейных	то же	6823,12	5149,6	17,43	8,91	1656,09	431,29

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	экспл. машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:								
61-7-3	прямолинейных	»	6208,97	4074,59	17,43	8,91	2116,95	349,45
61-7-4	криволинейных	»	6832,17	4697,79	17,43	8,91	2116,95	393,45

Таблица 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:								
61-8-1	горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отрем. площади развернутой поверхности тяг	9337,58	6723,68	24,35	12,44	2589,55	584,16
61-8-2	горизонтальных длиной до 10 м	то же	8523,82	5909,92	24,35	12,44	2589,55	513,46
61-8-3	вертикальных длиной до 5 м	»	10959,78	8345,88	24,35	12,44	2589,55	715,77
61-8-4	вертикальных длиной до 10 м	»	9945,82	7331,92	24,35	12,44	2589,55	628,81
Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:								
61-8-5	горизонтальных длиной до 5 м	»	9287,59	5424,09	24,35	12,44	3839,15	471,25
61-8-6	горизонтальных длиной до 10 м	»	8636,81	4773,31	24,35	12,44	3839,15	414,71
61-8-7	вертикальных длиной до 5 м	»	10592,72	6729,22	24,35	12,44	3839,15	577,12
61-8-8	вертикальных длиной до 10 м	»	9726,73	5863,23	24,35	12,44	3839,15	502,85

Таблица 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2 отрем. поверхности	5267,1	3799,99	17,89	9,14	1449,22	325,9
--------	--	---------------------------	--------	---------	-------	------	---------	-------

Таблица 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:								
61-10-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3125,5	2294,92	1,97		828,61	201,84
61-10-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	то же	826,11	411,37	1		413,74	36,18
61-10-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм	»	2970,98	2140,4	1,97		828,61	188,25

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы расход неучтенных материалов	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-10-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	780,63	365,89	1		413,74	32,18
61-10-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя 30 мм	то же	5792,03	4096,61	2,85		1692,57	347,17
61-10-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя 30 мм	»	5237,19	3541,77	2,85		1692,57	300,15

Таблица 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:								
61-11-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3624,72	2796,11			828,61	245,92
61-11-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	то же	893,33	479,59			413,74	42,18
61-11-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм	»	3378,33	2549,72			828,61	224,25
61-11-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	847,85	434,11			413,74	38,18
61-11-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя 30 мм	»	6497,18	4804,61			1692,57	407,17
61-11-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя 30 мм	»	5847,94	4155,37			1692,57	352,15

Таблица 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:								
61-12-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3519,21	2690,6			828,61	236,64
61-12-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	то же	881,96	468,22			413,74	41,18
61-12-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм	»	3298,74	2470,13			828,61	217,25
61-12-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	836,48	422,74			413,74	37,18
61-12-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя 30 мм	»	6355,58	4663,01			1692,57	395,17
61-12-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя 30 мм	»	5718,14	4025,57			1692,57	341,15

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	экспл. машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:								
61-13-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	5417,81	3757,95	3,77		1656,09	318,47
61-13-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	то же	979,31	564,63	0,94		413,74	47,85
61-13-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	»	5028,41	3368,55	3,77		1656,09	285,47
61-13-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	920,31	505,63	0,94		413,74	42,85
61-13-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	»	9115,44	6780,24	3,77		2331,43	548,12
61-13-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	»	8367,55	6032,35	3,77		2331,43	487,66

Таблица 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:								
61-14-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	6063,04	4406,95			1656,09	373,47
61-14-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	то же	1072,77	659,03			413,74	55,85
61-14-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	»	5673,64	4017,55			1656,09	340,47
61-14-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	1013,77	600,03			413,74	50,85
61-14-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	»	10286,82	7955,39			2331,43	643,12
61-14-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	»	9474,24	7142,81			2331,43	577,43

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы расход неучтенных материалов	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:								
61-15-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	5933,24	4277,15			1656,09	362,47
61-15-2	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	то же	1060,97	647,23			413,74	54,85
61-15-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	»	5543,84	3887,75			1656,09	329,47
61-15-4	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	1001,97	588,23			413,74	49,85
61-15-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	»	10051,79	7720,36			2331,43	624,12
61-15-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	»	9362,91	7031,48			2331,43	568,43

Таблица 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:								
61-16-1	до 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	3331,43	2423,52	2,41		905,5	213,15
61-16-2	до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	то же	670,5	362,36	0,94		307,2	31,87
61-16-3	более 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм	»	3081,29	2173,38	2,41		905,5	191,15
61-16-4	более 5 кв.м добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	625,02	316,88	0,94		307,2	27,87
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:								
61-16-5	до 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм	»	3749,71	2844,21			905,5	250,15
61-16-6	до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	737,78	430,58			307,2	37,87
61-16-7	более 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм	»	3499,57	2594,07			905,5	228,15
61-16-8	более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	692,3	385,1			307,2	33,87

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:								
61-16-9	до 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	3658,75	2753,25			905,5	242,15
61-16-10	до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	то же	726,41	419,21			307,2	36,87
61-16-11	более 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм	»	3408,61	2503,11			905,5	220,15
61-16-12	более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	680,93	373,73			307,2	32,87

Таблица 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:								
61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3859,67	3029,18	1,88		828,61	250,76
61-17-2	цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	то же	836,03	421,35	0,94		413,74	34,88
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	»	6783,27	5123,41	3,77		1656,09	414,18
61-17-4	цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	1015,86	601,18	0,94		413,74	48,6
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	»	6609,61	4949,86	3,66		1656,09	378,43
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	»	7284,48	5589,06	2,85		1692,57	457,37
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	»	8470,3	6138,86	3,77		2327,67	496,27
61-17-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	»	9722,47	7391,03	3,77		2327,67	590,81
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:								
61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	»	4669,5	3734,07	2,41		933,02	305,57
61-17-12	известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм	»	885,78	577,64	0,94		307,2	47,27
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	»	7107,45	5584,06	4,82		1518,57	439,69
61-17-14	известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм	»	943,65	635,51	0,94		307,2	50,04

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		
6	в т.ч. оплата труда машин.	8	9				

Таблица 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:								
61-18-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхн ости	4303,18	3474,57			828,61	287,63
61-18-2	цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	то же	926,9	513,16			413,74	42,48
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	»	7313,14	5657,05			1656,09	457,32
61-18-4	цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	1073,68	659,94			413,74	53,35
61-18-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	»	7240,99	5584,9			1656,09	426,98
61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	»	8122,37	6429,8			1692,57	526,17
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	»	9434,85	7107,18			2327,67	574,55
61-18-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	»	10480,69	8153,02			2327,67	651,72
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:								
61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	»	5239,96	4306,94			933,02	352,45
61-18-12	известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	974,29	667,09			307,2	54,59
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	»	7667,53	6148,96			1518,57	484,17
61-18-14	известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	1079,74	772,54			307,2	60,83

Таблица 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:								
61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхн ости	4496,58	3667,97			828,61	303,64
61-19-2	цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	то же	893,44	479,7			413,74	39,71
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	»	7567,09	5911			1656,09	477,85

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					расход неучтенных материалов	всего		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-19-4	цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	1108,69	694,95			413,74	56,18
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	»	7922,85	6266,76			1656,09	479,11
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	»	8529,05	6836,48			1692,57	559,45
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	»	9830,2	7502,53			2327,67	606,51
61-19-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	»	11237,17	8909,5			2327,67	712,19
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:								
61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	»	5314,62	4381,6			933,02	358,56
61-19-12	известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	965,25	658,05			307,2	53,85
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	»	8037,23	6518,66			1518,57	513,28
61-19-14	известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	»	1067,8	760,6			307,2	59,89

Таблица 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:								
61-20-1	с земли и лесов	100 м2 отрем. поверхности	5566,53	3906,67	3,77		1656,09	323,4
61-20-2	с лестниц	то же	6355,21	4699,12			1656,09	389
61-20-3	с люлек	»	6195,75	4539,66			1656,09	375,8
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:								
61-20-4	с земли и лесов	»	11676,17	9340,97	3,77		2331,43	764,4
61-20-5	с лестниц	»	13820,67	11489,24			2331,43	940,2
61-20-6	с люлек	»	13820,67	11489,24			2331,43	940,2
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:								
61-20-7	с с земли и лесов	»	5280,97	3479,04	3,77		1798,16	288
61-20-8	с с лестниц	»	6700,22	4902,06			1798,16	405,8
61-20-9	с люлек	»	5799,06	4000,9			1798,16	331,2

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	экспл. машин			материалы расход неучтенных материалов
1	2	3	4		5	6	7	

Таблица 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:								
61-21-1	с земли и лесов	100 м2 отрем. поверхности	6358,98	4699,12	3,77		1656,09	389
61-21-2	с лестниц	то же	7350,6	5694,51			1656,09	471,4
61-21-3	с люлек	»	7147,66	5491,57			1656,09	454,6
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:								
61-21-4	с земли и лесов	»	13824,44	11489,24	3,77		2331,43	940,2
61-21-5	с лестниц	»	16522,52	14191,09			2331,43	1161,3
61-21-6	с люлек	»	16522,52	14191,09			2331,43	1161,3
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:								
61-21-7	с земли и лесов	»	5878,93	4077	3,77		1798,16	337,5
61-21-8	с лестниц	»	6793,24	4995,08			1798,16	413,5
61-21-9	с люлек	»	6621,7	4823,54			1798,16	399,3

Таблица 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:								
61-22-1	длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	8826,16	6638,56	4,93		2182,67	549,55
61-22-2	длиной в одном месте до 5 м с лестниц	то же	10379,55	8196,88			2182,67	678,55
61-22-3	длиной в одном месте до 5 м с люлек	»	10065,47	7882,8			2182,67	652,55
61-22-4	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	»	7827,87	5640,27	4,93		2182,67	466,91
61-22-5	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	»	9381,26	7198,59			2182,67	595,91
61-22-6	длиной в одном месте более 5 м с люлек	»	9067,18	6884,51			2182,67	569,91

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	экспл. машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:								
61-22-7	длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	10858,02	8670,42	4,93		2182,67	717,75
61-22-8	длиной в одном месте до 5 м с лестниц	то же	12411,41	10228,74			2182,67	846,75
61-22-9	длиной в одном месте до 5 м с люлек	»	12097,33	9914,66			2182,67	820,75
61-22-10	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	»	9859,85	7672,25	4,93		2182,67	635,12
61-22-11	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	»	11413,24	9230,57			2182,67	764,12
61-22-12	длиной в одном месте более 5 м с люлек	»	11099,16	8916,49			2182,67	738,12
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором:								
61-22-13	длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	»	9596,8	7286,78	4,93		2305,09	603,21
61-22-14	длиной в одном месте до 5 м с лестниц	»	11307,23	9002,14			2305,09	745,21
61-22-15	длиной в одном месте до 5 м с люлек	»	10956,91	8651,82			2305,09	716,21
61-22-16	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	»	8510,32	6200,3	4,93		2305,09	513,27
61-22-17	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	»	10220,75	7915,66			2305,09	655,27
61-22-18	длиной в одном месте более 5 м с люлек	»	9870,43	7565,34			2305,09	626,27
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:								
61-22-19	площадью в одном месте до 5 кв.м с земли и лесов	»	14758,37	10929,14	4,93		3824,3	904,73
61-22-20	площадью в одном месте до 5 кв.м с лестниц	»	17326,48	13502,18			3824,3	1117,73
61-22-21	площадью в одном месте до 5 кв.м с люлек	»	16807,04	12982,74			3824,3	1074,73
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:								
61-22-22	площадью в одном месте до 5 кв.м с земли и лесов	»	18569,97	14740,74	4,93		3824,3	1220,26
61-22-23	площадью в одном месте до 5 кв.м с лестниц	»	22044,08	18219,78			3824,3	1508,26
61-22-24	площадью в одном месте до 5 кв.м с люлек	»	21343,44	17519,14			3824,3	1450,26

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	экспл. машин			материалы
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:								
61-23-1	длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	14093,04	11905,44	4,93		2182,67	985,55
61-23-2	длиной в одном месте до 5 м с лестниц	то же	15646,43	13463,76			2182,67	1114,55
61-23-3	длиной в одном месте до 5 м с люлек	»	15006,19	12823,52			2182,67	1061,55
61-23-4	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	»	13094,75	10907,15	4,93		2182,67	902,91
61-23-5	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	»	14648,14	12465,47			2182,67	1031,91
61-23-6	длиной в одном месте более 5 м с люлек	»	14334,06	12151,39			2182,67	1005,91
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором:								
61-23-7	длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	»	16124,9	13937,3	4,93		2182,67	1153,75
61-23-8	длиной в одном месте до 5 м с лестниц	»	17678,29	15495,62			2182,67	1282,75
61-23-9	длиной в одном месте до 5 м с люлек	»	17364,21	15181,54			2182,67	1256,75
61-23-10	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	»	15126,73	12939,13	4,93		2182,67	1071,12
61-23-11	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	»	16680,12	14497,45			2182,67	1200,12
61-23-12	длиной в одном месте более 5 м с люлек	»	16366,04	14183,37			2182,67	1174,12
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором:								
61-23-13	длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	»	15371,04	13061,02	4,93		2305,09	1081,21
61-23-14	длиной в одном месте до 5 м с лестниц	»	17081,47	14776,38			2305,09	1223,21
61-23-15	длиной в одном месте до 5 м с люлек	»	16731,15	14426,06			2305,09	1194,21
61-23-16	длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	»	14284,56	11974,54	4,93		2305,09	991,27
61-23-17	длиной в одном месте более 5 м с лестниц	»	15994,99	13689,9			2305,09	1133,27
61-23-18	длиной в одном месте более 5 м с люлек	»	15644,67	13339,58			2305,09	1104,27

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	экспл. машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:								
61-23-19	площадью в одном месте до 5 кв.м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	23419,73	19590,5	4,93		3824,3	1621,73
61-23-20	площадью в одном месте до 5 кв.м с лестниц	то же	25987,84	22163,54			3824,3	1834,73
61-23-21	площадью в одном месте до 5 кв.м с люлек	»	25468,4	21644,1			3824,3	1791,73
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором:								
61-23-22	площадью в одном месте до 5 кв.м с земли и лесов	»	30263,41	26434,18	4,93		3824,3	2188,26
61-23-23	площадью в одном месте до 5 кв.м с лестниц	»	33737,52	29913,22			3824,3	2476,26
61-23-24	площадью в одном месте до 5 кв.м с люлек	»	33036,88	29212,58			3824,3	2418,26

Таблица 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отрем. поверхности	1197,84	870,67	127,24	91,01	199,93	62,91
(101 1958)	Сухая растворная смесь (типа «Ветонит»)	т					0,54	

Таблица 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:								
61-25-1	гладкой с земли и лесов	100 м2 очищенной поверхности	783,87	210,98	569,02	140,7	3,87	18,33
61-25-2	гладкой с лестниц	то же	976,28	263	709,41	175,41	3,87	22,85
61-25-3	гладкой с люлек	»	937,01	252,3	680,84	168,35	3,87	21,92
61-25-4	с рустами с земли и лесов	»	937,01	252,3	680,84	168,35	3,87	21,92
61-25-5	с рустами с лестниц	»	1169,44	315,14	850,43	210,28	3,87	27,38
61-25-6	с рустами с люлек	»	1123,81	303,06	816,88	201,98	3,87	26,33

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					расход неучтенных материалов	всего		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 61-26 Перетирка штукатурки

Перетирка штукатурки:								
61-26-1	внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	325,69	314,66	1,5	0,77	9,53	28,07
61-26-2	фасадов гладких с земли и лесов	то же	409,22	400,53	0,28		8,41	35,73
61-26-3	фасадов гладких с лестниц	»	503,89	495,48			8,41	44,2
61-26-4	фасадов гладких с люлек	»	490,89	482,48			8,41	43,04
Перетирка штукатурки фасадов с рустами:								
61-26-5	с земли и лесов	»	545,76	537,07	0,28		8,41	47,91
61-26-6	с лестниц	»	681,91	673,5			8,41	60,08
61-26-7	с люлек	»	654,67	646,26			8,41	57,65

Таблица 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:								
61-28-1	по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	3860,1	827,42	9,05	2	3023,63	81,6
61-28-3	в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	то же	3677,33	721,36	11,08	2,46	2944,89	71,14
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:								
61-28-5	стен и перегородок	»	3737,1	626,68	30,91	6,91	3079,51	60,2
61-28-6	потолков, лестничных маршей	»	3830,82	707,88	32,26	7,22	3090,68	68
61-28-7	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	»	4014,73	901,51	30,91	6,91	3082,31	86,6
61-28-8	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	»	4189,28	1062,86	32,94	7,37	3093,48	102,1

Таблица 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	2276,04	1587,31	3,05		685,68	131,4
---------	--	--------------------	---------	---------	------	--	--------	-------

СОДЕРЖАНИЕ

Сборник № 52	3
Таблица 52-1 Усиление фундаментов торкретированием	3
Таблица 52-2 Усиление фундаментов цементацией	3
Таблица 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий	3
Таблица 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий	3
Таблица 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	3
Таблица 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов	3
Таблица 52-8 Смена деревянных ступеней	4
Таблица 52-9 Замена деревянных ступеней	4
Таблица 52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов	4
Таблица 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов	4
Таблица 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение	4
Таблица 52-16 Заделка подвальных окон	5
Сборник № 53	6
Таблица 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	6
Таблица 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах	6
Таблица 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен	6
Таблица 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами	7
Таблица 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней	7
Таблица 53-18 Ремонт перемычек	7
Таблица 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную	7
Таблица 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом	7
Таблица 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	8
Таблица 53-23 Перекладка карнизов	8
Таблица 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования	8
Таблица 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	8
Сборник № 54	9
Таблица 54-4 Ремонт деревянных балок	9
Таблица 54-7 Смена засыпки перекрытия	9
Таблица 54-8 Укладка металлических балок	9
Таблица 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 кв.м с заделкой швов	9
Таблица 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре	9
Таблица 54-14 Укрепление концов деревянных балок	9
Таблица 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	9
Сборник № 55	10
Таблица 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	10
Таблица 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»	10
Таблица 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	10
Таблица 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок	11
Сборник № 56	12
Таблица 56-4 Ремонт оконных коробок и колод	12
Таблица 56-5 Ремонт оконных переплетов	12
Таблица 56-6 Ремонт форточек	12
Таблица 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах	12
Таблица 56-13 Ремонт дверных коробок	12
Таблица 56-14 Перевязка дверных полотен	13
Таблица 56-15 Ремонт дверных полотен	13
Таблица 56-16 Ремонт калевки дверных полотен	13
Таблица 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок	13
Таблица 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	13
Сборник № 57	14
Таблица 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов	14
Таблица 57-5 Ремонт дощатых покрытий	14
Таблица 57-10 Заделка выбоин в полах	14
Таблица 57-14 Ремонт полов из щитового паркета	14
Таблица 57-15 Смена керамических плиток в полах	15

Сборник № 58.....	16
Таблица 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	16
Таблица 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов.....	16
Таблица 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов	16
Таблица 58-10 Смена частей водосточных труб.....	16
Таблица 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами	17
Таблица 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали	17
Таблица 58-20 Смена обделок из листовой стали	17
Таблица 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах.....	18
Таблица 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам.....	18
Таблица 58-24 Смена кровли из черепицы	18
Сборник № 59.....	19
Таблица 59-5 Ремонт ступеней.....	19
Таблица 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях.....	19
Таблица 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений	19
Таблица 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток	19
Таблица 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней	19
Сборник № 60.....	20
Таблица 60-3 Большой ремонт печей	20
Таблица 60-4 Малый ремонт печей	20
Таблица 60-5 Перекладка частей русской печи	20
Таблица 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов	21
Таблица 60-7 Перекладка дымовых труб	21
Таблица 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей	22
Таблица 60-9 Ремонт отдельных частей трубы	22
Таблица 60-10 Исправление кладки дымовой трубы	22
Таблица 60-11 Смена изразцов облицовки печей.....	22
Таблица 60-12 Промазка трещин в кладке печи.....	22
Таблица 60-13 Обделка кирпичом топливников.....	23
Таблица 60-14 Смена приборов в печах.....	23
Таблица 60-16 Прочистка дымохода	24
Таблица 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах.....	24
Сборник № 61.....	25
Таблица 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.....	25
Таблица 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами	26
Таблица 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.....	27
Таблица 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.....	27
Таблица 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами	28
Таблица 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	28
Таблица 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания.....	28
Таблица 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	29
Таблица 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.....	29
Таблица 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	29
Таблица 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.....	30
Таблица 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.....	30
Таблица 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	31
Таблица 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	31
Таблица 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	32
Таблица 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	32
Таблица 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	33
Таблица 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц	34
Таблица 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек	34
Таблица 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	35
Таблица 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	36
Таблица 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	36
Таблица 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	38
Таблица 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	39
Таблица 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	39
Таблица 61-26 Перетирка штукатурки	40
Таблица 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки.....	40

Таблица 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб.....	40
Сборник № 62	41
Таблица 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей.....	41
Таблица 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлюсионными составами.....	41
Таблица 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземлюсионными составами.....	42
Таблица 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	42
Таблица 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	43
Таблица 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов	43
Таблица 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов.....	43
Таблица 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	44
Таблица 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов.....	44
Таблица 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов.....	45
Таблица 62-27 Шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	45
Таблица 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	45
Таблица 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)	46
Таблица 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	46
Таблица 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов,..	46
Таблица 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных.....	47
Таблица 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград.....	47
Таблица 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб	47
Таблица 62-38 Перематовка стекол.....	47
Таблица 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	47
Таблица 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором.....	47
Таблица 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов	48
Сборник № 63	49
Таблица 63-6 Смена обоев	49
Таблица 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит	49
Таблица 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	49
Таблица 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов.....	50
Таблица 63-12 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами.....	50
Сборник № 65	51
Таблица 65-9 "Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных трубна многослойные металл-полимерные трубы"	51
Таблица 65-10 Прочистка канализационной сети.....	52
Таблица 65-11 Ремонт бетонных лотков в колодцах	52
Таблица 65-18 Ремонт арматуры	52
Таблица 65-20 Перегруппировка секций старых радиаторов	53
Таблица 65-22 Прочистка и промывка отопительных приборов.....	53
Таблица 65-33 Смена жалюзийных решеток.....	54
Таблица 65-34 Ремонт вентиляционных коробов	54
Таблица 65-35 Прочистка вентиляционных каналов	54
Таблица 65-38 Смена частей канализационного стояка над кровлей.....	54
Сборник № 66	55
Таблица 66-4 Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы	55
Таблица 66-5 Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ.....	55
Таблица 66-6 Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами	55
Таблица 66-7 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	55
Таблица 66-9 Установка лестниц в существующих тепловых камерах	55
Таблица 66-22 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	55
Таблица 66-23 Замена люков колодцев и камер.....	55
Таблица 66-27 Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода.....	56
Таблица 66-34 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами	56
Таблица 66-35 Очистка участка трубы под заглушку	56
Таблица 66-37 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника.....	56
Таблица 66-38 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором.....	57
Таблица 66-39 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника.....	57

Таблица 66-40 Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН»	58
Таблица 66-41 Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ»	58
Таблица 66-43 Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU»	59
Таблица 66-44 Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING».....	59
Таблица 66-45 Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами.....	59
Сборник № 68.....	60
Таблица 68-8 Ремонт садовых дорожек	60
Таблица 68-9 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований	60
Таблица 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	61
Таблица 68-11 Перемошение мостовой.....	61
Таблица 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог	61
Таблица 68-16 Ремонт тротуаров из литого асфальта.....	61
Таблица 68-17 Ремонт бордюров	61
Таблица 68-18 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	61
Таблица 68-25 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок.....	61
Сборник № 69.....	62
Таблица 69-4 Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб.....	62
Таблица 69-5 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	62
Таблица 69-10 Антисептирование древесины	62

ЦЦС

**Изменения к сборникам
территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
в Самарской области
ТЕРр-81-04 (51-69)-2001
Выпуск 1**

Ответственный исполнитель: О.В. Дидковская
Технический редактор: М.Е. Рябова
Компьютерная верстка: В.Н. Пристенков

Подписано в печать _____ Формат _____

Отпечатано в типографии:
Тираж _____ экз. Заказ № _____

Предпечатная подготовка и издание – ООО НТЦ «Зодчий»
Лицензия на издательскую деятельность № 00699 серия ИД от 14.01.2000