ОТРАСЛЕВОЕ ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

407-5-02.22.87

МАСЛОХОЗЯЙСТВО ДЛЯ ГРЭС С БЛОКАМИ МОЩНОСТЬЮ 800 МВт

АЛЬБОМ 3

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ 1	ПЗ	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ГП	ГЕНПЛАН
АЛЬБОМ 2	ТХ	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ЧАСТИ 1, 2, 3
АЛЬБОМ 3	ТИ	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
	АЗО	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АЛЬБОМ 4	ЭТ	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	ЭО	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
	СС	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ 5	АП	АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
АЛЬБОМ 6	РЗ	ЗАДАНИЯ ЗАВОДАМ
	ЖК	КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
АЛЬБОМ 7	АР	АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
	КЖ	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ
	КМ	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
АЛЬБОМ 8	КЖИ	ИЗДЕЛИЯ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ЗАКЛАДНЫЕ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
АЛЬБОМ 9	СВ	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
	ВК	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ 10	СО	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ 11	ВМ	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ 12	СМ	СМЕТА

РАЗРАБОТАНО:

ВГНИПИИ «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В. Н. ОХОТИН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ Н. А. ТИМОФЕЕВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А. И. ФЕЛЬДМАН

УТВЕРЖДЕНО:

ПРОТОКОЛОМ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ОТ 12.02.87

Альбом 3

Отраслевое типовое проектное решение

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Содержание

Обозначение	Наименование	Стр.
1	2	3
407-5-02.22.87 ТИ	Титульный лист	
	Содержание	1
	Пояснительная записка	2
	Общие данные	4
	Тепловая изоляция резервуаров V=63 м³ (100 м³) плитами минераловатными. Общий вид, схемы, узлы, разрезы	5
	Тепловая изоляция арматуры фланцевой Ду 100 и более матрацами, элементы кожуха	9
	Тепловая изоляция арматуры фланцевой Ду 25÷80 матрацами, элементы кожуха	11
	Тепловая изоляция трубопроводов шнуровыми изделиями в один слой. Общий вид, разрезы	12
	Тепловая изоляция трубопроводов со спутниками плитами минераловатными. Общий вид, разрезы	13

1	2	3
407-5-02.22.87 ТИИ-01	Накладка	14
407-5-02.22.87 ТИИ-02	Бандаж с пряжкой	14
407-5-02.22.87 ТИИ-03	Бандаж с замком	15
407-5-02.22.87 ТИИ-04	Скоба опорная	15
407-5-02.22.87 ТИИ-05	Опорная полка. Диафрагма	17
407-5-02.22.87 ТИИ-06	Элемент опорной полки	18
407-5-02.22.87 ТИИ-07	Штырь одинарный	18
407-5-02.22.87 ТИИ-08	Кожух люка	19
407-5-02.22.87 ТИИ-09	Матрац	19
	Монтажная ведомость теплоизоляционных работ	20
	Ведомость объемов теплоизоляционных работ	23
407-5-02.22.87 АЗО	Антикоррозионная защита. Общие данные, схемы	24
407-5-02.22.87 АЗО	Ведомость потребности в материалах для антикоррозионной защиты	27

Привязан:

Инв. №

ГИП	Фельдман		
Н.контр.	Немальцев		
Нач.ТМО	Фадеев		
Нач.ТМ-2	Котлованкин		
Рук.гр.	Сакалова		
Испалн.	Чистякова		

407-5-02.22.87 ТИ

Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 кВт

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Альбом 3

Отраслевое типовое проектное решение

Согласовано:

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Исходные данные

Типовое проектное решение по теме Т3.6.2 „Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт" (рабочий проект) разработано на основании плана типового проектирования на 1987 г., утвержденного постановлением Госстроя СССР от 20.11.86 г. №27 и в соответствии с „Заданием, утвержденным Главукс, Минэнерго СССР 1986 г. (28.07.86 г.)".

При разработке ТПР приняты следующие исходные данные:

1. Резервуары устанавливаются на открытом воздухе в различных климатических районах с расчетной температурой наружного воздуха -20°С, -30°С;

2. Резервуары предназначены для хранения масел;

3. Конструкция изоляции должна обеспечить при работающих змеевиках сохранение температуры масел:

а) индустриального масла и огнестойкого масла +20°С;

б) турбинного масла +50°С;

4. Для продуктов, нагрев которых предусмотрен до 60°С, вязкость принята по вязкости автотракторных масел;

5. Нагрузка от изоляции допускается в соответствии с техническими требованиями по ОСТ-34-42-566-82 на „Баки и резервуары ТЭС и АЭС из углеродистой стали вместимостью до 1000 м³".

6. Работа выполнена с учетом требований „Инструкции по типовому проектированию" СН 227-82, а также с учетом действующих норм, правил, инструкций и ГОСТ'ов, в том числе по взрыво- и пожаробезопасности.

Общие указания

Рабочие чертежи тепловой изоляции могут быть применены для климатических зон с температурой окружающего воздуха минус 20°С, минус 30°С.

При выборе толщин следует руководствоваться таблицей:

Наименование	Толщина изоляции, мм при расчетной температуре окружающего воздуха:	
	-20°С; -30°С	-40°С
Резервуары V=63 м³; V=100 м³	50	60
Трубопроводы Ду 100 ÷ Ду 150	55	65
Трубопроводы Ду 25 ÷ Ду 80	60	60
Арматура Ду 100 и более	60	60
Арматура Ду 25 ÷ Ду 80	50	60

Тепловой изоляции подлежат все объекты, расположенные на открытом воздухе, с температурой теплоносителя от +20°С до +50°С.

Тепловая изоляция выполняется в соответствии с указанием №1 „Главниипроект" и в/о „Союзэнергозащита" МЭ и Э СССР от 30 января 1978 г.

В качестве основного теплоизоляционного слоя предусматривается применение:

а) для резервуаров - минераловатные плиты на синтетическом связующем марки 125 по ГОСТ 9573-82 и на участках, подлежащих контролю - матрацы минераловатные прошивные марки 125 в оболочке из стеклоткани марки Т-13;

б) для трубопроводов - плиты минераловатные мягкие на синтетическом связующем марки 75 по ГОСТ 9573-82 и шнур минераловатный в оплетке из ровинга диаметром 60 мм по ТУ 34-48-10258-84;

г) для узлов, подлежащих ремонту, приняты сборно-разборные конструкции из матрацев минераловатных прошивных марки 125 в обкладке из стеклоткани марки Т-13.

В качестве покровного слоя теплоизоляции применяется сталь тонколистовая оцинкованная δ=0,7; 0,8 мм

При определении потребного количества материалов для теплоизоляционных конструкций учтен коэффициент уплотнения минераловатных изделий:

коэффициент уплотнения для плит минераловатных на синтетическом связующем марки П125, матрацев минераловатных составляет - 1,2;
для плит марки П75-1,5.

Расчетные данные по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов маслохозяйства

Баки маслохозяйства				
Наименование		Единица измерения	Показатели для баков	
			V=100 м³	V=63 м³
Диаметр		мм	4806	3806
Высота		мм	7850	7620
Температура окружающего воздуха минус 20°С; минус 30°С				
Толщина изоляции		мм	50	50
На один бак	Объем изоляции	м³	6,48	5,18
	Поверхность изоляции	м²	128,98	100,83
По проекту всего	Объем изоляции	м³	38,88	20,72
	Поверхность изоляции	м²	773,9	403,5
Температура окружающего воздуха минус 40°С				
Толщина изоляции		мм	60	60
На один бак	Объем изоляции	м³	6,80	5,44
	Поверхность изоляции	м²	135,43	105,92
По проекту всего	Объем изоляции	м³	40,80	21,76
	Поверхность изоляции	м²	818,58	423,68
Тепловые потери при температуре окружающего воздуха минус 20°С		Вт	42150	15200
Всего:		Вт	57350	
Тепловые потери при температуре окружающего воздуха минус 30°С		Вт	49500	19200
Всего:		Вт	68700	
Тепловые потери при температуре окружающего воздуха минус 40°С		Вт	51000	19900
Всего:		Вт	70900	

Трубопроводы, арматура маслохозяйства			
Наименование		Ед.изм.	Показатели
Суммарный объем изоляции при температуре окружающего воздуха:	минус 20°С минус 30°С	м³	74,59
	минус 40°С		80,56
Суммарная поверхность изоляции при температуре окружающего воздуха:	минус 20°С минус 30°С	м²	1713,4
	минус 40°С		1850
Тепловые потери при температуре окружающего воздуха:	минус 20°С	Вт	121500
	минус 30°С		138900
	минус 40°С		141600

Примечания: 1. При расчетной температуре окружающего воздуха минус 30°С потери тепла составляют ≈95-98% от потерь при температуре минус 40°С.

2. По приведенным в таблице потерям тепла подбираются обогревающие (наружные) змеевики, спутники трубопроводов, предусмотренные типовым проектом резервуара.

407-5-02.22.87 ТИ

Привязан:

Инв.№

ГИП	Фельдман		Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт
Н.контр.	Немальцева		
Нач.ТМО	Фадеев		
Нач.ТМО-2	Коллонавич		
Рук.гр.	Саколова		Пояснительная записка.
Исполн.	Виноградов		

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Минэнерго СССР
ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Московское отделение

Альбом 3

Отраслевое типовое проектное решение

Порядок монтажа тепловой изоляции.

Оборудование и трубопроводы маслохозяйства до начала монтажа тепловой изоляции должны быть полностью смонтированы. Детали крепления тепловой изоляции должны быть приварены к бакам до производства антикоррозионных работ, а на крыше установлено металлическое ограждение, предусмотренное проектом. Разгружающие устройства (опорные полки) смонтированные на баках и трубопроводах должны быть так же окрашены.

Смонтированные резервуары и трубопроводы должны быть испытаны в соответствии с действующими техническими условиями.

На производство теплоизоляционных работ должно быть получено разрешение.

Перед установкой теплоизоляционного слоя изолированные поверхности должны быть очищены от пыли и грязи и окрашены в соответствии с требованиями проекта ЦНИИ „Проектстальконструкции."

Материалы для производства теплоизоляционных работ должны храниться в условиях, не допускающих их увлажнения, повреждений и коррозии. На монтажную площадку материалы должны подаваться в количестве не превышающем сменной их потребности.

Погрузка и разгрузка материалов должна производиться с помощью механизмов.

I. Монтаж тепловой изоляции баков производить в следующем порядке:

1. Установить ограждение из сетки №20-0,5 на змеевики обогрева, „наколов" на штыри (сетка должна плотно прилегать к змеевикам), кромку сетки сшить проволокой ф 0,8 мм.

2. Установить теплоизоляционный слой из плит минераловатных на синтетической связке; установку плит производить снизу вверх, накладывая плиты на штыри плотно, пригоняя плиты к ограждению из сетки, поверхности бака и друг к другу и закрепляя по поверхности проволокой ф 2мм с перевязкой по штырям. Штыри отогнуть слегка „притолив" в изоляции на контролируемых и обслуживаемых участках установить съемную изоляцию из матрацев минераловатных в оболочке из стеклоткани, закрепив их бандажами, стыки матрацев сшить стеклонитью.

3. Установить каркас по поверхности плит минераловатных на синтетической связке из сетки №20-0,5 (сетка должна плотно прилегать к поверхности изоляции) кромки сетки сшить проволокой ф 0,8мм, по поверхности сетки установить кольца из проволоки ф 2мм с перевязкой по штырям.

4. Установить металлопокрытие из стали толстолистовой оцинкованной. Листы металлопокрытия крепить к разгружающим устройствам и деталям крепления болтами самонарезающими, между собой-винтами самонарезающими. При необходимости увеличения размера картин, соединять листы в лежачий фалец. Швы металлопокрытия располагать по стоку воды. Штуцера и выступающие из металлопокрытия части отделать накладками. Кожухи на съемных участках изоляции закрепить бандажами (допускается крепление винтами самонарезающими).

II. Монтаж тепловой изоляции трубопроводов производить в следующем порядке:

1. На трубопроводах со спутниками установить ограждение из стеклоткани, закрепив кольцами из проволоки ф 2мм.

2. Установить теплоизоляционный слой: на трубопроводах ф32-45мм – шнур минераловатный в оплетке из ровинга навивать спирально закрепляя крайние витки кольцами из проволоки ф 2мм; на остальных трубопроводах – плиты минераловатные, закрепляя кольцами из проволоки ф1,2мм; на обслуживаемых участках (арматура, сварные швы) установить съемную изоляцию – матрацы минераловатные в оболочке из стеклоткани и закрепить бандажами.

Стыки матрацев сшить стеклотканью.

3. По теплоизоляционному слою из плит минераловатных и минкнуре установить каркас из сетки №20-0,5, кромки сетки сшить проволокой ф 0,8мм.

4. Установить металлопокрытие из стали толстолистовой оцинкованной. Монтаж металлопокрытия производить на вертикальных участках трубопроводов снизу вверх, на горизонтальных – в сторону противоположную уклону, располагая швы по стоку воды. На горизонтальных участках трубопроводов под поперечные швы металлопокрытия установить опорные скобы.

Кожухи на участках съемной изоляции закрепить бандажами (допускается крепление винтами самонарезающими).

Покровный слой должен быть надежно закреплен и должен обеспечить защиту изоляционного слоя от атмосферных воздействий. Внешний вид покрытия должен отвечать требованиям промышленной эстетики.

Все виды работ, производимые при изоляции резервуара, следует выполнять со строгим соблюдением правил техники безопасности в строительстве и правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ГУПО МВД СССР, согласованных с Госстроем СССР.

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв.№ 3

Отраслевые типовые проектные решения

Согласовано

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечан.
1	2	3
1	Общие данные	
2	Тепловая изоляция резервуаров V=63м³	
	(100м³) плитами минераловатными.	
	Общий вид	
3	Тепловая изоляция резервуаров V=63м³	
	(100м³) плитами минераловатными.,	
	Схемы, узел I, разрезы.	
4	Тепловая изоляция резервуаров V=63м³	
	(100м³) плитами минераловатными.	
	Узел II, III, разрезы.	
5	Тепловая изоляция резервуаров V=63м³	
	(100м³) плитами минераловатными.	
	Узел IV, V, разрезы.	
6	Тепловая изоляция арматуры фланцевой	
	Ду 100 и более матрацами.	
	Общий вид и разрезы	
7	Тепловая изоляция арматуры фланцевой	
	Ду 100 и более матрацами.	
	Элемент кожуха.	
8	Тепловая изоляция арматуры Ду 25 ÷	
	÷ Ду 80 матрацами.	
	Общий вид, элементы, узлы.	

1	2	3
9	Тепловая изоляция трубопроводов шнуро-	
	выми изделиями в один слой.	
	Общий вид, разрезы	
10	Тепловая изоляция трубопроводов со	
	спутником плитами минераловатными.	
	Общий вид, разрезы.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
407-5-02.22.87ТИИ-01	Накладка	лист 11/19
407-5-02.22.87ТИИ-02	Бандаж с пряжкой	лист 12/19
407-5-02.22.87ТИИ-03	Бандаж с замком	лист 13/19
407-5-02.22.87ТИИ-04	Скоба опорная	лист 14/19
407-5-02.22.87ТИИ-05	Опорная полка. Диафрагма	лист 15/19
407-5-02.22.87ТИИ-06	Элемент опорной полки	лист 16/19
407-5-02.22.87ТИИ-07	Штырь одинарный	лист 17/19
407-5-02.22.87ТИИ-08	Кожух люка	лист 18/19
407-5-02.22.87ТИ-09	Матрац	лист 19/19
	Монтажная ведомость теплоизо-	лист 4/6 ÷
	ляционных конструкций	6/6
	Ведомость объемов теплоизоляци-	лист 1/4
	онных работ	÷ 4/4
407-5-02.22.87 АЗО	Антикоррозионная защита.	лист 1/4
	Общие данные	
407-5-02.22.87 АЗО	Схема антикоррозионной защиты	лист 2 ÷
	оборудования	
407-5-02.22.87 АЗО	Ведомость потребности в материа-	лист 4/4
	лах для антикоррозионной защиты	

Условные обозначения:

- Плиты минераловатные на синтетическом связующем
- Матрацы минераловатные прошивные в оболочке из стеклоткани марки Т-13
- Шнур минераловатный в сетке из ровинга ф 60 мм
- Сшивка проволокой ф 0,8 мм

δиз – Толщина теплоизоляционного слоя

Типовое проектное решение разработано в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность в части тепловой изоляции.

Главный инженер проекта А.И.Фельдман

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | 24-4ИТ3

Привязан

Инв.№

ГИП	Фельдман	
Н.контр.	Нетальцева	
Нач.ТМО	Фадеев	
Нач.ТМО-2	Капланович	
Рук.гр.	Сакалова	
Испол.	Виноградов	

407-5-02.22.87ТИ

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Общие данные.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Отраслевое типовое проектное решение альбом 3





Вид А

Змеевики обогрева не показаны



1. Сварка ручная электродуговая, катет шва 3мм.
2. Приварку деталей крепления тепловой изоляции и металлопокрытия (поз. 1-7) выполнить до проведения работ по антикоррозионной защите баков.
3. Места приварки штырей в зон змеевиков обогрева определить по по месту из условия размещения штырей с шагом: по цилиндрической части- 250х500мм, по конической части- 250х350мм.
4. * -размеры справочные-уточнить по месту.
5. В скобках указаны данные и размеры для баков ёмкостью 100м^3.
6. Количество деталей в спецификации указано на один бак.
7. Размеры на разрезе 4-4 (лист3)и масса в спецификации указаны для упоров в зоне змеевиков обогрева.

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса ед.	Масса общ.	Прим.
1.	Лист 17	Штырь одинарный	416 (489)	Ст.О ГОСТ 380-71*	0,02	8,32 (9,61)	
2.	Лист 17	Штырь одинарный	348 (416)	Ст.О. ГОСТ 380-71*	0,025	8,70 (12,0)	
3	По ност. черт.	Ребро (лента 3х30 мм ГОСТ 6009-74)	32 (40)	Ст. 3 ГОСТ 380-71*	0,11	3,52 (4,4)	
4	ГОСТ 8509-72	Уголок 36х36х4, ℓ=91мм	40 (70)	Ст. 3 ГОСТ 380-71*	0,175	7,00 (12,25)	
5	ГОСТ 8509-72	Уголок 36х36х4, ℓ=2535*(3243*)	8 (10)	Ст. 3 ГОСТ 380-71*	5,48 (7,00)	43,84 (70,0)	
6	По ност. черт.	Упор	12	Ст. 3 ГОСТ 380-71*	0,039 0,059	0,41 (0,71)	
7	По ност. черт.	Планка (ленты 2х30 мм ГОСТ 6009-74, ℓ=1500*(1900*))	8 (10)	Ст.О ГОСТ 380-71*	0,71 (0,90)	5,68 (9,0)	
8	Лист 15	Опорная полка (ОП-3806-50-6 ОП-4806-50-8)	1 (1)	Ст 3 ГОСТ 380-71*	18,24 22,36	18,24 22,96	
9	Лист 15	Опорная полка (ОП-3806-85-6 ОП-4806-85-8)	1 (1)	Ст3 ГОСТ 380-71*	19,14 24,16	19,14 24,16	
10	Лист 15	Опорная полка ОП-273-100-2	1 (1)	Ст3 ГОСТ 380-71*	1,96 4,96	1,96 4,96	
11	ГОСТ 9573-82	Плита минераловатная на синтетич. связке, марки П 125					
12	Лист 19	Матрац	11	Сборный			Размеры по месту
13		Металлопокрытие		Ст. оц. δ=0,8мм ГОСТ 19903-74	628 м^2		
14	Лист 18	Кожух люка	2	Сборный			Размеры по месту
15	Лист 11	Накладка	7	Ст. оц. δ=0,8мм ГОСТ 19903-74			Размеры по месту
16	ГОСТ 3282-74	Проволока 2-О-Ч (м.п)	592 (750)	Ст.О ГОСТ 380-71*	0,024 1м.п.	14,0 (18,0)	
17		Сшивка (проволока 0,8-О-Ч ГОСТ 3282-74) (м.п)	102 (140)	Ст. О ГОСТ 380-71*	0,004 1м.п	0,41 (0,61)	
18	ОСТ 34-13-016-74	Болт самонарезающий с полиуретан. прокл. М6х20.36.096	455 (560)	Сборный	0,006	2,73 (3,36)	
19	ГОСТ 7798-70	Болт М12х50	16	Ст 3 ГОСТ 380-71*	0,059	0,95	
20	ГОСТ 5915-70	Гайка М12.5	16	Ст 3 ГОСТ 380-71*	0,024	0,39	
21	ГОСТ 10621-80	Винт самонарезающий 4х12.01		Ст. 10 ГОСТ 380-71*	0,001		Кол-во по месту
22	ГОСТ 10299-80	Заклепка 4х8.01		Ст. 2 ГОСТ 380-71*	0,0012		Кол-во по месту
23	Лист 15	Диафрагма	3	Ст. оц. δ=0,8 мм ГОСТ 19903-74			Размеры по месту
24	ГОСТ 13603-68	Ограждение (сетка №20-0,5) (м^2)	5,0 (7,4)	Ст.О ГОСТ 380-71*	0,214	10,9 (16,56)	
25	ГОСТ 13603-68	Каркас (сетка №20-0,5) (м^2)	56,0 (81,3)	Ст.О ГОСТ 380-71*	0,214	12,13 (17,40)	
26	Лист 12	Бандаж с пряжкой	5	Сборный			Размеры по месту
27	Лист 13	Бандаж с замком	2	Сборный			Размеры по месту

Согласовано:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

407-5-022.87ТМ

ГИП	Фельдман		01.87
Инженер.	Ненольцева		01.87
Нач.ТМО	Фадеев		01.87
Нач.ТМ-2	Хайлакобян		01.87
Рук.гр.	Соколова		01.87
Исполн.	Васильева		01.87

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Тепловая изоляция резервуаров V=6,3м^3 (100м^3) металлических горизонтальных. Общий вид

Стадия	Лист	Листов
РП	2	19

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Наладочное отделение

Схема расположения деталей крепления изоляции на крыше бака V=63 м³



Схема расположения деталей крепления изоляции на крыше бака V 100 м³



Схема привязки каркаса крепления металлической изоляции на конической части бака



2-2



5-5



6-6





3-3



I



4-4



Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Отраслевое типовое проектное решение
альбом 3

Привязан:

Инв. №

ГИП	Фельдман		01.87	407-5-02.22.87ТИ	
Н.контр.	Петрова		01.87		
Нач.тех	Федеев		01.87		
Нач.ТП-2	Калашник		01.87	Тепловая изоляция резервуаров V=63м³(100м³) минеральной ватой.	Стадия: РП; Лист: 3; Листов: 13
Рук.гр.	Соколова		01.87		
Испол.	Виноградов		01.87	Схемы, узел I, разрезы.	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ; Ново-Донское отделение

Отраслевое типовое проектное решение альбом 3

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

2-4-11

7-7



II



III



8-8



9-9



10-10



Вид В (Изоляция не показана)



12-12



13-13



Привязан:

Инв. №

ГИП	Фельдман		07.87	407-5-02.22.87 ТИ	
Нконтр.	Ненильева		07.87	Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия: РП; Лист: 4; Листов: 1
Нач.тп.	Радзов		07.87		
Нач.тп. 2	Калганова		07.87	Тепловая изоляция резервуаров V=63 м3 (100 м3) плитами минераловатными.	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ. Московское отделение
Рук.гр.	Сакалова		07.87		
Исполн.	Вольгодов		07.87	Узел II, III, разрезы.	

Альбом 3

Типовые проектные решения

Согласовано

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | 2-1-1-10

14-14



11-11



15-15



V



IV



Вид Б



Привязан:

Инв.№

ГИП	Фельдман		01.87	
Н.контр.	Неганьева		01.87	
Нач.ТМ1	Фадеев		01.87	
Нач.ТМ1-2	Коллонтай		01.87	Тепловая изоляция резервуаров V=63 м³ (ШОп 9) плитами минераловат.
Рук.гр.	Сакалаев		01.87	
Исполн.	Зинорядт		01.87	Узлы IV, V. разрезы.

407-5-02.22.87 ТМ

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Стадия	Лист	Листов
РП	5	13

Минэнерго СССР
ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Московское отделение

Отраслевое типовое проектное решение

альбом 7







1-1



2-2



NN поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса ед.	Масса общ.	Примечание
1	Лист 14	Скоба опорная	2	Ст.3 ГОСТ 380-71*			Размеры по месту
2	Лист 9	Матрац	2	Сборный			Размеры по месту
3	Лист 12	Бандаж с пряжкой	3	Сборный			Размеры по месту
4	ГОСТ 8325-78Е	Сшивка		Стеклоткань БСТ-6-28-(4х2)(10)			Размеры по месту
5	Лист 7	Элемент кожуха	2	Ст.оц. δ=4мм ГОСТ 19903-74			Размеры по месту
6	Лист 13	Бандаж с замком	2	Сборный			См. прим. п.11

1. δиз - толщина теплоизоляционного слоя указана в технонтажной ведомости.
2. Dк - диаметр кожуха.
3. Dу - условный проход арматуры.
4. e, h, a - размеры кожуха.
5. L, H - размеры арматуры.
6. e = L + 200 + 2δиз - длина кожуха.
7. R = H + δиз
8. a = dф1 + 2δиз
9. dиз - диаметр изолированного трубопровода
10. Вырез в матраце (поз.2) выполнить по месту и заделать тканью.
11. Допускается применение винта самонарезающего 4х12.01.01 взамен бандажа с замком (поз.6)
12. Количество элементов конструкции указано в спецификации на одну единицу арматуры.

Согласовано:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан:	ГИП	Фельдман		
	Н.контр.	Немольцева		
	Нач.ТМО	Фадеев		
	Нач.ТМО-2	Капланович		
Инв.№	Рук.гр.	Соколова		
	Исполн.	Виноградов		

407-5-02.22.87 ТИ

Наслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия	Лист	Листов
	РП	6	13
Тепловая изоляция арматуры фланцевой Dу 100 и более матрацами. Общий вид, разрезы.	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение		

Формат А2





3 3



№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса ед.	Масса общ.	Примечание
1	по наст. листу	Стенка боковая	1	Ст.оц. δ=0,8мм ГОСТ 19903-74			Размеры по месту
2	по наст. листу	Стенка боковая	1	Ст.оц. δ=0,8мм ГОСТ 19903-74			Размеры по месту
3	по наст. листу	Стенка торцевая	2	Ст.оц. δ=0,8мм ГОСТ 19903-74			Размеры по месту
4	по наст. листу	Стенка торцевая	1	Ст.оц. δ=0,8мм ГОСТ 19903-74			Размеры по месту
5	ГОСТ 10299-80	Заклепка 4×8.01		Ст.0 ГОСТ 380-71*	0,0002		Кол-во по месту

Примечания:

1. Кожух арматуры выполняется из двух элементов
2. Dк=dф+2δиз – диаметр кожуха
3. dф – диаметр фланца арматуры
4. δиз – толщина теплоизоляционного слоя
5. dиз – диаметр изолированного трубопровода
6. ℓ=L+450 – длина кожуха
7. L – длина арматуры
8. dф1 – диаметр верхнего фланца
9. В=dф1+2δиз.
10. Материал кожуха металлопокрытия указан в технонтажной ведомости.
11. Общий вид изоляции арматуры смотри лист 6
12. Количество деталей в спецификации указано на один элемент кожуха.



1-1



2-2



Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан	ГИП	Фельдман		407-5-02.22.87 ТМ	
	Н.контр.	Немольцева			
	Нач.ТМО	Фадеев			
	Нач.ТМО-2	Калламаев			
	Рук.гр.	Соколова			
Инв.№	Исполн.	Виноградов			

Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Тепловая изоляция арматуры фланцевой Ду100 и более тапрацисти. Элемент кожуха

Стадия	Лист	Листов
РП	7	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат А2

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Отраслевое типовое проектное решение

альбом 3



Заготовки элемента кожуха.

Боковая стенка



Торцевая стенка.



Примечания:

1. L – длина арматуры.
2. ℓ – длина кожуха, ℓ = L + 330.
3. δиз – толщина тепловой изоляции указана в технонавтажной ведомости.
4. dиз – диаметр изолированного трубопровода.
5. dф – диаметр фланца.
6. Dк – диаметр кожуха Dк = dф + 2·δиз
7. σ = π · Dк
8. в = 20 при Dк ≤ 200 мм
   в = 25 при Dк > 200 мм
9. При Dк > 200 мм продольные швы элемента кожуха отзигавать.
10. Вырез в матраце (поз 1) выполнить по месту и заделать тканью.
11. Применить бандаж (поз. 4) с замком при Dк ≥ 200 мм, лист № 13 с пряжкой при Dк < 200 мм, лист № 12.
12. Допускается применение винта самонарезающего 4×12.01 взамен бандажа (поз. 4).
13. Количество элементов в спецификации указано на одну единицу арматуры.

№№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса кг Един.	Масса кг Общ.	Примечание
1	Лист 19	Матрац	1	Сборный			Размеры по месту
2	Наст. лист	Элемент кожуха	2	Ст. оц. δ=0,8 мм ГОСТ 19903-74			Размеры по месту
3	Лист 12	Бандаж с пряжкой	2	Сборный			Размеры по месту
4	Лист 13	Бандаж с замком	2	Сборный			Размеры по месту

Н. контр.	Немольцева		
ГИП	Фельдман		
Нач. ТМО	Фадеев		
Нач. ТМО	Калинович		
Рук. гр.	Соколова		
Исполн.	Виноградов		

Привязан

Инв. №

407-5-0222-87 ТИ

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Типовая изоляция арматуры Ду 25÷80 матрацами

Общий вид, элементы, узлы

Стадия	Лист	Листов
РП	8	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Отраслевой типовой проектное решение



№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса ед.	Масса общ.	Примечание
1	ТУ 34-10258-81	Шнур минераловатный ф50мм в оплетке из рабицы		Сборный			К-во по месту
2		Металлопокрытие		Ст. оц. δ=0,1мм ГОСТ 19903-74	5,5 1м²		Размеры по месту
3	ГОСТ 10621-80	Винт самонарезающий 4х12.01		Ст.10 ГОСТ 380-71*	0,001		К-во по месту
4		Сшивка (проволока 0,8-О-Ч ГОСТ 3282-74)		Ст.О ГОСТ 380-71*	0,004 1м.п.		К-во по месту
5		Кольцо (проволока 2-О-Ч ГОСТ 3282-74)		Ст.О ГОСТ 380-71*	0,025 1м.п.		К-во по месту

Привязан:

Инв. №

ГИП	Фельдман			407-5-02.22.87 ТМ	
Н.контр.					
Нач.ТМО					
Нач.ТМ2-Д				Наслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия: РП; Лист: 9; Листов: 1.1
Рук.гр.				Тепловая изоляция трубопроводов шнуровыми изделиями в один слой. Общий вид, разрезы	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение
Исполн.					

Формат А2

Отраслевое типовое проектное решение альбом 3



3-3

1-1



Температурный шов



2-2





№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса ед.	Масса общ.	Примечание
1	Лист 4	Ограждение		Стеклоткань Т-11 ГОСТ 19170-73	0,284 1м²		Размеры по месту
2		Стяжка (Проволока 2-О-У ГОСТ 3282-74)		Ст.0 ГОСТ 380-71*	0,025 1м.п.		Размеры по месту
3	ГОСТ 5573-82	Плита минераловатная					К-во по месту
4	ГОСТ 3826-68	Сетка №20-0,5		Ст.0 ГОСТ 380-71*	0,24 1м²		
5	Лист 14	Скоба опорная		Ст.0 ГОСТ 380-71*			К-во по месту
6		Кольцо (Проволока 2-О-У ГОСТ 3282-74)		Ст.0 ГОСТ 380-71*	0,025 1м.п.		
7		Металлопокрытие		Ст.0Пс δ=0,8мм ГОСТ 19903-74*	0,38 1м²		Размеры по месту
8		Сшивка (Проволока О.В-У ГОСТ 3282-74)		Ст.0 ГОСТ 380-71*	0,004 1м.п.		
9	ГОСТ 1082-80	Винт самонарезающий 4х12.01.О		Ст.10 ГОСТ 380-71*	0,004		К-во по месту

1. Материалы теплоизоляционного слоя и металлопокрытия указаны в технологической ведомости.
2. Детали крепления тепловой изоляции окрасить эмалью БТ-577 за 2 раза.

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан.					407-5-02.22.87 ТМ		
ГИП	Фельдман			Изготовление и монтаж	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Жильцова			теплоизоляционных	РП	10	19
Нач. ТМО	Радеев			конструкций			
Нач. ТМО-2	Катканова			Тепловая изоляция трубопроводов водяных спутников плитами минеральной ваты на синтетическом связующем. Общий вид, разрезы	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение		
Рук. гр.	Сахалова						
Исполн.	Виноградова						
Инв. №							

Формат А2

Типовые проектные решения

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





А-А



Б-Б



№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса ед.	Масса общ.	Примеч.
1	по наст. листу	Элемент накладки	2	Ст. оц. δ=0,8 мм ГОСТ 19903-74			размеры по месту
2	ГОСТ 10621-80	Винт самонарезающий 4х12.Ц1.01.		Ст.10 ГОСТ 380-71*	0,007		К-во по месту

Примечания:

1. d - диаметр выступающей части из металлопокрытия.
2. a - ширина накладки, размер определить по месту.
3. Применить:
   Вариант А-А, при диаметре более 50мм
   Вариант Б-Б, при диаметре 50мм и менее

				407-5-02.22.87 тип 01			
ГИП	Фельдман			Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Немальцева				РП	11	1
Нач. ТМО	Фадеев						
Нач. ТМО-2	Калланова			Накладка	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение		
Рук. гр.	Соколова						
Исполн.	Виноградов						

Привязан:

Инв. №

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





Заготовка (поз. 1)

Деталь (поз. 1)



№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса ед.	Масса общ.	Примечание
1	по наст. листу	Пряжка	1	Ст. оц. δ=0,8 мм ГОСТ 19903-74	0,0076	0,0076	
2	ГОСТ 3560-73	Лента стальная упаковочная 0,7х20		Ст.0 ГОСТ 380-71	0,11 1 м.п.		размеры по месту

1. Ленту бандажную (поз. 2) окрасить краской БТ-177 за 2 раза.

				407-5-02.22.87 тип 02			
ГИП	Фельдман			Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Немальцева				РП	12	1
Нач. ТМО	Фадеев						
Нач. ТМО-2	Калланова			Бандаж с пряжкой	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение		
Рук. гр.	Соколова						
Исполн.	Виноградов						

Привязан:

Инв. №

Формат А2

Отраслевое типовое проектное решение

Альбом 3



Позиция 4



Позиция 1

Позиция 3



Позиция 2



Развертка



I-I



II-II





№ поз.	Обознач.	Наименование	Кол.	Материал	Масса ед	Масса общ	Примеч.
1	По наст. листу	Крючок	1	Ст.6-ПН-1,6 ГОСТ 19904-74	0,002	0,008	
2	По наст. листу	Серьга (проволока 5-Б-4 ГОСТ 3282-74)	1	Ст.0 ГОСТ 380-71*	0,023	0,023	
3	По наст. листу	Рычаг	1	Ст.6-ПН-1,6 ГОСТ 19904-74	0,04	0,04	
4	По наст. листу	Тяга	1	Ст.6-ПН-1,6 ГОСТ 19904-74	0,025	0,025	
5	ГОСТ 10299-80	Заклепка 4х26.01	1	Ст.0 ГОСТ 380-71*	0,002	0,008	
6	Лист 12	Пряжка	2	Ст.оц. δ=0,8мм ГОСТ 19903-74	0,001	0,0052	
7	ГОСТ 3560-73	Лента ст. упак. 0,7х20 мм		Ст.0 ГОСТ 380-71*	0,11 1 м.п.		Размеры по месту

Согласовано:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Примечания:

1. Детали замка (поз. 1-5) - окрасить краской БТ-177 за 2 раза.
2. Ленту бандажную (поз. 7) окрасить краской БТ-177 за два раза.

Привязан:

Инв.№

ГИП	Фельдман		
Н.контр.	Немольцева		
Нач.ТМО	Фадеев		
Нач.тмо-2	Капланович		
Рук.гр.	Соколова		
Исполн.	Виноградов		

407-5-02.22.87 ТИИ-03

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Бандаж с замком

Стадия	Лист	Листов
РП	13	1

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат А2

Альбом 3

Отраслевое типовое проектное решение





1-1



I



Установка скобы опорной. Схема.



2-2



№ поз.	Обозн.	Наименование	Кол.	Материал	Масса ед.	Масса общ.	Примечание
1	по наст. листу	Деталь (проволока 5-0-4 ГОСТ 3282-74)	2	Ст.0 ГОСТ 380-71*	см. таблицу		
2	по наст. листу	Деталь (проволока 5-0-4 ГОСТ 3282-74)	1	Ст.0 ГОСТ 380-71*			

Таблица

Dиз, мм	Шифр	Деталь поз. 1			Масса скобы опорной, кг	По проекту опорных скоб	
		Dзаг., мм	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.		Количество шт	Масса кг
55	ОС-55	210	0,032	0,064	0,073	770	56,21

3. Количество деталей в спецификации указано на одну скобу

Техническое требование

Скобу опорную окрасить лаком БТ-577 за 2 раза.

Примечания:

1. Скобы опорные установить на трубопроводах диаметром 108 мм и более.
2. Dиз – диаметр изолированного трубопровода.

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан:	ГИП	Фельдман		Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт
	Н.контр.	Непольцев		
	Нач.ТМО	Чадеев		
	Нач.ТМО-2	Колодзяный		
Инв.№	Рук.гр.	Соколова		Скоба опорная.
	Исполн.	Виноградов		

407-5-02.22.87 ТМ1.04

Стадия	Лист	Листов
РП	14	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат А2

Альбом 3

Отраслевое типовое проектное решение



Количество элементов опорной полки. Схема.

Наименование бака основные размеры Количества опорных полок на бак	К-во баков	Биз	Элемент опорной полки															Опорная полка					Диафрагма	
			d	d1	R	R1	a	Элемент кольца (поз.1) Длина заготовки	К-во	Масса	Ребро (поз.2) Длина заготовки	К-во	Масса	Элемент обечайки (поз.3) Длина заготовки	К-во	Масса	На одну полку К-во элементов	Масса	Всего по проекту К-во элементов	Масса	Шифр	Ширина	Масса по проекту ст. сч. толщ. 0,8мм
	шт.	мм	град.	град.	мм	мм	мм	мм	шт.	кг	мм	шт	кг	мм	шт.	кг	шт	кг	шт	кг		мм	кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. Бак емкостью 100 м³	6	50																					
Ф4806 ОП-1шт			45	11,25	2403	2453	25	2023	1	14,3	47	3	0,10	1898	1	1,34	8	2,87	48	137,76	ОП-4806-50-8	50	29,1
ОП-1шт			45	11,25	2403	2488	42	2093	1	1,48	83	3	0,18	1925	1	1,36	8	3,02	48	144,96	ОП-4806-100-8	100	59,1
Ф273 ОП-1шт			180	90	137	237	50	567	1	0,40	97	1	0,07	716	1	0,51	2	0,98	12	11,76	ОП-273-100-2	100	5,6
2. Бак емкостью 63 м³	4	50																					
Ф3806 ОП-1шт			60	15	1903	1953	25	2128	1	1,51	47	3	0,10	2016	1	1,43	6	3,04	24	107,28	ОП-3806-50-6	50	15,5
ОП-1шт			60	15	1903	1988	42	2198	1	1,56	83	3	0,18	2053	1	1,45	6	3,19	24	76,56	ОП-3806-100-6	100	31,5
Ф273 ОП-1шт			180	90	137	237	50	567	1	0,40	97	1	0,07	716	1	0,51	2	0,98	8	7,84	ОП-273-100-2	100	3,7

Всего: 486,16 кг.

Ф3800



Ф273



Ф4800



№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса ед.	Масса общ.	Примечание
1	Лист 16	Элемент опорной полки		Ст.3 ГОСТ 380-71			
2	По наст. листу.	Диафрагма		Ст. оц. δ=0,8мм ГОСТ 19903-74			См. табл.
3	ГОСТ 7798-70	Болт М12×50		Ст.3 ГОСТ 380-71*	0,059		К-во по месту
4	ГОСТ 5915-70	Гайка М12		Ст.3 ГОСТ 380-71*	0,024		К-во по месту
5	ГОСТ 10299-80	Заклелка 4×8.01.		Ст.3 ГОСТ 380-71*	0,002		К-во по месту
6	ГОСТ 10621-80	Винт самонарезающий 4м12.0101		Ст.10 ГОСТ 380-71*	0,001		К-во по месту

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

4-4-14-22

Привязан:

Инв. №

ГИП	Фельдман			
Н. контр.	Немольцев			
Нач. ТМО	Радеев			
Нач. ТМО-2	Коплановий			
Рук. гр.	Соколова			
Исполн.	Виноградов			

407-5-02.22.87 ТИМ 05

Маслохозяйства для ГРЭС с баками мощностью 800 м³м

Опорная полка. Диафрагма.

Стадия	Лист	Листов
РП	15	

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат А2

Отраслевое типовое проектное решение





Примечания:

1. Сварка ручная электродуговая катет шва 3мм
2. Элемент опорной полки изготовить из ленты 3х30мм.
3. Элемент опорной полки окрасить лаком БТ-577 за 2 раза
4. Величины a, d, d1 - указаны в спецификациях опорных полок оборудования на листе 15



Вид А (повернуто) при толщине изоляции < 90мм



Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

24-ЦИТП

Привязан:	ГИП	Фельдман		Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия	Лист	Листов
	Н. контр.	Немальцева			РП	16	
	Нач. ТМО	Фадеев					
	Нач. ТМО-2	Калланович		Элемент опорной полки.	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение		
	Рук. гр.	Соколова					
Инв.№	Исполн.	Виноградов					

407-5-02.22.87 ТИИ-06



Штыри

Таблица

Наименование бака. Позиции штырей	Кол. баков шт.	Толщина изоляции	Заготовка		Количество штырей шт.		Масса штырей, кг		Примечания
			Длина, мм	Масса, кг	на один бак	всего по проекту	на один бак	всего по проекту	
1. Бак емкостью 100 м³	6	50							
(поз. 1)			130	0,020	480	2880	9,61	57,66	
(поз. 2)			165	0,025	480	2880	12,00	72.00	
2. Бак емкостью 63 м³	4	50							
(поз. 1)			130	0,020	416	1664	8,32	33,28	
(поз. 2)			165	0,025	348	1392	8,70	34.80	

Всего: 197,74

Примечания:

1. Штыри изготовить из проволоки 5-О-Ч, ГОСТ 3282-74
2. Биз - толщина тепловой изоляции.
3. Штырь окрасить лаком БТ-577 за два раза.
4. Сварка ручная электродуговая, катет шва не менее 3мм
5. Позиции в таблице соответствуют позициям спецификации листа 2.

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:	ГИП	Фельдман		Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия	Лист	Листов
	Н. контр.	Немальцева			РП	17	
	Нач. ТМО	Фадеев					
	Нач. ТМО-2	Калланович		Штыри одинарный.	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение		
	Рук. гр.	Соколова					
Инв.№	Исполн.	Виноградов					

407-5-02.22.87 ТИИ-07

Формат А2

Отраслевое типовое проектное решение

Альбом 3



2-2
М 1:2



3-3
М 1:1



4-4
М 1:1



Вид А



№ поз.	Обозн.	Наименование	К-во	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примеч.
1	по наст. листу	Стенка боковая	1	Ст.0ч18-Ам ГОСТ 19903-74			Размеры по месту
2	по наст. листу	Стенка торцевая	1	Ст.0ч.6-Ам ГОСТ 19903-74			Размеры по месту
3	по наст. листу	Прокладка	4	Ст.0ч.6-Ам ГОСТ 19903-74	0,036	0,144	
4	по наст. листу	Ручка	4	Ст.0ч.0-Ам ГОСТ 19903-74	0,057	0,228	
5	ГОСТ 10299-80	Заклепка 4х8.01	4	Ст.0ч.0-Ам ГОСТ 19903-74	0,0012	0,0048	

Примечания:

1. Кожух люка изготавливается из стали толстолистной оцинкованной толщиной 0,8 мм
2. a, B, B_1 - размеры кожуха - определить по месту.
3. Количества деталей в спецификации указано на один кожух

повернуто

1-1
М 1:1



Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан				
Инв. №				

ГИП	Фельдман			Нефтехозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Немольцев				РП	18	
Нач. ТМО	Фадеев						
Нач. ТМО-2	Калганович			Кожух люка	Минэнерго СССР Теплоэлектропроект Московское отделение		
Рук. гр.	Соколова						
Исполн.	Виноградов						

407-5-02.22.87 ТИИ-08



1-1



№ поз.	Обозн.	Наименование	Кол.	Материал	Масса ед.	Масса общ.	Примечание
1		Наполнитель		Нить мин. ватн. на синт. связке П75			К-во по месту
2		Оболочка		Стеклоткань Т-13 ГОСТ 19170-73	0,286 на 1 м²		К-во по месту
3		Прошивка		Нить БС-6-28×12(нк) ГОСТ 8325-78	0,004 на 1 м		К-во по месту

2-2



Примечания:

1. б - толщина матраца указана в технонтажной ведомости.
2. а, в - габариты матрацев-теплоизоляционного - определить по месту.
3. Конфигурацию матрацев определить по месту.

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан				
Инв. №				

ГИП	Фельдман			Нефтехозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Немольцев				РП	19	
Нач. ТМО	Фадеев						
Нач. ТМО-2	Калганович			Матрац	Минэнерго СССР Теплоэлектропроект Московское отделение		
Рук. гр.	Соколова						
Исполн.	Виноградов						

407-5-02.22.87 ТИИ-09

Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Согласована:

Отраслевое типовое проектное решение

альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лаз, люк, патрубок, участок установки термопары	шт	3	20	Открытый масло-склад -20°С; -30°С		1. Матрацы минераловатные прошивные в оболочке из стеклоткани марки Т-13, толщиной 60 мм.	50			0,33	0,99	
						2. Кожух из оцинкованной стали.	0,8					
							50,8	3,88	11,7			
3. Бак вертикальный с коническим днищем ОСТ 34-42-563-82 турбинного масла V=100 м³ ф4806 мм	шт	3	50	—"—	110	1. Плиты минераловатные полужесткие на синтетическом связующем, толщиной 60 мм	50			6,15	18,45	№407-5-02.22.87ТИ л.2 ОП-4806-50-8-3шт
						2. Сетка №20-0,5						ОП-4806-85-8-3шт
						3. Покрытие из оцинкованной стали	0,8					ОП-273-100-2-3шт
							50,8	125,1	375,3			
Лаз, люк, патрубок, участок установки термопары	шт	3	50	—"—		1. Матрацы минераловатные прошивные в оболочке из стеклоткани марки Т-13 толщиной 60 мм	50			0,33	0,99	
						2. Кожух из оцинкованной стали	0,8					
							50,8	3,88	11,7			
4. Бак вертикальный с коническим днищем ОСТ 34-42-563-82 индустриального масла V=63 м³ ф3806 мм	шт	1	20	—"—	90	1. Плиты минераловатные полужесткие на синтетическом связующем, толщиной 60 мм	50			4,85	4,85	№407-5-02.22.87ТИ л.2 ОП-3806-50-6-1шт
						2. Сетка №20-0,5						ОП-3806-85-6-1шт
						3. Покрытие из оцинкованной стали.	0,8					ОП-273-100-2-1шт
							50,8	97,0	97,0			
Лаз, люк, патрубок, участок установки термопары	шт	1	20	—"—		1. Матрацы минераловатные прошивные в оболочке из стеклоткани марки Т-13, толщиной 60 мм	50			0,33	0,33	
						2. Кожух из оцинкованной стали.	0,8					
							50,8	3,9	3,9			

407-5-02.22.87ТИ Лист 2

Наименование и основные размеры изолируемых объектов	Един. изм.	Кол-во	Температура теплоносителя °С	Места его нахожд. и температура окруж. воздуха °С	Поверхность оборудов. подлеж. изоляции м²	Теплоизоляционные конструкции и их элементы	Толщина слоев и всей изоляц. конструкции, мм	Поверхность покровного слоя (наружная) м²		Объем изоляционного слоя м³		№№ чертежа теплоизоляционной конструкции Шифры и количества опорных полок, скоб и стяжных колец
								на ед. изм.	всего	на ед. изм.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оборудование												
1. Бак вертикальный с коническим днищем ОСТ 34-42-563-82 огнестойкого масла ОМТИ V=100 м³ ф4806 мм	шт	2	20	Открытый масло-склад -20°С; -30°С	110	1. Плиты минераловатные полужесткие на синтетическом связующем, толщиной 60 мм	50			6,15	12,3	№407-5-02.22.87ТИ л.2 ОП-4806-50-8-2шт
						2. Сетка №20-0,5						ОП-4806-85-8-2шт
						3. Покрытие из оцинкованной стали.	0,8					ОП-273-100-2-2шт
							50,8	125,1	250,2			
Лаз, люк, патрубок, участок установки термопары	шт	2	20	—"—		1. Матрацы минераловатные прошивные в оболочке из стеклоткани марки Т-13, толщиной 60 мм	50			0,33	0,65	
						2. Кожух из оцинкованной стали.	0,8					
							50,8	3,88	7,8			
2. Бак вертикальный с конческим днищем ОСТ 34-42-563-82 огнестойкого масла ОМТИ V=63 м³ ф3806 мм	шт	3	20	—"—	90	1. Плиты минераловатные полужесткие на синтетическом связующем толщиной 60 мм	50			4,85	14,55	№407-5-02.22.87ТИ л.2 ОП-3806-50-6-3шт
						2. Сетка №20-0,5						ОП-3806-85-6-3шт
						3. Покрытие из оцинкованной стали.	0,8					ОП-273-100-2-3шт
							50,8	97,0	291,0			

407-5-02.22.87ТИ

Привязан:

Инв.№

ГИП	Фельдман		01.81
Н.контр.	Некальчева		01.81
Нач.ТМО	Фадеев		01.81
Нач.ТМП-2	Капланович		01.81
Рук.гр.	Соколова		01.81
Исполн.	Виноградова		01.81

Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Монтажная ведомость теплоизоляционных конструкций.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	6

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

20

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Согласовано:

Отраслевое типовое проектное решение

Альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. Бак вертикальный с коническим днищем ОСТ 34-42-563-82 отработанных масел. V=100м³ ф4806	шт	1	20	Открытый масло-склад	110	1. Плиты минераловатные полужесткие на синтетическом связующем, толщиной 60мм 2. Сетка №20-0,5 3. Покрытие из оцинкованной стали.	50 0,8 50,8	125,1	125,1	6,15	6,15	407-5-02.22.87ТМ вып.2 ОП-4806-56-6-1шт ОП-4806-65-6-1шт ОП-273-100-2-1шт
Лаз, люк, патрубок, участок установки термопары	шт	1	20	— " —		1. Матрацы минераловатные прошивные в оболочке из стеклоткани марки Т-13, толщиной 60мм. 2. Кожух из оцинкованной стали.	50 0,8 50,8	3,9	3,9	0,33	0,33	
Трубопроводы												
6. Труба ф159 со спутником ф32	м	90	20	Открытый масло-склад и эстакада		1. Плиты минераловатные мягкие на синтетическом связующем, толщиной 60мм. 2. Сетка №20-0,5 3. Покрытие из оцинкованной стали.	55 0,7 55,7	0,92	82,8	0,041	3,7	№407-5-02.22.87ТМ вып.2 ОС-55-60шт
7. Труба ф133 со спутником ф32	м	75	20	— " —		То же	55 0,7 55,7	0,84	63,0	0,037	2,78	№407-5-02.22.87ТМ л.12 ОС-55-50шт
8. Труба ф108 со спутником ф32	м	630	20	— " —		— " —	55 0,7 55,7	0,77	485,1	0,033	20,79	№407-5-02.22.87ТМ л.12 ОС-55-480шт
9. Труба ф89 со спутником ф32	м	200	20	— " —		— " —	60 0,7 60,7	0,737	147,4	0,033	6,6	№407-5-02.22.87ТМ л.12

407-5-02.22.87ТМ Лист 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10. Труба ф51 со спутником ф32	м	200	20	Открытый масло-склад и эстакада		1. Плиты минераловатные мягкие на синтетическом связующем, толщиной 60мм 2. Сетка №20-0,5 3. Покрытие из оцинкованной стали	60 0,7 60,7	0,64	128,0	0,027	5,4	№407-5-02.22.87ТМ л.12
11. Труба ф45х2,5	м	85	20	— " —		1. Шнур минераловатный в оплетке из ровинга диаметром 60мм 2. Покрытие из оцинкованной стали	60 0,7 60,7	0,518	44,1	0,0194	1,65	№407-5-02.22.87ТМ л.11
12. Труба ф32х2	м	15	20	— " —		То же	60 0,7 60,7	0,477	7,2	0,0173	0,26	№407-5-02.22.87ТМ л.11
13. Труба ф159 со спутником ф32	м	60	50	— " —		1. Плиты минераловатные мягкие на синтетическом связующем, толщиной 60мм 2. Сетка №20-0,5 3. Покрытие из оцинкованной стали.	55 0,7 55,7	0,92	55,2	0,411	2,47	№407-5-02.22.87ТМ л.12 ОС-55-40шт
14. Труба ф133 со спутником ф32	м	40	50	— " —		То же	55 0,7 55,7	0,84	33,6	0,037	1,48	№407-5-02.22.87ТМ л.12 ОС-55-30шт
15. Труба ф108 со спутником ф32	м	140	50	— " —		— " —	55 0,7 55,7	0,77	107,8	0,033	4,62	№407-5-02.22.87ТМ л.12
16. Труба ф89 со спутником ф32	м	430	50	— " —		— " —	60 0,7 60,7	0,737	316,9	0,033	14,19	№407-5-02.22.87ТМ л.12

407-5-02.22.87ТМ Лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17. Труба ф76 со спутником ф32	м	90	50	Открытый маслосклад и эстакада		1. Плиты минераловатные мягкие на синтетическом связующем, толщиной 60мм 2. Сетка №20-0,5 3. Покрытие из оцинкованной стали.	60 0,7 60,7	0,7	63,0	0,031	2,79	№407-5-02.22. 87ТИ л.12
18. Труба ф57 со спутником ф32	м	155	50	—"—		—"—	60 0,7 60,7	0,64	99,2	0,027	4,19	№407-5-02.22 87ТИ л.12
19. Труба ф45×2,5	м	40	50	—"—		1. Шнур минераловатный в оплетке из ровинга диаметром 60мм 2. Покрытие из оцинкованной стали	60 0,7 60,7	0,518	20,7	0,0194	0,78	№407-5-02.22. 87ТИ л.11
20. Труба ф32×2	м	15	50	—"—		То же.	60 0,7 60,7	0,477	7,2	0,0173	0,26	№407-5-02.22. 87ТИ л 11
Арматура												
21. Задвижка ЗКЛ2-16 Ду 100 со спутником ф32	шт.	5	50	Открытый маслосклад		1. Матрацы минераловатные прошивные в оболочке из стеклоткани марки Т-13, толщиной 60 мм 2. Кожух из оцинкованной стали	50 0,8 60,8	1,18	5,9	0,066	0,33	№407-5-02.22 87ТИ л. 7
22. То же Ду 80	шт.	3	50	—"—		То же, толщиной 50 мм	50 0,8 50,8	1,0	3,0	0,048	0,15	№407-5-02.22. 87ТИ л.9
23. То же Ду 50	шт.	6	50	—"—		—"—	50 0,8 50,8	0,9	5,4	0,041	0,25	№407-5-02.22 87ТИ л.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24. Задвижка ЗКЛ2-16 Ду 100	шт.	14	20	Открытый маслосклад		1. Матрацы минераловатные прошивные в оболочке из стеклоткани марки Т-13, толщиной 60 мм 2. Кожух из оцинкованной стали.	60 0,8 60,8	1,18	16,5	0,066	0,93	№407-5-02.22. 87ТИ л.7
25. Задвижка ЗКЛ2-16 Ду80 со спутником ф32	шт.	3	20	—"—		То же, толщиной 50 мм	50 0,8 50,8	1.0	3.0	0,048	0,15	№407-5-02.22. 87ТИ л.9
26. То же Ду 50	шт.	16	20	—"—		—"—	50 0,8 50,8	0,9	14,4	0,041	0,66	№407-5-02. 22.87ТИ л.9
27. Вентиль 15с27нж1 Ду 25	шт.	7	20	—"—		—"—	50 0,8 50,8	0,4	2,8	0,016	0,11	№407-5-02.22. 87ТИ л.9
28. То же	шт.	3	50	—"—		—"—	50 0,8 50,8	0,4	1,2	0,016	0,05	№407-5-02. 22.87ТИ л.9
						Итого:			2891,0		134,19	

Примечания:

1. Для изоляции баков плитами минераловатными полужесткими на синтетическом связующем в зоне змеевиков для каркасирования предусматривается сетка №20-0,5, При изоляции матами минераловатными прошивными с обкладкой металлической сеткой №20-0,5 - сетку №20-0,5 не предусматривать.
2. Для изоляции трубопроводов со спутниками предусматривается ограждение стеклотканью марки Т-13.

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№
24 ЦИТП

Согласовано:

Отраслевое типовое проектное решение

альбом 2

1	2	3
10. Ограждение стеклотканью марки Т-13 поверхности трубопроводов со спутниками.	м²	511
11. Изготовление и установка мелких металлоконструкций. (разгружающих и крепежных устройств, опорных скоб) из углеродистой стали.	кг	1690
12. Окраска мелких металлоконструкций (разгружающих и крепежных устройств, опорных скоб) битумным лаком БТ-577 за 2 раза.	кг	1620
13. Окраска мелких металлоконструкций (лента 0,7×20) алюминиевой краской БТ-177 за 2 раза.	кг	70
14. Изготовление и приварка штырей к поверхности оборудования	м²	1080

1	2	3
Общий объем основного изоляционного слоя	м³	134,19
Общая поверхность (по покровному слою)	м²	2891,0

1	2	3
4. Изоляция арматуры, лазов и люков матрацами минераловатными прошивными марки 125 в оболочке из стеклоткани марки Т-13 (к=1,2)	м³	5,93
5. Покрытие поверхности изоляции оборудования тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,8 мм	м²	1138,6
6. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,7 мм	м²	1651,2
7. Покрытие поверхности изоляции арматуры, лазов, люков тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,8 мм	м²	91,2
8. Устройство каркаса из сетки проволочной крученой с шестиугольными ячейками КШО №20-0,5 для оборудования	м²	1582
9. То же, для трубопроводов	м²	1547

Наименование работ	Единица измерения	Количество на один котел
1	2	3
1. Изоляция оборудования плитами минераловатными лоужесткими на синтетическом связующем марки 125 (к=1,2)	м³	56,3
2. Изоляция трубопроводов со спутниками плитами минераловатными пагками на синтетическом связующем марки 75 (к=1,5)	м³	69,01
3. Изоляция трубопроводов шнуром минераловатным в оплетке из ровинга диаметром 60 мм	м³	2,95

Привязан:

Инв.№

407-5-02.22.87 ТИ

ГИП	Фельдман		01.87
Н.контр.	Нечальцева		01.87
Нач.Тма	Фадеев		01.87
Нач.Тпп-2	Камаганович		01.87
Рук.гр.	Соколова		01.87
Исполн.	Виноградов		01.87

Теплохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Ведомость объемов теплоизоляционных работ.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Альбом 3

Отраслевое
Типовое проектное решение

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

2-4-1 п.1.1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схемы антикоррозионной защиты оборудования (начало).	
3	Схемы антикоррозионной защиты оборудования (окончание).	
4	Ведомость потребности материалов для антикоррозионной защиты.	

Общие указания

Нормы удельного расхода материалов

Дробеструйная очистка

Песок металлический	— 4,85 кг/м²

Обезжиривание

Уайт-спирит	— 0,33 кг/м²

Нанесение грунтовки ВЛ-023 в 1 слой

Грунтовка ВЛ-023	— 0,135 кг/м²
Растворитель Р-6	— 0,040 кг/м²

Нанесение композиции ОС-12-03 в 4 слоя

Композиция ОС-12-03	— 0,92 кг/м²
Толуол	— 0,076 кг/м²
Тетрабутоксититан	— 0,006 кг/м²

Нанесение эмали ВЛ-515 в 6 слоев

Эмаль ВЛ-515	— 1,08 кг/м²
Растворитель Р-60	— 0,216 кг/м²

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами и, кроме того, обеспечивают безопасную эксплуатацию сооружения при соблюдении предусмотренных проектом противопожарных мероприятий.

Главный инженер проекта Фельдман

Привязан

Инв. №

407-5-02 22.87 АЗО

ГИП	Фельдман		01.87	Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт	Стадия	Лист	Листов
Норм. контр.	Кочнева		01.87		РП	1	4
Гл. спец.	Орлова		01.87				
Ст. инж.	Гарарыкина		01.87	Общие данные	Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение		

Формат А2

Схемы антикоррозионной защиты оборудования.

№№ п-п	Наименование	№№ чертежа	Количество штук	Габаритные размеры, мм	Площадь, м² единицы	Площадь, м² общая	Условия эксплуатации внутренней поверхности	Схема антикоррозионной защиты: внутренней поверхности	Схема антикоррозионной защиты: наружной поверхности	Толщина покрытия, мкм	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Маслобак с коническим днищем, емкость – 10,0 м³	ОСТ34-42-563-82 Т172.01.00.000СБ	2	Д=4800 Н=7850	SВн=127 Sн=134	SВн=254,0 Sнар=258	Огнезащитное масло ГТУ t=20 °С P=1,02 кгс/см²	1. Дробеструйная очистка 2. Обдувка сжатым воздухом 3. Обезжиривание 4. Эмаль ВЛ-515 в 6 слоев	1. Дробеструйная очистка 2. Обдувка сжатым воздухом 3. Обезжиривание 4. Грунтовка ВЛ-023 в 1 слой 5. Композиция ОС-12-03б 4 слоя	Внутренней – 90 Наружной – 210	
2	То же, емкость – 63 м³	То же Т172.01.00.000СБ	3	Д=3800 Н=7620	SВн=97,5 Sнар=102,4	SВн=292,5 Sнар=307,2	То же	То же	То же	То же	
3	То же, емкость – 100 м³	" Т172.02.00.000СБ	5	Д=4800 Н=7860	SВн=127,0 Sн=134,0	SВн=635,0 Sнар=670,0	Турбинное масло t=50 °С P=1,02 кгс/см²	"	"	"	
4	То же, емкость – 160 м³	" Т172.03.00.000СБ	4	Д=5450 Н=9955	SВн=176,0 Sнар=185,0	SВн=704,0 Sнар=740,0	Трансформаторное масло t=50 °С P=1,02 кгс/см²	"	"	"	
5	То же, емкость – 63 м³	" Т172.01.00.000СБ	4	Д=3800 Н=7620	SВн=97,5 Sнар=102,4	SВн=390,0 Sнар=409,6	То же	"	"	"	
6	То же, емкость – 63 м³	" То же	2	Д=3800 Н=7620	SВн=97,5 Sнар=102,4	SВн=195,0 Sнар=204,8	Индустриальное масло t=20 °С P=1,02 кгс/см²	"	"	"	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

2-4-4711

Согласовано

Типовой проектный решения

Привязан

Инв. №

ГИП	Фельдман		01.87
Норм. конт.	Кочнева		01.87
Гл. спец.	Орлова		01.87
Ст. инж.	Тарарыкина		01.87

407-5-02.22.87 АЗО

Маслохозяйства для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Стадия	Лист	Листов
РП	2	4

Схемы антикоррозионной защиты оборудования.

Минэнерго СССР ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Московское отделение

Формат 22

Альбом 3

Отраслевое типовое проектное решение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Маслобак с коническим днищем, емкость – 100 м³	ОСТ34-42-563-82 Т172.02.00.000СБ	1	Д=4800 Н=7860	Sвн=127,0 Sнар=134,0	Sвн=127,0 Sнар=134,0	Смесь масел t=20°С P=1,02 кгс/см²	1. Дробеструйная очистка. 2. Обдувка сжатым воздухом. 3. Обезжиривание 4. Эмаль ВЛ-515 в 6 слоев	1. Дробеструйная очистка 2. Обдувка сжатым воздухом. 3. Обезжиривание 4. Грунтовка ВЛ-023 в 1 слой 5. Композиция ОС-12-03 в 4 слоя	Внутреннего – 90 Наружного – 210	
8	Маслобак цилиндрический вертикальный, емкость – 25 м³	ОСТ34-42-560-82 Т168.08.00.000СБ	1	Д=3000 Н=4090	Sвн=51,8 Sнар=52,4	Sвн=51,8 Sнар=52,4	ОМТИ t=20°С P=1,02 кгс/см²	То же	То же	То же	
9	То же, емкость – 10 м³	То же Т168.06.00.000СБ	4	Д=2150 Н=3350	Sвн=35,0 Sнар=35,0	Sвн=140,0 Sнар=140,0	То же	"	"	"	
10	То же, емкость – 10 м³	То же Т158.06.00.000СБ	1	Д=2150 Н=3350	Sвн=35,0 Sнар=35,0	Sвн=35,0 Sнар=35,0	Турбинное масло t=70°С P=1,02 кгс/см²	"	"	"	
11	То же, емкость – 6,3 м³	То же Т168.05.00.000СБ	2	Д=1670 Н=3350	Sвн=25,0 Sнар=25,0	Sвн=50,0 Sнар=50,0	То же	"	"	"	
12	То же, емкость – 10 м³	То же Т168.06.00.000СБ	3	Д=2150 Н=3350	Sвн=35,0 Sнар=35,0	Sвн=105,0 Sнар=105,0	Трансформаторное масло t=70°С P=1,02 кгс/см²	"	"	"	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Отраслевое
Типовое проектное решение

Ведомость потребности материалов для антикоррозионной защиты.

NN п-п	Наименование оборудования	Объем работ, м²		Пробь техническая, кг	Уайт-спирит, кг	Грунтовка ВЛ-023, кг	Растворитель Р-6, кг	Композиция ос-12-03, кг	Толуол, кг	Тетрабутоксититан, кг	Эмаль ВЛ-515, кг	Растворитель Р-60, кг
		Наружной поверхности	Внутренней поверхности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Маслобак с коническим днищем емкостью 100м³ – 8шт.	1072,0	1016,0	10127,0	689,0	144,8	42,9	986,3	81,5	6,5	1097,3	219,5
2	Маслобак с коническим днищем емкостью 63м³ – 9шт.	922,0	878,0	8730,0	594,0	124,5	36,9	848,3	70,1	5,6	948,3	189,7
3	Маслобак с коническим днищем емкостью 160м³ – 4шт.	740,0	704,0	7004,0	477,0	99,9	29,6	680,8	56,3	4,5	760,3	152,1
4	Маслобак цилиндрический емкостью 25м³ – 1шт.	53,0	52,0	509,0	35,0	7,2	2,1	48,8	4,0	0,3	56,2	11,2
5	Маслобак цилиндрический емкостью 10м³ – 8шт.	280,0	280,0	2716,0	185,0	37,8	11,2	257,6	21,3	1,7	302,4	60,5
6	Маслобак цилиндрический емкостью 6,3м³ – 2шт.	50,0	50,0	485,0	33,0	6,8	2,0	46,0	3,8	0,3	54,0	10,8
				29571,0	2013,0	421,0	124,7	2867,8	237,0	18,9	3218,5	643,8

Согласовано:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан						
Инв.№						

ГИП	Фельдман		
Норм.конт.	Качнева		
Гл.спец.	Орлова		
Ст.инж.	Терентьева		

407-5-02.22.87 АЗО

Маслохозяйство для ГРЭС с блоками мощностью 800 МВт

Ведомость потребности материала для антикоррозийной защиты.

Стадия	Лист	Листов
РП	4	4

Минэнерго СССР
ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Московское отделение

Формат А2