

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001 СПБ

СБОРНИК № 18

**Отопление - внутренние
устройства**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург

2008 г.

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001 СПБ

СБОРНИК № 18

**Отопление - внутренние
устройства**

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001-18 СПб

Отопление - внутренние устройства.

/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕР-2001 СПб) предназначены для определения стоимости работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом №223 от 07.09.2001, распоряжением 582-р от 20.12.2007.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на строительные работы ТЕР-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

**СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»**
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 18

Отопление – внутренние устройства
ТЕР-2001-18

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие положения

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные строительные работы.

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид строительных работ и, в этой связи, могут применяться для определения сметной стоимости строительства всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

1.3. Расценки настоящего сборника следует использовать для определения затрат на работы по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий, независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, включая:

— котлы отопительные теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) с температурой нагрева воды до 115°C или давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), исключая затраты на установку комплектов приборов автоматизации;

— водоподогреватели скоростные поверхностью нагрева одной секции до 30 м² и емкостные вместимостью до 6 м³;

— насосы при массе агрегата до 0,75 т, устанавливаемые на внутренних системах отопления, водоснабжения и канализации.

Установка котлов, водоподогревателей и насосов более высоких параметров, а также установка комплектов приборов автоматизации котельных с отопительными котлами теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) определяется по соответствующим сборникам ТЕР на монтаж оборудования.

При этом установка водоподогревателей и насосов в котельных, оборудованных котлами теплопроизводительностью более 1,16 МВт (1 Гкал/ч) с температурой воды выше 115°C или давлением пара более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), также определяется по Сборникам ТЕР на монтаж оборудования.

1.4. В расценках предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по установке агрегатов, приборов и устройств, включая комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, пристрелку креплений, сварочные работы, присоединение к трубопроводам, гидравлическое испытание оборудования и отдельных узлов и т.п.

1.5. Затраты на устройство оснований для установки котлов, водоподогревателей, баков и поддонов к ним, насосов, фильтров для очистки воды расценками настоящего сборника не учтены и определяются дополнительно по соответствующим сборникам ТЕР.

1.6. Затраты на прокладку всех трубопроводов систем отопления, а также на установку арматуры, не входящей в комплект агрегатов, приборов и устройств, определяются по Сборнику ТЕР-2001-16 СПб «Трубопроводы внутренние».

1.7. В расценке 1 табл.01-001 предусмотрены затраты на установку котлов, поставляемых в сборе, а в расценках 2-10 табл. 01-001 поставляемых россыпью.

1.8. В расценках табл. 01-002 не учтены затраты по установке горелочных устройств для сжигания жидкого и газообразного топлива. Затраты на установку этих устройств определяются дополнительно по Сборнику ТЕР-2001-06 СПб на монтаж оборудования «Теплосиловое оборудование».

1.9. Расценки на установку водоподогревателей скоростных представлены двумя таблицами: табл. 02-001 «Водоподогреватели скоростные односекционные» и табл. 02-002 «Секции водоподогревателей скоростных». Затраты на установку многосекционных водоподогревателей определяются как сумма затрат по табл. 02-001 и на каждую последующую секцию по табл. 02-002 настоящего Сборника.

1.10. Расценкой 1 табл. 03-001 не предусмотрены работы по подготовке чугунных секционных радиаторов к установке (группировка, перегруппировка, установка или замена прокладок, опрессование). Эти затраты необходимо учитывать дополнительно.

1.11. Расценка 2 табл. 03-001 на радиаторы стальные распространяется на установку радиаторов однодвух- и трех- рядных.

1.12. В расценках табл. 03-002 предусмотрена установка одночных ребристых труб. При групповой их установке затраты на колена двойные чугунные принимаются по расценкам табл. 03-003 настоящего Сборника.

1.13. В расценках табл. 03-004 учтена установка отопительных регистров с колонками длиной до 6 м.

При установке регистров длиной более 6 м расход их в пределах до 6 м определяется по нормам табл. 03-004, а сверх 6 м как прокладка трубопроводов по Сборнику ТЕР-2001-16 СПб «Трубопроводы внутренние». Затраты на установку регистров из гладких труб без колонок определяются также как прокладка трубопроводов по сборнику ТЕР-2001-16 СПб «Трубопроводы внутренние».

1.14. Расценками табл. 04-001 врезка штуцеров для приборов контроля не учтена.

1.15. Установка указателей уровня на конденсационных баках расценками табл. 04-002 не учтена и определяется дополнительно по табл. 07-001 настоящего Сборника.

1.16. Расценками табл. 05-001 на установку насосов не предусмотрены затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к электросети.

При определении этих затрат следует руководствоваться рекомендациями Сборника ТЕР-2001-08 СПб на монтаж оборудования «Электрические установки».

1.17. Затраты на промывку и гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления предусмотрены соответствующими расценками Сборника ТЕР-2001-16 СПб «Трубопроводы внутренние».

1.18. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от оплаты труда рабочих и стоимости эксплуатации машин, учтенных в расценках на устройство указанных систем.

1.19. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем отопления определяется по проектным данным.

2.2. При определении объемов работ по установке регистров с колонками следует принимать длину регистров до 6 м.

2.3. Состав комплектов отопительных котлов, затраты на установку которых учтены расценками табл. 01-001 и 01-002, приведен в приложении к технической части.

Приложение**Состав комплекта отопительных котлов**

Котлы	Котлы с топочной гарнитурой	Задвижки вентили, клапаны обратные и предохранительные, краны проходные и трехходовые	Манометры, термометры, указатели уровня, трубка сифон	Соединительные части и трубы, шиберы	Бачки расширительные	Паросборники
1	2	3	4	5	6	7
Чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью (1 Гкал/ч):						
— до 0,06 (0,05)	+	-	+	-	+	-
— более 0,06 (0,05)	+	+	+	+	-	-
Чугунные секционные паровые теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	+	+	+	+	-	+
Стальные жаротрубные паро-водогрейные	+	+	+	-	-	-

Примечание: Котлы чугунные секционные водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) и котлы стальные жаротрубные паро-водогрейные поставляются в сборе.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 01. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ**Таблица 18-01-001. Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе**

Измеритель: 1 котел

18-01-001-01 (300-9221)	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью до <i>Котлы чугунные</i> (КОМПЛЕКТ)	389,05	300,88	36,88	4,90	51,29	24,09
(300-9224)	<i>Каркас котла</i> (КГ)					I (Проект)	
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> (ШТ.)					2	
18-01-001-02 (300-9221)	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций:до 14 <i>Котлы чугунные</i> (КОМПЛЕКТ)	1 797,69	963,85	205,73	28,18	628,11	77,17
(300-9224)	<i>Каркас котла</i> (КГ)					I (Проект)	
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> (ШТ.)					I	
18-01-001-03 (300-9221)	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций:до 18 <i>Котлы чугунные</i> (КОМПЛЕКТ)	2 074,20	1 051,03	216,46	28,22	806,71	84,15
(300-9224)	<i>Каркас котла</i> (КГ)					I (Проект)	
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> (ШТ.)					I	
18-01-001-04 (300-9221)	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций:до22 <i>Котлы чугунные</i> (КОМПЛЕКТ)	2 342,13	1 138,09	218,20	27,21	985,84	91,12
(300-9224)	<i>Каркас котла</i> (КГ)					I (Проект)	
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> (ШТ.)					I	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-001-05 (300-9221)	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций:до 26 Котлы чугунные (КОМПЛЕКТ)	2 617,58	1 225,27	230,30	27,59	1 162,01	98,10
(300-9224)	Каркас котла (КГ)					1 (Проект)	
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					1	
18-01-001-06 (300-9221)	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций:до 14 Котлы чугунные (КОМПЛЕКТ)	1 950,92	1 067,40	232,44	32,47	651,08	85,46
(300-9224)	Каркас котла (КГ)					1 (Проект)	
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					6	
18-01-001-07 (300-9221)	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций:до 18 Котлы чугунные (КОМПЛЕКТ)	2 210,21	1 154,45	243,62	32,67	812,14	92,43
(300-9224)	Каркас котла (КГ)					1 (Проект)	
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					6	
18-01-001-08 (300-9221)	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций:до 22 Котлы чугунные (КОМПЛЕКТ)	2 489,63	1 241,63	256,74	33,12	991,26	99,41
(300-9224)	Каркас котла (КГ)					1 (Проект)	
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					6	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

18-01-001-09 (300-9221)	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций:до 26 Котлы чугунные (КОМПЛЕКТ)	2 761,62	1 328,69	269,97	33,66	1 162,96	106,38
(300-9224)	Каркас котла (КГ)					1 (Проект)	
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					6	

18-01-001-10 (300-9224)	Добавляется сверх 26 секций за каждые 4 полные и неполные секции Каркас котла (КГ)	137,93	86,81	12,78	2,01	38,34 (Проект)	6,95
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	-------	------	-----------------------	------

Таблица 18-01-002. Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных

Измеритель: 1 котел

18-01-002-01 (300-9220)	Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на твердом топливе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):до 0,21 (0,18) Котлы стальные (КОМПЛЕКТ)	998,76	576,61	177,56	24,85	244,59	50,14
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					1 6	
18-01-002-02 (300-9220)	Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на твердом топливе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):до 0,31 (0,27) Котлы стальные (КОМПЛЕКТ)	1 163,68	669,42	227,29	32,41	266,97	58,21
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					1 6	
18-01-002-03 (300-9220)	Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на твердом топливе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):до 0,46 (0,4) Котлы стальные (КОМПЛЕКТ)	1 290,78	749,57	273,16	39,80	268,05	65,18
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					1 6	
18-01-002-04 (300-9220)	Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на твердом топливе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):до 0,64 (0,55) Котлы стальные (КОМПЛЕКТ)	1 711,66	943,92	356,25	52,02	411,49	82,08
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					1 6	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
18-01-002-05 (300-9220)	Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на твердом топливе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):до 0,84 (0,72) <i>Котлы стальные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	2 162,05	1 232,23	505,05	74,36	424,77 1
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ.)</i>					6
18-01-002-06 (300-9171)	Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидкому топливе или газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):до 0,21 (0,18) <i>Клапаны взрывные</i> <i>(ШТ.)</i>	990,78	470,12	276,07	37,90	244,59 2
(300-9220)	<i>Котлы стальные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>					1
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ.)</i>					6
18-01-002-07 (300-9220)	Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидкому топливе или газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):до 0,31 (0,27) <i>Котлы стальные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	1 143,70	561,55	314,69	43,46	267,46 1
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ.)</i>					6
(300-9171)	<i>Клапаны взрывные</i> <i>(ШТ.)</i>					2
18-01-002-08 (300-9220)	Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидкому топливе или газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):до 0,46 (0,4) <i>Котлы стальные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	1 378,98	646,76	463,68	65,61	268,54 1
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ.)</i>					6
(300-9171)	<i>Клапаны взрывные</i> <i>(ШТ.)</i>					2
18-01-002-09 (300-9220)	Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидкому топливе или газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):до 0,64 (0,55) <i>Котлы стальные</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	1 819,10	837,32	559,85	79,07	421,93 1
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ.)</i>					6
(300-9171)	<i>Клапаны взрывные</i> <i>(ШТ.)</i>					2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-002-10 (300-9220)	Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидкое топливо или газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):до 0,84 (0,72) <i>Котлы стальные</i>	2 563,03	1 120,68	975,20	139,66	467,15	97,45
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i>					1	
(300-9171)	<i>Клапаны взрывные</i>					6	
						2	

РАЗДЕЛ 02. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ**Таблица 18-02-001. Установка водоподогревателей скоростных односекционных****Измеритель: 1водоподогреватель**

18-02-001-01 (300-9060)	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции:до 4 м ² <i>Водоподогреватели односекционные</i>	231,31	108,87	44,65	5,65	77,79	9,25
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i>					1	
						4	
18-02-001-02 (300-9060)	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции:до 8 м ² <i>Водоподогреватели односекционные</i>	468,40	161,60	68,11	8,14	238,69	13,73
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i>					1	
						4	
18-02-001-03 (300-9060)	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции:до 12 м ² <i>Водоподогреватели односекционные</i>	622,25	210,45	98,75	12,10	313,05	17,88
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i>					1	
						4	
18-02-001-04 (300-9060)	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции:до 20 м ² <i>Водоподогреватели односекционные</i>	927,98	297,66	136,35	15,99	493,97	25,29
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i>					1	
						4	
18-02-001-05 (300-9060)	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции:до 30 м ² <i>Водоподогреватели односекционные</i>	1 089,76	341,21	203,72	26,33	544,83	28,99
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i>					1	
						4	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 18-02-002. Установка секций водоподогревателей скоростных**Измеритель: 1 секция**

18-02-002-01 (300-9424)	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м ² <i>Секции водоподогревателя с калачом</i> (ШТ.)	71,20	24,35	18,83	1,32	28,02	2,22
18-02-002-02 (300-9424)	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м ² <i>Секции водоподогревателя с калачом</i> (ШТ.)	144,05	39,05	42,53	3,91	62,47	3,56
18-02-002-03 (300-9424)	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 12 м ² <i>Секции водоподогревателя с калачом</i> (ШТ.)	227,70	50,46	60,83	5,90	116,41	4,60
18-02-002-04 (300-9424)	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 20 м ² <i>Секции водоподогревателя с калачом</i> (ШТ.)	363,94	69,88	93,60	8,79	200,46	6,37
18-02-002-05 (300-9424)	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 30 м ² <i>Секции водоподогревателя с калачом</i> (ШТ.)	491,73	87,32	131,04	14,14	273,37	7,96

Таблица 18-02-003. Установка водоподогревателей емкостных**Измеритель: 1 водоподогреватель**

18-02-003-01 (300-9064)	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м ³ <i>Водоподогреватели со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в оправе</i> <i>Фланцы стальные</i> (КОМПЛЕКТ) (ШТ.)	349,97	166,12	52,37	5,93	131,48	14,61
18-02-003-02 (300-9064)	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 2 м ³ <i>Водоподогреватели со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в оправе</i> <i>Фланцы стальные</i> (КОМПЛЕКТ) (ШТ.)	493,48	254,12	91,32	11,64	148,04	22,35

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-003-03 (300-9064)	Установка водонагревателей емкостных вместимостью: до 4 м ³ <i>Водонагреватели со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в оправе</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	630,04	348,26	131,68	17,82	150,10	30,63
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ.)</i>					1	5
18-02-003-04 (300-9064)	Установка водонагревателей емкостных вместимостью: до 6 м ³ <i>Водонагреватели со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в оправе</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	778,74	438,77	167,93	23,41	172,04	38,59
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ.)</i>					1	5

РАЗДЕЛ 03. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ**Таблица 18-03-001. Установка радиаторов и конвекторов**

Измеритель: 100 кВт радиаторов и конвекторов

18-03-001-01 (300-9351)	Установка радиаторов: чугунных <i>Радиаторы</i> <i>(КВТ/Ч)</i>	5 383,08	830,43	313,15	74,21	4 239,50 100	75,70
18-03-001-02 (300-9351)	Установка радиаторов: стальных <i>Радиаторы</i> <i>(КВТ/Ч)</i>	2 575,32	719,63	170,49	38,19	1 685,20 100	65,60
18-03-001-03 (300-9191)	Установка конвекторов <i>Конвекторы с креплениями</i> <i>(КВТ/Ч)</i>	1 300,12	1 059,37	155,97	34,18	84,78 100	96,57

Таблица 18-03-002. Установка труб чугунных ребристых

Измеритель: 100 труб ребристых

18-03-002-01 (300-1207)	Установка чугунных ребристых труб длиной: 0,5 м <i>Трубы чугунные отопительные ребристые длиной 500 мм</i> <i>(ШТ)</i>	9 348,99	1 274,26	486,71	108,98	7 588,02 100	117,66
18-03-002-02 (300-1208)	Установка чугунных ребристых труб длиной: 1 м <i>Трубы чугунные отопительные ребристые длиной 1000 мм</i> <i>(ШТ)</i>	9 349,73	1 274,26	486,71	108,98	7 588,76 100	117,66
18-03-002-03 (300-1209)	Установка чугунных ребристых труб длиной: 1,5 м <i>Трубы чугунные отопительные ребристые длиной 1500 мм</i> <i>(ШТ)</i>	9 349,73	1 274,26	486,71	108,98	7 588,76 100	117,66
18-03-002-04 (300-0643)	Установка чугунных ребристых труб длиной: 2 м <i>Трубы чугунные отопительные ребристые повышенной теплоплотности ТР-2,0</i> <i>(ШТ)</i>	9 349,73	1 274,26	486,71	108,98	7 588,76 100	117,66

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 18-03-003. Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам

Измеритель: 10 колен

18-03-003-01 (300-1174)	Установка колен чугунных двойных к ребристым трубам <i>Колена двойные чугунные КД к трубам отопительным</i> (ШТ)	250,47	55,99	12,24	2,91	182,24	5,17
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	-------	------	--------	------

Таблица 18-03-004. Установка регистров из стальных труб

Измеритель: 100 м труб нитки регистра

18-03-004-01 (300-0582)	Установка регистров из стальных труб водогазопроводных диаметром нитки: 20 мм <i>Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 20 мм</i> (М)	634,97	180,26	40,25	6,34	414,46	16,24
18-03-004-02 (300-0583)	Установка регистров из стальных труб водогазопроводных диаметром нитки: 25 мм <i>Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 25 мм</i> (М)	634,97	180,26	40,25	6,34	414,46	16,24
18-03-004-03 (300-0584)	Установка регистров из стальных труб водогазопроводных диаметром нитки: 32 мм <i>Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 32 мм</i> (М)	634,97	180,26	40,25	6,34	414,46	16,24
18-03-004-04 (300-0585)	Установка регистров из стальных труб водогазопроводных диаметром нитки: 40 мм <i>Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 40 мм</i> (М)	634,97	180,26	40,25	6,34	414,46	16,24
18-03-004-05 (300-0586)	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: 50 мм <i>Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 57 мм</i> (М)	634,97	180,26	40,25	6,34	414,46	16,24
18-03-004-06 (300-0587)	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: 70 мм <i>Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 76 мм</i> (М)	634,97	180,26	40,25	6,34	414,46	16,24
18-03-004-07 (300-0588)	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: 80 мм <i>Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 89 мм</i> (М)	938,61	289,16	73,94	11,88	575,51	26,05

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
18-03-004-08 (300-0589)	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: 100 мм <i>Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 108 мм</i> <i>(M)</i>	938,61	289,16	73,94	11,88	575,51 100 26,05

РАЗДЕЛ 04. БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ**Таблица 18-04-001. Установка баков расширительных круглых и прямоугольных**

Измеритель: 1 бак

18-04-001-01 (300-0010)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м ³ <i>Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м³</i> <i>(ШТ)</i>	61,96	43,64	13,59	2,05	4,73	4,03
18-04-001-02 (300-0011)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,15 м ³ <i>Баки расширительные круглые вместимостью до 0,15 м³</i> <i>(ШТ)</i>	61,96	43,64	13,59	2,05	4,73	4,03
18-04-001-03 (300-0012)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,2 м ³ <i>Баки расширительные круглые вместимостью до 0,2 м³</i> <i>(ШТ)</i>	61,96	43,64	13,59	2,05	4,73	4,03
18-04-001-04 (300-0013)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,3 м ³ <i>Баки расширительные круглые вместимостью до 0,3 м³</i> <i>(ШТ)</i>	61,96	43,64	13,59	2,05	4,73	4,03
18-04-001-05 (300-0014)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,4 м ³ <i>Баки расширительные круглые вместимостью до 0,4 м³</i> <i>(ШТ)</i>	61,96	43,64	13,59	2,05	4,73	4,03
18-04-001-06 (300-0015)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,5 м ³ <i>Баки расширительные круглые вместимостью до 0,5 м³</i> <i>(ШТ)</i>	127,00	103,32	17,46	2,67	6,22	9,54
18-04-001-07 (300-0016)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,6 м ³ <i>Баки расширительные круглые вместимостью до 0,6 м³</i> <i>(ШТ)</i>	127,00	103,32	17,46	2,67	6,22	9,54

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8
18-04-001-08 (300-0017)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,8 м ³ Баки расширительные круглые вместимостью до 0,8 м ³ (ШТ)	125,51	103,32	17,46	2,67	4,73	9,54 1
18-04-001-09 (300-0018)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 1 м ³ Баки расширительные круглые вместимостью до 1 м ³ (ШТ)	162,90	131,04	25,08	3,91	6,78	12,10 1
18-04-001-10 (300-0019)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 1,2 м ³ Баки расширительные круглые вместимостью до 1,2 м ³ (ШТ)	162,90	131,04	25,08	3,91	6,78	12,10 1
18-04-001-11 (300-0020)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 1,5 м ³ Баки расширительные круглые вместимостью до 1,5 м ³ (ШТ)	156,38	133,43	16,17	2,41	6,78	12,32 1
18-04-001-12 (300-0021)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 2 м ³ Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м ³ (ШТ)	197,74	172,52	16,32	2,36	8,90	15,93 1
18-04-001-13 (300-0022)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 2,5 м ³ Баки расширительные круглые вместимостью до 2,5 м ³ (ШТ)	197,74	172,52	16,32	2,36	8,90	15,93 1
18-04-001-14 (300-0023)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 3 м ³ Баки расширительные круглые вместимостью до 3 м ³ (ШТ)	242,06	198,41	31,92	4,90	11,73	18,32 1
18-04-001-15 (300-0024)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 3,5 м ³ Баки расширительные круглые вместимостью до 3,5 м ³ (ШТ)	242,06	198,41	31,92	4,90	11,73	18,32 1
18-04-001-16 (300-0025)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 4 м ³ Баки расширительные круглые вместимостью до 4 м ³ (ШТ)	241,38	198,41	31,24	4,79	11,73	18,32 1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

18-04-001-17 (300-1130)	Установка баков унифицированных с переливным бачком вместимостью: 1 м ³ <i>Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1 м³</i> (ШТ)	156,38	133,43	16,17	2,41	6,78	12,32
18-04-001-18 (300-1131)	Установка баков унифицированных с переливным бачком вместимостью: 1,5 м ³ <i>Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1,5 м³</i> (ШТ)	156,38	133,43	16,17	2,41	6,78	12,32
18-04-001-19 (300-1132)	Установка баков унифицированных с переливным бачком вместимостью: 2 м ³ <i>Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 2 м³</i> (ШТ)	207,86	172,52	26,44	3,92	8,90	15,93

Таблица 18-04-002. Установка баков конденсационных круглых и прямоугольных

Измеритель: 1 бак

18-04-002-01 (300-1121)	Установка баков конденсационных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,3 м ³ <i>Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,3 м³</i> (ШТ)	197,15	130,32	22,69	2,03	44,14	11,88
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> (ШТ)					4	
18-04-002-02 (300-1122)	Установка баков конденсационных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,4 м ³ <i>Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,4 м³</i> (ШТ)	197,15	130,32	22,69	2,03	44,14	11,88
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> (ШТ)					4	
18-04-002-03 (300-1123)	Установка баков конденсационных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,6 м ³ <i>Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,6 м³</i> (ШТ)	197,15	130,32	22,69	2,03	44,14	11,88
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> (ШТ)					4	
18-04-002-04 (300-1124)	Установка баков конденсационных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,8 м ³ <i>Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,8 м³</i> (ШТ)	197,15	130,32	22,69	2,03	44,14	11,88
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> (ШТ)					4	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
18-04-002-05 (300-1125)	Установка баков конденсационных вместимостью:1 м3 Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1 м3 (ШТ.)	253,23	164,99	32,42	3,19	55,82	15,04
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					1	4
18-04-002-06 (300-1126)	Установка баков конденсационных вместимостью:1,25 м3 Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,25 м3 (ШТ.)	253,23	164,99	32,42	3,19	55,82	15,04
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					1	4
18-04-002-07 (300-1127)	Установка баков конденсационных вместимостью:1,5 м3 Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,5 м3 (ШТ.)	253,23	164,99	32,42	3,19	55,82	15,04
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					1	4
18-04-002-08 (300-1128)	Установка баков конденсационных вместимостью:2 м3 Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 2 м3 (ШТ.)	348,15	203,27	49,10	5,11	95,78	18,53
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					1	4
18-04-002-09 (300-1129)	Установка баков конденсационных вместимостью:3 м3 Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 3 м3 (ШТ.)	384,65	225,98	60,73	6,85	97,94	20,60
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					1	4

Таблица 18-04-003. Установка поддонов металлических для баков

Измеритель: 1 поддон

18-04-003-01 (300-9300)	Установка поддонов металлических для баков вместимостью до: 2 м3 Поддоны металлические для баков (ШТ.)	21,41	15,62	5,79	0,96	-	1,46
18-04-003-02 (300-9300)	Установка поддонов металлических для баков вместимостью до: 4 м3 Поддоны металлические для баков (ШТ.)	30,13	21,83	8,30	1,35	-	2,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

РАЗДЕЛ 05. НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ**Таблица 18-05-001. Установка насосов центробежных с электродвигателем**

Измеритель: 1 насос

18-05-001-01 (300-9260)	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата, до: 0,1 т Насосы с электродвигателем (КОМПЛЕКТ)	245,99	161,11	12,72	1,14	72,16	14,17
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					1	2
18-05-001-02 (300-9260)	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата:до 0,2 т Насосы с электродвигателем (КОМПЛЕКТ)	368,83	202,04	24,06	2,58	142,73	17,77
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					1	2
18-05-001-03 (300-9260)	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата:до 0,3 т Насосы с электродвигателем (КОМПЛЕКТ)	373,68	229,33	40,20	5,13	104,15	20,17
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					1	2
18-05-001-04 (300-9260)	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата:до 0,5 т Насосы с электродвигателем (КОМПЛЕКТ)	531,03	314,84	64,55	9,16	151,64	27,69
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					1	2
18-05-001-05 (300-9260)	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата:до 0,75 т Насосы с электродвигателем (КОМПЛЕКТ)	621,35	384,19	73,76	9,91	163,40	33,79
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					1	2

Таблица 18-05-002. Установка вставок виброизолирующих к насосам

Измеритель: 10 вставок

18-05-002-01 (300-9093)	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1 МПа, диаметром: 125 мм Вставки виброизолирующие к насосам (КОМПЛЕКТ)	773,51	247,87	77,49	4,27	448,15	21,80
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					10	10
18-05-002-02 (300-9093)	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1 МПа, диаметром: 150 мм Вставки виброизолирующие к насосам (КОМПЛЕКТ)	886,11	323,48	103,07	5,78	459,56	28,45
(300-9507)	Фланцы стальные (ШТ.)					10	10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
18-05-002-03 (300-9093)	Установка вставок виброзолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром: 50 мм <i>Вставки виброзолирующие к насосам</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	361,23	128,94	33,87	0,93	198,42 10
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ)</i>					10
18-05-002-04 (300-9093)	Установка вставок виброзолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром: 65 мм <i>Вставки виброзолирующие к насосам</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	462,11	180,90	54,42	3,05	226,79 10
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ)</i>					10
18-05-002-05 (300-9093)	Установка вставок виброзолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром: 80 мм <i>Вставки виброзолирующие к насосам</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	437,72	180,90	55,62	2,13	201,20 10
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ)</i>					10
18-05-002-06 (300-9093)	Установка вставок виброзолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром: 100 мм <i>Вставки виброзолирующие к насосам</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	523,77	213,19	69,12	3,23	241,46 10
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ)</i>					10
18-05-002-07 (300-9093)	Установка вставок виброзолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром: 150 мм <i>Вставки виброзолирующие к насосам</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	886,11	323,48	103,07	5,78	459,56 10
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ)</i>					10
18-05-002-08 (300-9093)	Установка вставок виброзолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром: 200 мм <i>Вставки виброзолирующие к насосам</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	1 340,65	444,91	163,35	10,52	732,39 10
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ)</i>					10
18-05-002-09 (300-9093)	Установка вставок виброзолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром: 300 мм <i>Вставки виброзолирующие к насосам</i> <i>(КОМПЛЕКТ)</i>	1 933,39	672,99	254,30	15,94	1 006,10 10
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ)</i>					10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

РАЗДЕЛ 06. ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ**Таблица 18-06-001. Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб**

Измеритель: 1 гребенка

18-06-001-01 <i>(300-9086)</i>	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса:108 мм <i>Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами (КОМПЛЕКТ)</i>	99,20	88,04	6,64	0,55	4,52	7,48 1
18-06-001-02 <i>(300-9086)</i>	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса:159 мм <i>Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами (КОМПЛЕКТ)</i>	99,20	88,04	6,64	0,55	4,52	7,48 1
18-06-001-03 <i>(300-9086)</i>	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса:219 мм <i>Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами (КОМПЛЕКТ)</i>	137,12	113,46	14,27	1,44	9,39	9,64 1
18-06-001-04 <i>(300-9086)</i>	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса:273 мм <i>Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами (КОМПЛЕКТ)</i>	213,01	156,54	29,90	3,19	26,57	13,30 1
18-06-001-05 <i>(300-9086)</i>	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса:325 мм <i>Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами (КОМПЛЕКТ)</i>	213,01	156,54	29,90	3,19	26,57	13,30 1

Таблица 18-06-002. Установка грязевиков

Измеритель: 1шт

18-06-002-01 <i>(300-0257)</i>	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков:до 45 мм <i>Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 45 мм, корпуса 219 мм (ШТ.)</i>	100,53	32,75	9,29	0,28	58,49	2,88 1
<i>(300-9507)</i>	<i>Фланцы стальные (ШТ.)</i>						4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
18-06-002-02 (300-0258)	Установка гравийников наружным диаметром патрубков: до 57 мм <i>Гравийники из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 57 мм, корпуса 273 мм</i>	100,53	32,75	9,29	0,28	58,49	2,88
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ.)</i>					4	
18-06-002-03 (300-0259)	Установка гравийников наружным диаметром патрубков: до 89 мм <i>Гравийники из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 89 мм, корпуса 325 мм</i>	151,89	44,34	17,02	0,55	90,53	3,90
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ.)</i>					4	
18-06-002-04 (300-0260)	Установка гравийников наружным диаметром патрубков: до 108 мм <i>Гравийники из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 108 мм, корпуса 377 мм</i>	151,89	44,34	17,02	0,55	90,53	3,90
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ.)</i>					4	
18-06-002-05 (300-0261)	Установка гравийников наружным диаметром патрубков: до 133 мм <i>Гравийники из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 133 мм, корпуса 429 мм</i>	233,98	94,83	23,44	0,98	115,71	8,34
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ.)</i>					4	
18-06-002-06 (300-1161)	Установка гравийников наружным диаметром патрубков: до 159 мм <i>Гравийники из стальных труб и толстолистовой стали наружный диаметр входного патрубка 159 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм</i>	233,98	94,83	23,44	0,98	115,71	8,34
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ.)</i>					4	
18-06-002-07 (300-1162)	Установка гравийников наружным диаметром патрубков: до 219 мм <i>Гравийники из стальных труб и толстолистовой стали наружный диаметр входного патрубка 219 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм</i>	343,32	140,08	43,22	2,39	160,02	12,32
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> <i>(ШТ.)</i>					4	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
18-06-002-08 (300-1163)	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 273 мм <i>Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали наружный диаметр входного патрубка 273 мм, наружный диаметр корпуса 530 мм</i>	493,79	174,76	63,66	3,82	255,37	15,37
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i>	(ШТ.)				1	
		(ШТ.)				4	

Таблица 18-06-003. Установка воздухосборников и воздухоотводчиков

Измеритель: 1 шт.

18-06-003-01 (300-1139)	Установка воздухосборников наружным диаметром: 76 мм <i>Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб наружным диаметром корпуса 76 мм</i>	55,64	14,08	5,98	0,96	35,58	1,21
18-06-003-02 (300-1140)	Установка воздухосборников наружным диаметром: 89 мм <i>Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб наружным диаметром корпуса 89 мм</i>	55,64	14,08	5,98	0,96	35,58	1,21
18-06-003-03 (300-1141)	Установка воздухосборников наружным диаметром: 108 мм <i>Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб наружным диаметром корпуса 108 мм</i>	55,64	14,08	5,98	0,96	35,58	1,21
18-06-003-04 (300-1142)	Установка воздухосборников наружным диаметром: 133 мм <i>Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб наружным диаметром корпуса 133 мм</i>	55,64	14,08	5,98	0,96	35,58	1,21
18-06-003-05 (300-1143)	Установка воздухосборников наружным диаметром: 159 мм <i>Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб наружным диаметром корпуса 159 мм</i>	55,64	14,08	5,98	0,96	35,58	1,21
18-06-003-06 (300-1144)	Установка воздухосборников наружным диаметром: 219 мм <i>Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб наружным диаметром корпуса 219 мм</i>	53,69	14,08	5,98	0,96	33,63	1,21
18-06-003-07 (300-1145)	Установка воздухосборников наружным диаметром: 273 мм <i>Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 273 мм</i>	53,69	14,08	5,98	0,97	33,63	1,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
18-06-003-08 (300-1146)	Установка воздухосборников наружным диаметром:325 мм <i>Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 325 мм</i> (ШТ.)	81,51	33,99	8,35	1,13	39,17 1	2,92
18-06-003-09 (300-1147)	Установка воздухосборников наружным диаметром:426 мм <i>Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 426 мм</i> (ШТ.)	81,51	33,99	8,35	1,13	39,17 1	2,92
18-06-003-10 (300-9072) (300-9507)	Установка воздуходоотводчиков <i>Воздуходоотводчики</i> (ШТ) <i>Фланцы стальные</i> (ШТ)	35,96	19,32	7,07	1,12	9,57 1 1	1,66

Таблица 18-06-004. Установка узлов тепловых элеваторных

Измеритель: 1 узел

18-06-004-01 (300-1210)	Установка узлов тепловых элеваторных номером:1, 2 <i>Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с гризевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми №1.2; ДЛ-2.5; В-0.8</i> (КОМПЛЕКТ)	260,64	121,94	25,68	3,54	113,02 1	10,36
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> (ШТ.)					4	
(300-9120)	<i>Задвижки</i> (ШТ.)					4	
(300-9535)	<i>Элеваторы</i> (ШТ.)					1	
18-06-004-02 (300-1211)	Установка узлов тепловых элеваторных номером:3 - 5 <i>Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с гризевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми №3,4,5; ДЛ-2.8; В-0.8</i> (КОМПЛЕКТ)	373,33	148,77	37,71	3,86	186,85 1	12,64
(300-9507)	<i>Фланцы стальные</i> (ШТ.)					4	
(300-9120)	<i>Задвижки</i> (ШТ.)					4	
(300-9535)	<i>Элеваторы</i> (ШТ.)					1	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
18-06-004-03 (300-1212)	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 6, 7 Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 6.7; ДЛ-3.1; В-0.8	647,75	170,67	55,33	6,33	421,75	14,50
(300-9507)	Фланцы стальные (КОМПЛЕКТ)					1	
(300-9120)	Задвижки (ШТ.)					4	
(300-9535)	Элеваторы (ШТ.)					4	
						1	

Таблица 18-06-005. Установка элеваторов

Измеритель: 10 шт.

18-06-005-01 (300-9507)	Установка элевато ров номером: 1, 2 Фланцы стальные (ШТ.)	866,23	257,88	77,07	4,43	531,28 30	21,58
(300-9535)	Элеваторы (ШТ.)					10	
18-06-005-02 (300-9507)	Установка элевато ров номером: 3-5 Фланцы стальные (ШТ.)	118,03	383,00	114,96	5,53	620,07 30	32,05
(300-9535)	Элеваторы (ШТ.)					10	
18-06-005-03 (300-9507)	Установка элевато ров номером: 6, 7 Фланцы стальные (ШТ.)	980,18	676,01	137,50	7,27	166,67 30	56,57
(300-9535)	Элеваторы (ШТ.)					10	

Таблица 18-06-006. Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов

Измеритель: 1 узел

18-06-006-01 (300-1187)	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 15 мм Конденсатоотводчики 45ч12нж д.15 мм (КОМПЛЕКТ)	55,98	34,13	4,40	0,62	17,45 1	2,90
18-06-006-02 (300-1188)	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 20 мм Конденсатоотводчики 45ч12нж д.20 мм (КОМПЛЕКТ)	55,98	34,13	4,40	0,62	17,45 1	2,90
18-06-006-03 (300-1189)	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 25 мм Конденсатоотводчики 45ч12нж д.25 мм (КОМПЛЕКТ)	55,98	34,13	4,40	0,62	17,45 1	2,90
18-06-006-04 (300-1190)	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 32 мм Конденсатоотводчики 45ч12нж д.32 мм (КОМПЛЕКТ)	117,47	55,79	14,37	2,13	47,31 1	4,74
18-06-006-05 (300-1191)	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 40 мм Конденсатоотводчики 45ч12нж д.40 мм (КОМПЛЕКТ)	117,47	55,79	14,37	2,13	47,31 1	4,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

18-06-006-06 (300-1192)	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 50 мм <i>Конденсатоотводчики 45ч12нж д.50 мм (КОМПЛЕКТ)</i>	117,47	55,79	14,37	2,13	47,31	4,74
18-06-006-07 (300-9470)	Установка насосов ручных <i>Узлы насосов ручных с трубной обвязкой и арматурой (КОМПЛЕКТ)</i>	142,42	72,45	7,97	1,24	62,00	6,69

Таблица 18-06-007. Установка фильтров

Измеритель: 10 фильтров

18-06-007-01 (300-9503)	Установка фильтров диаметром: 25 мм <i>Фильтры для очистки воды (ШТ)</i>	157,20	94,07	51,72	4,18	11,41	8,18
18-06-007-02 (300-9503)	Установка фильтров диаметром: 32 мм <i>Фильтры для очистки воды (ШТ)</i>	160,10	94,07	52,99	3,58	13,04	8,18
18-06-007-03 (300-9503)	Установка фильтров диаметром: 40 мм <i>Фильтры для очистки воды (ШТ)</i>	199,25	112,79	71,79	5,99	14,67	9,92
18-06-007-04 (300-9503)	Установка фильтров диаметром: 50 мм <i>Фильтры для очистки воды (ШТ)</i>	203,30	112,79	74,21	5,96	16,30	9,92
18-06-007-05 (300-9503)	Установка фильтров диаметром: 65 мм <i>Фильтры для очистки воды (ШТ)</i>	251,32	137,58	95,81	8,64	17,93	12,10
18-06-007-06 (300-9503)	Установка фильтров диаметром: 80 мм <i>Фильтры для очистки воды (ШТ)</i>	333,21	171,00	131,24	9,57	30,97	15,04
18-06-007-07 (300-9503)	Установка фильтров диаметром: 100 мм <i>Фильтры для очистки воды (ШТ)</i>	419,21	202,04	171,53	10,39	45,64	17,77
18-06-007-08 (300-9503)	Установка фильтров диаметром: 125 мм <i>Фильтры для очистки воды (ШТ)</i>	790,16	485,84	248,90	18,92	55,42	42,73
18-06-007-09 (300-9503)	Установка фильтров диаметром: 150 мм <i>Фильтры для очистки воды (ШТ)</i>	1 011,88	599,88	333,76	26,15	78,24	52,76

РАЗДЕЛ 07. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ

Таблица 18-07-001. Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных

Измеритель: 1 комплект

18-07-001-01 (300-9342)	Установка указателей уровня кранового типа <i>Приборы контрольно-измерительные (КОМПЛЕКТ)</i>	14,98	9,32	-	-	5,66	0,78
18-07-001-02 (300-9342)	Установка манометров: с трехходовым краном <i>Приборы контрольно-измерительные (КОМПЛЕКТ)</i>	3,68	2,67	-	-	1,01	0,22
18-07-001-03 (300-9342)	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном <i>Приборы контрольно-измерительные (КОМПЛЕКТ)</i>	4,71	3,70	-	-	1,01	0,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
18-07-001-04 (300-9342)	Установка термометров в оправе прямых и угловых <i>Приборы контрольно-измерительные (КОМПЛЕКТ)</i>	5,23	3,57	-	-	1,66 1	0,31
18-07-001-05 (300-9342)	Установка кранов воздушных <i>Приборы контрольно-измерительные (КОМПЛЕКТ)</i>	2,51	1,50	-	-	1,01 1	0,12

Таблица 18-07-002. Установка терморегуляторов радиаторных для однотрубной, двухтрубной системы отопления

Измеритель: 1 терморегулятор

18-07-002-01 (300-9361)	Установка терморегуляторов радиаторных для системы отопления <i>Терморегуляторы радиаторные (КОМПЛЕКТ)</i>	4,47	4,47	-	-	-	0,38
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	---	---	---	------

Приложение 1

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-020129	Краны башенные 8 т при работе на других видах строительства	маш/ч	99,39	15,80
маш-021141	Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства	маш/ч	113,73	15,80
маш-031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш/ч	26,39	13,02
маш-040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш/ч	9,56	-
маш-042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см ²), высокое 10 (100) МПа (кгс/см ²)	маш/ч	2,32	-
маш-330206	Дрели электрические	маш/ч	0,70	-
маш-331451	Перфораторы электрические	маш/ч	1,30	-
маш-400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш/ч	68,56	11,50

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0020	Асbestosовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм	т	6 900,00
101-0022	Асbestosовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм	т	50 100,00
101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3x68,5 мм	т	15 750,00
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	4 820,00
101-0388	Сурик железный МА-0115	т	12 400,00
101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	5 900,00
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	37 400,00
101-1522	Электроды типа Э-42А 5 мм	т	16 300,00
101-1669	Очес льняной	кг	39,20
101-1703	Прокладки резиновые (пластины технические прессованные)	кг	53,40
101-1757	Ветошь	кг	11,00
101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые	10шт	3,22
101-9680	Шурупы строительные	т	12 200,00
101-9896	Прокладки из паронита	1000шт	5 630,00
113-0312	Графит измельченный	т	4 500,00
204-0059	Анкерные детали поставляемые отдельно	т	12 100,00
300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диам. 12 мм	т	24 400,00
300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диам. 16 мм	т	23 500,00

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
300-0257	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 45 мм, корпуса 219 мм	шт.	1 230,00
300-0258	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 57 мм, корпуса 273 мм	шт.	1 690,00
300-0259	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 89 мм, корпуса 325 мм	шт.	2 090,00
300-0260	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 108 мм, корпуса 377 мм	шт.	3 500,00
300-0261	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 133 мм, корпуса 429 мм	шт.	3 290,00
300-0475	Крепления для воздуховодов (подвески)	т	7 420,00
300-0478	Крепления для воздуховодов (хомуты)	т	8 370,00
300-1121	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0.3 м ³	шт	25,20
300-1122	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0.4 м ³	шт	28,50
300-1123	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0.6 м ³	шт	36,00
300-1124	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0.8 м ³	шт	67,50
300-1125	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1 м ³	шт.	99,50
300-1126	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1.25 м ³	шт.	48,80
300-1127	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1.5 м ³	шт.	62,70
300-1128	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 2 м ³	шт.	93,70
300-1130	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1 м ³	шт.	20,50
300-1131	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1.5 м ³	шт.	33,60
300-1132	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 2 м ³	шт.	51,90

Приложение 1

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
300-1139	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб наружным диаметром корпуса 76 мм	шт	121,00
300-1140	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб наружным диаметром корпуса 89 мм	шт	132,00
300-1141	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	шт	166,00
300-1142	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб наружным диаметром корпуса 133 мм	шт	240,00
300-1143	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	шт	316,00
300-1144	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб наружным диаметром корпуса 219 мм	шт	433,00
300-1145	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 273 мм	шт.	770,00
300-1146	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.	906,00
300-1147	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 426 мм	шт.	1 290,00
300-1161	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали наружный диаметр входного патрубка 159 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм	шт.	2 660,00
300-1162	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали наружный диаметр входного патрубка 219 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм	шт.	3 810,00
300-1163	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали наружный диаметр входного патрубка 273 мм, наружный диаметр корпуса 530 мм	шт.	4 300,00
300-1174	Колена двойные чугунные КД к трубам отопительным	шт	66,00
300-1187	Конденсатоотводчики 45ч12нж д.15 мм	комплект	126,00
300-1188	Конденсатоотводчики 45ч12нж д.20 мм	комплект	158,00
300-1189	Конденсатоотводчики 45ч12нж д.25 мм	комплект	188,00
300-1190	Конденсатоотводчики 45ч12нж д.32 мм	комплект	260,00
300-1191	Конденсатоотводчики 45ч12нж д.40 мм	комплект	325,00
300-1192	Конденсатоотводчики 45ч12нж д.50 мм	комплект	424,00
300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,80

Приложение 1

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
300-1194	Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм	100шт	1 257,58
300-1195	Кронштейны для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, длина кронштейна 131 мм	100шт	800,00
300-1196	Кронштейны для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, длина кронштейна 325 мм	100шт	830,00
300-1225	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	35,00
300-1227	Фланцы чугунные к трубам отопительным ребристым д. 160 мм	шт	15,10
300-9072	Воздухоотводчики	шт	797,00
300-9802	Раствор нитрата и карбоната водный	м3	33,20
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный М 50	м3	318,00
411-0001	Вода	м3	2,16
537-0139	Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, марковочная группа 1570 н/мм ² и менее, диаметром 7,8 мм	10 м	75,80
541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, д. 50 мм	1000 шт.	375,00
541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, д. 100 мм	1000 шт.	1 060,00
541-0065	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, д. 150 мм	1000 шт.	1 930,00
541-0066	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, д. 200 мм	1000 шт.	2 720,00
541-0067	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, д. 300 мм	1000 шт.	5 240,00
541-0069	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 3 мм, д. 400 мм	1000 шт.	17 900,00

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть	1
РАЗДЕЛ 01. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	4
Таблица 18-01-001. Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе	4
Таблица 18-01-002. Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных	6
РАЗДЕЛ 02. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ	8
Таблица 18-02-001. Установка водоподогревателей скоростных односекционных	8
Таблица 18-02-002. Установка секций водоподогревателей скоростных	9
Таблица 18-02-003. Установка водоподогревателей емкостных	9
РАЗДЕЛ 03. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	10
Таблица 18-03-001. Установка радиаторов и конвекторов	10
Таблица 18-03-002. Установка труб чугунных ребристых	10
Таблица 18-03-003. Установка колен чугунных двойных с ребристым трубам	11
Таблица 18-03-004. Установка регистров из стальных труб	11
РАЗДЕЛ 04. БАКОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ	12
Таблица 18-04-001. Установка баков расширительных круглых и прямоугольных	12
Таблица 18-04-002. Установка баков конденсационных круглых и прямоугольных	14
Таблица 18-04-003. Установка поддонов металлических для баков	15
РАЗДЕЛ 05. НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ	16
Таблица 18-05-001. Установка насосов центробежных с электродвигателем	16
Таблица 18-05-002. Установка вставок виброзолирующих к насосам	16
РАЗДЕЛ 06. ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ	18
Таблица 18-06-001. Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб	18
Таблица 18-06-002. Установка грязевиков	18
Таблица 18-06-003. Установка воздухосборников и воздухоотводчиков	20
Таблица 18-06-004. Установка узлов тепловых элеваторных	21
Таблица 18-06-005. Установка элеваторов	22
Таблица 18-06-006. Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов	22
Таблица 18-06-007. Установка фильтров	23
РАЗДЕЛ 07. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ	23
Таблица 18-07-001. Установка контрольно-измерительных приборов и кранов воздушных	23
Таблица 18-07-002. Установка терморегуляторов радиаторных для однотрубной, двухтрубной системы отопления	24
Приложение 1	25