

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-372 83

Песколовки азрируемые шириной 3,0 м (3 отделения)

АЛЬБОМ УП

С м е т ы

19020-02
цЕНА I-88

2184-ПК

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОГРАФИЧЕСКИХ
РАБОТ СССР**

Материал А-412, Сводный па. 18

Сводный па. 18	177	1813	а
Знач. №	13332	Таблица	455

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-372.83

19020-08

Песколовки аэрируемые шириной 3,0 м (3 отделения)

АЛЬБОМ УИ

С м е т ы

Стоимость:

общая

29,37/29,26 тыс.руб.

строительно-монтажных работ

23,90/23,79 тыс.руб.

I куб.м здания

55,45/55,20 руб.

Разработан проектным
институтом ЦНИИЭП
инженерного оборудования

Технический проект
утвержден Госгражданстроем
Приказ № 164 от 22 июля 1974 г.
Рабочие чертежи введены
в действие ЦНИИЭП инженерного
оборудования
Приказ № 39 от 17.05.1983 г.

Главный инженер института

Главный инженер проекта

Начальник отдела смет и ПОС

 А.Г.Кетаов

 М.И.Мисюк

 Э.К.Морозова

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ пп	Наименования	№ стр.
I	2	3
I	Пояснительная записка	4
2	Объектная смета № I – на строительство песколовок	5
3	Объектная смета № 2 – на строительство вставки, длиной 3 м	7
4	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	9
	<u>Песколовки</u>	
5	Смета № I-I – общестроительные работы	II
6	Смета № I-2 – технологическое оборудование и трубопроводы (вариант с стальными трубами)	3I
7	Смета № I-3 – то же, вариант с полиэтиленовыми трубами	4I
8	Смета № I-4 – нестандартизированное оборудование	52
9	Смета № I-5 – силовое электрооборудование	56
	<u>Вставка, длиной 3,0 м</u>	
10	Смета № 2-I – общестроительные работы	67

902-2-372.83

(УШ)

3

19020-08

I	2	3
---	---	---

II	Смета № 2-2 - технологические трубопроводы (вариант с стальными трубами)	80
I2	Смета № 2-3 - то же, (с полиэтиленовыми трубами)	87
I3	Ведомость потребности № 1 в производственных ресурсах	94
I4	Ведомость потребности № 2 в производственных ресурсах	96

Сметная документация к типовому проекту на строительство Песколовых аэрируемых шириной 3,0 м (3 отделения) составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства" (СН-227-82).

Объемы общестроительных работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с номэнлатурой и требованиями СНиП часть IV изд. 1983 года.

Объемы работ на технологическое и электросиловое оборудование подсчитаны по рабочим чертежам и спецификациям к проекту.

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие с I.I.1984 г.

Сметная стоимость определена на основании:

а) сборников единых районных единичных расценок изд. 1983 года, предусматривающих условия территориального района I (для строек Московской области);

б) ценников на монтаж оборудования изд. 1982 года;

в) прейскурантов оптовых цен на материалы, действующих с I-го января 1984 г. и на машины и оборудование, действующих с I-го января 1982 года.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

а) на общестроительные работы - 16,5%;

б) на металлоконструкции - 8,6%;

Плановые накопления - 8,0%.

К типовому проекту "Песколозак аэрируемые шириной 3,0 м (3 отделения)

Сметная стоимость 29,37 тыс.руб.

Норматив условно-
чистая продукция 29,26 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу
производительности 41,96/41,80 руб.

2. 1 м² общей площади
сооружения 170,71/169,93 руб.

3. 1 м³ объема сооружения 55,45/55,20 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№	№ смет (сметн. расч.)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-эко- номические показатели			
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. приспо- собл. и монтаж.	прочие все- затрат по	в том числе осн. эл.сп. з/пл машин	нор- мат. условн. но- час- тая прод.	най- мен. ед. изм.	ед. изм.	руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I-1	Обеcтpонте́льные работы	20,64	-	-	-	20,64	-	-	-	м3	431	47,89
2	I-2 I-3	Технологическое оборудование и трубопроводы	<u>0,13</u> 0,12	<u>2,97</u> 2,87	<u>4,18</u>	-	<u>7,28</u> 7,17	-	-	-	м3	431	<u>7,19</u>

902-2-372.83 (VII)


6

N020-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	I-4	Нестандартизирован- ное оборудование	0,01	0,04	0,39	-	0,44	-	-	-	м3	431	0,12
4	I-5	Силовое электро- оборудование	-	0,11	0,9	-	1,01	-	-	-	м3	431	0,26
Всего			<u>20,78</u> 20,77	<u>3,12</u> 3,02	5,47	-	<u>29,37</u> 29,26	-	-	-	-	-	-

Примечание: в числителе приведена стоимость для варианта со стальными трубами, а в знаменателе - с полиэтиленовыми трубами.

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Зам.начальника отдела смет и ПОС
/ Составила рук. группы



А.Г.Кетаев
М.И.Мясик
Т.И.Калинина
Г.Н.Никитина

902-2-372.83

(УШ)

7

190 20-08

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту "Песколовки азрируемые шириной 3,0 м (3 отделения)"
на строительство вставок, длиной 3 м

Сметная стоимость 2,77/2,74 тыс.руб.

Нормативно условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу
производительности 3,96/3,90 руб.2. 1 м² общей площади
сооружения 87,93/86,67 руб.3. 1 м³ объема сооружения 25,42/25,07 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№	В смет	Наименование работ (сметн. и затрат)	Сметная стоимость, тыс.руб.						Технико-эко-					
			строит.	монтажн.	оборуд.	прочий	всё	в том числе	нормат.	эконом.	нормат.	эконом.	нормат.	эконом.
			работ	работ	приспо-	затрат	го	осн.	эксп.	услоно-	показат.			
					собл. и			з/пл	машин	чистая				
					мебели					прод.	наим.	к-во	стс	
					и инв.					мен.	ед.	им.		
										ед.	изм.	вл.		
										изм.			б	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2-1	Общестроительные работы	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-	м3	108,99	22,95
2	2-2 2-3	Технологические трубопроводы	0,01	0,26 0,23	-	-	0,27 0,23	-	-	-		2,48 2,11	

902-2-372 83 (УШ)

8


19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Всего			<u>2,51</u>	<u>0,26</u>	-	-	<u>2,77</u>						
			2,51	0,23			2,74						

Примечание: В числителе произведена стоимость для варианта с
стальными трубами, а в знаменателе - с полиэтиленовыми трубами.

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Зам. начальника отдела смет и ПОС
/Составила рук. группы




А.Г.Кетаев
М.М.Мясоев
Т.И.Калмыкова
Г.Н.Никитина

С В О Д К А

19020 08

объемов и стоимости работ в локальной

смете № I-I

на общестроительные работы песчано-гравийной шириной 3,0 (3 отделения)

№	Наименование кон- структивных эле- ментов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед.	Сметная стоимость, руб.				Всего	В том числе	Нормативная условно- чистая продук. в	Удельный взв. стоим. констр. эле-та или вида работ в % к общ. стоим. работ по смете стоим. ед. изм.	
1	2	3	4	Прямые затра- ты	накладн. расходы % к сумме накоп- лений	Плановые выс.	Базисные накоп- лений	по	осн. эксп. з/л машин	на- клад- ных рас- ход.	всего	15

Смета № I-I

1	разд. I Земляные работы	м3	930	1103	16,5	152	103	1398	-	-	-	-	-	<u>6,72</u> 1,49
2	разд. 2 Основание	м2	69	5098	16,5	841	475	6414	-	-	-	-	-	<u>31,07</u> 92,95

902-2-372.83 (VII)

10

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	разд.3 Бетонные и железобетонные конструкции	из бетонных и ж/б констр.	103,44	8941	16,5	1475	834	11250	-	-	-	-	-	<u>54,50</u> 103,74
4	разд.4 Металлоконструкции	т	1,36	522	8,6	45	45	612	-	-	-	-	-	<u>2,96</u> 450
5	разд.5 Отделочные работы	м2	596	657	16,5	109	61	827	-	-	-	-	-	<u>4,01</u> 1,39
6	разд.6 Разные	руб	-	121	16,5	20	11	152	-	-	-	-	-	<u>0,74</u> -
	Всего по смете	руб	-	16442	-	2672	1529	20543	-	-	-	-	-	<u>100%</u> -

/ Составила рук. группы

Варен

Г.ИКИТИНА

Искальная смета № I-I

к типовому проекту "Песколовки аварийные шириной 3,0 м (3 отделения)"
на общестроительные работы

Основание : чертёж ИИ-9
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 20,64 тыс.руб.
Нормативно условно-
учётная продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу
производительности 29,49 руб.
2. 1 м² общей площади
оборудования 247,45 руб.
3. 1 м³ объема оборудования 47,90 руб.

№ п/п	№ проек- куратор, УСН, рас- ценок и др.	Наименование работ и затрат	Едв- ица изм.	Коэф- фент- во.	Стои- мость едн. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно- учетная продукция	В том числе: основная зари- дана	
						в т.ч. экспл. машин в т.ч. зари- дана			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел I. Земляные работы

I.	I-230	Срезка растительного							
	I-237	грунта бульдозером с	1000						
	I-29-I	перемещением до 30 м	м ³	0,07	89,20	7	-	-	-
	I-29-3	Цена: 33,8+27,7x2=							
		=89,2 руб.							

902-2-312.81 (VII)			12			17020-08			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. I-174 I.22-18	Погрузка растительного грунта на автомобилях - самовах		1000 м³	0,07	181,00	10	-	-	$\frac{1810}{100}$
8. ССЦ ч. I стр. 28	Транспорт грунта на расстоянии до 1 км		т	88,47	0,29	26	-	-	$\frac{2302}{100}$
4. I-194 I.25-1	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы авто- мобилями-самоохами грузоподъемностью до 10 т		1000 м³	0,07	10,70	1	-	-	$\frac{1070}{100}$
5. I-175 I.22-14	Разработка грунта 2 группы включавто - ром с ковшем емкостью 0,5 м³ с погрузкой на автомобилях-самоохами		1000 м³	0,98	156,00	145	-	-	$\frac{22620}{100}$
6. I-960 I.80-2 ч. I р. 8 п. 8,67 к-1,2	Добор грунта вручную Цена: 74,5х1,2=89,40 руб.		100 м³	0,65	89,40	58	-	-	$\frac{5185}{100}$
7. ССЦ ч. I стр. 28	Транспорт грунта на расстоянии до 1 км		т	1626,82	0,29	472	-	-	$\frac{137764}{100}$

902-2-372.83

(УИ)

13

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

8. I-195
I.25-2.Работа на отвале при
транспортировании грун-
та 2 группы автомобил-
ми-самосвалами грузо-
подъемностью до 10 т1000
м³

0,93

18,20

12

-

-

 $\frac{1}{10}$
9. I-175
I.22-14Разработка грунта
2 группы экскаватором
с ковшем вместимостью
0,5 м³ с погрузкой на
автомобили-самосвалы
для обратной засыпки1000
м³

0,48

156,00

67

-

-

 $\frac{1}{10}$
10. ССН
Ч.1
стр.28Транспорт грунта на
расстоянии до 1 км

т

753,41

0,29

218

-

-

 $\frac{1}{10}$
11. I-257
I.81-2Засыпка котлована
бульдозером с переме-
щением грунта 2 груп-
пы до 10 м1000
м³

0,84

18,90

7

-

-

 $\frac{1}{10}$
12. I-968
I.81-2Засыпка вручную кот-
лована грунтом 2 груп-
пы100
м³

0,86

46,00

40

-

-

 $\frac{1}{10}$

902-2-372.83

(УИ)

14

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

13. 1-1185
1.118-11 Уплотнение грунта 2
группы пневматическими
трамбовками при работе
от передвижных компрес-
соров

100
м3

8,44

11,60

40

-

-

$$\frac{8,44 \times 11,60}{40} = 2,44$$

Итого по разделу I

руб.

1108

Раздел 2. Основания

14. 11-2
1.1-2

Уплотнение грунта
щабнем под плоскую
часть дна100
м2

0,69

43,8

80

-

-

$$\frac{0,69 \times 43,8}{80} = 0,37$$

15. 6-1
6.1-1

Подстилающий слой
по грунту из бетона
М-50 под плоскую
часть дна

м3

6,85

27,40

188

-

-

$$\frac{6,85 \times 27,40}{188} = 0,99$$

16. 6-244
6.28-8

Подстилающий слой
по грунту из бетона
М-50 под бункерную
часть дна
Цена: $3,49 + 1,02 \times 25,8 =$
 $= 29,3$ руб.

м3

164,28

29,80

4812

-

-

$$\frac{164,28 \times 29,80}{4812} = 1,02$$

902-2-372.83

(УШ)

15

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

 17. II-12
 II.2-1

 Изоляция дна асфаль-
 товым раствором толщ.
 6 см
100
м2

0,69

99,1

68

-

-

 $\frac{68}{100}$

Итого по разделу II

руб.

5098

 Раздел 3. Железобе-
 тонные и бетонные
 конструкции

 18. 6-24I
 6-28-5
 ССН, том I
 п. I-19
 п. I-17
 табл. 8,4

 Устройство плоской
 части дна псколо-
 вок при стенах из
 сборных ж/б панелей
 из бетона М-200,
 МРЗ-150, В-4

м3

29,40

37,88

1099

-

-

 $\frac{1099}{100}$

Цена:

39,8-1,015х(32,1-

-28,2)+ 1,02х2= 37,88руб.

902-2-372.83

(УИ)

16

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	6-243 6,28-7 ССЦ, том I, п. I-81 п. I-29 табл. 3, 4	Устройство днища бун- керного типа из бе- тона М-200, МРЗ-150, В-4	м³	6,90	47,88	830	-	-	$\frac{830}{1000}$
		Цена: 49,9-1,015х(83,3- -29,3)+1,02х2= 47,88 руб.							
20.	ССЦ, ч. I раздел 4 п. 16	Арматура класса A1	т	1,41	270,00	381	-	-	$\frac{381}{1000}$
21.	-"- п. 17	Арматура класса A-2	т	4,06	256,00	1039	-	-	$\frac{1039}{1000}$
22.	6-84 6,9-8	Установка заклад- ных деталей в монолит- ные конструкции	т	0,02	355,00	7	-	-	$\frac{7}{1000}$

902-2-372.83

(УШ)

17

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	ССЦ; том I т.ч. табл.3-I п.18	Металлизация заклад- ных деталей	т	0,02	178,00	4	-	-	$\frac{71}{100}$
24.	II-II II, I-II ССЦ том I п.1-15 п.1-13	Набетонка из бетона М-50 Цена: 29,3-(26,3-25,3)х х 1,02= 28,28 руб.	м3	24,5	28,28	698	-	-	$\frac{71}{100}$
25.	7-346 7-24-7	Установка панелей при вертикальных стыках инъецируемым раствором (шпоночного типа) пло- щадью до 9 м2	м3	15,00	17,8	250	-	-	$\frac{71}{100}$
26.	ССЦ том I п.9-197	Стоимость панелей сте- новых прямоугольных плоских из бетона М-200, пл. до 18м2, массой до 5 т длиной до 3 м марки ПС2-30-К-1(4 шт) и ПС2-30-К-11(8 шт)	м3	15,00	55,40	831	-	-	$\frac{71}{100}$

902-2-372.83

(VII)

18

19020-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	ССЦ том I т.ч. разд. 8 03.9 табл. 3-1 п. 3	Арматура товарная класса А-3	100 кг	11,95	25,00	299	-	-	$\frac{25}{100}$
28.	- п. 6	Проволока низкоугле- родистая холоднотя- нутая В-1	100 кг	2,62	82,10	84	-	-	$\frac{82}{100}$
29.	- п. 13	Закладные детали	100 кг	4,97	41,80	205	-	-	$\frac{42}{100}$
30.	- п. 18	Металлизация заклад- ных деталей	т	0,50	178,00	89	-	-	$\frac{89}{100}$
31.	- п. 3	Арматура товарная класса А-3 накладные в стыках панелей	100 кг	0,14	25,00	8	-	-	$\frac{25}{100}$

902-2-372.83

(VII)

19

19020-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

82.	6-240 п. 28-4 ССЦ том I п. I-31 п. I-29 табл. 3, 4	Устройство торцевых стен и углов из бето- на М-200, МРЗ-150, В-4 Цена: $63,4 - 1,015 \times (88,8 - 29,8) + 1,02 \times 2 = 61,88$ руб.	м³	12,57	61,88	772	-	-	$\frac{61,88}{12,57}$
83.	ССЦ часть II раздел 4 п. I6	Арматура класса А-I	т	0,18	270,00	49	-	-	$\frac{270,00}{0,18}$
84.	- п. I7	Арматура класса А2	т	1,84	256,00	471	-	-	$\frac{256,00}{1,84}$
85.	6-85 6,9-9 ССЦ, том I табл. 8-1 п. I8	Установка накладных деталей в монолитные конструкции с метал- лизацией Цена: $329 + 178 = 507$ руб.	т	0,76	507,00	885	-	-	$\frac{507,00}{0,76}$

902-2-372.83 (VII)

20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

86. 7-21
7-24Укладка плит перекрытий
площадью до 5 м²м²

23,00

81,06

185

-

-

87. ССЦ
том I
п.8-50БСтоимость сборных ж/б
плит перекрытий из бе-
тона М-300 марки П-1
(20 шт), П-2 (8 шт)м³

8,44

60,80

200

-

-

88. ССЦ
том I
т.4
разд.8
табл.8-1
п.1Арматура класса
А-1100
кг

0,90

22,90

21

-

-

89. -м-
п.8Арматура товарная
класса А-3100
кг

2,23

25,00

56

-

-

40. -м-
п.8

Закладные детали

100
кг

0,86

41,30

36

-

-

902-2-372.83 (УП)

21

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	ССН том I т.4 разд.8 табл.8-1 п.13	Дополнительные заклад- ные детали	100 кг	1,04	41,80	43	-	-	$\frac{8}{5}$
42.	- п.18	Металлизация заклад- ных деталей	т	0,19	178,00	83	-	-	$\frac{8}{5}$
43.	7-91 7.7-1	Укладка балок	кг	8,00	2,57	8	-	-	$\frac{8}{5}$
44.	ССН, том I п.9-223	Стоимость балок из бетона М-300	м3	0,53	70,80	23	-	-	$\frac{8}{5}$
45.	ССН том I т.4, п.8.9 табл.8-1 п.1	Арматура товарная класса А-1	100 кг	0,23	22,90	5	-	-	$\frac{8}{5}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	ССЦ' том I т.ч. п.8.9 табл.8-1 п.1	Арматура товарная класса А-3	100 кг	0,38	25,00	10	-	-	$\frac{10}{10}$
47.	п.13	Закладные детали	100 кг	0,47	41,30	19	-	-	$\frac{19}{19}$
48.	п.18	Металлизация заклад- ных деталей	т	0,05	178,00	9	-	-	$\frac{9}{9}$
49.	7-400 7.36-1	Укладка блоков стей подвала весом до 0,5 т для опоры под лотки	шт	36,00	1,27	45	-	-	$\frac{45}{45}$
50.	ССЦ том I п.8-3	Стоимость блоков бе- тонных марки ФБС9.4.6- Т (36 шт) из бетона М-100	м3	7,02	40,90	287	-	-	$\frac{287}{287}$

902-2-312.83

(УШ)

23

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	6-237 6,28-I ССП, том I, п. I-31 п. I-29 табл. 3,4	Устройство монолитных л/б лотков из бетона М-200, МРЗ-150, В-4 Цена: 72,7-1,015х(33,8 - -29,3)+1,02х2= 70,68 руб.	м3	9,15	70,68	646	-	-	$\frac{646}{9,15}$
52.	ССП ч. II, р. 4 п. I6	Арматура класса А-I	т	0,17	270,00	46	-	-	$\frac{46}{0,17}$
53.	п. I7	Арматура класса А-2	т	0,99	256,00	253	-	-	$\frac{253}{0,99}$
54.	6-30 6,8-I ССП, том I п. I-8 п. I-I	Опоры из бетона М-50 под технологию чекские трубопроводы Цена: 35,7-(25,8- -24,8)х1,02=34,68 руб.	м3	0,01	34,68	1	-	-	$\frac{1}{0,01}$

902-2-372.83

(УП)

24

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

55. 6-86
6.9-10
ССЦ, ч. II
раздел 4
п. I

Армирование опор арма-
турой кл. А-I

Цена:
15,3+270=285,3 руб.

т	0,003	285,30	1	-	-	-	-	-	-
---	-------	--------	---	---	---	---	---	---	---

56. 6-I-I
6.1-I

Устройство из бетона
М-100 ступени по оси I
и бетонной опоры под
площадку по осям I:2

м3	0,12	28,40	3	-	-	-	-	-	-
----	------	-------	---	---	---	---	---	---	---

Итого по разделу 3

руб.

8941

Раздел 4. Металлоконст-
рукции

57. 9-47
9.7-2
т.ч. прил. 2
п. 2, к-1, I

Монтаж переходных
площадок

Цена:
46,8+19х0,1=48,7 руб.


т	0,09	48,70	4	-	-	-	-	-	-
---	------	-------	---	---	---	---	---	---	---

902-2-372.83

(УШ)

25

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	ССИ ч.П разд. I п.1979	Типовые площадки из гнутых профилей	т	0,09	326,00	29	-	-	
59.	9-46 9.7-I т.4, прил. 2 п.2 к-1,1	Монтаж лестниц, ограж- дений Цена: 58+13,8х0,1= =59,38 руб.	т	1,06	59,38	63	-	-	
60.	ССИ ч.П разд. I п.1975	Типовые лестницы из гнутых профилей	т	0,26	358,00	93	-	-	
61.	-"- п.1981	Типовые детали ограж- дений для лестниц и площадок из гнутых профилей	т	0,80	327,00	265	-	-	
62.	9-210 9.32-13	Монтаж щитов строе- направляющих	т	0,03	42,90	3	-	-	

902-2-372.83 (УИ)

26

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63.	ССП ч,П п.1974 т.ч, табл.3 п.5	Стоимость щитов из стали КМ ВСТЗКП2-1 Цена: $287-7 \times 1,01 =$ $= 279,93$ руб.	т	0,08	279,93	22	-	-	$\frac{0}{0}$
64.	И4-23 9-94 9.12-1 т.ч, прил.2 п.2 К-1,1	Монтаж металличе- ских балок из швелле- ров по стенам лотков Цена: $29,2+8,7 \times 0,1 =$	т	0,05	30,07	2	-	-	$\frac{0}{0}$
65.	ССП ч,П п.1959	Балки из одиночных прокатных швеллеров	т	0,05	213,00	11	-	-	$\frac{0}{0}$
66.	9-47 9.7-2	Перекрытие лотков просечно-вытяжной сталью в мостах про- хода технологических труб	т	0,03	46,80	4	-	-	$\frac{0}{0}$

902-2-372.83

(УШ)

27

19020-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

67. ССЦ
ч. II
п. 1979

Стоимость металло-
конструкций

т	0,08	326,00	26	-	-	-	-	-	-
руб.			522						

Итого по разделу 4

Раздел 5. Отделочные
работы

68. 6-251
6-249
6,29-2
6,29-8

Торкретирование по -
верхностей стыки, мон,
участки стен, днища
цементно-песчаным
раствором толщ. 25 см

м2	215	2,23	479	-	-	-	-	-	-
----	-----	------	-----	---	---	---	---	---	---

Цена: 1,79+0,44=2,23 руб.

69. 15-275
15,55-18

Ватирка стыков, мон,
участков стен, днища
цементным раствором

100 м2	2,15	85,8	77	-	-	-	-	-	-
-----------	------	------	----	---	---	---	---	---	---

70. 15-275
15,55-18

Ватирка мон, участков
стен лотков цементно-
песчаным раствором
выше планировочной
отметки (лотки с на-
ружной и внутренней
сторонами)

100 м2	0,83	83,8	80	-	-	-	-	-	-
-----------	------	------	----	---	---	---	---	---	---

902-2-372.83 (УИ)

28

13020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

71. 15-201
15.15-1

Оштукатуривание наруж-
ных поверхностей мой,
участков стен выше
планировочной отметки
лотков с наружной и
внутренней стороны

100
м2

0,88

85,8

71

-

-

$$\frac{85,8}{71}$$

Итого по разделу 5

руб.

657

Раздел 6. Разные
работы

72. 10-47
10.8-4

Обшивка щитов много-
слойной фанерой

м2

8,55

2,14

18

-

-

$$\frac{2,14}{18}$$
73. 7-703
7-51-3

Забивка просмоленной
пеньковой пряжи в
местах примыкания
подводящих лотков

100
м2

0,17

58,70

10

-

-

$$\frac{58,70}{10}$$
74. 26-52
26-11-3

Заделка асбестоцемент-
ным раствором в местах
примыкания подводящих
лотков

100
м2

0,08

94,40

8

-

-

$$\frac{94,40}{8}$$

902-2-372.83

(УИ)

29

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75.	II-69 II-II-3	Полы из цементно-песчаного раствора М-200 по сборным ж/б плитам толщ. 20 мм	100 м ²	0,3	84,70	25	-	-	$\frac{84,70}{25}$
76.	6-263 6-3I-5	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м ³	43I	0,07	30	-	-	$\frac{0,07}{30}$
77.	6-84 6-9-8	Установка соединительных деталей	т	0,03	855,00	32	-	-	$\frac{855,00}{32}$
78.	I3-I26 I3-I5-II K-2	Огрунтовка соединительных деталей и отрубающих щитов грунтом ХС-010 за два раза Цена: $27,9 \times 2 = 55,8$ руб.	100 м ²	0,04	55,80	2	-	-	$\frac{55,80}{2}$
79.	I3-I64 I3-I8-I7	Окраска соединительных деталей и отрубающих щитов лаком ХС-784 за три раза Цена: $10,4 \times 3 = 31,2$ руб.	100 м ²	0,04	31,20	1	-	-	$\frac{31,20}{1}$

902-2-372.83 (VII)

30

190.80-00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого по разделу 6

руб.

121

Итого по смете

руб.

16442

в т.ч. металлоконст-
рукция

руб.

522

Накладные расходы
16,5% на общестрои-
тельные работы

руб.

2627

Накладные расходы
8,6% на металлоконст-
рукция

руб.

45

Итого

руб.

19114

Плановые накопления 8%

руб.

1529

Всего по смете

руб.

20643

Главный инженер проекта

М.Миске

Зам.нач-ка отдела
смет и ПОС*А.В.С.*

Т.Калинина

Исходные данные:
Составила рук. группы
Перфорация ст. инженер
инженер
проверил рук. группы*В.Ю.Рябенко*Г.Никитина
В.Губанова
Р.Заводкова
Л.Шошина

к типовому проекту "Песколозки аэрируемые шириной 30: (3 отделения)"
на приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов
(вариант со стальными трубами)

Сметная стоимость 7,28 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 4,18 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,97 тыс.руб.
в) строит. работ 0,13 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу
(производительности) 10,4 руб.
2. 1 м² общей площади
сооружения 22,14 руб.
3. 1 м³ объема сооружения 7,19 руб.

Основание: чертежи ТК-4;5

Составлена в ценах 1984 г.

№	Шифр и № поз. преиск. УСН, ценника и др.	№ Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, тонны брутто нетто ед. общ.	Стоимость един., руб.			Общая стоимость, руб.					
						оборуд.	монтаж. работ		оборуд.	монтаж. работ				
							всё-го	в том числе		всё-го	в том числе			
												осн. з/пл	эксп. машин в т.ч. з/пл	осн. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Номен. каталог 1982г. стр.97 12-802-5 к=1,25	I. Оборудование и монтаж Задвижка с эл. приводом 30ч906бр д.100 цена: 110х1,12=123,2 7,52+3,38х0,425+0,32х0,325	шт	3	-	-	12,32	9,16	4,23	0,4	370	27	13	1
										0,05				-

902-2-372.83

(УП)

32

19020-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Номен. каталог 1982г. стр. 97 12-802-7 к=1,25	Задвижка с эл. приводом д. 150 3049066р цена: 122х1,12=136,6 9,42+4,77х0,425+ +0,62х0,325	шт	6	-	-	136,6	11,65	5,96	<u>0,78</u> 0,15	820	70	36	<u>5</u> 1
3	290-03-19 2-100 сб.цен 39-1	Затвор щитовой с ручным приводом 1200х1200	шт	6	0,274	1,64	1588г	132	45,9	<u>16,7</u> 6,64	2604	216	75	<u>31</u> 11
Итого											3794	313	124	<u>37</u> 12
Начисления на основную зара- ботную плату 80% 124х0,8=99												99		
Итого по разделу I											3794	412	124	<u>37</u> 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

II. Трубопроводы и арматура

а) монтажные работы

III. Пульпопровод от гидрозелезатора

4	12-2-6	Трубопровод из стальных электро- сварных труб ГОСТ 10704-76 57х3	т	0,01	-	-	-	125	114	<u>3,75</u> 1,19	-	1	1	-	
5	12-2-8	То же, 159х4	т	0,37	-	-	-	79,1	62,4	<u>13,3</u> 7,12	-	29	23	<u>5</u> 3	
6	12-802-3	Защелка д.50 30466р	шт	3	-	-	-	2,08	1,71	<u>0,06</u> 0,01	-	6	5	-	

IV9. Трубопровод технической воды
на гидрозелезатор

7	12-2-8	Трубопровод из стальных электро- сварных труб 108х4	т	0,18	-	-	-	79,1	62,4	<u>13,3</u> 7,12	-	14	11	<u>2</u> 1	
---	--------	--	---	------	---	---	---	------	------	---------------------	---	----	----	---------------	--

902-2-372,83

(УШ)

34

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

289. Трубопровод технической воды
на гидросмыль

8	12-2-8	Трубопровод из стальных электро- сварных труб ГОСТ 10704-76 159x4	т	2,19	-	-	-	79,1	62,4	<u>13,3</u> 7,12	-	173	137	<u>29</u> 16
---	--------	---	---	------	---	---	---	------	------	---------------------	---	-----	-----	-----------------

9	12-1-1	Труба стальная водогазопроводная 10x2,2	м	15	-	-	-	0,48	0,43	<u>0,04</u> 0,01	-	7	6	<u>1</u> -
---	--------	---	---	----	---	---	---	------	------	---------------------	---	---	---	---------------

10	12-Е02-7	Задвижка д. 150 30чббр	шт	3	-	-	-	9,42	4,77	<u>0,62</u> 0,12	-	28	14	<u>2</u> -
----	----------	---------------------------	----	---	---	---	---	------	------	---------------------	---	----	----	---------------

А0. Воздуховод

11	12-2-6	Трубопровод из стальных электро- сварных труб ГОСТ 10704-76 57x3	т	0,46	-	-	-	125	114	<u>3,75</u> 1,19	-	58	52	<u>2</u> 1
----	--------	--	---	------	---	---	---	-----	-----	---------------------	---	----	----	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	12-2-8	Трубопровод из стальных электро- сварных труб ГОСТ 10704-76 108х3	т	0,15	-	-	-	79,1	62,4	<u>13,3</u> 7,12	-	12	9	<u>2</u> 1
13	12-2-8	То же, 159х4	т	0,07	-	-	-	79,1	62,4	<u>13,3</u> 7,12	-	6	4	<u>1</u> -
14	12-802-3	Заделка д.50 30ч6бр	шт	9	-	-	-	2,08	1,71	<u>0,06</u> 0,01	-	19	15	<u>1</u> -
15	12-802-5	Заделка д.100 30ч6бр	шт	2	-	-	-	7,52	3,38	<u>0,32</u> 0,04	-	15	7	<u>1</u> -
И2. Трубопровод удаления плавящихся веществ														
16	12-2-8	Трубопровод из стальных электро- сварных труб 159х4	т	0,24	-	-	-	79,1	62,4	<u>13,3</u> 7,12	-	19	15	<u>3</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

б) стоимость материалов, не учтенных
в цениках на монтаж

17	Сб.цен ч.у п.3317 23-10 стр.138	Трубопровод из стальных электро- сварных труб 57х3 690х0,88х0,89	т	0,47	-	-	-	540,4	-	-	-	254	-	-
18	-"- п.3333	То же, 108х4 492х0,88х0,89	т	0,16	-	-	-	385,3	-	-	-	69	-	-
19	-"- п.3333 п.3334 23-10 стр.138	То же, 108х3 492+(492-455)х х0,88х0,89	т	0,15	-	-	-	414,3	-	-	-	62	-	-
20	-"- п.3348 п.3349 23-10 стр.138	То же, 159х4 (428+(428-717)х х0,5)х0,88х0,89	т	2,87	-	-	-	339,6	-	-	-	974	-	-

19020-08

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу II												2325	298	<u>49</u> 24
III. Строительные работы														
26	Сб.цен I3-I16 I3-I28	Покрытие трубопро- водов лаком ХС-788 за 3 раза по грун- товке ХС 610 за 2 раза	100 м ²	1,13	-	-	-	40,9	4,05	<u>0,67</u> 0,2	-	46	5	<u>1</u> -
		10,3+10,2x3=40,9 1,61+0,81x3=4,05 0,25+0,14x3=0,67 0,08+0,04x3=0,2												
27	- I3-I68	Окраска оборудо- вания краской БТ-177	100 м ²	2,4	-	-	-	2,71	0,98	<u>0,14</u> 0,04	-	65	2	-
Итого												III	7	<u>1</u> -
Накладные расходы 16,5%												18		
Итого по III разделу руб												129	7	<u>1</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб								3794	2866	429	<u>87</u> 33
		Запасные части	2%								76			
		Итого	руб								3870	2866	429	<u>87</u> 36
		Тара и упаковка	2%								77			
		Итого	руб								3947	2866	429	<u>87</u> 36
		Транспортные расходы	4%								158			
		Итого	руб								4105	2866	429	<u>87</u> 36
		Заготовительно- складские расходы	1,2%								49			
		Итого	руб								4154	2866	429	<u>87</u> 36
		Комплектация (от итога с зап- частями)	0,7%								27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Итого	руб										4181 2866	429		<u>67</u> 36
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----	--	-----------------

Отклонения по за-
работной плате руб

Материалы, не
учтенные ценниками

Итого	руб										4181 2866	429		<u>67</u> 36
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----	--	-----------------

Плановые накопления 6%

Итого	руб										4181 3025	429		<u>67</u> 36
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----	--	-----------------

Всего руб

7276

в том числе норма-
тивная условно-
чистая продукция

Главный инженер проекта

Зам. начальника отдела смет и ПОС

Составила ст. техник

Проверила рук. группы

М.М. Миса
Т.К. Каткина
Т.Б. Буракова
Г.А. Лукина

М.Миса

Т.Каткина

Т.Бураова

Г.Лукина

к типовому проекту "Песколовки аэрируемые шириной 30м (3 отделения)"
на приобретение и монтаж технологического оборудования и трубо-
проводов (вариант с полиэтиленовыми трубами)

Основание: чертежи ТХ - 4;5
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	7,17 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	4,18 тыс.руб.
б) монтажных работ	2,87 тыс.руб.
в) строит. работ	0,12 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу (производительности	10,24 руб.
2. 1 м ² общей площади сооружения	21,36 руб.
3. 1 м ³ объема сооружения	6,94 руб.

№	Шифр и № поз прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. И-во изм.ед.	Масса, тонны		Стоимость единиц., руб.				Общая стоимость, руб.								
				брутто	нетто	оборуд.	монтажных работ	оборуд.	монтажных работ	оборуд.	монтажных работ							
												ед.	общ.	го	всего	в т.ч.	всего	в том числе
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I	Номен. каталог 1982г. стр. 97 I2-802-5 к=1,25	I. Оборудование и монтаж Задвижка 30ч906бр д.100 цена: 110х1,12:123,2 7,52+3,38х0,42х х0,425+0,32х0,325	шт	3	-	-	123,2	9,16	4,23	0,4 0,05	370	-	27	13	<u>1</u>			

902-2-372.83

(УШ)

42

19020-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Номен. каталог 1982г. стр. 97 12-802-7 к=1,25	Задвижка д.150 30ч906бр цена: 122х1,12= =136,6 9,42+4,77х0,425+ +0,62х0,325	шт	6	-	-	136,6	11,65	5,96	<u>0,78</u> 0,15	820	70	36	<u>5</u> 1
3	29-03-19 2-100 39-I	Затвор щитовой с ручным приводом 1200х1200	шт	6	0,274	1,64	1588	132	45,9	<u>18,7</u> 6,64	2604	216	75	<u>31</u> 11
	Итого										3794	313	124	<u>37</u> 12
	Начисления на осн. заработную плату 80%											99		
	124х0,8=99													
	Итого по разделу I										3794	412	124	<u>37</u> 12

П. Трубопроводы и арматура

а) монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

II. Пульпопровод от гидроэлеватора

4	12-2-6	Трубопровод из стальных электро- сварных труб 57х3	т	0,01	-	-	-	125	114	<u>3,75</u> 1,19	-	1	1	-
5	12-2-8	То же, 159х4	т	0,37	-	-	-	79,1	62,4	<u>13,3</u> 7,12	-	29	23	<u>5</u> 3
6	12-802-3	Задвижка д.50 30ч6бр	шт	3	-	-	-	2,08	1,71	<u>0,06</u> 0,01	-	6	5	-

IV9. Трубопровод технической воды на гидроэлеватор

7	12-2-8	Трубопровод из стальных электро- сварных труб 108х4	т	0,18	-	-	-	79,1	62,4	<u>13,3</u> 7,12	-	14	11	<u>2</u> 1
---	--------	--	---	------	---	---	---	------	------	---------------------	---	----	----	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

2В9. Трубопровод технической воды на гидросмые

8	12-2-8	Трубопровод из стальных электро- сварных труб 159х4	т	1,4	-	-	-	79,1	62,4	<u>13,3</u> 7,12	-	III	87	<u>19</u> 10
9	12-118-1	Труба ПНП "техни- ческая" ГОСТ 18599-73 160	м	15	-	-	-	0,8	0,75	<u>0,02</u> -	-	12	11	-
10	12-118-5	То же, 140 сл.	м	51	-	-	-	1,96	1,66	<u>0,17</u> 0,05	-	100	85	<u>9</u> 3
11	12-802-7	Задвижка д. 150 30ч6бр	шт	3	-	-	-	9,42	4,77	<u>0,62</u> 0,12	-	28	14	<u>2</u> -

А0. Воздуховод

12	12-2-6	Трубопровод из стальных электро- сварных труб 57х3	т	0,26	-	-	-	125	114	<u>3,75</u> 1,19	-	33	30	<u>1</u> -
----	--------	---	---	------	---	---	---	-----	-----	---------------------	---	----	----	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I3	12-2-8	Трубопровод из стальных электро- сварных труб 108х3	т	0,15	-	-	-	79,1	62,4	$\frac{13,3}{7,12}$	-	12	9	$\frac{2}{1}$
I4	12-2-8	То же, 159х4	т	0,07	-	-	-	79,1	62,4	$\frac{13,3}{7,12}$	-	6	4	$\frac{1}{-}$
I5	12-118-2	Труба ПНП 63 сл.	м	48	-	-	-	1,07	0,99	$\frac{0,03}{0,01}$	-	51	48	$\frac{1}{-}$
I6	12-802-3	Задвижка д.50 30ч6бр	шт	9	-	-	-	2,08	1,71	$\frac{0,06}{0,01}$	-	19	15	$\frac{1}{-}$
I7	12-802-5	То же, д.100	шт	2	-	-	-	7,52	3,38	$\frac{0,32}{0,04}$	-	15	7	$\frac{1}{-}$
И2. Трубопровод удаления плавающих веществ														
I8	12-2-8	Трубопровод из стальных электро- сварных труб 159х4	т	0,24	-	-	-	79,1	62,4	$\frac{13,3}{7,12}$	-	19	15	$\frac{3}{2}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6) стоимость материалов, не учтенных в ценниках на монтаж														
19	Сб.цен ч.У п.3317 23-10 стр.138	Трубопровод из стальных электро- сварных труб 57х3 690х0,88х0,89	т	0,27	-	-	-	540,4	-	-	-	146	-	-
20	-"- п.3333 п.3334	То же, 108х3 492+(492-455)х х0,88х0,89	т	0,15	-	-	-	414,3	-	-	-	62	-	-
21	-"-	То же, 108х4 492х0,88х0,89	т	0,18	-	-	-	385,3	-	-	-	69	-	-
22	-"- п.3348 п.3349	То же, 159х4 (428+(428-417)х х0,5)х0,88х0,89	т	2,08	-	-	-	339,5	-	-	-	706	-	-
23	-"- п.481	Труба ПНП "техни- ческая" ГОСТ 18599-73 160	м	16	-	-	-	0,163	-	-	-	3	-	-

902-2-372.83

(УШ)

47

19020-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	Сб.цен ч.у п.540	То же, 140 сл	м	53	-	-	-	2,4	-	-	-	127	-	-
25	- п.535	То же, 63 сл	м	49,9	-	-	-	0,628	-	-	-	31	-	-
26	Сб.цен ч.Ш п.645	Задвижка д.50 30ч6бр	шт	12	-	-	-	13,9	-	-	-	167	-	-
27	- п.649	То же, д.150	шт	3	-	-	-	38	-	-	-	114	-	-
28	- 647	То же, д.100	шт	2	-	-	-	22,9	-	-	-	46	-	-
29	Сб.цен ч.у п.694	Втулка ПНП 140 л	шт	6	-	-	-	0,678	-	-	-	4	-	-
29	- п.670	Тройник ПНП 63 с	шт	10	-	-	-	0,415	-	-	-	4	-	-

902-2-372.83

(УШ)

49

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Сб.цен ч.у п.68I	Муфта ПНП 63 с	шт	10	-	-	-	0,199	-	-	-	2	-	-
31	Сб.цен ч.Ш п.366	Боронка 300х150 из оцинкованного железа	м2	1,5	-	-	-	6,66	-	-	-	10	-	-
		Итого										1953	365	<u>47</u> 20
		Начисления на основную заработ- ную плату 80% 365х0,8=292										292		
		Итого по разделу II										2245	365	<u>47</u> 20
		III. Строительные работы												
32	Сб.цен 13-116 13-128	Покрытие труб дя- ком ХС-788 за 3 раза по грунтовке ХС-610 за 2 раза 10,3+10,2х3=40,9 1,61+0,81х3=4,05 0,25+0,14х3=0,67 0,08+0,04х3=0,2	100 м2	0,7	-	-	-	40,9	4,05	<u>0,67</u> 0,2	-	29	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	Сб.цен 13-168	Окраска оборудования краской БТ-177	100 м2	2,4	-	-	-	27,1	0,98	<u>0,14</u> 0,04	-	65	2	-
		Итого	руб									94	5	-
		Накладные расходы 16,5%										16		
		Итого по III разделу	руб									110	5	-
		Итого	руб									3794	2767	<u>494</u> 84 32
		Запасные части	2%									76		
		Итого	руб									3870	2767	<u>494</u> 84 32
		Тара и упаковка	2%									77		
		Итого	руб									3947	2767	<u>494</u> 84 32
		Транспортные расходы	4%									158		
		Итого	руб									4105	2767	<u>494</u> 84 32

902-2-372.83

(УШ)

51

13020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Итого

руб.

4181 2988 424 84
32

Всего

руб

7169

в том числе норма-
тивная условно-
чистая продукция

Главный инженер проекта
Зам. начальника отдела смет и ПОС
Составила ст. техник
Проверила рук. группы

Мисюк
Каликина
Бурлова
Лучина

М. Мисюк
Т. Каликина
Т. Бурлова
Г. Лучина

JOHANNES GITA # 1-4

к типовому проекту "Песковозы аэрируемые шириной 30 м (3 отделения)"
на приобретение и монтаж нестандартизированного оборудования

Сытная стоимость 0,44 тыс.руб.

E T. 4.

а) оборудования 0,39 тыс.руб.

б) монтажные работ 0,04 тыс.руб.

в) строит. работ 0,01 тыс.руб.

Нормативная условно- чистая продукция	тыс.руб.
--	----------

Показатели - по счётам

Стоимость на:

И. Расчетную единицу
(производительности) 0,63 руб.

2. 1 м² общей площади

сооружения 0,36 руб.

3. I кв. объема сооружения 0,12 руб.

Основание: чертёж ТХ-4,5

Составлена в ценах 1984 г.

№	Шифр и № поз. преиск. УОН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. К-во изм.ед.	Масса, тонны брутто нетто	Стоимость един., руб.					Общая стоимость, руб.				
					оборуд.	монтаж. работ	всё в т.ч.	оборуд.	монтаж. работ	всё в т.ч.	число			
ед. общ.	осн. э/пл	э/пл машин в т.ч.	осн. э/пл	э/пл машин в т.ч.										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Оборудование и монтаж														
I	23-03-19 2-100 сб.цен 39-1	Гидроселеватор для удаления осадка шт	3		0,075	0,225	1583	132	45,9	18,7	357	30	10	4 I
										6,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого									357	30	10	<u>4</u> I
		Начисления на осн. заработную плату 60% 10х0,8=8										8		
		Итого по разделу I.									357	38	10	<u>4</u> I
		II. Строительные работы												
2	Сб.цен I3-I68	Окраска оборудова- ния	100 м2	0,3	-	-	-	27,1	0,98	<u>0,14</u> 0,04	-	8	-	-
		Итого										8	-	-
		Накладные расходы 16,5%										1		
		Итого по II разделу										9		
		Итого	руб								357	47	10	<u>4</u> I
		Запасные части	2%								7			
		Итого	руб								362	47	10	<u>4</u> I

902-2-372.83

(УШ)

55

19020-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Плановые накоп-
ления

8%

4

Итого

руб

392

51

10

4
1

Всего

руб

443

в том числе нормативная условно-
чистая продукция

Главный инженер проекта

Зам.начальника отдела смет и ПОС

Составила ст.техник

Проверила рук. группы

Мисок
Турец
Мис

М.Мисок

Т.Калинина

Т.Бурлова

Г.Лучина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту "Бесколоски вазриуемые, шириной 3,0 м (3 отделения)"
На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость 1,01 тыс.руб.

E T. 4.

а) оборудования 0,90 тыс.руб.

б) монтажных работ 0,11 тыс. руб.

Нормативная условно- чистая продукция	тыс. руб.
--	-----------

Показатели по сферам

СТОИМОСТЬ НА:

1. Расчетную единицу (производительности) 1,44 руб.

2. 1 м2 общей площади сооружения	0.79 руб.
-------------------------------------	-----------

3. I м3 объема сооружения 0,26 руб.

Основание: спецификация № ЭИ-С0

Составлена в ценах 1984 г.

[illegible]

I. Оборудование и монтаж

I	Кален. №	I	Штаб управления	шт	I	-	-	583,55	47,62	27,48	<u>1,46</u>	584	48	27	<u>1</u>
											0,54				

902-2-372.83 (УШ)

57

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Налк. № 2	Шкаф управления 2Ш	шт	1	-	-	234,20	17,15	9,86	<u>0,98</u> 0,36	234	17	10	<u>1</u> -
	Итого		руб	-	-	-	-	-	-	-	818	65	37	<u>2</u> 1
	Накладные расходы		%	87	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-
	Итого		руб	-	-	-	-	-	-	-	812	97	37	<u>2</u> 1
	Итого		руб	-	-	-	-	-	-	-	818			
	Запасные части		2%	-	-	-	-	-	-	-	16			
	Итого		руб	-	-	-	-	-	-	-	834			
	Тара и упаковка		2%	-	-	-	-	-	-	-	17			
	Итого		руб	-	-	-	-	-	-	-	851			
	Транспортные расходы		4%	-	-	-	-	-	-	-	34			

[illegible]

902-2-372.83 - (УИ)

69

19020-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Итого руб - - - - - 902 105

Всего руб - - - - - 1007

в том числе
нормативная условно-
чистая продукция

Примечание: кабель уточняется и осмечивается при привязке проекта.

Главный инженер проекта

Зам. начальника отдела смет и ПОС

Составила вед. инженер

Проверила рук. группы

Мисюк
Т. Калинина
И. Сафарова
В. Щербакова

М. Мисюк

Т. Калинина

И. Сафарова

В. Щербакова

902-2-372.83

(УШ)

60

79020-08

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-5
стоимости оборудования, изготовления и монтажа шкафа III

№	Наимен. прейск. ценника № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. К-во изм.ед.	Сметная стоимость, руб.										
				единиц оборуд. завод монтаж. работ					общая оборуд. завод монтаж. работ					
				в т.ч.					в т.ч.					
				го осн. эксп.					го осн. эксп.					
				з/пл машин					з/пл машин					
				в т.ч.					в т.ч.					
				з/пл					з/пл					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	I5-I7 п. I-065 8-571-12	Шкаф разм. 1900х1200х600мм	п.м. I,2	-		120	2,79	1,44	1,22 0,45	-	144	3,35	1,73	1,46 0,54
2	I5-04 п. 01-057 I5-I7 п. I-351-3 8-574-23	Выключатель авто- матический AE 2013-10V3	шт 2	5,6	2,70	1,14	0,78	-	11,2	5,40	2,28	1,56	-	
3	I5-04 п. 01-006 I5-I7 п. I-351-1 8-574-18	То же, А-63	шт I	1,45	1,06	0,23	0,11	-		1,45	1,06	0,11	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	I5-04 п.04-229 I5-17 п.1-386 8-574-44	Пускатель магнит- ный ПМЕ-114	шт	6	8,5	4,2	1,15	0,55	-	51	25,2	6,9	3,3	-
5	I5-04 п.12-046 I5-17 п.1-429 8-574-55	Реле промежуточ- ное РПУ-1-363	шт	9	5,9	3,75	1,19	0,73	-	53,1	33,75	10,71	6,57	-
6	I5-04 п.12-014 I5-17 п.1-429 8-574-55	Реле времени РВП 72-3121	шт	1	6,7	3,75	1,19	0,73	-	6,7	3,75	1,19	0,73	-
7	I5-04 п.13-110 I5-17 п.1-428 8-574-55	Реле указатель- ное РУ 21/0,015	шт	2	2,3	2,5	1,19	0,73	-	4,6	5	2,38	1,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	I5-04 п. I2-004 I5-I7 п. I-429 8-574-55	Реле времени	шт	I	18,4	3,75	1,19	0,73	-	18,4	3,75	1,19	0,73	-
9	I5-05 п. II-022 I5-I7 п. I-460 8-574-53	Трансформатор ОСОВ-0,25	шт	I	10,7	1,20	0,51	0,13	-	10,7	1,2	0,51	0,13	-
10	I5-04 п. 06-246 I5-I7 п. I-446 8-574-50	Переключатель ПКУЗ-12с	шт	2	4,24	2,5	1,29	0,54	-	8,5	5	2,58	1,08	-
II	I5-04 п. 06-002 I5-I7 п. I-414 8-574-28	Выключатель пакет- ный ПВ2-10	шт	2	0,90	3,3	0,28	0,16	-	1,80	6,6	0,56	0,32	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	15-04 п.18-011 15-17 п.1-444 8-574-47	Кнопка управления КБ-011	шт	19	0,8	1,25	0,45	0,29	-	15,2	23,75	8,55	5,61	-
13	15-07 п.5-050 15-17 п.1-481 8-574-56	Арматура сигналь- ная АСЛ-1192	шт	12	1,80	0,75	0,55	0,33	-	21,6	9	6,6	3,96	-
14	17-04 п.5-0729 15-17 п.1-417 8-574-60	Прибор командный КЭП-12У	шт	1	42	10,10	0,59	0,29	-	42	10,1	0,59	0,29	-
15	15-17 п.1-496	Клеммы	шт	150	-	0,4	-	-	-	-	60	-	-	-
Итого			руб.	-	-	-	-	-	-	246	337,55	47,62	27,48	<u>1,46</u> 0,54
Всего			руб.	-	-	-	-	-	-	583,55	-	-	-	-

Составила

Савф

Сафарова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к смете № I-5

стоимости оборудования, изготовления и монтажа шкафа 2Ш

№	Наимен. преис. ценника и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.									
					единицы					общая				
					оборуд.					завод работ				
					МОК- ВСЕГО в т.ч. го бсн. эксп. з/пл машин в т.ч. з/пл					МОК- ВСЕГО в т.ч. го бсн. эксп. з/пл машин в т.ч. з/пл				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	I5-I7 п. I-065 8-571-12	Шкаф разм. I900x800x600мм	шт.	0,8	-	I20	2,79	I,44	<u>I,22</u> 0,45	-	96	2,23	I,15	<u>0,98</u> 0,36
2	I5-04 п. 01-057 I5-I7 п. I-351-3 8-574-23	Выключатель ав- томатический АЕ-2013-10У3	шт	2	5,6	2,7	I,14	0,78	-	11,2	5,40	2,28	I,56	-
3	I5-04 п. 04-229 I5-I7 п. I-386 8-574-44	Пускатель маг- нитный ПМЕ-114	шт	3	8,5	4,2	I,15	0,55	-	25,5	12,6	3,45	I,65	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	I5-04 п.12-046 I5-17 п.1-429 8-574-55	Реле промежуточ- ное РПУ-1-363	шт	2	5,9	3,75	1,19	0,73	-	11,8	7,5	2,38	1,46	-
5	I5-04 п.13-110 I5-17 п.1-428 8-574-55	Реле указательное РУ-21/0,015	шт	1	2,3	2,5	1,19	0,73	-	2,3	2,5	1,19	0,73	-
6	I5-04 п.06-246 I5-17 п.1-446 8-574-50	Переключатель ПКУЗ-12с	шт	1	4,25	2,5	1,29	0,54	-	4,25	2,5	1,29	0,54	-
7	I5-04 п.06-002 I5-17 п.1-414 8-574-28	Выключатель пакет- ный ПВ2-10	шт	1	0,9	3,3	0,28	0,16	-	0,9	3,3	0,28	0,16	-

902-2-372.83

(УШ)

66

15020-081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

8	15-04 п.8-011 15-17 п.1-445 8-574-47	Кнопка управления КЕ-011	шт	9	0,8	1,25	0,45	0,29	-	7,2	11,25	4,05	2,61	-
9	15-17 п.1-496	Клеммы	шт	75	-	0,4	-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого	руб		-	-	-	-	-	63,15	171,05	17,15	9,86	<u>0,98</u> 0,36
		Всего	руб.		-	-	-	-	-	234,20	-	-	-	-

Составила

Саф.-

Сафарова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

К типовому проекту "Песколовки аэрируемые шириной 3,0 м (3 отделения)"
на общестроительные работы вставки длиной 3 м

Основание: чертежи № КЖ-10
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,50 тыс.руб.
Нормативно условно-
чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу
(производительности) 3,57 руб.
2. 1 м² общей площади
сооружений 79,39 руб.
3. 1 м³ объема сооружения 22,94 руб.

№	№ проек. УСН,	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед.	Стоимость ед., руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно- чистая продук.	в том числе основн. з/плата	экспл. машин в т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел I. Земляные работы

I	I-230	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением до 30 м	100 м ³	0,01	89,20	1	-	-	-
	I-237								
	I-29-1								
	I-29-8								

цена: 33,8 + 27,7 + 289,20 руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	I-174 I,22-I3	Погрузка раститель- ного грунта на авто- мобили-самосвалы	100м3	0,01	131,00	1	-	-	-
3	ССЦ ч. I стр.28	Транспорт грунта на расстояние до 1 км	т	10,37	0,29	3	-	-	-
4	I-194 I,25-I	Работа на отвале при транспортиро- вании грунта I груп- пы автомобилями- самосвалами грузо- подъемностью до 10т	1000м3	0,01	10,70	1	-	-	-
5	I-175 I,22-I4	Разработка грунта 2 группы экскавато- ром с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на авто- мобили-самосвалы	1000м3	0,15	156,00	24	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	I-960 I,80-2 т.4.Р.3 п.3.67 к-1,2	Добор грунта вруч- ную цена: 74,5х1,2=89,4 руб	100м3	0,11	89,40	10	-	-	-
7	ССЦ ч.1 стр.28	Транспорт грунта на расстояние до 1 км	т	265,17	0,29	77	-	-	-
8	I-195 I,25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта 2 группы ав- томобилями-самосва- лами грузоподъем- ностью до 10т	1000м3	0,15	13,20	2	-	-	-
9	I-175 I,22-14	Разработка грунта 2 группы экскавато- ром с ковшом Вмест- мостью 0,5м3 с пог- рузкой на автомоби- самосвалы для обратной засыпки	1000м3	0,08	156,00	13	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	ССЦ ч. I стр. 28	Транспорт грунта на расстояние до I км	т	141,95	0,29	41	-	-	-
11	I-257 I.31-2	Засыпка котлована бульдозерой с перемещением грун- та 2 группы до 10м	1000м ³	0,06	18,90	1	-	-	-
12	ЕI-636 I-968 I,81-2	Засыпка вручную котлована грунтом 2 группы	100м ³	0,16	46,00	7	-	-	-
13	I-1185 I,118-11	Уплотнение грунта 2 группы пневмати- ческими трамбовками при работе от перед- вижных компрессоров	100м ³	0,65	11,60	8	-	-	-
Итого по разделу I			руб			189			

902-2-372.83

(УШ)

71

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Раздел 2. Основания

14	II-2 II.1-2	Уплотнение грунта щебнем	100м ²	0,39	43,3	14	-	-	-
15	6-1 6.1-1	Подстилающий слой по грунту из бетона М-50 под плоскую часть днища	м ³	3,21	27,40	88	-	-	-
16	II-12 II.2-1	Изоляция днища асфальтовым раст- вором толщ. 6 мм	100м ²	0,32	99,1	32	-	-	-
Итого по разделу 2			руб	-	-	134	-	-	-

Раздел 3. Железобетонные
и бетонные конструкции

902-2-372.83

(VIII)

72

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	6-241 6.28-5 ССЦ том I п. I-19 п. I-7 табл. 3.4	Устройство плоской части днища вставки песколовки при стенах из сборного ж/б пане- лей из бетона М-200 МРЗ-150 В-4 цена: $39,3 - 1,015 \times (32,1 - 28,2) + 1,02 \times 2 = 37,38$ руб	м3	8,70	37,38	325	-	-	-
18	ССЦ разд. 4 п. 16	Арматура класса А-I	т	0,37	270,00	100	-	-	-
19	п. 17	Арматура класса А-2	т	0,83	256,00	212	-	-	-
20	II-II II. I-II ССЦ том I п. I-13 п. I-15	Набетонка из бетона М-50 цена: $29,3 - (26,3 - 25,3) \times 1,02 = 28,28$ руб	м3	10	28,28	283	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	7-346 7.24-7	Установка панелей при вертикальных стыках инъектируемых раствором (шпоноч- ного типа) площ. до 9 м ²	м ³	5,00	17,3	87	-	-	-
22	ССЦ том I П9-197	Стоимость панелей стеновых прямоуголь- ных плоских из бетона М-200 площ. до 18 м ² массой до 5 т длиной до 3м марки ПС2-30-К-I (4 шт)	м ³	5,00	55,40	277	-	-	-
23	ССЦ том I т.ч. разд.3 п.3.9 табл.3-I п.3	Арматура товарная класса А-3	100кг	3,98	25,00	100	-	-	-

902-2-3/2.83

(VII)

74

19020-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	п.6	Проволока низкоугле- родистая холоднотя- нутая В-I	100кг	1,00	32,10	32	-	-	-
25	п.13	Закладные детали	100кг	1,05	41,30	43	-	-	-
26	п.18	Металлизация заклад- ных деталей	т	0,10	178,00	18	-	-	-
27	п.3	Арматура товарная класса А-3 накладки в стыках панелей	100кг	0,07	25,00	2	-	-	-
28	7-21 7.2-4	Укладка плит покрытий площадь до 5 м ²	шт	1,00	8,06	8	-	-	-

902-2-372.83

(VIII)

75

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	ССЦ том I п.8-505	Стоимость сборных ж/б плит перекрытий из бетона М-300 марки П2 (1 шт)	м3	0,28	60,80	17	-	-	-
30	ССЦ том I	Арматура товарная класса А-I	100кг	0,01	22,90	1	-	-	-
31	п.3	Арматура товарная класса А-3	100кг	0,15	25,00	4	-	-	-
32	п.13	Закладные детали	100кг	0,22	41,30	9	-	-	-
33	п.18	Металлизация закладных деталей	т	0,02	178,00	4	-	-	-

902-2-372.83 (УШ)

76

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	7-91 7.7-1	Укладка балок	шт	1,00	2,57	3	-	-	-
35	ССЦ том I п.9-284	Стоимость балок из бетона М-300 Б-1 (1шт)	м3	0,11	70,30	8	-	-	-
36	ССЦ том I т.ч.п.3,9 табл.3-1 п.1	Арматура товарная класса А-1	100кг	0,08	22,90	2	-	-	-
37	- п.3	Арматура товарная класса А-3	100кг	0,13	25,00	3	-	-	-
38	- п.13	Закладные детали	100кг	0,16	41,30	6	-	-	-

902-2-372.83

(УШ)

77

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	п.18	Металлизация закладных деталей	т	0,02	178,00	4	-	-	-
		Итого по разделу 3	руб	-	-	1548	-	-	-
		Раздел 4. Металлоконструкции							
40	9-46 9.7-1 т.ч. прил.2 п.2 к=1,1	Монтаж ограждений цена: $58+13,8 \times 0,1=59,38$ руб	т	0,07	59,38	4	-	-	-
41	ССЦ ч.Пр.1 п.1981	Типовые детали ограждений для лестниц и площадок из гнутых профилей	т	0,07	327,00	23	-	-	-
		Итого по разделу 3	руб	-	-	27	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Раздел 4. Отделочные работы

42	6-251 6-249 6.29-2 6.29-3	Торкретирование поверх- ностей стыки, днище цементно- песчаным раствором толщ. 25 мм	м ²	31,97	2,23	71	-	-	-
		цена: 1,79+0,44=2,23 руб.							
43	15-275 15.55-13	Затирка стыков, днище цементным раствором	100м ²	0,32	35,8	11	-	-	-
		Итого по разделу 4	руб	-	-	82	-	-	-

Раздел 5. Разные работы

44	11-69 11.11-3	Полы из цементно-песчаного раствора М-200 по сборным ж/б плитам толщ. 20 мм	м ²	0,02	84,70	2	-	-	-
45	6-263 6.31-5	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м ³	108,99	0,07	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого по разделу Б

руб

-

-

10

-

-

-

Итого по смете

руб

-

-

1990

-

-

-

в том числе металлокон-
струкции

руб

-

-

27

-

-

-

Накладные расходы 16,5%
на общестроительные
работы

руб

-

-

324

-

-

-

Накладные расходы 8,6%
на металлоконструкции

руб

-

-

2

-

-

-

Итого

руб

-

-

2316

-

-

-

Плановые накопления 8%

руб

-

-

185

-

-

-

Всего по смете

руб

-

-

2501

-

-

-

Главный инженер проекта
Зам. начальника отдела смет и ПОС
Исходные данные:Составила рук. группы
Перфорация ст. инженер
инженер
проверила рук. группы

Евдокимов
Губанов
Микунин
Шонин

Мисюк
Т. Калинина

Г. Никитина
В. Губанова
В. Микунин
Л. Шонин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

К типовому проекту "Посколовки аэрируемые шириной 30м (3 отделения)".
 На приобретение и монтаж технологических трубопроводов вставок
 (вариант со стальными трубами)

Сметная стоимость 0,27 тыс.руб.

в т.ч.

а) монтажных работ 0,26 тыс.руб.

б) строительных работ 0,01 тыс.руб.

Нормативная условно-
 чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу
 (производительности) 0,39 руб.

2. 1 м² общей площади
 здания 8,57 руб.

3. 1 м³ объема здания 2,48 руб.

Основание: чертежи ТХ-4,5
 Составлена в ценах 1984 г.

№	поз.	Наименование и проект. характеристика ценника оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, тонны брутто нетто ед. общ.	Стоимость един. оборуд. монтаж. работ.	Общая стоимость, руб. оборуд. монтажных работ
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

I. Трубопроводы

902-2-372.83 (УШ)

81

10020 08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

а) монтажные работы

289. Трубопровод технической воды
на гидросмыв

I	I2-2-8	Трубопровод из стальных электро- сварных труб 159x4	т	0,41	-	-	-	79,1	62,4	$\frac{13,3}{7,12}$	-	32	26	$\frac{5}{3}$
2	I2-1-1	Труба стальная водогазопровод- ная 10x2,2	м	4,5	-	-	-	0,48	0,43	$\frac{0,04}{0,01}$	-	2	2	-
АО. Воздуховод														
3	I2-2-6	Трубопровод из стальных электро- сварных труб 57x3	т	0,04	-	-	-	125	114	$\frac{3,75}{1,19}$	-	5	5	-

902-2-372.83

(VII)

82

13020-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

4	12-2-8	То же, 108x3	т	0,03	-	-	-	79,1	62,4	13,3 7,12	-	2	2	-
---	--------	--------------	---	------	---	---	---	------	------	--------------	---	---	---	---

б) стоимость материалов, не
учтенных в ценниках на монтаж

5	Сб.цен ч.у п.3348 п.3349 23-10 стр.139	Трубопровод из стальных электро- сварных труб 159x4 /428+(428-417)x0,5/ 0,88x0,89	т	0,41	-	-	-	339,5	-	-	-	139	-	-
---	---	--	---	------	---	---	---	-------	---	---	---	-----	---	---

6	- п.3334 п.3333	То же, 108x3 492+(492-455)x0,88x x0,89	т	0,03	-	-	-	414,3	-	-	-	12	-	-
---	-----------------------	--	---	------	---	---	---	-------	---	---	---	----	---	---

7	- п.3317	То же, 57x3 690x0,88x0,89	т	0,04	-	-	-	540,4	-	-	-	22	-	-
---	-------------	------------------------------	---	------	---	---	---	-------	---	---	---	----	---	---

802-2-3/2.83 (УШ)

83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

8	Сб.цен ч.1 п.13	Труба стальная водогазопроводная 10х2,2 4,5х1,03	м	4,6	-	-	-	0,26	-	-	-	I	-	-
---	-----------------------	---	---	-----	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---

Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	35	<u>5</u> 3
-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	---------------

Начисления на ос- новную заработную плату - 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

35х0,8=28

Итого по разделу I	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	35	<u>5</u> 3
-----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

П. Строительные работы

9	Сб.цен 13-П6 13-128	Покрытие труб лаком ХС-788 за 3 раза по грунтов- ке ХС-610 за 2 раза	100 $\frac{м^2}{м^2}$	0,2	-	-	-	40,9	4,06	$\frac{0,67}{0,2}$	-	8	I	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	8	I	-
		Накладные расходы 16,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого			руб	-	-	-	-	-	-	-	-	252	36	<u>5</u> 3
Отклонения по зароботной плате			руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы, не учтенные ценни- ком			руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			руб	-	-	-	-	-	-	-	-	252	36	<u>5</u> 3
Плановые накопления			8%	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
Итого			руб	-	-	-	-	-	-	-	-	272	36	<u>5</u> 3

902-2-372.83

(УШ)

86

13020-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Всего

руб -

-

-

-

-

-

-

-

272

-

-

В том числе норма-
тивная условно-
чистая продукция

Главный инженер проекта
Зам. начальника отдела смет и ПОС
Составила ст. техник
Проверила рук. группы

*Ваш
Турмост-
ли*

М. Мисюк
Т. Калкина
Т. Бурлова
Г. Лукина

902-2-512.83

(VIII)

63

19020-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

а) монтажные работы

2В9. Трубопровод технической
воды на гидросыб

1	12-2-8	Трубопровод из стальных элент- росварных труб 159х4	т	0,14	-	-	-	79,1	62,4	<u>13,3</u> 7,12	-	11	9	<u>2</u> 1
2	12-118-1	Труба ПНП 16с	м	4,5	-	-	-	0,8	0,75	<u>0,02</u>	-	4	3	-
3	12-118-5	То же, 140сх	м	18	-	-	-	1,96	1,66	<u>0,17</u> 0,05	-	35	30	<u>3</u> 1

А0. Воздуховод

902-2-372.83

(УШ)

69

19020-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

4	I2-2-8	Трубопровод из стальных электро- сварных труб 106х3	т	0,03	-	-	-	79,1	62,4	<u>13,3</u> 7,12	-	2	2	-
---	--------	--	---	------	---	---	---	------	------	---------------------	---	---	---	---

5	I2-II8-2	Труба ПНП. 63л	м	9	-	-	-	1,07	0,99	<u>0,03</u> 0,01	-	10	9	-
---	----------	----------------	---	---	---	---	---	------	------	---------------------	---	----	---	---

б) стоимость материалов,
не учтенных в ценниках
на монтаж

6	Сб.цен с.у п.3349 п.3348 23-10 сто. 138	Трубопровод из стальных электро- сварных труб 159х4 /428+(428-417)х х0,5/х0,88х0,89	т	0,14	-	-	-	339,6	-	-	-	48	-	-
---	---	--	---	------	---	---	---	-------	---	---	---	----	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	№ п.3333 п.3334	То же, 108х3 492+(492-455)х0,63х0,69	т	0,03	-	-	-	414,3	-	-	-	12	-	-
8	№ п.481	Труба ПНП 16с	м	4,7	-	-	-	0,183	-	-	-	1	-	-
9	№ п.540	То же, 140 сл	м	18,7	-	-	-	2,4	-	-	-	45	-	-
10	№ п.535	То же, 63 сл 9х1,04	м	9,4	-	-	-	0,628	-	-	-	6	-	-
Итого			руб	-	-	-	-	-	-	-	-	174	53	<u>5</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Начисления на основную заработную плату - 80%			руб	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
53х0,8=42														
Итого по разделу I			руб	-	-	-	-	-	-	-	-	216	53	5,2

П. Строительные работы

[illegible]

 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого руб - - - - - - - 216 53 5
 2

Плановые
накопления 8% - - - - - - - 17 - -

Итого руб - - - - - - - 235 53 5
 2

Всего руб - - - - - - - 235 - -

В том числе норма-
тивная условно-
чистая продукция

Главный инженер проекта

М.М.Миски

М.Миски

Зам.начальника отдела смет и ПОС

Т.Каликина

Т.Каликина

Составила ст.техник

Т.Бурлова

Т.Бурлова

Проверила рук. группы

Г.Лучина

Г.Лучина

потребности в производственных ресурсах № I к типовому проекту "Песколовки аэрируемые шириной 3,0 м (3 отделения)

Наименование ресурсов

Единица
измерения

Количество

I

2

3

I. Общестроительные работы

Затраты труда

чел,ч

2297

Заработная плата

руб.

1294

Строительные машины:

Бульдозеры

маш,ч,

7,09

Экскаваторы

---"

49,23

Трамбовки пневматические

---"

44,72

Краны на гусеничном ходу до 16 т

маш-ч

22,79

Кран автомобильный 10 т

маш-ч

0,29

Кран Козловой 30 т

маш-ч

0,04

Кран гусеничный 40 т

маш-ч

0,04

Аппарат пескоструйный

маш-ч

34,40

Цемент-пушка-

маш-ч

25,80

902-2-372.83

(УИ)

95

19020-08

I28Растворонасосы I м³/ч

МАШ-4

10,75

Растворонасосы 3 м³/ч

МАШ-4

2,00

Прочие машины

руб.

291

II. Механо-монтажные работы

Технологическое оборудование и
трубопроводы

Затраты труда

чел.ч

782/878

Заработная плата

руб.

439/504

III. Электромонтажные работы

Силовое электрооборудование

Затраты труда

чел.ч

57

Заработная плата

руб.

87

Примечание: В числителе выборка ресурсов для варианта со стальными трубами,
а в знаменателе с полиэтиленовыми трубами,

Составили:

/ В. В. Лукин

Никитина

Лукина

потребности в производственных ресурсах № 2 к типовому проекту
"Песколовки аэрируемые шириной 3,0 м (3 отделения) на строи-
тельство вставки, длиной 3,0 м

Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	8

I. Общестроительные работы

Затраты труда	чел,ч	239
Заработная плата	руб.	127
Строительные машины:		
бульдозеры	маш,ч,	1,18
экскаваторы	маш,ч,	8,32
трамбовки пневматические	маш,ч,	8,44
краны на гусеничном ходу до 16 т	маш,ч,	8,34
аппараты пескоструйные	маш,ч,	5,12
цемент-пушка	маш,ч,	8,84
растворонасосы I м ³ /ч	маш,ч,	1,60

I

2

8

Прочие машины

руб.

88

II. Механо-монтажные работы

Технологическое оборудование
и трубопроводы

Затраты труда

чел.ч.

58/III

Заработная плата

руб.

82/52

Примечание: В числителе выборка ресурсов для варианта со стальными
трубами, а в знаменателе с полиэтиленовыми трубами

Составили:

*Взвеш
Лун*

Никитина

Лучина