

**Проектирование
асбестоцементных
конструкций**

**Справочное пособие
к СНиП**

**Москва
Стройиздат**

**Центральный научно-исследовательский институт
строительных конструкций им. В.А. Кучеренко
(ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко) Госстроя СССР**

Справочное пособие к СНиП

Серия основана в 1989 году

Проектирование асбестоцементных конструкций



Москва Стройиздат 1990

ББК 38.51
П 79
УДК 624.012.2:691.328.5 (035.5)

Рекомендовано к изданию секцией легких конструкций научно-технического совета ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.

Разработано ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Л.Н.Пицкель -- разд. 1 -- 7; Ю.Ц.Гохберг -- разд. 1 -- 4, 7; Н.Н.Поляков -- разд. 4, 7; С.В.Ермолов и Л.В.Сурова -- разд. 7; инж. П.М.Киселев -- разд. 7); ЦНИИЭПсельстроем Госагропрома СССР (канд. техн. наук Ю.А.Муравьев, инж. В.Н.Аверьянов -- разд. 4 и прил. 2); НИИСФ Госстроя СССР (канд. техн. наук И.Г.Кожевников -- разд. 6); ВНИИПроектаасбестоцементом (канд. техн. наук И.Н.Иорамашвили, инженеры В.И.Пивко, Н.И.Зельвянская -- прил. 1). Под общей редакцией кандидатов техн. наук Л.Н.Пицкеля и Ю.Ц.Гохберга.

Редактор **И.А. Баринова**

**Проектирование асбестоцементных конструкций /ЦНИИ
строит. конструкций им. В.А. Кучеренко. — М.: Стройиздат,
1990. — 80 с.: ил. — (Справ. пособие к СНиП).**

П 79

ISBN 5-274-01566-2

Разработано к СНиП 2.03.09—85 "Асбестоцементные конструкции". Содержит рекомендации по расчету и проектированию конструкций. Даны примеры расчета наиболее распространенных асбестоцементных конструкций. Приведены номенклатура конструкций и основные области их применения.

Для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций.

П 3305000000 — 249
----- Без объявл.
047 (01) — 90

ББК 38.51

ISBN 5-274-01566-2

**© ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко,
1990**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее справочное пособие дает рекомендации по расчету и проектированию асбестоцементных конструкций следующих типов:

плоских и волнистых (профилированных) листов, сводчатых оболочек волнистого профиля, изготавливаемых из листового асбестоцемента на листоформовочных машинах;

плит и панелей комплексных каркасных и бескаркасных (трехслойных) с облицовками из плоских асбестоцементных листов;

многопустотных плит и панелей, а также погонажных изделий (швеллеров, подоконных досок, плинтусов и других деталей) изготавливаемых по экструзионной технологии.

1.2. Текст СНиП 2.03.09. — 85 отмечен в Пособии соответствующим номером пункта в квадратных скобках; ссылки на пункты, таблицы, формулы и чертежи данного СНиПа переведены также в квадратных скобках.

В прил. 1 к СНиП 2.03.09. — 85 приведены рекомендации по основному и допустимому применению рассматриваемых конструкций в различных частях зданий и сооружений. При выборе типов конструкций следует учитывать физико-механические характеристики асбестоцемента и конструкций из этого материала, технико-экономические показатели конструкций.

1.3. Асбестоцементные конструкции и изделия должны применяться только при наличии проекта производства строительных работ, составленного на основе действующих нормативных документов и рекомендаций по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации этих конструкций.

Правильно спроектированные, смонтированные и эксплуатируемые асбестоцементные конструкции, как показывают натурные обследования, имеют срок службы 30 -- 50 лет.

1.4. [1.2]. Конструкции должны проектироваться с учетом их заводского изготовления.

Это требование связано с особенностью производства конструкций. Волнистые и плоские листы, экструзионные плиты и панели изготавливаются на технологических линиях производительностью более 500 тыс. м²/год. Каркасные и бескаркасные плиты и панели также производят в специализированных цехах, производительностью 50--100 тыс. м²/год на предприятиях строительной индустрии.

В обоих случаях продукция выпускается в соответствии с ГОСТами или ТУ, с последующим техническим контролем.

Изготовление каркасных или бескаркасных комплексных конструкций непосредственно на строительной площадке может допускаться только в исключительных случаях, на требуемом техническом и организационном уровне, с проведением соответствующих контрольных испытаний.

1.5. [1.4]. Асбестоцементные конструкции следует рассчитывать по несущей способности (предельным состояниям первой группы) и по деформациям (предельным состояниям второй группы).

Исследованиями установлено, что асбестоцемент -- листовой и экструзионный -- с достаточной для практики точностью может приниматься при расчетах как материал, характеризующийся линейной зависимостью между напряжениями и деформациями. Оба предельных состояния имеют место практически для всех асбестоцементных конструкций; для многих определяющим является второе, как следствие больших линейных деформаций материала при увлажнении, что сформулировано в [п. 1.7].

1.6. [1.8]. При проектировании асбестоцементных конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред, следует предусматривать защиту их и элементов крепления к несущему каркасу здания от коррозии в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11 -- 85.

Согласно СНиП 2.03.11 -- 85 защита асбестоцементных конструкций требуется при средней или сильной агрессии. Согласно [п. 6.16] поверхности асбестоцементных конструкций (плит и панелей всех видов) рекомендуется защищать от увлажнения с целью уменьшения влажностных деформаций. Эту защиту следует применять во всех случаях, вне зависимости от величин влажностных деформаций.

1.7. [1.9]. Плиты и панели каркасные и экструзионные следует применять при температуре нагрева их поверхности не более 80 °С.

Это ограничение температуры нагрева связано с требованиями ограничения ползучести асбестоцемента, возрастающей при повышении температуры.

1.8. [1.10]. Плиты и панели бескаркасные следует применять при температуре внутренней поверхности конструкций не более 30 °С и при температуре наружной поверхности не более 80 °С.

Ограничение температуры нагрева внутренней поверхности конструкций связано с резким уменьшением расчетных характеристик пенопластов при действии повышенных температур.

1.9. [1.11]. Свободно лежащие плоские и волнистые листы следует применять при температуре не более 100 °С.

Увеличение допускаемой температуры для асбестоцемента с 80 °С (см. п. 1.7 Пособия) до 100 °С связано с тем, что для листов разрешается больший прогиб, чем для плит и панелей [см. табл. 7].

2. МАТЕРИАЛЫ

2.1. По [пп. 2.1 и 2.2] асбестоцементные плоские и волнистые (профилированные) листы, применяемые в ограждениях, являются самостоятельными конструкциями (см. прил. 1). Плоские листы, используемые в плитах и панелях, являются материалом для этих конструкций.

2.2. [2.4]. Для плит и панелей каркасных и экструзионных необходимо использовать минераловатный или стекловатный утеплитель на синтетическом связующем, а также при наличии технико-экономических обоснований другие теплоизоляционные материалы.

Минераловатные утеплители рекомендуется применять в виде матов, что улучшает долговечность конструкций и условий труда при их производстве.

2.3. Перечень пенопластов, применяемых в асбестоцементных конструкциях, и расчетные характеристики пенопластов приведены в [прил. 2].

3. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

3.1. [3.1]. Расчетные сопротивления листового асбестоцемента следует принимать по [табл. 1], экструзионного асбестоцемента -- по [табл. 3].

При определении расчетных сопротивлений листового асбестоцемента по [табл. 1] величину временного сопротивления (предела прочности асбестоцемента изгибу) следует принимать по государственным стандартам или техническим условиям, при этом величину временного сопротивления асбестоцемента плоских листов необходимо умножить на коэффициент 0,9.

Это требование вызвано особенностью стандартной методики испытаний, предусматривающей испытания образцов, вырезанных из плоских листов, в двух направлениях -- вдоль и поперек листа. За предел прочности принимается полусумма результатов этих двух испытаний.

Определим расчетные сопротивления R листового плоского непрессованного асбестоцемента.

Таблица 1

Элемент плиты	Величина напряжений, МПа/(кгс/см ²), от действия					Величина напряжения σ , МПа, от действия		Величина γ_g
	постоянной нагрузки	временной длительной снеговой нагрузки	кратковре- менной снеговой нагрузки	ветровой нагрузки	влажност- ных воз- действий	постоянных и длительных нагрузок	неблагоприят- ного сочетания всех нагрузок и воздействий	
Нижняя полка	$\frac{0,8}{(8)}$	$\frac{1,2}{(12)}$	$\frac{1}{(10)}$	$\frac{0,3}{(3)}$	$\frac{-0,7}{(-7)}$	$\frac{2}{(20)}$	$\frac{3,3}{(33)}$	0,62
Ребро	$\frac{0,64}{(6,4)}$	$\frac{0,96}{(9,6)}$	$\frac{0,8}{(8)}$	$\frac{0,24}{(2,4)}$	$\frac{3,06}{(30,6)}$	$\frac{1,6}{(16)}$	$\frac{5,7}{(57)}$	0,78

По ГОСТ 18124 -- 75 (СТ СЭВ 827 -- 77) предел прочности $\sigma'_{вр}$ должен быть не менее 18 МПа. Тогда, умножая $\sigma'_{вр} = 18$ МПа на 0,9, получим исходную для определения R по [табл. 1] величину $\sigma'_{вр} = 18 \cdot 0,9 = 16,2$ МПа. Пользуясь ближайшим к $\sigma'_{вр} = 16,2$ МПа табличным значением $R = 16$ МПа, находим по нему соответствующие значения расчетных сопротивлений листового асбестоцемента: $R_m = 14$ МПа, $R_{mt} = 11,5$ МПа, $R_t = 6$ МПа.

3.2. Расчетные сопротивления асбестоцемента следует умножать на следующие коэффициенты условий работы:

а) по [п. 3.2а] для асбестоцементных конструкций, проверяемых на воздействие постоянных, временных длительных и кратковременных нагрузок, - на коэффициент γ_g , равный:

$$\gamma_g = \sigma / (\sigma + \sigma_g),$$

где σ - нормальные напряжения от действия постоянных, временных длительных и кратковременных нагрузок;

σ_g - нормальные напряжения от действия постоянных и временных длительных нагрузок.

По данным расчета экструзионной плиты определим значения γ_g для различных элементов конструкций при неблагоприятных сочетаниях нагрузок и воздействий (см. табл. 1).

При линейной зависимости между нагрузками и напряжениями σ_g допускается определять, принимая вместо напряжений нагрузки, их вызывающие;

б) по [п. 3.2б] для конструкций, находящихся в условиях атмосферного увлажнения (подверженных действию капельной влаги) и в помещениях с мокрым и влажным режимом, принимаемым по СНиП II-3-79**, при защите наружных поверхностей конструкций влагонепроницаемыми покрытиями - на коэффициент $\gamma_w = 0,9$; при отсутствии защиты для конструкций из листового асбестоцемента - на $\gamma_w = 0,8$; для конструкций из экструзионного асбестоцемента - на $\gamma_w = 0,65$.

3.3. При назначении коэффициента $\gamma_w = 0,9$ для расчетных сопротивлений асбестоцемента элементов конструкций и при защите влагонепроницаемыми покрытиями следует учитывать вид покрытия и вид влажностных воздействий. Различают влажностные воздействия, вызванные действием капельной влаги и воздушным увлажнением [по табл. 6]; различают покрытия, непроницаемые как для жидкой, так и паробразной влаги, и покрытия, непроницаемые только для жидкой или только для паробразной влаги. Так, например, если покрытие (например, краска) защищает наружную обшивку (полку) плиты или панели лишь от жидкой влаги, то

коэффициент $\gamma_w = 0,9$ следует использовать при определении расчетного сопротивления материала обшивки (полки) при ее расчете только на увлажнение капельной влагой [табл. 6]; при воздушном же увлажнении обшивки (полки) плиты или панели следует вводить коэффициент $\gamma_w = 0,8$ или $\gamma_w = 0,65$.

3.4. [3.7]. Определяемое для асбестоцемента, защищенного от увлажнения, значение ξ умножают на коэффициент 0,75.

При введении коэффициента $\gamma_w = 0,75$ к значению влажностных линейных деформаций ξ асбестоцемента, защищенного от увлажнения, следует принимать во внимание соображения об учете вида защитного покрытия и вида увлажнения, изложенные в п. 3.3.

4. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

4.1. По [п. 4.1] проверку прочности элементов асбестоцементных конструкций следует производить из условия обеспечения в элементах напряжений, не превышающих расчетные сопротивления (с соответствующими понижающими коэффициентами) при суммарном учете силовых и температурно-влажностных воздействий.

В соответствии с особенностями конструктивных решений в п. 4.1 СНиП 2.03.09 -- 85 приводятся формулы для проверки прочности обшивок каркасных, бескаркасных плит и панелей, полок экструзионных плит и панелей, заполнителя бескаркасных панелей, клеевых соединений обшивок с каркасом, плоских и волнистых листов.

4.2. По [п. 4.2] расчет асбестоцементных каркасных конструкций проводится с учетом податливости соединений между обшивками и каркасом. Ниже приводится последовательность проведения расчета.

Значения напряжений в обшивках и каркасе определяются по формулам [11] -- [14].

Определение напряжений в расчетном сечении при наличии податливости в соединениях обшивок с каркасом производится в два этапа, причем при назначении расчетного сечения каркасной плиты или панели учитывается только часть ширины обшивок, редуцируемых к ребрам [см. п. 4.3].

Первый этап расчета носит предварительный характер и заключается в определении коэффициента податливости связей m в указанных выше формулах.

Находят положение нейтральной оси по формуле [24].

Определяется момент инерции расчетного сечения I_r и

статические моменты обшивок S_1 и S_2 относительно найденной нейтральной оси по [п. 4.7].

По формуле [21] и [22], в которой следует заменить b на h_w и I_w на I_w^0 , определяют значение m . При этом формула [21] принимает вид:

$$m = \sqrt{1 - \frac{2(M_C - M_B)(S_1^0 + S_2^0)\eta K_m}{n_c \varphi_0(2h_w + \delta_1 + \delta_2)I_r^0}}, \quad (1)$$

а формула [22]:

$$m = \sqrt{1 - \frac{6(S_1^0 + S_2^0)E_w I_w^0 \eta K_m}{n_c' l(2h_w + \delta_1 + \delta_2)I_r^0}}, \quad (2)$$

где I_w^0 - момент инерции каркаса относительно собственной оси.

Формула (1) используется для определения коэффициента m при расчете изгибаемых конструкций, за исключением случая чистого изгиба (постоянная эпюра изгибающих моментов на всем пролете).

При расчете свободно опертой каркасной плиты или панели на действие равномерно распределенной нагрузки следует пользоваться формулой (2).

Коэффициент m может иметь разное значение по длине конструкции, отрезок которой определяется начальным и конечным (для этого отрезка) изгибающими моментами. Рекомендуется принимать отрезок СВ, на котором эпюра поперечных сил однозначна.

Значение m_0 определяется для каждого участка по формуле [23]; причем если $m > m_0$, то для расчета каркаса следует принимать $m = m_0$, если $m < m_0$, то следует принимать для такого расчета m . Для расчета обшивок приведенные рекомендации принимаются с обратными знаками неравенств.

Получив значения коэффициентов податливости по формулам (1) и (2), определяем нормальные и касательные напряжения в обшивках и каркасах по [п. 4.2].

Следующий этап расчета состоит в проверке соединений. Для этого определяем выполнение неравенства по формуле [25] с учетом определения расчетных усилий T_s по [пп. 5.1 -- 5.3]. Если требование формулы [25] не удовлетворяется, следует изменить либо конструкцию соединений, либо сечение каркаса или обшивки.

4.3. По [п. 4.11] при соединении плит и панелей на деревянных каркасах гвоздями или профильными элементами работа обшивок не учитывается.

4.4. Согласно [п. 6.9] гвоздевые соединения не могут применяться для плит покрытий. Эти ограничения, в частности, вызваны требованиями обеспечения повышенной безопасности монтажа кровельных волнистых листов, укладываемых по асбестоцементным плитам типа ПАД.

4.5. В стеновых панелях допускается применение гвоздевых соединений, устанавливаемых с соблюдением требований [разд. 6].

4.6. Расчет бескаркасных плит и панелей по [пп. 4.13 и 4.20] производится без учета работы элементов обрамления.

4.7. Приведенный в [п. 4.17] расчет распространяется на каркасные и экструзионные плиты и панели с двумя обшивками. Расчет плит и панелей с одной обшивкой при соединениях ее с каркасом на шурупах, гвоздях и профилях на температурные и влажностные воздействия не производится.

4.8. Расчет конструкций в виде волнистых профилированных и плоских листов (при их свободном опирании) на температурно-влажностные воздействия не производится.

4.9. Расчет каркасных плит и панелей на температурные и влажностные воздействия по [пп. 4.17 и 4.29] производится без учета податливости шурупных и клеевых соединений обшивок с каркасом.

4.10. Расчет каркасных стеновых панелей на гвоздевых соединениях обшивок с каркасом на температурные и влажностные воздействия не производится.

4.11. Допускается не производить расчет каркасных плит под рулонную кровлю на температурные и влажностные воздействия.

4.12. В [п. 4.17] приведены выражения для определения напряжений в каркасных плитах и панелях и экструзионных плитах и панелях для общего случая расчета конструкций на температурные и влажностные воздействия. В частном случае, если обшивки (полки) и каркас (ребра) плит и панелей выполнены из материалов, имеющих одинаковые модули упругости ($E_1 = E_2 = E_w$) и коэффициенты температурного линейного расширения ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_w$), то расчет температурных напряжений может не производиться. Так, например, определение температурных напряжений в элементах экструзионной плиты или панели, выполненных из одного материала, может не производиться при расчете панелей на температурные воздействия, действующие в теплое время года, а также и в холодное время года, если влажность материала элементов конструкции равна или не превышает 12 % [табл. 5].

4.13. В случае расчета каркасных и экструзионных плит под рулонную кровлю на стадии эксплуатации влажностные

воздействия на наружную обшивку (полку) плит могут не учитываться [п. 4.19].

4.14. При расчете по [п. 4.21] асбестоцементных экструзионных центрально-сжатых элементов, ослабленных какими-либо отверстиями, дополнительно следует определять напряжения в них по формуле:

$$\sigma = N/A_n, \quad (3)$$

где A_n -- площадь поперечного сечения нетто элемента.

$$A_n = A_{br} - A_o,$$

где A_o -- площадь ослаблений элемента.

4.15. Следует иметь в виду, что проверку прочности центрально-сжатых и сжато-изогнутых элементов необходимо проводить в соответствии с [п. 4.1].

4.16. Расчет экструзионных плит и панелей на температурные и влажностные воздействия следует производить по [п. 4.29].

5. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СОЕДИНЕНИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

5.1. Коэффициент 0,25 в формуле [64] принят с учетом требований [п. 6.10], которыми предусматривается создание податливости соединения путем увеличения диаметра отверстия в каркасе и установки упругих прокладок и шайб между каркасом и обшивкой.

5.2. Коэффициент 0,6 в формуле [65] принят с учетом податливости соединения.

6. УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

6.1. [6.1]. Асбестоцементные плиты и панели следует применять при условии защиты конструкций от коррозии в соответствии с указаниями [п. 1.8] в наружных ограждениях -- при влажности внутреннего воздуха помещений не более 75 %, во внутренних ограждениях -- при влажности не более 85 %.

Указанные ограничения введены на основе анализа опыта строительства, в основном сельскохозяйственных производственных зданий, где влажность основных помещений для содержания птиц и животных составляет 60 -- 75 %. В

объектах с более высокой влажностью применение асбестоцементных плит и панелей возможно при принятии дополнительных, сравнительно с типовыми, конструктивных решений по защите поверхностей и вентилирования внутренних полостей плит и панелей.

Допустимые значения средней температуры наружного воздуха наиболее холодных суток, °С, для стен промышленных зданий из асбестоцементных экструзионных панелей в зависимости от температуры и относительной влажности внутреннего воздуха приведены в табл. 2.

Допустимые значения средней температуры наружного воздуха наиболее холодных суток, °С, для покрытия промышленных зданий из асбестоцементных экструзионных плит покрытия в зависимости от температуры и относительной влажности внутреннего воздуха приведены в табл. 3.

6.2. [6.2]. При проектировании асбестоцементных конструкций для зданий, возводимых в районах с температурой наружного воздуха наиболее теплых и холодных суток соответственно выше 25 °С и ниже минус 40 °С, следует применять прессованные асбестоцементные листы.

При проектировании каркасных плит и панелей для внутренних ограждений зданий с мокрым режимом помещений следует применять также прессованные асбестоцементные листы.

Указанные наружные и внутренние условия эксплуатации требуют использования асбестоцементных листов повышенной плотности, прочности и морозостойкости. Такие листы выпускаются промышленностью, в технологический процесс их производства включено уплотнение прессованием при давлении до 20 МПа.

6.3. [6.4]. В каркасных и бескаркасных плитах и панелях следует применять асбестоцементные листы с влажностью не более 8 % по массе.

В каркасных и бескаркасных экструзионных плитах и панелях влажность минераловатного утеплителя не должна превышать 8 % по массе.

Испытаниями установлено, что равновесная влажность листового асбестоцемента после 7 -- 10-дневной выдержки в помещении при температуре свыше 12 °С и влажности 50 -- 60 % составляет не более 7 -- 8 %, а экструзионного -- 4 -- 5 % по массе. Эти значения влажности должны приниматься при расчетах напряжений и деформаций конструкций при эксплуатации как начальные. При этом принимается, что в процессе транспортирования и хранения конструкции защищены от увлажнения капельной влагой.

6.4. [6.5]. В проектах следует указывать условные обозна-

Таблица 2

Толщина панели, м	Тепло- вая инер- ция, $\text{м}^2\sqrt{\text{°С}}//\text{Вт}$	Приведенное сопротивле- ние тепло- передаче, $\text{м}^2\sqrt{\text{°С}}/\text{Вт}$	Температура воздуха в помещении, °С											
			16				18				20			
			Относительная влажность воздуха в помещении, %											
			до 50	св. 50 до 60	св. 60 до 70	св. 70 до 75	до 50	св. 50 до 60	св. 60 до 70	св. 70 до 75	до 50	св. 50 до 60	св. 60 до 70	св. 70 до 75
0,12	1,6	0,9	-45	-30	-17	-10	-44	-28	-15	-7	-43	-27	-12	-6
0,14	1,9	1	-50	-37	-23	-15	-48	-35	-20	-12	-47	-33	-18	-11
0,16	2,1	1,2	-	-45	-28	-20	-	-43	-27	-18	-	-40	-25	-16
0,18	2,3	1,3	-	-	-33	-24	-	-	-32	-22	-	-	-31	-21

Таблица 3

Толщина панели, м	Тепло- вая инер- ция, $\text{м}^2\sqrt{\text{°С}}//\text{Вт}$	Приведенное сопротивле- ние тепло- передаче, $\text{м}^2\sqrt{\text{°С}}/\text{Вт}$	Температура воздуха в помещении, °С											
			16				18				20			
			Относительная влажность воздуха в помещении, %											
			до 50	св. 50 до 60	св. 60 до 70	св. 70 до 75	до 50	св. 50 до 60	св. 60 до 70	св. 70 до 75	до 50	св. 50 до 60	св. 60 до 70	св. 70 до 75
0,12	1,6	1	-49	-33	-19	-11	-47	-32	-17	-9	-46	-30	-15	-7
0,14	1,9	1,1	-	-41	-26	-16	-50	-40	-23	-14	-49	-38	-21	-12
0,16	2,1	1,3	-	-49	-30	-21	-	-47	-28	-19	-	-46	-26	-17
0,18	2,3	1,4	-	-	-36	-26	-	-	-34	-23	-	-	-32	-22

Примечания к табл. 1 и 2: 1. Панели толщиной 0,12 м соответствуют ТУ 21-24-82-81 и имеют однорядное расположение ячеек по сечению; панели толщиной 0,14; 0,16; 0,18 м соответствуют ТУ 21-24-98-82 и имеют двухрядное расположение ячеек по сечению. 2. Приведенное сопротивление теплопередаче дано при условии качественного заполнения полостей панелей минераловатным утеплителем с теплопроводностью не более $0,07 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{С}$ с учетом термического сопротивления четырехслойного рубероидного ковра. 3. Температуры даны из условия отсутствия конденсации влаги на нижней поверхности плит в зоне продольных стыков при качественном заполнении их минераловатным утеплителем. 4. В связи с недостаточной изученностью поведения асбестоцементных экструзионных конструкций в суровых климатических условиях область их применения ограничивается расчетной температурой -50°С . 5. Толщина панели выбирается для каждого конкретного вида здания и места строительства по СНиП II-3-79** (п. 2.1, 2.15).

чения и сорт асбестоцементных листов в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями и принятые величины временных сопротивлений (пределы прочности) изгибу.

В прил. 1 Пособия приведен справочный материал по асбестоцементным изделиям и конструкциям, выпускаемым промышленностью. Рекомендуется применять листы высших сортов, строго контролируя применяемые листы по сортам и маркам.

6.5. [6.8]. В каркасных асбестоцементных плитах и панелях, в которых каркас соединяется с асбестоцементными листами на клею, на концевых участках каркасов следует предусматривать установку по одному болту, винту или заклепке.

Это требование связано с повышением огнестойкости рассматриваемых плит и панелей. После выгорания клея в швах сохраняется пониженная несущая способность конструкций, возрастает предел огнестойкости.

6.6. При проектировании асбестоцементных плит с деревянным каркасом не допускается гвоздевое соединение обшивок с каркасом. Это ограничение вызвано требованиями безопасности монтажа кровли по плитам.

Увеличение диаметра отверстия под шуруп в асбестоцементном листе требуется для обеспечения ограниченной податливости соединения с целью снижения напряжений в листе при его увлажнении. При этом несущая способность соединения определяется по [4.2].

6.7. Гвоздевое (в том числе на винтовых гвоздях) соединение допускается только для стеновых панелей. При этом решении обшивка панелей в расчет несущей способности панелей не вводится.

6.8. [6.16]. Для уменьшения влажностных деформаций следует предусматривать гидрофобизацию или защиту водостойкими красками поверхностей асбестоцементных конструкций.

Для повышения долговечности, уменьшения влажностных деформаций асбестоцементных конструкций и улучшения их вида, их поверхности окрашивают различными красками или наносят на них древесный шпон. Промышленность производит также изделия, в которые поступает красящее вещество в процессе приготовления массы, а также крупноразмерные плоские листы, окрашенные силикатными красками или синтетическими эмалями и красками.

Плоские листы, предназначенные для строительных конструкций в качестве наружной или внутренней облицовки, могут быть окрашены в построечных условиях.

Окраска состоит из следующих операций:

подготовка поверхности асбестоцемента к окраске. Очищенная от грязи поверхность обдувается сжатым воздухом и обезжиривается растворителем (уайт-спирит, ацетон и др.);

приготовление окрашивающей композиции. Для окраски могут быть использованы лакокрасочные материалы, дающие атмосферо- и водостойкое покрытие. В качестве окрашивающих материалов рекомендуются перхлорвиниловые эмали типа ХВ-1100 (ГОСТ 6993 -- 79*); кремнийорганические эмали КО-174 (ТУ 6-02-576 -- 75); рабочая вязкость эмали 18 -- 20 с по вискозиметру ВЗ-4; нанесение эмали на поверхность листа.

Эмаль наносится краскораспылителем в 2 -- 3 слоя до полной укрывистости с промежуточной сушкой каждого слоя в течение 20 -- 30 мин. Окончательная сушка в течение 2 -- 3 ч. Полное отверждение окрасочного слоя заканчивается на 5 -- 7-е сутки.

Окрасочные эмали являются токсичными, пожаро- и взрывоопасными веществами, поэтому необходимо соблюдать нормы и правила техники безопасности.

6.9. В необходимых случаях на поверхность плит и панелей следует наносить пароизоляцию. Пароизоляционный слой наносится на плоскую асбестоцементную обшивку с внутренней ее стороны.

Выбор типа пароизоляционного слоя в каждом конкретном случае происходит согласно расчету требуемого сопротивления паропрооницанию, определенного по СНиП II-3-79.**

Рекомендуемые типы пароизоляционных слоев приведены в табл. 4. Пример расчета представлен в Руководстве по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций (М.: Стройиздат, 1985).

6.10. По [п. 6.21] не допускается приложение к асбестоцементным листам, обшивкам каркасных и бескаркасных плит и панелей сосредоточенных нагрузок (от трубопроводов, оборудования и т.п.). Приложение таких нагрузок допускается к экструзионным плитам и панелям, а также к каркасам плит и панелей.

При приложении указанных нагрузок к плитам и панелям должен проводиться расчет на прочность и деформации узла крепления, а также плит и панелей с учетом всех действующих на конструкцию нагрузок и воздействий.

Таблица 4

Сопротивление паропроницанию слоев паро- изоляции, м ² , с·Па/г	Материалы слоев пароизоляции		Количество слоев (тол- щина, МКМ)
	грунтовые слои	покрывные слои	
5	Масляная краска для внутренних работ	Масляная краска для внутренних работ	1 + 1 (100)
10	Нефтеполимерная краска (разбавленная уайт-спиритом) Лаки ПФ-170; ПФ-71	Нефтеполимерная краска	1 + 1 (75)
20	То же, или лак ХС-724	Эмали ПФ-115; ПФ-133 То же, или эмали ХС-710; ХС-759	1 + 2 (75) 1 + 3 (150)
30	То же	То же	1 + 4 (200)
75	Пленка полиэтиленовая или дублированная	Полиэтиленовая пленка (с клеящим слоем) толщиной 0,16 мм	2 1

Примечание. Лакокрасочные материалы должны соответствовать следующим стандартам или ТУ: нефтеполимерная краска – ТУ 21 РСФСР 549-77; лаки ПФ-170, ПФ-171 – ГОСТ 15907–70*; эмаль ПФ-115 – ГОСТ 6465–76*; пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354–82*; рубероид марки РМ-350 – ГОСТ 10923–82*; латекс марки ЛСП-901; эмаль ХС-710 – ГОСТ 9355–81*; эмаль ХС-759; масляные краски для внутренних работ – ГОСТ 10503–71*.

7. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

7.1. В настоящем разделе приведены примеры расчета основных типов асбестоцементных конструкций: волнистых листов (пример 1), плит с деревянным каркасом под волнистую (пример 2) и рулонную (пример 3) кровлю, плит с асбестоцементным каркасом под волнистую кровлю (пример 4), стеновой панели с металлическим каркасом (пример 5), экструзионной стеновой панели (пример 6), бескаркасной (трехслойной) стеновой панели (пример 7), стойки из экструзионного швеллера (пример 8), экструзионной плиты (пример 9).

7.2. Расчет конструкций на температурно-влажностные воздействия показан на примере расчета экструзионной стеновой панели.

ПРИМЕР 1. РАСЧЕТ ВОЛНИСТОГО ЛИСТА ДЛЯ КРОВЛИ

Исходные данные для расчета листа

Кровля выполнена из волнистого листа типа УВ-7,5-175 (ГОСТ 16233-77*) высшего сорта, первой категории качества. Предел прочности -- не менее 20 МПа. Кровля не имеет снизу чердачного настила. Волнистый лист не защищен водостойким покрытием. Район строительства -- Московская обл. Температура эксплуатации не превышает 40 °С. Волнистые листы опираются на прогоны с шагом по горизонтали 1,5 м.

Расчет листа

Расчет листа производится по [п. 4.14] на действие снеговой нагрузки, а также на действие сосредоточенной нагрузки (вес рабочего с инструментом), приложенной к гребню любой из средних волн.

А. Определение нагрузок

Значения кратковременной и временной длительной снеговой нагрузок, полученные для Московской обл. (III район по весу снегового покрова) по СНиП 2.01.07 -- 85, с шириной листа 1 м, равны:

нормативные значения:

кратковременная $q^H = 700$ Н/м,

временная длительная $q_g = 300$ Н/м;

расчетные значения:

кратковременная $q^P = q^H n = 700 \cdot 1,6 = 1162$ Н/м;

временная длительная $q = 300 \cdot 1,6 = 480 \text{ Н/м}$.

Значение постоянной нагрузки от собственной массы листа, равной по ГОСТ 16233 -- 77 330 Н, составляет:

нормативное значение
 $q = 330/1,75 = 189 \text{ Н/м}$;

расчетное значение
 $q = 189 \cdot 1,2 = 226 \text{ Н/м}$.

Расчетная сосредоточенная нагрузка от веса рабочего с инструментом составляет по СНиП 2.01.07 -- 85 $1000 \text{ Н} \cdot 1,2 = 1200 \text{ Н}$.

Б. Определение усилий

Определяем усилия, возникающие в листе от нагрузок, с учетом заданных условий опирания и работы листа по балочной схеме.

Определяем расчетный момент от всех нагрузок (равномерно распределенной снеговой нагрузки и от собственной массы):

$$M = \frac{ql^2}{8} = \frac{(480 + 1162 + 226)1,5^2}{8} = 525,4 \text{ Н}\cdot\text{м}.$$

Учитывая по [п. 3.2,а] снижение расчетных сопротивлений асбестоцемента при расчете на действие только постоянных и временных длительных нагрузок, определим расчетный момент от действия этих нагрузок

$$M = \frac{ql^2}{8} = \frac{(300 + 226)1,5^2}{8} = 148 \text{ Н}\cdot\text{м}.$$

Поперечная сила Q при расчете волнистых листов не определяется вследствие незначительности возникающих касательных напряжений.

В. Определение геометрических характеристик листа

Определяем геометрические характеристики листа при равномерно распределенной и сосредоточенной нагрузках соответственно по формулам [33] и [35]:

$$W_k = W_0 n; n = 5, a = 0,2 \text{ м}, \delta = 0,75 \cdot 10^{-2} \text{ м};$$

$$W_0 = \frac{0,0381 (20 + 2,6 \cdot 0,75) (5,4 + 0,75)^3 - (20 - 2,6 \cdot 0,75) \times \dots}{5,4 + 0,75} \rightarrow$$

$$\leftarrow \dots \frac{x (5,4 - 0,75)^3}{\dots} = 20,38 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3.$$

При расчете на равномерно распределенную нагрузку $W_k = 20,38 \cdot 10^{-6} \cdot 5 = 101,9 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3$. Однако по [п. 4.14] значение W_k следует умножить на коэффициент K_1 , определяемый по [черт. 7].

Сначала определяем отношение $h_k/\delta = 5,4/7,5 = 7,2$; тогда по [черт. 7] $K_1 = 0,74$, а $W_k K_1 = 101,9 \cdot 10^{-6} \times 0,74 = 75,41 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3$.

При расчете на сосредоточенную нагрузку, определяя коэффициент C по [рис. 6], получим:

$$W_k = W_o/a = 20,38/20 = 1,02;$$

$$I_k = 1,02 \cdot 6,15/2 = 3,14 \cdot 10^{-8} \text{ м}^4.$$

Момент инерции плоского листа (на единицу ширины)

$$I_d = 0,75^3/12 = 0,0352 \cdot 10^{-8} \text{ м}^4;$$

$$I_k/I_d = 3,14 \cdot 10^{-8}/0,0352 \cdot 10^{-8} = 89,2.$$

Величина коэффициента C [по рис. 6] при значении $a/l = 20/150 = 0,133$ и полученных значениях I_k и I_d равна 0,72.

Г. Определение напряжений в листе

Напряжения в листе равны:

от действия всех равномерно распределенных нагрузок по формуле [31]: $\sigma = M/K_1 W_k = 525,4/75,41 \cdot 10^{-6} = 6,9 \text{ МПа}$;

от действия постоянных и временных длительных нагрузок по формуле [31]: $\sigma = 148/75,41 \cdot 10^{-6} = 1,95 \text{ МПа}$;

от действия сосредоточенной нагрузки по формуле [32] с учетом коэффициента $\gamma_k = 0,75$ $\sigma = PC/\gamma_k K_1 W_k = 1200 \cdot 0,72/0,75 \cdot 75,41 \cdot 10^{-6} = 15,3 \text{ МПа}$.

Д. Определение прогиба листа

Определяем прогиб от действия нормативного значения равномерно распределенной нагрузки по формуле

$$f = (5/384)(ql^4/EI).$$

Прогиб листа с учетом снижения модуля упругости E асбестоцемента [п. 3.4] следует определять как на действие всех нагрузок, так и на действие постоянных и временных длительных нагрузок.

Принимаем модуль упругости асбестоцемента при расчете на действие всех нагрузок по [табл. 2] $E = 0,13 \cdot 10^5 \text{ МПа}$.

Модуль упругости асбестоцемента при расчете на действие постоянных и временных длительных нагрузок в соответствии с [п. 3.4] будет равен:

$$E = 0,13 \cdot 10^5 \cdot 0,65 = 0,0845 \cdot 10^5 \text{ МПа.}$$

Используя полученные выше значения нормативных нагрузок и момента инерции I , определяемого по формуле [33]:

$$I = W_k(h + \delta)/2 = W_0 n(h + \delta)/2 = 20,38 \cdot 5 \cdot 3,075 \cdot 10^{-8} = 313,34 \cdot 10^{-8} \text{ м}^4, \text{ получим следующие значения прогиба:}$$

при расчете на действие всех нагрузок

$$f = \frac{5(1000 + 189)1,5^4}{384 \cdot 0,13 \cdot 10^5 \cdot 313,34 \cdot 10^{-8}} = 0,19 \cdot 10^{-2} \text{ м;}$$

при расчете на действие постоянных и временных длительных нагрузок

$$f = \frac{5(300 + 189)1,5^4}{384 \cdot 0,0845 \cdot 10^5 \cdot 313,34 \cdot 10^{-8}} = 0,08 \cdot 10^{-2} \text{ м.}$$

Проверка прочности и прогиба листа

А. Определение расчетных сопротивлений асбестоцемента

Определение расчетного сопротивления асбестоцемента производится по [пп. 3.1 и 3.2].

Определяя R_m по [табл. 1] при временном сопротивлении асбестоцемента, равном 20 МПа, получим $R_m = 19 \text{ МПа}$.

Коэффициент условий работы γ_g при расчете листа на действие равномерно распределенных нагрузок можно определить по формуле, аналогичной приведенной в [п. 3.2а].

$$\gamma_g = q/(q + q_g).$$

$$\text{Тогда } \gamma_g = (226 + 480 + 1162)/(226 + 480 + 1162 + 226 + 480) = 0,73.$$

Учитывая, что волнистый лист не защищен влагонепроницаемым покрытием, вводим коэффициент $\gamma_w = 0,8$ [п. 3.2б].

Проверка прочности листа

При проверке прочности листа получим:

при действии всех равномерно распределенных нагрузок

$$\sigma = 6,9 \text{ МПа} < R_m \gamma_w = 19 \cdot 0,8 = 16,2 \text{ МПа};$$

при действии постоянных и временных длительных равномерно распределенных нагрузок

$$\sigma = 1,95 \text{ МПа} < R_m \gamma_g \gamma_w = 19 \cdot 0,73 \cdot 0,8 = 11,1 \text{ МПа};$$

при действии сосредоточенной нагрузки

$$\sigma = 15,3 \text{ МПа} < R_m \gamma_w = 19 \cdot 0,8 = 16,2 \text{ МПа}.$$

Проверка прогиба листа

В соответствии с [п. 4.24 и табл. 7] получим:

при действии всех нагрузок

$$f = 0,19 \cdot 10^{-2} < (1/150)l = (1/150)1,5 = 1 \cdot 10^{-2} \text{ м};$$

при действии постоянных и временных длительных нагрузок

$$f = 0,08 \cdot 10^{-2} < (1/150)l = 1 \cdot 10^{-2} \text{ м}.$$

ПРИМЕР 2. РАСЧЕТ ПЛИТЫ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ ПОД ВОЛНИСТУЮ КРОВЛЮ

Исходные данные для расчета плиты

Асбестоцементная каркасная плита, поперечное сечение которой приведено на рис. 1, предназначается для покрытия под волнистую кровлю производственного здания, расположенного в III районе по весу снегового покрова и IV районе по ветровому напору. Каркас плиты выполнен из деревянных брусков, нижняя обшивка -- из асбестоцементного плоского прессованного листа, кровля -- из асбестоцементных волнистых листов УВ-7,5-175, укладываемых на крайние бруски каркаса, утеплитель из минераловатных плит $\gamma = 125 \text{ кг/м}^3$.




Рис. 1. Поперечное сечение плиты

1 -- асбестоцементные листы УВ-75; 2 -- утеплитель;
3 -- бруски; 4 -- асбестоцементный плоский лист

Соединение обшивки с каркасом на шурупах диаметром 4 мм с шагом 250 мм. Плита свободно опирается по коротким сторонам. Расчетный пролет 3 м. Влажность воздуха внутри помещения 75 %, температура 17 °С.

Определение напряжений в крайних ребрах каркаса и обшивке плиты

А. Определение нагрузок

Результаты определения нагрузок приведены в табл. 5.

Величины кратковременных и длительных нагрузок приведены в табл. 6.

Суммарная расчетная нагрузка на крайнее ребро плиты равна:

$$q^P = 0,75(1,08 + 0,47 + 0,748) = 1,72 \text{ кН/м.}$$

Постоянно и длительно действующая временная нагрузка на крайнее ребро плиты равна:

$$q_{\text{дл}}^P = 0,75(0,47 + 0,748) = 0,9135 \text{ кН/м.}$$

Суммарная нормативная нагрузка на крайнее ребро плиты равна:

$$q^H = 0,75(1 + 0,61) = 1,2075 \text{ кН/м.}$$

Среднее значение коэффициента перегрузки равно:

$$n = 1,72/1,2075 = 1,4244.$$

Б. Определение усилий

Определяя M и Q для плиты как для балки, свободно опертой по концам, получим

$$M_{\text{max}} = q^P l^2 / 8 = 1,72 \cdot 3^2 / 8 = 1,935 \text{ кН}\cdot\text{м.}$$

$$Q_{\text{max}} = q^P l / 2 = 1,72 \cdot 3 / 2 = 2,58 \text{ кН -- на опоре.}$$

В. Определение геометрических характеристик плиты без учета податливости связей каркаса с обшивкой

Площадь поперечного сечения деревянных ребер плиты для крайнего ребра $A_{\omega} = 4 \cdot 13 = 52 \text{ см}^2$, для среднего -- $A_{\omega} = 4 \cdot 6,5 = 26 \text{ см}^2$.

Площадь поперечного сечения нижней асбестоцементной обшивки, включаемой в расчетное сечение, в соответствии с [п. 4.3] для растянутых обшивок принимаем $b = 25\delta$. Так как $\delta = 1 \text{ см}$, то $A_2 = (25 + 2 + 1)1 = 28 \text{ см}^2$, т.е. с учетом половины толщины деревянного ребра и свеса листа. Собственный момент инерции ребра $I_{\omega} = 4 \cdot 13^3 / 12 = 732,3 \text{ см}^4$.

Собственный момент инерции асбестоцементной обшивки равен

$$I_2 = 28 \cdot 1^3 / 12 = 2,3 \text{ см}^4.$$

Таблица 5

Нагрузка	Нормативная нагрузка, кН/м ²	Коэффициент перегрузки	Расчетная нагрузка, кН/м ²	Основание
Снеговая нагрузка (III снеговой район)	1	1,55	1,55	СНиП 2.01.07-85
Итого	1	-	1,55	
Собственный вес:				
плоский асбестоцементный лист	0,18	1,2	0,22	ГОСТ 18124-75* ГОСТ 16233-77*
волнистый асбестоцементный лист	0,23	1,2	0,28	ГОСТ 9573-82*
утеплитель	0,16	1,2	0,2	СНиП II-25-80 прил. 3
деревянные бруски	0,04	1,2	0,048	СНиП 2.01.07-85
Итого	0,61	0,748		

Таблица 6

Нагрузка	Постоянная нагрузка, кН/м ²	Временная нагрузка		Основание
		длительная, кН/м ²	кратковременная, кН/м ²	
Снеговая нагрузка	-	$0,3 \cdot 1,55 = 0,47$	$0,7 \cdot 1,55 = 1,08$	СНиП 2.01.07-85
Собственный вес	0,748	-	-	
Итого	0,748	0,47	1,08	

В соответствии с формулой [24] расстояние от нижней кромки асбестоцементного листа обшивки до центра тяжести всего сечения, приведенного к материалу каркаса, будет определено следующим образом:

преобразуем формулу [24], разделив числитель и знаменатель на E_{ω} ($S_1 = E_2 = 0$, так как верхней обшивки нет) и получаем:

$$Y_0 = (S_{\omega} + S_2 E_2 / E_{\omega}) (A_{\omega} + A_2 E_2 / E_{\omega}). \quad (4)$$

Таким образом, в примерах 2 -- 4 будем преобразовывать используемые из СНиПа формулы, в которые входят сомножителями модули упругости каркаса E_{ω} и обшивок E_1 и E_2 .

$$Y_0 = \frac{52 \cdot 7,5 + 28 \cdot 0,5 \cdot 1,4}{52 + 28 \cdot 1,4} = 4,59 \text{ см,}$$

так как отношение модуля упругости обшивки к модулю упругости каркаса равно:

$$E_2/E_\omega = (1,4 \cdot 10^4)/(1 \cdot 10^4) = 1,4.$$

Приведенный к материалу каркаса момент инерции всего сечения будет равен:

$$I_\omega = 732,3 + 52(7,5 - 4,59)^2 = 1172,64 \text{ см}^4;$$

$$I_2 = [2,3 + 28(4,59 - 0,5)^2]1,4 = 659 \text{ см}^4;$$

$$I_r = 1172,64 + 659 = 1831,64 \text{ см}^4.$$

Статический момент нижней обшивки относительно центра тяжести сечения будет равен:

$$S_2^0 = 1,4 \cdot 28(4,59 - 0,5) = 160,33 \text{ см}^3.$$

Г. Определение геометрических характеристик плиты с учетом податливости связей каркаса с обшивкой

Принимаем шаг шурупов, с помощью которых прикрепляется асбестоцементный плоский лист к деревянному каркасу, равным 250 мм, т.е. на половине пролета имеется $n'_c = 6$ шурупов, не считая шурупа, установленного по середине пролета.

Учитывая, что расчет ведется для свободно опертых каркасных плит на действие равномерно распределенной нагрузки, коэффициент m определяем по формуле (2) Пособия.

В соответствии с графиком на [черт. 3] и при диаметре стального шурупа $d = 0,4$ см значение коэффициента η равно:

$\eta = 62 \cdot 10^{-5}$. Коэффициент $K_m = 1$ для стального шурупа [п. 4.7]. В нашем случае асбестоцементная обшивка имеется только в нижней части плиты, т.е. $S_1^0 = \delta_1 = 0$. Тогда

$$m = \sqrt{1 - \frac{6S_2^0 E_\omega I_\omega^0 K_m \eta}{n'_c l (2h_\omega + \delta_2) I_r^0}} =$$

$$= \sqrt{1 - \frac{6 \cdot 160,33 \cdot 1 \cdot 10^5 \cdot 1 \cdot 62 \cdot 10^{-5} \cdot 732,3}{6 \cdot 300 (2 \cdot 13 + 1) 1831,64}} = 0,714.$$

В соответствии с формулой [23] определим ограничение на m :

$$m_0 = 0,4 \sqrt{\frac{E_{\omega} I_{\omega}}{E_1 I_1 + E_2 I_2}} = 0,4 \sqrt{\frac{1172,64}{659}} = 0,5334;$$

следовательно, $m > m_0$.

Для расчета каркаса принимаем $m = m_0$, а для расчета обшивок принимаем $m = 0,714$ (см. Общ. ч. настоящего Пособия).

Определим новое положение нейтральной оси с учетом податливости связей по формуле [18] и соответствующие моменты инерции каркаса и обшивки:

для определения напряжений в обшивках

$$Y = \frac{E_{\omega} S_{\omega} + E_2 S_2}{E_{\omega} A_{\omega} + E_2 A_2} = \frac{52 \cdot 7,5 + 1,4 \cdot 28 \cdot 0,5 \cdot 0,714}{52 + 1,4 \cdot 0,714 \cdot 28} = 5,05 \text{ см};$$

$$I_{\omega} = 732,3 + 52(7,5 - 5,05)^2 = 1044,43 \text{ см}^4;$$

$$I_2 = 1,4[2,3 + 28(5,05 - 0,5)^2] = 814,76 \text{ см}^4;$$

для определения напряжений в каркасе

$$Y = \frac{52 \cdot 7,5 + 1,4 \cdot 28 \cdot 0,5 \cdot 0,5334}{52 + 1,4 \cdot 0,5334 \cdot 28} = 5,49 \text{ см};$$

$$I_{\omega} = 732,3 + 52(7,5 - 5,49)^2 = 942,38 \text{ см}^4;$$

$$I_2 = 1,4[2,3 + 28(5,49 - 0,5)^2] = 979,3 \text{ см}^4.$$

Д. Определение напряжений в крайних ребрах каркаса и обшивке плиты

Напряжения в обшивке и каркасе плиты определяются по [п. 4.12] и формулам [12], [13].

Определим коэффициент β для расчета напряжений в обшивках и каркасе по формуле [19]:

для расчета напряжений в обшивках

$$\beta = \frac{1044,43 \cdot 0,714^2 \cdot 814,76}{1044,43 + 0,714^2 \cdot 814,76} = 0,431;$$

для расчета напряжений в каркасе

$$\beta = \frac{942,38 \cdot 0,5334^2 \cdot 979,3}{942,38 + 0,5334^2 \cdot 979,3} = 0,5436.$$

По формуле [12] определяем напряжения в обшивке плиты.

Так как $E_1 I_1 = 0$, то

$$\sigma_2 = 0,5(1 - 0,431) \frac{193,5(5,05 - 0,5)}{0,714 \cdot 814,76} = 4,3 \text{ МПа.}$$

В месте контакта обшивки с каркасом

$$\sigma_2 = 6,02 \frac{5,05 - 1}{5,05 - 0,5} = 3,83 \text{ МПа.}$$

По формуле [13] определяем напряжения в крайнем ребре каркаса:

в сжатой зоне

$$\sigma_\omega = -0,5(1 + \beta) \frac{M_Y}{I_\omega} = -0,5(1 + 0,5436) \frac{193,5(14 - 5,49)}{942,38} =$$

$$= -13,49 \text{ МПа;}$$

в растянутой зоне

$$\sigma_\omega = 0,5(1 + \beta) \frac{M_Y}{I_\omega} = 0,5(1 + 0,5436) \frac{193,5(5,49 - 0,5)}{942,38} =$$

$$= 7,91 \text{ МПа.}$$

Определяем касательные напряжения в каркасе по формуле [14]:

$$I_r = 942,38 + 979,30 = 1921,68 \text{ см}^4;$$

$$S_r = 1,4 \cdot 28(5,49 - 0,5) + 4,49 \cdot 4 \cdot 2,24 = 235,9 \text{ см}^3;$$

$$\tau_\omega = 2,58 \cdot 235,9 / 4 \cdot 1921,68 = 0,79 \text{ МПа.}$$

Определение напряжений в среднем ребре каркаса и обшивке плиты

А. Подсчет нагрузок

На среднее ребро может случайно воздействовать сосредоточенная сила P в середине пролета, равная собственному весу человека с инструментом. Согласно СНиП 2.01.07 -- 85 сосредоточенная сила $P = 1$ кН, а коэффициент перегрузки равен 1,2. Тогда расчетная величина $P^p = 1 \cdot 1,2 = 1,2$ кН.

Б. Определение усилий M и Q

Максимальное значение поперечной силы

$$Q_{\max} = P/2 = 0,6 \text{ кН.}$$

Максимальное значение изгибающего момента

$$M = Pl/4 = 1,2 \cdot 3/4 = 0,9 \text{ кН}\cdot\text{м.}$$

В. Определение геометрических характеристик плиты без учета податливости связей каркаса с обшивкой

Подбор сечения ребра осуществляется по той же схеме, что и подбор сечения крайних ребер.

Определим положение нейтральной оси в соответствии с [п. 4.9] без учета податливости связей ребра с обшивкой. Площадь поперечного сечения промежуточного ребра в два раза меньше крайнего, т.е. $6,5 \cdot 4 = 26 \text{ см}^2$. Ширина обшивки, включаемая в расчет, согласно [п. 4.3] будет равна $b_2 = 2 \cdot 25 = 50 \text{ см}$.

$$Y = (26 \cdot 4 + 50 \cdot 0,5 \cdot 1,4) / (26 + 50 \cdot 1,4) = 1,448 \text{ см.}$$

Момент инерции и статический момент сдвигаемой части сечения (обшивки) относительно нейтральной оси будут равны:

$$I_{\omega}^0 = 4 \cdot 6,5^3 / 12 = 91,54 \text{ см}^4;$$

$$I_{\omega} = 91,54 + 26(4,25 - 1,448)^2 = 295,67 \text{ см}^4;$$

$$I_2^0 = 1,4[50 \cdot 1^3 / 12 + 50(1,448 - 0,5)^2] = 68,74 \text{ см}^4;$$

$$S_2^0 = 50 \cdot 1,4(1,448 - 0,5) = 64,36 \text{ см}^3;$$

$$I_2 = 295,67 + 68,74 = 364,41 \text{ см}^4.$$

Г. Определение геометрических характеристик плиты с учетом податливости связей каркаса с обшивкой

Угол поворота опорного сечения

$$\varphi_0 = \frac{Pl^2}{16E_{\omega}I_{\omega}^0} = \frac{1,2 \cdot 300^2}{16 \cdot 91,54 \cdot 10^4} = 0,073738.$$

По формуле [21] определяем величину m :

$$m = \sqrt{1 - \frac{2 \cdot 9000 \cdot 66,36 \cdot 62 \cdot 10^{-5} \cdot 1}{6 \cdot 0,073738 (2 \cdot 6,5 + 1) 364,41}} = 0,82.$$

По формуле [23] получим:

$$m_0 = 0,4 \sqrt{295,67 / 68,74} = 0,8296 \sim 0,83.$$

Величины m и m_0 оказались практически равными. Принимаем $m = 0,83$ для расчета ребра и обшивки.

Определяем новое положение нейтральной оси в соответствии с [п. 4.4] по формуле [18]

$$Y = (26 \cdot 4,25 + 50 \cdot 0,5 \cdot 1,4 \cdot 0,83) / (26 + 0,83 \cdot 50 \cdot 1,4) = 1,66 \text{ см};$$

моменты инерции каркаса и обшивки будут равны:

$$I_{\omega} = 91,54 + 26(4,25 - 1,66)^2 = 265,95 \text{ см}^4;$$

$$I_2 = 1,4[50 \cdot 1^3/12 + 50(1,66 - 0,5)^2] = 100 \text{ см}^4.$$

Д. Определение напряжений в среднем ребре и редуцируемой части обшивки

По формуле [19] находим коэффициент $\beta = (365,95 - 100 \cdot 0,83^2) / (265,95 + 100 \cdot 0,83^2) = 0,5886$.

В обшивке напряжения определяются по формуле [12]

$$\sigma_2 = 0,5(1 - 0,5886) \frac{900 \cdot 1,66 \cdot 1,4}{0,83 \cdot 100} = 5,184 \text{ МПа.}$$

В среднем каркасе напряжения определяются по формуле [13]:

в сжатой зоне ребра

$$\sigma_{\omega c} = -0,5(1 + 0,5886) \frac{900(7,5 - 1,66)}{265,95} = -15,67 \text{ МПа};$$

в растянутой зоне ребра

$$\sigma_{\omega t} = 0,5(1 + 0,5886) \frac{900(1,66 - 1)}{265,95} = 1,774 \text{ МПа};$$

$$I_r = 265,95 + 100 = 365,95 \text{ см}^4;$$

$$S_r = 1,4 \cdot 50(1,66 - 0,5) + 0,66 \cdot 4 \cdot 0,33 = 82,07 \text{ см}^3;$$

$$\tau_{\omega} = 0,6 \cdot 82,07 / 4 \cdot 365,95 = 0,0337 \text{ МПа.}$$

Проверка прочности элементов плиты

Проверка прочности элементов плиты проводится по [п. 4.1] и формулам [1] -- [4].

А. Определение расчетных сопротивлений плоского прессованного асбестоцементного листа

Прессованный плоский асбестоцементный лист принят в соответствии с [п. 6.2].

В соответствии с ГОСТ 18124 -- 75* первый сорт прессованного асбестоцементного плоского листа имеет временное сопротивление изгибу 23 МПа.

В соответствии с рекомендациями [п. 3.1] следует принимать временное сопротивление изгибу для расчета плиты, равное $23 \cdot 0,9 = 20,7$ МПа. Так как такого временного сопротивления изгибу в [табл. 1] нет, то следует принимать значения расчетных сопротивлений асбестоцемента, находящиеся в ближайшей графе, т.е. соответствующие временному сопротивлению изгиба 20 МПа. Следовательно $R_c = 30,5$ МПа, $R_t = 8,5$ МПа и $R_{st} = 14,5$ МПа.

Кроме этого, расчетные сопротивления следует умножить на коэффициент условия работы γ_g в соответствии с [п. 3.2а].

Так как нормальные напряжения пропорциональны нагрузкам, то можно записать коэффициент условия работы в виде

$$\gamma_g = q / (q + q_g) = 1,72 / (1,72 + 0,9135) = 0,653.$$

$$\text{Тогда } R_c = 30,5 \cdot 0,653 = 19,92 \text{ МПа;}$$

$$R_t = 8,5 \cdot 0,653 = 5,55 \text{ МПа;}$$

$$R_{st} = 14,5 \cdot 0,653 = 8,47 \text{ МПа.}$$

Так как плита эксплуатируется в помещениях с повышенной влажностью (75 %), то необходимо ввести дополнительный коэффициент условия работы согласно [п. 3.2б,] равный $\gamma_w = 0,8$. Следовательно,

$$R_c = 19,92 \cdot 0,8 = 15,95 \text{ МПа;}$$

$$R_t = 5,55 \cdot 0,8 = 4,45 \text{ МПа;}$$

$$R_{st} = 8,47 \cdot 0,8 = 6,88 \text{ МПа.}$$

Определение расчетных сопротивлений каркаса R_{wt} и R_{ws} производится по СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции" для древесины II категории расчетное сопротивление древесины вдоль волокон сжатию $R_{wc} = 13$ МПа, растяжению $R_{wt} = 10$ МПа, скалыванию $R_{ws} = 1,6$ МПа.

Принимая, что конструкция плиты будет эксплуатироваться в помещениях с влажностью внутри помещений до 75 % и в соответствии с табл. 2 СНиП II-25-80, температурно-влажностные условия эксплуатации будут соответствовать категории A_2 при установившейся температуре воздуха до 35 °С. Коэффициент условия работы $\gamma_g = 1$ принимается в соответствии с [п. 3.2а,б].

Кроме того, в соответствии с п. 3.2 СНиП II-25-80 напряжения от постоянных и длительно действующих нагрузок не превышают 80 % от напряжений, возникающих от всех видов нагрузок.

Б. Проверка прочности крайних ребер каркаса и обшивки плиты

Напряжения в крайнем ребре:

$$\begin{aligned}\sigma_{\omega c} &= 13,49 \text{ МПа} < R_{\omega c} = 13 \text{ МПа (с точностью до 5 \%);} \\ \sigma_{\omega t} &= 7,91 \text{ МПа} < R_{\omega t} = 10 \text{ МПа;} \\ \tau_{\omega} &= 0,79 \text{ МПа} < R_{\omega s} = 1,6 \text{ МПа.}\end{aligned}$$

Напряжения в обшивке, в зоне крепления к крайним ребрам каркаса плиты $\sigma_2 = 4,3 \text{ МПа} < R_t = 4,45 \text{ МПа}$.

В. Проверка прочности среднего ребра и обшивки в зоне крепления к среднему ребру

В сжатой зоне среднего ребра напряжения превышают расчетные, однако так как воздействие сосредоточенной силы на среднее ребро носит случайный характер (по ТУ хождение по средним ребрам в момент монтажа покрытия запрещено), то полученные напряжения можно сравнить с нормативной величиной сопротивления древесины сжатию $R_{\omega c}^N$, равной согласно СНиП II-25 - 80 23 МПа:

$$\begin{aligned}\sigma_{\omega c} &= 15,67 \text{ МПа} < R_{\omega c}^N = 23 \text{ МПа;} \\ \sigma_{\omega t} &= 1,774 \text{ МПа} < R_{\omega t} = 10 \text{ МПа;} \\ \tau_{\omega} &= 0,037 \text{ МПа} < R_{\omega s} = 1,6 \text{ МПа.}\end{aligned}$$

Напряжения в обшивке $\sigma_2 = 5,184 \text{ МПа}$; $R_{st} = 6,88 \text{ МПа}$.

Расчет и проверка прочности элементов соединения обшивок с каркасом

Расчет элементов соединения обшивок с каркасом следует производить по формуле [25]:

$m S_r (M_c - M_b) / 5 n_c I_r \leq T_s$, где T_s определяется по формулам [62], [63] и [65].

Для расчета обшивок принят $m = 0,714$.

А. Определение левой части формулы [25]

Определение статических и геометрических характеристик:

$$\begin{aligned}S_r &= 28(5,05 - 0,5)1,4 = 178,36 \text{ см}^3; \\ I_r &= 1044,43 + 814,76 = 1859,19 \text{ см}^4; \\ n_c &= 6, (M_c - M_b) = 193,5 \text{ кН}\cdot\text{см.}\end{aligned}$$

Левая часть формулы [25] будет равна:
 $0,814 \cdot 178,36 \cdot 193,5 / 5 \cdot 1859,16 \cdot 16 = 0,5 \text{ кН}$.

Б. Определение правой части формулы [25]

Из условия смятия материала каркаса правая часть формулы [25] определяется по формуле [62]:

$$L = 0,8d \sqrt[3]{\frac{E_s}{E_\omega}} = 0,8 \cdot 0,4 \sqrt[3]{\frac{2,1 \cdot 10^5}{1 \cdot 10^4}} = 0,8829 \text{ см};$$

$$T_s = \frac{L}{2L + \delta_2} R_{\omega c}^{\omega c} = \frac{0,8829^2 \cdot 10^{-1}}{(2 \cdot 0,8829 + 1)} 23 = 0,648 \text{ кН.}$$

Правая часть формулы [25] из условия смятия обшивок определяется по формуле [65]:

$$T_s = 0,6 \cdot 0,4 \cdot 1 \cdot 19,92 \cdot 10^{-1} = 0,48 \text{ кН.}$$

В. Проверка прочности

Следовательно, левая часть формулы [25] с точностью до 5 % равна минимальному значению правой части.

Расчет и проверка прогиба плиты

Расчет плиты по предельному состоянию второй группы производится в соответствии с [пп. 4.24, 4.25].

В соответствии с [п. 4.24] предельный прогиб плит покрытий приведен в [табл. 7] и равен $f/l = 1/200$.

Максимальный прогиб в середине пролета плиты будет равен $f = q^{\omega} l^4 / D = 5/384$.

Жесткость на изгиб D в соответствии с [п. 4.25] определяется по формуле

$$D = E_\omega I_r.$$

Момент инерции поперечного сечения крайнего ребра определяем с минимальным из полученных m и m_0 значений коэффициентов податливости, т.е. по формуле [16]:

$$I_r = 942,38 + 979,3 = 1921,68 \text{ см}^4;$$

$$D = 1921,68 \cdot 10^4 \text{ МПа} \cdot \text{см}^4;$$

$$f = \frac{5}{384} \frac{1,935 \cdot 300^4}{1921,68 \cdot 10^4 \cdot 1,424} 10^{-1} = 0,746 \text{ см, т.е.}$$

$$f/l = 0,746/300; f = 11/402 < 11/200.$$

ПРИМЕР 3. РАСЧЕТ ПЛИТЫ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ ПОД РУЛОННУЮ КРОВЛЮ

Исходные данные для расчета плиты (рис. 2)

Расчетный пролет плиты $l = 300$ см.

Наиболее нагруженными являются два промежуточных ребра, так как нагрузка, воспринимаемая ребром, собирается с двух полупролетов справа и слева от ребра.




Рис. 2. Поперечное сечение плиты
1 -- асбестоцементные плоские листы; 2 -- доски;
3 -- утеплитель

Расчет напряжений в элементах плиты

А. Подсчет нагрузок

Согласно проекту вес 1 м^2 плиты $0,53 \text{ кН/м}^2$.

Для Московской области снеговая нагрузка равна 1 кН/м^2 .

Вес рулонного ковра принимаем $0,15 \text{ кН/м}^2$, коэффициент перегрузки согласно СНиП 2.01.07 -- 85 равен 1,2.

Постоянно действующая нагрузка будет равна $(0,53 + 0,15)1,2 = 0,816 \text{ кН/м}^2$.

Коэффициент перегрузки для снегового покрова согласно СНиП 2.01.07 -- 85 будет равен $1,5675 \approx 1,57$.

Временная длительно действующая нагрузка согласно СНиП 2.01.07 -- 85 будет равна $0,3 \cdot 1,57 = 0,47 \text{ кН/м}^2$.

Кратковременно действующая снеговая нагрузка будет равна $0,7 \cdot 1,57 = 1,1 \text{ кН/м}^2$.

Суммарная нагрузка составит

$$q^p = 0,816 + 1,57 = 2,386 \text{ кН/м}^2.$$

Длительно действующая нагрузка составит

$$q_{\text{дл}}^p = 0,816 + 0,97 = 1,286 \text{ кН/м}^2.$$

Равномерно распределенная нагрузка на расчетное среднее ребро равна:

$$q^p = 2,386 \cdot 0,435 = 1,234 \text{ кН/м};$$

$$q_{дл}^p = 1,286 \cdot 0,435 = 0,559 \text{ кН/м}.$$

Б. Подсчет усилий M и Q

$$M = 1,234 \cdot 3^2 / 8 = 1,38825 \text{ кН}\cdot\text{м}; \quad Q = 1,234 \cdot 3 / 2 = 1,851 \text{ кН}.$$


В. Определение геометрических характеристик расчетного сечения плиты

В соответствии с [п. 4.3] для сжатых обшивок принимаем часть обшивки, редуцируемой к ребру, по формуле [17]:

$$b_1 = 18 \delta = 18 \text{ см, с двух сторон -- } 36 \text{ см};$$

$$b_2 = 25 \delta = 25 \text{ см, с двух сторон -- } 50 \text{ см, т.е. сечение получается несимметричным (рис. 3)}.$$

Рис. 3. Расчетное сечение плиты
 1 -- асбестоцементные плоские листы;
 2 -- доска (каркас)



Определяем положение нейтральной оси сечения по формуле [24] без учета податливости соединений ребер каркаса с обшивками

$$Y_0 = (52 \cdot 7,5 + 1,4 \cdot 36 \cdot 14,5 + 1,4 \cdot 50 \cdot 0,5) / [52 + (36 + 50)] \cdot 1,4 = 6,7 \text{ см}.$$

Определяем моменты инерции каркаса и обшивок.
 Собственный момент инерции каркаса

$$I_w = 4,13^3 / 12 = 732,33 \text{ см}^4.$$

Момент инерции каркаса относительно найденной нейтральной оси

$$I_{w'} = 732,33 + 52(7,5 - 6,7)^2 = 765,6 \text{ см}^4.$$

Моменты инерции обшивок относительно нейтральной оси:

$$I_1 = [36 \cdot 1^3 / 12 + 36(14,5 - 6,7)^2] \cdot 1,4 = 3070,54 \text{ см}^4;$$

$$I_2 = [50 \cdot 1^3 / 12 + 50(6,7 - 0,5)^2] \cdot 1,4 = 2696,63 \text{ см}^4.$$

Суммарный момент инерции сечения:

$$I_x^0 = 765,6 + 3070,54 + 2696,63 = 6532,77 \text{ см}^4.$$

Шурупы в плите расставлены с шагом 180 мм, т.е. $n'_c = 8$.

Статические моменты относительно нейтральной оси будут равны:

$$S_1^0 = 36(14,5 - 6,7)1,4 = 393,12 \text{ см}^3;$$

$$S_2^0 = 50(6,7 - 0,5)1,4 = 434 \text{ см}^3.$$

В соответствии с формулой [22] определяем коэффициент податливости соединений m : $K_m = 1$, по графику [черт. 3] определяем $\eta = 62 \cdot 10^{-5}$. Тогда

$$m = \sqrt{1 - \frac{6(S_1^0 + S_2^0)E_w J_w^0 K_m}{n_c l (2h_w + \delta_1 + \delta_2) I_x^0} \eta}$$

$$= \sqrt{1 - \frac{6(393,12 + 434)1 \cdot 10^5 \cdot 732,33 \cdot 62 \cdot 10^{-5} \cdot 1}{8 \cdot 300(2 \cdot 13 + 1 + 1)6532,77}} = 0,698.$$

Определяем m_0 по [п. 4.8] и формуле [23]:

$$m_0 = 0,4 \sqrt{765,6/6532,77} = 0,137.$$

$m > m_0$, т.е. для расчета прочности каркаса принимаем $m = m_0$; для расчета прочности обшивок принимаем $m = 0,698$.

Положение нейтральной оси определяем по формуле [18] с учетом коэффициента податливости соединений ребер каркаса с обшивками при $m = 0,698$, т.е. при m для определения напряжений в обшивках.

Определяем положение нейтральной оси:

$$Y = \frac{52 \cdot 7,5 + 1,4 \cdot 0,698(36 \cdot 14,5 + 50 \cdot 0,5)}{52 + 1,4 \cdot 0,698(36 + 50)} = 6,796 \text{ см.}$$

Моменты инерции будут равны:

$$I_w = 732,33 + 52(7,5 - 6,796)^2 = 757,26 \text{ см}^4;$$

$$I_1 = [36 \cdot 1^3/12 + 36(14,5 - 6,796)^2]1,4 =$$

$$= 2995,52 \text{ см}^4;$$

$$I_2 = [50 \cdot 1^3/12 + 50(6,796 - 0,5)^2]1,4 = 2780,61 \text{ см}^4.$$

Для определения напряжений в ребре каркаса положение нейтральной оси определяем при $m_0 = 0,137$:

$$Y = \frac{52 \cdot 7,5 + 1,4(50 \cdot 0,5 + 36 \cdot 14,5)0,137}{52 + 1,4(50 + 36)0,137} = 7,2256 \text{ см.}$$

Моменты инерции:

$$I_{\omega} = 732,33 + 52(7,5 - 7,2256)^2 = 736,25 \text{ см}^4;$$

$$I_1 = 1,4[36 \cdot 1^3/12 + 36(14,5 - 7,2256)^2] = 2671,2 \text{ см}^4;$$

$$I_2 = 1,4[50 \cdot 1^3/12 + 50(7,2256 - 0,5)^2] = 3172,2 \text{ см}^4;$$

$$I_r = 736,25 + 0,698^2(2671,2 + 3172,2) = 3572,11 \text{ см}^4.$$

Определяем напряжение в ребре каркаса и обшивках.

По формуле [19] определяем коэффициент β для определения напряжений в обшивках:

$$\beta = \frac{757,96 - 0,698^2(2995,52 + 2780,61)}{757,96 + 0,698^2(2995,52 + 2780,61)} = -0,576.$$

По формулам [11] и [12] определяем напряжения в обшивках:

в нижней обшивке

$$\sigma_2 = 0,5[1 - (-0,576)] \frac{138,8 \cdot 1,4 \cdot 6,796}{0,698(2995,52 + 2780,61)} = 2,58 \text{ МПа};$$

$$\sigma_2^1 = 2,58 \cdot 5,796/6,796 = 2,21 \text{ МПа};$$

в верхней обшивке

$$\sigma_1 = 0,5(1 + 0,576) \frac{138,8 \cdot 1,4(15 - 6,796)}{0,678(2995,52 + 2780,61)} = -3,1 \text{ МПа};$$

$$\sigma_1^1 = -30,21(14 - 6,796)/(15 - 6,796) = -2,73 \text{ МПа.}$$

Определяем напряжения в каркасе по формулам [13] и [14].

По формуле [19] определяем коэффициент β :

$$\beta = \frac{735,25 - 0,1370^2(2671,2 + 3172,2)}{736,25 + 0,1370^2(2671,2 + 3172,2)} = 0,74.$$

В растянутой зоне ребра

$$\sigma_t = 0,5(1 + \beta)(MY/I_{\omega}) = 0,5(1 + 0,74) \times (138,8/736,25)(7,2256 - 1) = 10,2 \text{ МПа.}$$

В сжатой зоне ребра

$$\sigma_{\omega c} = -- 0,5(1 + 0,74)(138,82/736,25)(15 -- 7,2256) = \\ = -- 12,75 \text{ МПа.}$$

Статический момент относительно сдвигаемого сечения равен

$$S_r = 50 \cdot 1,4(7,2256 -- 0,5) + 4 \cdot 6,2256 \cdot 3,1128 = 548,31 \text{ см}^3.$$

Приведенный момент инерции согласно формуле [16] равен:

$$I_r = 736,25 + 0,137^2(2671,2 + 3172,2) = 845,924 \text{ см}^4. \\ \tau_{\omega} = (1,851 \cdot 548,31)/(845,924 \cdot 4) = 0,3 \text{ МПа.}$$

Проверка прочности элементов плиты

Прочностные показатели материалов, из которых изготовлена плита, определены во втором примере; воспользуемся этими показателями для проверки прочности элементов плиты:

в о б ш и в к е

$$\sigma_1 = 3,11 \text{ МПа} < R_c = 19,92 \text{ МПа}; \\ \sigma_2 = 2,58 \text{ МПа} < R_t = 5,5 \text{ МПа};$$

в р е б р е к а р к а с а

$$\sigma_{\omega c} = 12,3 \text{ МПа} < R_{\omega c} = 13 \text{ МПа}; \\ \sigma_{\omega t} = 10,2 \text{ МПа} \cong R_{\omega t} = 10 \text{ МПа}; \\ \tau_{\omega} = 0,3 \text{ МПа} < R_{\omega s} = 1,6 \text{ МПа.}$$

Расчет и проверка прочности элементов соединения обшивок с каркасом [по п. 4.10 и формуле (25)]

По формулам [62], [63] и [65] определим усилие допускаемое на одну связь:

$$L = 0,8 \cdot 0,4 \sqrt[3]{(2,1 \cdot 10^5)/(1 \cdot 10^4)} = 0,883 \text{ см};$$

$$T_s = \frac{0,883^2}{2 \cdot 0,883 + 1} \cdot 2,4 = 0,68 \text{ кН};$$

$$T_s = 0,6 \cdot 0,4 \cdot 1 \cdot 1,992 = 0,48 \text{ кН.}$$

По формуле [25] проверяем усилие, передаваемое на шуруп:

$$\frac{mS_r(M_c - M_0)}{5\pi_c' I_r} = \frac{0,698 \cdot 50 (6,796 - 0,5) 1,4 \cdot 138,8}{5 \cdot 3572,11 \cdot 8} =$$

$$= 0,298 \text{ кН} < T_s = 0,48 \text{ кН},$$

здесь I_r определен по формуле [16] с $m = 0,698$, т.е. большим из значений m и m_0 .

Расчет и проверка прогиба плиты

Нормативное значение нагрузки равно:

$$q^H = 0,53 + 1 + 0,15 = 1,68 \text{ кН/м}^2.$$

Жесткость на изгиб в соответствии с [п. 4.25] определяется по формуле $D = E_{\omega} I_r$ и имеет два значения: первое -- соответствует величине m_0 , а второе -- m . Какое значение m принять для расчета?

Для обеспечения податливости, равной m_0 , необходимо, чтобы связи каркаса с обшивкой практически на 80 -- 85 % были выключены из работы, что, вообще говоря, может произойти при длительной эксплуатации плиты в конце срока эксплуатации. Следовательно, если нужно установить прогиб плиты на ранней стадии эксплуатации, то в качестве изгибной жесткости следует принять $E_{\omega} I_r = 3572,11 \cdot 10^4 \text{ МПа} \cdot \text{см}^4$, если нужно определить прогиб плиты близкой к концу сроков ее эксплуатации, то нужно жесткость на изгиб принять равной $E_{\omega} I_r = 845,924 \cdot 10^4 \text{ МПа} \cdot \text{см}^4$.

Максимальный прогиб плиты будет при минимальном значении D , соответствующем значению m_0 .

Следовательно, $E_{\omega} I_r = 845,924 \cdot 10^4 \text{ МПа} \cdot \text{см}^4$ и прогиб при выключении из работы обшивок на 85 % будет равен

$$f = (5/384)(q^H l^4 / E_{\omega} I_r) = \\ = (5/384)(1,68 \cdot 300^4 \cdot 0,5) / (845,924 \cdot 10^4 \cdot 10) = 0,994 \text{ см}.$$

При расчетном включении обшивок в работу при соответствующем значении коэффициента податливости $m = 0,698$, $D = 3572,11 \cdot 10^4 \text{ МПа} \cdot \text{см}^4$, прогиб равен

$$f = (5/384)(1,68 \cdot 300^4 \cdot 0,5) / (3572,11 \cdot 10^4 \cdot 10) = 0,245 \text{ см}.$$

На ранней стадии эксплуатации плита будет иметь прогиб, равный $f = (1/1220)l$, что меньше допустимого $(1/200)l$ и будет изменяться в процессе эксплуатации до значения, равного $f = (1/303)l$, при последующем возможном выключении из работы связей. Однако, как было показано выше, прочность плиты будет при этом находиться в допустимых пределах.

ПРИМЕР 4. РАСЧЕТ ПЛИТЫ С КАРКАСОМ ИЗ ЭКСТРУЗИОННЫХ ШВЕЛЛЕРОВ ПОД ВОЛНИСТУЮ КРОВЛЮ

Исходные данные для расчета плиты (рис. 4)

Плита покрытия размером 3х1,5 м предназначена для применения в сельскохозяйственных производственных зданиях с относительной влажностью воздуха помещения до 75 %, расположенных во II районе по весу снегового покрова.




Рис. 4. Поперечный разрез плиты

- 1 -- асбестоцементная обшивка; 2 -- пароизоляция; 3 -- утеплитель; 4 -- асбестоцементные экструзионные швеллера; 5 -- обрешетка; 6 -- волнистый лист; 7 -- клей ЭПЦ-1

Каркас плиты выполнен из экструзионных асбестоцементных швеллеров. Обшивка из плоского непрессованного листа толщиной 10 мм приклеивается к каркасу клеем ЭПЦ-1. По обрешетке плиты устраивается кровля из волнистых асбестоцементных листов 54/200 с уклоном 14°. Предел прочности экструзионного и листового асбестоцемента при изгибе -- не менее 16 МПа. Наружная поверхность плиты покрытия защищена влагонепроницаемым покрытием водно-дисперсной краски ВДК на основе синтетического латекса СКС-65ГП.

Подсчет нагрузок

Подсчет нагрузок производим в соответствии с СНиП 2.01.07 -- 85 "Нагрузки и воздействия" по табл. 6.

Определение расчетных усилий

Определяем расчетные усилия, действующие на разных участках плиты; при этом нагрузку на ребра принимаем как равномерно распределенную.

Нагрузка, действующая на 1 м крайних ребер и прилегающую к ним часть обшивки:

$$q^p = 1757 \cdot 0,375 = 658,9 \text{ Н/м.}$$

Максимальный расчетный изгибающий момент и поперечная сила на этом участке плиты равны

$$M = q^p l^2 / 8 = 658,9 \cdot 2,98^2 / 8 = 731,3 \text{ Н/м;}$$

$$Q = q^p l / 2 = 658,9 \cdot 2,98 / 2 = 981,7 \text{ Н.}$$

Нагрузка, действующая на 1 м среднего ребра и прилегающую к нему часть обшивки;

$$q^p = 1757 \cdot 0,75 = 1317,7 \text{ Н/м.}$$

Т а б л и ц а 6

Нагрузка	Нагрузки на 1 м ² панели		
	нормативная, Н/м ²	коэффициент перегрузки	расчетная, Н/м ²
Постоянная от веса обшивки, пароизоляции, утеплителя, каркаса и кровли	560	1,2	672
Кратковременная (снеговая)	700	1,55	1085
Итого	1260		1757

Максимальный расчетный изгибающий момент и поперечная сила на этом участке плиты равны:

$$M_{\text{ср}} = q^p l^2 / 8 = 1317,7 \cdot 2,98^2 / 8 = 1462,6 \text{ Н/м;}$$

$$Q_{\text{ср}} = q^p l / 2 = 1317,7 \cdot 2,98 / 2 = 1963,4 \text{ Н.}$$

Нормативная нагрузка, действующая на 1 м крайних и средних ребер и прилегающие к ним части обшивки,

$$q_k^H = 1260 \cdot 0,375 = 473 \text{ Н/м; } q_c^H = 1260 \cdot 0,75 = 946 \text{ Н/м.}$$

Нормативная постоянная нагрузка, действующая на 1 м крайних и средних ребер и прилегающие к ним части обшивки:

$$q_k^H = 560 \cdot 0,375 = 210 \text{ Н/м; } q_c^H = 560 \cdot 0,75 = 420 \text{ Н/м.}$$

Определение геометрических характеристик плиты (рис. 5)

Перед определением геометрических характеристик по формуле [20] находим коэффициент m

$$m = 1,41 \sqrt{G_c / (G_c + G)} = 1,41 \sqrt{2800 / (2800 + 4100)} = 0,89.$$




Рис. 5. Расчетное сечение плиты
1 -- асбестоцементный швеллер; 2 -- асбестоцементная обшивка

А. Определение геометрических характеристик крайнего ребра и прилегающей к нему части обшивки

По формуле [18] определяем положение нейтральной оси сечения, при этом в соответствии с [п. 4.3] при расчете учитываем часть площади поперечного сечения обшивки шириной $b = 25\delta = 25 \cdot 1 \cdot 10^{-2} = 0,25$ м:

$I_{\omega}^0 = 582,7 \cdot 10^{-8}$ м⁴ (момент инерции относительно собственной нейтральной оси); $A_{\omega} = 23,76 \cdot 10^{-4}$ м²; $A_{\omega_1} = 5,7 \cdot 10^{-4}$ м²; $A_{\omega_2} = 10,3 \cdot 10^{-4}$ м².

Статический момент площади обшивки A_1 и каркаса A_{ω} плиты относительно оси, проходящей по нижней плоскости обшивки:

$$S = AY_1 = 0,25 \cdot 1 \cdot 0,5 \cdot 10^{-2} = 12,5 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3;$$

$$S_{\omega} = AY_2 = 23,76 \cdot 10^{-4} \cdot 8 \cdot 10^{-2} = 19,8 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3;$$

$$Y = \frac{E_{\omega} S_{\omega} + mES}{E_{\omega} A_{\omega} + mEA_1} = \frac{0,09 \cdot 10^5 \cdot 19,8 \cdot 10^{-6} + 0,89 \cdot 0,1 \cdot 10^5 \cdot 12,5 \cdot 10^{-6}}{0,09 \cdot 10^5 \cdot 23,76 \cdot 10^{-4} + 0,89 \cdot 0,1 \cdot 10^5 \cdot 25 \cdot 10^{-4}} =$$

$$= 4,18 \cdot 10^{-2} \text{ м.}$$

Определяем моменты инерции крайнего участка обшивки и каркаса плиты относительно нейтральной оси:

$$I = I_{\omega}^0 + a_1^2 A_{\omega} = (25 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-6} / 12) +$$

$$+ (4,18 \cdot 10^{-2} - 0,5 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 25 \cdot 10^{-4} = 341 \cdot 10^{-8} \text{ м}^4;$$

$$I_{\omega} = I_{\omega}^0 + a_2^2 A_{\omega} = 582,7 \cdot 10^{-8} +$$

$$+ (8 \cdot 10^{-2} - 4,18 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 23,76 \cdot 10^{-4} = 929,4 \cdot 10^{-8} \text{ м}^4.$$

По формуле [16] находим приведенный момент инерции сечения конструкции $I_r = I_{\omega} + m^2(EI/E_{\omega}) = 929,4 \cdot 10^{-8} +$

$$+ 0,89^2(0,1 \cdot 10^5 / 0,09 \cdot 10^5) 341 \cdot 10^{-8} = 1266,6 \cdot 10^{-8} \text{ м}^4.$$

Статический момент сдвигаемой части поперечного сечения относительно нейтральной оси:

$$S_{г.кр} = 5,7 \cdot 10^{-4} (10,82 \cdot 10^{-2} - 0,7 \cdot 10^{-2}) + 10,3 \cdot 10^{-4} \cdot 4,71 \cdot 10^{-2} = 106,1 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3.$$

Б. Определение геометрических характеристик среднего ребра и прилегающей к нему части обшивки

Положение нейтральной оси и геометрические характеристики среднего ребра и прилегающей к нему обшивки определяются так же, как и для крайнего участка плиты; при этом в соответствии с [п. 4.3] расчетом учитываем часть площади поперечного сечения обшивки шириной $b = 25 \delta = 25 \cdot 10^{-2} = 0,25 \text{ м}$ в каждую сторону от вертикальной оси ребра.

Сравнение геометрических характеристик крайних и среднего участков плиты показывает, что они отличаются в два раза. Нагрузка, которая воспринимается этими участками, также отличается в два раза, поэтому дальнейший расчет производится только для крайних участков.

Определение напряжений в каркасе и обшивке

Напряжения в элементах плиты определяются по формулам [12] -- [15]. По формуле [19] определяем коэффициент β

$$\beta = \frac{E_w I_w - m^2 EI}{E_w I_w + m^2 EI} = \frac{0,09 \cdot 10^5 \cdot 929,4 \cdot 10^{-8} - 0,89^2 \cdot 0,1 \cdot 10^5 \cdot 341 \cdot 10^{-8}}{0,09 \cdot 10^5 \cdot 929,4 \cdot 10^{-8} + 0,89^2 \cdot 0,1 \cdot 10^5 \cdot 341 \cdot 10^{-8}} = 0,47.$$

Напряжения в обшивке:

$$\sigma = 0,5(1 - \beta) \frac{MUE}{mEI} = 0,5(1 - 0,47) \frac{731,3 \cdot 4,18 \cdot 10^{-2} \cdot 0,1 \cdot 10^5}{0,89 \cdot 0,1 \cdot 10^5 \cdot 341 \cdot 10^{-8}} = 2,62 \text{ МПа.}$$

Напряжения в каркасе (швеллере):

$$\sigma_{\omega t} = 0,5(1 + \beta) \frac{M U_1}{mEI} = 0,5(1 + 0,47) \frac{731,3 \cdot 3,18 \cdot 10^{-2}}{929,4 \cdot 10^{-8}} = 1,84 \text{ МПа;}$$

$$\sigma = 0,5(1 + 0,47) \frac{731,3 \cdot 10,82 \cdot 10^{-2}}{929,4 \cdot 10^{-8}} = 6,2 \text{ МПа.}$$

Касательные напряжения в каркасе плиты:

$$\tau = \frac{QS_r}{I_r b_w} = \frac{981,7 \cdot 106,1 \cdot 10^{-6}}{1266,6 \cdot 10^{-8} \cdot 1,1 \cdot 10^{-2}} = 0,75 \text{ МПа.}$$

Напряжения в клеевом соединении обшивки с каркасом определяем по формуле [15]:

$$\tau_c = \frac{QS_r}{I_r b_c} = \frac{981,7 \cdot 106,1 \cdot 10^{-6}}{1266,6 \cdot 10^{-8} \cdot 0,5 \cdot 4,2 \cdot 10^{-2}} = 0,39 \text{ МПа.}$$

Проверка прочности элементов плиты

Проверка прочности элементов плиты покрытия проводится по формулам [1], [3], [4], [8].

В соответствии с п. 3.2 расчетные сопротивления экструзионного и листового асбестоцемента умножаются на коэффициенты условий работы γ_g и γ_w .

Для определения γ_g находим значения σ_g .

Определяя изгибающий момент от постоянной нагрузки, получим

$$M_g = 234 \text{ Н·м.}$$

Рассчитываем напряжения от постоянной нагрузки в обшивке:

$$\sigma_g = 0,5(1 + 0,47) 234 \cdot 4,18 \cdot 10^{-2} \cdot 0,1 \cdot 10^5 / 0,89 \times \\ \times 0,1 \cdot 10^5 \cdot 341 \cdot 10^{-8} = 0,84 \text{ МПа.}$$

$$\text{Отсюда } \gamma_g = \sigma / (\sigma + \sigma_g) = 2,62 / (2,62 + 0,84) = 0,76.$$

По [п. 3.26] находим коэффициент $\gamma_w = 0,9$.

Проведя проверку прочности плиты, получим:

$$\sigma = 2,62 \text{ МПа} < R_t \gamma_w \gamma_g = 6 \cdot 0,9 \cdot 0,76 = 4,10 \text{ МПа;}$$

$$\sigma = 6,2 \text{ МПа} < R_w \gamma_w \gamma_g = 11 \cdot 0,9 \cdot 0,76 = 7,52 \text{ МПа;}$$

$$\sigma_{wt} = 1,84 \text{ МПа} < R_w \gamma_w \gamma_g = 11 \cdot 0,9 \cdot 0,76 = 7,52 \text{ МПа;}$$

$$\tau_w = 0,75 \text{ МПа} < R_{ws} \gamma_w \gamma_g = 3,2 \cdot 0,9 \cdot 0,76 = 2,19 \text{ МПа;}$$

$$\tau_c = 0,39 \text{ МПа} < R_{cs} \gamma_w \gamma_g = 2,5 \text{ МПа.}$$

Расчет и проверка прогибов плиты

Прогиб определяем по формуле $f = (5/384)(q^H l^4/D) = (5/384)(q^H l^4/E_{\omega} I_r) = (5 \cdot 473 \cdot 2,98^4 / (386 \cdot 0,09 \cdot 10^5 \times 1266,6 \cdot 10^{-8})) = 0,43 \cdot 10^{-2}$ м.

В соответствии с [п. 4.24] прогиб плит не должен превышать 1/200 пролета.

Проведя проверку прогибов, получим:

$$f = 0,43 \cdot 10^{-2} < f_{\text{пред}} = 1l/200 = 1 \cdot 3/200 = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ м.}$$

Находим прогиб плиты от постоянной и временной длительной нагрузки. Согласно СНиП 2.01.07 – 85 для II снегового района вся снеговая нагрузка принимается кратковременной $f = (5/384)(q^H l^4/D) = 5q^H l^4 / 384 E_{\omega} I_r$.

По [п. 3.4] коэффициент условий работы для модуля упругости $\gamma_g = 0,65$:

$$f = \frac{5 \cdot 210 \cdot 2,98^4}{384 \cdot 0,09 \cdot 10^5 \cdot 1266,6 \cdot 10^{-8} \cdot 0,65} = 0,29 \cdot 10^{-2} \text{ м.}$$

Проведя проверку прогибов, получим

$$f = 0,29 \cdot 10^{-2} < f_{\text{пред}} = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ м.}$$

ПРИМЕР 5. РАСЧЕТ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ

В качестве примера рассмотрим расчет на прочность стеновой панели на алюминиевом каркасе с асбестоцементными обшивками.

Исходные данные для расчета панелей (рис.6)

Обшивки крепятся к алюминиевому каркасу на винтах М6х200 001 (оцинкованные) с шагом 200 мм. Обшивки толщиной $\delta_1 = \delta_2 = 10$ мм. Перекрываемый пролет 300 см.

Влажность внутри помещения равна 75 %.

Расчет напряжений в элементах панели

А. Подсчет нагрузок

Расчет производится для IV ветрового района (Москва и Московская обл.). Согласно СНиП 2.01.07 -- 85 для данного




Рис. 6. Схема поперечного сечения панели
1 -- алюминиевый каркас; 2 -- асбестоцементные обшивки

района нормативная ветровая нагрузка составит $0,55 \text{ кН/м}^2$ для стен высотой до 10 м над поверхностью земли.

Коэффициент перегрузки равен 1,2, т.е. расчетная ветровая нагрузка будет равна $0,55 \cdot 1,2 = 0,66 \text{ кН/м}^2$. Так как ширина панели равна 1,2 м, то погонная нагрузка, приходящаяся на одно ребро, составит:

$$q^H = 0,6 \cdot 0,55 = 0,33 \text{ кН/м}; \quad q^P = 0,6 \cdot 0,66 = 0,4 \text{ кН/м}.$$

Б. Подсчет усилий M и Q

$$M = q^P l^2 / 8 = 0,4 \cdot 3^2 / 8 = 0,45 \text{ кН} \cdot \text{м};$$

$$Q = q^P l / 2 = 0,4 \cdot 3 / 2 = 0,6 \text{ кН}.$$

В. Подсчет геометрических характеристик панели (рис. 7)

Собственный момент инерции алюминиевого каркаса равен $I_{\omega}^0 = 67,64 \text{ см}^4$ с площадью поперечного сечения, равной $A_{\omega} = 4,16 \text{ см}^2$.

В соответствии с [п. 4.3] определим расчетное поперечное сечение $b_1 = 18\delta_1 = 18 \text{ см} + \Delta$; $b_2 = 25\delta_2 = 25 \text{ см} + \Delta$, где $\Delta = 2,5 \text{ см}$, а $\delta_1 = \delta_2 = 1 \text{ см}$.

Определим положение нейтральной оси по формуле [24]: отношение $E_{1,2}/E_{\omega} = 0,1972$, так как $E_{\omega} = 7,1 \cdot 10^4 \text{ МПа}$;

$$Y_0 = \frac{4,16 \cdot 6 + 0,1972 \cdot (20,5 \cdot 11,5 \cdot 27,5 \cdot 0,5)}{4,16 + 0,1972 \cdot (20,5 + 27,5)} = 5,4428 \text{ см}.$$

Моменты инерции ребра каркаса и обшивок и статические моменты обшивок относительно нейтральной оси будут:


$$I_{\omega} = 67,64 + 4,16(6 - 5,4428)^2 = 68,93 \text{ см}^4;$$

$$I_1 = 0,1972[20,5 \cdot 1^3 / 12 + 0,5(11,5 - 5,4428)^2] = 148,66 \text{ см}^4;$$

$$I_2 = 0,1972[27,5 \cdot 1^3 / 12 + 27,5(5,4428 - 0,5)^2] = 132,943 \text{ см}^4;$$

$$I_{\omega}^* = 68,93 + 147,66 + 132,943 = 350,533 \text{ см}^4;$$

Рис. 7. Расчетное сечение панели
 1 -- асбестоцементная обшивка; 2 -- алюминиевый каркас



$$S_1^o = 20,5(11,5 - 5,4428)0,1972 = 24,487 \text{ см}^3;$$

$$S_2^o = 27,5(5,4428 - 0,5)0,1972 = 26,796 \text{ см}^3.$$

По формуле [22] определяем коэффициент податливости. Для этого по графику на [черт. 3, кривая 2] определяем величину $\eta = 21 \cdot 10^{-5}$. В соответствии с [п. 4.7] $K_m = 1$;
 h_w (высота алюминиевого ребра) = 10 см;

$$m = \sqrt{1 - \frac{6(24,487 + 26,796)7,1 \cdot 10^{-5} \cdot 67,64 \cdot 21 \cdot 10^{-5}}{8 \cdot 300(2 \cdot 10 + 1 + 1)350,583}} = 0,912.$$

По формуле [23] определим

$$m_o = 0,4 \sqrt{68,93 / (148,66 + 132,943)} = 0,198.$$

Следовательно, для расчета каркаса принимаем $m = m_o = 0,198$, для расчета обшивок принимаем $m = 0,912$.

Определяем положение нейтральной оси в соответствии с [п. 4.4] по формуле [18] с учетом податливости соединений обшивок с ребрами каркаса.

Для расчета каркаса принят $m = 0,198$, следовательно:

$$Y_o = \frac{4,16 \cdot 6 + 0,198 \cdot 0,1972(20,5 \cdot 11,5 + 27,5 \cdot 0,5)}{4,16 + 0,198 \cdot 0,1972(20,5 + 27,5)} = 5,75 \text{ см.}$$

Моменты инерции относительно нового положения нейтральной оси будут равны:

$$I_w = 67,64 + 4,16(6 - 5,75)^2 = 67,9 \text{ см}^2;$$

$$I_1 = 0,1972[20,5 \cdot 1^3/12 + 20,5(11,5 - 5,75)^2] = 133,995 \text{ см}^4;$$

$$I_2 = 0,1972[27,5 \cdot 1^3/12 + 27,5(5,75 - 0,5)^2] = 149,92 \text{ см}^4.$$

Для расчета обшивок принят $m = 0,912$. Определяем положение нейтральной оси при данном коэффициенте податливости:

$$Y = \frac{4,16 \cdot 6 + 0,912 \cdot 0,1972(20,5 \cdot 11,5 + 27,5 \cdot 0,5)}{4,16 + 0,912 \cdot 0,1972(20,5 + 27,5)} = 5,459 \text{ см.}$$

Моменты инерции каркаса и обшивок будут равны:

$$\begin{aligned} I_w &= 67,64 + 4,16(6 - 5,459)^2 = 68,86 \text{ см}^4; \\ I_1 &= 0,1972[20,5 \cdot 1^3/12 + 20,5(11,5 - 5,459)^2] = \\ &= 147,87 \text{ см}^4; \\ I_2 &= 0,1972[27,5 \cdot 1^3/12 + 27,5(5,459 - 0,5)^2] = \\ &= 133,813 \text{ см}^4; \end{aligned}$$

Г. Определение напряжения в обшивках и в ребре каркаса

По формулам [11] и [12] определяем напряжения в обшивках. Для этого по формуле [19] определим коэффициент β при $m = 0,912$

$$\beta = \frac{68,86 - 0,912^2(133,813 + 147,87)}{68,86 + 0,912^2(133,813 + 147,87)} = - 0,5457.$$

Напряжения в верхней сжатой обшивке будут равны:

$$\sigma_1 = -0,5(1 + 0,5457) \frac{450 \cdot 0,1972(12 - 5,459)}{0,912(133,813 + 147,87)} = - 1,75 \text{ МПа.}$$

Напряжения в нижней растянутой обшивке будут равны:

$$\sigma_2 = 0,5(1 + 0,5457) \frac{450 \cdot 0,1972 \cdot 5,459}{0,912 \cdot 281,683} = 1,46 \text{ МПа.}$$

По формуле [13] определяем напряжения в ребре каркаса. Для этого по формуле [19] определим коэффициент β при $m = 0,198$

$$\beta = \frac{67,9 - 0,198^2(133,995 + 149,92)}{67,9 + 0,198^2(133,995 + 149,92)} = - 0,718.$$

В растянутой зоне ребра каркаса

$$\sigma_{\omega t} = 0,5(1 + 0,718) \frac{450(5,75 - 1)}{67,9} = 26,9 \text{ МПа.}$$

В сжатой зоне ребра каркаса

$$\sigma_{\omega c} = - 0,5(1 + 0,718) \frac{450(111 - 5,75)}{67,9} = - 29,7 \text{ МПа.}$$

Определим касательные напряжения в нейтральном сечении:

$$I_r = 67,9 + 133,995 + 149,92 = 351,815 \text{ см}^4;$$

$$S_r = 0,1972 \cdot 27,5(5,75 - 0,5) = 28,47 \text{ см}^3;$$

$$\tau_{\omega} = 0,6 \cdot 28,47 / 0,2 \cdot 351,815 = 0,24 \text{ МПа.}$$

Проверка прочности элементов панели

А. Определение расчетных сопротивлений элементов панели

Так как длительно действующие и постоянные нагрузки в направлении, перпендикулярном плоскости панели, отсутствуют, то согласно [п. 3.2а] коэффициент условия работы панели равен 1. Согласно [п. 3.2б] коэффициент условия работы панели для помещений с мокрым и влажным режимом $\gamma_{\omega} = 0,8$.

Следовательно, как было определено в первом примере:

$$R_c = 30,5 \cdot 0,8 = 24,5 \text{ МПа}; \quad R_t = 8,5 \cdot 0,8 = 6,8 \text{ МПа} \quad \text{и} \\ R_{st} = 13,5 \cdot 0,8 = 10,8 \text{ МПа.}$$

Расчетное сопротивление алюминия марки АМцМ термически неупрочняемой $R_{\omega r} = 40 \text{ МПа}$, $R_{\omega s} = 25 \text{ МПа}$.

Б. Проверка прочности

$$\text{В обшивках } \sigma_1 = 1,75 \text{ МПа} < R_c = 24,4 \text{ МПа};$$

$$\sigma_2 = 1,46 \text{ МПа} < R_t = 6,8 \text{ МПа.}$$

В ребре каркаса:

в с ж а т о й з о н е

$$\sigma_{\omega} = 29,7 \text{ МПа} < R_{\omega} = 40 \text{ МПа};$$

в растянутой зоне

$$\begin{aligned}\sigma_w &= 26,9 \text{ МПа} < R_w = 40 \text{ МПа}; \\ \tau_w &= 0,24 \text{ МПа} < R_{ws} = 25 \text{ МПа}.\end{aligned}$$

Определение усилий, передаваемых на соединения обшивок с каркасом

По формуле [25] определим усилие T_s , передаваемое на одну связь:

$$mS_r(M_c - M_b)/5I_r n_c \leq T_s.$$

Максимальное усилие на связь будет осуществляться в начальный период эксплуатации, когда реализуется коэффициент податливости $m = 0,912$:

$$\begin{aligned}S_{r1} &= 0,1972 \cdot 20,5(11,5 - 5,459) = 24,42 \text{ см}^3; \\ S_{r2} &= 0,1972 \cdot 27,5(5,459 - 0,5) = 26,89 \text{ см}^3.\end{aligned}$$

В нижней обшивке

$$0,912 \cdot 26,89 \cdot 45000 / 8 \cdot 5 \cdot 303,15 = 91 \text{ Н}.$$

В верхней обшивке

$$0,912 \cdot 24,42 \cdot 45000 / 8 \cdot 5 \cdot 303,15 = 83 \text{ Н}.$$

По формулам [64] и [66] определим расчетные сопротивления, воспринимаемые связями, $R_{lp} = 30 \text{ МПа}$, согласно СНиП II-23-81* $R_{bs} = 130 \text{ МПа}$.

По формуле [64]

$$T_s = 0,25 \cdot 0,2 \cdot 0,6 \cdot 30 \cdot 10^2 = 90 \text{ Н}.$$

По формуле [66]

$$T_s = 0,25 \pi d^2 R_{bs} = 0,25 \cdot 3,14 \cdot 0,6^2 \cdot 130 \cdot 10^{-1} = 3,68 \text{ кН}.$$

Принимаем наименьшее значение усилия, полученного по формуле [64]. Таким образом, левая часть формулы [25] равна правой ее части, полученной по формуле [64], т.е. $91 \text{ Н} \approx 90 \text{ Н}$.

Определение прогиба панели

Максимальный прогиб панели в середине пролета от равномерно распределенной нагрузки определим с учетом жесткости на изгиб, определенной по формуле [56] с коэффициентом податливости $m = 0,198$:

$$D = E_{\omega} I_r = [67,9 + 0,198^2(133,995 + 149,92)]7,1 \times 10^4 = 561,12 \text{ МПа}\cdot\text{см}^4;$$

$f = (5/384)(q^{\mu} l^4 / EI_r) = 0,40 \cdot 5 \cdot 0,6 \cdot 300^4 / 384 \cdot 561,12 \times 10^4 \cdot 10 = 0,45 \text{ см}$, т.е. прогиб составляет $1/665l$, что допустимо, так как в соответствии с [п. 4.24] допустимый прогиб стеновых панелей промышленных зданий должен быть равен или меньше $(1/200)^{\cdot}$.

Проверим жесткость панели при $m = 0,912$:

$$E_{\omega} I_r = [68,86 + 0,912^2(147,87 + 133,813)]7,1 \cdot 10^4 = 2152,35 \cdot 10^4 \text{ МПа}\cdot\text{см}^4$$

$f = 5 \cdot 0,4 \cdot 0,6 \cdot 300^4 / 384 \cdot 2152,35 \cdot 10^4 \cdot 10 = 0,118 \text{ см}$, что составляет $(1/255)^{\cdot}$.

ПРИМЕР 6. РАСЧЕТ ЭКСТРУЗИОННОЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ

Исходные данные для расчета панели

Панель, поперечное сечение которой показано на рис. 8, предназначается для наружного стенового ограждения производственного здания в Ровенской обл. (III район по скоростному напору ветра, т.е. $q_0 = 0,45 \text{ кН/м}^2$).




Рис. 8. Поперечное сечение экструзионной панели
1 -- утеплитель

Длина панели 6 м; расчетный пролет панели с учетом [п. 6.17] равен 5,92 м. Панели проектируются как навесная конструкция, крепление панели к несущему каркасу в соответствии с (п. 6.15) обеспечивает свободу ее температурно-влажностных деформаций; панель опирается по коротким сторонам.

Здание сооружается на открытой местности, имеет высоту до 10 м, имеет открывающиеся проемы (двери, ворота, окна). Влажностный режим помещения -- нормальный: $\varphi_{wп} = 65 \%$;

температура помещения принимается: в холодное время года $t_{ic} = 13 \text{ }^\circ\text{C}$, в теплое время года -- равной среднемесячной температуре наружного воздуха в июле месяце. Панель удовлетворяет требованиям ТУ 21-24-82-81. Панель изготавливается по безавтоклавной технологии; предел прочности при изгибе (ТУ 21-24-82-81) экструзионного асбестоцемента не менее 18 МПа. Наружная поверхность панели покрашена краской, защищающей асбестоцемент от увлажнения капельной влагой.

В соответствии с [пп. 1.4 -- 1.7] производим расчет стеновой панели по несущей способности и деформациям на действие ветровых нагрузок, влажностных и температурных воздействий, действующих в процессе эксплуатации.

Расчет панели на действие ветровых нагрузок

А. Подсчет нагрузок

Нормативные q^H и расчетные q^P значения ветровых нагрузок, полученные по СНиП 2.01.07 – 85 с учетом исходных данных, составляют: при положительном давлении ветра -- $q^H = 0,45 \text{ кН/м}^2$ и $q^P = 0,54 \text{ кН/м}^2$; при отрицательном давлении ветра -- $q^H = 0,36 \text{ кН/м}^2$ и $q^P = 0,43 \text{ кН/м}^2$.

Б. Расчет напряжений в элементах панели

Расчет напряжений в элементах панели производится по [п. 4.12] и формулам [26] и [27].

Усилия M и Q определяем, учитывая частое расположение ребер (см. рис. 6) и соотношение размеров панели (ширина : длина = 1 : 10), а также заданное свободное опирание панели по коротким сторонам, в предположении работы панели по балочной схеме по формулам: $M = 0,125ql^2$; $Q = 0,5ql$.

Определяя необходимые для расчета геометрические показатели, получим: $I = 4126 \cdot 10^{-8} \text{ м}^4$; $S = 417,5 \cdot 10^{-6} \text{ м}^3$; $b_w = 7 \cdot 0,01 = 0,07 \text{ м}$; по [п. 6.17] $l = 6 - 0,08 = 5,92 \text{ м}$; по [п. 4.12] $h = 0,12 \text{ м}$, $K_h = 1$.

В результате получим следующие значения напряжений: при положительном давлении ветра в полках

$$\sigma_{1,2} = \frac{M \gamma}{I K_h} = \mp \frac{0,54 \cdot 0,6 \cdot 5,92^2 \cdot 0,06}{8 \cdot 4126 \cdot 10^{-8} \cdot 1} = \mp 2,06 \text{ МПа};$$

в ребрах

$$\sigma_{\omega} = \frac{M_Y}{I_{K_h}} = \frac{0,54 \cdot 0,6 \cdot 5,92^2 \cdot 0,05}{8 \cdot 4126 \cdot 10^{-8} \cdot 1} = \mp 1,72 \text{ МПа};$$

$$\tau_{\omega} = \frac{Q_S}{I b_{\omega}} = \frac{0,54 \cdot 0,6 \cdot 5,92 \cdot 417,5 \cdot 10^{-6}}{4126 \cdot 10^{-8} \cdot 0,07} = 0,14 \text{ МПа};$$

при отрицательном давлении ветра

$$\sigma_{1,2} = \pm 1,65 \text{ МПа}; \quad \sigma_{\omega} = \pm 1,37 \text{ МПа}; \quad \tau_{\omega} = 0,11 \text{ МПа}.$$

В. Расчет прогиба панели

Расчет прогиба панели производим по формуле:

$$f = 5q^H l^4 / 384D.$$

Определяем по формуле [56] жесткость на изгиб панели D , принимая по [п. 3.3] и [табл. 4] значение $E_{\omega} = 11 \cdot 10^3$ МПа:

$D = 11 \cdot 10^3 \cdot 4126 \cdot 10^{-8} = 45386 \cdot 10^{-2}$ кН·м², и получаем следующие значения прогиба панели:

при положительном давлении ветра

$$f = 5 \cdot 0,45 \cdot 0,6 \cdot 5,92^4 / 384 \cdot 45386 \cdot 10^{-2} = 0,95 \cdot 10^{-2} \text{ м (прогиб в сторону помещения);}$$

при отрицательном давлении ветра

$$f = 0,76 \cdot 10^{-2} \text{ м (прогиб в сторону "улицы").}$$

Расчет панели на влажностные воздействия

Расчет панели производится по указаниям [пп. 4.16, 4.17, 4.19, 4.29].

При расчете панели, как следует из [п. 4.17], нужно предварительно определить нормативные и расчетные значения влажностных деформаций полок $E_{1,2}$ панели.

А. Определение влажностных деформаций элементов панели

Определение влажностных деформаций производится, как следует из [п. 4.17], только для полок панели. Значения $\epsilon_{1,2}$ определяются в соответствии с [п. 4.19] по данным о значениях W_0 и W_k .

Значение W_0 принимается для экструзионного асбестоцемента по [п. 4.19]: $W_0 = 3,5 \%$.

Значение W_k материала наружной полки панели определяем по (табл. 6) для всех указанных в ней видов влажностных воздействий. Необходимые для определения W_k от воздушного увлажнения (высушивания) материала значения φ_{\max} и φ_{\min} найдем по данным СНиП 2.01.01 -- 82 "Строительная климатология и геофизика": для г. Ровно $\varphi_{\max} = 99 \%$, $\varphi_{\min} = 76 \%$. Значения W_k , соответствующие значениям φ_{\max} и φ_{\min} , определяем по [черт. 9, кривая 2]: $W_k = 8,5 \%$ и $W_k = 3,5 \%$.

Для случая увлажнения наружной полки панели капельной влагой [табл. 6] $W_k = 20 \%$. Значение конечной влажности W_k материала внутренней полки, соответствующее заданному значению $\varphi_{\text{вн}} = 65 \%$, определяем по [черт. 9]: $W_k = 2,8 \%$.

По полученным выше значениям W_k и принятому значению $W_0 = 3,5 \%$ определяем по [п. 3.7] и [черт. 1, кривая 2] нормативные значения влажностных деформаций ϵ_1 и ϵ_2 , вызванные изменением влажности экструзионного асбестоцемента от W_0 до W_k . При этом в соответствии с [п. 3.7], учитывая исходные данные о наличии защитной покраски наружной поверхности панели, значения ϵ_1 , для случая увлажнения наружной полки капельной влагой, следует умножать на коэффициент 0,75.

Расчетные значения ϵ_1 и ϵ_2 определяются в соответствии с [п. 4.19] умножением нормативных значений на 1,1.

Результаты подсчета значений ϵ_1 и ϵ_2 приведены в табл. 7.

Б. Расчет влажностных напряжений в элементах панели и прогибов панели

Расчет напряжений в элементах панели и прогибов панели производим по [пп. 4.16, 4.17, 4.29] и формулам [36] - [39] и [60] при следующих показателях:

ϵ_1 и ϵ_2 - принимаем по табл. 7; $\epsilon_{\omega_1} = \epsilon_{\omega_2} = 0$ - по [п. 4.17];
 $E_1 = E_2 = E_{\omega} = 11 \cdot 10^3$ МПа; $A_1 = A_2 = 0,6 \cdot 0,01 = 60 \cdot 10^{-4}$ м;
 $A_{\omega} = 7 \cdot 0,1 \cdot 0,01 = 70 \cdot 10^{-4}$ м²;
 $S_1^0 = S_2^0 = 0,6 \cdot 0,055 = 330 \cdot 10^{-6}$ м;
 $A_T = (70 + 60 + 60) \times 10^{-4} = 190 \cdot 10^{-4}$ м.

В соответствии с [черт. 8] при $2(h_2 + \delta_2) / 2(h_1 + \delta_1) = 1$, $\theta_1 = -0,175$ и $\theta_2 = 0,175$.

Определим влажностные напряжения и прогибы панели для одного из реальных случаев влажностных воздействий на панель (см. табл. 6): сочетание одновременного увлажнения

Таблица 7

Элемент панели	Вид влажностного воздействия	Влажность материала, % по массе		Значения ϵ_1 и ϵ_2 , %	
		начальная	конечная	нормативные	расчетные
	Воздушное увлажнение	3,5	8,5	$\epsilon_1 = 0,05$	$\epsilon_1 = 0,055$
Наружная полка	Воздушное высушивание	3,5	3,5	0	0
	Увлажнение капельной влагой	3,5	2	$\epsilon_1 = 0,075 \times 0,75 = 0,056$	$\epsilon_1 = 0,062$
Внутренняя полка	Воздушное высушивание	3,5	2,8	$\epsilon_2 = -0,0125$	$\epsilon_2 = -0,0138$

наружной полки капельной влагой и воздушного высушивания внутренней полки панели.

Расчетные усилия N и M , возникающие от влажностных воздействий, получим по формулам [41] и [42], подставляя соответствующие значения $\epsilon_1 = 0,062\%$ и $\epsilon_2 = -0,0138\%$ (см. табл. 7):

$$N = \epsilon_1 E_1 A_1 + \epsilon_2 E_2 A_2 = 11 \cdot 10^3 \cdot 60 \cdot 10^{-4} (0,062 - 0,0138) = 31810 \text{ Н};$$

$$M = \epsilon_1 E_1 S_1^0 - \epsilon_2 E_2 S_2^0 = 11 \cdot 10^3 \cdot 330 \cdot 10^{-6} (0,062 + 0,0138) = 2751,5 \text{ Н}\cdot\text{м}.$$

Подставляя значения M и N в формулы [36] и [39], получим следующие значения напряжений:

в наружной полке

$$\sigma_1 = E_1 \left(\frac{N}{E \omega A_r} + \frac{M Y^0}{E \omega I_r^0} - \epsilon_1 \right) = 11 \cdot 10^3 \left(\frac{31810}{11 \cdot 10^3 \cdot 190 \cdot 10^{-4}} + \frac{2751,5 \cdot 6}{11 \cdot 10^3 \cdot 4126 \cdot 10^{-8}} - 0,00062 \right) = -1,1 \text{ МПа};$$

во внутренней полке

$$\sigma_2 = E_2 \left(\frac{N}{E \omega A_r} - \frac{M Y^0}{E \omega I_r^0} - \epsilon_2 \right) = 11 \cdot 10^3 \left(\frac{31810}{11 \cdot 10^3 \cdot 190 \cdot 10^{-4}} - \frac{2751,5 \cdot 6}{11 \cdot 10^3 \cdot 4126 \cdot 10^{-8}} + 0,000138 \right) = 0,81 \text{ МПа};$$

в ребре со стороны наружной полки

$$\epsilon_1 = E_{\omega} \left(\frac{N}{E_{\omega} A_r} + \frac{MY^0}{E_{\omega} I_r^0} - \epsilon_{\omega_1} \right) = 11 \cdot 10^3 \times$$

$$\times \left(\frac{31810}{11 \cdot 10^3 \cdot 190 \cdot 10^{-4}} + \frac{2751,5 \cdot 5}{11 \cdot 10^3 \cdot 4126 \cdot 10^{-8}} \right) = 5,01 \cdot \text{МПа};$$

в ребре со стороны внутренней полки

$$\sigma_{\omega_2} = E_{\omega} \left(\frac{N}{E_{\omega} A_r} - \frac{MY^0}{E_{\omega} I_r^0} - \epsilon_{\omega_2} \right) = 11 \cdot 10^3 \times \left(\frac{31810}{11 \cdot 10^3 \cdot 190 \cdot 10^{-4}} - \right.$$

$$\left. - \frac{2751,5 \cdot 5}{11 \cdot 10^3 \cdot 4126 \cdot 10^{-8}} \right) = -1,66 \text{ МПа}.$$

Расчет прогиба панели производим по [п. 4.29], подставляя значения M , подсчитанные по формуле [41] для нормативных значений ξ_1 и ξ_2 (см. табл. 7), в формулу [60]:

$$M = \epsilon_1 E_1 S_1^0 - \epsilon_2 E_2 S_2^0 = 11 \cdot 10^3 \cdot 330 \cdot 10^{-6} \cdot (0,056 + 0,0125\%) =$$

$$= 2486,6 \text{ Н} \cdot \text{м};$$

$$f = \frac{MI^2}{8E_{\omega} I_r^0} = \frac{2486,6 \cdot 5,92^2}{8 \cdot 11 \cdot 10^3 \cdot 4126 \cdot 10^{-8}} = 2,39 \cdot 10^{-2} \text{ м}.$$

Аналогичным образом производится расчет панели на другие виды возможных [см. табл. 6] влажностных воздействий (воздушное увлажнение наружной поверхности панели, воздушное высушивание внутренней поверхности панели, сочетание этих воздействий), которые, как показывает анализ, вызывают меньшие напряжения и прогибы, чем полученные выше значения.

Расчет панели на температурные воздействия

Расчет панели производится по [п. 4.16 -- 4.18]. При расчете по [п. 4.17] нужно определить нормативные и расчетные значения температурных деформаций элементов панели: полок ξ_1 и ξ_2 и ребер ϵ_{ω_1} и ϵ_{ω_2} панели.

А. Определение температурных деформаций элементов панели

Определение температурных деформаций элементов панели производится по формулам [43] – [48], по данным t_{ew} и t_{ec} , t_{iw} и t_{ic} .

Значения t_{ew} и t_{ec} принимаем для г. Ровно по СНиП 2.01.07–85: $t_{ew} = 26^\circ\text{C}$ (июль месяц) и $t_{ec} = 24^\circ\text{C}$.

Значения t_{iw} и t_{ic} принимаются в соответствии с исходными данными: $t_{iw} = 20^\circ\text{C}$ (среднемесячная июльская температура), $t_{ic} = 13^\circ\text{C}$.

Необходимое для расчета значение t_0 принимается по [4.18] равным 17°C .

Значения α для экструзионного асбестоцемента принимается по [п. 3.6] и [табл. 5]; при этом учитывая, что наружная поверхность панели защищена от увлажнения капельной влагой, а максимальная влажность от воздушного увлажнения не превышает [черт. 9, кривая 2] $8,5\%$, принимаем значение α [табл. 5] для температур 0°C и ниже при $W < 12\%$, тогда $\alpha = 1,1 \cdot 10^{-5}$ для всего диапазона температур.

Пользуясь полученными данными, подсчитаем нормативную величину температурных деформаций наружной полки ϵ_1 для холодного времени года с помощью формул [43] и [47]:

$$\epsilon_1 = \alpha \Delta t = \alpha (t_{ec} - t_0) = 1,1 \cdot 10^{-5} (-24 - 17) = -0,045\%.$$

Проведем аналогичным образом подсчет нормативных и расчетных значений деформаций элементов панели ϵ_1 и ϵ_2 , ϵ_{w1} и ϵ_{w2} , необходимых для расчета температурных напряжений по формулам [36] -- [39]; результаты приведены в табл. 8.

Б. Расчет температурных напряжений в элементах панели и прогибов панели

Расчет напряжений в элементах панели и прогибов панели производится по формулам [36] – [39] и [60]. Однако с учетом [п. 4.12] ограничимся расчетом только температурных прогибов экструзионной панели.

Расчет прогиба панели производится по [п. 4.29]. Определим прогиб панели от температурных воздействий, действующих в холодное время года.

Определяем по формуле [41] значение M при нормативных значениях температурных деформаций ϵ_1 и ϵ_2 , ϵ_{w1} и ϵ_{w2} из табл. 8:

$$M = \varepsilon_1 E_1 S_1^0 - \varepsilon_2 E_2 S_2^0 + 0,5(\varepsilon_{\omega_1} \theta_1 + \varepsilon_{\omega_2} \theta_2) \times \\ \times E_{\omega} A_{\omega} h_{\omega} = 11 \cdot 10^3 \cdot 330 \cdot 10^{-6} [(-0,045\%) + 0,0044\%] + \\ + 0,5[(-0,045)(-0,175) + (-0,0044)0,175] 11 \cdot 10^3 \cdot 70 \times \\ \times 10^{-4} \cdot 0,1 = -1200,1 \text{ Н}\cdot\text{м}.$$

Тогда по формуле (60) имеем:

$$f^t = \frac{M l^2}{8 E_{\omega} I_r^0} = \frac{1200,1 \cdot 5,92^2}{8 \cdot 11 \cdot 10^3 \cdot 4126 \cdot 10^{-8}} = -1,16 \cdot 10^{-2} \text{ м (прогиб в сторону}$$

помещения).

Определяем аналогичным образом прогиб панели от температурных воздействий, действующих в теплое время года:

$$f^t = 0,18 \cdot 10^{-2} \text{ м (прогиб в сторону "улицы").}$$

Проверка прочности элементов панели и прогиба панели

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07 - 85 проверку прочности элементов и прогиба панели производим на действие наиболее неблагоприятного сочетания нагрузок и воздействий (с учетом возможного отсутствия некоторых из них).

А. Проверка прочности элементов панели

Определим по данным расчета панели, приведенным в табл. 9, значения неблагоприятных напряжений, возникающих в элементах панели от действия отдельных нагрузок и их основных сочетаний, и проведем проверку прочности элементов по формулам [1] - [4]. При этом в соответствии с [п. 3.1] принимаем расчетные сопротивления экструзионного асбестоцемента R [табл. 3] при значении предела прочности, равном 18 МПа/см^2 ; в соответствии с [п. 3.2] умножаем значения R материала наружной полки, учитывая наличие водонепроницаемой краски, на $\gamma_{\omega} = 0,9$; в соответствии с СНиП 2.01.07 - 85 умножаем суммарные напряжения σ на коэффициент $n_c = 0,9$. Результаты проверки прочности элементов панели приведены в табл. 9.

Таким образом, из табл. 9 следует, что напряжения в элементах панели не превышают значения расчетных сопротивлений.

Таблица 8

Время года	Температура наружного воздуха среднесуточная	Температура внутреннего воздуха помещения	Элемент панели	Значение изменения температуры элемента панели $\Delta t_1, \Delta t_2$		Значение температурных деформаций элемента панели и $\epsilon_{\omega,1}, \epsilon_{\omega,2}$	
				нормативное	расчетное	нормативное	расчетное
Теплое время года	$t_{\omega} = 26^{\circ}\text{C}$	$t_{i\omega} = 20^{\circ}\text{C}$	Наружная полка и примыкающее к ней волокно ребра	$\Delta t_1 = 9^{\circ}\text{C}$	$\Delta t_1 = 9,9^{\circ}\text{C}$	$\epsilon_1 = \epsilon_{\omega 1} = 0,01\%$	$\epsilon_1 = \epsilon_{\omega 1} = 0,011\%$
			Внутренняя полка и примыкающее к ней волокно ребра	$\Delta t_2 = 3^{\circ}\text{C}$	$\Delta t_2 = 3,3^{\circ}\text{C}$	$\epsilon_2 = \epsilon_{\omega 2} = 0,0036\%$	$\epsilon_2 = \epsilon_{\omega 2} = 0,004\%$
Холодное время года	$t_{\omega} = -24^{\circ}\text{C}$	$t_{ic} = 13^{\circ}\text{C}$	Наружная полка и примыкающее к ней волокно ребра	$\Delta t_2 = -41^{\circ}\text{C}$	$\Delta t_1 = -45,1^{\circ}\text{C}$	$\epsilon_1 = \epsilon_{\omega 1} = -0,045\%$	$\epsilon_1 = \epsilon_{\omega 1} = -0,05\%$
			Внутренняя полка и примыкающее к ней волокно ребра	$\Delta t_2 = -4^{\circ}\text{C}$	$\Delta t_2 = -4,4^{\circ}\text{C}$	$\epsilon_2 = \epsilon_{\omega 2} = -0,0044\%$	$\epsilon_2 = \epsilon_{\omega 2} = -0,005\%$

Таблица 9

Элемент панели, месторасположение волокна по сечению панели		Нормальные σ и касательные τ напряжения, МПа, от действия			Значения неблаго- приятных напря- жений σ и τ , в том числе суммарных напряжений σ_{Σ} , МПа	Расчетные со- противления материала R , МПа	Проверка проч- ности элемента по формулам [1] - [4]
		ветровой нагрузки при давлении		влажност- ных воз- действий			
		положи- тельном	отрицатель- ном				
Полка	крайнее волокно наружной полки	$\sigma = -2$	$\sigma = 1,65$	$\sigma = -14$	$\sigma = 1,65$ $\sigma_{\Sigma} = -3,14 \times 0,9 =$ $= -2,83$	$R_t = 6 \times 0,9 = 5,4$ $R_c^t = 23 \times 0,9 =$ $= 20,7$	$1,65 < 5,4;$ $2,82 < 20,7$
Полка	крайнее волокно внутренней полки	$\sigma = 2$	$\sigma = -1,65$	$\sigma = -0,81$	$\sigma = 2;$ $\sigma_{\Sigma} = -2,46 \times 0,9 =$ $= 2,16$	$R_t = 6; R_c = 23$	$2 < 6$ $2,46 < 23$
Ребро	волокно, примыкаю- щее к на- ружной полке	$\sigma_{\omega} =$ $\neq -1,72$	$\sigma_{\omega} = 1,37$	$\sigma_{\omega_1} = 5,01$	$\sigma = -1,72;$ $\sigma_{\Sigma} = 6,38 \times 0,9 =$ $= 5,74$	$R_{\omega m} = 12$	$5,74 < 12$
Ребро	волокно, примыкаю- щее к внут- ренней полке	$\sigma_{\omega} =$ $= 1,72$	$\sigma_{\omega} \neq -1,37$	$\sigma_{\omega_2} = -1,66$	$\sigma = 1,72;$ $\sigma_{\Sigma} \neq -3,02 \times 0,9 =$ $= -2,73$	$R_t = 6; R_c = 23$	$1,72 < 6$ $2,73 < 23$
	волокно по ней- тральной оси	$\tau_{\omega} =$ $= 0,139$	$\tau_{\omega} = 0,11$		$\tau_{\omega} = 0,139$	$R_{\omega s} = 3,5$	$0,139 < 3,5$

Б. Проверка прогиба панели

Проверка прогиба панели производится по [п. 4.24].

Как показывает анализ полученных выше данных о прогибах панели, наибольший прогиб в сторону помещения вызывает сочетание положительного ветрового давления и температурных воздействий в холодное время года $f = 0,95 \cdot 10^{-2} + 1,16 \cdot 10^{-2} = 2,11 \cdot 10^{-2}$ м, а наибольший прогиб панели в сторону "улицы" вызывает сочетание, включающее одновременное действие отрицательного давления ветра, увлажнения наружной поверхности и воздушного высушивания внутренней поверхности панели и температурного нагрева наружной поверхности панели $f = (0,76 + 2,39 + 0,18)10^{-2} = 3,33 \cdot 10^{-2}$ м.


Таким образом, максимальное значение прогиба панели с учетом коэффициента сочетания нагрузок $n_c = 0,9$ составляет $f = 3,33 \cdot 10^{-2} \cdot 0,9 = 3 \cdot 10^{-2}$ м, что с допустимой точностью удовлетворяет требованиям [п. 4.24], в соответствии с которыми величина предельного прогиба стеновой панели для промышленных зданий составляет по [табл. 7] $(1/200)l$, т.е. $2,96 \cdot 10^{-2}$ м.

ПРИМЕР 7. РАСЧЕТ БЕСКАРКАСНОЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ

Панель, поперечное сечение которой показано на рис. 9, предназначается для наружного ограждения стен производственного здания в IV районе по скоростному напору ветра.

Панель проектируется как навесная конструкция, опирающаяся по коротким сторонам.

Рис. 9. Поперечное сечение панели
1 -- доска (обрамление); 2 -- асбестоцементные обшивки; 3 -- клеевой шов; 4 -- наполнитель (пенопласт)



Исходные данные для расчета панели

Длина панели -- 3 м, расчетный пролет панели с учетом [п. 6.17] равен 2,9 м. Здание сооружается на местности типа А и имеет высоту до 10 м. Панель располагается с наветренной стороны в здании с температурой воздуха $t = 17$ °С и

нормальным влажностным режимом помещения. Обшивки панели выполнены из плоского прессованного асбестоцементного листа; предел прочности асбестоцемента при изгибе – 23 МПа. Наружная поверхность панели не защищена от увлажнения. Заполнитель панели выполнен из пенопласта марки ПСБ плотностью 40 кг/м³.

Расчет напряжений в элементах панели

Расчет напряжений в элементах панели производим по [п. 4.13].

Определяя с учетом исходных данных нормативные q^H и расчетные q^P значения ветровых нагрузок по СНиП 2.01.07 -- 85, получим:

$$q^H = q_0 k C = 0,55 \cdot 1 \cdot 0,8 = 0,44 \text{ кН/м}^2;$$

$$q^P = q^H \cdot \gamma_f = 0,44 \cdot 1,4 = 0,61 \text{ кН/м}^2.$$

Определяя в соответствии с [п. 4.13] при $E_1 = E_2$ момент инерции сечения панели, получим:

$$I = b \delta (h_0 + \delta)^2 / 2 = 1,18 \cdot 0,008 (0,06 + 0,008)^2 / 2 =$$

$$= 21,8 \cdot 10^{-6} \text{ м}^4.$$

В результате, определяя максимальные напряжения в элементах панели по формулам [28] – [30], получим:

в обшивках

$$\epsilon_1 = \epsilon_2 = \pm (M Y / I) = \pm (q^P b l^2 Y / 8 I) = \pm (0,61 \cdot 1,18 \times$$

$$\times 2,9^2 \cdot 0,038 / 8 \cdot 21,6 \cdot 10^{-6}) = \pm 1,318 \text{ МПа};$$

в заполнителе

$$\tau_{ps} = 2Q / (2h_0 + \delta_1 + \delta_2) =$$

$$= q^P b l / (2h_0 + \delta_1 +$$

$$+ \delta_2) b_p = 0,61 \cdot 1,18 \cdot 2,9 / (2 \cdot 0,06 + 0,008 + 0,008) \times$$

$$\times 1,12 = 0,0137 \text{ МПа}.$$

Проверка прочности элементов панели

Проверку прочности элементов панели производим по формулам [1], [2], [7].

Для определения значений расчетных сопротивлений R материала асбестоцементного листа в соответствии с [п. 3.1] исходное значение предела прочности материала, равное 23 МПа, умножаем на коэффициент 0,9, получая в результате величину предела прочности, равную

23 МПа·0,9 = 20 МПа, по которой в [табл. 1] находим значение R . При этом по [п. 3.2] умножаем значение R для увлажняемой наружной сжатой обшивки, учитывая отсутствие влагозащитной покраски, на $\gamma_w = 0,8$. Тогда получим $R_c = 30,5 \cdot 0,8 = 24,4$ МПа, $R_t = 8,5$ МПа.

В соответствии с [табл. 1 прил. 2] принимаем расчетное сопротивление пенопласта сдвигу $R_{ps} = 0,04$ МПа.

В результате проверки прочности элементов панели получим:

$$\sigma_1 < R_c = 24,4 \text{ МПа}; \quad \sigma_2 < R_t = 8,5 \text{ МПа}; \quad \tau < R_{ps} = 0,04 \text{ МПа}.$$

Расчет и проверка прогиба панели

Расчет прогиба панели производим по формуле:

$$f = 0,013 q_{\text{пог}} l^4 / D.$$

Определяя D по [п. 4.28], принимаем значение модуля сдвига пенопласта ПСБ $\gamma = 40$ кг/м³ по [табл. 1 прил. 1] $G_p = 2,2$ МПа, значение модуля упругости E асбестоцемента – по [табл. 2]: $E = 14 \cdot 10^3$ МПа.

Тогда, по формуле [59] получим:

$$K_2 = 1 + \frac{19,2EI}{l^2(2h_0 + \delta_1 + \delta_2)G_p b} =$$

$$= 1 + \frac{19,2 \cdot 14000 \cdot 21,8 \cdot 10^{-6}}{2,9^2(2 \cdot 0,06 + 0,008 + 0,008)2,2 \cdot 1,18} =$$

$$= 1 + 1,97 = 2,97;$$

$$D = E_1 I / K_2 = 14000 \cdot 21,8 \cdot 10^{-6} / 2,97 = 102,7 \text{ кН} \cdot \text{м}^2.$$

Подсчитаем прогиб панели:

$$f = 0,013 \cdot 0,45 \cdot 1,18 \cdot 2,9^4 / 102,7 = 0,46 \cdot 10^{-2} \text{ м}.$$

Предельный прогиб панели, определяемый по [п. 4.24], составляет:

$$(1/200)l = (1/200)2,9 = 1,45 \cdot 10^{-2} \text{ м},$$

Проведя проверку прогиба панели, получим:

$$0,46 \cdot 10^{-2} < 1,45 \cdot 10^{-2}.$$

ПРИМЕР 8. РАСЧЕТ СТОЙКИ ИЗ ЭКСТРУЗИОННОГО ШВЕЛЛЕРА

Исходные данные для расчета элемента

Центрально-сжатая стойка является составным элементом подстропильной конструкции холодной чердачной крыши жилого дома (рис. 10). Внутреннее помещение чердака сообщается с наружной атмосферой через слуховые окна.




Рис. 10. Поперечный разрез крыши

1 -- асбестоцементные листы; 2 -- обрешетка; 3 -- стропила; 4 -- стойка подстропильной конструкции; 5 -- чердачное перекрытие

Стойка выполнена из асбестоцементного экструзионного швеллера № 28 (рис. 11) с площадью поперечного сечения $A_{br} = 57,24 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$ и минимальным моментом инерции сечения $I_{\min} = 233,6 \cdot 10^{-8} \text{ м}^4$. Предел прочности экструзионного асбестоцемента при изгибе (ТУ 21-24-82 - 81) не менее 16 МПа. Закрепление концов стойки шарнирное, расстояние между центрами закреплений -- 2 м. Расчетная сжимающая нагрузка $N = 18 \text{ кН}$. В местах закрепления сечение стойки ослаблено четырьмя отверстиями для болтов $d = 16 \text{ мм}$. Защита подстропильной конструкции от увлажнения отсутствует.


Расчет напряжений в стойке

Расчет напряжений в центрально-сжатых экструзионных конструкциях следует определять по формуле [52] и п. 4.14. Определяя гибкость асбестоцементной стойки λ_{\max} с учетом [п. 4.22], получим:

$$\begin{aligned} \lambda_{\max} &= l_0 / r_{\min} = l_0 \mu / \sqrt{I_{\min} / A_{br}} = \\ &= 2 \cdot 1 / \sqrt{233,6 \cdot 10^{-8} / 57,24 \cdot 10^{-4}} = 94. \end{aligned}$$

По графику [черт. 10] находим φ : при $\lambda = 94$ $\varphi = 0,27$.

Рис. 11. Поперечное сечение стойки



При расчете на устойчивость определяем напряжения в стойке по формуле [52]:

$$\sigma = N/\varphi A_{br} = 18000/0,27 \cdot 57,24 \cdot 10^{-4} = 11,7 \text{ МПа.}$$

При расчете на прочность с учетом ослаблений определяем напряжения в стойке по п. 4.14.

$$\sigma = N/A_n = 18000/(57,24 - 4 \cdot 1,6 \cdot 1,4) 10^{-4} = 3,72 \text{ МПа.}$$

Проверка устойчивости и прочности стойки

Проверка устойчивости и прочности стойки производится по формуле [6].

R_{wc} определяется по [табл. 3], при временном сопротивлении изгибу экструзионного асбестоцемента, равном 16 МПа, $R_{wc} = 21$ МПа.

При заданных условиях эксплуатации в соответствии с [п. 3.2], R_{wc} умножаем на коэффициент условий работы $\gamma_w = 0,65$.

Проведя проверку устойчивости стойки, получим $\sigma = 11,7 \text{ МПа} < R_{wc} \gamma_w = 21 \cdot 0,65 = 13,65 \text{ МПа}$.

Проведя проверку прочности стойки, получим $\sigma = 3,72 \text{ МПа} < R_{wc} \gamma_w = 13,65 \text{ МПа}$.

Таким образом, прочность и устойчивость стойки обеспечена.

ПРИМЕР 9. РАСЧЕТ ЭКСТРУЗИОННОЙ ПЛИТЫ ДЛЯ БЕЗРУЛОННОЙ КРОВЛИ

Исходные данные для расчета плиты

Асбестоцементная экструзионная плита (рис. 12) предназначена для устройства двухскатной безрулонной крыши сельского жилого дома с уклоном ската кровли -14° (рис. 13). Плиты соединены в коньке шарнирным зажимом, а в карнизе упираются в мауэрлатный элемент через соединительные изделия, входящие в зацепление с нижней полкой плит. Нормативный снеговой покров в районе строительства — 1500 Па. Масса 1 м плиты — 330 Па. Предел прочности при изгибе материала плиты — 20 МПа. Наружная поверхность экструзионной плиты защищена кремнийорганической жидкостью 136-41 (ГОСТ 10834 — 76*). Плита имеет следующие геометрические показатели:

$$A_{br} = 173 \cdot 10^{-4}; W = 440 \cdot 10^{-6} \text{ см}^3; I = 1760 \cdot 10^{-8} \text{ см}^4.$$

Подсчет нагрузок

Подсчет нагрузок производим в соответствии с СНиП 2.01.07 — 85 "Нагрузки и воздействия", при этом нагрузки приводим на 1 м горизонтальной проекции крыши (табл. 10).

В соответствии с СНиП 2.01.07 — 85 для зданий с двухскатными покрытиями при $\alpha = 14^\circ$ принимаем следующую схему нагрузки (рис. 14).

Определение расчетных усилий

Максимальный изгибающий момент в покрытии

$$M = ql^2/32 = 1850 \cdot 6^2/32 = 2080 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Опорные реакции $A = B = qpl/2 = 1850 \cdot 6/2 = 5550 \text{ Н}.$

Распор $H = ql^2/8h = 1850 \cdot 6^2/8 \cdot 0,75 = 11100 \text{ Н}.$

Поперечная сила в середине плит $Q = A - ql/4 = 5550 - 1850 \cdot 6/4 = 2780 \text{ Н}.$

Продольная сила в середине плит $N = Q \sin \alpha + H \cos \alpha;$ при $\alpha = 14^\circ, \sin \alpha = 0,24$ и $\cos \alpha = 0,97,$ тогда $N = 2780 \cdot 0,24 + 11100 \cdot 0,97 = 11430 \text{ Н}.$

Разгружающий изгибающий момент от продольной силы в середине плиты, поскольку асбестоцементные экструзионные плиты крепятся к карнизному блоку крепежными изде-




Рис. 12. Поперечный разрез крыши
 1 -- мауэрлат; 2 -- асбестоцементная экструзионная плита; 3 -- коньковый зажим; 4 -- чердачное перекрытие




Рис. 13. Поперечное сечение плиты




Рис. 14. Расчетная схема крыши

Таблица 10

Нагрузка	Нормативное значение нагрузки, Н/м	Коэффициент перегрузки	Расчетное значение нагрузки, Н/м
1. Постоянная (собственный вес плиты)	$330 \cdot 3,1/3 \approx 340$	1,2	408
2. Снеговая	900	1,6	1440
3. Полная	1240	—	~1850

лиями, взаимодействующими только с внутренней обшивкой плит, равен:

$$M_N = Nl = 11430 \cdot 3,5 \cdot 10^{-2} = 400 \text{ Н}\cdot\text{м}.$$

Расчетный изгибающий момент в середине левой части покрытия:

$$M = 2080 - 400 = 1680 \text{ Н}\cdot\text{м}.$$

Расчет напряжений в плите

Напряжения в сжато-изогнутых экструзионных конструкциях определяются по формулам [53] и [54].

Определяя гибкость панелей в плоскости изгиба с учетом [п. 4.22], получаем:

$$\lambda_{\max} = l_0 / r_{\min} = l / \sqrt{I / A_{br}} = 3,1 \cdot 1 / \sqrt{1750 \cdot 10^{-8} / 173 \cdot 10^{-4}} = 97.$$

По [черт. 10] находим φ при $\lambda = 97$: $\varphi = 0,23$.

По формуле [55] определяем значение коэффициента ξ :

$$\xi = 1 - N / \varphi A_{br} R_c = 1 - 11430 / 0,23 \cdot 173 \cdot 10^{-4} \cdot 25 \times 10^6 = 0,89.$$

$R_c = 25$ МПа, $R_t = 7$ МПа, $R_m = 14$ МПа определяем по [табл. 3] для экструзионного асбестоцемента при временном сопротивлении изгибу 20 МПа.

Рассчитываем напряжения в плите:
в растянутой полке

$$\sigma_t = \frac{N}{A_n} + \frac{MR_t}{\xi WR_m} = \frac{11430}{173 \cdot 10^{-4}} + \frac{1680 \cdot 7 \cdot 10^6}{0,89 \cdot 440 \cdot 10^{-6} \cdot 14 \cdot 10^6} = 1,54 \text{ МПа};$$

в сжатой полке

$$\sigma_c = \frac{N}{A_n} + \frac{MR_c}{\xi WR_m} = \frac{11430}{173 \cdot 10^{-4}} + \frac{1680 \cdot 25 \cdot 10^6}{0,89 \cdot 440 \cdot 10^{-6} \cdot 14 \cdot 10^6} = 8,24 \text{ МПа};$$

в растянутой зоне ребер

$$\sigma_w = \frac{N}{A_n} + \frac{MYR_t}{\xi IR_m} = \frac{11430}{173 \cdot 10^{-4}} + \frac{1680 \cdot 3 \cdot 10^{-2} \cdot 7 \cdot 10^6}{0,89 \cdot 1760 \cdot 10^{-8} \cdot 14 \cdot 10^6} = 1,01 \text{ МПа};$$

в сжатой зоне ребер

$$\sigma_w = \frac{N}{A_n} + \frac{MYR_c}{\xi IR_m} = \frac{11430}{173 \cdot 10^{-4}} + \frac{1680 \cdot 3 \cdot 10^{-2} \cdot 25 \cdot 10^6}{0,89 \cdot 1760 \cdot 10^{-8} \cdot 14 \cdot 10^6} = 6,34 \text{ МПа.}$$

Проверка прочности элементов плиты

Проверку прочности элементов сжато-изогнутой плиты выполняем по формулам [1] -- [3].

Расчетные сопротивления экструзионного асбестоцемента с учетом исходных данных умножаются в соответствии с [п. 3.2] на коэффициенты условий работы γ_g и γ_w .

Для определения γ_g находим значение σ'_g . В соответствии с СНиП 2.01.07 – 85 к длительной нагрузке относится вес снегового покрова с коэффициентом $K = 0,5$.

Аналогично определению расчетных усилий в плите от полной нагрузки определяем изгибающий момент и продольную силу от постоянной и длительно действующей части снеговой нагрузки:

$$M_q = 1040 \text{ Н}\cdot\text{м}, N_g = 6980 \text{ Н.}$$

Коэффициент ξ по формуле [55]

$$\xi = 1 - \frac{N_g}{\varphi A_b R_c} = 1 - \frac{6980}{0,23 \cdot 173 \cdot 10^{-4} \cdot 25 \cdot 10^6} = 0,93.$$

Напряжение от постоянной нагрузки в растянутой полке плиты:

$$\sigma_{tg} = \frac{N_g}{A_n} + \frac{M_g R_t}{\xi W R_m} = \frac{6980}{173 \cdot 10^{-4}} + \frac{1040 \cdot 7 \cdot 10^6}{0,93 \cdot 440 \cdot 10^{-8} \cdot 14 \cdot 10^6} = 0,87 \text{ МПа.}$$

Тогда по [п. 3.2] коэффициент γ_g равен $\gamma_g = \sigma / (\sigma + \sigma_g) = 1,54 / (1,54 + 0,87) = 0,64$.

По [п. 3.2б] находим коэффициент $\gamma_w = 0,9$.

Проведя проверку прочности элементов плиты, получим:

$$\sigma_t = 1,54 \text{ МПа} < R_{wt} \gamma_w \gamma_g = 7 \cdot 0,9 \cdot 0,64 = 4,03 \text{ МПа};$$

$$\sigma_c = 8,24 \text{ МПа} < R_{wc} \gamma_w \gamma_g = 25 \cdot 0,9 \cdot 0,64 = 14,4 \text{ МПа};$$

$$\sigma_w = 6,34 \text{ МПа} < R_{wtw} \gamma_w \gamma_g = 14 \cdot 0,9 \cdot 0,64 = 8,05 \text{ МПа}.$$

Таким образом, прочность асбестоцементной экструзионной плиты обеспечена.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

Отечественная промышленность выпускает широкий ассортимент асбестоцементных изделий, которые в зависимости от формы и основного назначения подразделяются на:

волнистые листы; плоские листы; панели стеновые; панели (плиты) кровельные; плиты подоконные; швеллеры.

Волнистые листы различаются по длине и ширине, высоте и шагу волны. Производятся три основных профиля волнистых листов: 54/200 толщиной 6 и 7,5 мм, 51/177 и 40/150.

Листы профиля 54/200 выпускаются шестиволновыми, профиля 51/177 -- семиволновыми, профиля 40/150 - семи- и восьмиволновыми. На стадии опытной партии освоен выпуск асбестоцементных волнистых листов ВК профиля 135/350 длиной 3300 мм, работающих на пролете 3000 мм.

Плоские листы в зависимости от способа изготовления подразделяются на прессованные и непрессованные. Они могут выпускаться обычного серого цвета, с декоративной отделкой или окрашенными силикатными красками. Плоские листы могут быть калиброванными по длине и ширине путем дополнительной обработки в затвердевшем состоянии или некалиброванными -- разрезанными в пластическом состоянии.

В зависимости от качества изготовления листы подразделяются на два сорта: А -- высший, Б -- первый.

Группу асбестоцементных конструкций составляют изделия, изготавливаемые по экструзионной технологии.

Панели, изготовленные методом экструзии, представляют собой монолитные многопустотные изделия; в пустоты закладывают утеплитель. Панели подразделяются на кровельные и стеновые. Они выпускаются длиной 3000 и 6000 мм (стеновые) и 3000 мм (кровельные), высотой 60 и 80 мм (для перегородок) и 80, 120, 140, 160, 180 мм (кровельные и стеновые).

Плиты подоконные асбестоцементные экструзионные выпускаются длиной 940, 1440 и 2200 мм, они могут выпускаться по согласованию с предприятием-изготовителем и другой длины, но не более 3000 мм. Ширина подоконных плит от 150 до 350 мм, толщина 20 и 30 мм.

Швеллеры асбестоцементные экструзионные изготавливаются длиной до 3000 мм, высотой от 65 до 170 мм.

Волнистые листы

Асбестоцементные волнистые листы предназначены для устройства кровель и стеновых ограждающих конструкций зданий и сооружений. В зависимости от вида листов они применяются для чердачных и бесчердачных кровель и укладываются на различные пролеты.

Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 выпускаются предприятиями отрасли по ГОСТ 20430 - 84* (рис. 1).

Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 выпускаются по ГОСТ 16233 -- 77* (СТ СЭВ 2438 - 80) (рис. 2).

Листы асбестоцементные волнистые высокого профиля 51/177 изготавливаются в ограниченном количестве по ГОСТ 24986 - 81 (СТ СЭВ 2438 - 80) (рис. 3).

Листы асбестоцементные волнистые ВК были освоены на этапе опытной партии по ТУ 21-24-49 - 73 (рис. 4).

Физико-механические показатели волнистых листов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД) приведены в табл. 1.

Плоские листы

Плоские асбестоцементные листы предназначены для изготовления стеновых панелей, плит покрытий, перегородок сантехкабин и других строительных конструкций, а также для внутренней и наружной облицовки зданий и сооружений.

* Только армированные.





Рис. 1. Асбестоцементные волнистые листы среднего профиля 40/150









Рис. 2. Асбестоцементные волнистые листы унифицированного профиля 54/200





**Рис. 3. Асбестоцементные волнистые листы
высокого профиля 51/177**



**Рис. 4. Асбестоцементные волнистые
листы ВК**

Таблица 1

Категория листов, нормативный документ	Показатели			
	предел проч- ности при изгибе, МПа (кгс/см ²), не менее	сосредоточенная нагрузка от штампа, кН (кгс), не менее	плотность, г/см ³ , не менее	ударная вязкость кДж/м ² , не менее
Листы 40/150				
ГОСТ 20430-84*				
(СТ СЭВ 2438-80)				
высший сорт, категория ка- чества:				
высшая	17,5 (175)	17,5 (175)	1,65	1,7
первая	17,5 (175)	17,5 (175)	1,63	1,6
то же, первый сорт	16 (160)	15 (150)	1,6	1,5
Листы 51/177				
ГОСТ 24986-81				
(СТ СЭВ 2438-80)				
высший сорт, категория ка- чества:				
высшая	17,5 (175)	4,9 (490)*	1,65	1,8
первая	17,5 (175)	4,5 (450)*	1,63	1,6
то же, первый сорт	16 (160)	4,2 (420)*	1,6	1,4
Листы 54/200				
ГОСТ 16233-77*				
(СТ СЭВ 2438-80)				
высший сорт: высшей категории качества при:				
t = 6 мм	18,5 (185)	16,5 (165)	1,7	1,6
t = 7,5 мм	21 (210)	23,5 (235)	1,75	1,8
первой категории качества при:				
t = 6 мм	18 (180)	15 (150)	1,7	1,5
t = 7,5 мм	20 (200)	22 (220)	1,75	1,6
первого сорта первой категории качества при:				
t = 6 мм	16 (160)	15 (150)	1,65	1,4
t = 7,5 мм	19 (190)	22 (220)	1,7	1,5
Листы ВК 135/350	24 (240)	48 (480)**	1,7	1,8
ТУ 21-24-49-73				

* Показатели относятся к испытательной планочной нагрузке, кН (кгс).

** Показатели относятся к разрушающей планочной нагрузке, МПа (кгс/см²).

Асбестоцементные плоские листы типоразмера 3,0x1,5 толщиной 8 и 10 мм выпускаются по ГОСТ 18124-75* (СТ СЭВ 827-77). Выпуск плоских асбестоцементных лис-

Таблица 2

Показатели	Норма для листов			
	прессованных		непрессованных	
	высший сорт (А)	первый сорт (Б)	высший сорт (А)	первый сорт (Б)
Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см ²), не менее	25 (250)	23 (230)	20 (200)	18 (180)
Плотность, г/см ³ , не менее	1,8	1,8	1,7	1,6
Ударная вязкость, кДж/м ² (кгс·см/см ²), не менее	2,6 (2,6)	2,5 (2,5)	2,5 (2,5)	2 (2)
Коробление, мм, не более	0,6	0,6	0,6	0,6

тов, окрашенных силикатными красками, осуществляется в ограниченном количестве по ТУ 21-24-72 - 78.

Физико-механические показатели плоских листов приведены в табл. 2.

Панели стеновые и панели (плиты) кровельные, изготовленные по экструзионной технологии

Предназначены для устройства покрытий под рулонную кровлю, стен и перегородок зданий и сооружений, за исключением детских лечебно-профилактических учреждений (рис. 5).




Рис. 5. Асбестоцементные экструзионные стеновые и кровельные панели

Таблица 3

Размеры панели, мм		Контрольная нагрузка, кН (кгс)
длина	высота	
3000	60	50 (500)
3000	120	130 (1300)
6000	60	20 (200)
6000	120	40 (400)

Таблица 4


Размеры панели, мм		Контрольная нагрузка, кН (кгс), для панелей длиной, м	
ширина	высота	3	6
		250	160
250	180	87,5 (875)	40 (400)
180	120	39 (390)	12 (120)
180	140	48,5 (485)	20 (200)
180	160	63 (630)	25 (250)
180	180	63 (630)	30 (300)
285	80	35 (350)	12 (120)
295	80	36 (360)	12,5 (125)
295	60	25 (250)	10 (100)
300; 320	120; 140		
340	160	Не испытываются	
360	180	Не испытываются	

Таблица 5

Размеры панели, мм		Контрольная нагрузка, кН (кгс)
длина	высота	
3000	80	70 (700)
3000	140	160 (1600)
3000	160, 180	210 (2100)
6000	140	65 (650)
6000	160	80 (800)
6000	180	100 (1000)
6000	80	25 (250)

Стенки панелей всех типов имеют предел прочности при изгибе не менее 18(180) МПа (кгс/см²) - кровельные и 16(160) МПа(кгс/см²) -- стеновые. Плотность не менее 1,6 г/см³.

Панели при испытании на изгиб выдерживают без признаков разрушения контрольные нагрузки в соответствии с требованиями технических условий: ТУ 21-24-82-81 "Панели асбестоцементные экструзионные" (табл. 3); ТУ 21-24-97-82



**Рис. 6. Асбестоцементные
экструзионные подоконные плиты**

”Панели асбестоцементные экструзионные доборные и угловые” (табл. 4); ТУ 21-24-98-82 ”Панели асбестоцементные экструзионные высотой 80; 140; 160; 180 мм” (табл. 5).

Плиты подоконные асбестоцементные экструзионные (рис. 6) выпускаются по ТУ 21-24-90-80 и ТУ 400-1-229-82.

Предел прочности при изгибе образцов, вырезанных из плиты не менее 14(140) МПа(кгс/см²), плотность -- не менее 1,55 г/см³.

Швеллеры асбестоцементные экструзионные

Предназначаются для изготовления сборных асбестоцементных конструкций, выпускаются по ТУ 21-24-89-81(рис. 7).

Физико-механические показатели швеллеров приведены в табл. 6.

Транспортирование и хранение асбестоцементных изделий

Асбестоцементные волнистые и плоские листы при хранении укладываются на специальные поддоны в стопы.

При погрузочно-разгрузочных операциях и других перемещениях не допускается сбрасывание листов, а также удары по ним.




Рис. 7. Асбестоцементные экструзионные швеллеры

Таблица 6

Показатели	Норма
Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см ²), не менее	16 (160)
Плотность, г/см ³ , не менее	1,65
Ударная вязкость, кДж/м ² , не менее	2
Разрушающая нагрузка при изгибе швеллера, кН (кгс), не менее, для:	
АШЭ-65-9-35	1,6 (160)
АШЭ-100-9-35	2,0 (200)
АШЭ-120-10-42	3,0 (300)
АШЭ-140-11-42	4,0 (400)
АШЭ-170-12-45	5,5 (550)


Отгрузке транспортными пакетами подлежат волнистые листы и плоские крупноразмерные листы.

Асбестоцементные волнистые листы профиля 40/150 и 54/200 перевозятся в пакетах с использованием многооборотных металлических кассет КВЛ-2,7 по ТУ 21-32-212-83.

Сформированные пакеты транспортируются краном на склад, где устанавливаются в штабели не более чем в три яруса по высоте.

Все погрузочно-разгрузочные и складские операции с кассетами и сформированными пакетами производятся краном, оборудованным специальной траверсой или четырехветвевым стропом.

Размещение и крепление пакетов регламентируется "Техническими условиями размещения и крепления пакетов асбестоцементных волнистых листов марок УВ-6; УВ-7,5; СВ-1750 в четырехосных полувагонах", утвержденными МПС 13 марта 1982 г.



**Рис. 8. Схема установки стоп асбестоцементных
экструзионных панелей на подкладки**

Плоские асбестоцементные листы размером 3х1,5 м, собранные в пакеты, крепятся металлической лентой или мягкой проволокой.

Сформированные пакеты, уложенные на поддоны или бруски, должны храниться на складах.

Погрузка пакетов асбестоцементных плоских листов размером 3х1,5 м производится на платформы, оборудованные опорно-крепежными устройствами. Пакеты плоских листов размещаются в отсеках опорно-крепежных устройств в два яруса.

Размещение и крепление пакетов плоских листов осуществляется в соответствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", утвержденными МПС.

Панели асбестоцементные экструзионные на складе у потребителя (в том числе на строительной площадке) должны храниться горизонтально, в стопах по типам и размерам.

Каждая стопа укладывается на подкладки, устанавливаемые параллельно торцам и обеспечивающие устойчивое положение панелей, в соответствии с нижеприведенной схемой (рис. 8); при хранении панелей высота стопы не должна быть более двойной ширины панелей (1,2 м).

Высота подкладок выбирается таким образом, чтобы предотвратить возможность подтекания воды в заполненные утеплителем пустоты.

Панели должны быть защищены от интенсивного увлажнения во избежание их смерзания.

Длина подкладок должна быть не менее 65 см. Поверхность их должна быть ровной, исключая повреждение поверхности панелей.

Транспортирование асбестоцементных экструзионных панелей автомобильным и железнодорожным транспортом осуществляется пакетами в стропах, пакетирующих полужестких по ТУ 21-32-229-84.

**ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ**

**А. Типовые асбестоцементные конструкции
для сельскохозяйственного строительства**

1. Серия 1.865.9 -- 13 "Плиты длиной 3 м с деревянным каркасом для совмещенных покрытий сельскохозяйственных зданий с асбестоцементной кровлей". Вып. 0, 1.

2. Серия 1.832.5 -- 11 "Панели на деревянном каркасе длиной до 3 м для стен сельскохозяйственных производственных зданий". Вып. 1 -- 6.

3. Серия 1.832.8 -- 12 "Стены горизонтальной разрезки из асбестоцементных экструзионных панелей для сельскохозяйственных предприятий". Вып. 1, 2.

4. Серия 1.860.8 -- 7/85 "Покрытия из асбестоцементных экструзионных плит для сельскохозяйственных зданий". Вып. 1, 2.

5. Серия 1.830.8 -- 1/86 "Перегородки из асбестоцементных экструзионных панелей для сельскохозяйственных зданий". Вып. 0, 1, 2.

6. Серия 1.843.5 -- 1 "Плиты длиной 3 м с деревянным каркасом для неиспользуемых чердачных перекрытий сельскохозяйственных зданий". Вып. 0, 1, 2.

**Б. Типовые асбестоцементные конструкции
для промышленного строительства**

1. Стены горизонтальной резки из асбестоцементных экструзионных панелей для одноэтажных промышленных зданий 1.930.8 -- 2. Вып. 0, 1, 2.

2. Стены горизонтальной резки из асбестоцементных экструзионных панелей для одноэтажных промышленных зданий с легкими металлическими конструкциями (каркас) 1.432 -- 13. Вып. 0, 1. Панели с деревянным каркасом. Вып. 1.

3. Перегородки экструзионные для многоэтажных промышленных зданий 1.430.8 -- 3.

4. Перегородки панельные из асбестоцемента со стальными обвязками 1.431.9 -- 25. Вып. 1, 2, 3.

5. Стены одноэтажные промышленных зданий из асбестоцементных экструзионных панелей вертикальной разрезки. Шифр 151 -- 78 ЦНИИпромзданий.

6. Плиты (панели) асбестоцементные экструзионные для стен, покрытий, перегородок, зданий различного назначения, указания по применению и рабочие чертежи. Серия 1.000.8 -- 1 ЦНИИпромзданий, ЦНИИСК.

7. Асбестоцементные плиты покрытий для производственных зданий с легкими металлическими конструкциями 1.465 -- 11. Вып. 0, 1. ЦНИИПЗ. Каркас из асбестоцементных швеллеров. Вып. 2.

8. Плиты с деревянным каркасом для конструкций одноэтажных промышленных зданий 1.465.5 -- 12.

9. Покрытия из асбестоцементных экструзионных плит для одноэтажных промышленных зданий с металлическими несущими конструкциями 1.460.9 -- 13.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Материалы.....	5
3. Расчетные характеристики материалов.....	5
4. Расчет элементов асбестоцементных конструкций.....	8
5. Расчет элементов соединений асбестоцементных конструкций.....	11
6. Указания по проектированию асбестоцементных конструкций.....	11
7. Примеры расчета асбестоцементных конструкций.....	17
Пример 1. Расчет волнистого листа для кровли.....	17
Пример 2. Расчет плиты с деревянным каркасом под волнистую кровлю.....	21
Пример 3. Расчет плиты с деревянным каркасом под рулонную кровлю.....	32
Пример 4. Расчет плиты с каркасом из экструзионных швеллеров под волнистую кровлю.....	38
Пример 5. Расчет стеновой панели с металлическим каркасом.....	43
Пример 6. Расчет экструзионной стеновой панели.....	49

Пример 7. Расчет бескаркасной стеновой панели	59
Пример 8. Расчет стойки из экструзионного швеллера	62
Пример 9. Расчет экструзионной плиты для безрулонной кровли.....	64
Приложение 1. Основные характеристики выпускаемых промышленностью асбестоцементных изделий и конструкций	68
Приложение 2. Перечень типовых асбестоцементных конструкций.....	78

Справочное издание

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Технические редакторы *Н.Н. Аксенова, М.С. Ашиткова*
Корректоры *В.И. Галюзова, С.А. Зудилина, Н.С. Сафронова*
Оператор *Ф.А. Гришин*

ИБ № 5781

Работа подготовлена на персональном компьютере

Подписано в печать 17.05.90 Формат 60x88 1/16
Бумага офсетная № 2 Печать офсетная Усл. печ. л. 4,9
Усл. кр.-отт. 5,15 Уч.-изд. л. 4,46 Тираж 5000 экз. Изд. №XII-2983
Заказ 1925 Цена 20 коп.

Стройиздат 101442, Москва, Каляевская ул. 23а

Московская типография № 9 НПО
"Всесоюзная книжная палата"
Государственного комитета СССР по печати
109033, Москва, Волочаевская ул., 40