

РЕКОМЕНДАЦИИ

по выбору

строительных систем

жилых зданий

(9 этажей и более)

НИИЭП
ЖИЛИЩА

Государственный комитет по гражданскому строительству
и архитектуре при Госстрое СССР

Центральный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский и проектный институт типового
и экспериментального проектирования жилища
(ЦНИИЭП жилища)

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫБОРУ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
(9 этажей и более)

Утверждены
председателем Научно-
технического совета
ЦНИИЭП жилища,
директором института
Б.Р.Рубаненко
(протокол № 22
от 29 июля 1982 г.)

Москва

1982

Настоящие Рекомендации предназначены для технико-экономической оценки и выбора эффективных строительных систем жилых домов выше 9 этажей для обычных и сейсмических условий. Они должны способствовать рациональному использованию трудовых и материальных ресурсов и обеспечить единый методический подход к оценке строительных систем и единый порядок определения их технико-экономических показателей.

Рекомендации разработаны канд.техн.наук М.С. Любимовой, кандидатами экон.наук Н.Н.Лазаревой и А.А. Будиловичем, ст.научными сотрудниками Е.М. Альтшуллером, В.Г.Завелевым, О.А.Темненко, аспирантом М.Б.Месенгисери.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Выбор рациональных строительных систем зданий основывается на их комплексной технико-экономической оценке. В настоящих Рекомендациях приведены результаты технико-экономической оценки строительных систем для усредненных условий. При выборе систем зданий для конкретного района строительства эти показатели должны быть уточнены с учетом его особенностей.

В Рекомендациях изложены результаты технико-экономической оценки строительных систем домов более 9 этажей, возводимых в обычных и сейсмических условиях^{*}.

1.2. Сравнительная технико-экономическая оценка должна производиться по строительным системам, статически надежным в заданном районе строительства и обеспечивающим эксплуатационные характеристики в соответствии с действующими нормативными требованиями.

1.3. В Рекомендациях рассмотрены дома различных строительных систем, применяемых в практике жилищного строительства (крупнопанельные, объемно-блочные, кирпичные, крупноблочные, монолитные, каркасные, а также дома, возводимые методом подъема перекрытий).

Применительно к обычным условиям строительства рассмотрены 12-этажные панельные, кирпичные и монолитные дома и 16-этажные каркасные, панельные и монолитные дома. Применительно к районам 7-8-балльной сейсмичности рассмотрены 12-этажные панельные, каркасные и монолитные дома и дома, возводимые методом подъема перекрытий, а также 16-этажные каркасные, монолитные дома и дома, возводимые методом подъема перекрытий. Для 9-балльной сейсмичности рассмотрены только панельные и монолитные дома.

^{*} Вопросы экономической оценки строительных систем жилых зданий массовой 5-9-этажной застройки рассмотрены в [1].

Таблица 1

Технико-экономические показатели жилых домов различных инженерно-геологических

строительных систем, возводимых в обычных условиях строительства

На 1 м² общей площади

Показатели	9-этажные дома					
	панельные		кир-пич-ные	круп-но-блоч-ные	объем-но-блоч-ные	моно-лит-ные
	с малым шагом поперечных несущих стен	с большим шагом поперечных несущих стен				
1	2	3	4	5	6	7
Себестоимость строительно-монтажных работ,						
руб.	99	98	103	104	102	95
%	100	99	104	105	103	96
Капитальные вложения, руб./год						
- в базу промышленности						
сборного железобетона и кирпича	56,2	58,9	57,1	54,2	69,1	38,2
- в основные фонды строительных организаций	6,7	6,7	13,3	7,5	8,3	11,7
- в оборотные фонды строительных организаций	39,9	39,7	53,4	46,4	20,9	46,3
Всего	102,8	105,3	123,8	108,1	98,3	96,2
То же, с Ен=0,12, руб.	12,3	12,6	14,9	13	11,8	11,5
%	100	102	121	106	96	93
Годовые эксплуатационные расходы (по изменяемым конструктивным элементам и затраты на содержание лифтов), руб./год	1,76	1,76	1,86	1,91	1,75	1,7
То же, за срок окупаемости (8,33),	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
	14,7	14,7	15,5	15,9	14,6	14,2
%	100	100	105	108	99	97
Приведенные затраты, руб.	126	125,3	133,4	132,9	128,4	120,7
%	100	99	106	105	102	96
Затраты труда, чел.ч						
на заводе	7	7	8*	6,5	12	4,5
на строительной площадке	11,5	11,5	16,5	14	4,5	13,5
всего, чел.ч	18,5	18,5	24,5	20,5	16,5	18
%	100	100	132	111	89	97
Расход основных строительных материалов						
сталь натуральная, кг	21	22	16	30	22	20
%	100	105	76	143	105	95
бетон, м ³	0,74	0,72	0,44	0,76	0,67	0,74
%	100	97	59	103	91	100
цемент (М-400), кг	235	230	180	202	205	235
%	100	98	77	87	87	100
кирпич, шт.	-	-	250	-	-	-

* При определении затрат труда на заводе наряду с трудоемкостью изготовлен.

12-этажные дома				16-этажные дома			
панельные		кирпич-ные	моно-литные	панельные		моно-литные	каркас-но-панель-ные
с малым шагом поперечных несущих стен	с большим шагом поперечных несущих стен			с малым шагом поперечных несущих стен	с большим шагом поперечных несущих стен		
8	9	10	11	12	13	14	15
105	105	114	101	104	104	100	110
100	100	109	96	100	100	96	106
55,6	59,2	56,2	38,5	56,5	60	38,4	65,6
7	7	13,6	12,5	7,2	7,2	13,3	8
51,6	51,7	71,3	58	55,8	56	64,2	64,4
114,2	117,9	141,1	109	119,5	123,2	115,9	139
13,7	14,1	16,9	13,1	14,3	14,7	13,9	16,6
100	103	123	96	100	103	97	116
2,92	2,91	3,1	2,83	3,55	3,56	3,49	3,65
24,3	24,2	25,8	23,6	29,6	29,7	29,1	30,4
100	100	106	97	100	100	98	103
143	143,3	156,7	137,7	147,9	148,4	143	157
100	100	110	96	100	100	97	106
7	7	8*	4,5	7,5	7,5	5	8
12	12	17,5	14	13	13	15	17
19	19	25,5	18,5	20,5	20,5	20	25
100	100	134	97	100	100	98	121
32	33	25	27	40	41	32	53
100	103	78	84	100	102,5	80	133
0,76	0,74	0,43	0,75	0,77	0,74	0,8	0,7
100	97	57	99	100	96	104	91
248	241	140	240	265	255	280	270
100	97	56	97	100	96	106	102
-	-	275	-	-	-	-	-

сборных железобетонных элементов учтена трудоемкость изготовления кирпича.

В качестве эталона для технико-экономической оценки приняты строительные системы 9-этажных домов, получившие наибольшее распространение в массовом строительстве (табл.1).

1.4. В Рекомендациях сравнительная оценка строительных систем выполнена в базисных ценах. При оценке строительных систем в конкретных условиях строительства необходимо учитывать климатические характеристики, инженерно-геологические условия, состояние и перспективы развития производственно-технической базы, ее мощность, объемы строительства, баланс трудовых ресурсов, региона и местные условия ценообразования (поясные оптовые цены на материалы и изделия, транспортные тарифы, расстояние перевозки материалов и изделий).

Методические рекомендации по сравнительной оценке строительных систем в конкретных условиях строительства изложены в [1] .

1.5. Показатели затрат по конструктивным системам зданий определяются по изменяемым и неизменяемым конструктивным элементам и видам работ.

К изменяемым конструктивным элементам относятся фундаменты, наружные и внутренние стены, перегородки, перекрытия, крыша, доборные бетонные и железобетонные элементы (лестничные марши и площадки, плиты лоджий и балконов, стенки лоджий и др.); к изменяемым видам работ относится подготовка к наружной и внутренней отделке стен и перегородок.

К неизменяемым (условно-постоянным) конструктивным элементам относятся покрытие полов, встроенная мебель, мусоропровод, кровля, двери, слаботочные устройства и лифты; к неизменяемым видам работ относятся земляные работы, внутренние отделочные работы (малярные работы, оклейка обоями), санитарно-технические и электротехнические работы. На состав изменяемых или неизменяемых конструктивных элементов и видов работ влияет наличие или отсутствие в сравниваемых вариантах санитарно-технических кабин и других объемных элементов.

При оценке строительных систем в сейсмических условиях при определении состава изменяемых конструктивных элементов и видов работ учитываются меры по усилению конструкций, зависящие от расчетной сейсмичности района строительства и этажности домов.

1.6. При оценке строительных систем должна быть обеспечена сопоставимость сравниваемых вариантов зданий-представителей. Строительные системы должны оцениваться по проектам с одинаковыми или близкими планировочными решениями и уровнем комфорта (этажность, число и состав квартир, их средняя площадь, уровень отделки и инженерного оборудования, идентичность решения элемен-

тов здания, не связанных с особенностью строительной системы, крыш, окон, дверей и др.). При невозможности достижения условий сопоставимости последняя может быть достигнута на основе моделирования здания-представителя. Моделирование осуществляется следующим образом:

- по сравниваемым вариантам строительных систем определяются удельные значения конструктивных элементов, приходящихся на 1 м^2 общей площади (приложения 1-3), расход ресурсов (стали, бетона, цемента и т.д.) на 1 м^2 конструктивного элемента;

- полученные значения затрат относят на здание в целом, соблюдая условия количественного равенства конструктивных элементов по сравниваемым вариантам проектов-представителей (с учетом соотношения внутренних стен и перегородок, зависящего от анализируемой строительной системы);

- на основе полученных значений удельных затрат рассчитывают технико-экономические показатели сравниваемых вариантов проектов-представителей.

В Рекомендациях технико-экономические показатели приведены применительно к планировочным типам домов, получившим наибольшее распространение в практике строительства (секционным 9-этажным, односекционным 12-этажным и выше). Планировочные структуры домов для обычных условий строительства приняты с учетом их применения в районах умеренного климата, для сейсмических условий - в районах жаркого климата. В соответствии с этим при оценке строительных систем для условий жаркого климата учитывается большая площадь летних помещений, большая высота этажа, обеспечение сквозного проветривания квартир и др.

1.7. Техничко-экономическая оценка строительных систем должна базироваться на основных положениях [2] и предполагает определение эффективности капитальных вложений по сравниваемым вариантам строительных систем.

Показателем, характеризующим сравнительную эффективность строительной системы, является минимум приведенных затрат, рассчитываемых по основным показателям эффективности (себестоимость, капитальные вложения), имеющим определяющее значение при оценке вариантов.

Наряду с основными показателями следует использовать и частные (дополнительные) показатели, характеризующие специфику сравниваемых строительных систем. К этим показателям относятся суммарная и построечная трудоемкость, расход важнейших строительных материалов и конструкций (бетона, стали, цемента и т.п.), сроки строительства и др. При ограниченных ресурсах эти показатели позволяют выбрать наиболее целесообразный вариант для конкретных условий строительства.

1.8. Расчет приведенных затрат следует производить по формуле:

$$П = С + E_n K + MT,$$

где С – себестоимость возведения здания, руб.;

К – капитальные вложения в производство строительных конструкций, в основные и оборотные фонды строительных организаций, руб.год;

М – эксплуатационные затраты, руб/год;

Т – расчетный период, в течение которого учитываются эксплуатационные затраты (принимается равным нормативному сроку окупаемости капитальных вложений, по объектам, имеющим длительный срок службы, – более 50 лет);

E_n – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений, равный $0,12 \frac{1}{\text{год}}$.

1.9. Показатели себестоимости строительства по зданию в целом определяются как сумма затрат по конструкциям и видам работ, включающая затраты, на материалы, заработную плату, эксплуатацию механизмов и накладные расходы.

Себестоимость возведения панельных кирпичных, каркасных и крупноблочных зданий определяется в базисных (или зональных для конкретных условий строительства) сметных ценах.

Себестоимость возведения зданий из монолитного железобетона и методом подъема перекрытий определяется на основе единичных расценок, составленных согласно [3].

1.10. Капитальные вложения в производство конструкций из сборного железобетона, кирпича и в строительную площадку, а также в оборотные фонды строительных организаций определяются в соответствии с [3]. При наличии производства сборных конструкций и кирпича в конкретных районах строительства капитальные вложения учитываются лишь при необходимости расширения и реконструкции предприятий.

1.11. Годовые эксплуатационные затраты (ремонт и затраты на содержание лифтов) определяются в соответствии с [4].

1.12. Затраты труда по сравниваемым вариантам строительных систем определяются суммированием заводской трудоемкости изготовления конструкций и полуфабрикатов (бетонной смеси, арматурных каркасов и сеток и т.п.) и трудоемкости возведения зданий.

Заводская трудоемкость определяется на основании [3], затраты труда на строительной площадке – по нормам СНиП, часть 1У.

Трудоемкость возведения монолитных систем, а также метода подъема перекрытий определяется в соответствии с [3].

1.14. Расход основных материалов определяется по спецификациям к рабочим чертежам и выборкам из смет с учетом нормируемых отходов.

2. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Обычные инженерно-геологические условия строительства

2.1. При массовом строительстве жилых домов высотой 9 этажей наибольшие преимущества имеют дома панельной системы (табл.1). По сравнению с кирпичными домами экономия приведенных затрат в панельных домах составляет 4-6%, суммарных затрат труда - 25%, построечных - 30%. Однако в панельных домах выше расход стали. Фактическая экономия при строительстве панельных домов значительно превышает проектные показатели. На передовых ДСК (как правило, большой мощности) суммарная фактическая трудоемкость возведения панельных домов на 40-50% ниже, чем кирпичных. Техничко-экономические показатели панельных домов с малым и смешанным шагами поперечных несущих стен примерно одинаковы.

Строительство 9-этажных кирпичных домов целесообразно в районах с развитой базой по производству кирпича и при относительно низких издержках его производства, а также при возможности привлечения для строительства дополнительных трудовых ресурсов.

Крупноблочные дома, менее экономичные, чем панельные (в основном по затратам труда и расходу стали), могут строиться только в районах, имеющих соответствующую производственную базу. Дальнейшее развитие базы и увеличение объемов этого вида домостроения экономически нецелесообразно.

Объемно-блочное домостроение, предусматривающее применение блоков с полной заводской отделкой и оборудованием, позволяет довести степень заводской готовности зданий до 70-75%, а в перспективе до 80-90%. По проектным данным общая трудоемкость этого вида строительства на 11-15%, а построечная - в три раза ниже, чем панельного. При этом в объемно-блочном домостроении решается задача улучшения условий труда рабочих благодаря перенесению большей части строительных процессов в заводские условия. Поэтому объемно-блочное домостроение целесообразно развивать при дефиците рабочей силы и в условиях, неблагоприятных для выполнения

строительно-монтажных работ.

С целью сокращения затрат труда в построечных условиях в панельной и других строительных системах должны найти широкое применение объемные и пространственные элементы (санитарно-технические блоки, шахты лифта, лестничные узлы, лоджии и др.). Их применение в панельных зданиях позволяет сократить суммарные затраты труда на 2–4%.

2.2. При повышении этажности зданий (до 12–16 этажей) экономическая эффективность панельной системы по сравнению с кирпичной возрастает в еще большей степени. Это связано с тем, что удорожание вертикальных несущих и ограждающих конструкций в панельных зданиях значительно меньше, чем в кирпичных. Себестоимость несущих конструкций панельных 12–16-этажных домов на 2–4%, а кирпичных – на 4–8% выше, чем 9-этажных панельных. Если разница в стоимости 9-этажных панельных и кирпичных домов составляет 4–6%, то 12-этажных – 7–9%. Кроме того, в кирпичных домах значительно выше (на 23%) удельные капитальные вложения. Так, если удельные капитальные вложения в промышленность сборного железобетона и в производство кирпича оказываются на близком уровне, то капиталовложения в основные производственные фонды строительных организаций возрастают примерно вдвое, а в их оборотные фонды – примерно на 40%. В результате приведенные затраты по кирпичным домам возрастают против панельных на 10%.

В кирпичных домах повышенной этажности суммарные затраты труда на 30–35%, а построечные – на 45–50% выше, чем в панельных. Строительство домов повышенной этажности из кирпича допустимо лишь при отсутствии производственных мощностей полносборного и монолитного домостроения и при необходимости создания архитектурных акцентов в застройке городов.

В зданиях из кирпича с внутренним железобетонным каркасом расход стали на 30–35%, построечные затраты труда на 25–30% выше, чем в домах панельной конструкции.

В каркасных домах приведенные затраты на 6%, расход стали на 33–35% и построечные затраты труда на 20% выше, чем в панельных. В связи с этим применение каркасной системы в строительстве жилых домов любой этажности (до 25 этажей включительно) не рекомендуется.

2.3. Строительство монолитных и сборно-монолитных жилых домов повышенной этажности целесообразно при отсутствии или недостаточной мощности базы панельного домостроения либо при необходимости возведения зданий по индивидуальным или повторно применяемым проектам.

Приведенные затраты на строительство 12–16-этажных домов

из монолитного железобетона на 3–4% ниже, чем на полносборные. При этом удельные капитальные вложения в промышленность сборного железобетона в монолитном домостроении ниже на 30%, а капиталовложения в производственные фонды строительных организаций примерно такие же, как в панельном. Суммарные же капитальные вложения с учетом оборотных фондов строительных организаций по 12- и 16-этажным домам из монолитного железобетона на 3–6% ниже, чем по панельным.

Увеличение доли использования в монолитном домостроении сборных конструкций, а также применение комбинированных систем, сочетающих сборные и монолитные конструкции, позволит существенно снизить затраты труда на строительной площадке.

Одним из существенных преимуществ монолитного домостроения по сравнению с полносборным является экономия стали, которая возрастает с повышением этажности зданий и усложнением инженерно-геологических условий строительства. Так, в 12-этажных домах она составляет 15%, в 16-этажных – 20%. Заданные технико-экономические показатели монолитного домостроения обеспечиваются при применении инвентарных опалубок и использовании специализированного кранового оборудования и средств малой механизации.

Сейсмические условия строительства

2.4. Выбор рациональных строительных систем имеет особенно важное значение для сейсмических районов в связи с тем, что стоимость строительства домов в этих условиях значительно выше, чем в обычных. Размер увеличения стоимости строительства зависит от сейсмичности района строительства, применяемых способов защиты здания от сейсмических воздействий, а также от этажности и строительной системы и т.д.

В качестве основной строительной системы для сейсмических условий при больших и устойчивых объемах строительства рекомендуется панельная (9-этажные дома), обеспечивающая надежность зданий и высокую индустриальность. Строительство панельных зданий повышенной этажности (более 9 этажей) разрешается только в районах сейсмичностью 7–8 баллов (14-этажных при 7 баллах, 12-этажных при 8 баллах). Дома каркасные, сборно-монолитные и здания, возводимые методом подъема перекрытий, при 7–9-балльной сейсмике могут быть высотой до 16 этажей включительно.

2.5. Для сейсмических районов наиболее экономичны по показателю себестоимости строительных работ дома из монолитного же-

Таблица 2

Технико-экономические показатели жилых домов различных

строительных систем, возводимых в сейсмических районах
На 1 м² общей площади

Показатели	Сейсмика				
	9-этажные дома				панель- ные
	панель- ные	крупно- блочные	каркас- ные	моно- литные	
1	2	3	4	5	6
Себестоимость строительно-мон- тажных работ, руб. %	116 100	134 116	125 108	111 96	123 100
Капитальные вложения, руб./год					
- в базу промышленности сбор- ного железобетона	69,3	63,3*	75,8	41,9	71
- в основные фонды строитель- ных организаций	7,3	7,5	8,1	12,3	7,6
- в оборотные фонды строи- тельных организаций	47	59,4	53,5	53,0	60,7
Всего	123,6	130,2	137,4	108,1	139,3
То же, с E _н = 0,12, руб. %	14,8 100	15,7 106	16,5 111	13 88	16,7 100
Годовые эксплуатационные расхо- ды по изменяемым конструктивным элементам и затраты на содержа- ние лифтов, руб./год	2,11	2,26	2,22	1,93	3,01
То же, за срок окупае- мости (8,33), руб. %	17,6 100	18,8 107	18,5 105	16,1 91	25,1 100
Приведенные затраты руб. %	148,4 100	168,5 114	160 108	140,1 94	164,8 100
Затраты труда, чел.ч					
на заводе	7,5	7	9	4,5	7,5
на строительной площадке	13,5	16,5	15,5	16	14
всего, чел.ч %	21 100	23,5 112	24,5 117	20,5 98	21,5 100
Расход основных строительных материалов					
- сталь натуральная, кг %	44/46 100/100	52 118/113	60 136/130	36/38 82/83	50/54 100/100
- бетон, м ³ %	0,85 100	0,9 106	0,83 98	0,85 100	0,86 100
- цемент М-400, кг %	280 100	270 96	296 106	280 100	300 100

7-8 баллов							Сейсмика 9 баллов	
12-этажные дома			16-этажные дома				9-этажные дома	
каркас- но-па- нельные	моно- литные	возводимые методом подъема перекрытий	каркасные		моно- литные	возводи- мые ме- тодом подъема перекры- тий	панель- ные	моно- литные
			ИИС-04	ИМС				
7	8	9	10	11	12	13	14	15
131 107	118 96	120 98	132 100	129 98	119 90	121 92	137 100	129 94
75,7	44,8	54,5	74,2	71	45,1	55,4	76,2	46,1
8,5	13,1	16,7	8,8	8,8	13,5	18,3	7,6	13,5
67,6	67,7	69,6	76,9	75	76,1	81,1	63,4	71,8
151,8	125,6	140,8	159,9	154,8	134,7	154,8	147,2	131,4
18,2 109	15,1 90	16,9 101	19,1 100	18,5 97	16,1 84	18,6 97	17,7 100	15,8 89
3,12	2,87	2,95	3,79	3,74	3,52	3,62	2,48	2,25
26 104	23,9 95	24,6 98	31,6 100	31,2 99	29,54 93	30,2 96	20,6 100	18,7 91
175,2 106	157 95	161,5 98	182,7 100	178,7 98	164,5 90	169,8 93	175,3 100	163,5 93
9 16,5	4,5 16,5	7 16	9,5 17	8,5 18	5 17,5	7 16,5	9,5 15,5	5 18,5
25,5 119	21 98	23 107	26,5 100	26,5 100	22,5 85	23,5 89	25 100	23,5 94
62/68 124/126	40/43 80/80	51 102/94	70/76 100/100	60/- 86/-	45/49 64/64	57/- 83/-	69 100	55 80
0,84 98	0,86 100	0,8 93	0,81 100	0,73 90	0,88 109	0,78 96	1 100	1 100
310 103	300 100	280 93	315 100	295 94	310 98	285 90	330 100	330 100

* Со сборными железобетонными внутренними стенами - 63,3 руб., с внутренними

стенами из крупных блоков - 70,3 руб.

** Над чертой - для 7-балльной сейсмики, под чертой - для 8-балльной.

лезобетона (табл.2). При сейсмичности 7–8 баллов 9–12-этажные монолитные дома экономичнее панельных на 4%, при сейсмичности 9 баллов – на 6%; монолитные 16-этажные дома экономичнее домов каркасной конструкции с каркасом ИИС-04 на 10%, с каркасом ИМС на 8%. Монолитные дома любой рассматриваемой этажности имеют также лучшие показатели по расходу стали (по сравнению с 9–12-этажными домами панельной конструкции экономия составляет 18–20%, с 16-этажными домами каркасной конструкции – до 40%).

Расчетные показатели суммарных затрат труда на монолитные здания при 7–8-балльной сейсмичности примерно на 2% ниже, чем на панельные, при 9-балльной – на 6%. Вместе с тем в монолитных домах построечные трудозатраты на 18–20% выше, чем в панельных.

Таким образом, в сейсмических районах при наличии базы крупнопанельное домостроение является предпочтительным. При отсутствии базы индустриального домостроения, а также при возведении домов этажностью выше, чем разрешено нормами для панельных зданий, предпочтительной является монолитная система. Монолитные и сборно-монолитные дома при любой балльности имеют преимущества при строительстве 16-этажных зданий.

2.6. Строительство в сейсмических районах домов каркасной конструкции с каркасом ИИС-04 любой этажности экономически нецелесообразно.

Дома каркасной конструкции с каркасом ИМС (с предварительным напряжением арматуры на стройплощадке) обеспечивают снижение расхода стали до 15% и некоторое снижение стоимостных затрат (на 2%) по сравнению с домами с каркасом ИИС-04, однако существенно уступают по всем технико-экономическим показателям домам монолитной конструкции.

2.7. В IУ климатическом районе при сейсмичности 7–8 баллов 16-этажные дома, возводимые методом подъема перекрытий (разновидность сборно-монолитного домостроения), имеют преимущества практически по всем основным технико-экономическим показателям перед каркасно-панельными зданиями. В то же время по сравнению с бескаркасными монолитными домами в домах, возводимых методом подъема перекрытий, больше расход стали и больше удельные капитальные вложения в материально-техническую базу строительства. Некоторое сокращение расхода стали в домах, возводимых методом подъема перекрытий, может быть обеспечено при уменьшении шага колонн и применении в перекрытиях преднапряженной арматуры. Однако и в этом случае возведение домов методом подъема перекрытий уступает монолитному домостроению.

Приложение 1

Удельные значения основных конструктивных элементов в домах различных строительных систем, возводимых в обычных инженерно-геологических условиях строительства

На 1 м² общей площади

Конструктивные элементы зданий	Един. из- мер.	Панельные дома						Кирпичные дома		Монолитные дома		
		малый шаг попереч- ных несущих стен			большой шаг попереч- ных несущих стен			9- этаж.	12- этаж.	9- этаж.	12- этаж.	16- этаж.
		9- этаж.	12- этаж.	16- этаж.	9- этаж.	12- этаж.	16- этаж.					
<u>Подземная часть</u>												
Фундаменты *	м ³	0,03	0,027	0,02	0,025	0,023	0,018	0,045	0,04	0,03	0,025	0,02
Стены наружные	м ² (нетто)	0,07	0,05	0,04	0,07	0,05	0,04	0,07	0,05	0,07	0,05	0,04
Стены внутренние	" "	0,1	0,08	0,06	0,08	0,06	0,05	0,08	0,06	0,1	0,07	0,05
Перекрытия	" "	0,12	0,09	0,07	0,12	0,09	0,07	0,12	0,09	0,12	0,09	0,07
<u>Надземная часть</u>												
Стены наружные	" "	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Стены внутренние	" "	0,7	0,75	0,75	-	-	-	-		0,7	0,75	0,75
межкомнатные	" "	0,5	0,55	0,55	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,5	0,55	0,55
межквартирные	" "											
Перегородки межком- натные **	" "	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,25	0,25	0,25
Перекрытия	" "	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

* Фундаменты 9-14-этажных домов - ленточные, 16-этажных - свайные.

15 ** Без учета санузловых перегородок, так как принят вариант с сантехкабинами.

**Удельные значения основных конструктивных элементов в домах различных строительных систем,
возводимых в районах с сейсмичностью 7-8 баллов**

На 1 м² общей площади

Конструктивные элементы	Един. измер.	Панельные дома		Монолитные дома			Дома, возводи- мые методом подъема пере- крытий		Каркасно-панельные дома				
		9 эт.	12 эт.	9 эт.	12 эт.	16 эт.	12 эт.	16 эт.	9 эт.	12 эт.	16 эт. ИИС-04	ИМС	
<u>Подземная часть</u>													
Фундаменты	м ³ ₂	0,08	0,1	0,07	0,09	0,1	0,09	0,1	0,07	0,08	0,08	0,08	
Стены наружные	м ² (нетто)	0,08	0,06	0,08	0,06	0,05	0,06	0,05	0,08	0,06	0,05	0,05	
Стены внутренние	" "	0,1	0,07	0,1	0,07	0,05	0,01	0,01	-	-	-	-	
Перекрытия	" "	0,12	0,09	0,12	0,09	0,07	0,09	0,07	0,12	0,09	0,07	0,07	
<u>Надземная часть</u>													
Каркас	м ³ ₂	-	-	-	-	-	0,03	0,03	0,07	0,07	0,07	0,07	
Стены наружные	м ² (нетто)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Стены внутренние	" "	0,45	0,5	0,45	0,55	0,55	-	-	-	-	-	-	
межкомнатные	" "	0,5	0,55	0,5	0,55	0,55	0,2	0,25	0,5	0,6	0,75	0,45	
Перегородки*	" "	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	1	1	0,75	0,75	0,7	0,8	
межкомнатные	" "	-	-	-	-	-	0,55	0,5	0,4	0,4	0,3	0,5	
межквартирные	" "	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	

* Без учета перегородок санузлов, так как принят вариант с сантехкабинами.

Характеристика строительных систем

Этажность и конструктивные элементы	Панельные дома		Кирпичные дома	Крупно-блочные дома	Монолитные дома	Каркасно-панельные дома		Дома, возводимые методом подъема перекрытий
	с малым шагом поперечных несущих стен	с большим шагом поперечных несущих стен				каркас ИИС-04	каркас ИМС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Обычные инженерно-геологические условия</u>								
Этажность	9; 12; 16		9; 12	9	9; 12; 16	16	-	-
Фундаменты	В 9-, 12-этажных - сборные, ленточные, в 16-этажных - свайные		Сборные ленточные	Сборные ленточные	Сборные ленточные	Сборные железобетонные	-	-
Наружные стены	Однослойные керамзитобетонные панели толщиной 35 см		Обыкновенный кирпич с облицовкой лицевым, марка кирпича "75-150", марка раствора "25-100"	Керамзитобетонные блоки толщиной 50 см	Монолитные толщиной 40 см	Однослойные керамзитобетонные панели толщиной 35 см	-	-
Внутренние стены	Железобетонные панели толщ. 12 и 16 см	Железобетонные панели толщ. 16 см	Кирпичные толщ. 38-64 см со штукатуркой из известковым раствором	Керамзитобетонные блоки толщ. 20 см	Монолитные железобетонные толщ. 12 и 16 см	Сборные железобетонные диафрагмы жесткости	-	-
Перекрытия	Железобетонные плиты толщ. 12 см	Железобетонные плиты толщ. 16 см	Многопустотные панели толщиной 22 см		Монолитные железобетонные толщ. 12 см в узком шаге, 16 см в широком	Многопустотные панели толщиной 22 см	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Перегородки межкомнат- ные Элементы каркаса	Панели гипсобетонные толщиной 8 см				Гипсобетонные толщиной 8 см		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Сейсмические условия</u>							
Этажность	9	9	-	-	9; 12; 16	9; 12; 16	16	12; 16
Фундаменты	Сборные ленточные		-	-	Монолитные	Сборные железобетонные		Монолитная железобе- тонная плита
Наружные стены	Однослойные керамзито- бетонные толщ. 30 см		-	-	Однослойные керамзитобетонные панели толщиной 30 см			
Внутренние стены	Железобетонные панели толщ. 12 и 16 см		-	-	Монолитные толщиной 12 и 16 см	Сборные же- лезобетонные диафрагмы жесткости	Сборные же- лезобетонные диафрагмы жесткости	Монолитное железобетон. ядро жест- кости
Перекрытия	Сплошные железобетон- ные толщиной 12 см		-	-	Монолитные	Сборные же- лезобетонные пустотные панели 22 см	Сборные ребристые плиты	Монолитные
Перегородки межкомнат- ные	Панельные гипсобетон- ные толщиной 8 см							
Элементы каркаса	-	-	-	-	-	Сборные же- лезобетонные колонны и ригели	Сборные железобе- тонные ко- лонны и мо- нолитные ригели	Сборные железобе- тонные многоярус- ные колон- ны

Литература

1. Руководство по выбору рациональных строительных систем жилых зданий для массового строительства в различных условиях. – М.: Стройиздат, 1978.
2. Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений. – М.: Стройиздат, 1967.
3. Рекомендации по выбору и технико-экономической оценке конструктивных решений и методов индустриального домостроения из монолитного бетона. – М.: ЦНИИЭП жилища, 1973.
4. Указания по определению эксплуатационных затрат при оценке проектных решений жилых и общественных зданий. ВСН 11-82/Госгражданстрой.

Содержание

1. Общие положения	3
2. Сравнительные технико-экономические показатели различ- ных строительных систем жилых домов	9
Приложения	15
Литература	19

Редактор Р.М.Любина
Технический редактор Л.Б.Анисимова

Л. 96951	Подписано к печати 3/11-1982 г.	Формат 70х90/16	
Офс. 80 гр.	Школьный п/ж.	Усл.печ.л. 1,1	Уч.-изд.л. 1,3
Изд.зак. № 48	Тип.зак. № 466	Тираж 800 экз.	Цена 10 коп.

ОМПР и ВП ЦНИИЭП жилища