ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-79.I3.90

Закрытая стоянка на 57 грузовых автомобилей
(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

# А Л Ь Б О М 6

# С М Е Т Ы

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-79.I3.90

# ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

## А Л Ь Б О М 6

## С М Е Т Ы

Стоимость:

| | |
|---|---|
| Общая | 2I2,25 тыс.руб. |
| Строительно-монтажных работ | 208,45 тыс.руб. |
| Iм3 здания | I4,04 руб. |
| Iм2 общей площади | I07,39 руб. |
| на I автомобиль | 3723,68 руб. |

РАЗРАБОТАН

Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Новосибирским Облисполкомом
Протокол от 04.02.9Iг.
№ I

Главный инженер филиала Я.И.Вильбергер

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

г.Новосибирск, I990г.

# СОДЕРЖАНИЕ


| №№ пп | №№ смет | Наименование | №№ стр. |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I | - | Пояснительная записка | 3 |
| 2 | I | Объектная смета на закрытую стоянку на 57 грузовых автомобилей с расчетной температурой - 40°С, сейсмичностью не выше 6 баллов | 4 |
| 3 | I-I | Локальная смета на общестроительные работы | 6 |
| 4 | I-2 | Локальная смета на общестроительные работы камеры с фильтром | 30 |
| 5 | I-3 | Локальная смета на хозяйственно-питьевой водопровод | 35 |
| 6 | I-4 | Локальная смета на горячее водоснабжение | 89 |
| 7 | I-5 | Локальная смета на технологические промпроводки | 43 |
| 8 | I-6 | Локальная смета на производственную канализацию, вентиляционный трубопровод | 47 |
| 9 | I-7 | Локальная смета на дождевую канализацию | 52 |
| I0 | I-8 | Локальная смета на индивидуальный тепловой пункт | 55 |
| II | I-9 | Локальная смета на теплоснабжение установок систем | 6I |
| I2 | I-I0 | Локальная смета на вентиляцию | 68 |
| I3 | I-II | Локальная смета на электроосвещение | 74 |
| I4 | I-I2 | Локальная смета на силовое электрооборудование | 80 |
| I5 | I-I3 | Локальная смета на пожарную сигнализацию | 86 |
| I6 | I-I4 | Локальная смета на КИП и автоматику | 90 |
| I7 | - | Ведомость потребности в производственных ресурсах | I00 |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту Закрытой стоянки на 57 грузовых автомобилей составлена в ценах 1984 года в объеме, предусмотренной по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.01-885.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для 8 территориального района (подрайон I).

Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января 1982 года.

Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть I - строительные материалы), и железобетонные изделия и конструкции для строек г.Новосибирска в ценах, введенных с I.01.1984 г.

Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха - 40°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для IУ географического района;
- сейсмичность района не выше 6 баллов.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

| | |
|---|---|
| - на общестроительные работы | - 16,5% |
| - на металлоконструкции | - 8,6% |
| - на сантехнические работы | - 13,3% |
| - плановые накопления | - 8% |

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту закрытой стоянки на 57 грузовых автомобилей с расчетной температурой - 40°С, сейсмичностью не выше 6 баллов

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 2I2,25 тыс.руб. |
| Трудозатраты построечные | 2I,92 тыс.чел-ч |
| Нормативная трудоемкость | 26,37 тыс.чел-ч |
| Сметная зарплата | 2I,38 тыс.руб. |
| Стоимость на: | |
| I.расчетную единицу | 3723,68 руб. |
| 2.Iм2 общей площади здания | I07,39 руб. |
| 3.Iм3 объема здания | I4,04 руб. |

| №№ пп | №№ смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ | монтажных работ | оборудов. мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб. | Нормативная трудоемкость тыс. чел.час | Сметная зарплата, тыс.руб. | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I-I | Общестроительные работы | I65,5I | - | - | - | I65,5I | - | 20,80 | I7,02 | I4848,Iм3 II,I5руб. |
| 2 | I-2 | Общестроительные работы Камера с фильтром | 2,69 | - | - | - | 2,69 | - | 0,43 | 0,33 | 0,I8 руб. |
| 3 | I-3 | Хозяйственно-питьевой водопровод | I,52 | - | - | - | I,52 | - | 0,I6 | 0,I3 | 0,I0 руб. |
| 4 | I-4 | Горячее водоснабжение | 0,53 | - | - | - | 0,53 | - | 0,I9 | 0,I3 | 0,04 руб. |
| 5 | I-5 | Технологические промпроводки | 0,55 | 0,03 | - | - | 0,58 | - | 0,3I | 0,I8 | |
| 6 | I-6 | Производственная канализация, вентиляционный трубопровод | I,08 | - | 0,I7 | - | I,25 | - | 0,36 | 0,26 | 0,07 руб. |
| 7 | I-7 | Дождевая канализация | 0,90 | - | - | - | 0,90 | - | 0,I3 | 0,II | 0,06 руб. |
| 8 | I-8 | Индивидуальный тепловой пункт | 0,60 | 0,27 | 0,I9 | - | I,06 | - | 0,I5 | 0,II | 0,06 руб. |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I-9 | Теплоснабжение установок систем | 2,24 | 0,I0 | 0,86 | - | 3,20 | - | 0,65 | 0,48 | 0,I6 руб. |
| I0 | I-I0 | Вентиляция | 28,0I | - | - | - | 28,0I | - | I,67 | I,3I | I,89 руб. |
| II | I-II | Электроосвещение | - | 2,I3 | - | - | 2,I3 | - | 0,62 | 0,47 | 0,24 руб. |
| I2 | I-I2 | Силовое электрооборудование | - | I,I2 | 0,6I | - | I,73 | - | 0,37 | 0,29 | 0,08 руб. |
| I3 | I-I3 | Пожарная сигнализация | - | 0,38 | 0,88 | - | I,26 | - | 0,20 | 0,20 | 0,03 руб. |
| I4 | I-I4 | КИП и автоматика | - | 0,79 | I,09 | - | I,88 | - | 0,54 | 0,37 | 0,06 руб. |
| | | Итого: | 203,63 | 4,82 | 3,80 | | 2I2,25 | | 26,58 | 2I,39 | I4,04 руб. |

Главный инженер проекта — В.Ф.Бетехтин
Главный специалист — Т.Ф.Морковина
Составил ведущий инженер — Г.Н.Пожидаева

мн

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105212

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ СТОЯНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-КЖ12,АГ1-АР4,КЖИ22

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 165,513 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20801 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 17,014 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 14848,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 11,15 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е1-1607 | -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С.ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ,С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М 1000М3 | 0,36 | 38,13 | 38,13 | 14 | - | 14 | - | - |
| | | | | - | 14,03 | | | 5 | 17,57 | 6 |
| 2 | Е1-1614 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 1607 1000М3 | 0,36 | 125,20 | 125,20 | 45 | - | 46 | - | - |
| | | | | - | 46,00 | | | 17 | 57,60 | 21 |
| 3 | Е1-1391 | -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3,С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ 1000М3 | 0,36 | 153,38 | 145,80 | 56 | 3 | 52 | 13,00 | 5 |
| | | | | 7,37 | 64,51 | | | 23 | 80,78 | 29 |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т | 434,40 | 0,32 | - | 139 | 30 | - | 0,09 | 39 |
| | | | | 0,07 | - | | | - | - | - |
| 5 | Е1-1603 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 | 0,36 | 12,16 | 10,53 | 4 | 1 | 4 | 2,63 | 1 |
| | | | | 1,49 | 3,59 | | | 1 | 4,50 | 2 |
| 6 | Е1-1550 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 1,59 | 154,48 | 146,97 | 245 | 12 | 234 | 13,20 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | 7,51 | 65,20 | | | 104 | 81,64 | 130 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 7 | Е1-948 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3,67 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА | 1,12 | 165,60 | - | 185 | 185 | - | 228,00 | 255 |
| | | 100М3 | | 165,60 | - | | | - | - | - |
| 8 | Е1-1608 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3,48 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М Е РЕЗЕРВ | 1,70 | 39,19 | 39,19 | 67 | - | 66 | - | - |
| | | | | - | 14,37 | | | 24 | 17,99 | 31 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 9 | Е1-1615 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 | 1,70 | 145,76 | 145,76 | 248 | - | 248 | - | - |
| | | | | - | 53,36 | | | 91 | 66,82 | 114 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 10 | Е1-1608 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3,48 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИИ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ | 1,70 | 39,19 | 39,19 | 67 | - | 66 | - | - |
| | | | | - | 14,37 | | | 24 | 17,99 | 31 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 11 | Е1-1615 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 | 1,70 | 145,76 | 145,76 | 248 | - | 248 | - | - |
| | | | | - | 53,36 | | | 91 | 66,82 | 114 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 12 | Е1-1592 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА) | 0,16 | 183,18 | 174,12 | 29 | 1 | 27 | 15,50 | 2 |
| | | | | 8,79 | 76,93 | | | 12 | 96,33 | 15 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 13 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 280,80 | 0,32 | - | 90 | 20 | - | 0,09 | 25 |
| | | Т | | 0,07 | - | | | - | - | - |
| 14 | Е1-1634 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ГОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М | 1,67 | 21,32 | 21,32 | 36 | - | 36 | - | - |
| | | | | - | 7,84 | | | 13 | 9,82 | 16 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 15 | Е1-1645 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 | 1,67 | 109,66 | 109,66 | 183 | - | 183 | - | - |
| | | | | - | 40,36 | | | 67 | 50,54 | 84 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 16 | Е1-967 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 1,86 | 47,72 | - | 89 | 89 | - | 89,00 | 167 |
| | | 100М3 | | 47,72 | - | | | - | - | - |
| 17 | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | 16,71 | 10,96 | 3,83 | 183 | 119 | 64 | 11,20 | 187 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3 | | 7,13 | 2,63 | | | 44 | 3,29 | 55 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1928 | 460 | 1288 | | 702 |
| | | | РУБ. | | | | | 516 | | 648 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1928 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 319 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 56 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 177 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2424 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1380 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1032 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 2424 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1380 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1032 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 18 | Е6-1 | -БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50 | М3 | 19,14 | 27,92 | 0,29 | 534 | 15 | 6 | 1,37 | 26 |
| | | | | | 0,80 | 0,09 | | | 2 | 0,10 | 2 |
| 19 | Е6-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР375 ОБЪЕМОМ ДО 3М3 | М3 | 55,40 | 40,97 | 0,62 | 2270 | 231 | 35 | 0,66 | 369 |
| | | | | | 4,17 | 0,21 | | | 12 | 0,24 | 13 |
| 20 | Е6-6 | -ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 51,56 | 39,08 | 1,35 | 2015 | 166 | 69 | 5,17 | 267 |
| | | | | | 3,21 | 0,45 | | | 23 | 0,50 | 26 |
| 21 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,14 | 293,00 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 2,12 | 287,00 | - | 608 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | Т | 0,04 | 485,66 | 1,46 | 19 | 6 | - | 210,00 | 8 |
| | | | | | 142,60 | 0,48 | | | - | 0,54 | - |
| 24 | Е6-79 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ | Т | 0,20 | 652,05 | 2,10 | 130 | 17 | - | 123,00 | 25 |
| | | | | | 83,95 | 0,76 | | | - | 0,85 | - |
| 25 | Е7-15 | -УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М | ШТ | 26,00 | 7,20 | 2,82 | 187 | 81 | 74 | 4,51 | 117 |
| | | | | | 3,12 | 1,10 | | | 29 | 1,23 | 32 |
| 26 | СССЦП,2,831 | -СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО | М3 | 8,44 | 88,84 | - | 750 | - | - | - | - |
| | Т.Ч.ТАБ.4 | 6М,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА М300 | | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | С147-3 | -АРМАТУРА А-3В | 100КГ | 5,22 | 22,40 | - | 117 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,16 | 24,50 | - | 77 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,98 | 31,60 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | Е7-447 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО | 4,00 | 0,43 | 0,27 | 2 | - | 1 | 0,13 | 1 |
| | | 0,3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 40М ДО 57М | | 0,09 | 0,10 | | | - | 0,11 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 31 | ССЦП.2.587 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА | 0,46 | 85,20 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДО 5Т,ДЛИННОЙ ДО 3М | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 32 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,14 | 24,50 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,07 | 31,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | Е6-171 | -ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК | 79,30 | 7,94 | 0,55 | 630 | 71 | 43 | 1,64 | 130 |
| | | ПЕСКОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 0,90 | 0,18 | | | 14 | 0,20 | 16 |
| 35 | Е6-13 | -УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ | 27,50 | 37,81 | 0,35 | 1040 | 88 | 10 | 5,07 | 139 |
| | Т.4.ТАБ.1 | БЕТОНА М200 МР375 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 3,20 | 0,11 | | | 3 | 0,12 | 3 |
| 36 | Е6-20 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ | 2,52 | 34,01 | 0,79 | 86 | 4 | 2 | 2,86 | 7 |
| | ССЦТАБ,5 | ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВОРОТА ИЗ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | БЕТОНА М100 МР375 | | 1,78 | 0,26 | | | 1 | 0,29 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 37 | Е8-27 | -ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ И | 5,66 | 94,99 | 1,57 | 538 | 127 | 9 | 33,60 | 190 |
| | | ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ГОРЯЧИМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА | | 22,42 | 0,52 | | | 3 | 0,58 | 3 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 38 | Е6-84 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ | 0,01 | 386,76 | 1,36 | 4 | - | - | 64,00 | 1 |
| | | МОЛНИЕЗАЩИТЫ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | 43,70 | 0,45 | | | - | 0,50 | - |
| 39 | Е11-55 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 0,44 | 63,16 | 0,99 | 27 | 5 | - | 18,80 | 8 |
| | ССЦП.П.1.1 | СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 28,1,144 | СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 30ММ | | 11,36 | 0,32 | | | - | 0,30 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 40 | Е11-56 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,44 | 23,03 | 0,48 | 10 | - | - | 0,34 | - |
| | ССЦП.П.1.1 | ТОЛЩИНОЙ 5ММ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 28,1,144 | 100М2 | | 0,37 | 0,16 | | | - | 0,18 | - |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ. 9161 811 249 1288

РУБ. 87 96

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 9161 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 1513 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 138 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 272 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 855 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 11529 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 1522 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1170 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 11529 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 1522 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1170 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 41 | Е6-30 | -БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА | 1,68 | 39,38 | 1,25 | 66 | 5 | 2 | 4,35 | 7 |
| | Т.4.ТАБ.1 | М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 2,69 | 0,41 | | | 1 | 0,46 | 1 |
| 42 | Е8-27 | -ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ ГОРЯЧИМ | 0,04 | 94,99 | 1,57 | 3 | 1 | - | 33,60 | 1 |
| | | БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 22,42 | 0,52 | | | - | 0,58 | - |
| 43 | Е6-36 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА | 1,68 | 1,00 | 0,45 | 2 | 1 | 1 | 0,67 | 1 |
| | | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ | | 0,44 | 0,15 | | | - | 0,17 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПРИЯМКИ | | | | | | | | |
| 44 | Е6-1 | -БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА | 0,36 | 27,92 | 0,29 | 10 | - | - | 1,37 | - |
| | | М50 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 0,80 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| 45 | Е6-15 | -БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ | 0,30 | 29,74 | 0,35 | 9 | - | - | 0,99 | - |
| | Т.4.ТАБ.1. | БЕТОНА М150 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБ.2 | М3 | | 0,60 | 0,11 | | | - | 0,12 | - |
| 46 | Е6-15 | -ТО ЖЕ,ДНИЩЕ ЛОЧКА ИЗ БЕТОНА | 0,08 | 28,79 | 0,35 | 2 | - | - | 0,99 | - |
| | | М100 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 0,60 | 0,11 | | | - | 0,12 | - |
| 47 | Е6-128 | -БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ | 2,60 | 44,53 | 0,72 | 116 | 11 | 2 | 6,46 | 17 |
| | Т.4.ТАБ.1, | БЕТОНА М150 ТОЛЩИНОЙ 300ММ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 2 | М3 | | 4,06 | 0,24 | | | 1 | 0,27 | 1 |
| 48 | Е6-125 | -ТО ЖЕ,СТЕНЫ ЛОЧКА ИЗ БЕТОНА | 0,12 | 89,33 | 1,19 | 11 | 2 | - | 21,90 | 3 |
| | Т.4.ТАБ.1, | М100 ТОЛЩИНОЙ 100ММ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 2 | М3 | | 13,80 | 0,39 | | | - | 0,44 | - |
| 49 | Е8-27 | -ОБМАЗКА СТЕН ПРИЯМКОВ ГОРЯЧИМ | 0,12 | 94,99 | 1,57 | 12 | 3 | - | 33,60 | 4 |
| | | БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 22,42 | 0,52 | | | - | 0,58 | - |
| 50 | Е6-84 | -ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН ПРИЯМКА | 0,02 | 386,76 | 1,36 | 8 | 1 | - | 64,00 | 1 |
| | | УГОЛКАМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | 43,70 | 0,45 | | | - | 0,50 | - |
| 51 | Е7-447 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО | 2,00 | 0,43 | 0,27 | 1 | - | - | 0,13 | - |
| | | 0,3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 40М ДО 57М | | 0,09 | 0,10 | | | - | 0,11 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 52 | ССЦП.2.587 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА | 0,10 | 85,20 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 53 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,07 | 24,50 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 54 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 31,60 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 55 | Е34-304 | -ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ | 0,14 | 228,29 | 7,67 | 33 | 5 | 1 | 56,70 | 8 |
| | | 10М2 | | 38,06 | 2,53 | | | - | 2,84 | - |
| 56 | Е9-118 Т.4,ТАБ.2 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ ЛЮЧКА | 0,03 | 49,83 | 0,21 | 1 | 1 | - | 63,40 | 2 |
| | | Т | | 45,41 | 0,06 | | | - | 0,07 | - |
| 57 | С121-2114 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 | 0,03 | 437,92 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | СБОРНИК 42 ТАБ.12 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА | 0,05 | 31,51 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 301 | 30 | 6 | | 44 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 287 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 45 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 358 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 37 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 374 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 49 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 11390 | 1301 | 1543 | | 2034 |
| | | | РУБ. | | | | | 605 | | 746 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11376 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1877 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 171 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 334 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1058 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14311 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2949 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2239 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105212

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | 14327 | - | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 2951 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2240 | - | - | - |

ПРОВЕРЬТЕ ЭТО МЕСТО

6. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Е7-32 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ | 28,00 | 11,58 | 4,42 | 324 | 97 | 124 | 5,02 | 141 |
| | | | | 3,46 | 1,75 | | | 49 | 1,96 | 55 |
| 60 | Е7-34 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т ШТ | 8,00 | 16,12 | 6,96 | 129 | 41 | 56 | 2,38 | 59 |
| | | | | 5,08 | 2,75 | | | 22 | 3,08 | 25 |
| 61 | СССЦП.2.555 | -СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТОНА М300 М3 | 5,36 | 103,00 | - | 552 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | СССЦП.2.555 | -ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200 М3 | 13,68 | 101,06 | - | 1383 | - | - | - | - |
| | ТАБ.4 | | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | СССЦП.2.556 | -СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 4М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТОНА М300 М3 | 12,00 | 89,40 | - | 1073 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 2,43 | 22,40 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 13,55 | 24,50 | - | 332 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 66 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 1,14 | 31,60 | - | 36 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 67 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ | 9,12 | 40,80 | - | 372 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | Е7-149 | -УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 12М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 35М | 12,00 | 31,42 | 22,05 | 377 | 107 | 265 | 12,10 | 145 |
| | | | | 8,95 | 8,05 | | | 97 | 9,03 | 108 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 69 | СССДП.2,137 | -СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 3,2М3,ДЛИНОЙ 18М,МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т,ИЗ БЕТОНА М600 | 44,40 | 165,14 | - | 7332 | - | - | - | - |
| | Т.4.ТАБ4 | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 70 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 4,31 | 22,40 | - | 96 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 71 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 54,91 | 24,50 | - | 1345 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 72 | С147-4 | -АРМАТУРА А-4 | 41,62 | 22,40 | - | 932 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 73 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 3,74 | 31,60 | - | 118 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 74 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 7,01 | 40,80 | - | 286 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | Е7-291 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 0,77 | 345,19 | - | 266 | 19 | - | 34,00 | 26 |
| | | Т | | 24,49 | - | | | - | - | - |
| 76 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 23,85 | 17,30 | - | 413 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 77 | Е9-33 | -МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА | 2,50 | 48,09 | 19,85 | 120 | 40 | 50 | 19,40 | 48 |
| | Т.4.ТАБ2 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 15,94 | 8,34 | | | 21 | 9,36 | 23 |
| 78 | С121-1785 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6 | 2,50 | 261,00 | - | 653 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 79 | Е7-290 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК | 1,00 | 364,52 | 3,45 | 365 | 49 | 3 | 66,60 | 67 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 48,87 | 1,14 | | | 1 | 1,28 | 1 |
| 80 | Е6-84 | -КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАМЫ ВОРОТ | 0,08 | 366,76 | 1,36 | 31 | 3 | - | 64,00 | 5 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 43,70 | 0,45 | | | - | 0,50 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | | 16589 | 356 | 498 | | 491 |
| | | | РУБ. | | | | | 190 | | 212 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 15816 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 2609 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 239 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 471 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1473 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 19898 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 671 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 956 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 773 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 67 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 906 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 73 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 20804 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 948 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1029 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 81 | Е7-247 | - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 89,00 | 17,82 | 6,03 | 1586 | 415 | 537 | 6,60 | 587 |
| | | | | 4,06 | 2,37 | | | 211 | 2,66 | 237 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 82 | Е7-249 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М | 49,00 | 20,94 | 7,94 | 1026 | 278 | 389 | 8,06 | 395 |
| | | | | 5,67 | 3,10 | | | 152 | 3,48 | 171 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 83 | Е7-261 | -УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 68,00 | 12,12 | 4,25 | 824 | 260 | 289 | 5,38 | 366 |
| | | | | 3,83 | 1,66 | | | 113 | 1,86 | 126 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 84 | СССЦП,2,245 | -СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССЫ 700КГ/М3,МАССОЙ ДО 5Т,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ТОЛЩИНОЙ 25СМ | 1231,92 | 14,20 | - | 17493 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 85 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 16,06 | 40,80 | - | 655 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 86 | Е7-291 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 0,25 | 345,19 | - | 86 | 6 | - | 34,00 | 8 |
| | | Т | | 24,49 | - | | | - | - | - |
| 87 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 18,56 | 17,30 | - | 321 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Е7-714 | -ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | 11,61 | 9,94 | 0,32 | 115 | 61 | 4 | 7,35 | 85 |
| | | 100М | | 5,22 | 0,10 | | | 1 | 0,11 | 1 |
| 89 | Е7-708 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН | 1,40 | 67,39 | 15,36 | 94 | 14 | 21 | 15,00 | 21 |
| | | 100М | | 10,21 | 5,07 | | | 7 | 5,69 | 8 |
| 90 | Е7-713 | -УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ | 11,61 | 2,50 | 0,01 | 29 | 7 | - | 1,04 | 12 |
| | | 100М | | 0,62 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 22229 | 1041 | 1240 | | 1474 |
| | | | РУБ. | | | | | 484 | | 543 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 22229 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3668 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 338 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 660 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2073 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 27970 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2355 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2185 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 27970 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2355 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2185 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 91 | Е7-193 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 12М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 40М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 54,00 | 18,27 | 7,40 | 987 | 174 | 400 | 4,85 | 261 |
| | | | | 3,23 | 2,68 | | | 145 | 3,01 | 163 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 92 | СПР.06-08П. 1.346 ССЦ.ДОП.В. 1ГА615 ПРИЛОЖ.1 | -СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ РЕБРИСТЫХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,ДЛИНОЙ 12М,С РАСЧЕТНОЙ ПОГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)>10КГ/М2 | 1532,52 | 17,59 | - | 26957 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 93 | СПР.06-08П. 1.346 ПРИМЕЧ.П.2 | -ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ | 383,35 | 19,49 | - | 7471 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | ССЦ.ДОП.В. 1ГАЬ.15 ПРИЛОЖ.1 | | | | | | | | | |
| 94 | С147-24 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 1,26 | 40,80 | - | 51 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 95 | Е7-209 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ | 11,00 | 2,65 | 1,09 | 29 | 13 | 12 | 1,64 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | | 1,16 | 0,44 | | | 5 | 0,49 | 5 |
| 96 | СССЦП,2.196 | -СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 ШТ | 1,21 | 91,80 | - | 111 | - | - | - | - |
| 97 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 М3 | 0,52 | 22,40 | - | 12 | - | - | - | - |
| 98 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ | 0,35 | 31,60 | - | 11 | - | - | - | - |
| 99 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ | 0,77 | 40,80 | - | 31 | - | - | - | - |
| 100 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ / ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ | 2,03 | 17,30 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 35695 | 187 | 412 | | 279 |
| | | | РУБ. | | | | | 150 | | 168 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 35695 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5890 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 541 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1060 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3326 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 44911 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 988 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1397 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 44911 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 988 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1397 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 101 | Е12-289. | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ЗАДЕЛКА ШВОВ) 100М2 | 1,46 | 55,16 | 1,36 | 80 | 18 | 2 | 18,90 | 28 |
| | | | | 12,30 | 0,45 | | | 1 | 0,50 | 1 |
| 102 | Е12-286 | -УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА 100М2 | 2,26 | 19,70 | 1,88 | 45 | 40 | 4 | 28,50 | 65 |
| | | | | 17,82 | 0,61 | | | 1 | 0,68 | 2 |
| 103 | С114-714 ДОП.В.1 | -СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА М3 | 18,66 | 70,00 | - | 1306 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 104 | Е12-299 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 2,59 | 47,28 | 0,77 | 123 | 23 | 2 | 14,30 | 37 |
| | | | | 8,79 | 0,25 | | | 1 | 0,28 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 105 | Е12-297 | -ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ | 20,08 | 8,19 | 0,20 | 164 | 54 | 4 | 4,72 | 95 |
| | | | | 2,69 | 0,07 | | | 1 | 0,08 | 2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 106 | Е12-2 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24М ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 | 20,08 | 260,84 | 11,08 | 5238 | 979 | 222 | 72,70 | 1460 |
| | | | | 48,76 | 3,66 | | | 73 | 4,11 | 83 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 107 | Е12-230 | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ | 1,90 | 199,89 | 0,43 | 380 | 100 | 1 | 83,00 | 158 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 52,67 | 0,14 | | | - | 0,16 | - |
| 108 | Е12-277 | -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 13,61 | 9,82 | 0,01 | 134 | 36 | - | 4,14 | 56 |
| | | 100М2 | | 2,64 | - | | | - | - | - |
| 109 | Е8-59 | -УКЛАДКА МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ | 0,10 | 463,23 | 1,44 | 46 | 3 | - | 54,30 | 5 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 31,97 | 0,47 | | | - | 0,53 | - |
| 110 | Г12-237 ССШП.1.3 | -УКЛАДКА БЕТОНА М100 ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ УКЛОНА ПЛИТ | 8,91 | 33,07 | 0,59 | 295 | 13 | 5 | 2,54 | 23 |
| | | М3 | | 1,47 | 0,20 | | | 2 | 0,22 | 2 |
| 111 | ССБОРНИК12 ТАБ.12 | -ОЦИНКОВАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ | 0,10 | 146,45 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | 1 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 7826 | 1266 | 240 | | 1927 |
| | | | РУБ. | | | | | 79 | | 91 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7826 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1291 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 120 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 232 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 726 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9843 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2138 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1577 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 9843 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2138 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1577 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 112 | Е10-290 ДОП.8,2 | -УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ,С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 100ММ | 2,00 | 652,05 | 7,00 | 1304 | 334 | 14 | 233,00 | 466 |
| | | | | 166,75 | 2,31 | | | 5 | 2,59 | 5 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | СССДП.1.645 | -СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ | 420,00 | 1,78 | - | 748 | - | - | - | - |
| | ДОП.В.1 | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 114 | Е6-84 | -ОБРАБЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГОЛКАМИ Т | 0,23 | 386,76 | 1,36 | 89 | 10 | - | 54,00 | 15 |
| | | | | 43,70 | 0,45 | | | - | 0,50 | - |
| 115 | Е13-402 | -НАНЕСТИ НА СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 1,41 | 593,27 | 2,43 | 837 | 13 | 3 | 12,10 | 17 |
| | ДОП.В.3 | ПЕРЕГОРОДОК ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ БПМ 100М2 | | 8,97 | 0,80 | | | 1 | 0,90 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 2978 | 357 | 17 | | 498 |
| | | | РУБ. | | | | | 6 | | 6 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2978 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 491 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 45 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 89 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 278 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3747 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 549 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 452 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 3747 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 549 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 452 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| | | ОКОННЫЕ | | | | | | | | |
| 116 | Е10-84 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2 | 58,14 | 3,20 | 0,38 | 186 | 49 | 23 | 1,30 | 80 |
| | | | | 0,85 | 0,13 | | | 8 | 0,15 | 9 |
| 117 | С122-161 | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВД12-30.1 | 58,14 | 16,00 | - | 930 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 118 | Е10-38 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ШТ | 34,00 | 0,28 | - | 10 | 10 | - | 0,40 | 16 |
| | | | | 0,28 | - | | | - | - | - |
| 119 | С111-439 | -СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ КОМПЛ | 17,00 | 3,96 | - | 67 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 120 | Е15-747 | -ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3ММ СТЕКЛОМ 100М2 | 0,10 | 460,12 | 1,67 | 48 | 3 | - | 25,30 | 3 |
| | | | | 31,05 | 0,55 | | | - | 0,62 | - |
| 121 | Е15-747 | -ТО ЖЕ,4ММ СТЕКЛОМ | 0,48 | 554,06 | 1,67 | 264 | 15 | 1 | 25,30 | 12 |
| | С111-575,С111-576 | 100М2 | | 31,05 | 0,55 | | | - | 0,62 | - |
| | | ДВЕРНЫЕ | | | | | | | | |
| 122 | Е10-105 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В | 4,22 | 1,78 | 0,37 | 8 | 4 | 2 | 0,91 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.4.ТАБ.1 | НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3М2 | | 0,83 | 0,13 | | | 1 | 0,15 | 1 |
| 123 | Е10-140 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2 | 4,22 | 1,41 | - | 6 | 1 | - | 0,36 | 2 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 124 | С122-280 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АНГ24-9 М2 | 4,22 | 18,60 | - | 78 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 125 | Е9-34 Т.4.ТАБ2 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ 100М2 | 0,02 | 310,72 | 169,44 | 7 | 2 | 3 | 111,00 | 2 |
| | | | | 87,28 | 64,14 | | | 1 | 71,95 | 2 |
| 126 | С121-1969 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т | 0,17 | 292,00 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 127 | С111-356 | -СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК КГ | 0,81 | 0,62 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 128 | Е6-79 | -УСТАНОВКА АНКЕРОВ Т | 0,01 | 652,05 | 2,10 | 7 | 1 | - | 123,00 | 1 |
| | | | | 83,95 | 0,76 | | | - | 0,85 | - |
| 129 | Е7-767 | -УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ | - | 496,44 | 6,27 | - | - | - | 40,50 | - |
| | АОП.8.3 | МАССОЙ ДО 20КГ Т | | 31,97 | 2,07 | | | - | 2,32 | - |
| 130 | Е26-37 | -ПРОКЛАДКА АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ М3 | 0,15 | 5,56 | 1,25 | 1 | - | - | 4,62 | 1 |
| | | | | 2,89 | 0,41 | | | - | 0,46 | - |
| 131 | С114-140 | -СТОИМОСТЬ АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ М3 | 0,15 | 110,62 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 132 | Е10-33 | -ПРОКЛАДКА ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.5ММ М2 | 1,62 | 1,39 | 0,02 | 2 | - | - | 0,19 | - |
| | | | | 0,11 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 133 | С111-446 | -СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛ | 2,00 | 6,89 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 134 | С111-448 | -ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ КОМПЛ | 1,00 | 3,02 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ВОРОТА | | | | | | | | |
| 135 | Е9-49 Т.4.ТАБ.2 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ Т | 1,80 | 113,07 | 59,33 | 204 | 51 | 107 | 35,10 | 63 |
| | | | | 28,34 | 19,73 | | | 36 | 22,13 | 40 |
| 136 | С121-1969 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т | 1,80 | 292,00 | - | 526 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 137 | С111-365 | -СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ КГ | 87,50 | 1,02 | - | 89 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 138 | Е26-70 | -ПРОКЛАДКА ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА 100М2 | 0,31 | 27,18 | 0,51 | 9 | 5 | - | 23,90 | 8 |
| | | | | 16,56 | 0,17 | | | - | 0,19 | - |
| 139 | С111-825 | -СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА | 36,10 | 5,20 | - | 188 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ, | | | 2715 | 141 | 136 | | 192 |
| | | | РУБ, | | | | | 46 | | 52 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1928 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 317 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 28 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 56 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 179 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2424 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 169 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 153 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 787 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 68 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 0 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 12 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 69 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 924 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 113 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 102 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ, | | | 3348 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 278 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 255 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10, ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 140 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 19,41 | 43,48 | 1,03 | 844 | 80 | 20 | 7,19 | 140 |
| | | 100М2 | | 4,11 | 0,34 | | | 7 | 0,38 | 7 |
| 141 | Е11-11 | -БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА | 7,40 | 30,96 | - | 229 | 14 | - | 2,90 | 21 |
| | ССЦП.П.1.2 | М150 | | | | | | | | |
| | 7,1,28 | М3 | | 1,86 | - | | | - | - | - |
| 142 | Е11-11 | -ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300 | 304,32 | 36,47 | - | 11099 | 566 | - | 2,90 | 883 |
| | ССЦП.П.1.2 | М3 | | | | | | | | |
| | 7,1,31 | | | 1,86 | - | | | - | - | - |
| 143 | Е11-18 | -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА | 18,67 | 133,32 | 7,25 | 2489 | 717 | 136 | 46,90 | 876 |
| | | МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- | | | | | | | | |
| | | ПЕРВЫЙ СЛОЙ | | 38,41 | 2,39 | | | 45 | 2,66 | 50 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 144 | Е11-19 | -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА | 18,67 | 88,74 | 3,45 | 1657 | 371 | 64 | 25,50 | 476 |
| | | МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- | | | | | | | | |
| | | ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | | 19,89 | 1,14 | | | 21 | 1,28 | 24 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 145 | Е11-47 | -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ | 18,67 | 49,90 | 3,92 | 932 | 449 | 73 | 29,50 | 551 |
| | | БИТУМНОЙ МАСТИКИ ТОЛЩИНОЙ 3ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 24,03 | 1,29 | | | 24 | 1,45 | 27 |
| 146 | Е11-48 | -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 18,67 | 15,55 | 1,71 | 290 | 139 | 31 | 9,11 | 170 |
| | | ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО | | | | | | | | |
| | | РАСЦЕНКЕ НР.47 | | 7,47 | 0,56 | | | 10 | 0,63 | 12 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Е11-49 | -ПОСЫПКА ПЕСКОМ ПО БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 18,67 | 16,00 | 0,27 | 299 | 170 | 5 | 14,30 | 267 |
| | | 100М2 | | 9,08 | 0,09 | | | 2 | 0,10 | 2 |
| 148 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ БЕТОНА М200 | 0,74 | 140,15 | 1,82 | 104 | 17 | 1 | 40,20 | 30 |
| | | 100М2 | | 23,57 | 0,60 | | | - | 0,67 | - |
| 149 | Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ - | 0,74 | 36,60 | 0,58- | 27- | 1 | - - | 1,06- | 1 |
| | | 100М2 | - | 1,36 | 0,18 | | | - - | 0,20 | - |
| 150 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ИЗ БЕТОНА М300 | 18,67 | 147,15 | 1,82 | 2747 | 440 | 34 | 40,20 | 751 |
| | | 100М2 | | 23,57 | 0,60 | | | 11 | 0,67 | 13 |
| 151 | Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ - | 18,67 | 19,50 | 0,29- | 364- | 13- | 6 | 1,06- | 20 |
| | | 100М2 | - | 0,68 | 0,09 | | - | 2 | 0,10- | 2 |
| 152 | Е11-78 | -ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 19,41 | 104,31 | 1,36 | 2025 | 1065 | 27 | 61,10 | 1574 |
| | | 100М2 | | 54,85 | 0,45 | | | 9 | 0,50 | 10 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | 22324 | 4014 | 385 | | 5718 |
| | | | РУБ. | | | | | 127 | | 143 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 22324 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3683 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 339 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 664 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2080 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 28087 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6200 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4805 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | 28087 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6200 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4805 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 153 | Е15-524 | -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ | 12,69 | 166,25 | 0,91 | 2109 | 118 | 12 | 15,50 | 171 |
| | | 100М2 | | 9,31 | 0,30 | | | 4 | 0,34 | 4 |
| 154 | Е15-297 | -ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ | 19,41 | 21,58 | 0,16 | 419 | 413 | 3 | 29,80 | 578 |
| | | 100М2 | | 21,27 | 0,05 | | | 1 | 0,06 | 1 |
| 155 | Е7-715 | -ЗАТИРКА ШВОВ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ | 6,87 | 21,12 | - | 145 | 138 | - | 28,00 | 192 |
| | | 100М | | 20,12 | - | | | - | - | - |
| 156 | Е15-509 Т.4.П.2.27 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ | 31,06 | 3,49 | 0,05 | 108 | 86 | 2 | 4,60 | 143 |
| | | 100М2 | | 2,76 | 0,02 | | | 1 | 0,02 | 1 |
| 157 | Е15-294 | -ОТДЕЛКА СТЕН ПАНЕЛЬНЫХ ПОД ОКРАСКУ | 15,50 | 8,23 | 0,19 | 128 | 94 | 3 | 9,70 | 150 |
| | | 100М2 | | 6,09 | 0,06 | | | 1 | 0,07 | 1 |
| 158 | Е15-509 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН | 15,50 | 3,49 | 0,05 | 54 | 43 | - | 4,60 | 71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 2,76 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 159 | ССБОРНИК42 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА | 3,81 | 31,51 | - | 120 | - | - | - | - |
| | ТАБ.12 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 160 | Е15-624 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ НАЛИЧНИКОВ | 0,02 | 22,83 | 0,02 | 1 | - | - | 80,00 | 2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 15,59 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 161 | Е13-153 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,78 | 21,46 | 0,25 | 17 | 3 | - | 2,30 | 2 |
| | | ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРИ И ВОРОТ | | | | | | | | |
| | | ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | | 3,47 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 162 | Е8-194 | -ЛЕСА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | 19,41 | 80,88 | 0,72 | 1570 | 915 | 14 | 73,80 | 1432 |
| | | 100М2ГП | | | | | | | | |
| | | | | 47,15 | 0,24 | | | 5 | 0,27 | 5 |
| 163 | Е8-195 | -НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М | 19,41 | 49,79 | 0,35 | 966 | 652 | 7 | 52,50 | 1019 |
| | | ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К | | | | | | | | |
| | | РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 | | 33,58 | 0,11 | | | 2 | 0,12 | 2 |
| | | 100М2ГП | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 5637 | 2462 | 41 | | 3760 |
| | | | РУБ. | | | | | 14 | | 14 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5637 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 930 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 86 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 168 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 526 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7093 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3860 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2644 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 7093 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3860 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2644 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПАНДУСЫ | | | | | | | | |
| 164 | Е8-10 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО | 7,22 | 7,61 | 0,33 | 55 | 3 | 3 | 0,80 | 6 |
| | | ОСНОВАНИЯ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,46 | 0,11 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| 165 | Е6-15 | -УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА | 5,10 | 30,69 | 0,35 | 157 | 3 | 2 | 0,99 | 5 |
| | ТАБ.1,2 | М200 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,60 | 0,11 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 166 | Е27-173 | -УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО | 1,23 | 208,38 | 7,68 | 257 | 20 | 10 | 25,60 | 32 |
| | | ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.12СМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 16,10 | 2,18 | | | 3 | 2,45 | 3 |
| 167 | Е27-169 | -УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО | 1,23 | 134,23 | - | 166 | 12 | - | 14,40 | 18 |
| | | ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | 3СМ | | 9,46 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | КОЛЕСООТБОЙ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Е6-30 ТАБ.1 | -УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЯ ИЗ БЕТОНА М300 | | 83,70 | 43,54 | 1,25 | 3644 | 225 | 104 | 4,35 | 364 |
| | | | М3 | | 2,69 | 0,41 | | | 34 | 0,46 | 39 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | | 4279 | 263 | 119 | | 425 |
| | | | РУБ. | | | | | | 39 | | 44 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 4279 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 705 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 65 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 128 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 399 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 5383 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 534 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 430 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | | 5383 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 534 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 430 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | | 120272 | 10087 | 3088 | | 14764 |
| | | | РУБ. | | | | | | 1135 | | 1273 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 118712 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 19584 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1801 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 3528 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 11060 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 149356 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 17660 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 14599 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 1560 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 134 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 24 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 136 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 1830 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 190 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 175 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | | 151166 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 17850 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 14774 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 131662 | 11388 | 4631 | | 16798 |
| | | | РУБ. | | | | | | 1740 | | 2019 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 130088 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 21461 | - | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105212

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1972 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3862 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 12118 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 163667 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20609 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16838 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1574 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 135 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 24 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 137 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1846 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 192 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 176 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 165513 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20801 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17014 | - | | - |

СОСТАВИЛ ХОХЛОВА

ПРОВЕРИЛ МОРКОВИНА

# СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

## ПО СМЕТЕ НОМЕР

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | 1928 | 2424 | - | - | 1,46 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | | | 9161 | 11529 | - | - | 6,97 |
| 3 | ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | 301 | 374 | - | - | 0,23 |
| 4 | КАРКАС | | | 16589 | 20804 | - | - | 12,57 |
| 5 | СТЕНЫ | | | 22229 | 27970 | - | - | 16,90 |
| 6 | ПОКРЫТИЕ | | | 35695 | 44911 | - | - | 27,13 |
| 7 | КРОВЛЯ | | | 7826 | 9843 | - | - | 5,95 |
| 8 | ПЕРЕГОРОДКИ | | | 2978 | 3747 | - | - | 2,26 |
| 9 | ПРОЕМЫ | | | 2715 | 3348 | - | - | 2,02 |
| 10 | ПОЛЫ | | | 22324 | 28087 | - | - | 16,97 |
| 11 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | 5637 | 7093 | - | - | 4,29 |
| 12 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | 4279 | 5383 | - | - | 3,25 |
| | ИТОГО: | М3 | 14848,10 | 131662 | 165513 | 887 | 1115 | 100,00 |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
309   1   Э105212' 18В1' ' ' 8,1,0' ' ' ' 14848,1' М3*
310   2   К' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
                 ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ СТОЯНКИ' К#1-К#12,АР1-АР4,К#И22' И.Ф.ЛЕТЕХТИН*
311   3   Н10=16,5' Н37=1,15' Н38=1,15*
312   4   А*
313   5   Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
314   6   Е1-1607' 362' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С.ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 150М,С ПЕРЕ
                 МЕЩЕНИЕМ НА 50М*
315   7   Е1-1614(А1,4)' 362*
316   8   Е1-1591' 362' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3,С ПЕРЕМЕ
                 ЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ*
317   9   С310-1' 362,1,2' 0,32*
318  10   Е1-1603' 362*
319  11   Е1-1550' 1589*
320  12   Е1-948#ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67(А1,1,2)' 112' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА*
321  13   С1-1608#ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48(А1,0,85)' 1701' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯ
                 НИЕ 50М В РЕЗЕРВ*
322  14   Е1-1615(А1,4)' 1701*
323  15   Е1-1608#ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48(А1,0,85)' 1701' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИИ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ
                 ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
324  16   Е1-1615(А1,4)' 1701*
325  17   Е1-1592' 156' ' + (НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА)*
326  18   С310-1' 156,1,8' 0,32*
327  19   Е1-1634' 1671' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М*
328  20   Е1-1645(А1,9)' 1671*
329  21   Е1-967' 186' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
330  22   Е1-1184' 1671*
331  23   Р ФУНДАМЕНТЫ*
332  24   Е6-1(А1=27,8)' 19,14' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50*
333  25   Е6-5(А1=40,4)' 55,4' ' УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР375 ОБ
                 ЪЕМОМ ДО 3М3*
334  26   Е6-6(А1=38,6)' 51,56' ' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3*
335  27   С124-1' 0,14*
336  28   С124-3' 2,123*
337  29   Е6-83' 0,042*
338  30   Е6-79' 0,196' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
339  31   Е7-15(А1=5,65)' 26*
340  32   СТССЦП.2.831#Г.Ч.ТАБ.4(=10)' 8,44' 87,2+0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М
                 ,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА М300' М3*
341  33   С147-3' 522' 22,4*
342  34   С147-8' 316' 24,5*
343  35   С147-16' 98,4' 31,6*
344  36   Е7-447(А1=0,4)' 4*
345  37   СТССЦП.2.587(=10)' 0,456' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИННОЙ ДО
                 3М' М3*
346  38   С147-8' 14,5' 24,5*
347  39   С147-16' 6,64' 31,6*
348  40   Е6-171(А1=7,8)' 79,3*
349  41   Е6-13#Т.Ч.ТАБ.1(А1=35,5+0,94,2#)' 27,5' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М200 МР375*
350  42   Е6-20#ССЦТАБ.5(А1=32,7+1,02,1,02#)' 2,52' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВОРОТА ИЗ БЕТОНА
                 М100 МР375*
351  43   Е8-27' 566,3' ' ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ И ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
352  44   Е6-84' 0,01' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ*
353  45   Е11-55#ССЦП.П.1.128,1.144(А1=64,9-(23,4-21,8),2,04#)' 43,5' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ Р
                 АСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
354  46   Е11-56#ССЦП.П.1.128,1.144(А1=12,3-(23,4-21,8),0,51#)(А1,2)' 43,5*
```

```
355   47   Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
356   48   П2ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
357   49   Е6-30#Т.Ч.ТАБ.1(А1=37,1+0,94,2#)' 1,68' ' БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3*
358   50   Е8-27' 3,5' ' ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
359   51   Е6-36' 1,68*
360   52   П2 ПРИЯМКИ*
361   53   Е6-1(А1=27,8)' 0,36' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50*
362   54   Е6-15#Т.Ч.ТАБ.1.ТАБ.2(А1=28,7+0,94+0,22-0,21#)' 0,3' ' БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М150*
363   55   Е6-15(А1=28,7)' 0,08' ' ТО ЖЕ,ДНИЩЕ ЛОЧКА ИЗ БЕТОНА М100*
364   56   Е6-128#Т.Ч.ТАБ.1,2(А1=43+0,94+0,88-0,85#)' 2,6' ' БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М150 ТОЛЩИНОЙ 500ММ*
365   57   Е6-125#Т.Ч.ТАБ.1,2(А1=89,8-(1,23+1,02+0,92)+0,85#)' 0,12' ' ТО ЖЕ,СТЕНЫ ЛОЧКА ИЗ БЕТОНА М100 ТОЛЩИНОЙ 100ММ
            *
366   58   Е8-27' 12,42' ' ОБМАЗКА СТЕН ПРИЯМКОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
367   59   Е6-84' 0,02' ' ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН ПРИЯМКА УГОЛКАМИ*
368   60   Е7-447(А1=0,4)' 2*
369   61   СТССЦП.2.587(=10)' 0,096' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО
                 3М' М3*
370   62   С147-8' 7,12' 24,5*
371   63   С147-16' 0,64' 31,6*
372   64   Е34-304' 1,43' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
373   65   Е9-118#Т.Ч.ТАБ.2(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,027' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ ЛОЧКА*
374   66   С121-2114' 0,027' 446-8,1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
375   67   СТСБОРНИК Ч2#ТАБ,12(=19)' 0,047' 15,6,2,1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
376   68   Ц*
377   69   Р КАРКАС*
378   70   Е7-32(А1=10,9)' 28*
379   71   Е7-34(А1=15,1)' 8*
380   72   СТССЦП.2,555(=10)' 5,36' 103' СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТ
                 ОНА М300' М3*
381   73   СТССЦП.2.555#ТАБ,4(=10)' 13,68' 103-0,82.2,1,18' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200' М3*
382   74   СТССЦП.2.556(=10)' 12' 89,4' СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 4М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТО
                 НА М300' М3*
383   75   С147-1' 242,9' 22,4*
384   76   С147-8' 1355,2' 24,5*
385   77   С147-16' 114' 31,6*
386   78   С147-24' 912,1' 40,8*
387   79   Е7-149' 12*
388   80   СТССЦП.2.137#Т.Ч.ТАБ4(=10)' 44,4' 157+1,62.2+2,45,2' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 3,4М3,ДЛИНОЙ
                 18М,МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т,ИЗ БЕТОНА М600' М3*
389   81   С147-1' 430,8' 22,4*
390   82   С147-8' 5491,2' 24,5*
391   83   С147-4' 4161,6' 22,4*
392   84   С147-16' 374,4' 31,6*
393   85   С147-24' 700,7' 40,8*
394   86   Е7-291' 0,772' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
395   87   С147-29' 2384,8' 17,3' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
396   88   Е9-33#Т.Ч.ТАБ2(А4,1,1)(А5,1,1)' 2,5' ' МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА*
397   89   С121-1785' 2,5' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6*
398   90   Е7-290' 1' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК*
399   91   Е6-84' 0,081' ' КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАМЫ ВОРОТ*
400   92   Р СТЕНЫ*
401   93   Е7-247(А1=16,9)' 89*
402   94   Е7-249(А1=19,8)' 49*
403   95   Е7-261' 68*
404   96   СТССЦП.2.245(=10)' 1231,92' 14,2' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 700КГ/М3,МАССОЙ ДО
                 5Т,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ТОЛЩИНОЙ 25СМ' М2*
405   97   С147-24' 1606,3' 40,8*
406   98   Е7-291' 0,25' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
407   99   С147-29' 1856,3' 17,3*
```

```
408   100   Е7-714(А1=9,25)' 1160,7' ' ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
409   101   Е7-708' 139,6' ' УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН*
410   102   Е7-713' 1160,7*
411   103   Р ПОКРЫТИЕ*
412   104   Е7-193(А1=17,5)' 54*
413   105   СТПР.06-08П.1.346#ССЦ.ДОП.В.1ТАБ15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 1532,52' (8,9+6,8+9,18:35,64.5,42+с,6:35,64.0,8).1,02' СТ
                ОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ РЕБРИСТЫХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,ДЛИНОЙ 12М,С РАСЧЕТНОЙ ПОГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБ
                СТВЕННЫЙ ВЕС)710КГ/М2' М2*
414   106   СТПР.06-08П.1.346#ПРИМЕЧ.П.2#ССЦ.ДОП.В.1ТАБ.15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 383,35' (8,9,1,2+6,8+9,54:34,85.5,42+6,31:34,
                85.0,8).1,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ' М2*
415   107   С147-24' 126' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
416   108   Е7-209' 11*
417   109   СТССЦП.2.196(=10)' 1,21' 91,8' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
418   110   С147-1' 51,7' 22,4*
419   111   С147-15' 35,2' 31,6*
420   112   С147-24' 77' 40,8*
421   113   С147-29' 203' 17,3*
422   114   Р КРОВЛЯ*
423   115   Е12-289' 145,6' ' + (ЗАДЕЛКА ШВОВ)*
424   116   Е12-286' 226,4' ' УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА*
425   117   С114-714#ДОП.В.1' 18,66' ' СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА*
426   118   Е12-299(А1=46,1)' 259,3*
427   119   Е12-297' 2008*
428   120   Е12-2' 2008*
429   121   Е12-280' 189,9*
430   122   Е12-277' 1360,6*
431   123   Е8-59' 0,096' ' УКЛАДКА МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ*
432   124   Е12-287#ССЦП.1.3(А1=2,48+29,2.1,04#)' 8,91' ' УКЛАДКА БЕТОНА М100 ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ УКЛОНА ПЛИТ*
433   125   СТСБОРНИК42#ТАБ.12(=19)' 0,096' 145,1,01' ОЦИНКОВАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ' Т*
434   126   Р ПЕРЕГОРОДКИ*
435   127   Е10-290#ДОП.В,2' 200' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ,С ИЗОЛЯЦИО
                ННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
436   128   СТССЦП.1.645#ДОП,В.1(=10)' 420' 1,78' СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ' М2*
437   129   Е6-84' 0,231' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГОЛКАМИ*
438   130   Е13-402#ДОП.В,3' 141' ' НАНЕСТИ НА СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕГОРОДОК ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ВПМ*
439   131   Р ПРОЕМЫ*
440   132   П2ОКОННЫЕ*
441   133   Е10-84' 58,14*
442   134   С122-161' 58,14' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВД12-30,1*
443   135   Е10-88' 34' ' УСТАНОВКА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ*
444   136   С111-439' 17' 3,96' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ*
445   137   Е15-747(А1,2)' 10,46' ' ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3ММ СТЕКЛОМ*
446   138   Е15-747#С111-575,С111-576(А1=228+(1,88-1,27),77#)(А1,2)' 47,68' ' ТО ЖЕ,4ММ СТЕКЛОМ*
447   139   П2ДВЕРНЫЕ*
448   140   Е10-105#1.4.ТАБ.1(А5,1,32)' 4,22' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА
                ДО 3М2*
449   141   Е10-140' 4,22*
450   142   С122-280' 4,22' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНГ24-9*
451   143   Е9-34#1.4.ТАБ2(А4.1,1)(А5,1,1)' 2,17' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ*
452   144   С121-1969' 0,168' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
453   145   С111-356' 0,81' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
454   146   Е6-79' 0,01' ' УСТАНОВКА АНКЕРОВ*
455   147   Е7-767#ДОП.В.3' 0,005*
456   148   Е26-37' 0,15' ' ПРОКЛАДКА АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ*
457   149   С114-140' 0,15' 88,5.1,25' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ*
458   150   Е10-33(А2,1,25)' 1,62' ' ПРОКЛАДКА ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.5ММ*
459   151   С111-446' 2' 6,89' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ*
460   152   С111-448' 1' 3,02' ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ*
461   153   П2ВОРОТА*
```

```
462   154   Е9-49#Т.4.ТАБ.2(А4.1.1)(А5.1.1)' 1,8' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ*
463   155   С121-1969' 1,8' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
464   156   С111-365' 87,5' ' СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ*
465   157   Е26-70' 31,4' ' ПРОКЛАДКА ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА*
466   158   СТ111-825(=19)' 36,1' 4,16.1,25' СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА' М2*
467   159   Р ПОЛЫ*
468   160   Е11-2(А1=42,9)' 1941*
469   161   Е11-11#ССЦП.П.1.27,1,28(А1=29,7+(28,1-27,1).1,02#)' 7,4' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М150*
470   162   Е11-11#ССЦП.П.1.27,1,31(А1=29,7+(33,5-27,1).1,02#)' 304,32' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300*
471   163   Е11-18' 1867*
472   164   Е11-19' 1867*
473   165   Е11-47' 1867' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ТОЛЩИНОЙ 3ММ*
474   166   Е11-48' 1867*
475   167   Е11-49' 1867' ' ПОСЫПКА ПЕСКОМ ПО БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
476   168   Е11-67(А1=137)' 74' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ БЕТОНА М200*
477   169   Е11-68(А1=18,2)(А1,2)(ВП)' 74*
478   170   Е11-67(А1=144)' 1867' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ИЗ БЕТОНА М300*
479   171   Е11-68(А1=19,4)(ВП)' 1867*
480   172   Е11-78' 1941*
481   173   Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
482   174   Е15-524' 1268,6*
483   175   Е15-297(А1=18,8)' 1941' ' ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*
484   176   Е7-715(А1=18,5)' 687' ' ЗАТИРКА ШВОВ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ*
485   177   Е15-509#Т.4.П.2,27' 3105,6' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
486   178   Е15-294(А1=7,43)' 1550' ' ОТДЕЛКА СТЕН ПАНЕЛЬНЫХ ПОД ОКРАСКУ*
487   179   Е15-509' 1550' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН*
488   180   СТСБОРНИК12#ТАБ.12(=19)' 3,812' 15,6.2,1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
489   181   Е15-624(А1.0,3)' 2,17' ' ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ НАЛИЧНИКОВ*
490   182   Е13-193(А1.2)' 77,5' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРИ И ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
491   183   Е8-194' 1941' ' ЛЕСА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ*
492   184   Е8-195' 1941*
493   185   Р ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
494   186   П2ПАНДУСН*
495   187   Е8-10(А1=7,54)' 7,22' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ*
496   188   Е6-15#ТАБ.1,2(А1=28,7+0,94.2+0,23-0,21#)' 5,1' ' УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М200*
497   189   П2ОТМОСТКА*
498   190   Е27-173(А1=206)' 123,5' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.12СМ*
499   191   Е27-169(А1=133)' 123,5' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ*
500   192   П2КОЛЕСОТБОЙ*
501   193   Е6-30#ТАБ.1(А1=37,1+0,94,2+1,98+2,18#)' 83,7' ' УСТРОЙСТВО КОЛЕСОТБОЯ ИЗ БЕТОНА М300*
502   194   ' ХОХЛОВА' МОРКОВИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105213

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

НА ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАМЕРЫ С ФИЛЬТРОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: КЖ-13,КЖИ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,686 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 423 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,326 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| № ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-1607 | -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С.ПЛОЩАДКИ СРЕЗКА 15СМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М 1000М3 | 0,01 | 38,13 | 38,13 | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | 14,03 | | | - | 17,57 | - |
| 2 | Е1-1614 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 1000М3 | 0,01 | 125,20 | 125,20 | 2 | - | 2 | - | - |
| | | | | - | 46,00 | | | 1 | 57,60 | 1 |
| 3 | Е1-1591 | -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ 1000М3 | 0,01 | 153,38 | 145,80 | 2 | - | 2 | 13,00 | - |
| | | | | 7,37 | 64,51 | | | 1 | 80,78 | 1 |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т | 14,40 | 0,32 | - | 5 | 1 | - | 0,09 | 1 |
| | | | | 0,07 | - | | | - | - | - |
| 5 | Е1-1603 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 | 0,01 | 12,16 | 10,53 | 1 | - | - | 2,63 | - |
| | | | | 1,49 | 3,59 | | | - | 4,50 | - |
| 6 | Е1-1550 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 | 0,10 | 154,48 | 146,97 | 15 | 1 | 14 | 13,20 | 1 |
| | | | | 7,51 | 65,20 | | | 6 | 81,64 | 8 |
| 7 | Е1-954 ТЕХ.Ч.П.3, 67 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА 100М3 | 0,04 | 215,28 | - | 9 | 9 | - | 296,00 | 12 |
| | | | | 215,28 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е1-1608 ТЕХ.Ч.П.3. 48 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М В РЕЗЕРВ 1000М3 | 0,10 | 39,19 | 39,19 | 4 | - | 4 | - | - |
| | | | | - | 14,37 | | | 1 | 17,99 | 2 |
| 9 | Е1-1615 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3 | 0,10 | 145,76 | 145,76 | 15 | - | 14 | - | - |
| | | | | - | 53,36 | | | 5 | 66,82 | 7 |
| 10 | Е1-1592 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ) 1000М3 | 0,03 | 183,18 | 174,12 | 5 | - | 5 | 15,50 | - |
| | | | | 8,79 | 76,93 | | | 2 | 96,33 | 3 |
| 11 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т | 52,20 | 0,32 | - | 17 | 4 | - | 0,09 | 5 |
| | | | | 0,07 | - | | | - | - | - |
| 12 | Е1-1604 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3 | 0,03 | 15,01 | 12,91 | 1 | - | - | 3,23 | - |
| | | | | 1,83 | 4,38 | | | - | 5,48 | - |
| 13 | Е1-1608 ТЕХ.Ч.П.3. 48 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3 | 0,10 | 39,19 | 39,19 | 4 | - | 4 | - | - |
| | | | | - | 14,37 | | | 1 | 17,99 | 2 |
| 14 | Е1-1615 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3 | 0,10 | 145,76 | 145,76 | 15 | - | 14 | - | - |
| | | | | - | 53,36 | | | 5 | 66,82 | 7 |
| 15 | Е1-1634 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 20М 1000М3 | 0,09 | 21,32 | 21,32 | 2 | - | 2 | - | - |
| | | | | - | 7,84 | | | 1 | 9,82 | 1 |
| 16 | Е1-1645 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 1000М3 | 0,09 | 36,55 | 36,55 | 3 | - | 3 | - | - |
| | | | | - | 13,45 | | | 1 | 16,84 | 2 |
| 17 | Е1-967 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 | 0,10 | 47,72 | - | 5 | 5 | - | 89,60 | 9 |
| | | | | 47,72 | - | | | - | - | - |
| 18 | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3 | 0,92 | 10,96 | 3,83 | 10 | 7 | 3 | 11,20 | 10 |
| | | | | 7,13 | 2,63 | | | 2 | 3,29 | 3 |
| 19 | Е6-1 | -БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50 М3 | 1,55 | 27,92 | 0,29 | 43 | 1 | - | 1,37 | 2 |
| | | | | 0,80 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е6-226<br>ТАБ,1,2<br>ССЦТАБ,5 | -УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М150МР350<br>М3 | 16,95 | 47,88<br>5,16 | 1,29<br>0,43 | 812 | 87 | 22<br>7 | 8,01<br>0,48 | 136<br>8 |
| 21 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3<br>Т | 1,64 | 303,00<br>- | -<br>- | 497 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | Е6-144<br>ТАБ,1,2<br>ССЦТАБ,5 | -УСТРОЙСТВО Ж/Б ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М150МР350,ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 150ММ<br>М3 | 1,55 | 70,98<br>10,96 | 1,29<br>0,43 | 110 | 17 | 2<br>1 | 16,80<br>0,48 | 26<br>1 |
| 23 | С124-20 | -АРМАТУРА КЛАССА А2<br>Т | 0,27 | 299,00<br>- | -<br>- | 81 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | Е8-27 | -ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ,СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ<br>100М2 | 0,44 | 94,99<br>22,42 | 1,57<br>0,52 | 42 | 10 | -<br>- | 33,60<br>0,58 | 15<br>- |
| 25 | Е15-260 | -ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ<br>100М2 | 0,59 | 86,54<br>42,66 | 6,78<br>4,43 | 51 | 25 | 4<br>3 | 65,00<br>4,97 | 38<br>3 |
| 26 | Е6-253 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ<br>М2 | 59,10 | 0,25<br>0,22 | -<br>- | 15 | 13 | -<br>- | 0,30<br>- | 18<br>- |
| 27 | Е45-218 | -УСТАНОВКА УДОВЫХ СКОБ<br>Т | 0,01 | 135,02<br>98,55 | 27,07<br>8,94 | 1 | 1 | -<br>- | 137,00<br>10,03 | 1<br>- |
| 28 | С111-343 | -СТОИМОСТЬ СКОБ<br>КГ | 8,80 | 0,30<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | Е6-84 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК<br>Т | 0,12 | 386,76<br>43,70 | 1,36<br>0,45 | 46 | 5 | -<br>- | 64,00<br>0,50 | 8<br>- |
| 30 | Е7-366 | -УСТАНОВКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЕРЫ<br>ШТ | 6,00 | 7,53<br>1,33 | 1,51<br>0,60 | 45 | 8 | 9<br>4 | 1,95<br>0,67 | 12<br>4 |
| 31 | ССЦП.2,356 | -СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,ИЗ БЕТОНА М300<br>М3 | 1,74 | 80,10<br>- | -<br>- | 139 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,17 | 22,40<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 0,91 | 24,50<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | Е22-362 | -УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ<br>Т | 0,10 | 814,79<br>218,50 | 169,29<br>55,89 | 81 | 22 | 17<br>6 | 305,00<br>62,69 | 31<br>6 |
| 35 | Е16-224 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ<br>САЛЬНИК | 3,00 | 9,51<br>1,83 | 0,01<br>- | 29 | 5 | -<br>- | 2,69<br>- | 8<br>- |
| 36 | С СБОРНИК | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА | 0,13 | 31,51 | - | 4 | - | - | - | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105213

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42 ТАБ.12 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 2141 | 221 | 121 | | 333 |
| | | | РУБ, | | | | | 47 | | 59 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2111 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 346 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 51 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 57 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 192 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2649 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 414 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 319 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 29 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 2686 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 423 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 326 | - | | - |

СОСТАВИЛ КОХЛОВА

ПРОВЕРИЛ МОРКОВИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
503   1   Э105213' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
504   2   К' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
                 ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАМЕРЫ С ФИЛЬТРОМ' К№-13,К№И2' В.Ф.БЕТЕХТИН*
505   3   Н10=16,5' Н37=1,15' Н38=1,15*
506   4   Е1-1607' 12' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С.ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩ
                 ЕНИЕМ НА 50М*
507   5   Е1-1614(А1.4)' 12*
508   6   Е1-1591' 12' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩ
                 ЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ*
509   7   С310-1' 12,1,2' 0,32*
510   8   Е1-1603' 12*
511   9   Е1-1550' 98*
512  10   Е1-954#ТЕХ.Ч.П.3.67(А1.1,2)' 4' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА*
513  11   Е1-1608#ТЕХ.Ч.П.3.48(А1.0,85)' 102' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 5
                 0М В РЕЗЕРВ*
514  12   Е1-1615(А1.4)' 102*
515  13   Е1-1592' 29' ' + (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)*
516  14   С310-1' 29,1,8' 0,32*
517  15   Е1-1604' 29*
518  16   Е1-1608#ТЕХ.Ч.П.3.48(А1.0,85)' 102' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТ
                 НОЙ ЗАСЫПКИ*
519  17   Е1-1615(А1.4)' 102*
520  18   Е1-1634' 92' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 20М*
521  19   Е1-1645(А1.3)' 92*
522  20   Е1-967' 10' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
523  21   Е1-1184' 92*
524  22   Е6-1(А1=27,8)' 1,55' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50*
525  23   Е6-226#ТАБ.1,2#ССЦТАБ.5(А1=51,8-(1,18+2,05+2,25+1,08)+0,87+1,02,1,015#)' 16,95' ' УСТРОЙСТВО СТЕН У ЛИНИЙ И
                 З БЕТОНА М150МР350*
526  24   С124-18' 1,641*
527  25   Е6-144#ТАБ.1,2#ССЦТАБ.5(А1=70-(1,5+0,91)+0,87+1,02,1,015#)' 1,55' ' УСТРОЙСТВО Ж/Б ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М1
                 50МР350,ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 150ММ*
528  26   С124-20' 0,273*
529  27   Е8-27' 44,2' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ,СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
530  28   Е15-260(А1=80,4)' 59,1' ' ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
531  29   Е6-253(А1=0,22)' 59,1*
532  30   Е45-218' 0,009' ' УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ*
533  31   С111-343' 8,8' ' СТОИМОСТЬ СКОБ*
534  32   Е6-84' 0,122' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК*
535  33   Е7-366(А1=7,28)' 6' ' УСТАНОВКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЕРЫ*
536  34   СТССЦП.2.356(=10)' 1,74' 80,1' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,ИЗ БЕТОНА М300' М3*
537  35   С147-1' 15,8' 22,4*
538  36   С147-8' 91,2' 24,5*
539  37   Е22-362' 0,1' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ*
540  38   Е16-224' 5*
541  39   СТ СБОРНИК Ч2#ТАБ.12(=19)' 0,131' 15,6,2,1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА' 1*
542  40   К' ХОХЛОВА' МОРКОВИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105204

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

## на хозяйственно-питьевой водопровод

ОСНОВАНИЕ: лист ВК.СО,I-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- к типовому проекту закрытой стоянки на 57 грузовых автомобилей

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,520 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1с2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,132 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-43 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М | 12,00 | 1,40 / 0,26 | 0,01 / - | 17 | 3 | - / - | 0,37 / - | 4 / - |
| 2 | Е16-47 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ М | 190,00 | 2,73 / 0,40 | 0,04 / 0,01 | 519 | 76 | 8 / 2 | 0,57 / 0,01 | 108 / 2 |
| 3 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М | 0,12 | 4,51 / 4,29 | - / - | 1 | 1 | - / - | 5,16 / - | 1 / - |
| 4 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М | 1,90 | 4,79 / 4,29 | - / - | 9 | 8 | - / - | 5,16 / - | 10 / - |
| 5 | Е16-184 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ | 6,00 | 48,07 / 2,07 | 0,08 / 0,02 | 288 | 12 | - / - | 3,14 / 0,02 | 19 / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С130-87 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 6,00 | 1,86 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 18,15 | 0,14 | 18 | 1 | - | 1,51 | 2 |
| | | ШТ | | 1,12 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 8 | С130-2323 | -РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕРИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ | 60,00 | 2,48 | - | 149 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | С130-1483 | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 20 | 120,00 | 1,85 | - | 222 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1234 | 101 | 8 | | 144 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1234 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 163 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 112 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1509 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 161 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 131 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1509 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 161 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 131 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 10 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 0,94 | 9,13 | 0,28 | 9 | 1 | - | 1,37 | 1 |
| | | 100М2 | | 1,06 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 9 | 1 | - | | 1 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105204

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1243 | 102 | 8 | | 145 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1234 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 163 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 26 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 112 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1509 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 151 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 131 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1520 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 152 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 132 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ МОРКОВИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Т.Н.= 4)

| | | |
|---|---|---|
| 124 | 1 | Э105204' Н8' ' ' 8,1.0' ' ' ' ' ' * |
| 125 | 2 | К' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТО МОБИЛЕЙ' ' ' ' ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД' ЛИСТ ВК,СО.1-3' В.Ф.БЕТЕХТИН* |
| 126 | 3 | Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3* |
| 127 | 4 | Ф.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ* |
| 128 | 5 | Е16-43' 12* |
| 129 | 6 | Е16-47' 190* |
| 130 | 7 | Е16-219' 12* |
| 131 | 8 | Е16-220' 190* |
| 132 | 9 | Е16-184' 6* |
| 133 | 10 | С130-87' 6* |
| 134 | 11 | Е16-117' 1* |
| 135 | 12 | С130-2323' 60* |
| 136 | 13 | С130-1483' 120* |
| 137 | 14 | Н10=16,5* |
| 138 | 15 | Ф.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ* |
| 139 | 16 | Е13-131' 47,2* |
| 140 | 17 | К' ВОЛЖЕНИНА' МОРКОВИНА* |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105206

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК,СО.1-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,529 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 156 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,132 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-43 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М | 10,00 | 1,40<br>0,26 | 0,01<br>- | 14 | 3 | -<br>- | 0,37<br>- | 4<br>- |
| 2 | Е16-44 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М | 110,00 | 1,62<br>0,26 | 0,01<br>- | 178 | 29 | 1<br>- | 0,37<br>- | 41<br>- |
| 3 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М | 1,20 | 4,51<br>4,29 | -<br>- | 5 | 5 | -<br>- | 5,10<br>- | 6<br>- |
| 4 | С130-2507 | -ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2 ДИАМ.25ММ 15Б1П ШТ | 3,00 | 1,69<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 202 | 37 | 1 | | 51 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 197 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 241 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 246 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 5 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ | 0,90 | 9,13 | 0,28 | 8 | 1 | - | 1,37 | 1 |
| | | ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 1,06 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| 6 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 0,80 | 26,08 | 0,34 | 21 | 20 | - | 41,00 | 33 |
| | | ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ | | | | | | | | |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | | 25,07 | 0,11 | | | - | 0,12 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 7 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ | 0,82 | 60,20 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ | | | | | | | | |
| | | ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ТУ-36-1695-79 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 8 | Е26-81 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ | 0,45 | 226,64 | 1,01 | 102 | 64 | - | 212,00 | 95 |
| | | СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ | | | | | | | | |
| | | ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ | | 142,60 | 0,33 | | | - | 0,37 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 9 | С114-190 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ | 0,04 | 1010,00 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | 6-11-145-80 РСТ-Х-Н | | | | | | | | |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 225 | 85 | - | | 129 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 225 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 283 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 133 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 91 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 283 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 133 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 91 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 427 | 122 | 1 | | 180 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 225 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 283 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 133 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 91 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 197 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 241 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 529 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 186 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 132 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105206

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Л.Н.= 6)

```
169    1    ?105206' А8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
170    2    К' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
                ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ЛИСТ ВК.СО.1-3' В.Ф.БЕТЕХТИН*
171    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
172    4    Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
173    5    Е16-43' 10*
174    6    Е16-44' 110*
175    7    Е16-219' 120*
176    8    СТ130-2507' 3' 1,69' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2 ДИАМ.25ММ 15Б1П' ШТ*
177    9    Н10=16,5*
178   10    Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
179   11    Е13-131' 45,2*
180   12    Р26-15' 0,8*
181   13    С114-350' 0,8.1,03*
182   14    Е26-81' 45*
183   15    С114-190' 45,0,982*
184   16    К' ВОЛКЕНИНА' ГОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105211

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОМПРОВОДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ТХС01-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,576 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 311 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,182 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| | | СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА | | | | | | | | |
| 1 | Ц12-1-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ | 247,30 | 0,55 | 0,04 | 136 | 121 | 9 | 1,00 | 247 |
| | | | | 0,49 | 0,01 | | | 2 | 0,01 | 2 |
| 2 | С113-1 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.5 М | 106,00 | 0,24 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | С113-3 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М | 135,00 | 0,41 | - | 55 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | С113-6 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т | 6,30 | 0,79 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДУ-50 Т-3 | | | | | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 5 | Ц12-807-1 | -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ | 5,00 | 0,86 | - | 4 | 4 | - | 1,00 | 5 |
| | | | | 0,84 | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | 2307-10405 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К412П ДУ25;РУ25 | 5,00 | 6,61 | - | 33 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 7 | Ц12-809-1 | -КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ | 12,00 | 0,92 | - | 11 | 10 | - | 1,00 | 12 |
| | | | | 0,86 | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 8 | 2307-10067 | -КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК11,ДУ15,РУ10 | 12,00 | 2,41 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 9 | Ц12-868-4 | -МОНТАЖ ВОДОСБОРНИКА | 2,00 | 4,17 | 0,53 | 8 | 7 | 1 | 5,00 | 10 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | 3,45 | 0,16 | | | - | 0,18 | - |
| 10 | 23-0342П,0 1-001-А | -СТОИМОСТЬ ВОДОСБОРНИКА 9250Н | 0,04 | 2088,80 | - | 84 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 390 | 142 | 10 | | 274 |
| | | ---- | | | | | | | | |
| | | РУБ. | | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 390 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 115 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 11 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 21 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 41 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 546 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 287 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 165 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 546 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 287 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 165 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. .СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 11 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 0,36 | 66,56 | 0,03 | 24 | 16 | - | 68,00 | 24 |
| | | | | 44,16 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | | 24 | 16 | - | | 24 |
| | | ---- | | | | | | | | |
| | | РУБ. | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 414 | 158 | 10 | | 298 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 390 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 115 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 41 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 546 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 287 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 165 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 576 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 311 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 182 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105211

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)
==========

```
290     1     #105211' Н8' ' ' 8,1.0' ' ' ' ' *
291     2     #' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
                    ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОМПРОВОДОК' ЛИСТ ТХС01-2*
292     3     #37=1,15' Н38=1,15' Н16=80*
293     4     Р.МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
294     5     П2#СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА*
295     6     Ц12-1-1' 247,3*
296     7     С113-1(=13)' 106*
297     8     С113-3(=13)' 135*
298     9     С113-6(=13)' 6,3*
299    10     Ц12-807-1' 5*
300    11     2307-10405(А1,1,12)' 5*
301    12     Ц12-809-1' 12*
302    13     2307-10067(А1,1,12)' 12*
303    14     Ц12-868-4' 2' ' МОНТАЖ ВОДОСБОРНИКА*
304    15     Т23-03420.01-001-А(А1,1,12)(=13)' 0,036' 1865' СТОИМОСТЬ ВОДОСБОРНИКА 9250Н' Т*
305    16     #10=10,5*
306    17     Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
307    18     Н15-614' 36*
308    19     ;' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105205

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-6

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ,ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК,СО.1-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,240 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 363 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,203 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-34 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | 40,00 | 3,18 | 0,01 | 127 | 17 | - | 0,58 | 23 |
| | | | | 0,43 | - | | | - | - | - |
| 2 | Е16-34 | -ТО ЖЕ,ДИАМ.200ММ М | 15,00 | 6,35 | 0,02 | 95 | 13 | - | 0,56 | 9 |
| | | | | 0,85 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 222 | 30 | - | | 32 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 222 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 273 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 35 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 273 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 35 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 3 | Е23-115 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ | 0,81 | 129,56 | 7,29 | 105 | 8 | 6 | 14,90 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 0,7М НОРМАЛЬНОГО ТИПА | | 9,52 | 2,40 | | | 2 | 2,69 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 4 | С111-342 | -ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ | 0,30 | 0,32 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | Е8-38 | -СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | 0,27 | 43,29 | 0,65 | 12 | 1 | - | 6,86 | 2 |
| | | М3 | | 4,31 | 0,22 | | | - | 0,25 | - |
| | | ФИЛЬТР МАЛЫЙ С-603 | | | | | | | | |
| 6 | Е26-27 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 2,16 | 7,10 | 0,15 | 15 | 14 | - | 9,59 | 21 |
| | | | | 6,37 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 7 | С111-295 | -ПЕНОПОЛИУРЕТАН ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУДНОСГОРАЕМЫЙ МАРКИ ППУ-ЭР ЛИСТОВОЙ | 0,04 | 3010,00 | - | 120 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 8 | Е26-27 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 28,00 | 7,10 | 0,15 | 199 | 178 | 4 | 9,59 | 269 |
| | | | | 6,37 | 0,05 | | | 1 | 0,06 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 9 | С111-254 | -СЫПРОЙ | 29,40 | 0,28 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | Е26-72 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ МЕШКОВИНОЙ НАСУХО | 40,00 | 1,15 | - | 46 | 3 | - | 0,12 | 5 |
| | | М2 | | 0,08 | - | | | - | - | - |
| 11 | С111-365 | -РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА | 20,00 | 1,02 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | Е9-86 | -МОНТАЖ КАРКАСОВ | 0,20 | 44,26 | 12,05 | 9 | 4 | 2 | 24,00 | 5 |
| | | Т | | 17,71 | 4,98 | | | 1 | 5,59 | 1 |
| 13 | С121-2114 | -СТОИМОСТЬ КАРКАСА | 0,20 | 446,00 | - | 89 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | ССЕ,42ТЕхп, ЧАСТЬ | -ОКРАСКА ФИЛЬТРА | 0,24 | 31,51 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | С130-1490 | -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2: БОЛЕЕ 0,5 | 4,80 | 3,11 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ. 648 208 12 314

РУБ. 4 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 535 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 88 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 0 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 673 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 321 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 222 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 98 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 116 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 807 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 328 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 228 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ,ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 16 | 2402-03019 | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПС-6=ОП-2-01 | 12,00 | 12,70 | - | 152 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 152 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 152 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 166 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 166 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1022 | 238 | 12 | | 346 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 152 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 166 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 535 | - | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105205

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 88 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 673 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 321 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 222 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 98 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 116 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 237 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 32 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 291 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 35 | - | | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | РУБ. | | | 1246 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 363 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ. | | | - | 263 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Я.Н.= 5)

```
141     1     Э105205' 48' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
142     2     Ж' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
                 ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ,ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД' ЛИСТ ВК,СО.1-3' В,Ф,БЕ
                 ТЕХТИН*
143     3     Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
144     4     Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
145     5     Е16-34' 40*
146     6     Е16-34(А1.2)' 15' ' ТО ЖЕ,ДИАМ,200ММ*
147     7     Н10=16,5*
148     8     Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
149     9     Е23-115(А1=128)' 0,81*
150    10     С111-342' 6,3*
151    11     Е8-38(А1=42,7)' 0,27*
152    12     П2#ФИЛЬТР МАЛЫЙ С-603#*
153    13     Ж43=4*
154    14     Е26-27' 0,54*
155    15     С111-295' 0,005,1,05*
156    16     Е26-27' 7*
157    17     С111-254' 7,1,05' ' СИПРОН*
158    18     Е26-72' 10*
159    19     С111-365' 5' ' РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА*
160    20     Е9-88' 0,05' ' МОНТАЖ КАРКАСОВ*
161    21     С121-2114' 0,05' ' СТОИМОСТЬ КАРКАСА*
162    22     (ТСБ.42ТЕХН.ЧАСТЬ(=10)' 0,057' 15,6Х2Х1,01' ОКРАСКА ФИЛЬТРА' Т*
163    23     С130-1490' 1,2*
164    24     И43=1*
165    25     Н16=80' Н25=8,9*
166    26     Р.ОБОРУДОВАНИЕ*
167    27     2402-03019' 12' ' ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПС-6*
168    28     К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7,0 ) 105207

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК,ЕО,1-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,901 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 135 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,112 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-34 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 160,00 | 3,18 | 0,01 | 509 | 69 | 2 | 0,56 | 93 |
| | | | | 0,43 | - | | | - | - | - |
| 2 | Е16-188 | -УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ | 12,00 | 2,56 | 0,47 | 31 | 23 | 6 | 2,70 | 32 |
| | | | | 1,94 | 0,16 | | | 2 | 0,18 | 2 |
| 3 | С130-2224 | -ВОРОНКА ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ ШТ | 12,00 | 16,30 | - | 196 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 736 | 92 | 8 | | 125 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 736 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 98 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 67 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 901 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 135 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 112 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 901 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 135 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 112 | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105207

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 736 | 92 | 8 | | 125 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 736 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 98 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА К Н.Р. - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 67 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 901 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 135 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 112 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 901 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 135 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 112 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105207

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
185    1    Э105207' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
186    2    С' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
                ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' ЛИСТ ВК,СО,1-3' В.Ф.БЕГЕХТИН*
187    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
188    4    Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
189    5    Р16-34' 160*
190    6    Р16-188' 12*
191    7    С130-2224' 12*
192    8    К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7,0 ) 105202

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

## на индивидуальный тепловой пункт

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- к типовому проекту закрытой стоянки на 57 грузовых автомобилей

ОСНОВАНИЕ: лист ОВ.СОI-7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,065 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 152 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,113 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-71 | -ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.150Х3,2ММ | 18,00 | 5,18 | 0,09 | 93 | 15 | 2 | 1,24 | 22 |
| | | | | 0,85 | 0,03 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 2 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 1,00 | 0,90 | 0,01 | 1 | - | - | 0,35 | - |
| | | | | 0,24 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 3 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 14,00 | 1,07 | 0,01 | 15 | 3 | - | 0,35 | 5 |
| | | | | 0,24 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 4 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,15 | 4,51 | - | 1 | 1 | - | 5,16 | 1 |
| | | | | 4,29 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 5 | Е16-221 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ | 0,18 | 6,04 | - | 1 | 1 | - | 5,16 | 1 |
| | | | | 4,29 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М | | | | | | | | |
| 6 | Е18-189 | -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159ММ | 2,00 | 68,07 | 0,74 | 136 | 11 | 2 | 8,21 | 16 |
| | | | | 5,58 | 0,25 | | | 1 | 0,28 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | С130-2039 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ | 2,00 | 3,51 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | Е16-136 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 2,00 | 3,26 | 0,30 | 7 | 4 | - | 2,67 | 5 |
| | | | | 1,97 | 0,10 | | | - | 0,11 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | С130-2246 | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ | 2,00 | 20,80 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 10 | Е16-138 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 150ММ | 2,00 | 6,54 | 0,53 | 13 | 8 | 1 | 6,03 | 12 |
| | | | | 4,23 | 0,17 | | | - | 0,19 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | 2307-20162 | -ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30С41НЖ1 ДИАМ.150ММ | 2,00 | 100,80 | - | 202 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | С130-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 1,00 | 1,49 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | С130-105 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 6,00 | 2,06 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | С130-1050 | -КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО | 9,00 | 1,09 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | 541 | 43 | 5 | 62 |
| | РУБ. | | | 2 | 2 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 202 | - | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 16 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 218 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | 339 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 45 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 4 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. - | РУБ. | - | 6 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 30 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | 414 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 68 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 51 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 632 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 68 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 51 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. .СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 15 | Е13-168 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 | 0,18 | 7,40 | 0,16 | 1 | - | - | 1,45 | - |
| | | 100М2 | | 1,13 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 16 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 0,09 | 8,15 | 0,21 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | | 100М2 | | 2,36 | 0,07 | | | - | 0,06 | - |
| 17 | Е26-7 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ | 0,60 | 25,26 | 0,25 | 15 | 8 | - | 18,80 | 11 |
| | | М3 | | 12,65 | 0,08 | | | - | 0,09 | - |
| 18 | С114-336 | -ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200 С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА, ТУ36-1180-78 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25-57 ММ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 50 ММ | 0,62 | 129,00 | - | 80 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | Е26-81 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ | 0,16 | 226,64 | 1,01 | 36 | 23 | - | 212,00 | 34 |
| | | 100М2 | | 142,60 | 0,33 | | | - | 0,37 | - |
| 20 | С114-190 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н | 0,02 | 1010,00 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 149 | 31 | - | | 45 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 149 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 25 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 186 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 34 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 186 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 34 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. .ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ | | | | | | | | |
| 21 | Ц11-94-1 | -МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ | 4,00 | 1,28 | - | 5 | 5 | - | 2,00 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ | | 1,23 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | 1704-20001 | -МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУМ МЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74 | 4,00 | 2,30 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | Ц11-1-1 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | 4,00 | 0,24 | - | 1 | 1 | - | 0,50 | 2 |
| | | | | 0,24 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 24 | 17-06-48П, 1-273П,1-752 | -ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИ ТИП ТТ | 4,00 | 2,35 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 25 | Ц11-391-1 | -РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ | 2,00 | 3,20 | 0,02 | 6 | 6 | - | 5,00 | 10 |
| | | | | 3,13 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 26 | 1704-50064 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76 | 1,00 | 70,00 | - | 70 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 27 | 1704-50065 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76 | 1,00 | 89,00 | - | 89 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 28 | Ц12-698-1 | -БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 | 3,00 | 1,24 | 0,10 | 4 | 2 | - | 1,00 | 3 |
| | | | | 0,60 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 29 | Ц12-698-14 | -ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18 | 9,00 | 1,12 | 0,10 | 10 | 8 | 1 | 1,00 | 9 |
| | | | | 0,84 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 30 | Ц12-698-11 | -РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ | 1,00 | 5,04 | 0,68 | 5 | 3 | 1 | 4,00 | 4 |
| | | | | 3,10 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ. 208 25 2 36

РУБ. - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | 177 | - | - | - |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 16 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | 193 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 31 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 19 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 1 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 3 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 4 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 54 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 247 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 898 | 99 | 7 | | 143 |
| | | | --- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 177 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 193 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 233 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 272 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 149 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 186 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 339 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 45 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 414 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 68 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 51 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1065 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 152 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 113 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Л.Н.= 2)

```
 1   Э105202' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
 2   Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57ГРУЗОВЫХ АВТОМ
       ОБИЛЕЙ' ' ' ( ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ' ЛИСТ 08.С01-7' В.Ф.БЕГЕХТИН*
 3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
 4   Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 5   Е16-71' 13' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159Х3,2ММ*
 6   Г16-35' 1*
 7   Е16-37' 14*
 8   Е16-219' 15*
 9   Г16-221' 18*
10   Е18-139' 2*
11   С130-2039' 2*
12   Г16-136' 2*
13   С130-2249' 2*
14   Г16-138' 2*
15   2307-20162(А1.1,12)' 2' ' ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30С41НЖ1 ДИАМ.150ММ*
16   С130-103' 1*
17   С130-105' 6*
18   С130-1050' 9' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО*
19   Н10=16,5*
20   Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
21   Е13-168' 9,1.2*
22   Е13-121' 9,1*
23   Г26-7' 0,6*
24   С114-336' 0,6.1,03*
25   Г26-51' 16*
26   С114-190' 16.0,982*
27   Н16=80' Н25=8,9*
28   Г.ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
29   Ц11-94-1' 4*
30   1704-20001' 4*
31   Ц11-1-1' 4*
32   [17-00-480.1-273П.1-752(=14)' 4' 2,35' ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ТИП ТТ' ШТ*
33   Ц11-391-1' 2*
34   1704-50064' 1*
35   1704-50065' 1*
36   Ц12-698-1' 3*
37   Ц12-698-14' 9*
38   Ц12-698-11' 1*
39   К' БОЛЯЕВИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105201

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-9

## на теплоснабжение установок систем

ОСНОВАНИЕ: лист СОI-7

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- к типовому проекту закрытой стоянки на 57 грузовых автомобилей

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,203 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 646 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,485 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-43 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М | 4,00 | 1,40<br>0,26 | 0,01<br>- | 6 | 1<br>- | -<br>- | 0,37<br>- | 1<br>- |
| 2 | Е16-44 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М | 66,00 | 1,62<br>0,26 | 0,01<br>- | 107 | 17<br>- | 1<br>- | 0,37<br>- | 24<br>- |
| 3 | Е16-45 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М | 206,00 | 1,83<br>0,26 | 0,01<br>- | 377 | 54<br>- | 2<br>- | 0,37<br>- | 76<br>- |
| 4 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М | 2,76 | 4,51<br>4,29 | -<br>- | 12 | 12<br>- | -<br>- | 5,16<br>- | 14<br>- |
| 5 | Е16-68 | -ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.89Х2,8ММ М | 146,00 | 2,67<br>0,61 | 0,07<br>0,02 | 390 | 89<br>3 | 10<br>0,02 | 0,86<br>3 | 126<br>3 |
| 6 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 1,46 | 4,79 | - | 7 | 6 | - | 5,16 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | | 4,29 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 7 | С130-2037 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 2,00 | 2,02 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | С130-2038 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 3,00 | 2,48 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | С130-2039 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ | 5,00 | 3,51 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | С130-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ Р ММ: 15 | 8,00 | 1,49 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | Е16-136 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 6,00 | 3,26 | 0,30 | 20 | 12 | 2 | 2,67 | 16 |
| | | | | 1,97 | 0,10 | | | 1 | 0,11 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | С130-2246 | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ | 6,00 | 20,80 | - | 125 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | С130-1050 | -КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ 14М1-16 | 12,00 | 1,09 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | Е18-215 | -ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ ОРК2.10.00 | 1,00 | 34,75 | 0,24 | 35 | 1 | - | 1,25 | 1 |
| | | | | 0,90 | 0,08 | | | - | 0,09 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | Е18-214 | -ТО ЖЕ,ОРК2.10.00-01 | 1,00 | 29,55 | 0,24 | 30 | 1 | - | 1,25 | 1 |
| | | ШТ | | 0,90 | 0,08 | | | - | 0,09 | - |
| 16 | Е18-217 | -ТО ЖЕ,ОРК2.10.00-04 | 2,00 | 43,79 | 0,39 | 88 | 2 | 1 | 1,60 | 3 |
| | | ШТ | | 1,15 | 0,13 | | | - | 0,15 | - |
| 17 | Е18-198 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ | 2,00 | 15,52 | 0,13 | 31 | 3 | - | 2,04 | 4 |
| | | | | 1,43 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 18 | Е18-199 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ | 2,00 | 20,22 | 0,13 | 40 | 3 | - | 2,04 | 4 |
| | | | | 1,43 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1322 | 201 | 16 | | 278 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ, | | | | | 4 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1322 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 178 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 30 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 121 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1621 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 296 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 235 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 1621 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 296 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 235 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 19 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 0,70 | 9,13 | 0,28 | 6 | 1 | - | 1,37 | 1 |
| | | 100М2 | | 1,06 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| 20 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 0,62 | 8,15 | 0,21 | 5 | 1 | - | 3,10 | 2 |
| | | 100М2 | | 2,36 | 0,07 | | | - | 0,08 | - |
| 21 | Е13-133 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 | 1,24 | 7,19 | 0,14 | 9 | 1 | - | 1,19 | 1 |
| | | 100М2 | | 0,93 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 22 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | 0,95 | 26,08 | 0,34 | 25 | 24 | - | 41,00 | 39 |
| | | М3 | | 25,07 | 0,11 | | | - | 0,12 | - |
| 23 | С114-179 | -РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640 | 0,05 | 995,00 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | Е26-7 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ | 1,53 | 25,26 | 0,25 | 39 | 19 | - | 18,80 | 29 |
| | | М3 | | 12,65 | 0,08 | | | - | 0,09 | - |
| 25 | С114-148 | -ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150 | 1,50 | 24,70 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | Е26-81 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ | 1,00 | 226,64 | 1,01 | 227 | 143 | 1 | 212,00 | 212 |
| | | 100М2 | | 142,60 | 0,33 | | | - | 0,37 | - |
| 27 | С114-190 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н | 0,10 | 1010,00 | - | 99 | - | - | - | - |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 497 | 189 | 1 | | 284 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 497 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 80 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 623 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 292 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 203 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 623 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 292 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 203 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. .ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ | | | | | | | | |
| 28 | Ц12-698-14 | -ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18 | 12,00 | 1,12 | 0,10 | 13 | 10 | 1 | 1,00 | 12 |
| | | | | 0,84 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 29 | Ц12-698-11 | -РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ | 4,00 | 5,04 | 0,08 | 20 | 12 | 2 | 4,00 | 16 |
| | | | | 3,10 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 30 | Ц12-698-1 | -БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 | 4,00 | 1,24 | 0,10 | 5 | 2 | - | 1,00 | 4 |
| | | | | 0,60 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 31 | Ц11-94-1 | -МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ | 4,00 | 1,28 | - | 5 | 5 | - | 2,00 | 8 |
| | | | | 1,23 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 32 | 1704-20001 | -МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУМ МЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74 | 4,00 | 2,30 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 33 | Ц11-1-1 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | 8,00 | 0,24 | - | 2 | 2 | - | 0,50 | 4 |
| | | | | 0,24 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 34 | 17-06-48П, 1-273П,1-252 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ С ОПРАВОЙ | 8,00 | 2,35 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 35 | Ц12-805-1 | -КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 2,00 | 2,61 | 0,07 | 5 | 5 | - | 3,00 | 6 |
| | | | | 2,29 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 36 | 23-0740П,2 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ | 2,00 | 185,00 | - | 370 | - | - | - | - |
| | 0П,1-2787 | 25И940НЖДИАМ.25ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | U12-805-2 | -КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ | 2,00 | 3,03 | 0,12 | 6 | 5 | - | 3,00 | 6 |
| | | РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ | | | | | | | | |
| | | ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ | | 2,62 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| | | ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И | | | | | | | | |
| | | ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА | | | | | | | | |
| | | УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| | | 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 38 | 23-0740П,2 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДИАМ.40ММ | 2,00 | 196,00 | - | 392 | - | - | - | - |
| | 0П,1-2788 | 25И940НЖ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 846 | 41 | 3 | | 56 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 790 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 71 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 861 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 98 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 58 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 959 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 58 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2665 | 431 | 20 | | 618 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 790 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 71 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 861 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 98 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 58 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 497 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 80 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 623 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 292 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 203 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1322 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 178 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 30 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 121 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1621 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 290 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 235 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 3203 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 640 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 485 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОКИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 )

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (I.Н.= 1)

```
 1     1     Э105201' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
 2     2     Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
                 ОБИЛЕЙ' ' ' ' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ ' ЛИСТОВ,С01-7' Е.Ф.БЕТЕХТИН*
 3     3     Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
 4     4     Е.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 5     5     Е16-43' 4*
 6     6     Е16-44' 69*
 7     7     Е16-45' 206*
 8     8     Е16-219' 276*
 9     9     Е16-68' 146' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.89Х2,8ММ*
10    10     Е16-220' 146*
11    11     С130-2037' 2*
12    12     С130-2038' 3*
13    13     С130-2039' 5*
14    14     С130-103' 8*
15    15     Е16-136' 6*
16    16     С130-2246' 6*
17    17     С130-1050' 12' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ 14М1-16*
18    18     Е18-215' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ ОРК2.10.00*
19    19     Е18-214' 1' ' ТО ЖЕ,ОРК2.10.00-01*
20    20     Е18-217' 2' ' ТО ЖЕ,ОРК2.10.00-04*
21    21     Е18-198' 2*
22    22     Е18-199' 2*
23    23     Е10=16,5*
24    24     Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
25    25     Е13-131' 70*
26    26     Е13-121' 62*
27    27     Е13-133' 62.2*
28    28     Е26-15' 0,95*
29    29     С114-179' 0,19,0,27*
30    30     Е26-7' 1,53*
31    31     С114-148' 1,53,0,98*
32    32     Е26-81' 100*
33    33     С114-190' 100.0,982*
34    34     Н16=80' Н25=8,9*
35    35     Ф.ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
36    36     Ш12-698-14' 12*
37    37     Ш12-698-11' 4*
38    38     Ш12-698-1' 4*
39    39     Ш11-94-1' 4*
40    40     1704-20001' 4*
41    41     Ш11-1-1' 8*
42    42     Т17-06-48П.1-273П.1-752(=14)' 8' 2,35' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ С ОТРАВОЙ' ШТ*
43    43     Ш12-805-1(А1.1,25)' 2*
44    44     Т23-07ДОП.20П.1-2787(=14)' 2' 185' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25И940НЖДИАМ.25ММ' ШТ*
45    45     Ш12-805-2(А1.1,25)' 2*
46    46     Т23-07ДОП.20П.1-2788(=14)' 2' 196' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДИАМ.40ММ 25И940НЖ' ШТ*
47    47     К' ВСЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7,0 ) 105203

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-IO

## на вентиляцию

ОСНОВАНИЕ: лист ОВ.СОI-7

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- к типовому проекту закрытой стоянки на 57 грузовых автомобилей

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28,011 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1673 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,311 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 1 | Е20-784 | -УСТАНОВКА КАМЕРЫ ПРИТОЧНОЙ 2ПК8С | 4,00 | 169,16 | 26,77 | 677 | 107 | 196,35 | 785 | |
| | | ШТ | | 126,79 | 8,84 | | 35 | 9,92 | 40 | |
| 2 | РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ,1П,18 | -СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ | 2,00 | 759,10 | - | 1518 | - | - | - | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | |
| 3 | РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ,1П,27 | -СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ | 2,00 | 609,00 | - | 1218 | - | - | - | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | |
| 4 | РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ,1П,54 | -СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ С РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ ЗАСЛОНКАМИ Ц800Х1700Э | 2,00 | 1174,60 | - | 2349 | - | - | - | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | |
| 5 | РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕ | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-16 С ЭД,ДВ,4А225М4 | 2,00 | 1712,00 | - | 3424 | - | - | - | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КТ ГПИ ПРИЛ.2,П.18, 15-01П,01-418П,01-424 | | | | | | | | | |
| 6 | РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ.2П,9 | -СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-12-02 ШТ | 4,00 | 334,00<br>- | -<br>- | 1336 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ.2,П.33 | -СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННЫХ ЗАСЛОНОК Г2400х1000Э ШТ | 4,00 | 435,00<br>- | -<br>- | 1740 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | Е20-751 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,4 ШТ | 11,00 | 14,88<br>8,84 | 2,93<br>0,97 | 164 | 97 | 33<br>11 | 13,02<br>1,09 | 143<br>12 |
| 9 | 23-08-01П, 24 15-01П,01-399П,01-415 | -СТОИМОСТЬ КРЫШНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВКР8,00-01 С ЭЛ.ДВ,4А112МВ8У2 ШТ | 11,00 | 258,90<br>- | -<br>- | 2848 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ.<br>---<br>РУБ. | | 15274 | 604 | 140<br>46 | | 928<br>52 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 15274 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | | РУБ. | | 35 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 428 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 39 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 77 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 1256 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 16958 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1019 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 727 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 16958 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1019 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 727 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 10 | Е20-76- | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 7200 М2 | - | 7,97<br>0,33 | 0,04<br>0,01 | - | - | -<br>- | 0,50<br>0,01 | -<br>- |
| 11 | С130-736 | -КАЛОРИФЕР СТАЛЬНОЙ | 16,00 | 73,00 | - | 1168 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАСТИНЧАТЫЙ КВ68Ь-П | | | | | | | | |
| | | ШТ, | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | Е20-723 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,4Т | 4,00 | 8,44 | 0,75 | 34 | 23 | 3 | 8,59 | 34 |
| | | | | 5,77 | 0,25 | | | 1 | 0,26 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | С130-176 15-01П,01-416П.01-417 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А13254 | 4,00 | 231,00 | - | 924 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | Е20-656 | -УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 | 1,00 | 16,74 | 0,52 | 17 | 2 | - | 3,12 | 3 |
| | | | | 2,27 | 0,17 | | | - | 0,19 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | Е20-401 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 х 580 | 156,00 | 1,69 | 0,05 | 264 | 158 | 8 | 1,41 | 219 |
| | | | | 1,01 | 0,02 | | | 3 | 0,02 | 3 |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 16 | Е20-374 | -ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ВЭС 16/50 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 1600 ММ | 2,00 | 84,58 | 7,92 | 169 | 13 | 16 | 9,38 | 19 |
| | | | | 6,28 | 2,62 | | | 5 | 2,94 | 6 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | С130-640 | -ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА | 8,00 | 0,13 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 18 | Е20-399 | -ВЕНТКОРОБ 2000Х1000 ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ | 5,60 | 5,49 | 0,33 | 31 | 17 | 2 | 4,66 | 26 |
| | | | | 3,09 | 0,12 | | | 1 | 0,13 | 1 |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 19 | Е20-399 | -ТО ЖЕ,700Х1200Х800 | 1,89 | 5,49 | 0,33 | 10 | 6 | - | 4,66 | 9 |
| | | | | 3,09 | 0,12 | | | - | 0,13 | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 20 | Е20-756 | -УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА | 4,00 | 11,37 | 1,20 | 45 | 27 | 5 | 10,27 | 41 |
| | | | | 6,77 | 0,40 | | | 2 | 0,45 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | С130-639 | -СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ | 4,00 | 1260,00 | - | 5040 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | С130-1491 | -СЕТКА ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 4,20 | 0,63 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 23 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 50,00 | 1,23 | 0,01 | 61 | 13 | 1 | 0,37 | 18 |
| | | | | 0,26 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 24 | Е20-4 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 | 0,79 | 5,46 | 0,04 | 4 | 1 | - | 1,62 | 1 |
| | | | | 1,06 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 25 | Е20-9 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | 146,00 | 4,73 | 0,04 | 691 | 69 | 5 | 0,74 | 107 |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105203

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,7мм,диаметром, мм 800 | | 0,47 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 26 | Е20-34 | -прокладка воздуховодов из | 106,00 | 5,72 | 0,04 | 606 | 38 | 4 | 0,56 | 59 |
| | | листовой стали толщиной 1мм, | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | диаметром, мм, до 1600 | | 0,36 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 27 | С130-1062 | -уголок 32х32х4 | 96,00 | 0,30 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 9097 | 367 | 44 | | 536 |
| | | | --- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 14 | | 15 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9097 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1101 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 99 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 199 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 817 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11015 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 650 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 580 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 11015 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 650 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 580 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 28 | Е13-131 | -окраска | 3,28 | 9,13 | 0,28 | 30 | 3 | 1 | 1,37 | 4 |
| | | воздуховодов,венткоробов | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | краской ПФ-170 | | 1,06 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| | | 10042 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 30 | 3 | 1 | | 4 |
| | | | --- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 24401 | 974 | 185 | | 1468 |
| | | | --- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 60 | | 67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 24371 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 54 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1529 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 138 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 276 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2073 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 27973 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1659 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1307 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 28011 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1673 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1311 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 1   Э105203' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
 2   С' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТО
       МОБИЛЕЙ' ' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ЛИСТ ОВ.СО.1-7' В.Ф.БЕТЕХТИН*
 3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80*
 4   Р.САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
 5   Е20-784' 4' ' УСТАНОВКА КАМЕРЫ ПРИТОЧНОЙ 2ПК80*
 6   Т РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ.1П.18(=23)' 2' 759,1' СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ' ШТ*
 7   Т РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ.1П.27(=23)' 2' 609' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ' ШТ*
 8   Т РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ#ПРИЛ.1П.54(=23)' 2' 1174,6' СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ С РЕГИРУЛЯЦИОННЫМИ З
       АСЛОНКАМИ Ц800Х1700Э' ШТ*
 9   Т РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ#ПРИЛ.2.П.18,#15-01П.01-418П,01-424(=23)' 2' 1470+(390-170)Х1,1' СТОИМОСТЬ В
       ЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-16 С ЭЛ.ДВ.4А225М4' ШТ*
10   Т РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ.2П.9(=23)' 4' 334' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-12-02' ШТ*
11   Т РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ#ПРИЛ.2.П.33(=23)' 4' 435' СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННЫХ ЗАСЛОНОК П2400Х1000Э' ШТ*
12   Е20-751' 11*
13   Т23-08-01П.24#15-01П,01-399П,01-415(=23)' 11' 216+(84-45)Х1,1' СТОИМОСТЬ КРЫШНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВКР8,00-01 С ЭЛ
       .ДВ.4А112МВ8У2' ШТ*
14   Н12=13,3*
15   Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
16   Е20-76-' 16*
17   С130-736' 16' ' КАЛОРИФЕР СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ КВБВБ-П*
18   Е20-723' 4*
19   СТ130-176#15-01П,01-416П,01-417(=23)' 4' 220+(125-115)Х1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-6,3 С
       ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А13254' ШТ*
20   Е20-656' 1*
21   Е20-401' 156*
22   Е20-374' 2*
23   С130-640' 8' ' ЛОЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА*
24   Е20-399' 560' ' ВЕНТКОРОБ 2000Х1000 ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ*
25   Е20-399' 188,8' ' ТО ЖЕ,700Х1200Х800*
26   Г20-756' 4' ' УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА*
27   С130-639' 4' ' СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ*
28   С130-1491' 4,2*
29   Е16-41' 50*
30   Е20-4' 0,79*
31   Е20-9' 146*
32   Е20-34' 106*
33   С130-1062' 96' ' УГОЛОК 32Х32Х4*
34   Н10=15,5*
35   Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
36   Е13-131' 328' ' ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ,ВЕНТКОРОБОВ КРАСКОЙ ПФ-170*
37   К' ВОЛЖЕНИНА' ГОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105210

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-II

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ЭО.С01-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,131 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,010 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 620 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,467 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-612-9 | -ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100 СЕРИЯ ОЩВ-6,ОЦ-6 100ШТ | 0,01 | 286,75 / 186,30 | 6,45 / 2,45 | 3 | 2 | - / - | 271,00 / 2,75 | 3 / - |
| 2 | Ц8-612-10 | -ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100 СЕРИЯ ОЩВ-12,ОЦ-12 100ШТ | 0,01 | 341,00 / 232,30 | 10,20 / 3,85 | 3 | 2 | - / - | 337,00 / 4,32 | 3 / - |
| 3 | Ц8-594-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ | 0,07 | 290,46 / 66,24 | 62,22 / 20,93 | 20 | 5 | 4 / 1 | 103,00 / 23,48 | 7 / 2 |
| 4 | Ц8-598-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ ИЛИ КРЮКАХ НА ФЕРМАХ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ 100ШТ | 0,66 | 197,38 / 42,32 | 94,25 / 32,08 | 130 | 28 | 62 / 21 | 65,00 / 35,99 | 43 / 24 |
| 5 | Ц8-604-1 | -БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ | 0,04 | 99,15 / 39,33 | 26,12 / 8,88 | 4 | 2 | 1 / - | 61,00 / 9,96 | 2 / - |
| 6 | Ц8-610-2 | -ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ | 0,01 | 193,39 / 108,44 | 3,44 / 1,33 | 2 | 1 | - / - | 159,00 / 1,49 | 2 / - |
| 7 | Ц8-523-3 | -ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ | 1,00 | 3,10 | 0,08 | 3 | 1 | - | 2,00 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А | | 1,46 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | Ц8-591-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,06 | 26,17 | 0,04 | 2 | 1 | - | 28,00 | 2 |
| | | 100ШТ | | 18,17 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 9 | Ц8-591-8 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И | 0,01 | 32,95 | 1,16 | 1 | - | - | 34,00 | - |
| | | ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ | | 22,42 | 0,13 | | | - | 0,15 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 10 | Ц8-591-6 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,01 | 27,67 | 0,04 | 1 | - | - | 31,00 | - |
| | | 100ШТ | | 19,66 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 11 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ | 12,50 | 51,58 | 13,55 | 645 | 262 | 169 | 31,00 | 387 |
| | | СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | | 20,93 | 4,65 | | | 58 | 5,22 | 65 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 12 | Ц8-153-5 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ | 26,00 | 3,71 | - | 96 | 32 | - | 2,00 | 52 |
| | | ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | | 1,24 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 910 | 336 | 236 | | 503 |
| | | | РУБ. | | | | | 80 | | 91 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 910 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 292 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 183 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Б.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Б.Р. - | РУБ. | | | - | 51 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 94 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 252 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1296 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1010 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 620 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 467 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1296 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1010 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 620 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 467 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ,МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 13 | 15-17ДОП,8 П.2-453 | -ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501 | 2,00 | 76,72 | - | 153 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | С153-137 | -СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НБ007Х60 | 4,00 | 1,95 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | 15-07ДОП,3 | -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП | 7,00 | 4,53 | - | 32 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П.1-171 | НАКАЛИВАНИЯ НСП21Х100 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | 15-074ОП.3 | -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП | 66,00 | 4,53 | - | 299 | - | - | - | - |
| | П.1-173 | НАКАЛИВАНИЯ НСП21-200 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | С153-266 | -ЛАМПЫ БК220-230-60 | 0,40 | 1,57 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | С153-276 | -ЛАМПЫ Б220-230-100 | 0,70 | 1,11 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | С153-284 | -10 ЖЕ,Б220-230-200 | 6,60 | 1,47 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | С153-18 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С СТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИ ПА РБО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/ | 1,00 | 4,19 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | С156-240 | -ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | 1,00 | 13,90 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | 1517-2318 | -ЯЩИК С ПАКЕТНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЧАСТОТА 50ГЦ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2,ТОК 15А ПРЕДЕЛЬНАЯ ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА И 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 800=ЯВП2-15 ТУ 16.526.373-75 | 1,00 | 10,01 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | 15-04-01П. 17-039 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНДЕКС 02.1.1-03 | 6,00 | 0,84 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | 15-04-01П. 17-055 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНДЕКС 05,1.2-16 | 1,00 | 0,29 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | 15-04-01П. 17-055 | -РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНДЕКС 05.1.2.-04 | 1,00 | 0,29 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | С151-1075 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 1,00 | 169,00 | - | 169 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | С151-1091 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С | 0,20 | 196,00 | - | 39 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | С151-1092 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С | 0,05 | 278,40 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | 24-05ДОП,6 П.1-1183 | -КРОНШТЕЙН СТАЛЬНОЙ У116У3 ШТ | 7,00 | 1,62 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 772 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 761 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 61 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 822 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 835 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1682 | 336 | 236 | | 503 |
| | | | РУБ. | | | | | 80 | | 91 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1671 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 292 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 183 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 51 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 155 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 252 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2118 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1010 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 620 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 467 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2131 | - | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АКС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105210

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ, | | | - | 1010 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 620 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 467 | - | | - |

СОСТАВИЛ БОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105210

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
255     1     Э105210' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
256     2     Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57ГРУЗОВЫХ АВТ
                    ОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЛИСТ ЭО,С01-5' В.Ф.БЕТЕХТИН*
257     3     Н37=1,15' Н38=1,15' Н15=32' Н16=87*
258     4     Р.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
259     5     Ц8-612-9' 1*
260     6     Ц8-612-10' 1*
261     7     Ц8-594-1' 7*
262     8     Ц8-598-1' 66*
263     9     Ц8-604-1' 4*
264    10     Ц8-610-2' 1*
265    11     Ц8-523-3' 1*
266    12     Ц8-591-1' 6*
267    13     Ц8-591-8' 1*
268    14     Ц8-591-6' 1*
269    15     Ц8-146-1' 1250*
270    16     Ц8-153-5' 26*
271    17     Г.МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
272    18     Т15-172ОП.8П.2-453(=22)(А1,1,096)' 2' 70' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501' ШТ*
273    19     С153-137' 4' ' СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НБ007Х60*
274    20     Т15-072ОП.3П.1-171(А1,1,105)(=22)' 7' 4,1' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НСП21Х100' ШТ*
275    21     Т15-072ОП.3П.1-173(А1,1,105)(=22)' 66' 4,1' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НСП21-200' ШТ*
276    22     С153-266' 4*
277    23     С153-276' 7*
278    24     С153-284' 66' ' ТО ЖЕ,Б220-230-200*
279    25     С153-18' 1*
280    26     С156-240' 1*
281    27     1517-2318(А1,1,076)(=22)' 1*
282    28     Т15-04-01П.17-039(А1,1,102)(=22)' 6' 0,76' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ
                     ИНДЕКС 02,1,1-03' ШТ*
283    29     Т15-04-01П.17-055(А1,1,102)(=22)' 1' 0,26' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНДЕ
                    КС 05.1.2-16' ШТ*
284    30     Т15-04-01П.17-055(А1,1,102)(=22)' 1' 0,26' РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНДЕКС 05.1.2.-04' Ш
                    Г*
285    31     С151-1075' 1000*
286    32     С151-1091' 200*
287    33     С151-1092(А1,1,2)' 50*
288    34     Т24-05ДОП.6П.1-1183(А1,1,095)(=2)' 7' 1,48' КРОНШТЕЙН СТАЛЬНОЙ У116У3' ШТ*
289    35     К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105209

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I2

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ЭМ.С01-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,730 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,550 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 374 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,290 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ,ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | | | |
| 1 | 185-2554 СКЦЭ-84 | -ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВР11-73510-22У3,54У2 ШТ | 1,00 | 130,00 | - | 130 | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - | | | |
| 2 | 185-2548 СКЦЭ-84 | -ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22У3,54У2 ШТ | 1,00 | 114,00 | - | 114 | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - | | | |
| 3 | 1504-05130 | -КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,2504,4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6033У3 ОСТ 16.0.524.001-72 ШТ | 1,00 | 48,50 | - | 49 | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - | | | |
| 4 | 15-04АОП,1 2П,04-548 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ122002 ШТ | 11,00 | 11,60 | - | 128 | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - | | | |
| 5 | 15-04АОП,1 2П,04-550 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ221002 ШТ | 4,00 | 14,50 | - | 58 | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - | | | |
| 6 | 15-04АОП,1 2П,04-552 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ621102 ШТ | 2,00 | 15,40 | - | 31 | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - | | | |
| 7 | 15-04АОП,1 2П,13-326 | -РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ ШТ | 17,00 | 3,00 | - | 51 | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 561 | - | - | | - | | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - | | | |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 561 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 50 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 611 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 611 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ,МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 8 | Ц85-2554 СКЦЭ-84 | -СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ | 1,00 | 32,72 | 1,26 | 33 | 14 | 2 | 19,52 | 20 |
| | | | | 14,03 | 0,51 | | | 1 | 0,57 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | Ц85-2548 СКЦЭ-84 | -СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ | 1,00 | 32,72 | 1,26 | 33 | 14 | 2 | 19,52 | 20 |
| | | | | 14,03 | 0,51 | | | 1 | 0,57 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 10 | Ц8-574-41 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 1000А | 1,00 | 8,04 | - | 8 | 3 | - | 4,00 | 4 |
| | | | | 3,37 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Ц8-531-4 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А | 34,00 | 3,63 | 0,08 | 123 | 56 | 2 | 2,00 | 68 |
| | | | | 1,71 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 5,10 | 51,56 | 13,55 | 263 | 107 | 69 | 31,00 | 158 |
| | | | | 20,93 | 4,65 | | | 24 | 5,22 | 27 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 13 | Ц8-405-3 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ | 17,00 | 0,88 | - | 15 | 6 | - | 1,00 | 17 |
| | | | | 0,37 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | Ц8-406-6 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 0,20 | 32,64 | 5,96 | 7 | 4 | 1 | 30,00 | 6 |
| | | | | 18,63 | 1,69 | | | - | 1,90 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 15 | Ц8-406-7 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ | 0,03 | 47,61 | 9,16 | 1 | 1 | - | 41,00 | 1 |
| | | | | 25,64 | 2,56 | | | - | 2,87 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 16 | Ц8-418-7 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ | 0,13 | 20,74 | 0,42 | 3 | 1 | - | 15,00 | 2 |
| | | | | 10,02 | 0,18 | | | - | 0,20 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 17 | Ц8-409-4 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ | 0,19 | 13,51 | 6,69 | 2 | 1 | 1 | 10,00 | 2 |
| | | | | 6,34 | 2,13 | | | - | 2,39 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 18 | Ц8-409-5 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ | 0,45 | 15,32 | 8,35 | 7 | 3 | 4 | 10,00 | 5 |
| | | ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2 | | 6,42 | 2,63 | | | 1 | 2,95 | 1 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 19 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА НО ВВОДЫ ГИБКИЕ СЕЧ.1Х1,5ММ2 | 1,32 | 5,38 | 2,48 | 7 | 4 | 3 | 4,00 | 5 |
| | | 100М | | 2,71 | 0,82 | | | 1 | 0,92 | 1 |
| 20 | Ц8-409-4 | -ТО ЖЕ, СЕЧ.ДО 1Х35ММ2 | 0,18 | 13,51 | 6,69 | 2 | 1 | 1 | 10,00 | 2 |
| | | 100М | | 6,34 | 2,13 | | | - | 2,39 | - |
| 21 | Ц8-153-5 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ | 6,00 | 3,71 | - | 22 | 7 | - | 2,00 | 12 |
| | | ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | | 1,24 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | Ц8-153-6 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ | 2,00 | 4,76 | - | 10 | 3 | - | 2,00 | 4 |
| | | ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2 | | 1,45 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 536 | 227 | 85 | | 326 |
| | | | | РУБ. | | | | 28 | | 31 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 536 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 198 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 100 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 35 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 59 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 137 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 793 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 550 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 374 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 290 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 793 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 550 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 374 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 290 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. .МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 23 | С151-1098 | -КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧ.3Х50+1Х25ММ2 | 0,01 | 1344,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | С151-1097 | -ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х35+1Х16ММ2 | 0,08 | 1065,60 | - | 85 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С151-1092 | -ТО ЖF,СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2<br>1000М | 0,09 | 278,40 | - | 25 | - | - | - | - |
| 26 | С151-1091 | -ТО ЖL,СЕЧ.4Х2,5ММ2<br>1000М | 0,33 | 235,20 | - | 78 | - | - | - | - |
| 27 | С152-170 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПБ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16<br>1000М | - | 96,60 | - | 1 | - | - | - | - |
| 28 | С152-171 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25<br>1000М | 0,01 | 140,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| 29 | С152-173 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:50<br>1000М | 0,05 | 260,00 | - | 12 | - | - | - | - |
| 30 | С152-186 | -ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ СЕЧ.1Х1,5ММ2<br>1000М | 0,13 | 52,10 | - | 7 | - | - | - | - |
| 31 | С152-190 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16<br>1000М | - | 273,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| 32 | С152-192 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35<br>1000М | 0,01 | 563,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| 33 | С156-81 | -КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3<br>ШТ | 18,00 | 1,16 | - | 21 | - | - | - | - |
| 34 | С159-485 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63 | 1,30 | 8,14 | - | 11 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10М | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | 01-131АБ,3 .1 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ 25Х1,6ММ | 20,00 | 0,23 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | 01-131АБ,3 .1 | -ТО ЖЕ,СЕЧ.60Х2ММ | 3,00 | 0,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | 2405-1010 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1080У3 ТУ36-1684-78 | 15,00 | 1,53 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | 2405-1018 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1088У3 ТУ36-1684-78 | 2,00 | 3,94 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ, | | | 301 | - | - | | - |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 301 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 25 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 326 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ, | | | 326 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ, | | | 1398 | 227 | 85 | | 326 |
| | | | РУБ, | | | | | 28 | | 31 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ, | | | 561 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 50 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ, | | | 611 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 837 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 198 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ, | | | - | 100 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | - | 35 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 84 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ, | | | - | 137 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1119 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ, | | | - | 550 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 374 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 290 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ, | | | 1730 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ, | | | - | 550 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 374 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 290 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Т.Н.= 9)

| | | |
|---|---|---|
| 210 | 1 | Э105209' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' * |
| 211 | 2 | Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' ЛИСТ ЭМ.СО1-5' В.Ф.БЕТЕХТИН* |
| 212 | 3 | Н37=1,15' Н38=1,15' Н15=32' Н16=87' Н25=8,9* |
| 213 | 4 | Р.ОБОРУДОВАНИЕ* |
| 214 | 5 | 185-2554' 1* |
| 215 | 6 | 185-2548' 1* |
| 216 | 7 | 1504-05130' 1* |
| 217 | 8 | Т15-04ДОП.12П.04-548(=14)' 11' 11,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИОННЫЙ ПМЛ122002' ШТ* |
| 218 | 9 | Т15-04ДОП.12П.04-550(=14)' 4' 14,5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИОННЫЙ ПМЛ221002' ШТ* |
| 219 | 10 | Т15-04ДОП.12П.04-552(=14)' 2' 15,4' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИОННЫЙ ПМЛ621102' ШТ* |
| 220 | 11 | Т15-04ДОП.12П.13-326(=14)' 17' 3' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ' ШТ* |
| 221 | 12 | Р.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ* |
| 222 | 13 | Ц85-2554' 1* |
| 223 | 14 | Ц85-2548' 1* |
| 224 | 15 | Ц8-374-41' 1* |
| 225 | 16 | Ц8-531-4' 34* |
| 226 | 17 | Ц8-146-1' 510* |
| 227 | 18 | Ц8-408-3' 17* |
| 228 | 19 | Ц8-406-6' 20* |
| 229 | 20 | Ц8-406-7' 3* |
| 230 | 21 | Ц8-418-7' 13* |
| 231 | 22 | Ц8-409-4' 18,5* |
| 232 | 23 | Ц8-409-5' 45* |
| 233 | 24 | Ц8-409-1' 132' ' ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ВО ВВОДЫ ГИБКИЕ СЕЧ.1Х1,5ММ2* |
| 234 | 25 | Ц8-409-4' 17,5' ' ТО ЖЕ, СЕЧ.ДО 1Х35ММ2* |
| 235 | 26 | Ц8-153-5' 6* |
| 236 | 27 | Ц8-153-6' 2* |
| 237 | 28 | Г.МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ* |
| 238 | 29 | С151-1098(А1.1,2)' 10' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧ.3Х50+1Х25ММ2* |
| 239 | 30 | С151-1097(А1.1,2)' 80' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х35+1Х16ММ2* |
| 240 | 31 | С151-1092(А1.1,2)' 90' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2* |
| 241 | 32 | С151-1091(А1.1,2)' 340' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х2,5ММ2* |
| 242 | 33 | С152-170' 4,5* |
| 243 | 34 | С152-171' 14* |
| 244 | 35 | С152-173' 45* |
| 245 | 36 | С152-186' 132' ' ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ СЕЧ.1Х1,5ММ2* |
| 246 | 37 | С152-190' 4,5* |
| 247 | 38 | С152-192' 13* |
| 248 | 39 | С156-81' 18* |
| 249 | 40 | С159-485' 13* |
| 250 | 41 | Т01-13ТАБ.3.1(=22)(А1.1,031)' 20' 0,22' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ 25Х1,6ММ' М* |
| 251 | 42 | Т01-13ТАБ.3.1(=22)(А1.1,031)' 3' 0,58' ТО ЖЕ,СЕЧ.60Х2ММ' М* |
| 252 | 43 | 2405-1010(А1.1,095)(=22)' 15* |
| 253 | 44 | 2405-1018(А1.1,095)(=22)' 2* |
| 254 | 45 | К' БОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА* |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105208

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ПС.С01-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,257 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 203 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,200 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО | ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1602-030046 | -КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ ПОЖАРНЫЙ КСЛПС19-20/60-2=ППС-1 ТУ 25.09.031-76 ШТ | 1,00 | 720,00 | - | 720 | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - | | | |
| 2 | Ц10-757-4 | -ПУЛЬТ ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ,ДО:20 ШТ | 1,00 | 6,50 | - | 7 | 6 | - | 9,00 | 9 | | | |
| | | | | 5,92 | - | | | - | - | - | | | |
| 3 | 36-091,1-0 127 | -РЕЗИСТОРЫ МЛТ-0,5 ШТ | 114,00 | 0,12 | - | 14 | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - | | | |
| 4 | Ц11-580-11 | -РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ | 114,00 | 0,16 | - | 18 | 18 | - | 0,22 | 25 | | | |
| | | | | 0,16 | - | | | - | - | - | | | |
| 5 | 1602-30140 ДОП.14 | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП105-2/1 ШТ | 111,00 | 0,66 | - | 73 | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - | | | |
| 6 | Ц10-743-2 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ | 111,00 | 1,10 | - | 122 | 112 | - | 1,00 | 111 | | | |
| | | | | 1,01 | - | | | - | - | - | | | |
| 7 | Ц10-381-6 | -КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ | 15,00 | 2,75 | - | 41 | 38 | - | 3,00 | 45 | | | |
| | | | | 2,55 | - | | | - | - | - | | | |
| 8 | Ц11-582-2 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ | 1,00 | 1,16 | 0,04 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 | | | |
| | | | | 0,89 | 0,01 | | | - | 0,01 | - | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 996 | 175 | - | | 191 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 807 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 72 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 879 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 189 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 140 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 25 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 27 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 356 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 203 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 200 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 1235 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 203 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 200 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ,МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 9 | С152-501 | -ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ПТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2 | 0,65 | 23,50 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | С155-13 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П | 15,00 | 0,14 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | 2405-1390 | -КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 1736-1753-75 | 1,00 | 3,78 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 21 | - | - | | - |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 21 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 22 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 22 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 1017 | 175 | - | | 191 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 807 | - | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105208

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 72 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 879 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 210 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 140 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Р Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 378 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 203 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 200 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1257 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 203 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 200 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 8)

```
193     1     3105208' А8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
194     2     Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
                 ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ' ЛИСТ ПС,С01-2' В.Ф.БЕТЕ*ТИН*
195     3     Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=77' Н25=8,9*
196     4     Р.ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
197     5     16002-030046' 1' ' КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ ПОЖАРНЫЙ КСПП019-20/60-2*
198     6     Ц10-757-4' 1*
199     7     Т36-09П.1-0127(=14)' 114' 0,12' РЕЗИСТОРЫ МЛТ-0,5' ШТ*
200     8     Ц11-580-11' 114*
201     9     11602-30140АОП,14(=14)' 111' 0,66' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП105-2/1' ШТ*
202    10     Ц10-743-2' 111*
203    11     Ц10-381-6' 15*
204    12     Ц11-582-2' 1*
205    13     Р.МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
206    14     С152-501' 650*
207    15     С155-13' 15' ' КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П*
208    16     2405-139П(А1,1,096)(=13)' 1*
209    17     К' ВОЛЖЕНИНА' ГОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 105214

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-I4

НА ХИП И АВТОМАТИКУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ АОВ.СС1-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,883 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 535 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,372 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ВСЕГО | В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ВСЕГО | В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | 1517-1114 | -ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ РАЗМЕРОМ 600.800ММ=ЯС-2,ЯР-2,ШС-2,ШР-2 ТУ 16-536.023-75 ТУ 16-536.024-75 ШТ | 2,00 | 38,00 - | - - | 76 | - | - - | - - | - - | |
| 2 | Ц11-680-1 | -МОНТАЖ ЩИТА ШТ | 2,00 | 3,54 3,16 | 0,32 0,13 | 7 | 6 | - - | 5,00 0,15 | 10 - | |
| | | СТОИМОСТЬ И ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ПРИБОРОВ УСТАНОВЛЕННЫХ НА ЩИТАХ | | | | | | | | | |
| 3 | 1504-01033 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 3,2=АК63-1МГУ3 ШТ | 2,00 | 7,20 - | - - | 14 | - | - - | - - | - - | |
| 4 | 1517-1351-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АК63-1М= ШТ | 2,00 | 1,13 - | - - | 2 | - | - - | - - | - - | |
| 5 | Ц8-525-1 | -АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А ШТ | 2,00 | 2,16 1,03 | 0,05 0,01 | 4 | 2 | - - | 1,00 0,01 | 2 - | |
| 6 | 1504-12051 | -РЕЛЕ ПЭ-37=РПУ-2 | 10,00 | 6,60 | - | 66 | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТУ 16-523.331-78 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | 1517-1429-1 | -РЕЛЕ РАПРЯЖЕНИЯ, | 10,00 | 4,05 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЬЕ,ПРОМЕЖУТОЧН | | | | | | | | |
| | | ЬЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО | | - | - | | | - | - | - |
| | | 8 ТИПОВ= | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ | 10,00 | 1,30 | - | 13 | 8 | - | 1,00 | 10 |
| | | АППАРАТОВ И | | | | | | | | |
| | | ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА | | 0,84 | - | | | - | - | - |
| | | УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР | | | | | | | | |
| | | СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | 1504-03060 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ | 2,00 | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
| | | ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 | | | | | | | | |
| | | ТУ 16-521.037-75 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 10 | 1504-03061 | -ВСТАВКА ПЛАВКАЯ | 2,00 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| | | ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА | | | | | | | | |
| | | ППТ-10=ВТФ-6 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ТУ 16-521.037-75 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | 1517-1379-1 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ | 2,00 | 0,70 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | Ц8-574-6 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ | 2,00 | 0,71 | - | 1 | 1 | - | 0,40 | 1 |
| | | АППАРАТОВ И | | | | | | | | |
| | | ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА | | 0,39 | - | | | - | - | - |
| | | УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | | | | | | | | |
| | | ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | 1714-9131 | -ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01УМ | 2,00 | 18,00 | - | 36 | - | - | - | - |
| | ДОП | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | 1517-1484-1 | -ПРИБОРЫ | 2,00 | 1,62 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У | | | | | | | | |
| | | КАЗАТЕЛЬНЫЕ И | | - | - | | | - | - | - |
| | | СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ | | | | | | | | |
| | | ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | Ц11-630-2 | -МОНТАЖ ПРЕРЫВАТЕЛЯ | 2,00 | 2,28 | - | 5 | 4 | - | 3,00 | 6 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 2,24 | - | | | - | - | - |
| 16 | 1504-06410 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | 4,00 | 3,30 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ | | | | | | | | |
| | | РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И | | - | - | | | - | - | - |
| | | СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ | | | | | | | | |
| | | ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 | | | | | | | | |
| | | ТУ 16-524.074-75 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | 1517-1448-1 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | 4,00 | 5,35 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | Ц8-574-50 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ | 4,00 | 0,46 | - | 2 | 1 | - | 0,30 | 1 |
| | | АППАРАТОВ И | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕПЬ | | | | | | | | |
| 19 | 1504-06409 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ Л СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-574.074-75 | 4,00 | 2,20 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | 1517-1445 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 2 СЕКЦИИ ОДНОБЛОЧНЫЙ=УП-5300,ПКУ,П140,К ПС-2 И ДР. | 4,00 | 1,35 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | Ц8-574-50 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 4,00 | 0,46 | - | 2 | 1 | - | 0,30 | 1 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕПЬ | | | | | | | | |
| 22 | 1504-06001 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16У3=ПВ1-10М3Б ОСТ 1Ю 0.526.001-77 | 2,00 | 0,75 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | 1517-1414-1 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= | 2,00 | 3,56 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 24 | Ц8-574-28 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А | 2,00 | 0,30 | - | 1 | - | - | 0,30 | 1 |
| | | | | 0,18 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 25 | 1504-18011 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 | 8,00 | 0,80 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 26 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ | 8,00 | 1,35 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 27 | Ц8-574-47 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 | 8,00 | 0,49 | - | 4 | 3 | - | 0,50 | 4 |
| | | | | 0,33 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 28 | 1507-5050 | -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АСЛ-11У2=АСЛУ2 | 4,00 | 1,80 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | 1517-1481-1 | -АРМАТУРА АСЛ11У2=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ | 4,00 | 0,81 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | Ц8-574-56 | -МОНТАЖ АРМАТУРЫ | 4,00 | 0,60 | - | 2 | 2 | - | 0,50 | 2 |
| | | ШТ | | 0,38 | - | | | - | - | - |
| 31 | Ц11-711-1 | -ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 | 8,00 | 0,62 | - | 5 | 5 | - | 1,00 | 8 |
| | | 1ВВОД | | 0,61 | - | | | - | - | - |
| | | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| 32 | 17-06-48П, 1-288П,1-752 | -ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ | 11,00 | 2,35 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | 17-06-48П, 1-375П,1-753 | -ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ | 5,00 | 2,95 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | 17-06-48П, 1-456 | -ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М | 2,00 | 0,26 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | Ц11-1-1 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | 18,00 | 0,24 | - | 4 | 4 | - | 0,50 | 9 |
| | | ШТ | | 0,24 | - | | | - | - | - |
| 36 | 1704-10040 | -УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 | 4,00 | 20,60 | - | 82 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | Ц11-4-3 | -УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ | 4,00 | 0,41 | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 4 |
| | | | | 0,40 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 38 | 1704-401 | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ4П3 | 2,00 | 85,00 | - | 170 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | Ц11-405-2 | -МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ | 2,00 | 4,51 | - | 9 | 9 | - | 6,00 | 12 |
| | | ШТ | | 4,43 | - | | | - | - | - |
| 40 | 1704-10048 | -ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ КАМЕРНЫЙ=ТБ-Э3К ТУ25-02-522-75 | 4,00 | 26,00 | - | 104 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 41 | Ц11-14-1 | -ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА | 4,00 | 0,67 | - | 3 | 3 | - | 1,00 | 4 |
| | | | | 0,66 | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ, | | | | | | | | |
| 42 | Ц11-642-1 | -УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ | 18,00 | 0,38 | 0,04 | 7 | 6 | 1 | 1,00 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПО МЕСТУ | | | | | | | | |
| 43 | 1504-18093 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78= | 2,00 | 1,95 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 44 | 1504-18097 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78 | 5,00 | 0,95 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 45 | 1504-06000 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16/М2У3=ПП2-10/Н3М3Б ОСТ 16 0.526,001-77 | 3,00 | 1,30 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 46 | 1504-06001 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ1-16У3=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526,001-77 | 4,00 | 0,75 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 47 | Ц8-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 | 7,00 | 2,16 | 0,05 | 15 | 9 | - | 2,00 | 14 |
| | | | | 1,25 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 48 | Ц8-522-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А | 7,00 | 2,79 | 0,07 | 20 | 10 | - | 2,00 | 14 |
| | | | | 1,45 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 49 | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 5,35 | 66,07 | 24,56 | 353 | 144 | 132 | 41,00 | 219 |
| | | | | 26,91 | 9,66 | | | 52 | 10,84 | 58 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 50 | Ц8-140-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ | 1,60 | 51,58 | 13,55 | 83 | 33 | 21 | 31,00 | 50 |
| | | | | 20,93 | 4,65 | | | 7 | 5,22 | 8 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 51 | Ц8-153-13 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 | 50,00 | 0,52 | - | 26 | 13 | - | 1,00 | 50 |
| | | | | 0,25 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 52 | Ц11-582-1 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 | 3,00 | 1,08 | 0,04 | 3 | 2 | - | 1,00 | 3 |
| | | | | 0,82 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 53 | Ц11-582-2 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 | 2,00 | 1,16 | 0,04 | 2 | 2 | - | 1,00 | 2 |
| | | | | 0,89 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 54 | Ц11-582-3 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 | 2,00 | 1,65 | 0,04 | 3 | 3 | - | 2,00 | 4 |
| | | | | 1,35 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 55 | Ц8-405-2 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ | 0,01 | 398,95 | 3,31 | 4 | - | - | 41,00 | - |
| | | Т | | 28,63 | 1,17 | | | - | 1,31 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 1316 | 273 | 154 | | 449 |
| | | | РУБ, | | | | | 59 | | 66 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 729 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 65 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 794 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 587 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 233 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 40 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 64 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 884 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 535 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 372 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 1678 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 535 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 372 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 56 | С151-2280 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 | 0,50 | 199,00 | - | 100 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 57 | С151-2282 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 | 0,06 | 283,00 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 58 | С151-2283 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С | 0,10 | 374,00 | - | 37 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 59 | С151-1814 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 | 0,02 | 207,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 60 | С151-1864 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 | 0,02 | 294,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 61 | 2405-1389 | -КОРОБКА КЗНА08=КСК-8 ТУ36-1753-75 | 3,00 | 2,41 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | 2405-1390 | -ТО ЖЕ,КЗНА16У3=КСК-16 ТУ36-1753-75 | 2,00 | 3,78 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | 2405-1391 | -ТО ЖЕ,КЗНА32У3=КСК-32 ТУ36-1753-75 | 2,00 | 5,70 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | 24-05П,1-1 041А0П12 | -КРОНШТЕЙН КЯУ12 | 2,00 | 0,84 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 190 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 190 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 205 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 205 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1506 | 273 | 154 | | 449 |
| | | | РУБ. | | | | | 59 | | 66 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 729 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 65 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 794 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 777 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 233 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7,0 ) 105214

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н,Р, - | РУБ, | | | - | 40 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 79 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1089 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 535 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 372 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 1883 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 535 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 372 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
543   1   Э105214' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
544   2   Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 57 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 57 ГРУЗОВЫХ АВ
                 ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' КИП И АВТОМАТИКУ' ЛИСТ АОВ,С01-4' В.Ф.БЕТЕХТИН*
545   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87' Н25=9,2*
546   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
547   5   1517-1114' 2' ' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ РАЗМЕРОМ 600,800ММ*
548   6   Ц11-680-1' 2' ' МОНТАЖ ЩИТА*
549   7   П2#СТОИМОСТЬ И ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ПРИБОРОВ УСТАНОВЛЕННЫХ НА ЩИТАХ#*
550   8   1504-01033' 2*
551   9   1517-1351-1(А1,1,08)' 2' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АК63-1М*
552  10   Ц8-525-1' 2*
553  11   1504-12051' 10' ' РЕЛЕ ПЭ-37*
554  12   1517-1429-1(А1,1,08)' 10*
555  13   Ц8-574-55' 10*
556  14   1504-03060' 2*
557  15   1504-03061' 2*
558  16   1517-1379-1(А1,1,08)' 2*
559  17   Ц8-574-6' 2*
560  18   Т1714-9131#ДОП(=14)' 2' 18' ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01УМ' ШТ*
561  19   1517-1484-1(А1,1,08)' 2*
562  20   Ц11-630-2' 2' ' МОНТАЖ ПРЕРЫВАТЕЛЯ*
563  21   1504-06410' 4*
564  22   1517-1446-1(А1,1,08)' 4*
565  23   Ц8-574-50' 4*
566  24   1504-06409' 4*
567  25   1517-1445(А1,1,08)' 4*
568  26   Ц8-574-50' 4*
569  27   1504-06001' 2' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16У3*
570  28   1517-1414-1(А1,1,08)' 2*
571  29   Ц8-574-28' 2*
572  30   1504-18011' 8*
573  31   1517-1444-1(А1,1,08)' 8*
574  32   Ц8-574-47' 8*
575  33   1507-5050' 4' ' АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АСЛ-11У2*
576  34   1517-1481-1(А1,1,08)' 4' ' АРМАТУРА АСЛ11У2*
577  35   Ц8-574-56' 4' ' МОНТАЖ АРМАТУРЫ*
578  36   Ц11-711-1' 8*
579  37   П2 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ*
580  38   Т17-06-48П,1-288П,1-752(=14)' 11' 2,35' ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
581  39   Т17-06-48П,1-375П,1-753(=14)' 5' 2,95' ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
582  40   Т17-06-48П,1-456(=14)' 2' 0,26' ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М' ШТ*
583  41   Ц11-1-1' 18*
584  42   1704-10040' 4*
585  43   Ц11-4-3' 4*
586  44   Т1704-ДОП(=14)' 2' 85' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ4П3' ШТ*
587  45   Ц11-405-2' 2' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ*
588  46   1704-10048' 4*
589  47   Ц11-14-1' 4*
590  48   Ц11-642-1' 18*
591  49   П2 ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПО МЕСТУ*
592  50   1504-18093' 2*
593  51   1504-18097' 5*
594  52   1504-06006' 3' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16/М2У3*
595  53   1504-06001' 4' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ1-16У3*
596  54   Ц8-529-5' 7*
597  55   Ц8-522-1' 7*
```

```
598    56    Ш8-400-1' 535*
599    57    Ш8-146-1' 160*
600    58    Ш8-153-13' 50*
601    59    Ш11-582-1' 3*
602    60    Ш11-582-2' 2*
603    61    Ш11-582-3' 2*
604    62    Ш8-405-2' 0,012*
605    63    F МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
606    64    (151-2280' 500*
607    65    (151-2282' 60*
608    66    (151-2283' 100*
609    67    (151-1814' 20*
610    68    (151-1864' 15*
611    69    2405-1389(А1.1,096)(=22)' 3' ' КОРОБКА К3НА08*
612    70    2405-1390(А1.1,096)(=22)' 2' ' ТО ЖЕ,К3НА16У3*
613    71    2405-1391(А1.1,096)(=22)' 2' ' ТО ЖЕ,К3НА32У3*
614    72    Т24-09П.1-1041ДСП12(А1.1,095)(=22)' 2' 0,77' КРОНШТЕЙН КЯУ12' ШТ*
615    73    К' ВОЛЖЕНИНА' ГОЖИДАЕВА' *
```

# ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту закрытой стоянки на 57 грузовых автомобилей

| №№ пп | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| | Общестроительные работы | | |
| | Подземная часть | | |
| I | Затраты труда | чел-час | 2034 |
| 2 | Заработная плата | руб. | 295I |
| 3 | Строительные машины | руб. | I543 |
| | Надземная часть | | |
| I | Затраты труда | чел-час | I4764 |
| 2 | Заработная плата | руб. | I4063 |
| 3 | Строительные машины | руб. | 3088 |
| | Камера с фильтром | | |
| I | Затраты труда | чел-час | 333 |
| 2 | Заработная плата | руб. | 326 |
| 3 | Строительные машины | руб. | I2I |
| | Итого общестроительных работ: | | |
| I | Затраты труда | чел-час | I7I3I |
| 2 | Заработная плата | руб. | I7340 |
| 3 | Строительные машины | руб. | 4752 |
| | Сантехнические работы | | |
| I | Затраты труда | чел-час | 3025 |
| 2 | Заработная плата | руб. | 2548 |
| 3 | Строительные машины | руб. | 24I |
| I | 2 | 3 | 4 |
| | Монтажные работы | | |
| | Технологические промпроводки | | |
| I | Затраты труда | чел-час | 298 |
| 2 | Заработная плата | руб. | I82 |
| 3 | Строительные машины | руб. | I0 |
| | Электроосвещение | | |
| I | Затраты труда | чел-час | 503 |
| 2 | Заработная плата | руб. | 467 |
| 3 | Строительные машины | руб. | 236 |
| | Силовое электрооборудование | | |
| I | Затраты труда | чел-час | 326 |
| 2 | Заработная плата | руб. | 290 |
| 3 | Строительные машины | руб. | 85 |
| | Пожарная сигнализация | | |
| I | Затраты труда | чел-час | I9I |
| 2 | Заработная плата | руб. | 200 |
| 3 | Строительные машины | руб. | I0 |
| | КИП и автоматика | | |
| I | Затраты труда | чел-час | 449 |
| 2 | Заработная плата | руб. | 372 |
| 3 | Строительные машины | руб. | I54 |
| | Итого: | | |
| I | Затраты труда | чел-час | 2I923 |
| 2 | Заработная плата | руб. | 2I399 |
| 3 | Строительные машины | руб. | 5488 |

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Главный специалист Т.Ф.Морковина
Составил Г.Н.Пожидаева