ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-49.86

Главный корпус автотранспортного предприятия
на 300 грузовых автомобилей

Альбом УШ

С М Е Т Ы

Часть 2

Стр. 1 ÷ 157

9472/10

Цена 6-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-49.86

Главный корпус автотранспортного предприятия
на 300 грузовых автомобилей

Альбом УШ

Часть 2

С М Е Т Ы

Сметная стоимость	-	94,47 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	-	82,I3 тыс.руб.
I м3 здания	-	3I,9I руб.
I автомобиль	-	3I4,90 руб.

Разработан
проектным институтом
"Типропромсельстрой"

Проект
Утвержден Госкомсельхозтехникой СССР Приказ № 66 от 3I октября I983 г.

Рабочая документация введена в действие Типропромсельстроем
Приказ № от

Гл.инженер института	С.А.Шестернев
Гл.инженер проекта	С.В.Юрин
Нач.сметного отдела	Ю.С.Кошелев

В разработке сметной документации типового проекта главного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей принимали участие

Нач.сметного отдела		Кошелев
Главный специалист		Феоктистова
Руководитель сектора		Малькова
Руководитель бригады		Альбицкая
Руководитель бригады		Казанкова
Руководитель бригады		Дружина
Ведущий инженер		Аксенова
Старший инженер		Жуков
Старший инженер		Лурье
Инженер		Слесаренко
Инженер		Садчикова
Инженер		Хлебожарова

СОДЕРЖАНИЕ

Альбома УШ, часть 2

№№ пп	Наименование проектных материалов	№№ страниц	Примечание
I	2	3	4
	Пояснительная записка	4	
2	Административно-бытовые помещения	5-6	
2-I	Общестроительные работы	7-74	
2-2	Хозяйственно-питьевой водопровод, производственно-противопожарный	75-78	
2-3	Канализация бытовая	79-82	
2-4	Водостоки	83-85	
2-5	Горячий водопровод	86-89	
2-6	Отопление	90-101	
2-7	Вентиляция	102-106	
2-8	Теплоснабжение калориферов	107-109	
2-9	Центральный тепловой пункт	110-130	
2-I0	Электроосвещение	131-136	
2-II	Силовое электрооборудование	137-145	
2-I2	Автоматизация	146-148	
2-I3	Связь	149-152	
2-I4	Технологическое оборудование	153-156	
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	157	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочей документации типовому проекту составлена в ценах и нормах, введенных в действие с I/I-1984 г., в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № 141 от 18 мая 1982 г.

Стоимость оборудования исчислена по действующим прейскурантам Государственного комитета цен Совета Министров СССР, введенным в действие с I января 1982 г.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные работы для территориального района (подрайон I);
- сборники расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование;
- сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I, П, Ш, У;
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия и сборники единых расценок на общестроительные работы для типовых проектов (для Московской области).

Накладные расходы приняты в размерах:

на общестроительные работы 16,5%

на металлоконструкции 8,6%

на внутренние санитарно-технические работы 13,3%

на санитарно-техническое оборудование - 80% от основной зарплаты;

на монтажные работы в размерах, согласно постановлению Совета Министров СССР от 28.03.1983 г. № 249.

Плановые накладные учтены в размере 8%.

К стоимости оборудования по основным ценам для I территориального района в сметах учтены:

запасные части 2%

тара и упаковка для электрооборудования - I,5%

тара и упаковка для остального оборудования - I%

транспортные расходы 3%

комплектация - I% для электромонтажных работ

0,7% - для остального вида оборудования

заготовительно-складские расходы I,2%

По конструктивным решениям сметы составлены из условия применения проекта в районах с наружной температурой - 30^{0}. Кроме основных, принятых в сметах конструктивных решений, приложены сметы для температурных вариантов проекта на Т=-20^{0}, -40^{0}.

При привязке типового проекта к конкретным местным условиям строительства в сметной документации приводятся показатели нормативной условно-чистой продукции, в связи с этим заполняются графы 9-II объектной сметы, графы 7, 8, I0, II, I2 локальной сметы и графы 9, I0, II, I2, I3 сводки объемов и стоимости работ.

Общая стоимость определилась в сумме 94,47 тыс.руб.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту административно-бытовых помещений

Сметная стоимость 94,47 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 3I4,90 руб.
I м2 общей площади здания I58,II руб.
I м3 объема здания 36,7I руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	2-I	Общестроительные работы	68,6I	-	3,94	-	72,55	-	-	-	м3	2573,4	28-I9
2	2-2	Хозяйственно-питьевой водопровод производственно-противопожарный	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-	"	"	0-23
3	2-3	Канализация бытовая	I,47	-	-	-	I,47	-	-	-	"	"	0-57
4	2-4	Водостоки	0,34	-	-	-	0,34	-	-	-	"	"	0-I3
5	2-5	Горячий водопровод	0,58	-	-	-	0-58	-	-	-	"	"	0-23
6	2-6	Отопление	I,I7	-	-	-	I,I7	-	-	-	"	"	0-45
7	2-7	Вентиляция	I,I2	0,I3	-	-	I,25	-	-	-	"	"	0-49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8	2-8	Теплоснабжение калориферов	0,I0	-	0,05	-	0,I5	-	-	-	"	"	0-06
9	2-9	Центральный тепловой пункт	2,78	0,09	0,29	-	3,I6	-	-	-	"	"	I-23
I0	2-I0	Электроосвещение	-	4,33	-	-	4,33	-	-	-	"	"	I-68
II	2-II	Силовое электрооборудование	-	0,43	0,29	-	0,72	-	-	-	"	"	0-28
I2	2-I2	Автоматизация	-	0,07	0,03	-	0,I0	-	-	-	"	"	0-04
I3	2-I3	Связь	-	0,I7	0,06	-	0,23	-	-	-	"	"	0-09
I4	2-I4	Технологическое оборудование	-	0,I4	7,68	-	7,82	-	-	-	"	"	3-04
		Итого:	76,77	5,36	I2,34	-	94,47	-	-	-	"	"	36-7I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на общестроительные работы

Основание: Ал.П, часть 2 АРI-I3,
КЖI-II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 72,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 24I,83 руб.
I м2 общей площади здания I2I,42 руб.
I м3 объема здания 28,I9 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
I	ЕI-II29 ЭСНII6-2	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы	I00м2	3,09	0,39	I	- I	-	I -
2	ЕI-230 ЭСН29-I тех.ч. п.I.II	Срезка растительного слоя бульдозером 80 л.с. с перемещением до I0 м	I000м3	0,05	37,I8	2	- 2	-	2 I
3	ЕI-I74 ЭСН22-I3 тех.ч. п.I.II	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000м3	0,05	I49,66	7	- 7	-	7 3
4	С3I0-I	Транспортировка растительного грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	60,32	0,29	I7	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Е1-194 ЭСН25-1 ТЕХ,Ч П1,11	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,05	11,63	1	- - -	-	- - -
6	Е1-56 ЭСН11-14 ТЕХ, Ч, П1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,82	150,82	124	- 124	5	119 49
7	Е1-56 ЭСН11-14 ТЕХН,Ч, П,1,11	-ДОРАБОТКА СУХЛРО ГРУНТА 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ В ОТВАЛ	1000М3	0,05	176,82	8	- 8	-	8 2
8	Е1-948 ЭСН79-2 ТЕХН,Ч, П,3,67	-ТО ЖЕ,ВРУЧНУЮ	100М3	0,16	144,00	22	- 22	22	- -
9	Е1-948 ЭСН79-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	120,00	2	- 2	2	- -
10	Е1-230 ТЕХН, Ч П1,11 П3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М	1000М3	0,16	31,43	5	- 5	-	5 2
11	Е1-233 ЭСН31-13 ТЕХ,Ч П1,11 П3,48	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М	1000М3	0,16	18,04	3	- 3	-	3 1
12	Е1-257 ЭСН31-1 ТЕХ,Ч,П1. 1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,08	20,79	2	- 2	-	2 1
13	Е1-968 ЭСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,19	46,00	9	- 9	9	- -
14	Е1-174 ЭСН22-13 ТЕХ,Ч,П1. 11	-ПОГРУЗКА РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК 0,5М3	1000М3	0,68	149,66	101	- 101	4	97 40
15	С310-1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	Т	1218,00	0,29	353	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
16	Е1-968 ЭСН81-2	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100М3	0,67	46,00	31	- 31	31	- -
17	Е1-257 ЭСН31-2	-УСТРОЙСТВО ОБВАЛОВАНИЯ	1000М3	0,05	20,79	1	- 1	-	1 -
18	Е1-1184 ЭСН118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	0,49	9,69	5	- 5	3	2 1
19	Е1-1225 ЭСН125-11	-УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА УКРЕПЛЯЕМЫХ СБОРНЫМИ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ ДО 8 СМ	100М2	0,59	972,00	574	- 64	48	16 5
20	Е8-10 ЭСН3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	10,97	9,32	102	- 7	4	3 1
21	Е7-2 ЭСН1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	27,00	2,09	56	- 57	14	43 15
22	Е7-3 ЭСН1-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	15,00	2,99	45	- 45	11	34 12
23	СЦМ П9-110	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ТРАПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА М150 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ЦЕНА54,7-0,82=53,88	М3	20,55	53,88	1107	- -	-	- -
24	СЦМ ТЕХ,Ч,П,3 -9 П6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0,05	321,00	16	- -	-	- -
25	СЦМ ТЕХ,Ч П3-9 П6	-ТО ЖЕ, КЛАССА В1	Т	0,04	321,00	13	- -	-	- -
26	СЦМ ТЕХ,Ч П3-9 П3	-ТО ЖЕ, КЛАССА А3	Т	0,10	250,00	25	- -	-	- -
27	Е7-400 ЭСН36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	60,00	1,27	76	- 60	13	47 17
28	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО	ШТ	13,00	1,65	21	-	4	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН36-2	1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ					18		5
29	Е7-402 ЭСН36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	25,00	2,36	59	- 53	12	41 15
30	ССЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	М3	0,90	24,40	22	-	-	-
31	ССЦМ П3-19	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М100	М3	12,28	44,20	543	-	-	-
32	ССЦМ П3-3	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	М3	13,80	40,90	564	-	-	-
33	Е6-168 ЭСН15-9	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	М3	5,10	42,30	216	- 31	25	6 2
34	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,13	253,00	33	-	-	-
35	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,66	286,00	189	-	-	-
36	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	- 2	2	- -
37	Е7-669 ЭСН47-11-1,8	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	50,00	0,75	38	- 38	30	8 2
38	ССЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО М100	М3	0,14	24,40	3	-	-	-
39	ССЦМ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200	М3	1,50	62,70	94	-	-	-
40	ССЦМ ТЕХ,Ч П3-9 П1	-СТОИМОСЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,02	229,00	5	-	-	-
41	ССЦМ ТЕХ,Ч,	-ТО ЖЕ, КЛАССА ВР-1	Т	0,02	321,00	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П3-9 П6						-		-
42	Е7-128 ЭСН9-1-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	4,00	1,71	7	- 7	2	5 1
43	СЗЦМ П2-2	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М50	М3	0,01	21,90	1	- -	-	- -
44	СЦМ П885	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР38-24-25-22У	ШТ	2,00	12,00	24	- -	-	- -
45	СЦМ П888	-ТО ЖЕ, МАРКИ 1ПР38-27,25,22У	ШТ	2,00	15,20	30	- -	-	- -
46	Е8-27 ЭСН4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	5,14	90,00	463	- 107	100	7 2
47	Е8-13 ЭСН4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	2,14	86,50	185	- 45	42	3 1
48	Е6-20 ЭСН1-20 СЦМ П1-3П1-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М150	М3	0,96	32,52	31	- 2	1	1 -
		ЦЕНА31,7+(26,6-25,8),1,02							
49	Е6-20 ЭН1-20СЦМ П1-3 П1-5	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ УЧАСТВОК СТЕН ИЗ БЕТОНА М-200	М3	2,90	33,33	97	- 7	4	3 1
		ЦЕНА31,7+(27,4-25,8),1,02							
50	Е7-546 ЭСН43-1	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	ШТ	15,00	7,27	109	- 73	25	48 17
51	СЦМ П8-331	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 7КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 30СМ	М2	24,84	17,30	430	- -	-	- -
52	СЦМ П8-332	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ С 7,1 ДО 10КГ/М2	М2	66,76	18,70	1248	- -	-	- -
53	Е8-30 ЭСН5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,	М3	11,02	34,20	377	-	24	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ЦОКОЛЬ)					33		3
54	Е7-128 ЭСН9-1-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	6,00	1,71	10	-	3	7
							10		2
55	СЦМ П2-2)	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНГО РАСТВОРА М50	М3	0,01	21,90	1	-	-	-
							-		-
56	СЦМ П865	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР1-12,12,6	ШТ	4,00	0,85	3	-	-	-
							-		-
57	СЦМ П879	-ТО ЖЕ, 1ПР38-12,12,22У	ШТ	2,00	3,45	7	-	-	-
							-		-
58	Е10-105 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	5,60	1,45	8	-	3	2
							5		1
59	С122-264	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АС16-9ПП	М2	5,60	28,30	158	-	-	-
							-		-
60	Е10-140 ЭСН26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	5,60	1,34	8	-	1	-
							1		-
61	Е10-107 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	8,08	2,00	16	-	5	1
							6		-
62	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АС1Ц9-9Г, АС19-9ГЛ, АС16-9Г	М2	8,08	14,20	115	-	-	-
							-		-
63	С111-446-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРНЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	4,00	6,73	27	-	-	-
							-		-
64	С111-448-1	-ТО ЖЕ, В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	1,00	2,97	3	-	-	-
							-		-
65	С111-450-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ В САНУЗЛЫ	КОМПЛ	4,00	2,83	11	-	-	-
							-		-
66	Е8-45 ЭСН8-5	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,17	474,50	79	-	10	1
							11		-
67	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,72	43,30	74	-	6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН1-2						8		1
68	Е11-11 ЭСН1-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	13,76	29,30	403	- 22	22	- -
69	Е11-67 ХСН11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	1,72	123,00	212	- 38	35	3 1
70	Е11-68 ЭСН11-2 К=2	-УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЙ НА 10ММ	100М2	1,72	31,60	54 -	- 3	2	1 -
71	Е7-511 ЭСН41-6 1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 60М	ШТ	1,00	6,55	7	- 6	2	4 1
72	ССЦМ П11-171	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША С ПОЛУПЛОЩАДКОЙ	М2	4,27	12,40	53	- -	-	- -
73	Е15-297 ЭСН59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	1,61	20,70	33	- 30	30	- -
74	Е15-509 ЭСН153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	2,15	3,13	7	- 5	5	- -
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	10938	- 1111	557	554 205

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8693
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1435
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	810
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10938

Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1, СТЕНЫ

75	Е7-546 ЭСН43-1	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	ШТ	15,00	7,27	109	- 73	25	48 17
76	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ	М2	68,42	19,50	1334	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П11-8	1100КГ/М3 ТОЩ 30СМ АЛИНОЙ ДО 3М					-		-
77	СЦМ П11-31	-ТО ЖЕ, АЛИНОЙ БОЛЕЕ 3-ХМ	М2	26,20	19,90	521	- -	-	- -
78	СЦМ Т,П,П,3,9 ТАБ3-1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,02	413,00	8	- -	-	- -
79	СЦМ Т,П,П,3,9 ТАБ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТТАЛЕЙ	Т	0,02	178,00	4	- -	-	- -
80	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,16	178,00	28	- -	-	- -
81	Е7-564 ЭСН43-8 1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	129,00	6,54	844	- 779	338	441 130
82	СЦМ 11-5 06-08 СТР55	-СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЬЕМНЫМ ВЕСОМ 900КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 35СМ, АЛИНОЙ 3М	М2	117,09	23,04	2698	- -	-	- -
		ЦЕНА21,5+18,93*0,08,1,02							
83	СЦМ 11-28 06-08 СТР55	-ТО ЖЕ, АЛИНОЙ ОТ 3 ДО 3,9М	М2	125,08	23,44	2932	- -	-	- -
		ЦЕНА21,9+18,93*0,08,1,02							
84	СЦМ 11-4 06-08 СТР55	-ТО ЖЕ, АЛИНОЙ ДО 3М, ТОЛЩ 30СМ	М2	167,00	21,67	3619	- -	-	- -
		ЦЕНА20,2+17,99*0,08,1,02							
85	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1 П18	-МЕТЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,13	18,00	20	- -	-	- -
86	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-00	М3	3,17	24,40	77	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	Е7-573 ЭСН44-1 1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	22,00	4,55	100	- 58	28	30 9
88	Е7-576 ЭСН44-2 1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	13,00	4,95	64	- 40	19	21 6
89	Е7-579 ЭСН44-3 1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	2,00	5,26	11	- 7	3	4 1
90	Е7-582 ЭСН44-4 1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	2,00	6,19	12	- 8	4	4 1
91	СЦМ П11-72	-СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1900КГ/М3 С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 4КГ, ДЛИНОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ 16СМ	М2	64,19	9,53	612	- -	-	- -
92	СЦМ П11-72 СТР115	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 5КГ	М2	5,66	9,84	56	- -	-	- -
		ЦЕНА9,53+0,31							
93	СЦМ П11-72 СТР115	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 6КГ	М2	17,82	10,15	181	- -	-	- -
		ЦЕНА9,53+0,31,2							
94	СЦМ П11-72 СТР115	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 7КГ	М2	17,55	10,46	184	- -	-	- -
		ЦЕНА9,53+0,31,3							
95	СЦМ П11-72 СТР115	-ТО ЖЕ, С РХОДОМ АРМАТУРЫ 8КГ	М2	24,42	10,77	263	- -	-	- -
		ЦЕНА9,53+0,31,4							
96	СЦМ П11-72 СТР115	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 9КГ	М2	35,19	11,08	390	- -	-	- -
		ЦЕНА9,53+0,31,5							
97	СЦМ П11-72 СТР115	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 10КГ	М2	13,56	11,39	154	- -	-	- -
		ЦЕНА9,53+0,31,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	СЦМ П11-106	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 4КГ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	34,56	10,00	346	-	-	-
99	СЦМ П11-106 СТР115	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 5КГ	М2	12,83	10,31	132	-	-	-
		ЦЕНА10+0,31							
100	СЦМ П11-106 СТР115	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 6КГ	М2	11,50	10,62	122	-	-	-
		ЦЕНА10+0,31,2							
101	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,44	178,00	78	-	-	-
102	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	М3	0,41	24,40	10	-	-	-
103	Е7-691 ЭСН49-6 1,8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	4,00	3,97	16	- 15	5	10 3
104	Е7-694 ЭСН49-7 1,8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	15,00	5,38	81	- 81	28	53 16
105	СЦМ П11-124	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ С ОДНИМ РЯДОМ КАНАЛОВ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1900КГ/М3 ДЛИНОЙ ДО 3М СРАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 10КГ	М2	79,31	12,30	976	-	-	-
106	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,32	178,00	57	-	-	-
107	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	М3	0,15	24,40	4	-	-	-
108	Е7-701 ЭСН51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	100М	4,20	42,30	178	- 17	17	- -
109	Е7-706 ЭСН51-6	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	100М	4,20	88,70	373	- 102	40	62 19
110	Е7-708 ЭСН51-8	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	100М	1,28	65,00	83	- 30	11	19 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Е7-712 СН51-12	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	100М	4,20	11,10	47	- 46	46	- -
112	Е7-714 ЭСН51-14	-УСТРОЙСТВО ФЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	4,20	4,85	20	- 20	19	1 -
113	ССЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-100	М3	0,84	24,40	20	- -	-	- -
114	Е7-669 ЭСН47-11 1,8	-УСТАНОВКА ФРИЗОВЫХ КАМНЕЙ ВЕСОМ ДО 0,5Т	ШТ	18,00	0,75	14	- 14	11	3 1
115	ССЦМ П11-239	-СТОИМОСТЬ ФРИЗОВЫХ КАМНЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	2,56	71,10	182	- -	-	- -
116	ССЦМ3ТЧП3,9 ТАБ3-1 П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0,02	229,00	5	- -	-	- -
117	ССЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1 П6	-ТО ЖЕ, ВР-1	Т	0,04	321,00	13	- -	-	- -
118	ССЦМП2-4	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-00	М3	0,39	24,40	10	- -	-	- -
119	Е8-31-1 ЭСН5-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	74,67	31,35	2341	- 207	161	46 13
120	Е8-37-1 ЭСН5-4	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	24,89	31,40	782	- 66	51	15 4
121	Е8-189 ЭСН22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	2,30	42,20	97	- 58	58	- -
122	Е8-192 ЭСН22-4	-НА 4М ВЫСОТЫ ИСКЛЮЧИТЬ	100М2ВП -	2,30	3,70 -	9 -	- - 9	9	- -
123	Е8-59 ЭСН7-3	-ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ СТЕН	Т	0,08	194,00	16	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	Е7-291 ЭСН17-7	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН	Т	0,27	342,00	92	- 6	6	- -
125	Е7-651 ЭСН47-5-1 ,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	1,00	4,35	4	- 4	1	3 1
126	СЦМ П11-183	-СТОИМОСТЬ КОЗЫРЬКОВ ИЗ БЕТОНА М-200, РЕБРИСТЫХ ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	М3	0,30	56,40	17	- -	-	- -
127	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,01	229,00	2	- -	-	- -
128	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1	-ТО ЖЕ, КЛАССА А-3	Т	0,01	250,00	3	- -	-	- -
129	СЦМ ТЫП3,9 ТАБ13-1 П6	-ТО ЖЕ В-1	Т	0,01	321,00	3	- -	-	- -
130	Е8-15 ЭСН4-2	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЗЫРЬКА ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	0,03	146,00	4	- -	-	- -
131	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-100	М3	0,10	24,40	2	- -	-	- -
132	Е7-446 ЭСН38-10 1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	38,00	0,27	10	- 10	3	7 2
133	СЦМ П865	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1П1-12,12,6	Т	19,00	0,85	16	- -	-	- -
134	СЦМ П867	-ТО ЖЕ, 1ПР2-15-12,14	ШТ	3,00	2,12	6	- -	-	- -
135	СЦМП868	-ТО ЖЕ, 1ПР3-19,12,14	ШТ	6,00	2,23	13	- -	-	- -
136	СЦМ 882	-ТО ЖЕ, 1ПР8-18,12,22У	ШТ	1,00	3,64	4	- -	-	- -
137	СЦМ	-ТО ЖЕ, 1ПР38-15,12,22У	ШТ	8,00	3,45	28	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П879						-		-
138	СЦМ П881	=ТО ЖЕ, 1ПР28-18,25,22У	ШТ	1,00	7,68	8	-	-	-
139	Е9-94 ЭСН12-1 Т,Ч, ТАБЛ,2 П,2	=МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЫЧКИ	Т	0,01	30,07	1	-	-	-
140	С121-2114	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	0,01	432,92	4	-	-	-
		ЦЕНА441-8=1,01							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	25704	-	867	767
							1634		229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	20427			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3372			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1900			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	25699			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	5			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ							
141	Е7-461 ЭСН39-5 1,8	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	25,00	2,25	56	-	25	21
							46		6
142	СЦМ П2-4	=СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100	М3	1,08	24,40	26	-	-	-
143	СЦМ П11-158 ПРИМЕЧ,П2 6 ПРИЛ1	=СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПК6-27,15 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ С УЧЕТОМ СОБСТВЕННОГО ВЕСА 785КГС/М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ	М2	11,97	8,10	97	-	-	-
		ЦЕНА7,81+0,2,2=0,11							
144	СЦМ П11-158	=ТО ЖЕ, 1ПК6-30,15 ПРИВЕДЕНОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,4СМ	М2	26,64	7,94	212	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИМ,П26 ПРИЛ1						-		-
		ЦЕНА7,81+0,2-0,07							
145	СЦМ П11-156 ПРИМ,П26 ПРИЛ1	-ТО ЖЕ, РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПР6-30,15 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 755КГС/М2	М2	39,96	6,82	273	- --- -	-	- --- -
		ЦЕНА6,29+0,2,3-0,07							
146	СЦМ П8-508	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ П14А-3Б ИЗ БЕТОНА М-300, ГБЬЕМОМ ДО 0,2М43	М3	0,84	65,60	55	- --- -	-	- --- -
147	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3,1 П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,01	229,00	2	- --- -	-	- --- -
148	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1 П3	-ТО ЖЕ, КЛАССА А-3	Т	0,06	250,00	15	- --- -	-	- --- -
149	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1 П6	-ТО ЖЕ, КЛАССА В-1	Т	0,02	321,00	6	- --- -	-	- --- -
150	Е7-464 ЭСН39-6 1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	39,00	3,29	128	- --- 103	54	49 --- 14
151	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100	М3	2,60	24,40	63	- --- -	-	- --- -
152	СЦМ П11-18 ПРИМ,П26 ПРИЛ1	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ 1ПК6-30,30 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАРРУЗКЕ С УЧЕТОМ СОБСТВЕННОГО ВЕСА 785 КГС/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,4СМ	М2	35,52	7,94	282	- --- -	-	- --- -
		ЦЕНА7,81+0,2-0,07							
153	СЦМ П11-158 ПРИМ,П26 ПРИЛ1	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПК6-60,15 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,6СМ	М2	53,46	9,25	495	- --- -	-	- --- -
		ЦЕНА7,81+0,2,2+1,04							
154	СЦМ П11-158 ПРИМ,П26 ПРИЛ1	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПК6-57,15 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,8СМ	М2	84,60	9,10	770	- --- -	-	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА7,81+0,2+0,89							
155	СЦМ П11-158 ПРИМ,П26 ПРИЛ1	-ТО ЖЕ, МАРКИ 1ПК6-60,15 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,3СМ	М2	35,64	9,45	337	- - -	-	- - -
		ЦЕНА7,81+0,2+1,04							
156	СЦМ П11-156 ПРИМ,П26 ПРИЛ1	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПР6-57,15 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9,4СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 755 КГС/М2	М2	16,92	7,38	125	- - -	-	- - -
		ЦЕНА6,29+0,2+0,89							
157	СЦМ П11-156 ПРИМ,П26 ПРИЛ1	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПР6-60,15 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9,4СМ	М2	115,83	7,38	855	- - -	-	- - -
		ЦЕНА6,29+0,2+1,04							
158	Е7-464 ЭСН39-6 1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2	ШТ	4,00	3,29	13	- 11	6	5 1
159	СЦМ 2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100	М3	0,27	24,40	7	- - -	-	- - -
160	СЦМ П11-158 ПРИМ,П26 ПРИЛ1	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПК6-60,30 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,3СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 785КГС/М2	М2	17,82	9,05	161	- - -	-	- - -
		ЦЕНА7,81+0,2+1,04							
161	СЦМ П11-158 ПРИМ,П26 ПРИЛ1	-ТО ЖЕ, МАРКИ 1ПК6-60,30	М2	53,46	9,05	484	- - -	-	- - -
		ЦЕНА7,81+0,2+1,04							
162	Е7-285 ЭСН17-1	-УСТАНОВКА СВЯЗЕЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ	Т	0,07	362,00	25	- 6	6	- -
163	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ АТАЛЕЙ	Т	0,03	178,00	5	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	5650	- 166	91	75 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 4492
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 741
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 417
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 5650

РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ

164 Е7-461 ЭСН39-5 1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М32 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т	ШТ	5,00	2,25	11	- 9	5	4 1
165 СЗЦ П2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100	М3	0,22	24,40	5	- -	-	- -
166 СЦМ П11-158 ПРИМЕЧ,П. 26 ПРИЛОЖ1	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПК6-27.15 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ С УЧЕТОМ СОБСТВЕННОГО ВЕСА 785КГС/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ	М2	3,99	8,10	32	- -	-	- -
	ЦЕНА7,81+0,2,2-0,11								
167 СЦМ П11-158 ПРИМЕЧП26 ПРИЛОЖ1	-ТО ЖЕ, МАРКИ 1ПК6-30,15	М2	4,44	7,94	35	- -	-	- -
	ЦЕНА7,81+0,2-0,07								
168 СЦМ П11-156 ПРИМ,П26 ПРИЛОЖ1	-ТО ЖЕ, РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПР6-30,15 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЩ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 755КГС/М2	М2	8,88	6,82	61	- -	-	- -
	ЦЕНА6,29+0,2,3-0,07								
169 Е7-464 ЭСН39-6 1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	15,00	3,29	49	- 40	21	19 6
170 СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100	М3	1,00	24,40	24	- -	-	- -
171 СЦМ П11-158 ПРИМ,П26 ПРИЛОЖ1	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ 1ПК6-30,30 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУ, С УЧЕТОМ СОБСТВЕННОГО ВЕСА 785КГС/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,4СМ	М2	17,76	7,94	141	- -	-	- -
	ЦЕНА7,81+0,2-0,07								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	СЦМ П11-158 ПРИМ,П26 ПРИЛ1	-ТО ЖЕ, МАРКИ 1ПК6-60,15 ПРИВЕДЕННОЙ ТНОЙ 12,3СМ	М2	17,82	9,05	161	-	-	-
		ЦЕНА7,81+0,2+1,04							
173	СЦМ П11-158 ПРИМ,П26 ПРИЛ1	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПК4,5-57,15 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЩ 12,8СМ, ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ С УЧЕТОМ СОБСТВЕННОГО ВЕСА 668КГС/М2	М2	33,84	8,93	302	-	-	-
		ЦЕНА7,81+0,2+2,04+0,72							
174	СЦМ П11-158 ПРИМЕЧ,П26 ПРИЛ1	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПК4,5-60,15 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,6СМ	М2	17,82	9,06	161	-	-	-
		ЦЕНА7,81+0,2,2+0,85							
175	СЦМ П11-156 ПРИМ,П26 ПРИЛ1	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПР6-60,15 ПР6-60,15А ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 755КГС/М2	М2	44,55	7,61	339	-	-	-
		ЦЕНА6,29+0,2,3+0,72							
176	Е7-464 ЭСН39-6 1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 С ОПИРАНЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ	ШТ	2,00	3,29	7	- 6	3	3 1
177	СЦМ 2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОР М100	М3	0,13	24,40	3	-	-	-
178	СЦМ П11-158 ПРИМ,П26 ПРИЛ1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ МНОГОПУСТОТНЫХ ПК6-60,30 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,3СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 785 КГС/М2	М2	17,32	9,05	157	-	-	-
		ЦЕНА7,81+0,2+1,04							
179	СЦМ П11-158 ПРИМ,П26 ПРИЛ1	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПК4,5-60-,30 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,3СМ, ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРЗКЕ 668КГС/М2	М2	17,82	8,86	158	-	-	-
		ЦЕНА7,81+0,2+0,85							
180	Е7-285 ЭСН17-1	-УСТАНОВКА СВЯЗЕЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ	Т	0,03	362,00	11	- 3	3	-
181	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТЛЕЙ	Т	0,01	178,00	2	-	-	-
182	Е7-669	-УСТАНОВКА СБОРНОГО Ж.Б ЛОТКА В ПОКРЫТИИ	ШТ	10,00	0,75	8	-	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН47-11 1,8						- 7		- -
183	СЦМ П2-4	-СОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100	М3	0,28	24,40	7	- -	-	- -
184	СЦМ П8-523	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ Л3А-8 ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,08	69,86	6	- -	-	- -
185	СЦМ Т4П3,9 ТАБ3-1 П1	ЦЕНА Т1,5-0,82,2 -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,01	229,00	2	- -	-	- -
186	СЦМ Т4П3,9 ТАБ3-1 П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	Т	0,02	250,00	5	- -	-	- -
187	СЦМ Т4П3,9 ТАБ3-1 П1	-ТО ЖЕ, КЛАССА В-1	Т	0,01	321,00	3	- -	-	- -
188	Е7-671 ЭСН48-1	-УСТАНОВКА СБОРНОЙ Ж.Б БУДКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ БК-01 МАССОЙ ДО 2,75Т ПРИ НАИБОЛЬШЕМ ВЕСЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т	ШТ	1,00	21,60	22	- 17	5	12 4
189	СЦМ 2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100	М3	0,11	24,40	3	- -	-	- -
190	СЦМ П11-241	-СТОИМОСТЬ ОБЪЕМНОГО БЛОКА БУДКИ ВЫХОДА НА КРЫШУ ИЗ БЕТТОНА М200	М3	1,10	53,50	59	- -	-	- -
191	СЦМ Т4П3,9 ТАБ3-1 П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,01	229,00	2	- -	-	- -
192	СЦМ Т4П3,9 ТАБ3-1 П6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	Т	0,02	321,00	6	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	2244	- 82	43	39 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1782			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	295			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	167			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	2244			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ							
193 Е12-289 ЭСН9-6		-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ РПК350Б	100М2	2,00	49,90	100	- 24	21	3 1
194 Е12-287 ЭСН9-4		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	М3	28,04	2,48	70	- 52	36	16 5
195 СЦМ П9-330		-СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 350КГ/М3	М3	29,16	31,10	907	- -	-	- -
196 Е12-299 ЭСН101		-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	2,29	51,60	118	- 19	17	2 1
197 Е12-176 ЭСНВ-6-2		-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ИЗ 4-Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА РКП-350 НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ГРАВИЯ НА АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ МАСТИКЕ	100М2	2,29	338,00	776	- 162	126	36 11
198 Е12-280 ЭСН8-5		-СВЕСЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100М2	0,13	192,00	26	- 6	6	- -
199 Е12-280 ЭСН8-5		-ПАРАПЕТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛНОЙ СТАЛИ	100М2	0,04	192,00	7	- 2	2	- -
200 Е12-280 ЭСН8-5		-ФАРТУКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙСТАЛИ	100М2	0,08	192,00	15	- 4	4	- -
201 Е6-30 ЭСН3-1		-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА КРОВЛЕ ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М150	М3	1,80	36,40	66	- 7	4	3 1
		ЦЕНА35,7+(26,6-25,8),1,02							
202 Е8-30 ЭСН5-1		-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ОБРАМЛЕНИЯ ЛОТКОВ НА КРОВЛЕ	М3	0,70	34,20	24	- 2	2	- -
203 Е10-72 ЭСН13-1		-ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 В СТЕНЕ БУДКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ СПАРЕННЫМИ БЛОКАМИ	М2	1,01	3,01	3	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	С122-170	=СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОС12-09	М2	1,01	18,40	19	-	-	-
205	Е15-705 ЭСН201-1 -35	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,01	121,00	1	-	-	-
206	Е10-109 ЭСН20-5	=УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	М2	0,79	1,34	1	- 1	1	-
207	С122-270	=СТОИМОСТЬ ЛЮКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ МАРКИ ДЛ10--10А	М2	0,79	30,40	24	-	-	-
208	С111-446	=ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА	КОМПЛ	1,00	6,94	7	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	2719	- 280	220	60 19

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	2164
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	355
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	200
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	2719

РАЗДЕЛ 5. ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	Е10-72 ЭСН13-1	=УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	44,10	3,01	133	- 54	41	13 4
210	С122-19	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОРСП15-9А	М2	1,27	19,70	25	-	-	-
211	С122-28 Т.Ч.П46	=ТО ЖЕ, ОРСП15-15	М2	27,90	24,00	670	-	-	-
		ЦЕНА21,6+2,4							
212	С122-4	=ТО ЖЕ, ОСП15-9А	М2	6,35	15,70	100	-	-	-
213	С122-13	=ТО ЖЕ, ОСП15-15	М2	8,58	20,00	172	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЧЕХ,Ч,П, 46						-		-
214	Е10-88 ЭСН15-1	ЦЕНА17,6+2,4 =УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	ШТ	23,00	0,24	6	- 6	6	- -
215	С111-416-1	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	КОМПЛ	23,00	2,63	60	- -	-	- -
216	Е10-103 ЭСН19-2	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	44,10	0,92	41	- 16	15	1 -
217	С122-362	=СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ТОЛЩ 40ММ ШИРИНОЙ 200ММ	М	32,63	2,26	74	- -	-	- -
218	Е15-706 ЭСН201-1 3,35	=ОСТЕКЛЕНИЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ТОЛЩ 4ММ	100М2	0,29	187,00	54	- 9	9	- -
219	С111-576	=СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ,1Й СОРТ,ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	29,01	1,79	52	- -	-	- -
220	С111-599	=СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	29,01	9,87	286	- -	-	- -
221	Е15-705 ЭСН201-1 34	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,17	121,00	21	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	1998	- 87	73	14 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	1590
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	260
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	148
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	1998

РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ

222	Е10-105 ЭСН20-1	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	10,66	1,45	15	- 10	6	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
223	Е10-140 ЭСН26-1	-КОНОПАТКА АВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	8,66	1,34	12	- - 2	2	- - -
224	С122-268	-СТОИМОСЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АС21-12ГУП	М2	2,66	25,90	69	- - -	-	- - -
225	С122-219	-ТО ЖЕ, АГ21-10П	М2	8,00	13,50	108	- - -	-	- - -
226	Е10-144 ЭСН27-1	-УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ АВЕРЕЙ	М2	2,16	3,76	8	- - 4	3	1 - -
227	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,08	287,00	23	- - -	-	- - -
228	С122-264	-СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКВ МАРКИ ПА-2	М2	2,16	28,30	61	- - -	-	- - -
229	Е10-107 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ	М2	87,64	2,00	175	- - 71	59	12 - 4
230	С122-218	-СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АГ2-8,АГ21-9, АГ21-9В	М2	73,13	14,20	1038	- - -	-	- - -
231	С122-219	-ТО ЖЕ, МАРКИ АР21-10, АГ21-12	М2	12,85	13,50	173	- - -	-	- - -
232	С122-224	-ТО ЖЕ, МАРКИ АО21-13П	М2	2,63	9,79	26	- - -	-	- - -
233	С122-242	-ТО ЖЕ, НАРУЖНЫХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АН24-15ЛП	М2	7,03	17,30	122	- - -	-	- - -
234	С111-446-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ АЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ АВЕРЕЙ В ЗАДАНИЕ	КОМПЛ	3,00	6,73	20	- - -	-	- - -
235	С111-447-1	-ТО ЖЕ, АЛЯ АВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	8,94	9	- - -	-	- - -
236	С111-448-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ АЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ АВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	47,00	2,97	140	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
237	С111-449-1	-ТО ЖЕ, ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	3,00	3,23	10	-	-	-
238	Е9-122 ЭСН32-12	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ РЕШЕТОК НА ДВЕРИ	Т	0,01	50,20	1	-	-	-
239	С121-1967	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕШЕТОК	Т	0,01	357,00	4	-	-	-
240	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1 П18	-ХРОМИРОВАНИЕ РЕШЕТОК	Т	0,01	178,00	2	-	-	-
241	Е15-731 ЭСН201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,09	256,00	23	- 4	4	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	2560	- 91	74	17 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2011
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	331
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	186
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2528
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	28
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	32

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

		ТИП2							
242	Е11-57 ЭСН8-3	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,51	81,50	123	- 24	22	2 1
243	Е11-58 ЭСН8-3 К=5	-УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СТЯЖКИ ДО 45ММ	100М2	1,51	78,00	118	- 5	2	3 1
244	Е11-132-2 ЭСН20-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,51	435,00	656	-	65	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							81		5
		ТИП 3							
245	Е11-55 ЭСН8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,51	70,00	106	- 16	15	1 -
246	Е13-225 ЭСН25-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГИДРОИЗОЛОМ	М2	75,50	1,83	138	- 79	63	16 5
247	Е13-226 ЭСН25-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА	М2	75,50	0,69	52	- 24	23	1 -
248	Е11-132-2 ЭСН20-1	-УСТРОЙСТВ ПОКРЫТИЯ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,76	435,00	328	- 39	32	7 2
		ТИП 4							
249	Е11-57 ЭСН8-3	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50 ТОЛЩИНОЙ 56ММ	100М2	2,29	81,50	187	- 36	33	3 1
250	Е11-58 ЭСН8-3 К=7	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩИНУ СТЯЖКИ	100М2	2,29	109,20	250	- 8	4	4 1
251	Е11-201 ЭСН28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛИУМА НА МАСТИКЕ (РЕЛИН)	100М2	2,29	366,00	839	- 102	100	2 1
		ТИП 5							
252	Е11-60 ЭСН8-6 К=5	-ИЗОЛЯЦИЯ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТОЙ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,05	482,00	22	- 1	1	- -
253	Е11-55 ЭСН8-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	100М2	0,05	70,00	3	- -	-	- -
254	Е11-56 ЭСН8-2 К=4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩИНУ СТЯЖКИ	100М2	0,05	54,40	2	- -	-	- -
255	Е11-201 ЭСН28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА МАСТИКЕ (РЕЛИН)	100М2	0,05	366,00	16	- 2	2	- -
256	Е11-132-2 ЭСН20-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК 20ММ	100М2	0,18	435,00	78	- 10	8	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	3670	-	370	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							427		18

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	2918
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	481
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	271
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	3670

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ

257 Е7-747 ЭСН61-1	=УСТАНОВКА ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК	М2	316,90	1,35	428	- - -	- - -	- - -
258 06-04 Ч2АОП4	=СТОИМОСТЬ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	М2	316,90	10,72	3397	- - -	- - -	- - -
	ЦЕНА9,75*1,1								
259 Е9-51 ЭСН8-1	=МОНТАЖ СТОЕК ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ	Т	0,65	19,20	12	- 10	4	6 2
260 С121-1781	=СТОЙКИ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ	Т	0,65	250,00	163	- -	-	- -
261 Е7-285 ЭСН17-10	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,60	362,00	217	- 59	55	4 1
262 Е10-28 ЭСН4-1	=КАРКАС ВКЛАДЫШЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БРУСКОВ	М3	0,23	110,00	25	- 3	3	- -
263 Е7-750 ЭСН62-1	=ОБШИВКА КАРКАСА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	М2	37,70	3,12	118	- -	-	- -
264 Е26-18 ЭСН6-6	=УТЕПЛЕНИЕ ВКЛАДЫШЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	1,01	14,00	14	- 12	12	- -
265 С114-139	=ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ-75 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ-21-24-52-73 ПОЛУЖЕСТКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ М-100	М3	1,25	30,90	39	- -	-	- -
	ОБЪЕМ1,01*1,03*1,2								
266 Е10-155 ЭСН29-6	=УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ И НАЛИЧНИКОВ	100М	9,67	4,43	43	- 41	40	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
267	С122-319	-НАЩЕЛЬНИКИ 60*16	М	592,00	0,48	284	-	-	-
268	С122-322	-НАЛИЧНИКИ 110*16	М	490,00	0,20	98	-	-	-
269	С111-295	-ПРОКЛАДКА ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	Т	0,01	2960,00	30	-	-	-
270	Е9-123 ЭСН17-6	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДУШЕВЫХ КАБИН	Т	0,08	45,00	4	- 3	3	-
271	С121-2114	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ ДУШЕВЫХ КАБИН	Т	0,08	441,00	35	-	-	-
272	СЦМ ТАБ3 П18	-ХРОМИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,08	178,00	14	-	-	-
273	Е7-750 ЭСН62-1	-УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ПЛОСКОГО ЛИСТА	М2	8,65	3,12	27	-	-	-
274	С122-405	-ДЕРЕВЯННАЯ РЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ	М2	3,41	3,34	11	-	-	-
275	Е13-112 ЭСН14-11	-ПОКРЫТИЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ЛИСТА ГРУНТ-ШПАКЛЕВКОЙ ЭП0010,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,17	40,60	7	-	-	-
276	Е13-113 ЭСН14-12	-ТО ЖЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,17	27,60	5	-	-	-
277	Е13-148 ЭСН18-1	-ПОКРЫТИЕ ПО ГРУНТУ ЭМАЛЬЮ ЭП140 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,17	76,60	13	-	-	-
278	Е8-45 ЭСН5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М В ПРИМЫКАНИИ ЗДАНИЯ	100М2	0,02	472,00	9	- 1	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	6262	- 129	118	11 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4779
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	788
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	445
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6012
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	214
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	18
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	250

РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА 1

279 Е7-511 ЭСН41-6 1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	4,00	6,55	26	- 27	10	17 5
280 СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	М3	0,07	24,40	2	- -	-	- -
281 Е7-500 ЭСН41-1 1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	1,00	2,55	3	- 2	1	1 -
282 СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	М3	0,01	24,40	1	- -	-	- -
283 СЦМ П11-171	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ЛМП60.14.15 С БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2	32,29	12,40	400	- -	-	- -
284 СЦМ П11-169	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛПП16.14.13 С БЕТОННЫМ ПОЛОМ НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2	2,35	9,94	23	- -	-	- -
285 СЦМ ТЕХЧ ТАБ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,04	178,00	7	- -	-	- -
286 Е7-737 ЭСН58-3 СБ,ДОП1	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПОРУЧНЕМ	100М	0,13	823,00	110	- -	-	- -
287 Е9-46 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМЯНКИ	Т	0,03	58,00	2	- 1	-	1 -
288 С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,03	358,00	11	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ЛЕСТНИЦА 2							
289	Е8-38 ЭСН5-5	КЛАДКА КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ ДЛЯ ОПИРАНИЯ ЛЕСТНИЦЫ	М3	0,81	37,90	31	- 3	3	- -
290	Е7-509 ЭСН41-5	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т СО СВАРКОЙ	ШТ	6,00	4,92	30	- 27	8	19 7
291	СЦМ П2-4	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	М3	0,36	24,40	9	-	-	-
292	СЦМ П11-168	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМ 15-14-4ШТ С БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2	17,06	12,30	210	-	-	-
293	СЦМ П11-171	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМ12-14-2ШТ С ПОЛУПЛОЩАДКАМИ СО СТУПЕНЯМИ БЕТОННЫМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2	8,53	12,40	106	-	-	-
294	Е7-503 ЭСН41-2-1 ,8	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	5,00	3,81	19	- 19	7	12 4
295	СЦМ П2-4	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	М3	0,04	24,40	1	-	-	-
296	СЦМ П11-169	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛП28-17 С БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2	21,75	12,30	268	-	-	-
297	СЦМ Т4П3,9 ТАБ3-1 П18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,02	178,00	4	-	-	-
298	Е7-737 ЭСН58-3 СБ,ДОП1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПОРУЧНЕМ	100М	0,19	823,00	157	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	1783	- 79	29	50 16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 1407

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	131			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1768			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	15			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
299 Е15-207 ЭСН51-1	«ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ»	100М2	0,08	85,30	6	- 3	3	- -	
300 Е15-201 ЭСН51-1	«ТО ЖЕ, СТЕН ГЛАВНОГО ВХОДА, СХОДА В ПОДВАЛ	100М2	0,41	85,30	35	- 17	15	2 1	
301 Е15-210 ЭСН523	«ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М	0,97	34,60	34	- 18	17	1 -	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	95	- 38	35	3 1	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	75				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	13				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	7				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	95				
	РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
302 Е15-294 ЭСН59-1	«ОТДЕЛКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОД ОКРАСКУ	100М2	17,41	8,17	142	- 95	92	3 1	
303 Е15-297 ЭСН59-4	«ТО ЖЕ, ПОТОЛКОВ	100М2	7,84	20,70	162	- 146	145	1 -	
304 Е15-277 ЭСН52-3	«ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	0,16	215,00	35	- 19	18	1 -	
305 Е15-660 ЭСН168-1	«ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН	100М2	14,35	76,30	1095	- 344	331	13 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
306	Е15-502 ЭСН152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	5,91	12,90	76	- 40	40	- -
307	Е15-508 ЭСН153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	3,77	5,84	22	- 18	18	- -
308	Е13-147 ЭСН17-11	-ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ЭМАЛЬЮ	100М2	2,84	23,00	65	- 4	4	- -
309	Е15-82 ЭСН14-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	2,30	422,00	971	- 222	218	4 1
310	С111-104	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ; ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА (ВЫЧЕСТЬ)	М2 -	230,10	2,91 -	670	- -	-	- -
311	111-767 СБ,АОП1	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКИ	М2	230,10	4,40	1012	- -	-	- -
312	Е13-123 ЭСН15-8	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ, ЛЕСТНИЦ, СТРЕМЯНОК ГРУНТОМ АК-070	100М2	0,45	15,40	7	- 1	1	- -
313	Е13-157 ЭСН18-10	-ТО ЖЕ, ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ХВ-110	100М2	0,45	12,80	6	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	3679	- 889	867	22 6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2923
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	484
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	272
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3679

РАЗДЕЛ 12, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		ВХОД В ЗДАНИЕ							
314	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,03	43,30	1	- -	-	- -
315	Е11-11 ЭСН1-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛЕСТНИЦУ ВХОДА ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,33	29,30	10	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
316	Е8-38 ЭСН5-5	-КЛАДКА КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ ПОД ЛЕСТНИЦЫ ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА	М3	2,55	37,90	97	- 11	10	1 -
317	Е7-507 ЭСН41-4 1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 49М	ШТ	2,00	3,59	7	- 6	2	4 1
318	СЦМ 11-171	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМ12-14 С ПОЛУПЛОЩАДКОЙ ФО СТУПЕНЯМИ БЕТОННЫМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2	8,53	12,40	106	- -	-	- -
319	Е7-503 ЭСН41-2 1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	1,00	3,81	4	- 4	1	3 1
320	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО М100	М3	0,02	24,40	1	- -	-	- -
321	СЦМ П11-168	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛП28-17 С БЕТОННЫМ ПОЛОМ НЕ ТРЕБУЮЩИМ ОТДЕЛКИ	М2	4,35	12,30	54	- -	-	- -
322	Е8-62-4 ЭСН8-1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КАМНЕЙ СИЛИКАТНЫХ КЛАДОЧНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	7,10	42,60	302	- 19	13	6 2
323	Е10-28 ЭСН4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ ТАМБУРА ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ	М3	0,24	110,00	26	- 3	3	- -
324	Е15-741 ЭСН202-1-41	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,03	224,00	8	- 1	1	- -
325	С111-575	-ИСКЛЮЧИТЬ СТОИМОСТЬ ОКОННОГО СТЕКЛА 3ММ	М2	3,42	1,21	4	- -	-	- -
326	С111-576	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ,1Й СОРТ,ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	3,42	1,79	6	- -	-	- -
327	Е9-122 ЭСН17-5	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА ВХОДА	Т	0,14	50,20	7	- 3	3	- -
328	01-09 СТР129 СРС41	-СТОИМОСТЬ ОБРАМЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА ВХОДА ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ГОФРИРОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	Т	0,03	381,00	11	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
329	С121-2105	СТОИМОСТЬ КАРКАСА ОБРАМЛЕНИЯ	Т	0,11	442,00	49	-	-	-
330	Е13-145 ЭСН17-9 К=2	ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК ЗА 2 РАЗА	100М2	0,06	35,00	2	-	-	-
331	Е13-123 ЭСН15-8	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ КАРКАСА ОБРАМЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА ГРУНТОВКОЙ АК-070	100М2	0,03	15,40	1	-	-	-
332	Е13-160 ЭСН18-13 К=2	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРКАСА ОБРАМЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	35,40	1	-	-	-
333	Е8-61 ЭСН7-5	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,01	335,00	3	-	-	-
		ВЕНТКАМЕРА							
334	Е8-45 ЭСН8-5	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,11	472,00	53	- 8	7	1
335	Е26-35 ЭСН8-8	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	М3	1,19	35,50	42	- 16	15	1
336	С114-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М-200	М3	1,17	43,60	51	-	-	-
337	Р7-750 ЭСН62-1	ОБШИВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	0,09	312,00	27	-	-	-
338	Е15-298 ЭН60-1	ШТУКАТУРКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	100М2	0,11	315,00	35	- 7	7	-
		ПРИЯМОК							
339	Е8-10 ЭСН3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ	М3	0,32	9,32	3	-	-	-
340	Е11-11 ЭСН1-11	БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПРИЯМОК	М3	0,32	29,30	9	- 1	1	-
341	Е8-38 ЭСН5-5	КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПРИЯМКА	М3	0,62	37,90	23	- 2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
342	Е8-27 ЭСН4-7	-ОБМАЗКА СТЕН ПРИЯМКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	90,00	2	- - -	-	- - -
		КРЫЛЬЦО							
343	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,05	43,30	2	- - -	-	- - -
344	Е11-3 ЭСН1-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	0,50	10,40	5	- 1 1	1	- - -
345	Е11-11 ЭСН1-11	-БЕТОННОЕ КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,55	29,30	16	- 1 1	1	- - -
346	Е6-83 ЭСН9-7	-ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЕЦ УГОЛКАМИ	Т	0,04	441,00	18	- 5 5	5	- - -
		ОТМОСТКА							
347	Е27-42 ЭСН11-1	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 10СМ	100М2	0,23	194,50	45	- 3 3	-	3 1
348	Е27-50-1 К=5	-ИСКЛЮЧИТЬ НА 5СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100М2 -	0,23	54,50 -	12	- - -	-	- - -
349	Е27-169 ЭСН42-1	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 2,5СМ	100М2	0,23	156,00	36	- 2 2	2	- - -
350	Е27-172 ЭСН42-2	-ИСКЛЮЧИТЬ НА 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ СЛОЯ	100М2 -	0,23	25,30 -	6	- - -	-	- - -
		ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ							
351	БЮЛЛЕТ СТРОИТ ТЕХНИКИ 1971 НОМЕР6	-СТОИМОСТЬ ГАРДЕРОБНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ШКАФОВ МАРКИ ДД-25.4	СЕКЦИЯ	4,00	30,58	122	- - -	-	- - -
352	БЮЛЛЕТ СТРОИТ ТЕХНИКИ ;1971 НОМЕР6	-ТО ЖЕ, МАРКИ ДД-25.5	СЕКЦИЯ	3,00	30,58	92	- - -	-	- - -
353	БЮЛЛЕТ СТРОИТ ТЕХНИКИ 1971	-ТО ЖЕ, МАРКИ ДД-33.3	СЕКЦИЯ	54,00	30,58	1651	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НОМЕР6								
354	БЮЛЛЕТ СТРОИТ ТЕХНИКИ 1971 НОМЕР6	-ТО ЖЕ, МАРКИ АД-33.3	СЕКЦИЯ	16,00	30,58	489	-	-	-
355	БЮЛЛЕТ СТРОИТ ТЕХНИКИ 1971 НОМЕР6	-ТО ЖЕ, МАРКИ АД-33.2	СЕКЦИЯ	8,00	30,58	245	-	-	-
356	БЮЛЛЕТ СТРОИТ ТЕХНИКИ 1971 НОМЕР6	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШКАФА МАРКИ М3-33	БЛОК	11,00	101,76	1119	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	5244	-	75	19
							94		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3718			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	37			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	113			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	47			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	27			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3942			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	974			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	159			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	90			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1223			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	67			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	79			
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	61608	-	2862	1134
							3996		339
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3718			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	37			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	113			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	47			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	27			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3942			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	45542			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7509			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4234			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	57285			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	327			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	27			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	381			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	72546	- 5107	3419	1688 - 544
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3718			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	37			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	113			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	47			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	27			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3942			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	54235			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8944			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5044			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	68223			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	327			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	27			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	381			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на общестроительные работы для Т - 20°

Основание: Ал.II, часть 2,
АРI-I3, КЖI-II
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
I	ЕI-II29 ЭСНII6-2	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы	I00 м2	3,09	0,35	I	-/I	-	I/-
2	ЕI-230 ЭСН29-I тех.ч. п.I.II	Срезка растительного слоя бульдозером 80 л.с. с перемещением до I0 м	I000 м3	0,05	37,I8	2	-/2	-	2/I
3	ЕI-I74 ЭСН22-I3 тех.ч. п.I.II	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000 м3	0,05	I49,66	7	-/7	-	7/3
4	С3I0-I	Транспортировка растительного грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	60,32	0,29	I7	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Е1-194 ЭСН25-1 ТЕХ,Ч П1,11	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,05	11,63	1	- - -	-	- - -
6	Е1-56 ЭСН11-14 ТЕХ, Ч, П1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,82	150,82	124	- 24	5	119 49
7	Е1-56 ЭСН11-14 ТЕХН,Ч, П,1,11	-ДОРАБОТКА СУХЛГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ В ОТВАЛ	1000М3	0,05	176,82	8	- 8	-	8 2
8	Е1-948 ЭСН79-2 ТЕХН,Ч, П,3,67	-ТО ЖЕ,ВРУЧНУЮ	100М3	0,16	144,00	22	- 22	22	- -
9	Е1-948 ЭСН79-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	120,00	2	- 2	2	- -
10	Е1-230 ТЕХН, Ч П1,11 П3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М	1000М3	0,16	31,43	5	- 5	-	5 2
11	Е1-233 ЭСН31-13 ТЕХ,Ч П1,11 П3,48	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М	1000М3	0,16	18,04	3	- 3	-	3 1
12	Е1-257 ЭСН31-1 ТЕХ,Ч,П1, 1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,08	20,79	2	- 2	-	2 1
13	Е1-968 ЭСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,19	46,00	9	- 9	9	- -
14	Е1-174 ЭСН22-13 ТЕХ,Ч,П1, 11	-ПОГРУЗКА РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК 0,5М3	1000М3	0,68	149,66	101	- 101	4	97 40
15	С310-1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	Т	1218,00	0,29	353	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Е1-968 ЭСН81-2	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100М3	0,67	46,00	31	- 31	31	- -
17	Е1-257 ЭСН31-2	УСТРОЙСТВО ОБВАЛОВАНИЯ	1000М3	0,05	20,79	1	- 1	-	1 -
18	Е1-1184 ЭСН118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	0,49	9,69	5	- 5	3	2 1
19	Е1-1225 ЭСН125-11	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА УКРЕПЛЯЕМЫХ СБОРНЫМИ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ ДО 8 СМ	100М2	0,59	972,00	574	- 64	48	16 5
20	Е8-10 ЭСН3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	10,97	9,32	102	- 7	4	3 1
21	Е7-2 ЭСН1-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	27,00	2,09	56	- 57	14	43 15
22	Е7-3 ЭСН1-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	15,00	2,99	45	- 45	11	34 12
23	СЦМ П9-110	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ТРАПЕЦИДАЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА М150 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ЦЕНА54,7-0,82=53,88	М3	20,55	53,88	1107	- -	-	- -
24	СЦМ ТЕХ,Ч,П,3 -9 П6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0,05	321,00	16	- -	-	- -
25	СЦМ ТЕХ,Ч П3-9 П6	ТО ЖЕ, КЛАССА В1	Т	0,04	321,00	13	- -	-	- -
26	СЦМ ТЕХ,Ч П3-9 П3	ТО ЖЕ, КЛАССА А3	Т	0,10	250,00	25	- -	-	- -
27	Е7-400 ЭСН36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	60,00	1,27	76	- 60	13	47 17
28	Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО	ШТ	13,00	1,65	21	-	4	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН36-2	1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ					-		-
							18		5
29	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО	ШТ	25,00	2,36	59	-	12	41
	ЭСН36-3	1,5Т					53		15
30	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	М3	0,90	24,40	22	-	-	-
							-		-
31	СЦМ П3-19	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М100	М3	12,28	44,20	543	-	-	-
							-		-
32	СЦМ П3-3	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	М3	13,80	40,90	564	-	-	-
							-		-
33	Е6-168	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	М3	5,10	42,30	216	-	25	6
	ЭСН15-9	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200					31		2
34	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,13	253,00	33	-	-	-
							-		-
35	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,66	286,00	189	-	-	-
							-		-
36	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	-	2	-
							2		-
37	Е7-669	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	50,00	0,75	38	-	30	8
	ЭСН47-11-1,8						38		2
38	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО М100	М3	0,14	24,40	3	-	-	-
							-		-
39	СЦМ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200	М3	1,50	62,70	94	-	-	-
							-		-
40	СЦМ ТЕХ,Ч П3-9 П1	-СТОИМОСЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,02	229,00	5	-	-	-
							-		-
41	СЦМ ТЕХ,Ч.	-ТО ЖЕ, КЛАССА ВР-1	Т	0,02	321,00	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П3-9 П6						-		-
42	Е7-128 ЭСН9-1-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	4,00	1,71	7	- 7	2	5 1
43	С3ЦМ П2-2	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М50	М3	0,01	21,90	1	- -	-	- -
44	СЦМ П885	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР38-24-25-22У	ШТ	2,00	12,00	24	- -	-	- -
45	СЦМ П888	-ТО ЖЕ, МАРКИ 1ПР38-27,25,22У	ШТ	2,00	15,20	30	- -	-	- -
46	Е8-27 ЭСН4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	5,14	90,00	463	- 07	100	7 2
47	Е8-13 ЭСН4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	2,14	86,50	185	- 45	42	3 1
48	Е6-20 ЭСН1-20 СЦМ П1-3П1-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М150	М3	0,96	32,52	31	- 2	1	1 -
		ЦЕНА31,7+(26,6-25,8),1,02							
49	Е6-20 ЭН1-20СЦМ П1-3 П1-5	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ УЧАСТКОК СТЕН ИЗ БЕТОНА М-200	М3	2,90	33,33	97	- 7	4	3 1
		ЦЕНА31,7+(27,4-25,8),1,02							
50	Е7-546 ЭСН43-1	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	ШТ	15,00	7,27	109	- 73	25	48 17
51	СЦМ П8-331	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 7КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 30СМ	М2	24,84	17,30	430	-	-	-
52	СЦМ П8-332	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ С 7,1 ДО 10КГ/М2	М2	66,76	18,70	1248	-	-	-
53	Е8-30 ЭСН5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,	М3	8,21	34,20	281	-	18	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ЦОКОЛЬ)					25		2
54	Е7-128 ЭСН9-1-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	6,00	1,71	10	- 10	3	7 2
55	СЦМ П2-2)	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНГО РАСТВОРА М50	М3	0,01	21,90	1	- - -	-	- - -
56	СЦМ П865	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР1-12,12,6	ШТ	4,00	0,85	3	- - -	-	- - -
57	СЦМ П879	-ТО ЖЕ, 1ПР38-12,12,22У	ШТ	2,00	3,45	7	- - -	-	- - -
58	Е10-105 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	5,60	1,45	8	- 5	3	2 1
59	С122-264	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АС16-9ПП	М2	5,60	28,30	158	- - -	-	- - -
60	Е10-140 ЭСН26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	5,60	1,34	8	- 1	1	- -
61	Е10-107 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	8,08	2,00	16	- 6	5	1 -
62	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДС1Ц9-9Г, ДС19-9ГЛ, ДС16-9Г	М2	8,08	14,20	115	- - -	-	- - -
63	С111-446-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	4,00	6,73	27	- - -	-	- - -
64	С111-448-1	-ТО ЖЕ, В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	1,00	2,97	3	- - -	-	- - -
65	С111-450-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ В САНУЗЛЫ	КОМПЛ	4,00	2,83	11	- - -	-	- - -
66	Е8-45 ЭСН8-5	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,17	474,50	79	- 11	10	1 -
67	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,72	43,30	74	-	6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН1-2						-		-
							8		1
68	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	13,76	29,30	403	-	22	-
	ЭСН1-1						22		-
69	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ	100М2	1,72	123,00	212	-	35	3
	ХСН11-1	30ММ					38		1
70	Е11-68	-УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЙ НА 10ММ	100М2	1,72	31,60	54	-	2	1
	ЭСН11-2								
	К=2						3		-
71	Е7-511	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ	ШТ	1,00	6,55	7	-	2	4
	ЭСН41-6	1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ							
	1,8	ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М					6		1
72	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША С	М2	4,27	12,40	53	-	-	-
	П11-171	ПОЛУПЛОЩАДКОЙ					-		-
73	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	100М2	1,61	20,70	33	-	30	-
	ЭСН59-4	ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ					30		-
74	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	100М2	2,15	3,13	7	-	5	-
	ЭСН153-2	ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ					5		-
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ	10817			-	551	552
							1103		204

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8597
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1419
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	801
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10817

Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1, КРОВЛЯ

75	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ	100М2	2,00	49,90	100	-	21	3
	ЭСН9-6	ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350;							
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ РПК350Б					24		1
76	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	М3	20,03	2,48	50	-	26	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН9-4						37		3
77	СЦМ П9-330	-СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 350КГ/М3	М3	20,83	31,10	648	-	-	-
78	Е12-299 ЭСН101	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	2,29	51,60	118	- 19	17	2 1
79	Е12-176 ЭСН8-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ИЗ 4-Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА РКП-350 НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ГРАВИЯ НА АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ МАСТИКЕ	100М2	2,29	338,00	776	- 162	126	36 11
80	Е12-280 ЭСН8-5	-СВЕСЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100М2	0,13	192,00	26	- 6	6	- -
81	Е12-280 ЭСН8-5	-ПАРАПЕТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛНОЙ СТАЛИ	100М2	0,04	192,00	7	- 2	2	- -
82	Е12-280 ЭСН8-5	-ФАРТУКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙСТАЛИ	100М2	0,08	192,00	15	- 4	4	- -
83	Е6-30 ЭСН3-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА КРОВЛЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М150	М3	1,80	36,40	66	- 7	4	3 1
		ЦЕНА35,7+(26,6-25,8).1,02							
84	Е8-30 ЭСН5-1	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ОБРАМЛЕНИЯ ЛОТККОВ НА КРОВЛЕ	М3	0,70	34,20	24	- 2	2	- -
85	Е10-72 ЭСН13-1	-ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 В СТЕНЕ БУДКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ СПАРЕННЫМИ БЛОКАМИ	М2	1,01	3,01	3	- 1	1	- -
86	С122-170	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОС12-09	М2	1,01	18,40	19	-	-	- -
87	Е15-705 ЭСН201-1 -35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,01	121,00	1	-	-	- -
88	Е10-109 ЭСН20-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	М2	0,79	1,34	1	- 1	1	- -
89	С122-270	-СТОИМОСТЬ ЛЮКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ МАРКИ ДЛ10-10А	М2	0,79	30,40	24	-	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90,С111-446	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА	КОМПЛ	1,00	6,94	7	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2368	-		210	55
						265			17
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1885				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	309				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	174				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2368				
	РАЗДЕЛ 2, ОКНА								
91-Е10-72 ЭСН13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	44,10	3,01	133	-	41	13
						54			4
92,С122-4	-ТО ЖЕ, ОСП15-9А	М2	6,35	15,70	100	-	-	-	-
93,С122-4	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОСП15-9А	М2	7,60	15,70	119	-	-	-	-
94,С122-13 ТЧЕХ,Ч,П. 46	-ТО ЖЕ, ОСП15-15	М2	36,50	20,00	730	-	-	-	-
	ЦЕНА17,6+2,4								
95,Е10-88 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	ШТ	23,00	0,24	6	-		6	-
						6			
96,С111-416-1	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	КОМПЛ	23,00	2,63	60	-	-	-	-
97,Е10-103 ЭСН19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	44,10	0,92	41	-	15	1
						16			
98,С122-362	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ТОЛЩ 40ММ ШИРИНОЙ 200ММ	М	32,63	2,26	74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	Е15-706 ЭСН201-1 3,35	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ТОЛЩ 4ММ	100М2	0,29	187,00	54	- - 9	9	- - -
100	С111-576	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ,1Й СОРТ,ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	29,01	1,79	52	- - -	-	- - -
101	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	29,01	9,87	286	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	1951	- - 85	71	14 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1551	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	255	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	145	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1951	
ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ	4319	- - 350 281 69 21

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3436	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	564	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	319	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4319	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	15136	- - 1 53 832 621 225

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	12033	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1983	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1120	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	15136	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на общестроительные работы для Т-40°

Основание: Ал.П, часть 2,
АРI-I3, КЖI-II
Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
I	ЕI-II29 ЭСНII6-2	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы	I00м2	3,09	0,35	I	-/I	-	I/-
2	ЕI-230 ЭСН29-I тех.ч. п.I,II	Срезка растительного слоя бульдозером 80 л.с. с перемещением до I0 м	I000м3	0,05	37,I8	2	-/2	-	2/I
3	ЕI-I74 ЭСН 22-I3 тех.ч. п.I,II	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000м3	0,05	I49,66	7	-/7	-	7/3
4	С3I0-I	Транспортировка растительного грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	60,32	0,29	I7	-/-	-	-/-
5	ЕI-I94 ЭСН25-I тех.ч.	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000м3	0,05	II,63	I	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1,11								
6	Е1-56 ЭСН11-14 ТЕХ, Ч, П1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,82	150,82	124	- 124	5	119 49
7	Е1-56 ЭСН11-14 ТЕХН,Ч, П,1,11	-ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ В ОТВАЛ	1000М3	0,05	176,82	8	- 8	-	8 2
8	Е1-948 ЭСН79-2 ТЕХН,Ч, П,3,67	-ТО ЖЕ,ВРУЧНУЮ	100М3	0,16	144,00	22	- 22	22	- -
9	Е1-948 ЭСН79-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	120,00	2	- 2	2	- -
10	Е1-230 ТЕХН, Ч П1,11 П3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М	1000М3	0,16	31,43	5	- 5	-	5 2
11	Е1-233 ЭСН31-13 ТЕХ,Ч П1,11 П3,48	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М	1000М3	0,16	18,04	3	- 3	-	3 1
12	Е1-257 ЭСН31-1 ТЕХ,Ч,П1, 1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,08	20,79	2	- 2	-	2 1
13	Е1-968 ЭСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,19	46,00	9	- 9	9	- -
14	Е1-174 ЭСН22-13 ТЕХ,Ч,П1, 11	-ПОГРУЗКА РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК 0,5М3	1000М3	0,68	149,66	101	- 101	4	97 40
15	С310-1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	Т	1218,00	0,29	353	- -	-	- -
16	Е1-968 ЭСН81-2	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100М3	0,67	46,00	31	-	31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							31		-
17	Е1-257 ЭСН31-2	-УСТРОЙСТВО ОБВАЛОВАНИЯ	1000М3	0,05	20,79	1	- 1	-	1 -
18	Е1-1184 ЭСН118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	0,49	9,69	5	- 5	3	2 1
19	Е1-1225 ЭСН125-11	-УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА УКРЕПЛЯЕМЫХ СБОРНЫМИ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ ДО 8 СМ	100М2	0,59	972,00	574	- 64	48	16 5
20	Е8-10 ЭСН3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	10,97	9,32	102	- 7	4	3 1
21	Е7-2 ЭСН1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	27,00	2,09	56	- 57	14	43 15
22	Е7-3 ЭСН1-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	15,00	2,99	45	- 45	11	34 12
23	СЦМ П9-110	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ТРАПЕЦИДАЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА М150 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ЦЕНА54,7-0,82=53,88	М3	20,55	53,88	1107	- -	-	- -
24	СЦМ ТЕХ.Ч.П.3 -9 П6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0,05	321,00	16	- -	-	- -
25	СЦМ ТЕХ.Ч П3-9 П6	-ТО ЖЕ, КЛАССА В1	Т	0,04	321,00	13	- -	-	- -
26	СЦМ ТЕХ.Ч П3-9 П3	-ТО ЖЕ, КЛАССА А3	Т	0,10	250,00	25	- -	-	- -
27	Е7-400 ЭСН36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	60,00	1,27	76	- 60	13	47 17
28	Е7-401 ЭСН36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	13,00	1,65	21	- 18	4	14 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Е7-402 ЭСН36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	25,00	2,36	59	- 53	12	41 15
30	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	М3	0,90	24,40	22	-	-	-
31	СЦМ П3-19	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М100	М3	12,28	44,20	543	-	-	-
32	СЦМ П3-3	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	М3	13,80	40,90	564	-	-	-
33	Е6-168 ЭСН15-9	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	М3	5,10	42,30	216	- 31	25	6 2
34	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,13	253,00	33	-	-	-
35	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,66	286,00	189	-	-	-
36	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	- 2	2	-
37	Е7-669 ЭСН47-11-1,8	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	50,00	0,75	38	- 38	30	8 2
38	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО М100	М3	0,14	24,40	3	-	-	-
39	СЦМ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200	М3	1,50	62,70	94	-	-	-
40	СЦМ ТЕХ,Ч П3-9 П1	-СТОИМОСЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,02	229,00	5	-	-	-
41	СЦМ ТЕХ,Ч, П3-9 П6	-ТО ЖЕ, КЛАССА ВР-1	Т	0,02	321,00	6	-	-	-
42	Е7-128	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ	ШТ	4,00	1,71	7	-	2	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН9-1-1, 8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М					7		1
43	СЗЦМ П2-2	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М50	М3	0,01	21,90	1	-	-	-
44	СЦМ П885	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР38-24-25-22У	ШТ	2,00	12,00	24	-	-	-
45	СЦМ П888	-ТО ЖЕ, МАРКИ 1ПР38-27.25.22У	ШТ	2,00	15,20	30	-	-	-
46	Е8-27 ЭСН4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	5,14	90,00	463	107	100	7 2
47	Е8-13 ЭСН4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	2,14	86,50	185	45	42	3 1
48	Е6-20 ЭСН1-20 СЦМ П1-3П1-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М150	М3	0,96	32,52	31	2	1	1 -
		ЦЕНА31,7+(26,6-25,8),1,02							
49	Е6-20 ЭН1-20СЦМ	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ БЕТОНА М-200	М3	2,90	33,33	97	7	4	3 1
		П1-3 П1-5							
		ЦЕНА31,7+(27,4-25,8),1,02							
50	Е7-546 ЭСН43-1	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	ШТ	15,00	7,27	109	73	25	48 17
51	СЦМ П8-331	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 7КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 30СМ	М2	24,84	17,30	430	-	-	-
52	СЦМ П8-332	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ СТАЛИ С 7,1 ДО 10КГ/М2	М2	66,76	18,70	1248	-	-	-
53	Е8-30 ЭСН5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ЦОКОЛЬ)	М3	11,90	34,20	407	36	26	10 3
54	Е7-128 ЭСН9-1-1,	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО	ШТ	6,00	1,71	10	-	3	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М					10		2
55	СЦМ П2-2)	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНГО РАСТВОРА М50	М3	0,01	21,90	1	-	-	-
56	СЦМ П865	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР1-12,12,6	ШТ	4,00	0,85	3	-	-	-
57	СЦМ П879	-ТО ЖЕ, 1ПР38-12,12,22У	ШТ	2,00	3,45	7	-	-	-
58	Е10-105 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	5,60	1,45	8	-	3	2
							5		1
59	С122-264	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДС16-9ПП	М2	5,60	28,30	158	-	-	-
60	Е10-140 ЭСН26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	5,60	1,34	8	-	1	-
							1		-
61	Е10-107 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	8,08	2,00	16	-	5	1
							6		-
62	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДС1Ц9-9Г, ДС19-9ГЛ,ДС16-9Г	М2	8,08	14,20	115	-	-	-
							-		-
63	С111-446-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРНЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	4,00	6,73	27	-	-	-
							-		-
64	С111-448-1	-ТО ЖЕ, В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	1,00	2,97	3	-	-	-
							-		-
65	С111-450-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ В САНУЗЛЫ	КОМПЛ	4,00	2,83	11	-	-	-
							-		-
66	Е8-45 ЭСН8-5	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,17	474,50	79	-	10	1
							11		-
67	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,72	43,30	74	-	6	2
							8		1
68	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	13,76	29,30	403	-	22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН1-1						22		-
69	Е11-67 ХСН11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	1,72	123,00	212	- 38	35	3 1
70	Е11-68 ЭСН11-2 К=2	-УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЙ НА 10ММ	100М2 -	1,72	31,60 -	54 -	- - 3	2	1 -
71	Е7-511 ЭСН41-6 1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	1,00	6,55	7	- 6	2	4 1
72	СЦМ П11-171	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША С ПОЛУПЛОЩАДКОЙ	М2	4,27	12,40	53	- -	-	- -
73	Е15-297 ЭСН59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	1,61	20,70	33	- 30	30	- -
74	Е15-509 ЭСН153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	2,15	3,13	7 5	- -	5	- -
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ	10976			- 1114	559	555 205

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8723
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1440
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	813
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10976

Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1, СТЕНЫ

75	Е7-546 ЭСН43-1	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	ШТ	15,00	7,27	109	- 73	25	48 17
76	СЦМ П11-9	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1100КГ/М3 ТОЩ 35СМ ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	68,42	20,80	1423	- -	-	- -
77	СЦМ	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3-ХМ	М2	26,20	21,30	558	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П11-32						-		-
78	СЦМ Т,П,П,3,9 ТАБ3-1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,02	413,00	8	- -	-	- -
79	СЦМ Т,П,П,3,9 ТАБ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТТАЛЕЙ	Т	0,02	178,00	4	- -	-	- -
80	СЦМ Т4П3,9 ТАБ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,16	178,00	28	- -	-	- -
81	Е7-564 ЭСН43-8 1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	129,00	6,54	844	- 779	338	441 130
82	СЦМ СТР121 06-08 СТР55	-СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЬЕМНЫМ ВЕСОМ 900КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 40СМ, ДЛИНОЙ 3М	М2	284,13	24,20	6876	- -	-	- -
		ЦЕНА22,59+19,74,0,08,1,02							
83	СЦМ СТР121 06-08 СТР55	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 3,9М	М2	129,00	24,70	3186	- -	-	- -
		ЦЕНА23,09+19,74,0,08,1,02							
84	СЦМ 11-4 06-08 СТР55	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ ДО 3М, ТОЛЩ 30СМ	М2	167,00	21,67	3619	- -	-	- -
		ЦЕНА20,2+17,99,0,08,1,02							
85	СЦМ Т4П3,9 ТАБ3-1 П18	-МЕТЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,30	18,00	23	- -	-	- -
86	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-00	М3	3,17	24,40	77	- -	-	- -
87	Е7-573 ЭСН44-1 1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	22,00	4,55	100	- 58	28	30 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	Е7-576 ЭСН44-2 1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	13,00	4,95	64	- 40	19	21 6
89	Е7-579 ЭСН44-3 1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	2,00	5,26	11	- 7	3	4 1
90	Е7-582 ЭСН44-4 1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	2,00	6,19	12	- 8	4	4 1
91	СЦМ П11-72	-СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1900КГ/М3 С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 4КГ, ДЛИНОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ 16СМ	М2	64,19	9,53	612	- -	-	- -
92	СЦМ П11-72 СТР115	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 5КГ ЦЕНА9,53+0,31	М2	5,66	9,84	56	- -	-	- -
93	СЦМ П11-72 СТР115	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 6КГ	М2	17,82	10,15	181	- -	-	- -
94	СЦМ П11-72 СТР115	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 7КГ ЦЕНА9,53+0,31*2	М2	17,55	10,46	184	- -	-	- -
95	СЦМ П11-72 СТР115	-ТО ЖЕ, С РХОДОМ АРМАТУРЫ 8КГ ЦЕНА9,53+0,31*3	М2	24,42	10,77	263	- -	-	- -
96	СЦМ П11-72 СТР115	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 9КГ ЦЕНА9,53+0,31*4	М2	35,19	11,08	390	- -	-	- -
97	СЦМ П11-72 СТР115	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 10КГ ЦЕНА9,53+0,31*5	М2	13,56	11,39	154	- -	-	- -
98	СЦМ П11-106	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 4КГ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М ЦЕНА9,53*0,31,6	М2	34,56	10,00	346	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	СЦМ П11-106 СТР115	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 5КГ	М2	12,83	10,31	132	-	-	-
		ЦЕНА10*0,31							
100	СЦМ П11-106 СТР115	-ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 6КГ	М2	11,50	10,62	122	-	-	-
		ЦЕНА10*0,31,2							
101	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,44	178,00	78	-	-	-
102	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	М3	0,41	24,40	10	-	-	-
103	Е7-691 ЭСН49-6 1,8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	4,00	3,97	16	- 15	5	10 3
104	Е7-694 ЭСН49-7 1,8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	15,00	5,38	81	- 81	28	53 16
105	СЦМ П11-124	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ С ОДНИМ РЯДОМ КАНАЛОВ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1900КГ/М3 ДЛИНОЙ ДО 3М СРАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 10КГ	М2	79,31	12,30	976	-	-	-
106	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,32	178,00	57	-	-	-
107	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	М3	0,15	24,40	4	-	-	-
108	Е7-701 ЭСН51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	100М	4,20	42,30	178	- 17	17	- -
109	Е7-706 ЭСН51-6	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	100М	4,20	88,70	373	- 102	40	62 19
110	Е7-708 ЭСН51-8	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	100М	1,28	65,00	83	- 30	11	19 6
111	Е7-712 СН51-12	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	100М	4,20	11,10	47	- 46	46	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	Е7-714 ЭСН51-14	=УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	4,20	4,85	20	- 20	19	1 -
113	СЦМ П2-4	=СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М=100	М3	0,84	24,40	20	- -	-	- -
114	Е7-669 ЭСН47-11 1,8	=УСТАНОВКА ФРИЗОВЫХ КАМНЕЙ ВЕСОМ ДО 0,5Т	ШТ	18,00	0,75	14	- 14	11	3 1
115	ССЦМ П11=239	=СТОИМОСТЬ ФРИЗОВЫХ КАМНЕЙ ИЗ БЕТОНА М=200	М3	2,78	71,10	198	- -	-	- -
116	СЦМ3ТЧП3,9 ТАБ3-1 П1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0,02	229,00	5	- -	-	- -
117	ССЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1 П6	=ТО ЖЕ, ВР=1	Т	0,04	321,00	13	- -	-	- -
118	СЦМП2-4	=СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М=00	М3	0,39	24,40	10	- -	-	- -
119	Е8-31-1 ЭСН5-1	=СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	95,90	31,35	3006	- 265	206	59 17
120	Е8-37-1 ЭСН5-4	=СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	31,95	31,40	1003	- 85	65	20 6
121	Е8-189 ЭСН22-1	=УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	2,30	42,20	97	- 58	58	- -
122	Е8-192 ЭСН22-4	=НА 4М ВЫСОТЫ ИСКЛЮЧИТЬ	100М2ВП =	2,30	3,70 =	9 =	- 9	9	- -
123	Е8-59 ЭСН7-3	=ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ СТЕН	Т	0,08	194,00	16	- 2	2	- -
124	Е7-291 ЭСН17-7	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН	Т	0,27	342,00	92	- 6	6	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	Е7-651 ЭСН47-5-1 ,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М² В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	1,00	4,35	4	- 4	1	3 1
126	СЦМ П11-183	-СТОИМОСТЬ КОЗЫРЬКОВ ИЗ БЕТОНА М-200, РЕБРИСТЫХ ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т	М3	0,30	56,40	17	- -	-	- -
127	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,01	229,00	2	- -	-	- -
128	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1	-ТО ЖЕ, КЛАССА А-3	Т	0,01	250,00	3	- -	-	- -
129	СЦМ ТЫП3,9 ТАБ13-1 П6	-ТО ЖЕ В-1	Т	0,01	321,00	3	- -	-	- -
130	Е8-15 ЭСН4-2	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЗЫРЬКА ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	0,03	146,00	4	- -	-	- -
131	СЦМ П2-4	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-100	М3	0,10	24,40	2	- -	-	- -
132	Е7-446 ЭСН38-10 1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	43,00	0,27	12	- 12	3	9 3
133	СЦМ П865	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1П1-12,12,6	Т	20,00	0,85	17	- -	-	- -
134	СЦМ П867	-ТО ЖЕ, 1ПР2-15-12,14	ШТ	3,00	2,12	6	- -	-	- -
135	СЦМП868	-ТО ЖЕ, 1ПР3-19,12,14	ШТ	9,00	2,23	20	- -	-	- -
136	СЦМ 882	-ТО ЖЕ, 1ПР8-18,12,22У	ШТ	2,00	3,64	7	- -	-	- -
137	СЦМ П879	-ТО ЖЕ, 1ПР38-15,12,22У	ШТ	8,00	3,45	28	- -	-	- -
138	СЦМ	-ТО ЖЕ, 1ПР28-18,25,22У	ШТ	1,00	7,68	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П881						-		-
							-		-
139	Е9-94 ЭСН12-1 Т.Ч. ТАБЛ.2 П.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЫЧКИ	Т	0,01	30,07	1	- - -	-	- - -
140	С121-2114	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	0,01	432,92	4	- - -	-	- - -
		ЦЕНА441-8,1,01							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	32597	- 1713	926	787 236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	25903			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4277			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2412			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	32592			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ							
141	Е12-289 ЭСН9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ РПК350Б	100М2	2,00	49,90	100	- 24	21	3 1
142	Е12-287 ЭСН9-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	М3	36,05	2,48	89	- 66	46	20 6
143	СЦМ П9-330	-СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 350КГ/М3	М3	37,49	31,10	1166	- -	-	- -
144	Е12-299 ЭСН101	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	2,29	51,60	118	- 19	17	2 1
145	Е12-176 ЭСН8-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ИЗ 4-Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА РКП-350 НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ГРАВИЯ НА АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ МАСТИКЕ	100М2	2,29	338,00	776	- 162	126	36 11
146	Е12-280	-СВЕСЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100М2	0,13	192,00	26	-	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН8-5						6		-
147	Е12-280 ЭСН8-5	-ПАРАПЕТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100М2	0,04	192,00	7	- 2	2	- -
148	Е12-280 ЭСН8-5	-ФАРТУКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙСТАЛИ	100М2	0,08	192,00	15	- 4	4	- -
149	Е6-30 ЭСН3-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА КРОВЛЕ ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М150	М3	1,80	36,40	66	- 7	4	3 1
		ЦЕНА35,7+(26,6-25,8),1,02							
150	Е8-30 ЭСН5-1	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ОБРАМЛЕНИЯ ЛОТКОВ НА КРОВЛЕ	М3	0,70	34,20	24	- 2	2	- -
151	Е10-72 ЭСН13-1	-ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 В СТЕНЕ БУДКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ СПАРЕННЫМИ БЛОКАМИ	М2	1,01	3,01	3	- 1	1	- -
152	С122-170	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОС12-09	М2	1,01	18,40	19	- -	-	- -
153	Е15-705 ЭСН201-1 -35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,01	121,00	1	- -	-	- -
154	Е10-109 ЭСН20-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	М2	0,79	1,34	1	- 1	1	- -
155	С122-270	-СТОИМОСТЬ ЛЮКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ МАРКИ ДЛ10--10А	М2	0,79	30,40	24	- -	-	- -
156	С111-446	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА	КОМПЛ	1,00	6,94	7	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	3069	- 294	230	64 20

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 2442
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 401
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	3069			
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА							
157	Е10-72 ЭСН13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	44,10	3,01	133	- 54	41	13 4
158	С122-19	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОРСП15-9А	М2	7,62	19,70	150	- -	-	- -
159	С122-28 Т,Ч,П46	-ТО ЖЕ, ОРСП15-15	М2	34,34	24,00	824	- -	-	- -
		ЦЕНА21,6+2,4							
160	С122-13 ТЧЕХ,Ч,П, 46	-ТО ЖЕ, ОСП15-15	М2	2,14	20,00	43	- -	-	- -
		ЦЕНА17,6+2,4							
161	Е10-88 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	ШТ	23,00	0,24	6	- 6	6	- -
162	С111-416-1	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	КОМПЛ	23,00	2,63	60	- -	-	- -
163	Е10-103 ЭСН19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	44,10	0,92	41	- 16	15	1 -
164	С122-362	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ ТОЛЩ 40ММ, ШИРИНОЙ 250ММ	М	32,63	2,26	74	- -	-	- -
165	Е15-706 ЭСН201-1 3,35	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ТОЛЩ 4ММ	100М2	0,29	187,00	54	- 9	9	- -
166	С111-576	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ,1а СОРТ,ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	29,01	1,79	52	- -	-	- -
167	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	29,01	9,87	286	- -	-	- -
168	Е15-705 ЭСН201-1 34	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,25	121,00	30	- 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	2076	-	74	14
							88		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1649			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	272			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	155			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2076			
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ							
169 Е10-105 ЭСН20-1		-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	10,66	1,45	15	- 10	6	4 1
170 Е10-140 ЭСН26-1		-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	8,66	1,34	12	- 2	2	- -
171 С122-268		-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АС21-12ГУП	М2	2,66	25,90	69	- -	-	- -
172 С122-219		-ТО ЖЕ, АГ21-10П	М2	8,00	13,50	108	- -	-	- -
173 Е10-144 ЭСН27-1		-УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	М2	2,16	3,76	8	- 4	3	1 -
174 С121-1969		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,08	287,00	23	- -	-	- -
175 С122-264		-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКВ МАРКИ ПА-2	М2	2,16	28,30	61	- -	-	- -
176 Е10-107 ЭСН20-3		-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ	М2	87,64	2,00	175	- 71	59	12 4
177 С122-218		-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АГ2-8,АГ21-9, АГ21-9В	М2	73,13	14,20	1038	- -	-	- -
178 С122-219		-ТО ЖЕ, МАРКИ АГ21-10, АГ21-12	М2	12,85	13,50	173	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	С122-224	-ТО ЖЕ, МАРКИ АО21-13П	М2	2,63	9,79	26	-	-	-
180	С122-242	-ТО ЖЕ, НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АН24-15ЛП	М2	10,55	17,30	183	-	-	-
181	С111-446-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	3,00	6,73	20	-	-	-
182	С111-447-1	-ТО ЖЕ, ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	8,94	9	-	-	-
183	С111-448-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	47,00	2,97	140	-	-	-
184	С111-449-1	-ТО ЖЕ, ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	4,00	3,23	13	-	-	-
185	Е9-122 ЭСН32-12	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ РЕШЕТОК НА ДВЕРИ	Т	0,01	50,20	1	-	-	-
186	С121-1967	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕШЕТОК	Т	0,01	357,00	4	-	-	-
187	СЦМ ТЧП3,9 ТАБ3-1 П18	-ХРОМИРОВАНИЕ РЕШЕТОК	Т	0,01	178,00	2	-	-	-
188	Е15-731 ЭСН201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,10	256,00	25	- 5	5	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	2642	- 92	75	17 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2077
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	341
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	192
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	28			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	32			
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
189 Е15-294 ЭСН59-1		-ОТДЕЛКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОД ОКРАСКУ	100М2	17,50	8,17	143	- 96	93	3 1
190 Е15-297 ЭСН59-4		-ТО ЖЕ, ПОТОЛКОВ	100М2	7,84	20,70	162	- 146	145	1 -
191 Е15-277 ЭСН52-3		-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	0,16	215,00	35	- 19	18	1 -
192 Е15-660 ЭСН168-1		-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН	100М2	14,43	76,30	1101	- 346	333	13 4
193 Е15-502 ЭСН152-2		-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	5,91	12,90	76	- 40	40	- -
194 Е15-508 ЭСН153-2		-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	3,77	5,84	22	- 18	18	- -
195 Е13-147 ЭСН17-11		-ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКВ ЭМАЛЬЮ	100М2	2,84	23,00	65	- 4	4	- -
196 Е15-82 ЭСН14-1		-ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	2,30	422,00	971	- 222	218	4 1
197 С111-104		-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ; ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА (ВЫЧЕСТЬ)	М2 -	230,10	2,91 -	670	- -	-	- -
198 111-767 СБ,ДОП1		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКИ	М2	230,10	4,40	1012	- -	-	- -
199 Е13-123 ЭСН15-8		-ОГРУНТОКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ, ЛЕСТНИЦ, СТРЕМЯНОК ГРУНТОМ АК-070	100М2	0,45	15,40	7	- 1	1	- -
200 Е13-157 ЭСН18-10		-ТО ЖЕ, ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ХВ-110	100М2	0,45	12,80	6	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	3689	-	870	22
							892		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	2930			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	486			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	273			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	3689			
		РАЗДЕЛ 6, РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ВХОД В ЗДАНИЕ							
201 Е11-2 ЭСН1-2		=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,03	43,30	1	-	-	-
							-		-
202 Е11-11 ЭСН1-11		=УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛЕСТНИЦУ ВХОДА ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,33	29,30	10	-	1	-
							1		-
203 Е8-38 ЭСН5-5		=КЛАДКА КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ ПОД ЛЕСТНИЦЫ ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА	М3	2,55	37,90	97	-	10	1
							11		-
204 Е7-507 ЭСН41-4 1,8		=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 49М	ШТ	2,00	3,59	7	-	2	4
							6		1
205 СЦМ 11-171		=СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМ12-14 С ПОЛУПЛОЩАДКОЙ СО СТУПЕНЯМИ БЕТОННЫМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2	8,53	12,40	106	-	-	-
							-		-
206 Е7-503 ЭСН41-2 1,8		=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	2,00	3,81	8	-	3	4
							7		1
207 СЦМ П2-4		=СТОИМОСТЬ РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО М100	М3	0,04	24,40	1	-	-	-
							-		-
208 СЦМ П11-168		=СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛП28-17 С БЕТОННЫМ ПОЛОМ НЕ ТРЕБУЮЩИМ ОТДЕЛКИ	М2	4,35	12,30	54	-	-	-
							-		-
209 СЦМ П11-158		=СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ 1ПК45-30,15	М2	4,44	8,13	36	-	-	-
							-		-

ЦЕНА7,81+0,2,2-0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	Е8-62-4 ЭСН8-1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КАМНЕЙ СИЛИКАТНЫХ КЛАДОЧНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	7,10	42,60	302	- 19	13	6 2
211	Е10-28 ЭСН4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ ТАМБУРА ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ	М3	0,51	110,00	56	- 7	7	- -
212	Е15-741 ЭСН202-1-41	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,07	224,00	15	- 1	1	- -
213	С111-575	-ИСКЛЮЧИТЬ СТОИМОСТЬ ОКОННОГО СТЕКЛА 3ММ	М2	3,42	1,21	4	- -	-	- -
214	С111-576	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ,1Й СОРТ,ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	3,42	1,79	6	- -	-	- -
215	Е9-122 ЭСН17-5	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА ВХОДА	Т	0,14	50,20	7	- 3	3	- -
216	01-09 СТР129 СРС41	-СТОИМОСТЬ ОБРАМЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА ВХОДА ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ГОФРИРОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	Т	0,03	381,00	11	- -	-	- -
		ЦЕНА363*(294-276)							
217	С121-2105	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ОБРАМЛЕНИЯ	Т	0,11	442,00	49	- -	-	- -
218	Е13-145 ЭСН17-9 К=2	-ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК ЗА 2 РАЗА	100М2	0,06	35,00	2	- -	-	- -
219	Е13-123 ЭСН15-8	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ КАРКАСА ОБРАМЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА ГРУНТОВКОЙ АК-070	100М2	0,03	15,40	1	- -	-	- -
220	Е13-160 ЭСН18-13 К=2	-ОКРАСКА ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРКАСА ОБРАМЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	35,40	1	- -	-	- -
221	Е8-61 ЭСН7-5	-УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,01	335,00	3	- -	-	- -
		ВЕНТКАМЕРА							
222	Е8-45 ЭСН8-5	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,11	472,00	53	- 8	7	1 -
223	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М3	1,19	35,50	42	-	15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН8-8	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК					16		-
224	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М-200	М3	1,17	43,60	51	-	-	-
225	Е7-750 ЭСН62-1	-ОБШИВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	0,09	312,00	27	-	-	-
226	Е15-298 ЭН60-1	-ШТУКАТУРКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	100М2	0,11	315,00	35	7	7	-
		ПРИЯМОК							
227	Е8-10 ЭСН3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ	М3	0,32	9,32	3	-	-	-
228	Е11-11 ЭСН1-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПРИЯМОК	М3	0,32	29,30	9	1	1	-
229	Е8-38 ЭСН5-5	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПРИЯМКА	М3	0,62	37,90	23	2	2	-
230	Е8-27 ЭСН4-7	-ОБМАЗКА СТЕН ПРИЯМКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	90,00	2	-	-	-
		КРЫЛЬЦО							
231	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,05	43,30	2	-	-	-
232	Е11-3 ЭСН1-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	0,50	10,40	5	1	1	-
233	Е11-11 ЭСН1-11	-БЕТОННОЕ КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,55	29,30	16	1	1	-
234	Е6-83 ЭСН9-7	-ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЕЦ УГОЛКАМИ	Т	0,04	441,00	18	5	5	-
		ОТМОСТКА							
235	Е27-42 ЭСН11-1	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 10СМ	100М2	0,23	194,50	45	3	-	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236	Е27-50-1 К=5	-ИСКЛЮЧИТЬ НА 5СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100М2	-	0,23	54,50 -	12	-	-
237	Е27-169 ЭСН42-1	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 2,5СМ	100М2		0,23	156,00	36	2	- 2
238	Е27-172 ЭСН42-2	-ИСКЛЮЧИТЬ НА 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ СЛОЯ	100М2	-	0,23	25,30 -	6	-	-
		ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ							
239	БЮЛЛЕТ СТРОИТ ТЕХНИКИ 1971 НОМЕР6	-СТОИМОСТЬ ГАРДЕРОБНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ШКАФОВ МАРКИ ДД-25,4	СЕКЦИЯ		4,00	30,58	122	-	-
240	БЮЛЛЕТ СТРОИТ ТЕХНИКИ 1971 НОМЕР6	-ТО ЖЕ, МАРКИ ДД-25,5	СЕКЦИЯ		3,00	30,58	92	-	-
241	БЮЛЛЕТ СТРОИТ ТЕХНИКИ 1971 НОМЕР6	-ТО ЖЕ, МАРКИ ДД-33,3	СЕКЦИЯ		54,00	30,58	1651	-	-
242	БЮЛЛЕТ СТРОИТ ТЕХНИКИ 1971 НОМЕР6	-ТО ЖЕ, МАРКИ ДД-33,3	СЕКЦИЯ		16,00	30,58	489	-	-
243	БЮЛЛЕТ СТРОИТ ТЕХНИКИ 1971 НОМЕР6	-ТО ЖЕ, МАРКИ ДД-33,2	СЕКЦИЯ		8,00	30,58	245	-	-
244	БЮЛЛЕТ СТРОИТ ТЕХНИКИ 1971 НОМЕР6	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШКАФА МАРКИ М3-33	БЛОК		11,00	101,76	1119	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6			РУБ	5117	- 101	81 20 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3718			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3718			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1051			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	172			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	97			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1320			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	67			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	79			
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	49190	- 3180	2256	924 276
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3718			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3718			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	36052			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5949			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3355			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	45356			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	100			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	116			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	60166	- 4294	2815	1479 481
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3718			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3718			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	44775			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7389			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4168			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	56332			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	100			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	116			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

К типовому проекту административно-бытовых помещений на водопровод хозяйственно-питьевой производственно-противопожарный

Основание: Ал.I, ВК-I-I5
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,60 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	2,0I руб.
I м2 общей площади здания	I,00 руб.
I м3 объема здания	0,23 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЕI6-33 ЭСН6-I т.ч. п.3.II59 -486 I59-484	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 70 мм на высоте до 5 м	м	I5,00	2,52	38	- 6	6	- -
		Цена I,92+(I,I2-0,54).0,998							
2	ЕI6-33 ЭСН6-I Т.ч. П.3.I.	Тоже; диаметром 50 мм	м	I0,00	I,94	I9	- 4	4	- -
3	ЕI6-33 ЭСН6-I Т.ч. П.3.II59- 483 I59-484	Тоже, диаметром 40 мм	м	I5,00	I,75	26	- 6	6	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА 1,92-(0,54-0,346),0,998							
4,Е16-33 ЭСН6-1 Т,Ч, П,3,1159- 482 159-484	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	17,00	1,65	28	- ------- 7	7	- ------- -
	ЦЕНА 1,92-(0,54-0,248),0,998							
5,Е16-33 ЭСН6-1 159-481 159-484	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	40,00	1,56	62	- ------- 15	15	- ------- -
	ЦЕНА 1,92-(0,54-0,183),0,998							
6,Е16-33 ЭСН6-1 Т,Ч, П,3,1159- 484 159-504	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	33,00	1,55	51	- ------- 13	13	- ------- -
	ЦЕНА 1,92-(0,54-0,151),0,998							
7,Е16-33 ЭСН6-1 Т,Ч, П,3,1159- 484 159-503	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	85,00	1,52	129	- ------- 34	34	- ------- -
	ЦЕНА 1,92-(0,54-0,118),0,998							
8,С130-89	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО 1548Р2ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	1,00	3,12	3	- ------- -	-	- ------- -
9,С130-88	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	4,00	2,22	9	- ------- -	-	- ------- -
10,С130-87	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	6,00	1,82	11	- ------- -	-	- ------- -
11,С130-86	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	3,00	1,48	4	- ------- -	-	- ------- -
12,С130-85	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	20,00	1,25	25	- ------- -	-	- ------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13,Е16-185 ЭСН16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	2,00	2,07	4	- - -	-	- - -
14,С130-1947	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15ММ КВ-15	КОМПЛ	3,00	0,82	2	- - -	-	- - -
15,Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,00	3,94	8 7	- - -	7	- - -
16,Е16-220 ЭСН22	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,15	4,22	1 1	- - -	1	- - -
17,Е16-144 ЭСН12-13	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	15,20	30 1	- - -	1	- - -
18,Е16-145 ЭСН12-2-3	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	1,00	21,70	22 1	- - -	1	- - -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	577 95	- - -	95	- -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	472			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	62			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	43			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	577			
	РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
19,Е15-614 ЭСН164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	60,50	18 12	- - -	12	- - -
20,Е15-613 ЭСН164-7	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ	100М2	0,06	43,50	2 1	- - -	1	- - -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	25 13	- - -	13	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	20			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	602	-	108	-
							108		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	20			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	472			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	62			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	43			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	577			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на канализацию бытовую

Основание: Ал.I, ВК I-I5
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	I,47 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	4,90 руб.
I м2 общей площади здания	2,46 руб.
I м3 объема здания	0,57 руб.

№№ пп	Номер прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин
								прямые затраты	в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-34 ЭСН6-2	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб в земле вне здания диаметром I00 мм	м	5,00	3,I0	I6	- 2	2	- -
2	EI6-34 ЭСН6-2	То же, в земле внутри здания	м	I5,00	3,I0	47	- 6	6	- -
3	EI6-34 ЭСН6-2	Тоже, по полу и по стенам здания	м	60,00	3,I0	I86	- 23	22	I -
4	EI6-33 ЭСН6-I	То же, диаметром 50 мм	м	55,00	I,92	I06	- 2I	2I	- -
5	EI6-28 ЭСН4-2	Прокладка чугунных канализационных труб диаметром I00 мм в земле вне здания	м	5,00	3,0I	I5	- 2	2	- -
6	EI6-28 ЭСН4-2	То же, в земле внутри здания	м	8,00	3,0I	24	- 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3		
7,	Е16-31 ЭСН5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	15,00	4,59	69	- 7	7	-
							7		
8,	Е17-28 ЭСН1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛ,	16,00	1,81	29	- 22		1
							23		
9,	С130-1660	-СТОИМОСТЬ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛ,	16,00	17,20	275	- -		-
							-		
10,	Е17-57 ЭСН4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ТП-КВ	КОМПЛ,	7,00	23,20	162	- 10		1
							11		
11,	Е17-8 ЭСН1-2	-УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ	КОМПЛ,	1,00	35,00	35	- 2		-
							2		
12,	Е17-89 ЭСН6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	КОМПЛ,	2,00	9,18	18	- 1		-
							1		
13,	С130-1493	-СТОИМОСТЬ СИФОНА ДВУХОБОРОТНОГО	ШТ	7,00	1,07	7	- -		-
							-		
14,	Е17-30 ЭСН1-7	-УСТАНОВКА БИДЭ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х350Х400	КОМПЛ,	1,00	34,50	35	- 2		-
							2		
15,	Е17-37 ЭСН1-10	-УСТАНОВКА ГРАНОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ,	3,00	14,60	44	- 3		-
							3		
16,	Е17-36 ЭСН1-9	-УСТАНОВКА ГРАНОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ,	4,00	6,31	25	- 1		-
							1		
17,	Е16-146 ЭСН12-2-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1,00	25,30	25	- 1		-
							1		
18,	Е16-189 ЭСН17-2	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	0,51	1	- -		-
							-		
19,	С113-813	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ ВОРОНКИ	Т	-	419,00	-	- -		-
							-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1369	-	105	3
							108		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1119			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	149			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	101			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1369			
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
20,Е1-936 ЭСН78-2		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,20	101,00	20	-	20	-
							20		-
21,Е1-960 ЭСН80-2		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ	100М3	0,20	74,50	15	-	15	-
							15		-
22,Е1-968 ЭСН81-2		-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ ГРУНТОМ2ГРУППЫ	100М3	0,40	46,00	18	-	18	-
							18		-
23,Е1-999 ЭСН86-2		-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ	100М3	0,20	23,00	5	-	3	-
							3		-
24,С122-403		-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	М2	4,80	5,14	25	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	103	-	56	-
							56		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	83			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	103			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1472	-	161	3
							164		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	83
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	13
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	103
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1119
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	149
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	101
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1369

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на водостоки

Основание: Ал.I, ВК I-I5
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	I,I3 руб.
I м2 общей площади здания	0,57 руб.
I м3 объема здания	0,I3 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЕI6-34 ЭСН6-2 I30-I559 I30-I562	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб в земле вне здания	м	5,00	4,24	2I	- 2	2	- -
		Цена 3,I(+3,34-2,2).0,998							
2	ЕI6-34 ЭСН6-2 I30-I559 I30-I562	То же, в земле внутри здания	м	20,00	4,24	85	- 7	7	- -
		Цена 3,I+(3,34-2,2).0,998							
3	ЕI6-34 ЭСН6-2 Т.Ч. П.3.I.	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм (на высоте от 5 до 8 м)	м	I8,00	4,30	77	- 8	8	- -
		Цена 3,I+(3,34-2,2).0,998							
4	ЕI6-34 ЭСН6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм (на высоте от 8 до I0 м)	м	6,00	4,34	26	- 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т,Н, П,3,1	ЦЕНА3,1*(3,34-2,2),0,998							
5,Е16-188		-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ	ШТ	2,00	2,28	5	-	3	1
	ЭСН17-1	100ММ					4		-
6,С113-813		-СТОИМОСТЬ ЧУГУННОЙ ВОРОНКИ ВР9Б	Т	0,06	419,00	25	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	292	-	23	1
							24		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	214			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	261			
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
7,Е1-936		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	100М3	0,10	101,00	10	-	10	-
	ЭСН78-2	ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ					10		-
8,Е1-999		-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ИНВЕНТАРНЫМИ	100М3	0,10	23,00	2	-	2	-
	ЭСН86-2	ЩИТАМИ					2		-
9,С122-403		-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	М2	2,40	5,14	12	-	-	-
							-		-
10,Е1-960		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В	100М3	0,15	74,50	11	-	11	-
	ЭСН80-2	ТРАНШЕЯХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ					11		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	44	-	23	-
							23		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	35			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	44			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	336	- 47	46	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	60			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	75			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	214			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	261			

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-5

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на горячий водопровод

Основание: Ал.I, ВК I-I5
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,58 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I,93 руб.
I м2 общей площади здания 0,97 руб.
I м3 объема здания 0,23 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм, условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-48 ЭСН7-5 Т.Ч. П.3.I	Прокладка трубопроводов стальных водогазопроводных, диаметром 70 мм на высоте до 5 м	м	5,00	3,0I	I5	-/2	2	-/-
2	EI6-46 ЭСН7-4 Т.Ч. П.3.I	Тоже, диаметром 50 мм	м	23,00	2,22	5I	-/7	7	-/-
3	EI6-45 ЭСН7-3 Т.Ч. п.3.I.	Тоже, диаметром 40 мм	м	8,00	I,80	I4	-/2	2	-/-
4	EI6-44 ЭСН7-3 Т.Ч.	Тоже, диаметром 32 мм	м	I7,00	I,59	27	-/4	4	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,3,1								
5	Е16-43 ЭСН7-3	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	25,00	1,37	34	- 6	6	- -
	Т,Ч, П,3,1								
6	Е16-42 ЭСН7-3	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	15,00	1,36	20	- 4	4	- -
	Т,Ч, П,3,1								
7	Е16-41 ЭСН7-3	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	70,00	1,21	85	- 18	17	1 -
	Т,Ч, П,3,1								
8	С130-2033	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО 15Ч8БР ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	1,00	3,34	3	- -	-	- -
9	С130-2032	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО 15Ч8БР ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	3,00	2,44	7	- -	-	- -
10	С130-121	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч 8П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ,	3,00	1,60	5	- -	-	- -
11	С130-121	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО 15Ч8П ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ,	1,00	1,60	2	- -	-	- -
12	С130-121	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО 15Ч8П ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ,	14,00	1,60	22	- -	-	- -
13	Е16-118 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	1,00	24,80	25	- 2	2	- -
14	Е16-117 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	5,00	17,40	87	- 5	5	- -
15	С130-1947	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ; КВ-15	КОМПЛ	1,00	0,82	1	- -	-	- -
16	Е17-50 ЭСН3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-А-СТ	ШТ	12,00	4,59	55	- 6	6	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17,Е16-219		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	1,58	3,94	6	-	6	-
	ЭСН22	ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ					6		-
18,Е16-220		-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,05	4,22	1	-	-	-
	ЭСН22						-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	563	-	61	1
							62		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	460
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	62
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	41
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	563

РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

19,Е15-614		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ	100М2	0,25	60,50	15	-	10	-
	ЭСН164-8	МЕНЕЕ 50ММ ЗА 2 РАЗА					10		-
20,Е15-613		-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ	100М2	0,02	43,50	1	-	-	-
	ЭСН164-7						-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	19	-	10	-
							10		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	16
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	19

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	582	-	71	1
							72		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	16
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	19			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	460			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	62			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	41			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	563			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на отопление

Основание: Ал.I, ОВ 30-35
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	I,I7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	3,90 руб.
I м2 общей площади здания	I,96 руб.
I м3 объема здания	0,45 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	I,00	0,86	I	-	-	-
2	EI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	I32,00	0,9I	I20	29	28	I
3	EI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	63,00	I,03	65	I4	I3	I
4	EI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	45,00	I,I4	5I	9	9	-
5	EI6-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	6,00	I,29	8	I	I	-
6	EI6-40 ЭСН7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для	м	6I,00	I,6I	98	I6	I6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ					18		1
7	Е16-144 ЭСН12-1-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	15,20	30	- 1	1	-
8	23-07 П1-0225	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	26,00	1,43	37	-	-	-
9	23-07 П1-0226	ЦЕНА1,3,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	9,00	1,65	15	-	-	-
10	23-07 П1-0227	ЦЕНА1,5,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	11,00	1,98	22	-	-	-
11	23-07 П1-0228	ЦЕНА1,8,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2, ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	9,00	2,42	22	-	-	-
12	Е18-116 ЭСН5-2	ЦЕНА2,2,1,098 -УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	83,00	5,12	425	- 21	18	3 1
13	Е18-125 ЭСН5-4	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 20ММ	М	3,00	0,83	2	-	-	-
14	Е18-126 ЭСН5-4	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 25ММ	М	6,00	1,06	6	-	-	-
15	Е20-697 ЭСН18-2	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ШИРИНОЙ 20ММ,ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100КГ	0,24	36,10	9	- 1	1	-
16	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,17	3,94	12	- 12	12	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1133	- 106	99	7 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	124			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	85			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1133			
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
17,Е13-131 К=2 ЭСН16-4		-ОКРАСКА ТРУБ И ПРИБОРОВ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15 ПРОЦЕНТАМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	0,79	17,66	14	- 1	1	-
18,С111-357		-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	1,90	1,10	2	- -	-	-
		ПРИМЕЧАНИЕ (9,0,16=12,6КГ РЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 12,6,0,15=1,9КГ							
19,Е13-121 ЭСН15-6		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,03	7,71	1	- -	-	-
20,Е13-133 ЭСН16-6		-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,03	6,94	1	- -	-	-
21,Е26-16 ЭСН4-3		-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,11	20,40	2	- 1	1	-
22,С114-97		-СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	0,11	24,23	3	- -	-	-
		ЦЕНА19,6,1,03,1,2							
23,С114-501		-СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	0,11	4,62	1	- -	-	-
24,Е26-80 ЭСН15-1		-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	0,03	108,00	3	- 1	1	-
25,С114-190		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	3,00	0,94	3	- -	-	-
		ЦЕНА1,01,0,931							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	34	- 3	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	34			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1167	- 109	102	7 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	34			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	923			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	124			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	85			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1133			

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на отопление для Т - 20^0

Основание: Ал.I, ОВ30-35
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	I,00	0,86	I	- / -	-	- / -
2	EI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	I45,00	0,9I	I32	- / 3I	30	I / -
3	EI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	63,00	I,03	65	- / I4	I3	I / -
4	EI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	4I,00	I,I4	47	- / 9	9	- / -
5	EI6-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	6I,00	I,29	79	- / I4	I3	I / -
6	23-07	Стоимость вентиля муфтового I5Ч8П2	шт	26,00	I,43	37	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1-0225	ДИАМЕТРОМ 15ММ							
7,23-07	П1-0226	ЦЕНА1,3,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	9,00	1,65	15	-	-	-
8,23-07	П1-0227	ЦЕНА1,5,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	17,00	1,98	34	-	-	-
9,23-07	П1-0228	ЦЕНА1,8,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2, ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	3,00	2,42	7	-	-	-
10,23-07	П1-0229	ЦЕНА2,2,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	2,00	3,40	7	-	-	-
11,Е18-116	ЭСН5-2	ЦЕНА3,1,1,098 -УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	78,75	5,12	403	- 20	17	3 1
12,Е18-125	ЭСН5-4	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 20ММ	М	3,00	0,83	2	-	-	-
13,Е18-126	ЭСН5-4	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 25ММ	М	6,00	1,06	6	-	-	-
14,Е20-697	ЭСН18-2	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ШИРИНОЙ 20ММ,ТОЩИНОЙ 5ММ	100КГ	0,24	36,10	9	- 1	1	- -
15,Е16-219	ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,17	3,94	12	- 12	12	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1050	- 101	95	6 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 856

ПУСК И РЕГУЛИРОВКА - РУБ 1

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	78			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1050			
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
16,Е13-131 К=2 ЭСН16-4	=ОКРАСКА ТРУБ И ПРИБОРОВ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15 ПРОЦЕНТАМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	0,74	17,66	13	- 1 -	1	- -	
17,С111-357	=СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	1,80	1,10	2	- - -	-	- -	
	ПРИМЕЧАНИЕ Т4,0,16=11,84КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 11,84,0,15=1,8КГ								
18,Е13-121 ЭСН15-6	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,03	7,71	1	- - -	-	- -	
19,Е13-133 ЭСН16-6	=НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ ПГ=177	100М2	0,03	6,94	1	- - -	-	- -	
20,Е26-16 ЭСН4-3	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,06	20,40	1	- - 1	1	- -	
21,С114-97	=СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	0,06	24,23	1	- - -	-	- -	
	ЦЕНА19,6,1,03,1,2								
22,С114-501	=СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	0,06	4,62	1	- - -	-	- -	
23,Е26-80 ЭСН15-1	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	0,03	108,00	3	- - 1	1	- -	
24,С114-190	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	2,50	0,94	2	- - -	-	- -	
	ЦЕНА1,01,0,931								
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	28	- - 3	3	- -	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ		25				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ		2				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ		1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ		28				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ		1078	-	98		6
						104			1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ		25				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ		2				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ		1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ		28				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ		856				
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =	РУБ		1				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ		115				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ		78				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ		1050				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на отопление для Т - 40°

Основание: Ал.I, ОВ 30-35
Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	E16-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	I,00	0,86	I	- -	-	- -
2	E16-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	94,00	0,9I	86	- 2I	20	I -
3	E16-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	63,00	I,03	65	- I4	I3	I -
4	E16-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	66,00	I,I4	75	- I5	I4	I -
5	E16-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	23,00	I,29	30	- 5	5	-
6	E16-40 ЭСН7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для	м	5,00	I,6I	8	-	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ					1		"
7,Е16-67	ЭСН8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	56,00	2,21	124	" " 29	26	3 " 1
8,Е16-144	ЭСН12-1-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	15,20	30	" " 1	1	" " "
9,23-07	П1-0225	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Б8П2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	26,00	1,63	37	" " "	"	" " "
		ЦЕНА1,3,1,098							
10,23-07	П1-0226	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Б8П2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	5,00	1,65	8	" " "	"	" " "
		ЦЕНА1,5,1,098							
11,23-07	П1-0227	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Б8П2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	6,00	1,98	12	" " "	"	" " "
		ЦЕНА1,8,1,098							
12,23-07	П1-0228	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Б8П2, ДИАМЕТРОМ 32ММММ	ШТ	16,00	2,42	39	" " "	"	" " "
		ЦЕНА2,2,1,098							
13,23-07	П1-0229	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Б8П2, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	2,00	3,40	7	" " "	"	" " "
		ЦЕНА3,1,1,098							
14,Е18-116	ЭСН5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	96,75	5,12	495	" " 24	21	3 " 1
15,Е18-125	ЭСН5-4	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 20ММ	М	3,00	0,83	2	" "	"	" "
16,Е18-126	ЭСН5-4	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 25ММ	М	6,00	1,06	6	" "	"	" "
17,Е20-697	ЭСН18-2	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ШИРИНОЙ 20ММ,ТОЩИНОЙ 5ММ	100КГ	0,24	36,10	9	" " 1	1	" " "
18,Е16-219	ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,61	3,94	10	" " 10	10	" " "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19,С130-1062		=СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	1,40	0,29	1	=	=	=
20,Е16-220	ЭСН22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,56	4,22	2	=	2	=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1284	=	114	9
							123		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1047	
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =	РУБ	1	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	139	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	97	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1284	

РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

21,Е13-131	К=2 ЭСН16-4	=ОКРАСКА ТРУБ И ПРИБОРОВ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15 ПРОЦЕНТАМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	0,91	17,66	16	= 2	2	=
22,С111-357		=СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	2,20	1,10	2	=	=	=
		ПРИМЕЧАНИЕ Т0,5,0,16=14,48КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 14,68,0,15=2,2КГ							
23,Е13-121	ЭСН15-6	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,04	7,71	1	=	=	=
24,Е13-133	ЭСН16-6	=НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,04	6,94	1	=	=	=
25,Е26-16	ЭСН4-3	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,15	20,40	3	= 1	1	=
26,С114-97		=СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	0,15	24,23	4	=	=	=

ЦЕНА19,6,1,03,1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27,С114-501	=СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	0,15	4,62	1	-	-	-
						-		-
28,Е26-80 ЭСН15-1	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	0,04	108,00	4	-	2	-
						2		-
29,С114-190	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	3,50	0,94	3	-	-	-
						-		-
	ЦЕНА1,01,0,931							
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	43	-	5	-
						5		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	35			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	43			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1327	-	119	9
						128		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	35			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	43			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1047			
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	139			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	97			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1284			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на вентиляцию

Основание: Ал.I, ОВ 30-35
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль - 4,I7 руб.
I м2 общей площади здания 2,09 руб.
I м3 объема здания 0,49 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Приточная камера ПП1 (индивидуальная)							
I	Е20-707 ЭСН20-3	Установка агрегата вентиляторного В-Ц4-70-5С электродвигателем ЧА90 А4	шт	I,00	I39,00	I39	-/6	6	-/-
2	I5-0I П0I-409	Электродвигатель ЧАI00 4, исключить Цена: 63.I.I	шт	-I,00	69,30	-69	-/-	-	-/-
3	I5-0I П0I-736	Электродвигатель 4А90 А4 Цена: 56.I.I	шт	I,00	6I,60	62	-/-	-	-/-
4	Е20-65 ЭСН2-3	Диффузор Д630.6I0.575, длиной 900 мм, толщина стали I,5 мм	м2	2,80	7,5I	2I	-/2	2	-/-
5	Е20-760 ЭСН25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25	шт	I,00	6,09	6	-/3	3	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	С130-710	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-6	ШТ	1,00	50,20	50	-	-	-
							-		-
7	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,08	36,10	3	-	-	-
							-		-
8	Е20-468 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	1,00	104,00	104	- 2	2	- -
9	Е20-432 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	1,00	9,07	9	- 1	1	- -
10	Е20-654 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	1,00	13,30	13	- 2	2	- -
11	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	- -
		ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 5С18.000.000(1ШТ)							
12	Е20-400ЭСН-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ	3,00	1,42	4	- 3	3	- -
13	Е20-401 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	1ШТ	3,00	1,48	4	- 3	3	- -
14	Е10-28 ЭСН4-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,03	110,00	3	-	-	-
							-		-
15	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	КГ	2,10	0,36	1	-	-	-
							-		-
16	Е15-548 ЭСН158-5	-ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ КРАСКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М2	1,50	0,44	1	-	-	-
							-		-
17	Е13-121 ЭСН15-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОМ ГФ-020	М2	0,50	0,08	1	-	-	-
							-		-
18	Е15-614 ЭСН164-8	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	М2	0,96	0,61	1	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В25,В27							
19	Е20-705 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	ШТ	2,00	66,50	133	- 5	5	- -
20	15-01 П,01-392	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А4	ШТ	2,00	26,40	53	- -	-	- -
		ЦЕНА24,1,1							
21	15-01 П01-393	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63В4	ШТ	2,00	27,50	55	- -	-	- -
		ЦЕНА25,1,1							
		В26							
22	Е20-721 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05	ШТ	1,00	8,22	8	- 2	2	- -
23	С130-159	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ4-76 КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ИЗ ПЛАСТМАСС НОМ,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	КОМПЛ	1,00	103,00	103	- -	-	- -
		В28							
24	Е20-707 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ВЦ4-70-5С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90 А4	ШТ	1,00	139,00	139	- 6	6	- -
25	15-01 П01-409	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А100 4	ШТ	1,00	69,30	69	- -	-	- -
		ЦЕНА63,1,1							
26	15-01 П,01-736	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А90 А4	ШТ	1,00	61,60	62	- -	-	- -
		ЦЕНА56,1,1							
27	Е20-407 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	95,00	1,48	141	- 85	80	5 2
28	Е20-408 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	6,00	1,63	10	- 5	5	- -
29	Е20-3 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	2,18	5,35	12	- 2	2	- -
30	Е20-10 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2	0,30	5,59	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31,	Е20-11 ЭСН1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	2,24	5,30	12	- 2	2	-
32,	Е20-14 ЭСН1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	М2	1,50	5,53	8	- 1	1	-
33,	Е20-696 ЭСН18-1	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,83	35,90	30	- 5	5	-
34,	Е20-498 ЭСН11-2	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 1600	ШТ	2,00	8,10	16	- 5	5	-
35,	Е20-499 ЭСН11-3	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 2000	ШТ	1,00	8,41	8	- 3	3	-
36,	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ,ВЕСОМ ДО 0,1Т	ШТ	5,00	1,38	7	- 5	5	-
37,	Е20-1002 ЭСН47-1 ДОП1К ЕРЕР-84	-СТОИМОСТЬ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ АО-38	ШТ	15,00	0,91	14	- -	-	-
38,	Е20-1004 ЭСН47-3 ДОП1К ЕРЕР-84	-СТОИМОСТЬ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ АО-40	ШТ	10,00	1,54	15	- -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1248	- 150	145	5 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	111
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	126
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	905
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	83			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1115			
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
39,Е13-153 К=2 ЭСН18-6		=ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,10	20,60	2	-	-	-
40,Е13-121 ЭСН15-6		=ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФФ-021	100М2	0,10	7,71	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	3	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	3			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1251	-	145	5
							150		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	111			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	126			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	905			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	123			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	83			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1115			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8

К типовому проекту административно-бытовых помещений

на теплоснабжение калориферов

Основание: Ал.I, ОВ 30-35
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,15 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1 автомобиль 0,51 руб.
1 м2 общей площади здания 0,26 руб.
1 м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	50,00	I,I4	57	- I2	II	I -
2	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	2,00	0,86	2	- -	-	- -
3	23-07 ПI-0225	Стоимость вентиля муфтового I5Ч8П2, диаметром I5 мм	шт	2,00	I,43	3	- -	-	- -
		Цена I,3.I,098							
4	23-07 ПI-0227	Стоимость вентиля муфтового I5Ч8П2 диаметром 25 мм	шт	3,00	I,98	6	- -	-	- -
		Цена I,8.I,098							
5	23-07 ПI-0228	Стоимость вентиля муфтового I5Ч8П2 диаметром 32мм	шт	I,00	2,42	2	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА№ 2, 1,098							
6,Ц12-800-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО ФЛАНЦЕВОГО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	2,12	2	-	2	-
						2		"
7,23-07 П1-0393	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ892П2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	49,68	50	-	-	-
						-		"
		ЦЕНА№ 6, 1,08							
8,Е20-697 ЭСН18-2	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ШИРИНОЙ 20ММ, ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100КГ	0,08	36,10	3	-	-	-
						-		"
9,Е20-696 ЭСН18-1	-УГОЛОК 50,5	100 КГ	0,11	35,90	4	-	1	-
						1		"
10,Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,52	3,94	2	-	2	-
						2		"
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	148	-	16	1
						17		"
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	50			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	50			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	79			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	95			
	РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
11,Е13-131 К=2	-ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170С15 ПРОЦЕНТАМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	0,25	17,66	4	-	-	-
						-		"
ЭСН16-4								
12,С111-357	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	0,60	1,10	1	-	-	-
						-		"

ПРИМЕЧАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

$5,0,16=4КГ$
ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ $4,0,15=0,6КГ$

		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ	6	-	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	5				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	6				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	154	-	16		1
							17		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	50				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	50				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	2				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	3				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	5				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	6				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	79				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	10				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	6				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	95				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-9

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на центральный тепловой пункт

Основание: Ал.I, ОВ-6
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	3,16 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	10,53 руб.
I м2 общей площади здания	0,60 руб.
I м3 объема здания	0,07 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм., условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI8-I8I ЭСНI0-2	Установка распределительного коллектора из стальных труб, диаметром 2I9 мм	шт	2,00	52,30	I05	- / I6	I5	I / -
2	EI6-I36 ЭСНI2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00 мм	шт	2,00	2,98	6	- / 3	3	- / -
3	НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ НА I984Г	Стоимость задвижки 30С4IНЖI, диаметром I00 мм	шт	2,00	54,90	II0	- / -	-	- / -
		Цена 5.I,098							
4	EI6-II9 ЭСНI2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром I00мм	шт	4,00	29,00	II6	- / 8	7	I / -
5	EI6-II8 ЭСНI2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром 80 мм	шт	I,00	24,80	25	- / 2	2	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,Е16-117 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	- 2	2	-
7,Е16-135 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	2,00	1,60	3	- 2	2	-
8,23-07 П1-0236	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	2,00	3,07	6	-	-	-
9,23-07 П,1-0225	ЦЕНА2,8,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	9,00	1,43	13	-	-	-
10,23-07 П,1-0226	ЦЕНА1,43,1,08 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТОМ 20ММ	ШТ	2,00	1,65	3	-	-	-
11,23-07 П1-0227	ЦЕНА1,5,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	11,00	1,98	22	-	-	-
12,23-07 П1-0228	ЦЕНА1,8,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	3,00	2,42	7	-	-	-
13,23-07 П1-0229	ЦЕНА2,2,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	3,00	3,40	10	-	-	-
14,Е18-190 ЭСН11-4	ЦЕНА3,1,1,098 -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКА Т34,08,ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 219,7ММ	ШТ	1,00	106,00	106	- 7	6	1
15,Е16-201 ЭСН19-3	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРА ВТГ-100	УЗЕЛ	1,00	95,30	95	- 8	7	1
16,17-04 П3-018	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВТГ-100	ШТ	1,00	51,30	51	-	-	-
17,Е18-202 ЭСН12-1	ЦЕНА17,5,1,08 -УСТАНОВКА НАСОСА СТРУЙНОГО С АВТОМАТИКОЙ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА,НОМЕР1,С ТЕРМОСИСТЕМОЙ ВТ--2217	ШТ	1,00	190,00	190	- 13	12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18,С17-04 П5-0653	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОСИСТЕМЫ	ШТ	1,00	59,40	59	- -	-	-
	ЦЕНА35,1,08							
19,23-07 П1-1443	-СТОИМОСТЬ НАСОСА СТРУЙНОГО НОМЕР 1	ШТ	1,00	19,44	19	- -	-	-
	ЦЕНА18,1,08							
20,Ц12-805-1	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	2,25	2	- 2	2	-
21,17-04 П5-0064	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД,ДИАМЕТРОМ25ММ	ШТ	1,00	75,60	76	- -	-	-
	ЦЕНА70,1,08							
22,Е18-211 ЭСН13-3	-УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА Р-08-30	ШТ	1,00	4,60	5	- 3	3	-
23,23-01-01 П18	-СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА Р-08-30	ШТ	1,00	17,82	18	- -	-	-
	ЦЕНА16,5,1,08							
24,Е16-134 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	1,00	1,68	2	- 1	1	-
25,23-07 П1-0729	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО МУФТОВОГО ЛАТУННОГО 16Б1БК,ДИАМЕТРОМ25ММ	ШТ	1,00	1,21	1	- -	-	-
	ЦЕНА1,1,1,098							
26,Е16-179 ЭСН15-2	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕДУКЦИОННОГО 18425Р,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	1,00	25,80	26	- 1	1	-
27,Е16-164 ЭСН13-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 17435Р,ДИАМЕТРОМ40ММ	ШТ	1,00	11,50	12	- 1	1	-
28,Е18-207 ЭСН13-1	-УСТАНОВКА УЗЛА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА 45412НЖ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	1,00	17,10	17	- 2	2	-
29,Е18-228 ЭСН15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРА ТЕХНИЧЕСКОГО П6-2-160-60	КОМПЛ	4,00	2,41	10	- 1	1	-
30,Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРА МТП-160	КОМПЛ	7,00	4,43	31	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН15-3						1		-
31	Е16-69 ЭСН8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	60,00	3,12	187	- 36	32	4 1
32	Е16-35 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	5,00	0,86	4	- 1	1	- -
33	Е16-36 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	30,00	0,91	27	- 6	6	- -
34	Е16-37 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	70,00	1,03	72	- 16	15	1 -
35	Е16-38 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	50,00	1,14	57	- 12	11	1 -
36	Е16-39 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	35,00	1,29	45	- 7	7	- -
37	Е16-40 ЭСН7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	30,00	1,61	48	- 9	8	1 -
38	Е16-46 ЭСН7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 57,3ММ	М	20,00	2,21	44	- 6	6	- -
39	Е16-48 ЭСН7-5	-ТОЖЕ, ДИАМЕТРОМ 76,3ММ	М	20,00	2,99	60	- 8	7	1 -
40	Е16-59 ЭСН8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	30,00	0,93	28	- 25	22	3 1
41	Е20-696 ЭСН18-1	-УГОЛОК 50,5	100 КГ	0,23	35,90	8	- 1	1	- -
42	Ц11-246-2	-УСТАНОВКА ДИФМАНОМЕТРА-РАСХОДОМЕРА МЕМБРАННОГО	ШТ	1,00	4,04	4	- 3	3	- -
43	17-04 П2-0527	-СТОИМОСТ ДИФМАНОМЕТРА РАСХОДОМЕРА	ШТ	1,00	291,60	292	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА 70,1,08							
44,	Е16-55 ЭСН6-1	УСТАНОВКА ТРУБОК ИМПУЛЬСНЫХ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	8,00	2,18	17	- 3	3	- -
45,	С113-379	СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ДИАМЕТРОМ 57,3,5ММ	М	8,00	1,33	11	-	-	-
46,	ПР-НТ 01-13 СТР75	СТОИМОСТЬ ТРУБОК ИМПУЛЬСНЫХ, ДИАМ,15ММ ПО ГОСТ 8734-75	М	8,00	0,53	4	-	-	-
		ЦЕНА 8,51,1,034							
47,	Е16-219 ЭСН22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,60	3,94	10	- 10	10	- -
48,	Е16-220 ЭСН22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,60	4,22	3	- 2	2	- -
49,	Е16-221 ЭСН22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,33	5,47	2	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2477	- 219	203	16 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	292			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	292			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	82			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	92			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1708			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	228			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	156			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2093			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
50,	Е13-131 К=2	ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15ПРОЦЕНТАМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	1,01	17,66	18	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН16-4						2		-
51	С111-357	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	2,43	1,10	3	-	-	-
		ПРИМЕЧАНИЕ 101,0,16=16,2КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 16,2,0,15=2,43КГ							
52	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	1,01	7,71	8	- 2	2	- -
53	Е13-133 ЭСН16-6	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	1,01	6,94	7	- 1	1	- -
54	Е26-16 ЭСН4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	6,20	20,40	126	- 53	52	1 -
55	С114-97	-СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	6,20	24,23	150	-	-	-
		ЦЕНА19,6,1,03,1,2							
56	С114-50	-СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	6,20	4,62	29	-	-	-
57	Е26-80 ЭСН15-1	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	1,01	108,00	109	- 43	43	- -
58	С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	101,00	0,94	95	-	-	-
		ЦЕНА1,01,0,931							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	687	- 101	100	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	545			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	90			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	52			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	687			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3164	-	303	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						320			2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	292
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	292
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	82
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	92
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	545
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	90
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	52
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	687
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1708
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	228
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	156
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	2093

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на центральный тепловой пункт для Т- 20°

Основание: АI, ОВ-36
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЕI8-I8I ЭСНI0-2	Установка распределительного коллектора из стальных труб, диаметром 2I9 мм	шт	2,00	52,30	I05	-/I6	I5	I/-
2	ЕI6-I36 ЭСНI2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00 мм	шт	2,00	2,98	6	-/3	3	-/-
3	Номенклатурный каталог на I984г.	Стоимость задвижки 30С4IНЖI, диаметром I00 мм	шт	2,00	54,90	II0	-/-	-	-/-
		Цена 5.I,098							
4	ЕI6-II9 ЭСНI2-2	Установка задвижек 30Ч6БР диаметром I00 мм	шт	4,00	29,00	II6	-/8	7	I/-
5	ЕI6-II8 ЭСНI2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром 80 мм	шт	I,00	24,80	25	-/2	2	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	-		2	-
ЭСН12-1						2			-
7,Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	ШТ	2,00	1,60	3	-		2	-
ЭСН12-1	ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ					2			-
	А050ММ								
8,23-07	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО	ШТ	2,00	3,07	6	-	-		-
П1-0236	1549П2,ДИАМЕТРОМ 32ММ					-			-
	ЦЕНА8,8,1,098								
9,23-07	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО	ШТ	9,00	1,43	13	-	-		-
П,1-0225	1548П2,ДИАМЕТРОМ 15ММ					-			-
	ЦЕНА1,43,1,08								
10,23-07	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО	ШТ	2,00	1,65	3	-	-		-
П,1-0226	1548П2,ДИАМЕТОМ 20ММ					-			-
	ЦЕНА1,5,1,098								
11,23-07	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 1548П2	ШТ	11,00	1,98	22	-	-		-
П1-0227	ДИАМЕТРОМ 25ММ					-			-
	ЦЕНА1,8,1,098								
12,23-07	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО	ШТ	3,00	2,42	7	-	-		-
П1-0228	1548П2,ДИАМЕТРОМ 32ММ					-			-
	ЦЕНА8,2,1,098								
13,23-07	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО	ШТ	3,00	3,40	10	-	-		-
П1-0229	1548П2,ДИАМЕТРОМ 40ММ					-			-
	ЦЕНА8,1,1,098								
14,Е18-190	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКА Т34,08,ДИАМЕТРОМ	ШТ	1,00	106,00	106	-		6	1
ЭСН11-4	ПАТРУБКА 219,7ММ					7			-
15,Е16-201	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРА ВТГ-100	УЗЕЛ	1,00	95,30	95	-		7	1
ЭСН19-3						8			-
16,17-04	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВТГ-100	ШТ	1,00	51,30	51	-	-		-
П3-018						-			-
	ЦЕНА87,5,1,08								
17,Е18-202	-УСТАНОВКА НАСОСА СТРУЙНОГО С АВТОМАТИКОЙ	ШТ	1,00	190,00	190	-		12	1
ЭСН12-1	МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА,НОМЕР1,С					13			-
	ТЕРМОСИСТЕМОЙ ВТ-2217								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18,С17-04 П5-0653	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОСИСТЕМЫ	ШТ	1,00	59,40	59	-	-	-
	ЦЕНА55,1,08							
19,23-07 П1-1443	-СТОИМОСТЬ НАСОСА СТРУЙНОГО НОМЕР 1	ШТ	1,00	19,44	19	-	-	-
	ЦЕНА18,1,08							
20,Ц12-805-1	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	2,25	2	- 2	2	-
21,17-04 П5-0064	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД,ДИАМЕТРОМ25ММ	ШТ	1,00	75,60	76	-	-	-
	ЦЕНА70,1,08							
22,Е18-211 ЭСН13-3	-УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА Р-08-30	ШТ	1,00	4,60	5	- 3	3	-
23,23-01-01 П18	-СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА Р-08-30	ШТ	1,00	17,82	18	-	-	-
	ЦЕНА16,5,1,08							
24,Е16-134 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	1,00	1,68	2	- 1	1	-
25,23-07 П1-0729	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО МУФТОВОГО ЛАТУННОГО 16Б1БК,ДИАМЕТРОМ25ММ	ШТ	1,00	1,21	1	-	-	-
	ЦЕНА1,1,1,098							
26,Е16-179 ЭСН15-2	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕДУКЦИОННОГО 18Ч2БР,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	1,00	25,80	26	- 1	1	-
27,Е16-164 ЭСН13-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 17Ч3БР,ДИАМЕТРОМ40ММ	ШТ	1,00	11,50	12	- 1	1	-
28,Е18-207 ЭСН13-1	-УСТАНОВКА УЗЛА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА 45Ч16НЖ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	1,00	17,10	17	- 2	2	-
29,Е18-228 ЭСН15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРА ТЕХНИЧЕСКОГО П6-2-160-60	КОМПЛ	4,00	2,41	10	- 1	1	-
30,Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРА МТП-160	КОМПЛ	7,00	4,43	31	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН15-3						1		"
31	Е16-69 ЭСН8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	60,00	3,12	187	- 36	32	4 1
32	Е16-35 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	5,00	0,86	4	- 1	1	- "
33	Е16-36 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	30,00	0,91	27	- 6	6	- "
34	Е16-37 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	70,00	1,03	72	- 16	15	1 "
35	Е16-38 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	50,00	1,14	57	- 12	11	1 "
36	Е16-39 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	50,00	1,29	64	- 12	11	1 "
37	Е16-40 ЭСН7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	1,61	24	- 4	4	- "
38	Е16-46 ЭСН7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 57,3ММ	М	20,00	2,21	44	- 6	6	- "
39	Е16-48 ЭСН7-5	-ТОЖЕ, ДИАМЕТРОМ 76,3ММ	М	20,00	2,99	60	- 8	7	1 "
40	Е16-59 ЭСН8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	30,00	0,93	28	- 25	22	3 1
41	Е20-696 ЭСН18-1	-УГОЛОК 50,5	100 КГ	0,23	35,90	8	- 1	1	- "
42	Ц11-246-2	-УСТАНОВКА ДИФМАНОМЕТРА-РАСХОДОМЕРА МЕМБРАННОГО	ШТ	1,00	4,04	4	- 3	3	- "
43	17-04 П2-0527	-СТОИМОСТ ДИФМАНОМЕТРА РАСХОДОМЕРА	ШТ	1,00	291,60	292	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА 70,1,08							
44,Е16-55	ЭСН8-1	-УСТАНОВКА ТРУБОК ИМПУЛЬСНЫХ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	8,00	2,18	17	3	3	
45,С113-379		-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ДИАМЕТРОМ 57,3,5ММ	М	8,00	1,33	11			
46,ПР-НТ 01-13	СТР75	-СТОИМОСТЬ ТРУБОК ИМПУЛЬСНЫХ,ДИАМ,15ММ ПО ГОСТ 8734-75	М	8,00	0,53	4			
		ЦЕНА 0,51,1,034							
47,Е16-219	ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,60	3,94	10	10	10	
48,Е16-220	ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,60	4,22	3	2	2	
49,Е16-221	ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,33	5,47	2	1	1	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2472	203	16	
							219		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	292			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	292			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	82			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	92			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1703			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	228			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	156			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2088			
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
50,Е13-131	К=2	-ОКРАСКА ТРУБ ВА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15ПРОЦЕНТАМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	0,75	17,66	13	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН16-4						1		
51	С111-357	=СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	1,80	1,10	2	=	=	=
		ПРИМЕЧАНИЕ Г5,0,16=12КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 12,0,15=1,8КГ							
52	Е13-121 ЭСН15-6	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,75	7,71	6	= 2	2	= =
53	Е13-133 ЭСН16-6	=НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,75	6,94	5	= 1	1	= =
54	Е26-16 ЭСН4-3	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	6,20	20,40	126	= 53	52	1 =
55	С114-97	=СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	6,20	24,23	150	=	=	=
		ЦЕНА]9,6,1,03,1,2							
56	С114-50	=СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	6,20	4,62	29	=	=	=
57	Е26-80 ЭСН15-1	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	1,01	108,00	109	= 43	43	= =
58	С114-190	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	101,00	0,94	95	=	=	=
		ЦЕНА]1,01;0,931							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	674	= 100	99	1 =
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	535			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	89			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	50			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	674			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3146	=	302	17

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								319		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	292
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	292
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	82
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	92
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	535
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	89
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	50
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	674
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1703
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	228
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	156
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	2088

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на центральный тепловой пункт для Т - 40°

Основание: Ал.I, ОВ-36
Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	ЕI8-I8I ЭСНI0-2	Установка распределительного коллектора из стальных труб, диаметром 2I9 мм	шт	2,00	52,30	I05	- I6	I5	I -
2	ЕI6-I38 ЭСНI2-3	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I50 мм	шт	2,00	5,94	I2	- 8	7	I -
3	НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ НА I984Г	Стоимость задвижки 30С4IНЖI, диаметром I50 мм	шт	2,00	98,82	I98	- -	-	- -
		Цена 90.I,098							
4	ЕI6-I20 ЭСНI2-3	Установка задвижек 30Ч6БР диаметром I25 мм	шт	2,00	37,I0	74	- 8	7	I -
5	ЕI6-II8 ЭСНI2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром 80 мм	шт	I,00	24,80	25	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,Е16-117 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	- 2	2	-
7,Е16-135 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	2,00	1,60	3	- 2	2	-
8,23-07 П1-0237	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	2,00	4,39	9	-	-	-
9,23-07 П,1-0225	ЦЕНА$,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	9,00	1,43	13	-	-	-
10,23-07 П,1-0226	ЦЕНА1,43,1,08 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТОМ 20ММ	ШТ	2,00	1,65	3	-	-	-
11,23-07 П1-0227	ЦЕНА1,5,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	11,00	1,98	22	-	-	-
12,23-07 П1-0228	ЦЕНА1,8,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	3,00	2,42	7	-	-	-
13,23-07 П1-0229	ЦЕНА$,2,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	3,00	3,40	10	-	-	-
14,Е18-190 ЭСН11-4	ЦЕНА$,1,1,098 -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКА Т34,08,ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 219,7ММ	ШТ	1,00	106,00	106	- 7	6	1
15,Е16-201 ЭСН19-3	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРА ВТГ-100	УЗЕЛ	1,00	95,30	95	- 8	7	1
16,17-04 П3-018	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВТГ-100	ШТ	1,00	51,30	51	-	-	-
17,Е18-202 ЭСН12-1	ЦЕНА$7,5,1,08 -УСТАНОВКА НАСОСА СТРУЙНОГО С АВТОМАТИКОЙ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА,НОМЕР1,С ТЕРМОСИСТЕМОЙ ВТ--2217	ШТ	1,00	190,00	190	- 13	12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	С17-04 П5-0653	=СТОИМОСТЬ ТЕРМОСИСТЕМЫ	ШТ	1,00	59,40	59	- -	-	- -
		ЦЕНА 5 1,08							
19	23-07 П1-1443	=СТОИМОСТЬ НАСОСА СТРУЙНОГО НОМЕР 1	ШТ	1,00	19,44	19	- -	-	- -
		ЦЕНА 18 1,08							
20	Ц12-805-1	=УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	2,25	2	- - 2	2	- -
21	17-04 П5-0064	=СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	75,60	76	- -	-	- -
		ЦЕНА 0 1,08							
22	Е18-211 ЭСН13-3	=УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА Р-08-30	ШТ	1,00	4,60	5	- - 3	3	- -
23	23-01-01 П18	=СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА Р-08-30	ШТ	1,00	17,82	18	- -	-	- -
		ЦЕНА 16,5 1,08							
24	Е16-134 ЭСН12-1	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	1,00	1,68	2	- - 1	1	- -
25	23-07 П1-0729	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО МУФТОВОГО ЛАТУННОГО 16Б1БК,ДИАМЕТРОМ25ММ	ШТ	1,00	1,21	1	- -	-	- -
		ЦЕНА 1,1 1,098							
26	Е16-179 ЭСН15-2	=УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕДУКЦИОННОГО 18Ч2БР,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	1,00	25,80	26	- - 1	1	- -
27	Е16-164 ЭСН13-1	=УСТАНОВКА КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 17Ч3БР,ДИАМЕТРОМ40ММ	ШТ	1,00	11,50	12	- - 1	1	- -
28	Е18-207 ЭСН13-1	=УСТАНОВКА УЗЛА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА 45Ч12НЖ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	1,00	17,10	17	- - 2	2	- -
29	Е18-228 ЭСН15-4	=УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРА ТЕХНИЧЕСКОГО П6-2-160-60	КОМПЛ	4,00	2,41	10	- - 1	1	- -
30	Е18-227	=УСТАНОВКА МАНОМЕТРА МТП-160	КОМПЛ	7,00	4,43	31	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН15-3						1		"
31	Е16-69 ЭСН8-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	20,00	3,12	62	" 12	11	1 "
32	Е16-71 ЭСН8-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	М	20,00	5,08	102	" 17	15	2 1
33	Е15-59 ЭСН8-4	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С НОМ6 ПО НОМ15 И С НОМ34 ПО НОМ41	100М2	0,50	8,50	4	" 4	4	" "
34	Е16-35 ЭСН7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	5,00	0,86	4	" 1	1	" "
35	Е16-36 ЭСН7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	30,00	0,91	27	" 6	6	" "
36	Е16-37 ЭСН7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	70,00	1,03	72	" 16	15	1 "
37	Е16-38 ЭСН7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	50,00	1,14	57	" 12	11	1 "
38	Е16-39 ЭСН7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	35,00	1,29	45	" 7	7	" "
39	Е16-40 ЭСН7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	30,00	1,61	48	" 9	8	1 "
40	Е16-46 ЭСН7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 57,3ММ	М	20,00	2,21	44	" 6	6	" "
41	Е16-48 ЭСН7-5	ТОЖЕ, ДИАМЕТРОМ 76,3ММ	М	20,00	2,99	60	" 8	7	1 "
42	Е20-696 ЭСН18-1	УГОЛОК 50,5	100 КГ	0,23	35,90	8	" 1	1	" "
43	Ц11-246-2	УСТАНОВКА ДИФМАНОМЕТРА-РАСХОДОМЕРА МЕМБРАННОГО	ШТ	1,00	4,04	4	"	3	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3		
44,17-04 П2-0527	-СТОИМОСТ ДИФМАНОМЕТРА РАСХОДОМЕРА	ШТ		1,00	291,60	292	- - -	-	- - -
	ЦЕНА#70,1,08								
45,Е16-55 ЭСН8-1	-УСТАНОВКА ТРУБОК ИМПУЛЬСНЫХ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М		8,00	2,18	17	- 3	3	- -
46,С113-379	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ДИАМЕТРОМ 57,3,5ММ	М	-	8,00	1,33 -	11	- -	-	- -
47,ПР-НТ 01-13 СТР75	-СТОИМОСТЬ ТРУБОК ИМПУЛЬСНЫХ,ДИАМ,15ММ ПО ГОСТ 8734-75	М		8,00	0,53	4	- -	-	- -
	ЦЕНА#,51,1,034								
48,Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М		2,60	3,94	10	- 10	10	- -
49,Е16-220 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М		0,20	4,22	1	- 1	1	- -
50,Е16-221 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М		0,73	5,47	4	- 3	3	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ			2485	- 197	184	13 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	292
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	292
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	82
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	92
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1712
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	229
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	2096			
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
51,Е13-131 К=2 ЭСН16-4	-ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15ПРОЦЕНТАМИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	1,10	17,66	19	- 2 -	2	- -	
52,С111-357	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	2,64	1,10	3	- - -	-	- - -	
	ПРИМЕЧАНИЕ 110,0,16=17,6КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 17,6,0,15=2,64КГ								
53,Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	1,10	7,71	8	- 2 -	2	- -	
54,Е13-133 ЭСН16-6	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	1,10	6,94	8	- 1 -	1	- -	
55,Е26-16 ЭСН4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	7,00	20,40	143	- 60	59	1 -	
56,С114-97	-СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	7,00	24,23	170	- - -	-	- - -	
	ЦЕНА19,6,1,03,1,2								
57,С114-50	-СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	7,00	4,62	32	- - -	-	- - -	
58,Е26-80 ЭСН15-1	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	1,20	108,00	130	- 52	52	- -	
59,С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	120,00	0,94	113	- - -	-	- - -	
	ЦЕНА1,01,0,931								
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	787	- 117	116	1 -	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	626			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	102			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	59			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	787			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3272	- 314	300	14 / 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	292			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	292			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	82			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	92			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	630			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	103			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	59			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	792			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1712			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	229			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	155			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	2096			

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-IO

К типовому проекту административно-бытовых помещений

на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: Ал.IУ, ЭО, СО листы 4-6, IO,II
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	4,33 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	-
б) монтажных работ	4,33 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	I4,43 руб.
I м2 общей площади здания	7,25 руб.
I м3 объема здания	I,68 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	Ц8-599-I	Светильники для люминисцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2	I00шт	I,I5	I27,00	I46	-/I02	62	40/I3
2	Ц8-599-2	Светильники для люминисцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 4	I00шт	0,I0	I73,00	I7	-/I2	9	3/I
3	Ц8-603-I	Плафон с количеством ламп до 2	I00шт	0,40	I03,00	4I	-/I4	I4	-/-
4	ЦСКЦЭ-84 ПI-I72	Щиток промышленный типа ОШВ-6АУХЛ4	шт	4,00	4I,30	I65	-/6	6	-/-
5	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг	I00шт	0,0I	I79,00	2	-/I	I	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,15	23,80	4	- 2	2	-
7,Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,05	49,80	2	- 2	2	-
8,Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,20	19,60	4	- 2	2	-
9,Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	100ШТ	0,25	37,30	9	- 7	7	-
10,Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,10	37,30	4	- 3	3	-
11,Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,20	20,80	4	- 3	3	-
12,Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,55	60,80	33	- 26	13	13 5
13,Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,15	34,80	5	- 4	2	2 1
14,Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,15	9,29	1	- 2	1	1 -
15,Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,35	2,53	1	- 1	1	-
16,Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	15,20	12,70	193	- 171	115	56 18
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	910	- 358	243	115 38
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	631			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	212			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	67			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	910			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
17,1507-1154	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП=1=2Х40=02УХЛ4=	ШТ	20,00	36,03	721	-	-	-	
18,15-07 ДОП1 ПЗ-114	=СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛП003,40/Н-03	ШТ	30,00	9,09	273	-	-	-	
19,С153-152	=СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛП002-2,20/П-01	ШТ	30,00	18,10	543	-	-	-	
20,С153-152	=СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП006-2,40/П-01УХЛ4	ШТ	25,00	18,10	452	-	-	-	
21,С153-153	=СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП006-4,40/П-01УХЛ4	ШТ	10,00	32,40	324	-	-	-	
22,092/24	=СВЕТИЛЬНИК ТИПА ВЛ-1=1,20	ШТ	10,00	20,56	206	-	-	-	
23,НОМ=РА 3-АА ЭСТОПЛАСТ	=ТО ЖЕ, ТИПА НПО18,100/Н-02У4	ШТ	20,00	6,28	126	-	-	-	
24,1507-1044	=СВЕТИЛЬНИК=НПП02=100=001У3=	ШТ	20,00	7,74	155	-	-	-	
25,С153-268	=ЛАМПЫ БК230-240-60	10ШТ	3,50	1,62	6	-	-	-	
26,С153-279	=ЛАМПЫ БК230-240-100	10ШТ	0,80	1,80	1	-	-	-	
27,С153-230	=ЛАМПЫ ЛБ20,ЛДА20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ30,ЛДА30,ЛДЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30	10ШТ	7,50	5,38	40	-	-	-	
28,С153-231	=ЛАМПЫ ЛБ40,ЛДА40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	16,50	7,20	119	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	С153-250	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА ЗОС-127	10ШТ	7,50	1,64	12	-	-	-
30	С153-251	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	10ШТ	16,50	1,42	23	-	-	-
31	1504-6160	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ 0-1-УР44-17-6/220	ШТ	5,00	0,43	2	-	-	-
32	1504-6160	=ТО ЖЕ, 0-1-186/220	ШТ	15,00	0,43	6	-	-	-
33	1504-6160	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	20,00	0,43	9	-	-	-
34	1504-6161	=ТО ЖЕ, С-2-05-6/220	ШТ	25,00	0,70	18	-	-	-
35	1504-6162	=ТО ЖЕ, С-9-01-6/220	ШТ	10,00	0,97	10	-	-	-
36	15-04-01 П54	=РОЗЕТКА ТПА РШ-Ц-2-С-02-6/220	ШТ	20,00	0,23	5	-	-	-
37	С156-240	=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00	13,70	14	-	-	-
38	2405-1348	=КОРОБКИ-У994МУЗТУ36-1689-78=	ШТ	2,00	0,54	1	-	-	-
39	С151-1075	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М	0,04	166,00	7	-	-	-
40	С151-1091	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	1000М	0,02	191,00	4	-	-	-
41	С152-169	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	1000М	0,05	63,20	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10					-		-
42,С152-196		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М	1,00	49,20	49	-	-	-
43,С152-197		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4	1000М	0,08	66,40	5	-	-	-
44,С152-198		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х6	1000М	0,11	81,50	9	-	-	-
45,С152-199		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5	1000М	0,30	71,00	21	-	-	-
46,С152-200		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х4	1000М	0,03	95,70	3	-	-	-
47,05-03 П8-0087		-ТРУБА ВИНИЛАСТОВАЯ ПВХ-60С25	М	15,00	0,19	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	3422	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	3170			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	252			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	3422			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4332	- 358	243	115 38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	3801			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	212			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	319			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	4332			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-II

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: Ал.П, ЭМ, СО листы I6-I8, 23,24
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,72 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	0,29 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	2,40 руб.
I м2 общей площади здания	I,2I руб.
I м3 объема здания	0,28 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
		Аппараты напряжением до I000В							
I	Ц8-525-I	Автомат одно-двух-трехполюсный до I000В устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25А типа АЕ2036-I00-00У3	шт	I,00	2,02	2	- I	I	- -
2	Ц8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 типа ПКУ I5-2I, 23I54У2	шт	I,00	2,43	2	- I	I	- -
3	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	2,00	3,40	7	- 3	3	- -
4	ЦКАЛЬКУЛ.I	Ящик управления IIЯ	шт	I,00	I9,84	20	- I0	I0	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Ц8КЦЭ-84 2-548	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504	ШТ	1,00	30,80	31	- 13	12	1 -
6	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	КОМПЛ.	2,00	2,32	5	- 2	2	- -
		КАБЕЛЬНЫЕ И ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ							
7	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	0,41	48,00	20	- 13	7	6 - 2
8	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	2,00	3,55	7	- 2	2	- -
9	Ц8-156-2	-ЗАДЕЛКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАНДАЖИРУЮЩИХ МУФТ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОРО КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 14	ШТ	2,00	1,25	3	- 1	1	- -
10	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,08	54,00	4	- 4	2	2 1
11	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,02	70,70	1	- 1	1	- -
12	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,37	34,80	13	- 9	5	4 1
13	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,09	49,80	4	- 4	2	2 1
14	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,07	59,50	4	- 2	1	1 -
15	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,13	7,24	1	- 1	1	- -
16	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,16	11,00	2	- 1	1	- -
17	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,04	32,00	1	- -	-	- -
18	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ШТ	2,00	0,83	2	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ							
19,Ц8-398-1		-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М	0,10	92,30	9	- 8	1	7 2
20,Ц8-147-4		-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0,15	27,80	4	- 2	2	- -
21,Ц8-147-7		-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	100М	0,15	1,34	1	- -	-	- -
22,Ц8-472-7		-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,30	64,20	19	- 4	4	- -
23,Ц8-409-1		-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	1,32	4,88	6	- 6	3	3 1
24,Ц8-409-11		-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	8,34	1,21	10	- 10	10	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	259	- 99	73	26 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	178			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	65			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	259			
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ							
25,КАЛЬКУЛ1		-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 11Я	ШТ	1,00	112,50	113	- -	-	- -
26,СКЦэ-84 2-548		-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504-22У3	ШТ	1,00	114,80	115	- -	-	- -
27,15-04 01-058 01-072		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2036-100-00У3	ШТ	1,00	10,10	10	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01-088								
28,15-04 18-120 18-126 15-07 5-046		«ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,231-54У2	ШТ	1,00	18,10	18	-	-	-
29,15-04А12 04-548		«ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-122002	ШТ	2,00	11,60	23	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	295	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	279
ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ	4
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	8
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ	2
КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	295

РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

30,С154-164	«РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	2,00	0,24	1	-	-	-
31,С154-163	«ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	ШТ	2,00	0,24	1	-	-	-
32,15-09 ТАБ3-038 К=1,2	«КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66-3,16+1,10	1000М	0,04	601,28	24	-	-	-
33,15-09 ТАБЛ4-005 К=1,3	«КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ-0,66-4,2,5	1000М	0,01	358,63	4	-	-	-
34,С151-2283	«КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	1000М	0,01	367,00	4	-	-	-
35,С152-166	«ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С	1000М	0,96	22,00	21	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5							
36	С152-178	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,01	23,60	1	-	-	-
37	2405-1506	=МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ=ККР-5 У3ТУ36-2043-77=	КОМПЛ	2,00	4,77	10	-	-	-
38	2405-1861	=СТОЙКИ=К1150У3ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,02	235,84	5	-	-	-
39	2405-1695	=ПОЛКИ=К1160У3ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,02	87,90	2	-	-	-
40	2405-1012	=ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3ТУ36-1684-78=	ШТ	2,00	1,85	4	-	-	-
41	2405-1345	=КОРОБКИ=У994У3ТУ36-1689-78=	ШТ	4,00	0,64	3	-	-	-
42	2405-1348	=КОРОБКИ=У994МУ3ТУ36-1689-78=	ШТ	3,00	0,54	2	-	-	-
43	2405-1262	=КОРОБА=У1079ТУ36-2158-78=	ШТ	5,00	7,94	40	-	-	-
44	2405-1270	=КОРОБА=У1087ТУ36-2158-78=	ШТ	1,00	0,64	1	-	-	-
45	24-16-69 1-051	=МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-22	М	4,00	0,25	1	-	-	-
46	С113-14	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-2,8	М	32,00	0,31	10	-	-	-
47	С113-130	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	М	8,00	0,32	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	С113-135	«ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-48; Т-2,5	М	2,00	0,52	1	-	-	-
49	С159-544	«ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	10М	1,50	1,51	2	-	-	-
50	С159-546	«ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	10М	1,60	3,68	6	-	-	-
51	05-03 8-0087	«ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ТУ6-19-051-249-79,ПВХ-В-Р ЭП25У	М	37,00	0,19	7	-	-	-
52	05-03 8-0088	«ТО ЖЕ,ПВХ-В-Р ВП32У	М	9,00	0,28	3	-	-	-
53	05-03 8-0090	«ТО ЖЕ,ПВХ-ЭП-50Н	М	7,00	0,46	3	-	-	-

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ 169 - - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 159
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 10
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 169

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: РУБ 723 - 73 26
99 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 279
ТАРА И УПАКОВКА - РУБ 4
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 8
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - РУБ 2
КОМПЛЕКТАЦИЯ - РУБ 2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 295

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 337
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = РУБ 26
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = РУБ 428

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к СМЕТЕ № 2-II

стоимости оборудования и монтажа ящика управления IIЯ

Составлена в ценах 1984 г., на основании АУ листы ЭМ-02-00СБ

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника, №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единица в руб.					Общая стоимость в руб.				
					Оборудование	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ			Оборудование	Заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ		
							Всего	в том числе				Всего	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата				основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 I-I02 8-572-I	Металлоконструкция ящика ЯУЭ-0863	шт	I	-	I6,30	4,39	I,36	0,68 / 0,25	-	I6,30	4,39	I,36	0,68 / 0,25
2	I5-04д-I2 04-547	Пускатель магнитный ПМЛ-I2I002	шт	I	II,30	4,20	I,I5	0,55	-	II,30	4,20	I,I5	0,55	-
3	I5-04дI2 04-543 I5-I7 I-386 8-574-44	То же, ПМЛ-III002	шт	4	5,00	4,20	I,I5	0,55	-	20	I6,80	4,60	2,20	-
4	I5-04дI2 I3-24I I5-I7 I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2204	шт	4	2,70	2,50	I,I9	0,73	-	I0,80	I0,00	4,76	2,92	-
5	I5-04дI2 I3-326 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле электротепловое РТЛ-I00I	шт	I	3,00	2,50	I,I9	0,73	-	3,00	2,50	I.I9	0,73	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-04 0I-006 I5-I7 I-35I 8-574-I8	Выключатель А63-М	шт	I	I,45	I,05	0,23	0,II	-	I,45	I,05	0,23	0,II	-
7	I5-04 06-409 I5-I7 I-445 8-574-50	Переключатель универсальный УП53II-С23УЗ	шт секц.	2 4	2,20 -	I,25 -	- 0,43	- 0,I8	- -	4,40 -	2,50 -	- I,72	- 0,72	- -
8	I5-04 I8-0II I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУЗ	шт	4	0,80	I,25	0,45	0,29	-	3,20	5,00	I,80	I,I6	-
														0,68
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	54,I5	58,35	I9,84	9,75	0,25
		Итого по калькуляции	руб.	-	-	-	-	-	-	II2,50				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I2

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на приобретение и монтаж автоматизации

Основание: Ал.IУ, АП,СОI листы 3-6
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,I0 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	0,03 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
I автомобиль	0,35 руб.
I м2 общей площади здания	0,I7 руб.
I м3 объема здания	0,04 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	4,00	0,2I	I	- I	I	- -
2	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое	шт	I,00	0,36	I	- -	-	- -
3	Ц I2-698-I0	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от I4 до 38 мм на условное давление до 6,4 МПА диаметр корпуса расширителя I08 мм	шт	5,00	6,30	32	- 2I	I6	5 I
4	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	I00м	0,02	32,00	I	- -	-	- -
5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей	I00м	0,07	4,88	I	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2							
6,Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	ТРУБЫ УКЛЕНЫ РАЗДЕЛОМ ЭМ 100М	0,17	1,21	1	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	55	-	17	5
							22		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	55			
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ							
7,17-06-48 П1-286 П1-752	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ С ОПРАВОЙ П5-1-240-66	ШТ	2,00	2,35	5	-	-	-	
8,17-06-48 П1-364 П1-753	-ТО ЖЕ, У2-1-240-441	ШТ	1,00	3,25	3	-	-	-	
9,17-06-48 П1-362 П1-753	-ТО ЖЕ, У2-1-240-201	ШТ	1,00	2,95	3	-	-	-	
10,17-06-48 П1-456	-ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2М	ШТ	1,00	0,26	-	-	-	-	
11,1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТУДЭ-4	ШТ	1,00	20,60	21	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	33	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	32			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, И УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКО							
12,С152-166		"ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,02	22,00	1	-	-	-
13,24-16-49 П1-051 К=1,089		"РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Р3-Ц-Х22	М	2,00	0,23	1	-	-	-
14,НОМ,ГМА К=1,098		"ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА	ШТ	5,00	2,53	13	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	16	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	15				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	16				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	104		-	17	5
							22		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	32				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	33				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	52				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	14				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	5				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	71				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I3

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на приобретение и монтаж связи

Основание: Ал. СС,СО листы 8,9
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,23 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	0,06 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,17 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I автомобиль	0,78 руб.
I м2 общей площади здания	0,39 руб.
I м 3 объема здания	0,09 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		телефонизацию							
		Раздел I. Монтажные работы							
I	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	6,00	0,37	2	-/2	2	-/-
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	2,00	4,0I	8	-/4	3	I/-
3	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса IM,кг до I	I00м	0,58	3I,60	I8	-/I4	II	3/I
4	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,07	34,80	2	-/2	I	I/-
5	ЦI0-960-I	Кабель, масса IM, кг, до I	км	0,0I	I37,00	I	-/I	I	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ	100М	1,00	11,20	11	-	11	-
						11		-
7,Ц10-967-2	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ;30Х2	ШТ	1,00	8,45	8	-	4	1
						5		-
8,Ц10-966-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2	ШТ	2,00	4,50	9	-	5	1
						6		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	98	-	38	7
						45		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	59
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	32
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	98

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ

9,РОЗН,ЦЕНА	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА1162	ШТ	6,00	9,80	59	-	-	-
						-		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	64	-	-	-
						-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	59
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	64

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

10,С151-2528	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:30	1000М	0,02	307,00	6	-	-	-
						-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	С151-2527	=КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0,01	231,00	2	-	-	-
12	С151-2526	=КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,04	158,00	6	-	-	-
13	С152-489	=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,10	13,00	1	-	-	-
14	05-08 П8-0087	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ А=25ММ	М	7,00	0,19	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	17	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	17			
		РАЗДЕЛ 4, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
		ЭЛЕКТРОЧАСИФИКАЦИЯ							
15	Ц10-7180 К=1,05	=ЧАСЫ ЭЛ,ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	3,00	1,00	3	- 2	2	-
16	Ц10-54-12	=ПРОВОДА ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	0,40	11,20	4	- 4	4	-
17	Ц10-7242 К=1,05	=КОРОБКА УК-2П НА Ж/Б СТЕНЕ	ШТ	2,00	0,62	1	- 1	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	14	- 7	7	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-I4

К типовому проекту административно-бытовых помещений
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: Ал.I лист ТХ I,2
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	7.82 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	7.68 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
I автомобиль	26,06 руб.
I м2 общей площади здания	I3,09 руб.
I м3 объема здания	3,04 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Буфет на 24 посадочных места							
I	560I0I ПI30	Стол с пластиком ОР-I2-II-09	шт	6,00	I9,00	II4	-	-	-
2	560I0I ПI4I	Стул полумягкий ОН-I0-366/3	шт	24,00	I5,00	360	-	-	-
3	24-06 П-I50I8	Электросушитель ЭРА I,0/I,0	шт	I,00	22,30	22	-	-	-
4	Ц8-6I5-3	Электросушитель ЭРА I,0/I,0	шт	I,00	I,22	I	- I	I	-
5	24I973 п.4I2	Стойка буфетная для хранения товаров и посуды БО-I	шт	I,00	89.00	89	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,24-06 П,-09001	-ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ДЛЯ БУФЕТОВ ПВ-Ш	ШТ	1,00	425,00	425	-	-	-	-
7,Ц28-928-14	-ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ДЛЯ БУФЕТОВ ПВ-Ш	ШТ	1,00	8,22	8	-	7	-	-
8,240601-5	-ВАННА МОЕЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ВМСМ-2	ШТ	2,00	26,50	53	-	-	-	-
9,Ц28-921-8	-ВАННА МОЕЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ВМСМ-2	ШТ	2,00	6,75	14	-	12	-	1
10,241996 П139,2 СТР132	-ВАННА МОЕЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ВМСМ-1	ШТ	1,00	48,00	48	-	-	-	-
11,Ц28-921-8	-ВАННА МОЕЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ВМСМ-1	ШТ	1,00	6,75	7	-	6	-	-
12,241973 П252	-СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОСТАТКОВ ПИЩИ СО-1	ШТ	1,00	49,50	50	-	-	-	-
13,24-06 П,-06003	-КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНЭ-50М	ШТ	1,00	69,00	69	-	-	-	-
14,Ц28-923-1	-КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНЭ-50М	ШТ	1,00	2,85	3	-	3	-	-
15,ЦУКАЗ ПО ПРЕРЕР П1,7	-СТОИМОСТЬ ЭЛ,ЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ	КВТЧ	6,00	0,03	1	-	-	-	-
16,КОНТОРА СОЮЗТОРГ ОБОРУДОВАНИЯ СТР4	-СТОЛ СЕКЦИОННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СП-1050А	ШТ	2,00	40,00	80	-	-	-	-
17,24-06 П,11001	-ЭЛЕКТРОПЛИТА ЭПМ-3М	ШТ	1,00	42,60	43	-	-	-	-
18,Ц28-927-2	-ЭЛЕКТРОПЛИТА ЭПМ-3М	ШТ	1,00	7,46	7	-	7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19,ЦУКАЗ ПО ПР ЕРЕР-П1,7	=СТОИМОСТЬ ЭЛ ЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ	КВТЧ	35,50	0,03	1	-	-	-
20,24-06 П,01004	=ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-080М	ШТ	1,00	370,00	370	-	-	-
21,Ц28-911-4	=ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-080М	ШТ	1,00	7,82	8	- 8	8	-
	Помещение для обезвреживания спецодежды							
22,24-06 П,03002 ПРИМ	=МАШИНА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТИРАЛЬНАЯ КП-162	ШТ	1,00	1220,00	1220	-	-	-
23,Ц36-2-1	=МАШИНА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТИРАЛЬНАЯ КП-162	ШТ	1,00	14,20	14	- 11	11	-
24,24-06 П,1104	=ВАННА ЧУГУННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ ПВ-1	ШТ	1,00	46,90	47	-	-	-
25,24-06 П,03016	=ЦЕНТРИФУГА ПРАЧЕЧНАЯ КП-220	ШТ	1,00	2100,00	2100	-	-	-
26,Ц36-1-1	=ЦЕНТРИФУГА ПРАЧЕЧНАЯ КП-220	ШТ	1,00	13,00	13	- 11	11	-
	Перечень мебели							
27,560101 П,242	=СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ	ШТ	1,00	235,00	235	-	-	-
28,560101 П,159	=СТОЛ РАБОЧИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ	ШТ	2,00	205,00	410	-	-	-
29,560101 П165	=СТОЛ РАБОЧИЙ	ШТ	8,00	67,00	536	-	-	-
30,560101 П,168	=КРЕСЛО РАБОЧЕЕ	ШТ	2,00	26,55	53	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31,560101 П176	=СТУЛ		ШТ	50,00	16,00	800	-	-	-
32,560101 П273	=ШКАФ КОНТОРСКИЙ		ШТ	4,00	92,00	368	-	-	-
33,291001 П24	=СЕЙФ 1		ШТ	2,00	93,00	186	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	7819	-	66	1
							67		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	7678
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	7678
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	77
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	54
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	10
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	141

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете № 2 к типовому проекту на строительство бытовых помещений

Наименование ресурсов	Количество при темп. -20^0	при темп. -30^0	при темп. -40^0
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Затраты труда, чел.ч.	4I20,00	4200,00	4340,00
Заработная плата, руб.	3384,00	3454,00	3536,00
Строительные машины, руб.	I679,00	I694,00	I720,00
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.ч.	I557,78	I569,I5	I588,I0
Заработная плата, руб.	947,00	95I,00	968,00
Строительные работы, руб.	34,00	35,00	37,00
Монтажные работы			
Затраты труда, чел.ч.	645,96	645,96	645,96
Заработная плата, руб.	399,00	399,00	399,00
Строительные машины, руб.	I47,00	I47,00	I47,00
Прочие работы			
Затраты труда, чел.ч.	73,I0	73,I0	73,I0
Заработная плата, руб.	45,00	45,00	45,00
Строительные машины, руб.	7,00	7,00	7,00
Всего:			
Затраты труда, чел/час	6396,84	6488,2I	6647,I6
Заработная плата, руб.	4775,0	4849,0	4948,0
Строительные машины, руб.	I867,0	I883,0	I9II,0