ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЧО3-3-075.86

ПОДЗЕМНЫЕ ДЕПО КОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ДЛЯ РУДНИКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

АЛЬБОМ IX

ДЕПО КОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 7КРІУ; К10; К14 И КАМЕРА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ВАГОНЕТОК ВГ2,0; ВГ4,5.

ГОРНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

9394/24
4-4-11

КФ ЦИТП инв N 9394/24
Привязан
Инв N

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ,ул. Эжена Потье № 12

42/16
Заказ № 3256 Инв. № 9394/24 Тираж 100
Сдано в печать 22.4. 1987 Цена 4-71

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
403-3-075.86
ПОДЗЕМНЫЕ ДЕПО КОНТАКТНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ДЛЯ РУДНИКОВ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

АЛЬБОМ IX

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом I	– Посадочные площадки для людей на однопутевой и двухпутевой выработках
Альбом II. Части 1,2	– Спецификации оборудования
Альбом III. Части 1...8	– Ведомости потребности в материалах
Альбом IV. Части 1...8	– Сметы
Альбом V	– Камера осмотра подвижного состава
Альбом VI	– Депо контактных электровозов 7КР1У; К10. К14
Альбом VII	– Металлоконструкции и инвентарь
Альбом VIII	– Депо двух контактных электровозов 7КР1У; К10; К14
Альбом IX	– Депо контактных электровозов 7КР1У; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5
Альбом X	– Камера текущего ремонта вагонеток ВГ1,0; ВГ4,5
Альбом XI	– Камера текущего ремонта вагонеток ВГ9,0
Альбом XII	– Камера ремонта горнопроходческого оборудования

Примененные типовые проекты:

Типовой проект 401-11-65.85 "Горные выработки для осмотра, ремонта, испытания зарядной техники и отстоя вагонов со взрывчатыми веществами (для массовых взрывов)" Альбом VII

Типовые проектные решения 403-3-073.86 "Камеры разного назначения для рудников черной металлургии" Альбом III. Часть 1 (распространяет Киевский филиал ЦИТП)

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"КРИВБАССПРОЕКТ"
Главный инженер института (Сторожук)
Главный инженер проекта (Топчий)

УТВЕРЖДЕН Минчерметом СССР
Приказ № 762 от 19 июня 1986 г.
Введен в действие с 1 октября 1986 г.

КФ ЦИТП
Привязан
Инв. №

Альбом IV

Типовой проект 403-3-075.86

Наименование	Страница
1. Содержание альбома	2
I. Горностроительные решения	
1 Общие данные (начало)	3
2. Общие данные (окончание)	4
3. Крепь штанговая с набрызгбетоном. План	5
4. Крепь штанговая с набрызгбетоном. Разрезы А-А... П-П	6
5. Крепь штанговая с набрызгбетоном. Разрезы Р-Р...Т-Т, 1-1...7-7	7
6. Крепь штанговая со стальной сеткой и набрызг-бетоном. План.	8
7. Крепь штанговая со стальной сеткой и набрызгбетоном. Разрезы А-А... П-П	9
8. Крепь штанговая со стальной сеткой и набрызгбетонам. Разрезы Р-Р... Т-Т, 1-1... 7-7	10
9. Крепь - монолитный бетон. План.	11
10. Крепь- монолитный бетон. Разрезы А-А... П-П	12
11. Крепь- монолитный бетон. Разрезы Р-Р... Т-Т, 1-1... 7-7	13
12. Яма смотровая. План; разрез Д-Д; узлы I, III; вид Б	14
13. Яма смотровая. Разрезы А-А... Г-Г, узел II	15
14. Настилка рельсового пути на закруглении. План, разрез А-А, вид Б	16
15. Настилка рельсового пути на прямом участке. План; разрезы А-А, Б-Б; узел I	17
16. Канавка водоотливная. Узел II, разрез А-А	18
17. План расположения фундаментных болтов под оборудование	18
18. Штанга	19
19. Штанга. Сборочный чертеж	19
20. Стержень	19
21. Плита опорная	19
II Технология производства	
1. Общие данные	20
2. Схема расположения камер. Разрез А-А. Выносной элемент I	21
3. План расположения технологического оборудования. Разрез В-В	22
4. Разрезы А-А, Б-Б	23
5. План расположения технологического оборудования	24
6. Разрезы Д-Д, Г-Г	25
7. План расположения фундаментных болтов под оборудование мастерской и лебедку. Разрезы А-А... Г-Г	26
8. Спецификация (начало)	27
9. Спецификация (окончание)	28

Наименование	Страница
10. Разводка трубопровода сжатого воздуха. План. Разрез А-А	29
11. Установка аспирационная местная. План. Разрезы Б-Б, В-В, Г-Г	30
12. Установка аспирационная местная. Разрезы А-А, Д-Д, Е-Е, Ж-Ж, И-И	31
13. Установка аспирационная ванны для мойки деталей. Вид И	32
14. Установка аспирационная ванны для мойки деталей. Вид А. Разрезы Б-Б... Ж-Ж. План расположения фундаментных болтов под вентилятор	33
15. Установка аспирационная стола сварщика. План. Вид А	34
16. Установка аспирационная стола сварщика. Разрезы Б-Б... Е-Е	35
17. Устройство для крепления гибкого токоподвода. Главный вид. Разрезы А-А... В-В	36
18. Устройство для крепления гибкого токоподвода крана. Выносные элементы I, II, III	37
19. Устройство для крепления гибкого токоподвода тали. Главный вид. Разрезы А-А... В-В	38
20. Устройство для крепления гибкого токоподвода тали. Выносные элементы I, II, III	39
III. Конструкции металлические	
1. Общие данные	40
2. Ведомость металлоконструкций по видам профилей	40
3. Монорелос. Главный вид. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3. Выносной элемент I	41
4. Подкрановый путь. Главный вид. Разрезы 1-1... 3-3. Выносной элемент I	42
5. Техническая спецификация металлс	43
IV. Водопровод и канализация	
1. Общие данные; план; узел I, II	44
2. Разрезы А-А... Г-Г, ввод, узел III	45
3. Кронштейн	46
4. Кронштейн. Сборочный чертеж	46
5. Опора	46
6. Пояс	46

Наименование	Страница
V. Силовое электрооборудование	
1. Общие данные	47
2. Схема принципиальная однолинейная 0,4 кВ	48
3. Расположение оборудования и кабельная разводка камеры ремонта вагонеток	49
4. Расположение оборудования и кабельная разводка камеры депо электровозов	50
5. Сети электроосвещения и заземления	51
6. Спецификации	52
7. Электрод заземления	53
8. Электрод заземления. Сборочный чертеж	53
9. Заземлитель	53
10. Скоба	53
11. Головка	54
12. Перемычка	54
13. Перемычка. Сборочный чертеж	54
14. Наконечник	54
15. Кабельные подвески КП2-4; КП4-4; КП6-4	55
16. Кабельные подвески КП2-4; КП4-4; КП6-4. Сборочный чертеж	55
17. Скоба	55
18. Штанга	56
19. Штанга. Сборочный чертеж	56
20. Стержень	56
21. Крюк	57
22. Штанга	57
23. Стойка	57
24. Заземляющий проводник	58
25. Заземляющий проводник. Сборочный чертеж	58
26. Хомут	58
VI. Связь и сигнализация	
1. Общие данные	59
2. Телефонизация и радиофикация	60

2
9394/24

Разраб.	Туркина			ТПР 403-3-075.86	5-СА
Пров.	Каменева				
Рук. гр.	Пономарев		05.86	Подземное депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Гл. шахт.	Коменецкий		05.86		
Нач. отд.	Сова		05.86	Депо контактных электровозов 1КРЧУ; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ 4,0; ВГ 4,5	Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 3
Н. контр.	Гилко			Содержание альбома	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Копировал Шевченко

Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом IX

Типовые проектные решения 403-3-075.86

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
ГРС	Горностроительные решения	Вед. марка
ТХ	Технология производства	
ВК	Водопровод и канализация	
ЭМ	Силовое электрооборудование	
СС	Связь и сигнализация	
КМ	Конструкции металлические	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ГРС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Крепь штанговая с набрызгбетоном. План	
4	Крепь штанговая с набрызгбетоном. Разрезы А-А... П-П	
5	Крепь штанговая с набрызгбетаном. Разрезы Р-Р...Т-Т, 2-2...5-5	
6	Крепь штанговая со стальной сеткой и набрызг-бетоном. План	
7	Крепь штанговая со стальной сеткой и набрызг-бетоном. Разрезы А-А... П-П	
8	Крепь штанговая со стальной сеткой и набрызг-бетоном. Разрезы Р-Р... Т-Т, 2-2 ... 5-5	
9	Крепь-монолитный бетон. План	
10	Крепь-монолитный бетон. Разрезы А-А... П-П	
11	Крепь-монолитный бетон. Разрезы Р-Р...Т-Т, 2-2... 5-5	
12	Яма смотровая. План; разрез Д-Д; узлы I, III; вид А	
13	Яма смотровая Разрезы А-А... Г-Г, узел II.	
14	Настилка рельсового пути на закруглении. План, разрез А-А, вид А	
15	Настилка рельсового пути на прямом участке План, разрезы А-А, Б-Б, узел I	
16	Канавка водоотливная. Узел 1, разрез А-А	
17	План расположения фундаментных болтов под оборудование	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
5-01.010	Штанга	Стр. 19
ТПР403-3-075.86	Металлоконструкции и инвентарь	Альбом VII
ТПР403-3-075.86	Спецификации оборудования	Альбом II Часть 2
ТПР403-3-075.86	Ведомости потребности в материалах	Альбом III Часть 5
ТПР403-3-075.86	Сметы	Альбом IV Часть 5

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
3	Спецификация к крепи штанговой с набрызгбетоном	
6	Спецификация к крепи штанговой со стальной сеткой и набрызгбетоном	
9	Спецификация к крепи монолитный бетон	
12	Спецификация к яме смотровой	
14	Спецификация крельсовому пути на закруглении	
15	Спецификация крельсовому пути на прямом участке	
16	Спецификация к канавке водоотливной	

Корректировка типового рабочего проекта „Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии" выполнена институтом „Кривбасспроект" на основании плана типового проектирования на 1985 год, утвержденного постановлением Госстроя СССР от 10.12.84г №204 и в соответствии с заданием на разработку, утвержденным Минчерметом СССР от 08.05.85г.

Типовые проектные решения разработаны с учетом требований ЕПБ, СНиП II-94-80, СНиП 1.02.01-83, инструкции СН227-82 „Норм технологического проектирования и другой нормативной документации.

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984г.

Технико-экономические показатели по видам крепи приведены в таблице 1.

Виды крепи	Стоимость тыс. руб.			Трудозатраты, чел.-дн.	Расход строительных материалов						Объем строительных, м3	Площадь, м2
	Общая сметная стоимость	строительно-монтажных работ	оборудования		Цемента, т	Цемента, приведенного к М400, т	стали, т	стали, приведенного к классу А-I и Ст3 кп, т	Набрызгбетона, м3	монолитного бетона, м3		
Штанговая с набрызгбетоном	67,40	51,59	15,81	1056,43	50,42	50,81	4,22	4,56	51,80	46,22	1514,58	333,92
Штанговая со стальной сеткой и набрызгбетоном	69,18	53,38	15,81	935,24	91,41	92,41	4,22	4,56	105,03	46,22	1500,89	333,92
Монолитный бетон	78,02	62,21	15,81	1250,63	61,92	62,48	2,00	2,05	–	264,88	1612,03	333,92

Типовые проектные решения разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривают мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации сооружения

Главный инженер проекта Топчий Ю.П

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

2. В данном альбоме разработан подземный ремонтный комплекс, включающий в себя депо контактных электровозов 7КР1У; К10; К14 и камеру текущего ремонта вагонеток ВГ2,0 и ВГ4,5. Он состоит из камеры ремонта электровозов, камеры ремонта вагонеток, вспомогательных камер (сварочных работ, мастерской, инструментальной кладовой) и трех заездов, В заездах устанавливаются противопожарные двери.

Размеры камер, ниш и выработок подземного комплекса определены габаритами размещаемого в них оборудования, а также свободным проходом для людей и зазорами согласно требований ЕПБ.

Привязка комплекса осуществляется проектировщиком непосредственно к сопряжениям его с откаточной выработкой.

В случае отнесения месторождения или его части, в которой предусматривается строительство комплекса, к опасным по горным ударам, расстояние между осями камер ремонта и откаточной выработки должно определяться расчетом в соответствии с требованиями „Инструкции по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных месторождениях, склонных к горным ударам" (ВНИМИ, г. Ленинград).

Проветривание выработок и камер осуществляется за счет общешахтной депрессии.

Проветривание камеры сварочных работ предусмот-

3
9394/24

Привязан

Инв. №

Разраб.	Пономарев		
Пров.	Каменева		
Рук. гр.	Пономарев		
Гл. шахт.	Каменецкий		08.86
Нач. отд.	Сова		08.86
ГИП	Топчий		
Н. контр.	Гилко		

ТПР403-3-075.86 5-ГРС

Подземное депо контактных электровозов для рудников черной металлургии

Депо контактных электровозов 7КР1У; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5

Стадия	Лист	Листов
РП	1	17

Общие данные (начало)

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал. Янько Формат А

рено с помощью вентилятора через вентиляционный восстающий. Восстающий в целях безопасности оборудуется перекрытием с проемом для вентиляционных труб.

Конструкция камер и выработок позволяет применять при их проходке высокопроизводительное горнопроходческое оборудование.

3. Форма поперечного сечения выработок и камер – сводчатая с вертикальными стенами. Такая форма принята согласно СНиП II-94-80 „Подземные горные выработки" и с учетом опыта строительства и эксплуатации их в соответствующих горногеологических условиях рудников Кривбасса.

4. Строительство подземного комплекса следует предусматривать в породах с наиболее благоприятными горногеологическими условиями в местах, определяемых проектировщиком при конкретной привязке проекта.

В зависимости от категории устойчивости пород для крепления камер и выработок предусмотрены следующие виды крепи:

- штанговая с набрызгбетоном (I категория устойчивости пород);
- штанговая со стальной сеткой и набрызгбетоном (II категория устойчивости пород);
- монолитный бетон (II категория устойчивости пород).

4.1. Крепь штанговая с набрызгбетоном применяется в устойчивых (I категория) породах, где наблюдаются незначительные (до 20 мм) смещения на контуре поперечного сечения выработки за весь срок ее службы без крепи.

Железобетонные штанги, устанавливаемые в шахматном порядке, и набрызгбетон толщиной 50 мм обеспечивают надежное упрочнение приконтурного слоя. Расстояние между рядами штанг и между штангами в каждом ряду - 1000 мм.

Быстротвердеющий раствор для установки железобетонных штанг приготавливается из цемента марки 400, песка и воды в соотношении 1:2:0,5. Расход цементного раствора на 100 штанг длиной 1800 мм каждая - 0,21 м³.

4.2. Крепь штанговая со стальной сеткой и набрызгбетоном применяется в среднеустойчивых (II категория) породах, где наблюдаются смещения (свыше 20 до 100 мм) на контуре поперечного сечения выработки за весь срок ее службы без крепи.

Железобетонные штанги, набрызгбетон толщиной 100 мм и металлическая сетка обеспечивают надежное укрепление массива.

При выполнении работ по креплению выработок штанги необходимо располагать во впадинах с целью обеспечения достаточного приближения металлической сетки к контуру выработки, но не ближе 50...70 мм. Установка штанг производится в том же порядке, что и при крепи штанговой с набрызгбетоном.

4.3. Крепь монолитный бетон применяется в среднеустойчивых (II категория) породах, где наблюдаются смещения (свыше 20 до 100 мм) на контуре поперечного сечения выработки за весь срок ее службы без крепи.

Толщина бетона стен и свода выработок принята 200 мм. При возведении бетонной крепи в закрепном пространстве не должно оставаться пустот. Их необходимо закладывать несгораемыми материалами.

5. Рельсовый путь разработан для колеи 750 мм с использованием рельсов типа Р33 и шпал деревянных.

Высота пути (от подошвы выработки до уровня головок рельсов) – 400 мм. Шпалы помещаются в балласт на 2/3 своей высоты.

В камерах ремонта бетонный пол выполнен на уровне головок рельсов.

Устройство и эксплуатацию рельсовых путей следует производить согласно „Временной технологической инструкции по строительству и эксплуатации шахтных рельсовых путей и стрелочных переводов" (НИГРИ, г. Кривой Рог).

В сопряжении выработок принят односторонний стрелочный перевод на колею 750 мм из рельсов типа Р33 (чертежи разработаны институтом Геотехнической механики АН УССР, г. Днепропетровск). Завод-изготовитель стрелочных переводов - Ленинский рудоремонтный объединения „Кривбассрудоремонт".

6. При проходке камер и выработок поддержание их в безопасном состоянии достигается за счет систематического осмотра и контроля за состоянием боков и кровли.

Последовательность проходки и крепления выработок и камер должна определяться проектом производства работ.

7. Типовой проект разработан с учетом анализа патентных материалов. С целью ознакомления с новыми техническими решениями по вопросу конструктивных особенностей подземных депо и камер ремонта вагонеток, их крепления и оборудования просмотрены патентные фонды институтов „Кривбасспроект" и НИГРИ с 1977 года. Технические решения проекта находятся на уровне современных достижений науки и техники

4

9394/24

Разраб.	Пономарев			ТПР 403-3-075.86		5-ГРС
Пров.	Каменева			Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии		
Рук. гр.	Пономарев		05.86			
Гл. шакт.	Каменецкий		06.5.86	Депо контактных электровозов 7КР1У, К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ-2,0; ВГ-4,5	Стадия: РП; Лист: 2; Листов:	
Нач. отд.	Сова					
ГИП	Толчий			Общие данные (окончание)	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог	
Н. контр.	Гилко		06.86			

Привязан

Инв. №

Копировал Янько

Формат А2

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПЛАН



ПРОФИЛЬ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ

Масштабы: верт 1:50, гор. 1:200

Уклоны, ‰	0,004	0,0015	0,000	0,0015	0,002	0,0158	0,0171
Расстояния, м	16,47	17,2	10,137	8,663	11,0	16,47	11,495
Относительные отметки	0,000	+0,066	+0,092	+0,0092	+0,105	+0,083 −0,177	+0,092 −0,105
№№ пикетов	ПК1	ПК2	ПК3	ПК4	ПК5	ПК6 ПК7	ПК4а ПК8

0,000

ОБЪЕМ РАБОТ

Наименование	Сечение в свету, м²	Сечение в проходке, м²	Длина, м	Выемка, м³	Набрызгбетон, м³: стен	Набрызгбетон, м³: свода	Бетон, м³: стен	Бетон, м³: пола	Бетон, м³: перемычки	Бетон, м³: фунд. под перемычки	Бетон, м³: опоры	Бетон, м³: фунд. опоры	Плита железобетон.: кол., шт	Плита железобетон.: масса, кг	Бетонный трад., м³	Бурение шпуров под закладные части, м	Водоотливная канавка, м	Рельсовый путь, м: на прямом участке	Рельсовый путь, м: на закруглении	Балласт, м³	Лесоматериалы, м³	Металлоконструкции, кг	Арматура, кг	Установка дверей, шт. Побелка, м²	Лунки сечением до 600 см², шт	Стрелочный перевод, шт.
Камера ремонта вагонеток	18,45	20,72	11,40	236,2	3,75	3,18	3,59	3,83	—	—	—	—	72	332,44	—		11,40	3,35	—	12,0	—	—	—	— 146,6		—
Камера депо электровозов	25,72	28,31	11,25	318,5	5,16	3,52	1,63	4,53	—	—	—	—	87	401,92	—		11,60	3,20	—	13,7	—	—	—	— 187,5		—
Камера сварочных работ	9,48	10,21	3,00	30,6	0,83	0,71	—	1,05	—	—	—	—	14	64,7	—		—	—	—	—	—	—	—	— 30,2		—
Камера мастерской	9,48	10,21	4,00	40,8	1,23	0,93	—	1,40	—	—	—	—	18	83,2	—		—	—	—	—	—	—	—	— 42,4		—
Камера инструментальной кладовой	7,74	8,38	3,00	25,10	0,96	0,60	—	0,84	1,23	0,12	—	—	11	50,8	—		—	—	—	—	—	—	—	1 35,6		—
Ниша лебедки (сечение К-К)	4,98	5,52	1,10	6,07	0,31	0,20	—	0,31	—	—	—	—	4	18,5	—		—	—	—	—	—	—	—	— 11,4		—
Ниша лебедки (сечение Л-Л)	3,36	3,79	1,10	4,20	0,33	0,13	—	0,2	—	—	—	—	3	13,9	—		—	—	—	—	—	—	—	— 9,1		—
Выработка (сечение м-м)	9,47	9,86	43,41	428,0	9,22	8,95	—	—	2,45	0,37	—	—	178	822,4	3,9		43,36	22,87	20,94	17,3	—	2,99	—	3 570,6		—
Сопряжение А	—	—	17,88	293,9	4,85	5,42	—	0,17	—	—	7,50	0,60	108	498,8	1,8		22,00	12,31	5,50	11,9	—	—	—	— 193,4		1
Засечка восстающего	—	—	—	7,50	0,84	—	—	0,18	—	—	—	—	—	—	—	139,6	—	—	—	—	0,144	—	—	— 11,9	6	—
Ниша электрооборудования	6,00	6,57	1,10	7,23	0,50	0,18	—	0,26	—	—	—	—	3	13,9	—		—	—	—	—	—	—	—	— 13,5		—
Смотровая яма (2 шт)	1,31	1,76	14,50	25,0	—	—	8,00	2,24	—	—	—	—	—	—	—		2,00	15,70	—	—	—	10,714	72,0	— —		—
Итого	—	—	—	1423,11	27,98	23,82	15,22	25,03	3,68	0,49	7,50	0,60	498	2300,94	5,7	139,6	90,36	57,43	26,44	54,9	0,144	107,439	72,0	4 1052,2	6	1

СПЕЦИФИКАЦИЯ К КРЕПИ ШТАНГОВОЙ СО СТАЛЬНОЙ СЕТКОЙ И НАБРЫЗГБЕТОНОМ

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	5-01.010	Штанга	498	4,62	
2		Труба 40×2 ГОСТ 10704-76* / D ГОСТ 10705-80			
		ℓ = 200	8	0,374	
		Пиломатериалы ГОСТ 2445-80			
3		200×40	0,072		м³
4		150×150	0,072		м³
5		Набрызгбетон марки 150	51,8		м³
6		Бетон марки 75	20,73		м³
7		Бетон марки 150	25,49		м³
		Гвозди К 3,5×90			
		ГОСТ 4028-63	0,14		кг

1.* Размеры для справок.
2. В местах прокладки через перемычки труб и кабелей обеспечить герметичность.
3. Разметку шпуров для крепления подкранового пути см. чертежи КМ

5
9394/24

Привязан

Инв. №

Разраб.	Данилова		
Пров.	Каменева		05.86
Рук. гр.	Пономарев		05.86
Гл. шахт.	Каменецкий		05.86
Нач. отд.	Сова		
Н. конт.	Гилко		06.86

ТПР 403-3-075.86 5-ГРС

Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии

Депо контактных электровозов 1К9У, К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

Крепь штанговая с набрызгбетоном. План М 1:200

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал

Формат А2

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Б-Б повернута, лист 3



А-А повернута, лист 3



Г-Г лист 3



В-В повернута, лист 3



Д-Д лист 3



Н-Н



Е-Е лист 3



К-К повернута, лист 3



П-П повернута, лист 3



М-М повернута, лист 3



Л-Л повернута, лист 3



I



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Разраб.	Данилова			ТПР 403-3-075.86	5-ГРС
Пров.	Каменева				
Рук. гр.	Пономарев		05.86		
Гл. шахт.	Каменецкий		30.5.86	Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Нач. отд.	Сова			Депо контактных электровозов в т.кр.ту, К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5	Стадия: РП; Лист: 4; Листов:
Н. контр.	Гилко		06.86	Крепь штанговая с набрызгбетоном. Разрезы А-А... П-П М1:50	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Копировал Янько

Формат А3

6
9394/24

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Р-Р



2-2

М 1:75



4-4

М1:75



3-3

М1:75



С-С



5-5

М1:75



Т-Т

М1:50



1-1; 6-6; 7-7



Размеры сечений в свету

Сечения	B	H	h	h0	a	β	α	r1	r2
1-1	3100	3300	2250	1050	750	67°28'	56°16'	780	2530
6-6	6285	4400	2410	1990	1950	88°16'	45°52'	960	6160
7-7	3100	3300	2250	1050	750	67°28'	56°16'	780	2530
	3100	3300	2250	1050	750	67°28'	56°16'	780	2530

Объемы работ

Номера участков	Площадь сечения в проходке, м²	Длина, м	Объем, м³	Набрызг-бетон, м³ стен	Набрызг-бетон, м³ свода	Штанги железобетонные кол., шт.	Штанги железобетонные масса, кг	Бетон, м³ стер	Бетон, м³ фунд. опоры	Бетон, м³ пола	Рельсовый путь, м на прямых участках	Рельсовый путь, м на закруглении	Сборка стыков рельсов, шт.	Объем бетона, м³	Стреляющий пер. 280 г, шт.	Бетонный трап, м³	Железобетонная плита трапа	Водоотливная канавка, м	Побелка, м²	Бурение шпуров 36 мм для установки анкеров, м
1-1...3-3	9,86	4,0	39,44	0,9	0,81	16	73,92	7,5	0,6	—	12,31	5,5	3	11,9	1	1,8	2	22,0	18,07	5,0
3-3...6-6	17,65	9,75	172,11	2,19	2,95	59	272,58													
6-6, 7-7	14,06	6,137	78,46	1,4	1,53	30	138,6													
Ниша	3,9	1,0	3,9	0,36	0,13	3	13,86			0,17									9,3	3,5
Итого			293,91	4,85	5,42	108	498,96	7,5	0,6	0,17	12,31	5,5	3	11,9	1	1,8	2	22,0	193,37	8,5

Данный лист рассматривать совместно с листом 3.

9394/24

Разраб.	Данилова			ТПР 403-3-075.86	5-ГРС
Провер.	Каменева				
Рук. гр.	Пономарев		05.86	Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Гл. шахт.	Каменецкий		10.5.86		
Нач. отд.	Сова			Депо контактных электровозов 7кр14; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5.	Стадия: РП; Лист: 5; Листов:
Н. контр.	Гилко		06.86	Крепь штанговая с набрызгбетоном. Разрезы Р-Р..Т-Т, 1-1....7-7 М1:100	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Копировал. Янько

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

План



Профиль рельсового пути



Уклоны, ‰	0,004	0,0015	0,002	0,0015	0,002	0,0158	0,0171
Расстояния, м	16,47	17,2	10,137	8,663	11,0	16,47	11,495
относительные отметки	0,000	+0,066	+0,092	+0,0092	+0,105	+0,083 -0,177	+0,092 -0,105
N № пикетов	ПК1	ПК2	ПК3	ПК4	ПК5	ПК6 ПК7	ПК4а ПК8

Объем работ

Наименование	сечение, м² в свету	сечение, м² в проходке	Длина, м	Объем, м³	Набрызг-бетон, м³ стен	Набрызг-бетон, м³ свода	Набрызг-бетон, м³ фундамента	Бетон, м³ стен	Бетон, м³ пола	Бетон, м³ перемычки	Бетон, м³ фундамента под перемычки	Бетон, м³ опоры	Бетон, м³ бункер. ходов	Жел.-бетонные штанги кол. шт.	Жел.-бетонные штанги масса, т	Металлическая сетка, т²	Буровые шпуры под закладные части, м	Шпуры сечением 36×600 мм, шт.	Водоприемная канавка, м	Рельсовый путь, м на прямых участках	Рельсовый путь, м на закруглениях	Бетонная смесь, м³	Гидроизоляционные материалы, м³	Металлоизделия, кг	Арматура, т²	Вентиляция, м³	Стоечное крепление, шт.	Установка ходовых лестниц, шт.	Побелка, м²
Камера ремонта вагонеток	18,45	21,41	11,4	244,1	7,5	6,16	0,30	3,59	3,83	–	–	–	–	72	331,64	65,2			11,4	3,35	–	12,0	–	-	–	–	–	–	146,8
Камера депо электровозов	25,72	29,13	11,3	329,2	10,44	6,81	0,18	1,63	4,53	–	–	–	–	87	401,98	73,1			11,6	3,25	–	13,5	–	--	–	–	–	–	187,5
Камера сварочных работ	9,48	10,67	3,0	32,0	1,72	1,36	0,08	–	1,05	–	–	–	–	14	64,7	14,4			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30,2
Камера мастерской	9,48	10,67	4,0	42,7	2,47	1,81	0,12	–	1,4	–	–	–	–	18	83,2	19,2			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42,4
Камера инструментальной клавовой	7,74	8,81	3,0	26,4	1,94	1,17	0,09	-	0,84	1,23	0,12	–	–	11	50,8	12,4			–	–	–	–	–	-	–	–	1	35,6
Ниша лебедки (сечение К-К)	4,98	5,64	1,1	6,2	0,73	0,4	0,05	–	0,31	–	–	–	–	4	18,5	4,2			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,4
Ниша лебедки (сечение Л-Л)	3,36	4,08	1,1	4,49	0,67	0,26	0,04	–	0,2	–	–	–	–	3	13,9	2,8	139,6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,1
Выработка (сечение М-М)	9,47	10,32	43,36	447,5	18,4	17,43	0,81	–	–	2,45	0,37	–	–	178	822,36	184,5			43,36	22,82	20,94	17,5	–	2,99	–	3,9	–	3	370,6
Сопряжение А	–	–	17,88	310,71	9,71	10,8	0,44	–	0,17	–	–	7,5	0,6	108	498,96	110,37			22,0	12,31	5,5	11,9	–	--	-	1,8	1	–	193,37
Засечка восстающего	–	–	–	8,1	1,69	–	0,04	–	0,18	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	0,144		-	–	–	–	11,9
Ниша электрооборудования	6,0	6,95	1,1	7,65	1,01	0,35	0,05	–	0,28	–	–	–	–	3	13,9	3,8			–	–	–	–	–	–	+	–	–	–	13,5
Стоповая яма (2 шт.)	1,31	1,76	7,25	25,0	–	–	–	8,0	2,24	–	–	–	–	–	–	–			2,0	15,7	–	–	–	107,4	7,0	–	–	–	–
Итого	–	–	–	1484,05	56,28	46,55	2,2	13,22	15,03	3,68	0,49	7,5	0,6	488	2300,94	488,97	139,6	6	90,36	57,43	26,44	54,9	0,144	107,4	7,0	5,7	1	4	1052,2

Спецификация к крепи штанговой со стальной сеткой и набрызгбетоном

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	5.01.010	Штанга	498	4,62	
2		Сетка 100-50 ГОСТ 5336-80	1665,9		м2
3		Труба 40×2 ГОСТ 10704-76* / Д ГОСТ 10705-80			
		с=200	8	0,374	
		Пиломатериалы ГОСТ 24454-80			
4		200×40	0,072		м³
5		150×150	0,072		м³
6		Набрызг-бетон, марки 150	105,03		м³
7		Бетон марки 75	20,73		м³
8		Бетон марки 150	25,49		м³
		Гвозди К3,5×90 ГОСТ 4028-63	0,14		м2

1.* Размеры для справок.
2. В местах прокладки через перемычку труб и кабелей обеспечить герметичность.
3. Разметку шпуров для крепления подкранового пути см. чертежи КМ

8

9394/24

Разраб.	Данилова		
Пров.	Каменева		
Рук. гр.	Пономарев		05.86
Гл. инж.	Каменецкий		05.86
Нач. отд.	Сова		
Н. контр.	Гилко		05.86

ТПР 403-3-075.86 5-ГРС

Подземное депо контактных электровозов для рудников черной металлургии

Депо контактных электровозов 3ВЗ ГКР1У, КТО, КТУ и камеры текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5

Стадия: РП | Лист: 6 | Листов:

Крепь штанговая со стальной сеткой и набрызгбетоном. План М1:200

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

привязан

Инв. №

Копировал Шаповалова

Формат А2

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом IX

Б - Б повернута, лист 6



А - А повернута, лист 6



Г - Г лист 6



В - В повернута, лист 6



Д - Д лист 6



Н - Н



М - М повернута, лист 6



Е - Е лист 6



К - К повернута, лист 6



П - П повернута, лист 6



Л - Л повернута, лист 6



I
М1:10



9
9394/24

Разраб.	Данилова			ТПР 403-3-075.86	5-ГРС
Пров.	Каменева		05.84	Подземные дела контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Рук. гр.	Пономарев				
Гл. шахт	Каменецкий		05.86	Дела контактных электровозов 1КРТУ К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5	Стадия: РП; Лист: 7; Листов:
Нач. отд.	Сава				
Н. контр.	Гилко		06.86	Крепь штанговая со стальной сеткой и набрызгбетоном. Разрезы А-А... П-П М 1:50	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Копировал Шгевченко

Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Р-Р



2-2
М 1:75



4-4
М 1:75



3-3
М 1:75



С-С



5-5



Т-Т
М1:50



1-1;6-6;7-7



Размеры сечений в свету

Сечения	B	H	h	h0	a	β	α	ℓ1	ℓ2
1-1	3100	3300	2250	1050	750	67°28	56°16'	780	2530
6-6	6285	4400	2410	1990	1950	88°16'	45°52	960	6160
7-7	3100	3300	2250	1050	750	67°28	56°16'	780	2530
	3100	3300	2250	1050	750	67°28	56°16'	780	2530

Объемы работ

Номера сечений	Площадь сечения в проходке, м²	Длина, м	Выемка, м³	Набрызг-бетон, м³ стен	свода	фунд	Штанга железобетонная кол., шт	масса, кг	Металлическая сетка, м²	Бетон, м³ опоры	фундамент опоры	пола	Рельсовый путь, м на прямых участках	на закруглениях	Вдоха стыков рельсов, шт	Объем балласта, м³	Стрелочный перевод, шт	Бетонный трал, м³	Железобетонная плита для трала	Дополнительная канавка, м	Побелка, м²	Зуборезка шпал в пол. заложенные частями
1-1 ÷ 3-3	10,32	4,0	41,28	1,8	1,61	0,08	16	73,92	16,48	17,5	0,6	—	12,31	5,5	3	11,9	1	1,8	2	22,0	184,07	6,5
3-3 ÷ 6.6	18,45	9,75	179,9	4,38	5,89	0,20	59	272,58	60,84													
6-6 ÷ 7-7	15,04	6,137	85,13	2,79	3,05	0,12	30	138,6	30,52													
Ниша	4,4	1,0	4,4	0,74	0,25	0,04	3	13,86	2,53			0,17									9,3	5,0
Итого			310,71	9,71	10,8	0,44	108	498,96	110,37	17,5	0,6	0,17	12,31	5,5	3	11,9	1	1,8	2	22,0	193,37	11,5

Данный лист рассматривать совместно с листом 6

9394/24

Разраб	Данилова		
Пров	Каменева		
Рук. гр	Пономарев		05.86
Гл. шахт	Каменецкий		06.86
Нач. отд	Сова		
Н. контр	Гилко		06.86

ТПР 403-3-075.86 5-ГРС

Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии

Депо контактных электровозов 7КР14, К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток 8Г 2,0; 8Г 4,5

Крепь штанговая со стальной сеткой и набрызг-бетоном. Разрезы Р-Р, Т-Т, 1-1 ... 7-7 М1:100

Стадия	Лист	Листов
РП	8	

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Сологуб Формат А2

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

План



Профиль рельсового пути

Масштабы: верт. 1:50, гор. 1:200

Уклоны, ‰	0,004	0,0015	0,000	0,0015	0,002	0,0158	0,0771
Расстояние, м	16,47	17,2	10,137	8,663	11,0	16,47	11,495
Относительные отметки	0,000	+0,066	+0,092	+0,092	+0,105	+0,083 -0,171	+0,092 -0,105
№№ пикетов	ПК1	ПК2	ПК3	ПК4	ПК5	ПК6 ПК7	ПК4а ПК8

0,000

Объем работ

Наименование	сечение, м² в свету	сечение, м² в проходке	Длина, м	Выемка, м³	Бетон, м³ стен	свода	фундамента	пола	перемычки	фундаментные перемычки	опора	фундаменты опоры	Сечение шпуров под закладные детали, м	Бетонный трап, м³	Водоотливная канавка, м	Рельсовый путь, м на прямом участке	на закруглении	Балласт, м³	Гидроизоляция, м²	Металлоконструкции, кг	Арматура, кг	Стрелочный перевод, шт.	Деревянное покрытие, шт.	Побелка, м²	Железобетонные изделия для подкранового пути	Железобетонных шпал Кол. шт	Железобетонных шпал Вес т
Камера ремонта вагонеток	18,45	22,72	11,4	259,0	19,57	12,60	0,89	3,83	—	—	—	—		—	11,4	3,35	—	12,0	—	—	—	—	—	146,6		В	36,96
Камера депо электровозов	25,72	30,69	11,4	349,9	24,26	14,02	0,77	4,53	—	—	—	—		—	11,6	3,35	—	13,7	—	—	—	—	—	187,5		16	73,92
Камера сварочных работ	9,48	11,53	3,00	34,1	3,39	2,79	0,32	1,05	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2		—	—
Камера мастерской	9,48	11,53	4,00	46,1	4,93	3,72	0,46	1,40	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4		—	—
Камера инструментальной кладовой	7,74	9,34	3,00	28,02	3,95	2,41	0,34	0,84	1,23	0,12	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	35,6		—	—
Ниша лебедки (сечение К-К)	4,98	6,08	1,10	6,7	1,25	0,80	0,20	0,31	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4		—	—
Ниша лебедки (сечение Л-Л)	3,36	4,64	1,10	5,1	1,33	0,55	0,16	0,20	—	—	—	—	13,96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	6	—	—
Выработка (сечение М-М)	9,47	11,20	43,26	484,51	36,80	25,86	3,18	—	2,45	0,37	—	—		3,9	43,36	22,72	20,94	17,3	—	2,99	—	—	3	370,6		—	—
Сопряжение А	—	—	17,88	332,8	19,41	21,69	1,74	0,17	—	—	7,5	0,6		1,8	22,0	12,31	5,50	11,9	—	—	—	1	—	193,4		—	—
Засечка восстающей	—	—	—	9,3	3,38	—	0,16	0,18	—	—	—	—		—	—	—	—	—	0,144	—	—	—	—	11,9		—	—
Ниша электрооборудования	6,00	7,67	1,10	8,44	2,01	0,75	0,19	0,28	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5		—	—
Смотровая яма (2 шт)	1,31	1,76	7,25	25,0	8,00	—	—	2,24	—	—	—	—		—	2,0	15,70	—	—	—	107,14	72,0	—	—	—		—	—
Итого	—	—	—	1589,0	128,28	95,19	8,41	16,03	3,68	0,49	7,5	0,6	13,96	5,7	90,36	57,43	26,44	54,9	0,144	107,14	72,0	1	4	1052,2	6	24	110,88

Спецификация к крепи монолитный бетон

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	5-01.010	Штанга	24	4,62	
2		Труба 40х2 ГОСТ 10704-76* / Д ГОСТ 10705-80			
		С=200	8	0,374	
		Лиломатериалы ГОСТ 24454-80			
3		200х40	0,072		
4		150х150	0,072		
5		Бетон марки 75	20,73		м³
6		Бетон марки 150	244,15		м³
		Гвозди К 3,5х90			
		ГОСТ 4028-63	0,14		кг

1. * Размеры для справок.
2. В местах прокладки через перемычку труб. и. кабелей обеспечить герметичность.
3. Разметку шпуров для крепления подкранового пути см. чертежи КМ

11
9394/24

Разраб.	Данилова			ТПР 403-3-075.86	5-ГРС
Пров.	Каменева				
Рук. гр.	Пономарев		05.86	Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Гл. инж. пр.	Каменецкий		05.86		
Нач. отд.	Сова			Депо контактных электровозов 7КР1У, К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5	Стадия: РП; Лист: 9; Листов:
Н. контр.	Гилко		05.86	Крепь – монолитный бетон. План М 1:200	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Копировал Шевченко

Формат А2

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом IX

Б-Б повернуто, лист 9



А-А повернуто, лист 9



Г-Г лист 9



В-В повернуто, лист 9



Д-Д лист 9



Н-Н



М-М повернуто, лист 9





Е-Е лист 9



К-К повернуто, лист 9



П-П повернуто, лист 9



Л-Л повернуто, лист 9



9394/24 - 12

Разраб.	Данилова			ТПР 403-3-075.86	5-ГРС
Пров.	Каменева				
Рук. гр.	Пономарев		05.86		
Гл. шахт.	Каменецкий		05.86	Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Нач. отд.	Сова				
Н. контр.	Гилко		06.86	Депо контактных электровозов 7КР14, К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5	Стадия: РП; Лист: 10; Листов:
				Крепь монолитный бетон. Разрезы А-А...П-П М1:50	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Копировал Сологуб

Формат А2

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом IX

Р-Р



2-2



4-4



3-3



С-С



5-5



Т-Т

М1:50



1-1;6-6;7-7



Размеры сечений в свету

сечения	B	H	h	h0	a	B	α	ℓ1	ℓ2
1-1	3100	3300	2250	1050	750	67°28'	56°16'	780	2530
6-6	6285	4400	2410	1990	1950	88°16'	45°52'	960	6160
7-7	3100	3300	2250	1050	750	67°28'	56°16'	780	2530
	3100	3300	2250	1050	750	67°28'	56°16'	780	2530

Объем работ

Номера участков	Площадь сечения в проходке, м²	Длина, м	Выемка, м³	Бетон, м³ стен	свода	лотка	Рельсовый путь, м на прямых участках	на закруглениях	Сборка стыков рельсов, шт.	Отвод балласта, м³	Стрелочный перевод, шт.	Бетонный тракт, м³	Железобетонная плита для тракта	Водоотводной канавки, м	Побелка, м²	Сборные железобетонные плиты закрытия
1-1...3-3	11,2	4,0	44,8	3,6	3,32	0,32										
3-3...6-6	19,29	9,75	188,1	8,76	11,78	0,78	7,5	0,6	–	12,31	5,5	3	11,9	1	1,8	2	22,0	184,0	12,0
6-6...7-7	15,6	4,137	94,92	5,57	6,09	0,49										
Ниша	5,01	1,0	5,01	1,48	0,5	0,15	–	–	0,17									9,3	6,35
Итого			332,83	19,41	21,69	1,74	7,5	0,6	0,17	12,31	5,5	3	11,9	1	1,8	2	22,0	193,37	18,35

Данный лист рассматривать совместно с листом 9

13

9394/24

Разраб.	Данилова			ТПР 403-3-075.86 5-ГРС
Пров.	Каменева			
Рук. гр.	Пономарев		05.86	Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии
Гл. инж.	Каменецкий		06.86	
Нач. отд.	Гова			Депо контактных электровозов К-Р1У, К-10, К-14 и вагонов текущего ремонта вагоночек ВГ 2,0; ВГ 4,5.
Н. контр.	Гилко		06.86	Стадия: РП; Лист: 11; Листов:
				Крепь-монолитный бетон. Разрезы Р-Р... 7-Т, 1-1...7-7 М1:100
				КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Копировал Шаповалова Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

План







Вид Б



Д-Д

М1:2



Объем работ

Наименование	Сечение, м² в свету	Сечение, м² в проходе	Длина, м	Выемка, м³	Бетон, м³ стен	Бетон, м³ пола	Водоотливная канавка, м	Металлоконструкции, кг	Арматура, кг
Яма смотровая	1,31	1,76	7,25	12,5	4,0	1,12	1,0	535,7	36,0

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
5	320; 200, 300, 220
7	300; 50, 210, 50, 300

Спецификация к яме смотровой

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1		Двутавр 22 ГОСТ 8239-72 / Ст3кп ГОСТ 535-79, ℓ=7850	2	257,5	
2		Полоса А-210×150 ГОСТ 103-76 / Ст3 ГОСТ 535-79, ℓ=300	2	3,5	
3		Труба 50×2 ГОСТ 10704-76* / Д ГОСТ 10705-80, ℓ=250	4	0,6	
4		ℓ=3700 / А-I-8 ГОСТ 5781-82*	1	8,8	
5**		ℓ=1040 / А-II-16 ГОСТ 5781-82*	16	0,4	
6		⌀1400	12	2,2	
7**		⌀910	2	1,4	
8		Бетон марки 75	1,12		м³
9		Бетон марки 150	4,0		м³
		Проволока ВВ-1 ГОСТ 6727-80	0,4		кг
		Электроды типа Э42 ГОСТ 9467-75	2,5		кг

1.* Размер для справок.

2.** Поз. 5, 7 смотри ведомость деталей

9394/24

Разраб.	Коростелев			ТПР 403-3-075.86	5 ГРС
Пров.	Каменева				
Рук. гр.	Пономарев		05.86	Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Гл. инж.	Каменецкий		05.86		
Нач. отд.	Сова			Депо контактных электровозов 7КР14, К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5	Стадия: РП; Лист: 12; Листов:
Привязан					
Н. контр.	Гилко			Яма смотровая. План, разрез Д-Д; узлы I, III; вид Б М1:20	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог
Инв. №				Копировал Шевченко	Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

А - А лист 12



Б-Б



В-В



II
М1:5



Г-Г
М1:5



15
9394/24

Разраб.	Харастелев			ТПР 403-3-075.86	5-ГРС
Пров.	Каменева				
Рук. гр.	Пономарев		05.86	Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Гл. шахт.	Каменецкий		04.86		
Нач. отд.	Сава			Депо контактных электровозов 1КР14, К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5	Стадия: РП; Лист: 13; Листов:
Н. контр.	Гилко		06.86	Яма смотровая Разрезы А-А... Г-Г, узел II М1:20	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Копировал, Шевченко

Формат А2

Альбом IV

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №















Спецификация к рельсовому пути на закруглении

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1		Круг $\frac{В\text{-}20\ ГОСТ\ 2590\text{-}71}{Ст\ 3\ ГОСТ\ 535\text{-}79}$, ℓ=900	4	2,200	
2		Лист $\frac{Б\text{-}20\ ГОСТ\ 19903\text{-}74}{Ст.\ 3\ ГОСТ\ 535\text{-}79}$	38	2,240	
3		Труба $\frac{50х5,5\ ГОСТ\ 10704\text{-}76}{Д\ ГОСТ\ 10705\text{-}80}$, ℓ=88	8	0,520	
4		Лист $\frac{Б\text{-}6\ ГОСТ\ 19903\text{-}74}{Ст.\ 3\ ГОСТ\ 535\text{-}79}$	16	0,057	
5		Полоса $\frac{Б\text{-}2,4х75\ ГОСТ\ 103\text{-}76}{Ст.\ 3\ ГОСТ\ 535\text{-}79}$, ℓ=400	2	0,942	
6		Подкладка ГОСТ 7637-55	38	3,020	
7		Накладка Р33	8	12,430	
8		Болт М22х135.8.8 ГОСТ 11530-76	24	0,448	
9		Гайка 2 М22 ГОСТ 11532-76	24	0,152	
10		Шайба 22 ГОСТ 19115-73	24	0,049	
11		Болт М20х160.58 ГОСТ 5915-70	8	0,466	
12		Гайка М20,6 ГОСТ 5915-70	24	0,063	
13		Шайба 20 ГОСТ 10906-78	16	0,059	
14		Костыль 14х14 ГОСТ 8143-76	114	0,200	
15		Шпалы пропитанные 16 ГОСТ 8993-76	19		
16		Рельс Р33-ТУ14-2-190-75	50		м
17		Щебень 25...40	4,5		м³
		Электроды типа Э42 ГОСТ 9467-75	0,01		кг

1* Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{JT14}{2}$.
3. Отверстия для стяжек сверлить по месту

Альбом IV

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Разраб.	Хоростелев			ТПР 403-3-075.86	5-ГРС
Пров.	Каменева		05.86		
Рук. гр.	Пономарев		05.86	Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Гл. шахт.	Каменецкий		10.86		
Нач. отд.	Сова			Депо контактных электровозов 7КР1У, К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5	стадия: РП; лист: 14; листов:
Н. контр.	Гилко		06.86		
Привязан				Настилка рельсового пути на закруглении. План, разрез А-А, Вид Б. М1:20	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог
Инв. №					

Копировал Шевченко

формат А2

9394/24

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

А-А



Б-Б



План





Спецификация к рельсовому пути на прямом участке

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1		Полоса $\frac{Б\text{-}2\ 4\times75\ ГОСТ103\text{-}76}{Ст3кп\ ГОСТ535\text{-}79*}$ $\ell=400$	2	0,942	
2		Подкладка ГОСТ7637-55	38	3,020	
3		Накладка Р 33	4	12,430	
4		Болт М22×135.8.8 ГОСТ11530-76	12	0,448	
5		Гайка 2М22 ГОСТ11532-76	12	0,152	
6		Шайба 22 ГОСТ19115-73	12	0,049	
7		Костыль 14×14 ГОСТ 8143-76	114	0,200	
8		Шпалы пропитанные 1б ГОСТ 8993-75	19		
9		Рельс Р 33 ТУ14-2-190-75	25		м
10		Щебень 25...40	4,5		м³
		Электроды типа Э42 ГОСТ 9467-75	0,01		кг

* Размеры для справок

9394/24 17

Разраб.	Ткаченко			ТПР 403-3-075.86	5-ГРС
Пров.	Туркина				
Рук. гр.	Пономарев		05.86	Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Гл. инж.	Каменецкий		05.86		
Нач. отд.	Сова			Депо контактных электровозов 7КР14, К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5	Стадия: РП; Лист: 15; Листов:
Привязан					
Н. контр.	Гилко		06.86	Настилка рельсового пути на прямом участке. План; разрезы А-А, Б-Б; узел I М1:20	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог
Инв. №					

Копировал Шаповалова Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

















Условные обозначения:

- Шанцы для болтов М10
- Шанцы для болтов М16
- Шанцы для болтов М6
- Шанцы для болтов М20

* Размеры для справок

Разраб.	Коростелев		
Пров.	Каменева		
Рук. гр.	Пономарев		05.86
Гл. шахт.	Каменецкий		05.86
Нач. отд.	Сова		
Н. контр.	Гилка		06.86
Привязан			
Инв. №			

ТП 5-ГРС

Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии

Депо контактных электровозов 7КР1Ч, К10, К1Ч и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5

Стадия	Лист	Листов
РП	17	

План расположения фундаментных болтов под оборудование М1:20

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Шевченко Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
1	50 400 50

Спецификация к канавке водоотливной

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1**		А-I-6 ГОСТ 5781-82, ℓ=500	3	0,11	
2		А-II-8 ГОСТ 5781-82, ℓ=300	3	0,12	
3		Труба 50×2 ГОСТ 10704-76 / Д ГОСТ 10705-80, ℓ=100	1	0,24	
4		Бетон марки 150	0,09		м³

** Поз. 1 смотри ведомость деталей

1* Размеры для справок.

3. Данный лист рассматривать с листами 4, 7, 10.
4. Сечение канавки в свету 0,06 м²
5. Сечение канавки в проходке 0,15 м²
6. Спецификация дана на 1м канавки

18
9394/24

Разраб.	Коростелев		
Пров.	Каменева		
Рук. гр.	Пономарев		05.86
Гл. шахт.	Каменецкий		05.86
Нач. отд.	Сова		
Н. контр.	Гилка		06.86
Привязан			
Инв. №			

ТПР 403-3-075.86 5-ГРС

Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии

Депо контактных электровозов 7КР1Ч, К10, К1Ч и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5

Стадия	Лист	Листов
РП	16	

Канавка водоотливная. Узел II, разрез А-А М1:10

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Шевченко Формат А2

5.01.011



Неуказанные предельные отклонения размеров ± IT14/2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 5-01.011			
Разраб.		Ткаченко			Стержень	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Туркина				И	2,90	1:2
Рук. гр.		Пономарев		05.86		Лист	Листов 1	
Н. контр.		Гилко		06.86	А-II-16 ГОСТ 5781-82	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог		

Формат А4

5.01.012



Неуказанные предельные отклонения размеров ± IT14/2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 5-01.012			
Разраб.		Ткаченко			Плита опорная	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Туркина				И	1,70	1:2
Рук. гр.		Пономарев		05.86		Лист	Листов 1	
Н. контр.		Гилко		06.86	Лист Б-10 ГОСТ 19903-74* Ст3 ГОСТ 14637-79	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог		

Формат А4

5.01.010СБ



* Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 5-01.010СБ			
Разраб.		Ткаченко			Штанга Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Туркина				И	4,62	1:2
Рук. гр.		Пономарев		05.86		Лист	Листов 1	
Гл. шахт.		Каменецкий		05.86		КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог		
Н. контр.		Гилко		06.86				

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			5-01.010СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	5-01.011	Стержень	1	
А4		2	5-01.012	Плита опорная	1	
				Стандартные изделия		
		3		Гайка М14.4 ГОСТ 5915-70*	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТПР 403-3-075.86 5.01.010			
Разраб.		Ткаченко			Штанга	Лит.	Лист	Листов
Пров.		Туркина				И		1
Рук. гр.		Пономарев		05.86		КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог		
Гл. шахт.		Каменецкий		05.86				
Н. контр.		Гилко		06.86				

19

9394/24

Копировал Янько Формат А4

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ТХ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема расположения камер. Разрез А-А.	
	Выносной элемент I. М1:50.	
3	План расположения технологического	
	оборудования. Разрез В-В. М1:50	
4	Разрезы: А-А, Б-Б. М1:50	
5	План расположения технологического	
	оборудования. М1:50	
6	Разрезы: Д-Д, Г-Г. М1:50	
7	Планы расположения фундаментных	
	болтов под оборудование мастерской и	
	лебедки. Разрезы: А-А... Г-Г. М1:20	
8	Спецификация (начало)	
9	Спецификация (окончание)	
10	Разводка трубопроводов сжатого	
	воздуха. Разрез А-А. М1:200	
11	Установка аспирационная местная. План.	
	Разрезы: Б-Б ... Г-Г. М1:10	
12	Установка аспирационная местная.	
	Разрезы: А-А, Д-Д ... Ж-Ж, И-И. М1:10	
13	Установка аспирационная ванны для	
	мойки деталей. Вид И. М1:10	
14	Установка аспирационная ванны для	
	мойки деталей: Вид А. Разрезы: Б-Б... Ж-Ж.	
	План расположения фундаментных болтов	
	под вентилятор. М1:10	
15	Установка аспирационная стола	
	сварщика. План. Вид А. М1:10.	
16	Установка аспирационная стола	
	сварщика. Разрезы: Б-Б... Е-Е. М1:10	
17	Устройство для крепления гибкого	
	токоподвода крана. Главный вид. Разрезы: А-А... В-В.	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта (продолжение)

Лист	Наименование	Примечание
18	Устройство для крепления гибкого	
	токоподвода крана. Выносные элементы I, II, III.	
19	Устройство для крепления гибкого	
	токоподвода тали. Главный вид. Разрезы А-А... В-В.	
20	Устройство для крепления гибкого	
	токоподвода тали. Выносные элементы: I, II, III.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
ТПР 403-3-075.86	Металлоконструкции и инвентарь	
		Альбом IX
ТП 401-11-65.85	Металлоконструкции и инвентарь	
		Альбомы: VI, VII
ТП 403-3-078.86	Металлоконструкции и инвентарь	
		Альбом III
ТПР 403-3-075.86	Ведомости потребности в	
	материалах	Альбом IV.4.5
ТПР 403-3-075.86	Сметы	
		Альбом IV.4.5
ТПР 403-3-075.86	Спецификация оборудования.	
	Часть II	Альбом II.4.2

1. Метод ремонта принять агрегатно-узловой.
2. В подземном депо выполнять осмотры и 60% текущих ремонтов электровозов и вагонеток. Остальные объемы выполнять в ремонтно-механических мастерских на поверхности.
3. Капитальные ремонты выполнять централизовано на специализированных ремонтных предприятиях.
4. Режим работы депо:
   количество рабочих дней в году – 260;
   количество смен в сутки — 2;
   продолжительность смены, часов – 6.
5. В подземном депо производить ремонт не менее:
   57 единиц электровозов,
   98 единиц вагонеток.
   При этом годовой объем ремонтных работ должен составлять соответственно 9861 и 11069 человеко-часов
6. Объем работ, указанный в пункте 5, должны выполнять:
   6 рабочих при ремонте электровозов
   6 рабочих при ремонте вагонеток
   (штат явочный).

20

9394/24

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
10	Спецификация разводки трубопровода.	
11	Спецификация установки аспирационной местной	
13	Спецификация установки аспирационной ванны	
	для мойки деталей.	
16	Спецификация установки аспирационной	
	стола сварщика.	
18	Спецификация крепления гибкого токоподвода крана.	
20	Спецификация крепления гибкого токоподвода тали.	

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации сооружения.

Гл. инженер проекта Топчий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №				Привязан
Разраб	Щербина			ТПР 403-3-075.86 5-ТХ
Провер	Пархоменко			Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии
Рук. гр.	Тутченко			
Гл. спец.	Куцый			
Нач. отд.	Петренко		06.86	Депо контактных электровозов 1КР1У, К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2.0; ВГ4.5
ГИП	Топчий			Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 20
Н. контр.	Гилка			Общие данные. КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Сологуб Фо.

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом IX

Схема расположения камер



Экспликация камер

Номер	Наименование
1	Камера мастерской
2	Камера сварочных работ
3	Камера инструментальной кладовой
4	Камера депо электровозов
5	Камера ремонта вагонеток
6	Ниша лебедок
7	Ниша лебедки

А-А повернуто
М1:50



I
М1:50



21
9394/24

Привязан

Инв. №

Разраб.	Щербина		
Провер.	Пархоменко		
Рук. гр.	Титченко		
Гл. спец.	Кучный		
Нач. отд.	Петренко		06.86
Гип.	Топчий		
Н. контр.	Гилко		

ТПР 403-3-075.86 5-ТХ

Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии

Депо контактных электровозов 7КР14У; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2.0; ВГ4.5

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

Схема расположения камер. Разрез А-А. Выносной элемент I. М1:50

Кривбасспроект г. Кривой Рог

Копировал

Формат А2

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

План расположения технологического оборудования



В-В
М1:40



Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

22
3394/24

Разраб.	Щербина			ТПР 403-3-075.86		5-ТХ
Провер.	Пархоменко			Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии		
Рук. гр.	Литченко					
Гл. спец.	Куцый					
Нач. отд.	Петренко		06.86	Депо контактных электровозов 7КР1У; К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5	Стадия: РП; Лист: 3; Листов:	
ГИП	Галчий			План расположения технологического оборудования. Разрез В-В. М1:50	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог	
Н.контр.	Гилко					

Привязан

Инв. №

Копировал Жданенко — формат А2

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

А-А лист 3



Б-Б повернуто, лист 3



Разраб.	Щербина			ТПР 403-3-075.86 5-ТХ			
Провер.	Пархоменко			Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии			
Рук. гр.	Титченко						
Гл. спец.	Куцый						
Нач. отд.	Петренко		06.86	Депо контактных электровозов 1КРЧУ; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Толчий				РП	4	
Н. контр.	Гилко			Разрезы А-А, Б-Б. М1:50	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог		

привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Шаповалова Формат А2



Привязан

Инв. №

Разраб.	Щербина		
Провер.	Пархоменко		
Рук. гр.	Гитченко		
Гл. спец.	Кучый		
Нач. отд.	Петренко		06.86
ГИП	Толчий		
Н. контр.	Гилко		

ТПР 403-3-075.86 5-ТХ

Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии

Депо контактных электровозов 7КРТУ, К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5.

стадия	лист	листов
РП	5	

План расположения технологического оборудования. М1:50

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Шаповалова Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Д-Д лист 5



Г-Г повернуто, лист 5



Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Разраб.	Щербина			ТПР 403-3-075.86	5-ТХ
Провер.	Марканенко			Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Рук. гр.	Титченко				
Гл. спец.	Кучый				
Нач. отд.	Петренко		06.86	Депо контактных электровозов 7КР14; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2.0; ВГ 4,5	Стадия: РП; Лист: 6; Листов:
ГИП	Топчий			Разрезы Д-Д, Г-Г М 1:50	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог
Н. контр.	Гилко				

Копировал. Янько

Формат А2

25

9394/24

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом VI

План расположения фундаментных болтов под оборудование мастерской



Планы расположения фундаментных болтов под лебедки





А-А
М1:10



Б-Б
М1:10



В-В
М1:10



Г-Г
М1:10



26

9394/24

Разраб.	Щербина			ТПР 403-3-075.86		5-ТХ
Провер.	Литченко			Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии.		
Рук. гр.	Литченко					
Гл. спец.	Куцый					
Нач. отд.	Петренко		06.86	Депо контактных электровозов 1К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток 1,2 м³	Стадия: РП	Лист: 7	Листов:
ГИП	Топчий					
Н. контр.	Гилко			План расположения фундаментных болтов под оборудование мастерской и лебедки. Разрезы А-А... Г-Г	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог	

Привязан

Инв. №

Копировал Шевченко

Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

Типовой проект 403-3-075.86

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Барнаульский станкостроительный завод	Таль электрическая ТЭ 320-5112О-00 грузоподъемностью 3,2 т			
		Мощность, кВт - 4,9			
		Высота подъема, м - 6,0	1	410	
2	Молодечненский станкостроительный завод	Станок вертикально-сверлильный модель 2Н118-1			
		Наибольший диаметр сверления 18 мм			
		Мощность, кВт - 1,5			
		Габариты, мм:			
		835 х 1030 х 1980	1	670	
3	Мукачевский станкостроительный завод	Станок точильно-шлифовальный модель 3К631			
		Наибольший диаметр шлифовального круга 160 мм			
		Мощность, кВт - 0,75	1	46	
		Комплектно:			
		тумба 3К631.11.000;	1	23	
		пылеотсасывающий агрегат с присоединительными деталями 3К631.58.000			
		Производительность 1/4 - 700			
		Мощность, кВт - 1,5	1	160	
4	Таллинский опытно-механический завод „Терас"	Стол слесарный РС-2			
		Габариты, мм:			
		1500 х 705 х 800	2	214	
5	Свердловский путевой ремонтно-механический завод	Тиски поворотные параллельные с винтовым зажимом ТП-П-140			
		Габариты, мм:			
		410 х 160 х 246	2	40,5	
6	ТП 401-11-65.85 8-Т-III.1.2.6-7-03.000	Шкаф для инструмента			
		Габариты, мм:			
		800 х 432 х 1600	1	134	
7	Новоуткинский завод „Искра"	Трансформатор сварочный однопостовой ТДМ-401У2 номинальный сварочный ток 400 А.			
		Габариты, мм:			
		553 х 585 х 840	1	150	
8	Специализированное производственно-техническое предприятие „Рудавтоматика" г. Железногорск	Устройство ограничения напряжения холостого хода сварочных трансформаторов СУНСТ-2У5	1	20	
9	Харьковский завод крепежных изделий „Комсомолец"	Стол сварщика С 10020 Количество отсасываемого воздуха, м³/ч - 850. Мощность встроенного вентилятора 1,5 кВт			
		Габариты, мм:			
		1010 х 915 х 1600	1*	239	
10	ТП 401-11-65.85 8-Т-III.1.2.6-7-11.000	Ширма защитная	2	42	
11	9-02.180	Ванна для мойки деталей			
		Габариты, мм:			
		600 х 500 х 1700	1	95	
12	ТП 401-11-65.85 8-Т-III.1.2.6-7-05.000	Ящик для остатков электродов			
		Габариты, мм:			
		448 х 303 х 400	1	7,2	
13	ТП 401-11-65.85 8-Т-III.1.2.6-7-10.000	Ящик для обтирочных материалов			
		Габариты, мм:			
		1000 х 625 х 800	2	65	
14	ТП 401-11-65.85 8-Т-III.1.2.6-7-09.000	Ящик для смазочных материалов			
		Габариты, мм:			
		1010 х 600 х 800	3	66,5	
15	ТП 401-11-65.85 8-Т-III.1.2.6-7-08.000	Стеллаж металлический			
		Габариты, мм:			
		1150 х 650 х 2000	2	106	
16	СТУ 76-65	Бочка стальная вместимостью 150 л	2	22	
17	ТП 8-Т-3.1.2.1-14-07.000	Дверь металлическая двустворчатая 2450 х 2200	3	563	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Разраб.	Щербина		
Провер.	Пархоменко		
Рук. гр.	Титченко		
Гл. спец.	Куцый		
Нач. отд.	Петренко		06.86
ГИП	Топчий		
Н. контр.	Гилко		

ТПР 403-3-075.86 5-ТХ

Гаражные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии

Депо контактных электровозов 7КР14; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток 8Г2,0; 8Г4,5

Стадия: РП | Лист: 8 | Листов:

Спецификация (начало)

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Сологуб Формат А2

27

9394/24

Альбом V

Типовой проект 403-3-075.86

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
18	ТП 401-11-65.85	Дверь сплошная			
	8-Т-III.1.26-6-02.000	откатная,			
		1000×1900	1	200	
19	ТП 401-11-65.85	Ящик для			
	8-Т-III.1.26-6-04.000	песка			
		Габариты, мм:			
		780×550×750	4	36	
20	ГОСТ 3620-76	Лопата стальная			
		строительная	4	2,5	
21	Щучанский завод	Огнетушитель			
	противопожарного	химический			
	оборудования	пенный ОХВП-10	4	7,5	
22	Свердловское ПО	Машина сверлиль-			
	„Пневмостроймашина"	ная для сверления			
		отверстий			
		диаметром 32мм			
		ИП-1016А			
		Давление сжатого			
		воздуха 0,5 МПа			
		Расход сжатого			на чертеже не показано
		воздуха 2 м³/мин	2	8,4	
23	Конаковский завод	Машина шлифо-			
	механизированного	вальная			
	инструмента	пневматическая			
		ИП 2015			
		Диаметр шлифоваль-			
		ного круга 100мм			
		Расход сжатого			на чертеже не показано
		воздуха 1,2 м³/мин	1	3,5	
24	Московский завод	Гайковерт			
	„Пневмостроймашина"	пневматический			
		ИП 3125			
		Диаметр затяги-			
		ваемой резьбы 18мм			
		Расход сжатого			на чертеже не показано
		воздуха 0,8 м³/мин	2	2,5	
25	Свердловское ПО	Гайковерт			
	„Пневмостроймашина"	пневмотический			
		ИП 3106 Б			
		Диаметр затяги-			
		ваемой резьбы			
		27-36 мм			
		Расход сжатого			на чертеже не показано
		воздуха 0,9 м³/мин	1	9,2	
26	Свердловское ПО	Гайковерт			
	„Пневмостроймашина"	пневматический			
		угловой реверсивный			
		3205 Б. Диаметр			
		затягиваемой резьбы			
		27-36 мм			
		Расход сжатого			на чертеже не показано
		воздуха 1,05 м³/мин	1	9,5	
27	Одесский машино-	Лебедка шахтная			
	строительный завод	вспомогательная			
	„Красная Гвардия"	ЛП (ШВ-710×0,35П)			
		Тяговое усилие, кН	7,1		
		Рабочая длина			
		каната, м	150		
		Пневмодвигатель-			
		П 6,3-12			
		Габариты, мм:			
		455×800×520	3	235	
28	Ясногорский машино-	Турбонасос забой-			
	строительный завод	ный Н-1М	2	30	
29		Болт М20×250.36			
		ГОСТ 7798-70	12	0,66	
30		Болт М16×250.36			
		ГОСТ 7798-70	4	0,414	
31	9-02.049-01	Болт М10×200.36	8	0,14	
32		Гайка М20.4			
		ГОСТ 5915-70	12	0,063	
33		Гайка М16.4			
		ГОСТ 5915-70	4	0,033	
34		Гайка М10.4			
		ГОСТ 5915-70	8	0,011	
35		Шайба 20			
		ГОСТ 11371-78	12	0,025	
36		Шайба 16			
		ГОСТ 11371-78	4	0,011	
37		Шайба 10			
		ГОСТ 11371-78	8	0,007	
38	Перевальский завод ПТО	Кран подвесной			
		электрический			
		однобалочный			
		мод. ПК 10-12			
		грузоподъемностью 10т.			
		Пролет крана, м-3,0			
		Длина крана, м-4,5			
		Высота подъема			
		груза, м-18			
		Мощность, кВт-21,6	1	4549	
39	9-02.055	Ниппель	2	1,49	
40		Рукав Г(IV)-10-40-57			
		ГОСТ 18698-79	12	2,0	в метрах
41		Рукав В(II)-25-50-62			
		ГОСТ 18698-79	10	1,3	в метрах

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

28

9394/24

Разраб.	Щербина		ТПР 403-3-075.86 5-ТХ
Провер.	Пархоменко		
Рук. гр.	Гитченко		Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии
Гл. спец.	Куцый		
Нач. отд.	Петренко	06.86	Депо контактных электровозов 7КР1У: К10;К14 и камера текущего ремонта вагонеток 8Г2,0: 8Г4,5
ГИП	Толчий		Стадия: РП; Лист: 9; Листов:
Н. контр.	Гилко		Спецификация (окончание)
			КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Сологуб Формат А2

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом IX

А-А
М1:100



I
М1:5



II
М1:2



План



Б-Б
М1:10



Спецификация разводки трубопровода

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	кол.	масса ед., кг	примечание
1		Труба Ц-25х3,2			
		ГОСТ 3262-75	14		в метрах
2	9-02.053	Ниппель	4	0,15	
3	Черкесский завод „Гидропневмонормаль"	Фильтр-влагоотделитель Тип 26-25-80(841-36)			
		Ду 25мм, P_o 1МПа	2	2,8	
4	Семеновский арматурный завод	Вентиль муфтовый 15кч18п2; Ду 25мм	2	1,4	
5		Тройник 25 ГОСТ 8948-75	1	0,330	
6		Контргайка 25 ГОСТ 8961-75	3	0,077	
7		Муфта 25х20 ГОСТ 8957-75	3	0,147	
8		Ниппель 20 ГОСТ 8958-75	3	0,090	
9	Семеновский арматурный завод	Вентиль муфтовый 15кч18п2; Ду 20мм	3	0,9	
10	9-02.054	Ниппель	3	0,18	
11		Рукав Г(IV)-10-20-33У			
		ГОСТ 18698-79	16		в метрах
12	9-02.056	Крюк	7	0,36	
13		Проволока 2,0-0-С			
		ГОСТ 3282-74	1		в метрах

Технические требования

1. Крепление трубопровода производить через 2м.
2. Сварку трубопровода производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ 16037-80.
3. Монтаж, испытание и продувку трубопровода производить в соответствии со СНиП 3.05.05-84.
4. Красить трубопровод эмалью НЦ-132 ГОСТ 6631-74 в два слоя, класс покрытия V по ГОСТ 9.032-74.

29
9394/24

Разраб.	Стирнова			ТПР 403-3-075.86	5-ТХ
Провер.	Яловая			Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Рук. гр.	Титченко			Депо контактных электровозов 2ТЭ10У, К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0, ВГ3,5. Разводка трубопровода сжатого воздуха.	Стадия: РП; Лист: 10; Листов:
Гл. спец.	Кущий			План. Разрез А-А. М1:200	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог
Нач. отд.	Петренко		06.86		
ГИП	Толчин				
Н. контр.	Гилко				

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал Шаповалова Формат А2

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом IX



Спецификация установки аспирационной местной

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Учреждение УЮ-400/4 г. Плавск	Вентилятор радиальный общего назначения В-Ц4-70-3,15 Производительность, м³/ч - 1380 Мощность, квт - 1,5 Габариты, мм: 602х600х660	1	31,5	
2	9-02.030	Рамка	1	8,9	
3	9-02.040	Переход	1	3,32	
4	9-02.050-01	Патрубок	2	8,7	
5	9-02.060	Колено	2	4,6	
6	9-02.070	Переход	1	2,95	
7	9-02.110	Патрубок	1	0,72	
8		Металлорукав Р1-Ц-Х-100 ГОСТ 3575-75	7	6,5	6метров
9	9-02.120	Диффузор	1	1,55	
10	9-02.080	Хомут	3	1,4	
11	9-02.090	Патрубок	1	6,76	
12	9-02.013	Фланец	1	0,95	
13	9-02.012	Фланец	14	0,8	
14	9-02.100	Фланец	1	0,9	
15	9-02.018	Фланец	2	0,4	
16	9-02.024	Прокладка	1	0,1	
17	9-02.025	Прокладка	7	0,07	
18	9-02.026	Прокладка	1	0,1	
19	9-02.027	Прокладка	1	0,035	
20		Болт М6х25.36 ГОСТ 7798-70	80	0,008	
21		Гайка М6.4 ГОСТ 5915-70	80	0,002	
22		Шайба 6.65г ГОСТ 6402-80	80	0,0005	
23	9-02.028	Кронштейн	4	1,4	

30
9394/24

Разраб.	Пархоменко			ТПР 403-3-075.86 5-ТХ
Провер.	Яловая			Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии
Рук.гр.	Титченко			
Гл.спец.	Куцый			
Нач.отд.	Петренко		06.86	Депо контактных электровозов ТКР1у К10; К14 и камера текущего ремонта Вагонетки 1,2; ВГ 4,5. Установка аспирационная местная. План. Разрезы: Б-Б; В-В; Г-Г М1:10
Н.контр.	Гилко			Стадия: РП; Лист: 11; Листов:
				КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Калировал Шевченко — Формат А2

Альбомы

Типовой проект 403-3-075.86

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№





Уровень головок рельса

31
9394/24

Разраб.	Пархоменко			ТПР 403-3-075.86	5-ТХ
Провер.	Яловая			Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Рук. гр.	Титченко				
Гл. спец.	Кучый				
Нач. отд.	Петренко		06.86	Депо контактных электровозов 7ктну; К10; К14 и кабера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5 Установка аспирационная местная	Стадия: РП; Лист: 12; Листов:
Н. контр.	ГИЛКО			Разрезы А-А, Д-Д, Е-Е, Ж-Ж, И-И. М1:10	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Копировал Шаповалова

Формат А2

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Виды лист 14



Спецификация установки аспирационной для мойки деталей

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
1	Учреждение У/Ю 400/4 г. Плавск	Вентилятор радиальный общего назначения В-Ц4-70-2,5 Производительность, м³/ч - 1350 Мощность кВт-0,55 Габаритные размеры, мм-500-480-532	1	36,8	
2	9-02.130	Переход	1	1,37	
3	9-02.140	Колено	3	1,94	
4	9-02.150-01	Патрубок	2	4,64	
5	9-02.160	Патрубок	3	6,58	
6	9-02.048	Прокладка	3	0,03	
7	9-02.047	Прокладка	1	0,05	
8	9-02.046	Прокладка	6	0,03	
9	9-02.049	Болт фундаментный	4	0,04	
10	9-02.051-01	Кронштейн	1	1,2	
11		Болт М6х1.6g х12 ГОСТ 7798-70	54	0,005	
12		Гайка М6.4 ГОСТ 5915-70	62	0,002	
13		Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-80	62	0,0005	

32
9394/24

Разраб.	Смирнова		
Провер.	Пархоменко		
Рук. гр.	Титченко		
Гл. спец.	Кучный		
Нач. отд.	Петренко		06.86
ГИП	Топчий		
Н. контр.	Гилко		

ТПР 403-3-075.86 5-ТХ

Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии

Депо контактных электровозов ТКР1У; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВТ20; ВТ4,5 Установка аспирационная ванны для мойки деталей. М1:10

Стадия	Лист	Листов
РП	13	

Виды

Кривбассспроект г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Копировал

Формат А2

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Вид А лист 13



План расположения фундаментных болтов под вентилятор
М1:20



Ж–Ж
М1:20



Г–Г лист 13



Е–Е
М1:5



В–В лист 13
М1:20

Д–Д
М1:20

Б-Б лист 13
М1:20



33
9394/24

Разраб.	Смирнова			ТПР 403-3-075.86	5-ТХ
Провер.	Пархоменко				
Рук. гр.	Типченко				
Гл. спец.	Куцый				
Нач. отд.	Петренко			Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
ГИП	Толчий			Депо контактных электровозов 17кч; х10 х14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2.0, ВГ4.3: установка, оснащающая ванны для мойки осталей	Стадия: РП; Лист: 14; Листов:
Н. контр.	Гилко			Вид А. Разрезы Б-Б, Ж-Ж. План расположения фундаментов под вентилятор М1:10	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Копировал Шаповалова Формат А2

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

План



Вид А



34

9394/24

Разраб	Смирнова		
Провер	Пархоменко		
Рук. гр	Титченко		
Гл. спец	Кучый		
Нач. отд	Петренко		16.86
ГИП	Топчий		
Н. контр	Гилко		

Привязан

Инв.№

ТПР 403-3-075.86 — 5-ТХ

Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии

Депо контактных электровозов К12Ч, К10, К4Ч, К4Ч капера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5 Установка аспирационная стола сварщика

Стадия	Лист	Листов
РП	15	

План. Вида М1:10

КРИВБАССПРОЕКТ г Кривой Рог

Копировал Сологуб

Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом IX

Б - Б лист 15
М1:5



Г - Г лист 15
М1:5



Д - Д
М1:1



Е - Е лист 15
М1:1



В - В лист 15
М1:5



Спецификация установки аспирационной стола сварщика.

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
1	9-02.010	Переход	1	3.6	
2	9-02.090	Колено	2	4.6	
3	9-02.080-03	Патрубок	1	5.6	
4	9-02.080-02	Патрубок	3	7.9	
5	9-02.026	Прокладка	1	0.1	
6	9-02.025	Прокладка	5	0.07	
7		Кронштейн			
		L=800	1	2.9	
8		Хомут 260 ГОСТ 24137-80	1	2.02	
9		Гайка М20.4			
		ГОСТ 5915-70	2	0.12	
10		Шайба 20.65Г			
		ГОСТ 6402-80	2	0.03	
11		Болт М6х25.36			
		ГОСТ 7798-70	52	0.4	
12		Гайка М6.4			
		ГОСТ 5915-70	52	0,126	
13		Шайба 6.65Г			
		ГОСТ 6402-80	52	0.025	

9394/24

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Разраб	Смирнова			ТПР 403-3-075.86 5-ТХ
Провер	Тархаменко			Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии
Рук.гр	Титченко			
Гл.спец	Куцый			
Нач.отд	Петренко		06.86	Депо контактных электровозов откр. куд. и камер. текущего ремонта. Вместимость 8 / 2 от 8-4.5. Установка аспирационная стола сварщика
ГИП	Толчий			Стадия: РП; Лист: 16; Листов:
Н.контр	Гилко			Разрезы 6-6... Е-Е М1:10
				КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв.№

Копировал Сологуб Формат А2

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Главный вид



Б – Б

М 1:1



А – А



В – В



1. Токосъемник снять и на его место закрепить поводок (поз. 9).
2. Крайние звенья цепи (поз. 12) распилить и завести в отверстие поводка (поз. 9) и серьгу подвеса (поз. 3).
3. Все детали, кроме троса, резьбовых и шарнирных соединений, красить эмалью ПЦ-132 ГОСТ 6631-74 в два слоя, класс покрытия VI по ГОСТ 9.032-74.

36
9394/24

Разраб.	Смирнова		ТПР 403-3-075.86		5-ТХ
Провер.	Пархоменко		Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии		
Рук.гр.	Литченко		Депо контактных электровозов 7КР1У; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5. Устройство для крепления гибкого токоподвода	Стадия	Лист	Листов
Гл.спец.	Куцый			РП	17	
Нач.отд.	Петренко	06.86	Главный вид. Разрезы А-А, ... В-В М1:20	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог		
ГИП	Тоячий					
Н.контр.	Гилко					

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Инв.№

Копировал

Формат А2

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

III лист 17



I лист 17



II лист 17

М1:5



Спецификация
устройства для крепления гибкого токоподвода крана

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	9-02.230	Стяжка	1	1,3	
2	9-02.240	Зажим	4	0,12	
3	9-02.250	Подвес	7	0,12	
4	9-02.260	Зажим	1	0,2	
5	9-02.270	Кронштейн	1	8,2	
6	9-02.103	Винт	2	0,14	
7	9-02.104	Винт левый	1	0,14	
8	9-02.105	Уголок	1	8,5	
9	9-02.106	Поводок	1	0,3	
10	9-02.107	Палец	1	0,03	
11		Канат 8,8-Г-II-Л-О-Н-160			
		ГОСТ 3077-80		3,7	
12		Цепь некалибро-			
		ванная ГОСТ 2319-81	1	0,2	
13		Болт М12×20.36			
		ГОСТ 7798-70	2	0,033	
14		Гайка М12.4			
		ГОСТ 5915-70	3	0,017	
15		Шайба 12			
		ГОСТ 11371-78	3	0,006	
16		Шплинт 3,2×20			
		ГОСТ 397-79	1	0,001	

37
9394/24

Разраб.	Смирнова			ТПР 403-3-075.86 5-ТХ
Провер.	Пархоменко			Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии
Рук. гр.	Титченко			
Гл. спец.	Куцый			Депо контактных электровозов 1К9,1У; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ4,5. Устройство для крепления гибкого токоподвода крана
Нач. отд.	Петренко		06.86	Стадия: рп; Лист: 18; Листов:
ГИП	Топчий			Выносные элементы I, II, III. М1:2
Н. контр.	Гилко			КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Копировал. Янько

Формат А2

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Главный вид



Б-Б
М1:1



А-А



В-В



1. Токосъемник снять и на его место закрепить поводок (поз.9).
2. Крайние звенья цепи (поз. 12) распилить и завести в отверстие поводка (поз. 9) и серьгу подвеса (поз. 3).
3. Все детали, кроме троса, резьбовых и шарнирных соединений, красить эмалью НЦ-132 ГОСТ 6631-74 в два слоя, класс покрытия VI по ГОСТ 9.032-74.
4. Сварные швы по ГОСТ 5264-80- Н1- △ 10
5. Электроды типа Э42 ГОСТ 9467-75.

9394/24 38

Разраб.	Смирнова			ТПР 403-3-075.86	5-ТХ
Провер.	Пархоменко				
Рук. гр.	Титиенко				
Н. спец.	Кучый			Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Нач. отд.	Петренко		06.90		
ГИП	Топчий			Депо контактных электровозов 1К10; К10; К14; камера технического ремонта вагонеток В20 В4,5; устройство для крепления рудного тяпрового талю	Стадия / Лист / Листов: РП / 19 /
Н. контр.	Гилко			Главный вид. Разрезы А-А, ..., В-В М1:10	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал Сологуб Формат А2

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

(III) лист 19





(I) лист 19



(II) лист 1

М1:5



Спецификация устройства для крепления гибкого токоподвода тали.

Марка. поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
1	9-02.230	стяжка	1	1,3	
2	9-02.240	Зажим	4	0,12	
3	9-02.250	Подвес	10	0,12	
4	9-02.260	Зажим	1	0,2	
5	9-02.270	Кронштейн	1	0,2	
6	9-02.103	Винт	2	0,14	
7	9-02.104	Винт левый	1	0,14	
8	9-02.105	Уголок	1	8,5	
9	9-02.106	Поводок	1	0,3	
10	9-02.107	Палец	1	0,03	
11		Канат 8,8-Г-Н-Л-О-Н-160			
		ГОСТ 3077-80		3,1	
12		Цепь неколибро-			
		ванная ГОСТ2319-81	1	0,2	
13		Болт М12х20.36			
		ГОСТ 7798-70	2	0,033	
14		Гайка М12.4			
		ГОСТ 5915-70	3	0,017	
15		Шайба 12			
		ГОСТ 11371-78	3	0,006	
16		Шплинт 3,2х20			
		ГОСТ 397-79	1	0,001	

39
9394/24

Разраб.	Смирнова		ТПР 403-3-075.86	5-ТХ
Провер.	Лохаменко			
Рук. гр.	Тимченко			
Гл. спец.	Куцый		Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии.	
Нач. отд.	Петренко	06.86		
ГИП	Топчий		Депо контактных электровозов 1ХР14, К10, К14 и камера техн. ремонта аккумуляторов 2Р20 Вып. 3. Устройство для крепления гибкого токоподвода тали.	Стадия: РП; Лист: 20; Листов:
Н. контр.	Гилко		Выносные элементы I, II, III. М1:2	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Копировал Шевченка

Формат А2

Альбом V

Типовой проект 403-3-075.86

МОНТАЖНАЯ СХЕМА



ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА КМ

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Общие данные	
2	Ведомость металлоконструкций по видам	
	профилей	
3	Монорельс. Главный вид	
	Разрезы 1-1, 2-2 Выносной элемент I, М 1:20	
4	Подкрановый путь. Главный вид.	
	Разрезы 1-1... 3-3. Выносной элемент I М 1:20	
5	Техническая спецификация металла	

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации сооружения.

Гл. инженер проекта Толчий

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	МО	Монорельс	1	730	
2	ПП	Подкрановые пути	1	2788	

1. Все металлоконструкции окрасить в два слоя эмалью ХВ-785 черная ГОСТ 7313-75, Ш.7 в смеси с лаком ХВ-784 ГОСТ 7313-75 на растворителе (ацетон, Р-4, Р-464)
2. Все неоговоренные на чертежах сварные швы выполнять с высотой катета равной меньшей толщине свариваемых элементов.
3. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75.
4. Сварные швы ездовой части балки зачистить.
5. Металлоконструкции выполнять согласно требованиям СНиП III-18-75 „Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ"

Привязан

Инв. № подл.

Разраб.	Щербина		06.86
Провер.	Пархоменко		
Рук. гр.	Титченко		
Гл. спец.	Куцый		
Нач. отд.	Петренко		
ГИП	Толчий		
Н. контр.	Гилко		

ТП 5-КМ

Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии

Депо контактных электровозов 7КР1У, К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5

Стадия	Лист	Листов
РП	1	5

Общие данные

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат А3

Альбом V

Типовой проект 403-3-075.86

Наименование конструкций по номенклатуре прейскуранта	Позиция по прейскуранту	N N строк	Код конструкций	Масса конструкций, т (с учетом 3% на КМД)														Количество, шт	Серия типовых конструкций
				Всего стали повышенной и высокой прочности	По видам профилей										Всего	Всего с учетом % на массу напл. металла			
					Балки и швеллеры	Широкополочные двутавры	Крупносортная сталь	Среднесортная сталь	Мелкосортная сталь	Толстолистовая сталь δ ≥ 4 мм	Универсальная сталь	Тонколистовая сталь δ < 4 мм	Гнутые и гнутосварные профили	Трубы	Прочие				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Встраиваемые конструкции																			
Монорельс		1			0,517			0,002		0,226					0,007	0,752	0,760	1	
Подкрановый путь		2			2,225		0,007			0,618					0,021	2,871	2,900	1	
Итого массы					2,742		0,007	0,002		0,844					0,028	3,623	3,660		
с учетом коэф. 1,037 на прок																3,757			
в том числе по группам с пределом текучести МПа: 225-245																3,757			
Приведенная к стали с пределом текучести 225 МПа																3,757			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Разраб.	Щербина		06.86
Провер.	Пархоменко		
Рук. гр.	Титченко		
Гл. спец.	Куцый		
Нач. отд.	Петренко		
ГИП	Толчий		
Н. контр.	Гилко		

Привязан

Инв. №

ТПР 403-3-075.86 5-КМ

Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии

Депо контактных электровозов ТКР1У, К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

Ведомость металлоконструкций по видам профилей

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал

Формат А3

4D 9394/24

74

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Главный вид



1-1



I
М1:2



2-2
М1:10



3-3
М1:2



Ведомость элементов

Марка	Сечение эскиз	Поз.	состав	Опорные усилия M, тс.м	N, тс	Q, тс	Группа конструк.	Марка металла	Примечание
М0	——		I 30М	——	——	3,67		ВСт3пс5	0,502
			L 50х5			расчетные		ВСт3кп2	0,002
			S10	Не				ВСт3кп2	0,219
			Метизы					Ст3	0,007

41
9394/24

Разраб	Щербина		ТПР 403-3-075.86	5-КМ
Провер	Пархоменко			
Рук. гр	Титченко			
Гл. спец.	Кучый		Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Нач. отд	Петренко	06.86		
ГИП	Топчий		Депо контактных электровозов 7КР14, К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5 Помарельс.	Стадия: РП; Лист: 3; Листов:
Н. контр	Гилко		Главный вид. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3. Выносной элемент I. М1:20.	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал Сологуб Формат А2

Альбом VIII

Типовой проект 403-3-075.86

Главный вид



2-2
М1:10



I
М1:2

1-1



3-3
М1:2



3



3

Ведомость элементов

Марка	Сечение: эскиз	поз.	состав	Опорные усилия: M, тс.м	N, тс	Q, тс	Группа констр.	Марка металла	Примечан. масса (m)
ПП			I 60					ВСт3ГпсБ	2,160
			L 70х5					ВСт3кп2	0,007
			S 10	не расчетные				ВСт3кп2	0,600
			Метизы					Ст3	0,021

9394/24

42

Разраб.	Смирнова		ТПР 403-3-075.86 5-КМ
Провер	Пархоменко		
Рук. гр.	Титченко		
Гл. спец.	Куцый		Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии
Нач. отд.	Петренко	06.86	
ГИП	Топчий		Депо контактных электровозов 7КРІУ; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0 ВГ4,5. Подкрановый путь
Н. контр.	Гилко		Стадия: РП; Лист: 4; Листов:
			Главный вид. Разрезы: 1-1 ... 3-3. Выносной элемент I М1:20
			Кривбасспроект г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А2

Вид профиля и ГОСТ, ТУ	Марка металла и ГОСТ	Обозначение и размер профиля, мм	№ пп	Код: марки металла	Код: вида профиля	Код: размера профиля	Количество, шт.	Длина, мм	Масса металла по элементам конструкций, т: МО	Масса металла по элементам конструкций, т: ПП					Общая масса, т	Масса потребности в металле по кварталам (заполняется изготовителем), т: I	II	III	IV	Заполняется ВЦ
Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные ГОСТ 19425-74	ВСт3Гпс5 ГОСТ 380-71	I 30М				53910														
	Итого			12360																
Всего профиля					53805				0,502	–					0,502					
Сталь горячекатаная. Балки двутавровые ГОСТ 8239-72	ВСт3Гпс5 ГОСТ 380-71	I 60				24341														
	Итого			12360																
Всего профиля					24007				–	2,160					2,160					
Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	ВСт3кп2-II ГОСТ 380-71	L 50×5							0,002	–										
		L 70×5							–	0,007										
	Итого			11240																
Всего профиля									0,002	0,007					0,009					
Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-74	ВСт3пс6-II ТУ-14-1-3023-80	S10																		
	Итого			11240																
Всего профиля					71110				0,219	0,600					0,819					
Метизы	Ст3 ГОСТ 380-71																			
	Итого			16179					0,007	0,021					0,028					
Всего профиля									0,823	2,767					3,590					
Итого масса металла									0,830	2,788					3,618					
В том числе по маркам металла	ВСт3Гпс5			12360					0,502	2,160					2,662					
	ВСт3кп2-II			11240					0,002	0,007					0,009					
	ВСт3пс6-II			11240					0,219	0,600					0,819					
	Ст3			16179					0,001	0,021					0,028					
Масса наплавленного металла 1%									0,008	0,028					0,036					
Всего масса металла									0,838	2,816					3,654					
Масса поставки металла по кварталам	I																			
	II																			
	III																			
	IV																			

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

43

9394/24

Разраб.	Щердина		ТПР 403-3-075.86	5-КМ	
Провер.	Пархоменко				
Рук.гр.	Титченко				
Гл.спец.	Куцый		Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии		
Нач.отд.	Петренко	06.86			
ГИП	Топчий		Депо контактных электровозов 1КР14 К10, К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5	Стадия: РП; Лист: 5; Листов:	
Н.контр.	Гилко		Техническая спецификация металла	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог	

Привязан

Инв. №

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

План
М 1:200







1* Размеры для справок.
2. Электроды типа Э42 ГОСТ 9467-75.
3. Трубы поз. 1 крепить через 1м, трубы поз. 3 крепить через 2,5м.
4. После монтажа трубы покрыть в два слоя антикоррозийной грунтовкой из химически стойкой эмали марки ХС ГОСТ 9355-81 на растворителе Р-4 ГОСТ 7827-74

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта — 5-ВК

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные, план, узел I, II	
2	Спецификация, разрезы А-А...Г-Г, вид А узел III	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (начало)

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 5761-74	Вентили на условное давление Ру 25 МПа (250 кгс/см²). Общие технические условия	
ГОСТ 6924-73	Сифоны-ревизии чугунные. Типы и основные размеры.	
ГОСТ 6942.4-80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки. Конструкции и размеры.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (продолжение)

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 6942.7-80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Колена. Конструкция и размеры.	
ГОСТ 8946-75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники и проходные. Основные размеры	
ГОСТ 8949-75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники переходные. Основные размеры	
ГОСТ 8951-75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты прямые. Основные размеры	
ГОСТ 20275-74	Краны водопроводные и туалетные. Типы и основные размеры	
ГОСТ 24843-81	Мойки и раковины стальные эмалированные и кронштейны стальные для моек. Технические условия	
	Прилагаемые документы	
ТПР 403-3-075.86	Ведомости потребности в материалах	Альбом VII.45
ТПР 403-3-075.86	Спецификация оборудования	Альбом VI.42
ТПР 403-3-075.86	Сметы	Альбом IV.45

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность эксплуатации зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Гл. инженер проекта — Топчий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Разраб.	Муханько		9.86
Пров.	Копнов		
Рук. гр.	Копнов		
Гл. спец.	Гришков		
Н. контр.	Нучкова		06.86
Нач. отд.	Иваненко		
ГИП	Топчий		

ТПР 403-3-075.86 — 5-ВК

Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии

Депо контактных электровозов ТКР14, К10, К14 и камера ремонта вагонеток ВГ20; ВГ4,5

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Общие данные, план, узел I, II

Кривбассспроект г. Кривой Рог

Копировал — Формат А2

9394/24

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом IX

А-А
М1:50



Б-Б
М1:30



Вид Д
М1:10



III
М1:10



В-В
М1:50



Г-Г
М1:20



Уровень головок рельсов

Спецификация

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1		Труба М-15х2,8 ГОСТ 3262-75	18	1,28	м
2		Труба М-25х3,2 ГОСТ 3262-75	93	2,34	м
3		Труба М-50х3,5 ГОСТ 3262-75	57	4,38	м
4		А-II-8-ГОСТ 5781-82 L=385	42	0,16	L=385
5	5-03.010	Кронштейн	1	1,03	
6		Крест прямой 50			
		ГОСТ 8951-75	1	1,251	
7		Тройник 50х25 ГОСТ 8949-75	1	0,867	
8		Угольник 15 ГОСТ 8946-75	1	0,094	
9		Кран водоразборный			
		КВ 15 Д ГОСТ 20275-74	1	0,3	
10		Сифон СФ 11 8 Д ГОСТ 6924-13	1	3,2	
11		Патрубок П-50-350-А			
		ГОСТ 6942.4-80	1	2,7	
12		Колено К-50-А ГОСТ 6942.7-80	1	2,1	
13		Раковина РС-1 ГОСТ 24843-81	1	9,5	
14		Вентиль 15 кч 8 р			
		Ду 25; Ру 1,6 МПа ГОСТ 5761-74	1	1,75	
15		Вентиль 15 кч 8 р			
		Ду 50; Ру 1,6 МПа ГОСТ 5761-74	3	5,8	

* Размеры для справок

45
9394/24

Разраб.	Муханько		5.86	ТПР 403-3-075.86	5-ВК
Пров.	Копнов			Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Рук. гр.	Копнов				
Гл. спец.	Гришков				
Н. контр.	Жукова		06.86	Депо контактных электровозов ГКР 14, К10, К14 и камера ремонта вагонеток ВГ 20; ВГ 4,5	Стад. РП; Лист 2; Листов
Нач. отд.	Цыленко			Разрезы А-А...Г-Г, Вид Д, узел III	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Копировал Шевченко

Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

5-03.012



1. * Размер для справок
2. Пред. откл. размеров: H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Муханько			4.86
Провер	Копнов			
Рук. гр	Копнов			
Н. контр	Жукова			

5-03.012

Пояс

Лит.	Масса	Масштаб
И	0,1	1:2
Лист	Листов 1	

Лист Б-2,0 ГОСТ 19904-74 / Вст3пс5 ГОСТ 16523-70

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат А4

5-03.011



1. * Размер для справок
2. Пред. откл. размеров: H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб	Муханько			4.86
Провер	Копнов			
Рук. гр	Копнов			
Н. контр	Жукова			

5-03.011

Опора

Лит	Масса	Масштаб
И	0,85	1:2
Лист	Листов 1	

Уголок 40×40×4-Б-ГОСТ 8509-72 / Вст3пс5-Б-ГОСТ 535-79

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат А4

9ЭО10 5-03.010СБ



1. Размеры для справок
2. Пред. откл. размеров: $\pm \frac{IT14}{2}$

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб	Муханько			4.86
Провер	Копнов			
Рук. гр	Копнов			
Н. контр	Жукова			
Гл. спец	Гришков			

5-03.010СБ

Кронштейн
Сборочный чертеж

Лит	Масса	Масштаб
И	1.03	1:2
Лист	Листов 1	

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Сологуб Формат А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
				Документация		
А4			5-03.010СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	5-03.011	Опора	1	
А4		2	5-03.012	Пояс	1	
				Стандартные изделия		
		5		Болт М8х25.36.055 ГОСТ 7798-70	2	
		6		Гайка М8.4.055 ГОСТ 5915-70	2	
		7		Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70	2	

9394/24 46

5-03.010

Кронштейн

Лит	Лист	Листов
И		1

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Сологуб Формат А4

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭМ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Схема принципиальная однолинейная 0,4кВ	
3	Расположение оборудования и кабельная разводка камеры ремонта вагонеток.	
4	Расположение оборудования и кабельная разводка камеры депо электровозов.	
5	Сети электроосвещения и заземления.	
6	Спецификации	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые чертежи	
5-04.040	Кабельная подвеска КП2-4,	
	КП4-4, КП6-4.	
5-04.070	Заземляющий проводник.	
5-04.050	Крюк	
5-04.060	Штанга	
5-04.010	Электрод заземления	
5-04.020	Перемычка	
ТПР 403-3-075.86	Спецификация оборудования часть II.	Альбом III.4.2
ТПР 403-3-075.86	Ведомости потребности в материалах.	Альбом III.4.5
ТПР 403-3-075.86	Сметы.	Альбом IV.4.5

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Настоящая часть проекта разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает взрывную взрывопожарную и пожарную безопасность эксплуатации зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Гл. инженер проекта (Толчий)

Условные обозначения:

- — Светильник НСР01х200/р54-02 05.
- — Светильник НСР01х100/р54-02 05.
- — Кабель осветительный на тросу (круг б).
- — Кабельная линия на конструкциях.
- — Трос и концевое крепление троса (крюк, форкопф).
- M_3 — Местный заземлитель.
- A_3 — Дополнительный заземлитель к АП-4.
- — Муфта тройниковая взрывобезопасная ТМ-60.
- — Коробка разветвительная КРН-200.
- а-б; в — Надписи на линиях осветительной сети:
  - а — номер групп;
  - б — марка, количество и сечение проводников;
  - в — длина кабеля.

1. В электротехнической части типового проекта „Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии" выполняется электрооборудование и электроосвещение подземной камеры депо контактных электровозов 7КР1У; К10; К14 и камеры текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5. Проект выполнен в соответствии с „Нормами технологического проектирования горнодобывающих предприятий черной металлургии подземным способом разработки", „Едиными правилами безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом", инструкции о составе и оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства ВСН 381-85 и указаний ЦИТП.

2. Для питания силовых приемников низкого напряжения в подземных выработках принято напряжение 380В (система с изолированной нейтралью).

Осветительная сеть камеры выполняется напряжением 127В., а смотровой ямы - 36В.

3. Питающий кабель, его сечение и длина выбирается при привязке камеры к конкретным условиям горизонта.

4. Все металлические элементы оболочек электрооборудования которые могут оказаться под напряжением, присоединяются к общешахтному контуру заземления посредством брони и оболочки кабелей, а также соединяются с общим контуром заземления, проложенным в камере и присоединенным к местному заземлителю и к общешахтной сети заземления.

Заземление электрооборудования выполняется в соответствии с требованиями ЕПБ (раздел „Заземление" приложение 7 „Инструкции по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений).

147

9394/24

привязан

Инв.№

Разраб.	Ильенко			ТПР 403-3-075.86 5-ЭМ
Провер.	Покомова			Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии.
Рук.гр.	Светловский			Депо контактных электровозов 7КР1У; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5
Гл.спец.	Светловский			Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 6
Нач.отд.	Котенко			Общие данные.
ГИП	Толчий			КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог
Н.контр.	Кириченко		06.86	

Копировал Шаповалова Формат А2

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Ввводной кабель учитывается в проекте электроснабжения горизонта



Данные питающий сети												
Шинопровод распределительный пункт	Аппарат на вводе тип: Iном., А; расцепитель, А											
Аппарат отходящей линии	Обозначение, тип напряжение, Руст, Iрасч., А.											
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети; длина, м. Обозначение трубы на плане по стандарту; длина, м											
Пусковой аппарат	Обозначение Тип, Iном., А. Расцепитель; Уставка теплового реле, А.											
Марка и сечение	Обозначение участка сети; длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту; длина, м											
Электроприемник	Условное изображение											
	Номер по плану							М1	М2			М3	М4
	Тип	АП-4	АП-4	ТСШ 4/0,66-38		ТДМ 401-У2	ЧА80А2У3	ЧА80А2У3	4АА63В2		4АХ80В4У3	4А80Т1А2У3	4А80А2У3
	Рном. кВт	4	4	4	4,9		1,5	1,5	0,55	21,5	1,5	0,75	1,5
	Ток, А Iном.	6,1	6,1			80	3,5	3,5	0,97		3,5	1,8	3,5
	Ток, А Iпуск						24,5	24,5	6,8		24,5	12,6	24,5
	Наименование механизма	Агрегат пусковой №1	Агрегат пусковой №2	Трансформатор	Таль	Трансформатор сварочный	Стол сварщика С100-200	Вентилятор В-Ц4-70-3,15	Вентилятор В-Ц4-70-3,15	Кран	Сверлильный станок 2Н118-1	Точильно-шлифовальный станок ЗК631	Вентиляционный пылеулавливающий агрегат ПА-212М

1. Потребляемая мощность электроприемников: P=23,8 кВт; Q=27,5 квар.
2. Кабели приняты марки АВБбШВ-0,66, за исключением кабеля, марка которого указана на схеме.

9394/24 48

Разраб.	Илиенко		ТПР 403-3-075.86	5-ЭМ
Провер.	Пахомова		Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии	
Рук. гр.	Светловский		Депо контактных электровозов 7КР18: К10; К14 цехов текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5	Стад. Лист Листов: РП 2
Гл. спец.	Светловский		Схема принципиальная однолинейная 0,4 кВ	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог
Нач. отд.	Котенко			
Н. контр.	Кириченко	06.86		

Привязан

Инв. №

Копировал Сологуб

Формат А2

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



А-А



1. Спецификацию к чертежу смотри на листе 6.
2. Устройство для крепления гибкого токоподвода тали выполнено на чертежах марки ТХ
3. * Размеры для справок.

Расположение электрооборудования в нише (развертка)



Разраб	Ильенко		
Провер	Пахомова		
Рук. гр	Светловский		
Н. спец.	Светловский		
Нач. отд	Котенко		

Привязан

Инв.№

9394/24 49

ТПР 403-3-075.86 5-ЭМ

Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии

Депо контактных электровозов ТКР14; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

Расположение оборудования и кабельная разводка камеры ремонта вагонеток. М1:50

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Сологуб Формат А2

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86







1. Спецификацию к чертежу смотри на листе 6.
2. Устройство для крепления гибкого токоподвода крана выполнено на чертежах марки ТХ.
3. * Размеры для справок.

9394/24 50

Разраб	Илиенко		ТПР 403-3-075.86		5-ЭМ
Провер	Пахомова				
Рук. гр	Светловский		Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии		
Гл. спец.	Светловский		Депо контактных электровозов 7 КР 14; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ 2,0; ВГ 4,5	Стадия: РП; Лист: 4; Листов:	
Нач. отд.	Котенко		Расположение оборудования и кабельная разводка камеры депо электровозов. М1:50	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог	

Привязан

Инв. №

Копировал Сологуб Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Схема питающей сети электроосвещения



Номер группы	1	2	3	4	5
Установленная мощность, кВт					

Б-Б
М1:50



А-А
М1:50



1 Спецификацию к чертежу смотри на листе 6
2* Размеры для справок

9394/24 51

Разраб	Цыпенко		ТПР 403-3-075.86 5-ЭМ
Провер	Пахомова		Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии
Рук. гр	Светловский		Депо контактных электровозов 7КР14; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2,0; ВГ4,5
Гл. спец	Светловский		Стадия: РП; Лист: 5; Листов:
Нач. отд	Котенко		Сети электроосвещения и заземления. М1:200
			КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв.№

Копировал Сологуб

Формат А2

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Спецификация к расположению оборудования и кабельной разводке

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Электрооборудование			
1		Выключатель автомати-			
		ческий ВРН-100 У5			
		~380 В; 50 Гц	2		
2		Агрегат пусковой			
		АП-4 4кВ·А; ~380/133 В	2		
3		Трансформатор			
		ТСШ-4/0,66-38; 4кВ·А	1		
4		Ящик однолинейный			
		ЯВЗШ-31; Ун = 100 А.	3		
5		Пускатель ручной			
		шахтный ПРШ-1; Ун = 10А	5		
6		Кнопочный пост управ-			
		ления КУ-92-ВЗГ У2	4		к поз.2
7		Коробка разветви-			
		тельная КРН-200	7		
		Конструкции			
8	5-04·040-02	Кабельная подвеска			
		на 2 кабеля КП2-4	30	1,44	К1
9	5-04·040-01	Кабельная подвеска			
		на 4 кабеля КП4-4	45	2,25	К2
10	5-04.040	Кабельная подвеска			
		на 6 кабелей КП6-4	14	2,98	К3
		Детали			
11	5-04.050	Крюк	12	0,48	
12	5-04·060	Штанга	24	0,49	
		Материалы			
13		Труба $\frac{30\times2\ ГОСТ10704-76}{Б\text{-}Ст3кп\ ГОСТ10705-80}$	19		м
14		Металлорукав РЗ-Ц-Х32			
		ГОСТ 3575-75	3		м
15		Кабель АВБбШв; 3×50-1;			
		ГОСТ 16442-80	5		м
16		Кабель АВБбШв; 3×35-1;			
		ГОСТ 16442-80	25		м
17		Кабель АВБбШв; 3×10-066;			
		ГОСТ 16442-80	119		м

Спецификация к расположению оборудования и кабельной разводке (продолжение)

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
18		Кабель АВВГ; 3×2,5-0,66			
		ГОСТ 16442-80	20		м
19		Кабель ГРШЭ 3×4+1×2,5-0,66			
		ГОСТ 10695-73	32		м
20		Диод Д 226-Е; Ун=300mA	4		к поз.6
21		Резистор МЛТ-2-47; 470м	4		к поз.6
22		Метизы			3 кг

Спецификация к сетям электроосвещения и заземления

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	масса ед., кг	Примечание
		Электрооборудование			
1		Светильник рудничный			
		нормальный НСР01×200/Р54-			
		-02 05; 127В; 200 Вт.	22		
2		Светильник рудничный			
		нормальный НСР01×100/Р54-			
		-02 05; 127В; 100 Вт	25		
3		Указатель световой УС	3		
4		Муфта тройниковая			
		взрывобезопасная ТМ-60	7		
		Конструкции			
5	5-04·010	Электрод заземления	4	7,72	
6	5-04.020	Перемычка. Исп.1	44		
7	5-04·020-01	Перемычка. Исп.2	31		
		Детали			
8	5-04·071-01	Хомут	44	0,1	
9	5-04.050	Крюк	33	0,48	
10		Кронштейн			
		Уголок $\frac{32\times32\times4-6\ ГОСТ8509-72}{ВСт3кп2\text{-}1\ ГОСТ535-79}$			
		ℓ = 900	14		
11		Кронштейн			
		Уголок $\frac{32\times32\times4-6\ ГОСТ8509-72}{ВСт3кп2\text{-}1\ ГОСТ535-79}$			

Спецификация к сетям электроосвещения и заземления (продолжение)

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		ℓ = 700	16		
12		Крюк			
		Круг $\frac{6\text{-}В\text{-}ГОСТ2590-71}{В\ Ст5пс\text{-}1\text{-}ГОСТ535-79}$			
		ℓ = 100	6		
		Материалы			
13		Форкопф М12; ФТ-1	6		
14		Лампа накаливания			
		Г127-200; 127В; 200 Вт	22		
15		Лампа накаливания	19		
		Б127-100; 127В; 100 Вт			
16		Лампа накаливания			
		МО36-100; 36В; 100 Вт.	6		
17		Лампа накаливания			
		В127-135-25; 127В; 25 Вт	6		
18		Круг $\frac{12\text{-}В\ ГОСТ2590-71}{ВСт5пс\text{-}1\text{-}ГОСТ535-79}$	91		м
19		Круг $\frac{6\text{-}В\ ГОСТ2590-71}{ВСт5пс\text{-}1\text{-}ГОСТ535-79}$	142		м
20		Полоса $\frac{Б\text{-}2\ 4\times25\ ГОСТ103-76}{ВСт3кп2\text{-}Н\ ГОСТ535-79}$	131		м
21		Кабель ВВГз; 3×2,5+1×1,5-0,66			
		ГОСТ 16442-80	319		м
22		Кабель КПГСН; 3×2,5+1×1,5-0,66			
		ГОСТ 13497-77	89		м
23		Кабель АКВВГ; 4×2,5-0,66			
		ГОСТ 1508-78	15		м
24		Метизы			3 кг

Спецификации даны к листам 3, 4 и 5

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

9394/24 52

Разраб.	Илиенко		ТПР 403-3-075.86 5-ЭМ
Пробер.	Похомова		Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии
Рук. гр.	Светловский		
Гл. спец.	Светловский		
Нач.отд.	Котенко		Депо контактных электровозов 7КР1У; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ-2,0; ВГ 4,5.
Н.контр.	Кириченко	06.86	Стадия: РП; Лист: 6; Листов:
			Спецификации
			КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Конопелько Формат А2

5-04.011



1.* Размер для справок
2. Неуказанные предельные отклонения размеров ± IT14/2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Захарченко		
Провер.		Бухинник		
Рук. гр.		Светловский		
Н. контр.		Кириченко		

ТП 5-04.011

Заземлитель

Труба 40×3,5 ГОСТ 3262-75

Лит.	Масса	Масштаб
И	6,87	1:20
Лист	Листов 1	

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат А4

5-04.012



Неуказанные предельные отклонения размеров ± IT14/2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Захарченко		
Провер.		Бухинник		
Рук. гр.		Светловский		
Н. контр.		Кириченко		

ТП 5-04.012

Скоба

Полоса Б-2 4×40 ГОСТ 103-76 / ВСт.3кп2-1-ГОСТ 535-79

Лит.	Масса	Масштаб
И	0,17	1:100
Лист	Листов 1	

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат А4

5-04.010СБ



1.* Размеры для справок.
2. Электроды Э42 ГОСТ 9467-75.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Ильченко		
Провер.		Лахомова		
Рук. гр.		Светловский		
Н. контр.		Кириченко		
Гл. спец.		Светловский		

ТП 5-04.010СБ

Электрод заземления
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
И	7.72	1:20
Лист	Листов 1	

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			5-04.010СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	5-04.011	Заземлитель	1	
А4		2	5-04.012	Скоба	1	
А4		3	5-04.013	Головка	1	

53
9394/24

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ильченко		
Провер.		Лахомова		
Н. контр.		Кириченко		26.36

ТПР 403-3-075.86 5-04.010

Электрод заземления

Лит.	Лист	Листов
И		1

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал. Янько

Формат А4

5-04.013



Предельные отклонения размеров: H14; h14; $\pm \frac{IT14}{2}$

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб		Ильченко		
Провер		Пахомова		
Рук. гр		Светловский		
Н. контр		Кириченко		

ТП 5-04.013

Головка

Лит	Масса	Масштаб
И	0,68	1:1
Лист	Листов 1	

Круг 56-В-ГОСТ 2590-71 / ВСт 5пс-1-ГОСТ 535-79

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат А4

5-04.021

Развертка



1* Размер для справок

2 Предельные отклонения размеров: H14; h14; $\pm \frac{IT14}{2}$

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб		Ильченко		
Провер		Пахомова		
Рук. гр		Светловский		
Н. контр		Кириченко		

ТП 5-04.021

Наконечник

Лит	Масса	Масштаб
И	0,05	1:1
Лист	Листов 1	

Лист 62 ГОСТ 19903-74 / 1-1У-ВСт3кп2 ГОСТ 16523-70

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат А4

5-04.020СБ



Обозначение	Длина L, мм	Масса, кг
5-04.020	300	0,232
-01	600	0,364

* Размеры для справок

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб		Ильченко		
Провер		Пахомова		
Рук. гр		Светловский		
Н. контр		Кириченко		06.86
Гл. спец		Светловский		

ТП 5-04.020СБ

Перемычка

Сборочный чертеж

Лит	Масса	Масштаб
И	см табл.	1:40
Лист	Листов 1	

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат А4

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
А4			5-04.020СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	5-04.021	Наконечник	2	
				Переменные данные для исполнений		
				5-04.020		
Б4		2	5-04.022	Проводник Канат 9.2-Г-Т-С-Л-Н1372 (140) ГОСТ 3062-80 ℓ=300мм	1	0,132кг
				5-04.020-01		
Б4		2	5-04.022-01	Проводник Канат 9.2-Г-Т-С-Л-Н1372 (140) ГОСТ 3062-80 ℓ=600мм	1	0,264

54
9394/24

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб		Ильченко		
Провер		Пахомова		
Н. контр		Кириченко		06.86

ТПР 403-3-075.86 5-04.020

Перемычка

Лит	Лист	Листов
И		1

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Соловьев Формат А4

5-04.041



Предельные отклонения размеров ± JT14/2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Захарченко		
Провер.		Бухинник		
Рук. гр.		Светловский		
Н.контр.		Кириченко		06.86

ТП 5-04.041

Скоба

Лит.	Масса	Масштаб
И	0,16	1:1
Лист	Листов 1	

Круг 12-В-ГОСТ 2590-71 / В Ст.5пс-1-ГОСТ 535-79

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат А4

Типовой проект 403-3-075.86 Альбом IX

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			5-04.040СБ	Сборочный чертеж		
				Переменные данные для исполнения		
				5-04.040		
				Детали		
А4		1	5-04.042	Стойка	1	
А4		2	5-04.041	Скоба	2	
				5-04.040-01		
				Детали		
А4		1	5-04.042-01	Стойка	1	
А4		2	5-04.041	Скоба	4	
				5-04.040-02		
				Детали		
А4		1	5-04.042-02	Стойка	1	
А4		2	5-04.041-	Скоба	6	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Захарченко		
Провер.		Бухинник		
Н.контр.		Кириченко		06.86

ТП 5-04.040

Кабельные подвески КП2-4; КП4-4; КП6-4

Лит.	Лист	Листов
И		1

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

5-04.040СБ



A-A
М2:1



Размеры в мм

Обозначение	Тип	Кол. крючков	А	Масса кг
5-04.040	КП6-4	6	770	2,98
5-04.040-01	КП4-4	4	510	2,25
5-04.040-02	КП2-4	2	250	1,44

1.*Размеры для справок.

2.Сварка ручная электродуговая для нестандартных швов.

3.Электроды Э42 ГОСТ 9467-75.

4.Предельные отклонения размеров ± JT14/2

55

9394/24

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Захарченко		
Провер.		Бухинник		
Рук. гр.		Светловский		
Н.контр.		Кириченко		06.86

ТПР 403-3-075.86 5-04.040СБ

Кабельные подвески КП2-4; КП4-4; КП6-4.

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
И		1:2
Лист	Листов 1	

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Енько

Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

5-04.061



1.* Размер для справок
2. Пред. откл. размеров H14; h14; ± JT14/2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Илиенко		
Провер.		Пахомова		
Рук. гр.		Светловский		
Н.контр.		Кириченко		06.86
Гл.спец.		Светловский		

ТП 5-04.061

Стержень

Лит.	Масса	Масштаб
И	0,47	1:2
Лист	Листов 1	

А-II-16-ГОСТ 5781-82

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат А4

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

5-04.060СБ



1.* Размер для справок.
2. Пред. откл. размеров ± JT14/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Илиенко		
Провер.		Пахомова		
Рук. гр.		Светловский		
Н.контр.		Кириченко		06.86
Гл. спец.		Светловский		

ТП 5-04.060СБ

Штанга Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
И	0,49	1:2
Лист	Листов 1	

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А4			ТП 5-04.060СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	ТП 5-04.061	Стержень	1	
				Стандартные изделия		
		2		Гайка М12.4.055 ГОСТ 5915-70	1	
		3		Шайба 12.01.055 ГОСТ 11371-78	2	

56
3394/24

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Илиенко		
Провер.		Пахомова		
Н.контр.		Кириченко		06.86

ТПР 403-3-075.86 5-04.060

Штанга

Лит.	Лист	Листов
И		1

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Янько

Формат А4

5-04.050



1 Длина заготовки 300 мм.

2 Предельные отклонения размеров ± $\frac{IT14}{2}$.

					ТП	5-04.050		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крюк	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Ильенко				И	0,48	1:2
Провер.		Пахомова				Лист	Листов 1	
Рук.гр.		Светловский						
Н.контр.		Кириченко		06.86	А-II-16 - ГОСТ 5781-82	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог		
Гл.спец.		Светловский						

Формат А4

5-04.042



Вид А
М1:2

Размеры в мм

Обозначение	А, мм	Длина заготовки	Масса, кг
5-01-042	770	1280	2,02
-01	510	1020	1,61
-02	250	770	1,12

1.* Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров в ± $\frac{IT14}{2}$

					ТП	5-04.042		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стойка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Ильенко				И	см. табл.	1:4
Провер.		Пахомова				Лист	Листов 1	
Рук.гр.		Светловский						
Н.контр.		Кириченко			Круг 16-В-ГОСТ 2590-71 / Ст.5пс-1-ГОСТ 535-79	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог		

Формат А4

5-04.032



Вид Г



1.* Размер для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров ± $\frac{IT14}{2}$

9394/24 57

					ТПР 403-3-075.86	5-04.032		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Штанга	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Ильенко				И	0,43	1:2
Провер.		Пахомова				Лист	Листов 1	
Рук.гр.		Светловский						
Н.контр.		Кириченко		06.86	Круг 16-В-ГОСТ 2590-71 / Ст.5пс-1-ГОСТ 535-79	КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог		

Копировал. Янько Формат А4

5-04.071

Rz 160 $\sqrt{}$ ($\sqrt{}$)





Обозначение	А	Б	В	Масса
5-04.071	25	30	150	0,059
5-04.071-01	33	35	173	0,103

1* Размеры для справок

2. Предельные отклонения размеров $H14; h14; \pm \frac{IT14}{2}$.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Илиенко		
Провер.		Пахомова		
Рук. гр.		Светловский		
Н. контр.		Кириченко		06.86

ТП 5-04.071

Хомут

Лит.	Масса	Масштаб
И	см. таблицу	1:1

Лист	Листов 1

Лист Б-2.0 ГОСТ 19958-74
Вст3пс5 ГОСТ 16523-70

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат А4

5-04.070СБ



*Размеры для справок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Илиенко		
Провер.		Пахомова		
Рук. гр		Светловский		
Н. контр.		Кириченко		06.86
Гл. спец.		Светловский		

ТП 5-04.070СБ

Заземляющий проводник
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
И		1:2

Лист	Листов 1

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			ТП 5-04.070СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4		1	ТП 5-04.020СБ	Перемычка	1	
				Детали		
А4		2	ТП 5-04.071	Хомут	1	
				Стандартные изделия		
				Болт М10х25.56.055 ГОСТ 7798-70	2	
				Гайка М10.4055 ГОСТ 5915-70	2	
				Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	3	
						58 9394/24

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Илиенко		
Провер.		Пахомова		
Н. контр.		Кириченко		06.86

ТПР 403-3-075.86 5-04.070

Заземляющий проводник

Лит.	Лист	Листов
И		1

КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Формат А4

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта СС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Телефонизация и радиофикация	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
ТПР 403-3-075.86	Спецификация оборудования	Альбом III.4.2
ТПР 403-3-075.86	Ведомость потребности в материалах	Альбом III.4.5

Общие указания

Депо контактных электровозов и камера текущего ремонта вагонеток оснащается следующими видами связи и сигнализации:

- телефонная административно-хозяйственная и диспетчерская связь;
- диспетчерская телефонная связь диспетчера внутришахтного транспорта;
- электрочасофикация;
- распорядительно-поисковая связь.

Для организации телефонной административно-хозяйственной связи предусматривается установка телефонного аппарата АТС „Защита", который через телефонную распределительную коробку включается в комплексную телефонную сеть горизонта.

Для обеспечения прямой телефонной связью диспетчера внутришахтного транспорта с камерой депо контактных электровозов и камерой текущего ремонта вагонеток предусматривается установить телефонный аппарат типа ТАШ 2305.

Для показания единого времени предусматривается установка электровторичных часов типа ВЧС1-М2ПВ 24Р-400-302К, которые включаются в линии часофикации через комплексную телефонную сеть горизонта.

Для передачи распоряжений и оповещений предусматривается динамический громкоговоритель типа 10ГРД-IV-6М, который включается в самостоятельную распорядительно-поисковую сеть горизонта.

Условные обозначения:

O_1 — проектируемый телефонный аппарат административно-хозяйственной связи с указанием номера

Φ_1 — телефонный аппарат ЦБ с указанием номера

Θ_1 — электровторичные часы с указанием номера

K_1 — динамический громкоговоритель с указанием номера

Ш-1 — телефонная распределительная коробка с указанием номера

К-1 — кабельный ящик с указанием номера

— абонентский трансформатор

СБВГ-3 прокладка кабеля с указанием марки, емкости и длины в метрах

Настоящая часть проекта разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации сооружения

Гл. инженер проекта Толчий

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

9394/24 59

Привязан

Инв.№

Разраб	Блохина		
Провер	Егошина		
Рук.гр	Егошина		
Н.спец	Катыба		
Нач.отд	Котенко		06.86
ГИП	Толчий		
Н.контр	Кириченко		

ТПР 403-3-075.86 5-СС

Подземные депо контактных электровозов для рудников черной металлургии

Депо контактных электровозов 7КР14; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ-2,0; ВГ-4,5

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Общие данные

КБИВБАССГИПРОЕКТ г. Кривой Рог

Копировал Сологуб Формат А2

Альбом IX

Типовой проект 403-3-075.86



Спецификация

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1. Комплексная телефонная сеть		
1.1		Телефонный аппарат АТС „Защита"	1	шт
1.2		То же, ЦБ ТАШ 2305	1	шт
1.3		Часы электровторичные ВЧС1-М2ПВ2Ч-400-30ГК	1	шт
1.4		Телефонная распределительная коробка ШТК-10А	1	шт
1.5		Кабель абонентский шахтный ТАШ 2 (7х0.37)	210	м
1.6		Труба стальная водогазопроводная 32х3.2 ГОСТ 3262-75	6	м
1.7		Канат 9.1-Г-В-Н 140 ГОСТ 3063-80	40	м
1.8	М118.600.00М	Кронштейн для подвески кабеля на своде	35	кг
		2. Распорядительно-поисковая сеть		
2.1		Динамический громкоговоритель 10ГРД-IV-6М	1	шт
2.2		Кабельный ящик ЯКШ-60	1	шт
2.3		Трансформатор абонентский ТАМУ-10	1	шт
2.4		Кабель СБВГ-3 ГОСТ 6436-75	60	м
2.5		Труба стальная водогазопроводная 32х3.2 ГОСТ 3262-75	4.5	м
2.6		Канат 9.1-Г-В-Н-140 ГОСТ 3063-80	30	м

(60)

9394/24

Разраб	Блохина		ТПР 403-3-075.86 5-СС
Провер	Егошина		Подземные дела контактных электровозов для рудников черной металлургии
Рук. гр	Егошина		Дело контактных электровозов 7КРУ; К10; К14 и камера текущего ремонта вагонеток ВГ2 0; ВГ 4,5.
Гл. спец	Катыба		Стадия: РП; Лист: 2; Листов:
Нач. отд	Котенко	06.86	Телефонизация и радиофикация М1:200
Н. контр	Кириченко		КРИВБАССПРОЕКТ г. Кривой Рог

Привязан

Инв. №

Копировал Сологуб

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №