

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГЭСНПиТЕРр-81-04-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ**

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ
К ТЕРр-81-04-2001**

Московская область

ГЭСНПиТЕРр-2001-51	Земляные работы
ГЭСНПиТЕРр-2001-52	Фундаменты
ГЭСНПиТЕРр-2001-53	Стены
ГЭСНПиТЕРр-2001-54	Перекрытия
ГЭСНПиТЕРр-2001-55	Перегородки

Часть I

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**Государственное автономное учреждение Московской области
ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>**

Москва 2011

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ,
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ
К ТЕРр-81-04-2001**

Московская область

ГЭСНПиТЕРр-2001-51 Земляные работы
ГЭСНПиТЕРр-2001-52 Фундаменты
ГЭСНПиТЕРр-2001-53 Стены
ГЭСНПиТЕРр-2001-54 Перекрытия
ГЭСНПиТЕРр-2001-55 Перегородки

Часть I

**Государственное автономное учреждение Московской области
ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>**

Москва 2011

Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на ремонтно-строительные работы к ТЕРр-2001, Часть I (51-55), Москва, 2011г. - 249 с.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №207 от 13.10.2008г., №82 от 27.02.2010г., №776 от 24.12.2010г.

УТВЕРЖДЕНЫ: Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза> 2011 г.

Настоящее пособие к ТЕРр-2001 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное автономное учреждение Московской области ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229
тел./факс (495) 334-7973, тел./факс (495) 333-9310
тел. (495) 334-9480*

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области	Территориальные строитель- ные сметные нормы	ГЭСНПиТЕРр - 2001
ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-строительные работы	

Общие положения ГЭСНПиТЕРр - 2001

1.1. Пособие для сметчиков «Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены» на ремонтно-строительные работы для Московской области ГЭСНПиТЕРр-2001 (в дальнейшем изложении ГЭСНПиТЕРр-2001) предназначены для нормативного определения сметной стоимости прямых затрат, состава и потребности ресурсов на ремонтно-строительных видах работ, включая разборку, демонтаж, ремонт, усиление и замену строительных конструкций, инженерных сетей и оборудования, восстановление и замену отделочных покрытий, а также внутрипостроечное перемещение строительных материалов, деталей и конструкций от приобъектного склада до места укладки в дело на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

1.2. В таблицах ГЭСНПиТЕРр указан средний разряд по виду работ, а заработная плата принята с учетом разрядности работ при ставке рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 в размере 1600 рублей в месяц (1 чел.-час – 9,62 рубля) при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно Постановлению Минтруда РФ от 07.02.2000 № 2092. В таблицах ГЭСНПиТЕРр-2001 указан средний разряд по виду работ.

1.3. Стоимость 1 человеко-часа рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах с нормальными условиями труда установлена в ГЭСНПиТЕРр в зависимости от среднего разряда работы и приведена в таблице:

Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в руб.
1	7,19	2,7	8,31	4,4	10,21
1,1	7,25	2,8	8,38	4,5	10,35
1,2	7,31	2,9	8,46	4,6	10,50
1,3	7,38	3	8,53	4,7	10,65
1,4	7,43	3,1	8,64	4,8	10,79
1,5	7,50	3,2	8,74	4,9	10,94
1,6	7,56	3,3	8,86	5	11,09
1,7	7,62	3,4	8,97	5,1	11,27
1,8	7,68	3,5	9,07	5,2	11,45
1,9	7,74	3,6	9,18	5,3	11,64
2	7,80	3,7	9,29	5,4	11,82
2,1	7,87	3,8	9,40	5,5	12,01
2,2	7,94	3,9	9,51	5,6	12,19
2,3	8,02	4	9,62	5,7	12,37
2,4	8,09	4,1	9,76	5,8	12,55
2,5	8,17	4,2	9,92	5,9	12,74
2,6	8,24	4,3	10,06	6	12,92

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области	Территориальные строительные сметные нормы	ГЭСНПиТЕРр - 2001
ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-строительные работы	

Раздел 55
Перегородки

ГЭСНПиТЕРр-2001-55

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Общие положения

- 1.1. В ГЭСНПиТЕРр раздела 55 содержатся сметные нормы и расценки на выполнение работ по разборке и ремонту перегородок.
- 1.2. В ГЭСНПиТЕРр раздела 55 учтен весь комплекс операций на ремонт перегородок, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов.
- 1.3. В ГЭСНПиТЕРр раздела 55 учтена разборка конструкций на отдельные элементы.
- 1.4. В ГЭСНПиТЕРр раздела 55 учтено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для производства работ в помещениях высотой до 4 метров. При работах в помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять по ГЭСНПиТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».
- 1.5. В ГЭСНПиТЕРр раздела 55 не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по ГЭСНПиТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

II. Исчисление объемов работ

- 2.1. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).
- 2.2. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

Раздел 55. Перегородки

ТАБЛИЦА 55-1

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок
СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
 - 02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
 - 03. Установка и крепление обвязки или каркаса.
 - 04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.
(нормы 1, 2, 3)
 - 05. Обшивка каркаса досками с двух сторон. (нормы 4, 5, 6)
 - 06. Обшивка каркаса досками с двух сторон. (норма 3)
- ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

- Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:
- 55-1-1 до 10%
 - 55-1-2 до 25%
 - 55-1-3 до 50%
- Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:
- 55-1-4 до 10%
 - 55-1-5 до 25%
 - 55-1-6 до 50%

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	55-1-1	55-1-2	55-1-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		223,64	226,98	232,57
1.1	Средний разряд работы			2,4	2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,41	0,72	1,14
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	5989	0,0064	0,0064	0,0064
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	5,71	14	14	14
101-1805	Гвозди строительные	т	11978	0,01	0,01	0,01
102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	1287,01	0,02	0,07	0,11
102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	968	0,43	1,19	2,16
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,24	0,5	0,8
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1809,25	1836,27	1881,49
Эксплуатация машин		руб.		35,74	62,76	99,37
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		680,03	1480,06	2470,5
Всего, прямые затраты		руб.		2525,02	3379,09	4451,36

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР р55-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	55-1-4	55-1-5	55-1-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		292,49	296,56	300,92
1.1	Средний разряд работы			2,4	2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр55-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	55-1-4	55-1-5	55-1-6
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,38	0,76	1,21
4 101-0782	МАТЕРИАЛЫ Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	5989	0,0064	0,0064	0,0064
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	5,71	14	14	14
101-1805	Гвозди строительные	т	11978	0,022	0,022	0,022
102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	1287,01	0,07	0,19	0,34
102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1243	0,43	1,19	2,16
102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	968	0,04	0,11	0,21
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,32	0,53	0,91
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2366,24	2399,17	2434,44
Эксплуатация машин		руб.		33,12	66,25	105,48
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		1045,09	2211,97	3707,53
Всего, прямые затраты		руб.		3444,45	4677,39	6247,45

ТАБЛИЦА 55-2
Перестановка филенчатых перегородок
СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Разборка перегородок.
 - 02. Установка старых филенчатых полотен перегородок.
 - 03. Пригонка новых готовых галтелей.
- ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

55-2-1 Перестановка филенчатых перегородок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	55-2-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		88,6
1.1	Средний разряд работы			2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05
4 101-1805	МАТЕРИАЛЫ Гвозди строительные	т	11978	0,065
203-0259	Штапик (раскладка) размером 10x16 мм	м	2,24	140
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		736,27
Эксплуатация машин		руб.		4,36
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		1092,17
Всего, прямые затраты		руб.		1832,8

ТАБЛИЦА 55-3

Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков
СОСТАВ РАБОТ:

01. Удаление остатков битых стеклоблоков с расчисткой стыков от раствора.
02. Установка новых стеклоблоков на растворе.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 1 шт.

55-3-1 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	55-3-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,177
1.1	Средний разряд работы			3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 190х190х95 мм	1000 шт.	6893,01	0,00103
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	519,8	0,0005
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,004
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1,57
Эксплуатация машин		руб.		2,62
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0
Материальные ресурсы		руб.		7,36
Всего, прямые затраты		руб.		11,55

ТАБЛИЦА 55-4

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»

СОСТАВ РАБОТ:

01. Выравнивание готового основания раствором.
02. Приготовление гипсового монтажного клея.
03. Устройство по периметру перегородки изоляции из эластичных прокладок.
04. Установка плит на монтажном клее.
05. Затирка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии "Knauf":

- 55-4-1 в 1 слой при высоте этажа до 4 м
55-4-2 в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м
55-4-3 в 2 слоя при высоте этажа до 4 м
55-4-4 в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	55-4-1	55-4-2	55-4-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		138,36	134,19	249,74
1.1	Средний разряд работы			3,8	3,8	4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		2,8	2,8	6,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	2,41	2,41	5,7

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр55-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	55-4-1	55-4-2	55-4-3
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш-ч	12,4	0,39	0,39	0,72
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,25	0,25	0,57
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0770	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной 80 мм	м2	120	101,2	101,2	202,4
101-2435	Клей гипсовый сухой типа <Перлфикс>, КНАУФ для приклеивания ГКЛ, ГКП, пенополистерола, минплиты	кг	1,58	0,18	0,18	0,34
104-0109	Прокладки пробковые 100x80x5 мм	м2	149,57	7,2	7,2	14,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,075	0,075	0,14
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1300,58	1261,39	2402,5
Эксплуатация машин		руб.		101,97	101,97	236,8
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		31,89	31,89	73,38
Материальные ресурсы		руб.		13221,37	13221,37	26442,69
Всего, прямые затраты		руб.		14623,92	14584,73	29081,99

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр55-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	55-4-4
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		241,54
1.1	Средний разряд работы			4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		6,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	5,7
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш-ч	12,4	0,72
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,57
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0770	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной 80 мм	м2	120	202,4
101-2435	Клей гипсовый сухой типа <Перлфикс>, КНАУФ для приклеивания ГКЛ, ГКП, пенополистерола, минплиты	кг	1,58	0,34
104-0109	Прокладки пробковые 100x80x5 мм	м2	149,57	14,4
411-0001	Вода	м3	2,44	0,14
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2323,61
Эксплуатация машин		руб.		236,8
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		73,38
Материальные ресурсы		руб.		26442,69
Всего, прямые затраты		руб.		29003,1

ТАБЛИЦА 55-5

Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Разборка перегородок.
- 02. Очистка годного кирпича от раствора.
- 03. Складирование годного кирпича в штабель.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 перегородок

55-5-1 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	55-5-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		141,2
1.1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		6,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	6,72
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш-ч	1,53	13,44
4	МАТЕРИАЛЫ			
509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0	19,4
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1204,44
Эксплуатация машин		руб.		333,45
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		67,6
Материальные ресурсы		руб.		0
Всего, прямые затраты		руб.		1537,89

ТАБЛИЦА 55-6

Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов
СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Пробивка проема.
- 02. Отеска поверхности откосов. (норма 1)
- 03. Установка металлической перемычки. (норма 2)
- 04. Укрепление металлической сетки на откосах. (норма 1)
- 05. Отеска поверхности откосов. (норма 2)
- 06. Оштукатуривание откосов. (норма 1)
- 07. Укрепление металлической сетки на откосах. (норма 2)
- 08. Вырезка арматуры. (норма 1)
- 09. Оштукатуривание откосов. (норма 2)
- 10. Очистка годного кирпича от раствора. (норма 2)
- 11. Складирование годного кирпича в штабель. (норма 2)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 проемов

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:

- 55-6-1 железобетонных
- 55-6-2 кирпичных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	55-6-1	55-6-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		203,1	153,8

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр55-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	55-6-1	55-6-2
1.1	Средний разряд работы			3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		47,4	7,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	1,2	34,2	
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	47,4	7,04
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные	маш-ч	1,53	94,8	14,08
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0136	Дюбели	т	22558	0,01	0,01
101-0324	Кислород технический газообразный	м3	6,23	20,1	
101-0872	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия	м2	18,08	15,1	12,6
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	38,49	2,7	
101-1783	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп	т	5863,89		0,645
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	3,4	1,14
509-9899	Строительный мусор и масса возвратных	т	0	23,8	20,4
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1821,81	1379,59
Эксплуатация машин		руб.		2401,75	358,04
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		476,84	70,82
Материальные ресурсы		руб.		2488,56	4825,99
Всего, прямые затраты		руб.		6712,12	6563,62

ТАБЛИЦА 55-7
Заделка щелей в верхней части перегородок
СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Расчистка щелей.
- 02. Пропитка пакли раствором гипса.
- 03. Конопатка щелей.
- 04. Оштукатуривание заделанной поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м заделанных щелей

55-7-1 Заделка щелей в верхней части перегородок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	55-7-1
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		33,6
1.1	Средний разряд работы			3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	84,8
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	0,11
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,01
411-0001	Вода	м3	2,44	0,01
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		304,75

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр55-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	55-7-1
	Эксплуатация машин	руб.		10,46
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		0
	Материальные ресурсы	руб.		830,88
	Всего, прямые затраты	руб.		1146,09

Техническая часть	3
Раздел 51. Земляные работы	6
ТАБЛИЦА 51-1 Разработка грунта внутри здания	6
ТАБЛИЦА 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов	7
ТАБЛИЦА 51-3 Изменение уровня пола в здании	8
ТАБЛИЦА 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов	9
ТАБЛИЦА 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях	9
ТАБЛИЦА 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	10
Техническая часть	11
Раздел 52. Фундаменты	13
ТАБЛИЦА 52-1 Усиление фундаментов торкретированием	13
ТАБЛИЦА 52-2 Усиление фундаментов цементацией	13
ТАБЛИЦА 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий	14
ТАБЛИЦА 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий	15
ТАБЛИЦА 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	16
ТАБЛИЦА 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	16
ТАБЛИЦА 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов	17
ТАБЛИЦА 52-8 Смена деревянных ступьев	20
ТАБЛИЦА 52-9 Замена деревянных ступьев	21
ТАБЛИЦА 52-10 Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя	22
ТАБЛИЦА 52-11 Водоотлив из подвала	23
ТАБЛИЦА 52-12 Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов	24
ТАБЛИЦА 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов	24
ТАБЛИЦА 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	25
ТАБЛИЦА 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение	26
ТАБЛИЦА 52-16 Заделка подвальных окон	26
Техническая часть	28
Раздел 53. Стены	30
ТАБЛИЦА 53-1 Разборка деревянных стен	30
ТАБЛИЦА 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках	31
ТАБЛИЦА 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках	32
ТАБЛИЦА 53-5 Ремонт каркасных стен	33
ТАБЛИЦА 53-6 Добавление утепляющей засыпки	34
ТАБЛИЦА 53-7 Смена досок чистой обшивки стен	35
ТАБЛИЦА 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	36
ТАБЛИЦА 53-9 Смена венцов в стенах	36
ТАБЛИЦА 53-10 Подъем рубленых стен домкратом	38
ТАБЛИЦА 53-11 Ремонт конопатки стен	39
ТАБЛИЦА 53-12 Укрепление деревянных стен	39

ТАБЛИЦА 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	41
ТАБЛИЦА 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах	41
ТАБЛИЦА 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен	42
ТАБЛИЦА 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами	44
ТАБЛИЦА 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней	45
ТАБЛИЦА 53-18 Ремонт перемычек	46
ТАБЛИЦА 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную	47
ТАБЛИЦА 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом	48
ТАБЛИЦА 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	49
ТАБЛИЦА 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	56
ТАБЛИЦА 53-23 Перекладка карнизов	57
ТАБЛИЦА 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования	58
ТАБЛИЦА 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	59
Техническая часть	61
Раздел 54. Перекрытия	62
ТАБЛИЦА 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	62
ТАБЛИЦА 54-2 Разборка стальных балок перекрытий	62
ТАБЛИЦА 54-3 Разборка подшивки потолков	63
ТАБЛИЦА 54-4 Ремонт деревянных балок	63
ТАБЛИЦА 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов	65
ТАБЛИЦА 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками	66
ТАБЛИЦА 54-7 Смена засыпки перекрытия	66
ТАБЛИЦА 54-8 Укладка металлических балок	67
ТАБЛИЦА 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м ² с заделкой швов	68
ТАБЛИЦА 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны	69
ТАБЛИЦА 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	69
ТАБЛИЦА 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка	70
ТАБЛИЦА 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре	70
ТАБЛИЦА 54-14 Укрепление концов деревянных балок	71
ТАБЛИЦА 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	72
Техническая часть	74
Раздел 55. Перегородки	75
ТАБЛИЦА 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	75
ТАБЛИЦА 55-2 Перестановка филленчатых перегородок	76
ТАБЛИЦА 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	77
ТАБЛИЦА 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по	77

технологии «Knauf»

ТАБЛИЦА 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 79

ТАБЛИЦА 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным
выравниванием откосов 79

ТАБЛИЦА 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок 80