

1592-03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

804-2-55.88

КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

АЛЬБОМ 3

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

804-2-55.88

КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

АЛЬБОМ 3

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стоимость:

общая	59,84 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	56,69 тыс.руб.
I куб.м здания	20,10 руб.
I кв.м общей площади	88,86 руб.

РАЗРАБОТАН
институтом Гипрониовцепром

Рабочий проект УТВЕРЖДЕН
Госагропромом СССР, письмом
от 24.II.88 № 805-42/150.
Введен в действие Гипрони-
овцепромом, приказ от
01.I2.88 № 122

Главный инженер института

 К.А.Акматов

Главный инженер проекта

 В.В.Максимов

Начальник сметного отдела

 В.М.Ильин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ п/п	№ смет	Наименование	Стр.
I		Пояснительная записка	3
2	Об.см. I	Конюшня на 20 спортивных лошадей	4
3	I-I	Общестроительные работы	6
4	I-2	Водопровод	34
5	I-3	Горячее водоснабжение	39
6	I-4	Водостоки	43
7	I-5	Канализация	46
8	I-6	Вентиляция	50
9	I-7	Отопление	56
10	I-8	Теплоснабжение установок III	61
II	I-9	Электроосвещение и электросиловое оборудование	65
12	I-10	Слабые токи	74
13	I-11	Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	77
14	См. 2	Индивидуальные поддоки	82
15		Ведомость потребности в произ- водственных ресурсах	85
16		Ведомость потребности в мате- риалах	87-106

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации типового проекта
конюшни на 20 спортивных лошадей

Сметная документация составлена в ценах 1984 года в объеме по формам "Инструкции по типовому проектированию СН 227-82г.

Сметы на строительные работы составлены на основании ведомостей подсчета объемов работ по рабочим чертежам и расценкам на строительные работы (ЕРЕР-84), утвержденным Государственным комитетом по делам строительства от 31 декабря 1982 года, при этом в качестве нормативной базы приняты расценки I-го территориального района (подрайон I).

Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и ж/б изделия для строительных организаций, подведомственных Мосооблисполкому.

Накладные расходы учтены в следующих размерах:

- а) на строительные работы - 16,5%
- б) на металлоконструкции - 8,6%
- в) плановые накопления - 8%
- г) электромонтажные работы
- д) монтаж оборудования - 80%
- е) на сантехнические работы - 13,3%

Сметы на электросиловое и технологическое оборудование составлены на основании спецификаций проекта и расценены по ценникам на монтаж оборудования и прейскурантам, введенным в действие с 1 января 1982 года.

Краткая конструктивная характеристика проекта:

- 1. Фундаменты - ленточные из бетона класса В-3,5
- 2. Стены - кирпичные с уширенным швом толщиной 420 мм

3. Покрытие - из плит на деревянном каркасе по металлодеревянным фермам и сборные железобетонные панели серии I.I4I-I, вып. 63.

4. Кровля - волнистые асбестоцементные листы и рулонная.

5. Перегородки - армокирпичные толщиной 120 мм

6. Полы - асфальтобетонные, бетонные, линолеумные, керамические.

7. Окна - ГОСТ 12506-81, ГОСТ 11214-86.

8. Двери, ворота - ГОСТ 14624-84, ГОСТ 6629-74*, ГОСТ 18853-73*.

9. Внутренняя отделка - штукатурка; известковая и водоэмульсионная окраска.

10. Наружная отделка - штукатурка, цементная и известковая окраска.

Объемная масса растительного грунта принята - 1260 кг/м³, разработанного грунта - 1800 кг/м³ - согласно методических указаний по составлению прейскурантов.

Для определения полной сметной стоимости строительства объектная смета по форме № 3.

Проект характеризуется следующими данными:

1. Температура наружного воздуха - минус 30°.

2. Снеговая нагрузка - 100 кгс/м².

Составила инженер

Сал

К.Г.Самсалиева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту конюшни на 20 спортивных лошадей

Сметная стоимость 59,84 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 8,08 тыс.чел.ч.

Сметная заработная плата 5,62 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I скотоместо 2995 руб.

I м2 общей площади здания 88,86 руб.

I м3 объема здания 20,10 руб.

№ пп	Номера смет и расче- тов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.					Норматив- ная услов- но-чистая продукция	Норматив- ная трудо- емкость тыс.чел.ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной ст-сти
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. приспос. мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I-I	Общестроительные работы	51,66	-	-	-	51,66	-	7,02	4,93	18,31
2	I-2	Водопровод	0,39	-	-	-	0,39	-	0,1	0,06	0,14
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,27	-	-	-	0,27	-	0,07	0,05	0,10
4	I-4	Водостоки	0,05	-	-	-	0,05	-	0,01	0,01	0,02
5	I-5	Канализация	0,66	-	-	-	0,66	-	0,11	0,07	0,23
6	I-6	Вентиляция	1,09	-	-	-	1,09	-	0,20	0,14	0,39
7	I-7	Отопление	0,75	-	-	-	0,75	-	0,15	0,10	0,27
8	I-8	Теплоснабжение устано- вок III	0,11	-	-	-	0,11	-	0,03	0,02	0,04
9	I-9	Электроосвещение и элек- тросиловое оборудование	-	1,54	0,14	-	1,68	-	0,29	0,18	0,55
10	I-10	Слабые токи	-	0,01	-	-	0,01	-	0,01	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	I-II	Технологическое оборудо- вание мебель и инвентарь	-	0,16	3,01	-	3,17	-	0,09	0,06	0,05
I2	2	Итого	54,98	1,71	3,15	-	59,84	-	8,08	5,62	20,10
I2	2	Индивидуальные пацдоки	1,64	-	-	-	1,64	-	0,4	0,26	0,58

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составила инженер
Проверила рук. группы

К.А.Акматов
В.В.Максимов
В.М.Ильин
Г.К.Самсалиева
Р.В.Эйспер

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЬЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: АС1-9, АС6-МР1-МР3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 51,657 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7016 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,932 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 МЗ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 18,31 РУБ.

			СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
									ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	ОСНОВНОЯ	ЭКСПЛ.	МАШИНЫ	МАШИНЫ	МАШИНЫ
П/П	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			МАШИНЫ						
НОРМАТИВА						ВСЕГО			ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
						ОСНОВНОЯ			В Т.Ч.		
			</								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E1-936-E	ручная доработка грунта 2 группы в траншеях без крепления 1000м3	0,02	96,96	-	2	2	-	220,80	4
				96,96	-			-		
9	E1-936-A	разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м без крепления под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2м грунт 2 группы 100м3	0,01	80,80	-	1	1	-	147,20	1
				80,80	-			-		
10	E1-968-A	засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы 100м3	0,29	46,00	-	13	13	-	99,30	29
				46,00	-			-		
11	E1-995-A	подсыпка грунта под полы 100м3	1,23	69,30	16,70	85	65	20	113,00	139
				52,60	7,47			9	9,64	12
12	E1-1186	уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты 1,2 групп 100м3	1,23	9,69	3,49	12	8	4	11,20	14
				6,20	2,29			3	2,95	4
13	E1-1592	разработка грунта 2 группы экскаватором на гусеничном и колесном ходу с ковшом емкостью 0,5м3 с погрузкой на автосамосвалы 100м3	0,10	172,00	164,09	18	1	17	12,99	1
				7,64	66,90			7	86,30	9
14	C310-1	подвоз недостающего грунта автосамосвалами 1000м3	178,50	0,29	-	52	11	-	0,09	16
				0,06	-			-		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			285	114	86		223
			РУБ.					33		44
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			221	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			36	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	7	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			20	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			277	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	131	-		-
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ.			64	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ.			64	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	23	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			341	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		270
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	154	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E6-20	устройство ленточных фундаментов из бетона М50	42,76	30,67	0,76	1311	66	33	2,86	122
16	E6-20	устройство ленточных фундаментов под внутренние стен и перегородок из бетона М50	12,97	30,67	0,76	398	20	10	0,30	13
17	E6-20	устройство утолщения под перегородки из бетона М=100	10,30	31,69	0,76	326	16	7	2,86	29
18	E8-17	горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеиваемая в 2 слоя, толем 100м2	1,27	236,50	4,37	301	14	6	19,70	25
19	E6-82	укладка арматуры и уголка над отверстием	0,03	347,00	14,80	10	1	-	39,20	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			2346	117	56		214
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					17		22
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			2346	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			388	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		36
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.			"	70	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			218	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			2952	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		272
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			"	204	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			2952	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		272
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			"	204	"		"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ.			2631	231	142		437
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					50		66
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			2567	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			424	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.			"	77	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			238	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.			3229	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		511
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			"	335	"		"
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ			РУБ.			64	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ			РУБ.			64	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			"	23	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:										
		РУБ,			3293					
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ,							
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ, Ч						542	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				358			
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ										
20	Е8-134 Ц1	КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ	122,40	40,43	1,05	4949	464	128	6,44	788
	Ч4 П52	КИРПИЧА М=75 НА РАСТВОРЕ М=10								
	ССЦ П2-11	С УШИРЕНИЕМ ШВОМ УТОПЛЕННЫМ		3,79	0,32			39	0,41	50
	П2-10	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
		ТОЛЩ. 420 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА								
		ДО 4М								
		42,7-(52,4-47,2)X0,403=(22,4-2								
		1,7)X0,25=60,43								
21	Е8-30, В-73	ОБЛИЦОВКА СТЕН СИЛИКАТНЫМ	122,40	9,40		1151	119		1,65	202
	1	КИРПИЧОМ								
22	Е8-133 Ц1	ТОЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ	48,02	40,11	0,86	1926	179	41	6,34	304
	Ч4 П52	4М								
	П2-11	62,4-(52,4-47,2)X0,403=(22,4-2		3,73	0,26			12	0,34	16
	П2-10	1,7)X0,25=60,11								
23	Е8-31, В-75	ОБЛИЦОВКА СТЕН СИЛИКАТНЫМ	48,02	6,20		298	30		1,05	50
	1	КИРПИЧОМ								
24	Е8-30 Ц1	КЛАДКА ПИЛЯСТРА ИЗ КИРПИЧА	8,50	42,48	0,81	361	19	7	3,76	32
	Ч4 П52	М=75 НА РАСТВОРЕ М=50								
	П2-11	МЗ		2,21	0,24			2	0,31	3
	П2-10									
25	Е8-74-3 Ц1	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ	36,43	32,69	0,80	1191	93	29	4,33	158
	Ч4 П52	СТЕН ИЗ КИРПИЧА М=75 НА								
	П2-11	РАСТВОРЕ М=10 ВЫСОТОЙ ДО 4М С		2,55	0,24			9	0,31	11
	П2-10	ОБЛИЦОВКА СИЛИКАТНЫМ								
		КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ								
		34,3-(52,4-47,2)X0,25=(23,5-21								
		,7)X0,23=32,69								
26	ДОП. ВЫП. 1	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	14,57	15,40		224				
	П. 668	ПО ГОСТ 9573-82								
27	Е8-36	КЛАДКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ	28,14	32,51	0,81	915	59	23	3,90	110
		СТЕН ИЗ КИРПИЧА М75 НА								
		РАСТВОРЕ М75 ВЫСОТОЙ ДО 4М		2,10	0,24			7	0,31	9
		34,3-(52,4-47,2)X0,38+(24,3-23,5								
		,5)X0,23=32,51								
28	Е8-37	ТОЖЕ, ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	82,60	32,21	0,62	2661	169	51	3,78	312
		34-(52,4-47,2)X0,38+(24,3-23,5								
		,5)X0,23=32,21		2,04	0,18			15	0,23	19
		МЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е8-189	устройство инвентарных лесов 100м2вп	1,40	42,20	0,23	59	36	-	45,80	64
30	Е7-445	укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м	149,00	0,29	0,15	43	12	22	0,13	19
31	Е7-127	шт тот же, весом более 0,3 тм шт	4,00	1,55	1,04	6	2	5	0,81	3
32	608-76	перемычки прямоугольные и с четвертями трапециевидные из бетона м-200, объемом до 0,5м3, массой до 5т, длиной до 3м	5,37	64,40	0,38	346	"	2	0,49	2
33	С147-8	м3 арматура А=3 100кг	1,75	25,00	"	44	"	-	"	"
34	С147-1	арматура А=1 100кг	0,54	22,90	"	12	"	-	"	"
35	С147-16	проволочная арматура ВР=1 100кг	0,86	32,10	"	28	"	-	"	"
36	С147-1	укладка арматуры над проемами А1 А=10мм 100кг	0,06	22,90	"	1	"	-	"	"
37	Е7-445	монтаж сборных железобетонных опорных подушек весом 50 кг шт	30,00	0,29	0,15	9	2	5	0,13	4
38	608-76	стоимость сборных железобетонных опорных подушек из бетона м200, объемом 0,2м3 м3	0,60	64,40	0,06	39	"	2	0,08	2
39	С147-1	арматура А=1 100кг	0,08	22,90	"	2	"	-	"	"
40	С147-15	проволочная арматура В=1 100кг	0,33	32,10	"	11	"	-	"	"
41	С147-24	закладные детали 100кг	1,03	41,30	"	42	"	-	"	"
42	С147-29	металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры 100кг	1,03	17,80	"	18	"	-	"	"
43	Е6-129	устройство монолитных железобетонных пробок в воротные проемы из бетона м-200	1,00	38,55	0,66	39	3	-	4,74	5
44	С124-449	м3 арматурные сетки В=1 А=4мм	0,05	392,00	"	20	"	-	0,26	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т										
45	E6-83	установка закладных деталей весом до 4кг	0,22	441,00	1,40	97	27	-	210,00	46
Т										
46	C147-29	металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	2,16	17,80	0,42	38	-	-	0,54	-
100кг										
Итого прямые затраты по разделу 3			РУБ.			14530	1214	311		2097
			РУБ.					97		124
в том числе:										
стоимость общестроительных работ			РУБ.			14530	-	-		-
накладные расходы			РУБ.			2396	-	-		-
нормативная трудоемкость в н.р.			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		219
сметная заработная плата в н.р.			РУБ.			-	430	-		-
плановые накопления			РУБ.			1357	-	-		-
всего, стоимость общестроительных работ			РУБ.			18283	-	-		-
нормативная трудоемкость			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2440
сметная заработная плата			РУБ.			-	1741	-		-
Итого по разделу 3			РУБ.			18283	-	-		-
нормативная трудоемкость			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2440
сметная заработная плата			РУБ.			-	1741	-		-
РАЗДЕЛ 4, ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ										
47	E14-6	укладка металлодеревянных ферм	15,00	17,60	6,89	264	104	103	12,30	184
ШТ										
48	C122-381	стоимость деревянных конструкция ферм из брусков	8,25	295,00	2,13	2434	-	32	2,75	41
МЗ										
49	C121-1920	стоимость металлоконструкция ферм	1,74	304,00	-	529	-	-	-	-
Т										
50	E13-153	окраска металлоконструкция эмалью	0,47	20,60	0,24	10	1	-	2,30	1
100М2										
51	E10-202	огнезащита деревянных конструкция	8,25	7,51	0,03	62	12	-	2,94	24
МЗ										
52	E10-28	установка деревянных распорок и связи	2,72	110,00	1,30	299	35	3	24,00	65
МЗ										
53	E10-202	огнезащита брусков	2,72	7,51	0,03	20	4	1	0,50	1
МЗ										
54	C111-344	соединительные элементы с оцинкованием	187,22	0,47	-	88	-	-	0,01	-
кг										
55	C111-58	болты строительные с гайками и шайбами	0,06	573,00	-	34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	E16-12	устройство покрытия из асбестоцементных облитых плит 100м2	5,68	210,00	22,70	1194	87	129	28,00	159
				15,30	7,06			40	9,11	52
57	ПР-Т06-19 П2-002 Ц1 Ч1 П29,Ц1 Ч2 П342	стоимость плит дкд 32-13 обшитых деревянной обшивкой толщ. утеплителя 130 мм пл. 4,44м2 $38,60 = (10,04 + 0,25 \times 4,44) \times 1,02 + (123 + 0,058) \times 3,63 = 37,95$	121,00	37,99		4597				
58	ПР-Т 06-19 П2-007 Ц1 Ч1 П29 Ц1 Ч2 П342	тоже, с отверстием 0,7х0,7 пл. 3,87м2 $45,20 = (10,04 \times 1,02) + (123 \times 0,05 + 3,63) = 45,48$	4,00	45,48		182				
59	ПР-Т 06-19 П2-006 Ц1 Ч1 П29 Ц1 Ч2 П342	тоже, с отверстием 0,03х0,03 пл. 4,33 $45,50 = (10,04 \times 1,02) + (123 + 0,056) \times 3,63 = 45,78$	3,00	45,78		137				
60	ПР-Т 06-19 П2-002	стоимость индивидуальных щитов	18,24	8,56		156				
61	С111-344	соединительные элементы с оцинкованием	177,56	0,47		83				
62	E7-177	укладка плит покрытия одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 10м2, при массе подстропильных и стропильных конструкций до 10т и высоте здания до 25м	10,00	5,70	1,87	57	12	19	2,04	20
				1,20	0,68			7	0,88	9
63	608-91056-2	стоимость многослойных плит пролетом 5,86м, приведенной толщиной 11,82см нормативной нагрузка 660 кгс/м2 $7,81 + (0,20 + 0,85) \times 1,02 = 8,88$	49,81	8,88		442				
64	608-91056-2	тоже, с нормативной нагрузкой 800 кг/м2 $7,81 + (0,20 + 1,04) \times 1,02 = 9,07$	21,34	9,07		194				
65	E7-285	анкера из арматуры А10мм	0,01	362,00	8,00	4	1		141,00	1
				92,00	2,40				3,10	
66	E12-288	устройство керамзитового гравия для создания уклона Б=500 кг/м3 толщ. 50мм	3,60	17,90	1,08	64	4	4	2,32	8
				1,17	0,32			1	0,41	1
67	E12-286	утепление покрытия колиброванными газосиликатными плитами	0,72	17,30	1,80	12	11	1	28,50	21
				15,50	0,53				0,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТОЛЩ. 120ММ										
68	ССЦ 4-002 СТР. 23	СТОИМОСТЬ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ ПЛИТ МЗ	10,14	16,00	-	162	-	-	-	-
69	E12-153	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ С ФОНАРЕМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЕ АНТИСЕПТИРОВАННОЕ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЕ АНТИСЕПТИРОВАННОЕ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,72	319,00	14,90	230	38	11	90,80	65
				52,40	4,47			3	5,77	4
70	E10-28	БРУСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАХТ МЗ	0,45	110,00	1,30	50	6	-	24,00	11
71	E10-202	ОГНЕЗАЩИТА БРУСКОВ МЗ	0,45	12,90	0,39	3	1	-	0,50	-
				7,51	0,03			-	2,94	1
72	E12-280	КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ НА УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ	0,15	1,48	0,01	29	7	-	0,01	-
				192,00	0,41			-	83,00	12
73	E12-269	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ	6,62	45,80	0,12	1398	164	-	0,15	-
				211,00	2,64			17	42,90	284
				24,70	0,79			5	1,02	7
74	E12-269	ПОКРЫТИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛОТКООБРАЗНЫМИ ЛИСТАМИ	0,11	211,00	2,64	23	3	-	42,90	5
				24,70	0,79			-	1,02	-
75	E13-294	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ РАСТВОРОМ ГКЖ-96 В УАЯТ-СПИРИТЕ	7,95	2,02	0,15	177	16	4	3,36	27
76	E12-289	УКЛАДКА ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	0,58	49,90	1,30	29	6	1	0,19	2
				10,70	0,39			1	18,90	11
77	E12-284	УКЛАДКА МЯГКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПО РУБЕРОИДУ	0,58	28,40	1,20	32	16	-	0,50	-
				54,70	4,00			3	48,20	28
78	АОП,ВМП,П. 688	СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МЗ	7,71	28,40	1,20	119	-	1	1,55	1
				15,40	-			-	-	-
79	E12-280	УСТРОЙСТВО ГРУБЕНКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,17	45,80	0,12	32	8	-	83,00	14
				192,00	0,41			-	0,15	-
80	E12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЯ	0,22	192,00	0,41	43	10	-	83,00	19
				45,80	0,12			-	0,15	-
81	E10-28	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ КОНЮШНИ С ПЕРЕХОДОМ ИЗ БРУСКОВ	0,85	110,00	1,30	94	11	1	24,00	20
				12,90	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	E10-202	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,85	7,51	0,03	6	1	-	2,94	2
		м3		1,48	0,01			-	0,01	"
83	E12-280	ОБДЕЛКИ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ 100М2	0,33	192,00	0,41	63	15	-	83,00	27
				45,80	0,12			-	0,15	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ.			13352	573	296		1017
			РУБ.					91		118
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			12823	"	-		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2118	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		192
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	382	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1196	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			16137	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1327
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	1046	"		"
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			529	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			45	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	8	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			46	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			620	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	8	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ.			16757	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1331
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	1054	"		"
РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕГОРОДКИ										
84	E8-43	УСТРОЙСТВО АРМОКИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА М75 НА РАСТВОРЕ М50 В 1/2 КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 6М 496-(52,4-47,2)X5,04-(23,5-22, 4)X0,2=472,33	1,01	472,33	7,70	477	75	7	137,00	138
		100М2		74,00	2,31			2	2,98	3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ.			477	75	7		138
			РУБ.					2		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			477	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			79	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	14	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			44	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			600	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				91	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ.			600	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	91	-		

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

=====

ТИП 1

85	E11-6	устройство подстилающих слоев щебеночных	48,17	11,93	1,06	575	88	51	3,52	170
		МЗ		1,82	0,32			15	0,41	20
86	E11-83	устройство покрытия асфальтобетонные толщ. 25 мм	4,82	123,71	1,39	596	88	7	31,10	150
		100М2		18,20	0,40			2	0,52	3
87	E11-84	добавлять при изменении толщины на 15мм	4,82	58,08	0,45	280	19	3	2,35	11
		100М2		4,02	0,12			1	0,15	1

ТИП 2

88	E11-2	уплотнение грунта щебнем	0,53	43,30	0,99	23	2	-	7,19	4
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
89	E11-67	устройство покрытия из бетона М150 толщ. 30мм	0,53	119,69	1,74	63	11	1	40,20	21
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
90	E11-68	добавлять при изменении толщины на 90мм	0,53	274,54	5,04	146	6	3	1,06	1
		100М2		10,62	1,44			1	1,86	1

ТИП 3

91	E11-2	уплотнение грунта щебнем	0,33	43,30	0,99	14	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
92	E11-11	устройство подстилающих слоев бетонных	2,63	29,33	-	77	4	-	2,90	8
		МЗ		1,62	-			-	-	-
93	E11-55	устройство стяжек цементных толщиной 20мм	0,33	70,04	0,95	23	3	-	18,80	6
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
94	E11-205	устройство покрытия на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А	0,33	519,00	0,75	171	14	-	75,50	25
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-

ТИП 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	E11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,12	43,30	0,99	5	-	-	7,19	1
96	E11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,96	29,33	-	28	2	-	2,90	3
97	E11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,12	417,41	4,52	50	7	-	108,00	13
98	E11-50	В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛОВ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ УТЕПЛИТ, КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ J=600 КГ/М3 ТОЛЩ. 200	18,60	16,10	1,08	299	33	20	3,58	67
		М3		1,80	0,32			6	0,41	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			6	РУБ.		2350	278	85		482
				РУБ.				25		33
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		2350	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		387	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		35
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	69	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		220	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		2957	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		550
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	372	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			6	РУБ.		2957	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		550
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	372	-		-

РАЗДЕЛ 7. ОКНА

99	E10-72	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	38,84	3,01	0,30	117	36	11	1,60	62
		М2		0,93	0,09			3	0,12	5
100	C122-170	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩ. 1,01 М2 МАРКИ СВД 9-12	28,28	18,40	-	520	-	-	-	-
101	C122-168	ТОЖЕ, МАРКИ СВД 12-12, ПЛОЩ. 1,36 М2	2,72	11,20	-	30	-	-	-	-
102	C122-167	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ СВ012-12 ПЛ. 1,36 М2	2,72	12,00	-	33	-	-	-	-
103	C122-171	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС15-9 СПАРЕННЫЕ ПЛОЩ. 1,28 М2	5,12	16,90	-	87	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	E8-175	M2 заполнение проемов стеклянными блоками, при высоте этажа до 4м	0,11	125,66	0,68	14	1	-	14,40	2
				8,80	0,20			-	0,26	
105	E10-103	10M2 установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема, м, до 2	38,84	0,92	0,03	36	13	1	0,59	23
				0,34	0,01			-	0,01	
106	C122-358	M2 доски подоконные толщиной 34мм, шириной 144 мм марка ПА7-14, ПА8-14, ПА10-14, ПА13-14, ПА14-14, ПА16-16	28,73	1,17	-	34	-	-	-	-
107	C111-419-1	M скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворными без фрамуг высотой 2,1м	34,00	5,57	-	189	-	-	-	-
108	C111-416-1	компл скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2м	2,00	2,63	-	5	-	-	-	-
109	E15-707	компл остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3мм	0,36	242,00	1,50	87	9	-	46,90	17
				25,20	0,45			-	0,58	
110	E15-705	100M2 остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3мм	0,03	121,00	0,50	3	-	-	22,80	1
				12,50	0,24			-	0,31	
Итого прямые затраты по разделу 7			РУБ.			1155	59	12		105
			РУБ.					3		5
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ -			РУБ.			1155	-	-		-
накладные расходы -			РУБ.			190	-	-		-
нормативная трудоемкость в н.р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
сметная заработная плата в н.р. -			РУБ.			-	34	-		-
плановые накопления -			РУБ.			106	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ -			РУБ.			1451	-	-		-
нормативная трудоемкость -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
сметная заработная плата -			РУБ.			-	96	-		-
Итого по разделу 7			РУБ.			1451	-	-		-
нормативная трудоемкость -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,		96 - - -					
РАЗДЕЛ 8, ДВЕРИ										
111	E10-105	ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩ,ДО 3М2	19,24	1,45	0,35	28	11	7	0,91	18
		М2		0,55	0,11			2	0,14	3
112	E10-106	ТОЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2	3,32	1,19	0,29	4	2	1	0,83	3
		М2		0,51	0,09			-	0,12	-
113	E10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	11,58	2,00	0,13	23	8	1	1,16	13
		М2		0,67	0,04			-	0,05	1
114	C122-291	СТОИМОСТЬ АВУПОЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПА-5 ПЛОЩАДЬЮ 3,32М2	3,32	15,80	-	52	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
115	C122-287	СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ АГ21-9,ПЛОЩАДЬЮ 1,8М2	9,00	14,00	-	126	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
116	C122-288	ТОЖЕ,МАРКИ АГ21-7,ПЛОЩАДЬЮ 1,39М2	5,56	14,60	-	81	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
117	C122-287	ТОЖЕ,МАРКИ АГ24-12,ПЛОЩАДЬЮ 2,77М2	11,08	14,00	-	155	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
118	C122-287	ТОЖЕ,АГ21-12,ПЛОЩАДЬЮ 2,42 М2	2,42	14,00	-	34	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
119	C122-288	ТОЖЕ,МАРКИ АВГ 19-9,ПЛОЩАДЬЮ 1,63М2	3,26	14,60	-	48	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
120	C111-447-1	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
121	C111-446-1	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	16,00	6,73	-	108	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
122	E10-136	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	6,86	6,83	0,02	47	5	-	1,40	10
		М2		0,73	0,01			-	0,01	-
ДВЕРИ В ДЕННИКАХ										
123	E10-28	УСТАНОВКА ИЗ БРУСКОВ ДЛЯ НАВЕСКИ ДВЕРЕЙ В ДЕННИКАХ	1,36	110,00	1,30	150	18	2	24,00	33
		М3		12,90	0,39			1	0,50	1
124	E8-27	ОБМАЗКА БРУСКОВ БИТУМОМ НА ВЫСОТУ 0,5М	0,06	90,00	1,50	6	1	-	33,60	2
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
125	E6-13	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЕК БЕТОНОМ М-100	2,50	34,36	0,34	86	7	1	5,07	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	E10-105	М3 =УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ПЛ.40 ЗМ	59,98	2,78 1,45	0,10 0,35	87	33	- 21	0,13 0,91	- 55
127	C122-292	М2 =СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЩИТОВЫХ ДВЕРЕЙ ИЗ ЧУСТОСТРОГАНЫХ ДОСОК ТОЛЩ.44ММ	59,98	0,55 10,90	0,11 -	654	-	7 -	0,14 -	8 -
128	E9-51	М2 =УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ РЕШЕТОК НА ДВЕРЯХ	0,17	19,20	9,10	3	1	2	9,15	2
129	C121-1981	Т =СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ Т	0,17	6,00 327,00	3,42 -	56	-	1	4,41	1
130	C111-342	КР =ОКОВКА ДВЕРЕЙ ИЗ УГОЛКОВ	30,40	0,32	-	10	-	-	-	-
131	C111-448	=ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	20,00	3,11	-	62	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			8	РУБ,		1829	86	35		149
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ,				11		14
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ,		1770	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ,		294	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				РУБ,		-	52	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ,		165	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ,		2229	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		186
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ,		-	147	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ,		59	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ,		5	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				РУБ,		-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ,		5	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ,		69	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ,		-	3	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			8	РУБ,		2298	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		189
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ,		-	150	-		-
РАЗДЕЛ 9. ВОРОТА										
132	F10-145	=ЗАПОЛНЕНИЕ ВОРОТНЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ РАСПАШНЫМИ ВОРОТАМИ	31,28	0,62 0,45	0,04 0,01	19	14	1	0,82 0,01	26 -
133	C122-366	М2 =СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ С КАЛИТКОЙ	31,28	26,40	-	826	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	площ, 7,8242									
		М2								
134 Е9-210	ОБРАМЛЕНИЕ ВОРОТНЫХ ПРОЕМОВ УГОЛКАМИ	0,13	42,90	18,80		6	3	3	35,00	5
			21,30	5,60				1	7,22	1
135 С121-1969	ОБРАМЛЕНИЕ ВОРОТНЫХ ПРОЕМОВ УГОЛКАМИ	0,13	287,00			37				
136 С111-342	ПРИБОРЫ К ВОРОТАМ	38,00	0,32			12				
	КГ									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9										
		РУБ.				900	17	4		31
		РУБ.						1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.				857				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.				141				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч								13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.					26			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.				80				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.				1078				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.					40			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.				43				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.				3				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.					1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.				3				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.				49				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.					5			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9										
		РУБ.				1127				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.					45			
РАЗДЕЛ 10, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
137 Е15-245	ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО ДРАНИ 100М2	0,41	111,44	7,50		45	14	3	63,00	26
			35,00	4,27				2	5,51	2
138 Е15-297	ПОДГОТОВКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	5,39	20,72	0,15		112	100	1	29,80	161
			18,50	0,04					0,05	
139 Е15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,41	5,84	0,05		2	2		9,70	4
			4,90	0,02					0,03	
140 Е15-310	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ДЕРЕВУ	4,24	2,73	0,05		12	9		4,10	17
			2,10	0,02					0,03	
141 Е15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	0,60	3,13	0,05		2	1		4,60	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КИРПИЧУ И БЕТОНУ			2,40	0,07			-	0,03	-
142 E15-659	100M2 =ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	0,58	45,90	0,70	26	5	-	16,20	9	
			8,70	0,21			-	0,27	-	
143 E15-277	100M2 =ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,45	215,41	8,00	97	48	4	179,00	80	
			107,00	2,28			1	2,94	1	
144 E15-242	100M2 =ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	6,19	76,27	5,60	472	198	35	56,00	346	
			32,00	3,40			21	4,39	27	
145 E15-246	100M2 =УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,69	98,56	6,20	68	28	4	64,00	44	
			40,00	3,58			2	4,62	3	
146 E15-509	100M2 =ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	4,63	3,13	0,05	14	11	-	4,60	21	
			2,40	0,02			-	0,03	-	
147 E15-658	100M2 =ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	3,00	44,80	0,50	134	24	1	14,50	44	
			7,90	0,15			-	0,19	1	
148 E15-508	100M2 =ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	4,59	5,84	0,05	27	22	-	9,70	44	
			4,90	0,02			-	0,03	-	
149 E15-623	100M2 =ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,31	65,00	0,07	20	11	-	61,30	19	
			34,40	0,03			-	0,04	-	
150 E15-82	100M2 =ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	0,47	422,00	2,00	198	44	1	170,00	80	
			94,70	0,60			-	0,77	-	
151 E8-22	100M2 =УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 1-ГО СЛОЯ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ СТЕН ВЕНТКАМЕР	0,11	207,00	3,33	23	3	-	47,80	5	
			28,20	1,00			-	1,29	-	
152 E26-31	100M2 =УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ. 50ММ	0,57	37,70	-	21	-	-	21,30	12	
			-	-			-	-	-	
153 C114-115	МЗ =ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	0,57	18,30	-	10	-	-	-	-	
			-	-			-	-	-	
154 E15-298	МЗ =УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,11	385,68	5,90	44	7	-	115,00	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА									
	СТЕН				66,00	1,77			2,28	
	100М2									
155	E15-546	ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ЭМАЛЬЮ	0,03	40,90	0,52	1			22,90	1
	100М2									
					12,60	0,16			0,21	
156	E15-625	ТОЖЕ, НАЛИЧНИКОВ	0,04	83,40	0,05	3	2		104,00	4
	100М2									
					59,00	0,03			0,04	
157	E13-153	ТОЖЕ, ВОРОТ	0,69	20,60	0,24	14	2		2,30	2
	100М2									
					3,02	0,08			0,10	
158	E13-153	ТОЖЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОБРАМЛЕНИЯ	0,04	20,60	0,24	1			2,30	
	100М2									
					3,02	0,08			0,10	
159	E15-625	ТОЖЕ, ПОДОКОННЫХ ДОСОК	0,03	83,40	0,05	2	2		104,00	3
	100М2									
					59,00	0,03			0,04	
160	E15-624	ТОЖЕ, ДВЕРЕЙ В ДЕННИКАХ	0,60	69,30	0,07	42	27		80,00	48
	100М2									
					43,20	0,03			0,04	
161	E15-623	ТОЖЕ, СТОЕК ДЕРЕВЯННЫХ	0,30	63,00	0,07	19	10		61,30	18
	100М2									
					34,40	0,03			0,04	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ.			1409	570	49		1004

			РУБ.					26		34
) В ТОМ ЧИСЛЕ:										

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			1409				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			229				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч							19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.				41			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			128				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			1766				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч							1057
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				637			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ.			1766				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч							1057
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				637			

РАЗДЕЛ 11, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
=====										
162	E15-201	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,96	85,29	4,90	82	34	4	57,40	55
	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ									
	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН				35,60	2,33		2	3,01	3
	100М2									
163	E15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	1,57	34,58	1,10	54	28	2	30,00	47
	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ									
	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ				17,60	0,33		1	0,43	1
	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ									
	ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ									
	100М									
164	E15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ И	1,19	5,84	0,05	7	6		9,70	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЦОКОЛЬНАЯ ЧАСТИ										
165	E12-277	100М2		4,90	0,02				0,03	
	устройство обрамления на		5,22	9,43	0,01	49	12		4,14	22
	фасадах; без водосточных труб									
	100М2			2,30						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ.			192	80	6		136
			РУБ.					3		4
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			192				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			31				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч							3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.				5			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			19				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			242				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч							143
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				88			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ.			242				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч							143
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				88			

РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

=====

ОТМОСТКА

166	E11-6	устройство подстилающих слоев	9,60	11,93	1,06	115	17	10	3,52	34
		щебеночных								
		МЗ		1,82	0,32			3	0,41	4
167	E11-83	устройство асфальтовой	0,96	123,71	1,39	118	17	1	31,10	30
		отмостки толщ. 25мм								
		100М2		18,20	0,40				0,52	

ПАНАУС

168	E11-6	устройство подстилающих слоев	1,05	11,93	1,06	13	2	1	3,52	4
		щебеночных								
		МЗ		1,82	0,32				0,41	
169	E11-83	устройство асфальтовых	0,11	123,71	1,39	13	2		31,10	3
		панавусов								
		100М2		18,20	0,40				0,52	
170	E11-11	устройство днища примка из	0,20	30,24		6			2,90	1
		бетона М150 J=100мм								
		МЗ		1,62						
171	E6-126	тоже, стен толщ. 150мм	0,60	60,79	0,86	36	4		13,50	8
		МЗ								
				7,40	0,26				0,34	
172	E14-59	устройство и укладка	0,02	505,00	6,78	8	1		124,00	2
		деревянного щита из								
		строганных досок толщ. 25 мм		67,10	2,03				2,62	
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	E15-546	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО ШИТА 100М2	0,02	40,90	0,52	1	"	"	22,90	"
174	E8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБ. Ж/Б ЛОТКИ МЗ	0,45	12,60	0,16	4	"	"	0,21	"
175	E7-357	УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ЛОТКОВ МЗ	0,41	9,31	0,32	6	2	3	0,80	"
176	E7-21	ТОЖЕ, ПЛИТ ПЛ.ДО 5М2 ШТ	10,00	0,40	0,10	81	10	1	0,13	3
177	608-10499	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М200 СЕЧЕНИЕМ ДО 0,2М2 МЗ	0,41	14,57	7,90	26	"	5	8,40	6
178	608-70112	ТОЖЕ, ПЛОСКИХ ПЛИТ МЗ	0,20	4,95	2,88	13	"	"	3,72	2
179	C147-8	АРМАТУРА А=3 100КГ	0,19	8,06	1,33	5	"	"	1,63	16
180	C147-1	АРМАТУРА А=1 100КГ	0,10	0,97	0,47	2	"	"	0,61	6
181	C147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В=1 100КГ	0,07	62,70	"	2	"	"	"	"
182	E6-125	ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ КАНАЛОВ БЕТОНОМ М=150 МЗ	0,05	"	"	4	1	"	"	1
183	E8-27	ОБМАЗКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРЯМКА И КАНАЛОВ БИТУМОМ 100М2	0,14	12,00	0,34	13	3	"	21,90	"
				90,00	1,50			"	0,44	"
				19,50	0,45			"	33,60	5
								"	0,58	"
КОРМУШКИ										
184	E6-30	МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОРМУШКИ ИЗ БЕТОНА М=200 МЗ	14,00	35,73	1,20	500	33	17	4,35	61
185	C124-449	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,03	2,34	0,36	12	"	5	0,46	6
186	C124-1-10	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0,06	392,00	"	16	"	"	"	"
187	E11-77	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ 100М2 Т	0,27	270,00	"	3	2	"	"	"
188	E8-61	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРЯМКОВ Т	2,52	9,83	0,08	843	58	"	12,60	3
189	E13-153	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ЭМАЛЬЮ 100М2	0,68	7,86	0,02	14	2	5	0,03	6
190	C111-342	КРЕПКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ	49,20	334,72	6,32	16	"	16	37,40	94
				23,00	1,90			"	2,45	6
				20,60	0,24			"	2,30	2
				3,02	0,08			"	0,10	"
				0,32	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КГ										
191	E9-46	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ТРУБЫ	0,08	58,00	32,10	5	1	3	22,60	2
192	C121-2109	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,08	455,00	11,80	36	-	1	15,22	1
193	E6-13	ЗАМОНОЛИЧЕВАНИЕ СТОЕК ИЗ БЕТОНА М100	0,50	34,36	0,34	17	1	-	5,07	3
194	E13-153	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ 100М2	0,04	2,78	0,10	1	-	-	0,13	-
				20,60	0,24			-	2,30	-
				3,02	0,08			-	0,10	-
ВЕНТШАХТЫ										
195	E14-21	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С ЧЕРДАЧНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 200X200ММ	0,36	134,00	1,60	48	7	-	37,10	13
				19,60	0,48			-	0,62	-
196	E14-22	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С ЧЕРДАЧНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 400X400ММ	0,96	122,00	1,49	117	16	1	31,50	30
				16,70	0,45			-	0,58	1
197	E20-501	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 3200	3,00	18,10	0,07	54	13	-	7,91	24
				4,40	0,02			-	0,03	-
198	E20-503	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 4000	4,00	30,60	0,09	122	23	-	10,40	42
				5,79	0,03			-	0,04	-
199	E15-616	ОКРАСКА ЗОНТОВ СУРИКОМ 100М2	0,18	24,30	0,79	4	1	-	11,70	2
				6,60	0,24			-	0,31	-
200	E9-122	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЭМБЛЕМА ПО ФАСАДУ КОМЮШЕН	0,06	50,20	4,10	3	1	-	34,90	2
				23,10	1,22			-	1,57	-
201	C121-2115	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,06	370,00	-	22	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 РУБ,										
						2299	217	66		385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					20		26
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2233					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				368					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч									33
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					62				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				206					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2807					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									439
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					296				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				66					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5					
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					1				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				76					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					4				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				2883					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									444
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					300				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				38493	3169		871		5544
	РУБ.							279		362
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				37796					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				6233					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч									564
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					1115				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3521					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				47550					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									6456
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					4554				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				697					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				58					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч									4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					11				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				59					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				814					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					20				
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				48364					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч									6474
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					4574				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				41124	3400		1013		5981
	РУБ.							329		428

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.					40363	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.					6657	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		603
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.					"	1192	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.					3759	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.					50779	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		6967
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					"	4889	"		"
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.					697	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.					58	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.					"	11	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.					59	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.					814	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					"	20	"		"
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.					64	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.					64	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					"	23	"		"
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					51657	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		7016
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					"	4932	"		"

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Ильин* ИЛЬИН
 Главный инженер проекта *Максимов* МАКСИМОВ
 СОСТАВИЛ *Самсолиева* САМСОЛИЕВА
 ПРОВЕРИЛ *Эясер* ЭЯСЕР
 ПЕРФОРАЦИЯ: *Кункель* КУНКЕЛЬ

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)	
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			285	341	-	-	0,66	
2	ФУНДАМЕНТЫ			2346	2952	-	-	5,71	
3	СТЕНЫ			14530	18283	-	-	35,39	
4	ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ			13352	16757	-	-	32,44	
5	ПЕРЕГОРОДКИ			477	600	-	-	1,16	
6	ПОЛЫ			2350	2957	-	-	5,72	
7	ОКНА			1155	1451	-	-	2,81	
8	ДВЕРИ			1829	2298	-	-	4,45	
9	ВОРОТА			900	1127	-	-	2,18	
10	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			1409	1766	-	-	3,42	
11	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			192	242	-	-	0,47	
12	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			2299	2883	-	-	5,58	
ИТОГО:				МЗ	2821,00	41124	51657	1458	1831
									100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.И. = 1)

=====

1	1	Э13767001: Н8М1В1Г2: м' / 1,1' 1' 1' / 2821: м3*
2	2	К' / ТИПОВОЙ ПРОЕКТ / / КОНЬШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ / / 1-1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: АС1-9, АС4-МР1-МР3: МАКСИМОВ*
3	3	Н10=16,5' Н11=8,6*
4	4	А2-Б*
5	5	А2-С*
6	6	А2-Ч*
7	7	А2-Т*
8	8	А3-А*
9	9	А4-А*
10	10	А4-Ж*
11	11	А*
12	12	Р1*
13	13	ЕТ1-1653: 1365: 0,92#0,92#0,31# / ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ ПОД ЗАСТРОЙКУ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: 1000М3*
14	14	ЕТ1-1607: 161: 36,3#36,3#12,2# / СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80-130 Л.С.С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М: 1000М3*
15	15	ЕТ1-1614: 161: 29,8#29,8#10# / ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М: 1000М3*
16	16	ЕТ1-1597: 161: 156#8,01#147,99#42# / ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ЕМК, 0,4МЗ НА АВТОСАМОСВАЛЫ: 1000М3*
17	17	С310-1: 193,2: / ВЫВОЗ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ*
18	18	ЕТ1-1603: 161: 11,5#1,3#10,06#3,12#0,14: РАБОТА НА ОТВАЛЕ: 1000М3*
19	19	ЕТ1-1556: 48: 152#4,07#147,93#41,8# / РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,4МЗ В ОТВАЛЕ: 1000М3*
20	20	Е1-936-Е(А1Х0,8): 2: / РУЧНАЯ ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ*
21	21	Е1-936-Д: 1*
22	22	Е1-968-А: 29*
23	23	Е1-995-А: 123: / ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ*
24	24	Е1-1134: 123*
25	25	ЕТ1-1592: 102: 172#7,64#164,09#66,9#0,27: РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,5МЗ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ: 1000М3*
26	26	С310-1: 178,5: / ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ*
27	27	Р2*
28	28	Е6-20(РМ8064РМ8056)(Р11536): 42,76: / УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М50*
29	29	Е6-20(РМ8064РМ8056)(Р11536): 12,97: / УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВНУТРЕННИЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М50*
30	30	Е6-20: 10,3: / УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЯ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М-100*
31	31	Е8-17: 127,2*
32	32	Е6-82: 0,031: / УКЛАДКА АРМАТУРЫ И УГОЛКА НАД ОТВЕРСТИЕМ*
33	33	Б*
34	34	Р4*
35	35	ЕТ8-134 Ц1 44 П52 ССЦ П2-11 П2-10(=1): 122,4: 40,43#3,79#1,05#0,32#35,57: КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-10 С УШИРЕНИЕМ ШВОМ УТОПЛЕННЫМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.420 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М#42,7-(52,4-47,2)Х0,403-(22,4-21,7)Х0,25=40,43: М3*
36	36	ЕТ8-30,8-73-1(=1): 122,4: 9,40#0,97#0#0#8,56: ОБЛИЦОВКА СТЕН СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ: М3*
37	37	ЕТ8-135 Ц1 44 П52 П2-11 П2-10(=1): 48,02: 40,11#3,73#0,86#0,26#35,54: ТОЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М#42,4-(52,4-47,2)Х0,403-(22,4-21,7)Х0,25=40,11: М3*
38	38	ЕТ8-31,8-75-1(=1): 48,02: 6,20#0,62#0#0#5,59: ОБЛИЦОВКА СТЕН СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ: М3*
39	39	ЕТ8-30 Ц1 44 П52 П2-11 П2-10(=1): 8,5: 42,48#2,21#0,81#0,24#39,46: КЛАДКА ПИЛЯСТРА ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-50: М3*
40	40	ЕТ8-74=3 Ц1 44 П52 П2-11 П2-10(=1): 36,43: 32,69#2,55#0,8#0,24#30,95: КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-10 ВЫСОТОЙ ДО 4М С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ#34,3-(52,4-47,2)Х0,25-(23,5-21,7)Х0,23=32,69: М3*
41	41	ТДОП, В.П.1 П,668(=1): 14,57: 15,40: СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПО ГОСТ 9573-82: М3*
42	42	Е8-36(А1=32,51): 28,14: / КЛАДКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА М75 НА РАСТВОРЕ М75 ВЫСОТОЙ ДО 4М#34,3-(52,4-47,2)Х0,38+(24,3-23,5)Х0,23=32,51*
43	43	Е8-37(А1=32,21): 82,6: / ТОЖЕ, ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М#34-(52,4-47,2)Х0,38+(24,3-23,5)Х0,23=32,21*

44	44	Е8-189' 140' / УСТРОЙСТВО ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ*
45	45	Е7-445' 149*
46	46	Е7-127' 4' / ТОЖЕ, ВЕСОМ БОЛЕЕ 0,3 ТН*
47	47	608-76(A1=64,4)' 5,37*
48	48	С147-8(A1=25,0)' 175*
49	49	С147-1(A1=22,9)' 54*
50	50	С147-16(A1=32,1)' 86,3*
51	51	С147-1(A1=22,9)' 6' / УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ПРОЕМАМИ А1 Д=10ММ*
52	52	Е7-445' 30' / МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ВЕСОМ 50 КГ*
53	53	608-76(A1=64,4)' 0,6' / СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200, ОБЪЕМОМ 0,2МЗ*
54	54	С147-1(A1=22,9)' 7,8*
55	55	С147-15(A1=32,1)' 33*
56	56	С147-24(A1=41,3)' 102,6*
57	57	С147-29(A1=17,8)' 102,6*
58	58	Е6-129(РМ8064РМ8072)(Р11531Р11533)' 1' / УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОБОК В ВОРОТНЫЕ ПРОЕМЫ ИЗ БЕТОНА М-200*
59	59	С124-449' 0,051' / АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ В-1 Д=4ММ*
60	60	Е6-83' 0,216*
61	61	С147-29(A1=17,8)' 216*
62	62	Р6-КРОВЛЯ*
63	63	Е14-6' 13' / УКЛАДКА МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННЫХ ФЕРМ*
64	64	С122-381' 8,25' / СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ ФЕРМ ИЗ БРУСКОВ*
65	65	С121-1920' 1,74' / СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИОННЫХ ФЕРМ*
66	66	Е13-153(A1X2)' 47' / ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИОННЫХ ЭМАЛЬЮ*
67	67	Е10-202' 8,25' / ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ*
68	68	Е10-28' 2,72' / УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РАСПОРОК И СВЯЗИ*
69	69	Е10-202' 2,72' / ОГНЕЗАЩИТА БРУСКОВ*
70	70	С111-344' 187,22' / СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ОЦИНКОВАНИЕМ*
71	71	С111-58' 0,063*
72	72	Е14-12' 568,35*
73	73	ТПР-Т06-19 П2-002 Ц1 Ч1 П29, Ц1 Ч2 П342(=1)' 121' 37,99' СТОИМОСТЬ ПЛИТ АКА 32-13 ОБШИТЫХ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ ТОЛШ. УТЕПЛИТЕЛЯ 130 ММ ПЛОЩ. 4,44М2#38,60-(10,04+0,25X4,44)X1,02+(123+0,058)+3,63=37,95' ШТ*
74	74	ТПР-Т 06-19 П2-007 Ц1 Ч1 П29 Ц1 Ч2 П342(=1)' 4' 45,48' ТОЖЕ, С ОТВЕРСТИЕМ 0,7X0,7 ПЛОЩ. 3,87М2#45,20-(10,04X1,02)+(123X0,05+3,63)=45,48' ШТ*
75	75	ТПР-Т 06-19 П2-004 Ц1 Ч1 П29 Ц1 Ч2 П342(=1)' 3' 45,78' ТОЖЕ, С ОТВЕРСТИЕМ 0,03X0,03 ПЛОЩ. 4,33#45,50-(10,04X1,02)+(123+0,056)+3,63=45,78' ШТ*
76	76	ТПР-Т 06-19 П2-002(=1)' 18,24' 1,56' СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ШИТОВ' М2*
77	77	С111-344' 177,56' / СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ОЦИНКОВАНИЕМ*
78	78	Е7-177' 10*
79	79	608-91056-2(A1=8,88)' 49,81' / СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЕТОМ 5,86М, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,82СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660 КГ/М2#7,81+(0,20+0,85)X1,02=8,88*
80	80	608-91056-2(A1=9,07)' 21,34' / ТОЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800 КГ/М2#7,81+(0,20+1,04)X1,02=9,07*
81	81	Е7-285' 0,006' / АНКЕРА ИЗ АРМАТУРЫ А1 Д10ММ*
82	82	Е12-288(A1=17,9)' 3,6' / УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА Б=500 КГ/МЗ ТОЛЩ. 50ММ*
83	83	Е12-286' 72' / УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КОЛИБРОВАННЫМИ ГАЗОСИЛИКАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ. 120ММ*
84	84	ТССЦ 4-002 СТ. 23(=1)' 10,14' 16' СТОИМОСТЬ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ ПЛИТ' МЗ*
85	85	Е12-153' 72*
86	86	Е10-28' 0,454' / БРУСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШАХТ*
87	87	Е10-202' 0,454' / ОГНЕЗАЩИТА БРУСКОВ*
88	88	Е12-280' 15' / КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ НА УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ*
89	89	Е12-269' 662,4*
90	90	Е12-269' 11,1' / ПОКРЫТИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛОТКООБРАЗНЫМИ ЛИСТАМИ*
91	91	Е13-294' 795*
92	92	Е12-289' 57,6' / УКЛАДКА ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА*
93	93	Е12-284' 57,6' / УКЛАДКА МЯГКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПО РУБЕРОИДУ*
94	94	ТДОП. В. П. П. 688(=1)' 7,71' 15,4' СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ' МЗ*
95	95	Е12-280' 16,8' / УСТРОЙСТВО ГРУБЕНКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ*
96	96	Е12-280' 22,3*
97	97	Е10-28' 0,85' / УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ КОНЬШНИ С ПЕРЕХОДОМ ИЗ БРУСКОВ*

98	98	Е10-202' 0,85' / ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
99	99	Е12-280' 33' / ОБДЕЛКИ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ*
100	100	Р13*
101	101	Е8-43(А1=472,33)' 100,9' / УСТРОЙСТВО АРМОКИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА М75 НА РАСТВОРЕ М50 В 1/2 КИРПИЧ А ВЫСОТА ДО 4М#496-(52,4-47,2)X5,04+(23,5-22,4)X0,2=472,33*
102	102	Р14*
103	103	П2#ТИП1#*
104	104	Е11-6' 48,17* .
105	105	Е11-83' 481,7' / УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩ,25 ММ*
106	106	Е11-84(А1Х3)' 481,7' / ДОБАВЛЯТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 15ММ*
107	107	П2#ТИП2#*
108	108	Е11-2(А1=43,3)' 53*
109	109	Е11-67(Р#8070Р#8066)(Р1153ЗР11532)' 53' / УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М150 ТОЛЩ,30ММ*
110	110	Е11-68(Р#8070Р#8066)(Р1153ЗР11532)(А1Х18)' 53' / ДОБАВЛЯТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 90ММ*
111	111	П2#ТИП 3#*
112	112	Е11-2(А1=43,3)' 32,9*
113	113	Е11-11' 2,63*
114	114	Е11-55' 32,9*
115	115	Е11-205' 32,9*
116	116	П2#ТИП 4#*
117	117	Е11-2(А1=43,3)' 12*
118	118	Е11-11' 0,96*
119	119	Е11-135' 12*
120	120	Е11-50(А1=16,1)' 18,6' / В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛОВ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ УТЕПЛИТ.КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ J=600 КГ/МЗ ТОЛЩ,200*
121	121	Р11*
122	122	Е10-72' 38,84*
123	123	С122-170' 28,28' / СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩ,1,01 М2 МАРКИ СВД 9-12*
124	124	С122-168' 2,72' / ТОЖЕ,МАРКИ СВД 12-12,ПЛОЩ,1,36М2*
125	125	С122-167' 2,72' / СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ СВ012-12 ПЛ,1,36М2*
126	126	С122-171' 5,12' / СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС15-9 СПАРЕННЫЕ ПЛОЩ,1,28М2*
127	127	Е8-175' 1,122*
128	128	Е10-103' 38,84*
129	129	С122-358' 28,73*
130	130	С111-419-1' 34*
131	131	С111-416-1' 2*
132	132	Е15-707' 36,12*
133	133	Е15-705' 2,72*
134	134	Р10*
135	135	Е10-105' 19,24' / ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩ,ДО 3М2*
136	136	Е10-106' 3,32' / ТОЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2*
137	137	Е10-107' 11,58*
138	138	С122-291' 3,32' / СТОИМОСТЬ ДВУПОЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПД-5 ПЛОЩАДЬЮ 3,32М2*
139	139	С122-287' 9' / СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ ДГ21-9,ПЛОЩАДЬЮ 1,8М2*
140	140	С122-288' 5,56' / ТОЖЕ,МАРКИ ДГ21-7,ПЛОЩАДЬЮ 1,39М2*
141	141	С122-287' 11,08' / ТОЖЕ,МАРКИ ДГ24-12,ПЛОЩАДЬЮ 2,77М2*
142	142	С122-287' 2,42' / ТОЖЕ,ДГ21-12,ПЛОЩАДЬЮ 2,42 М2*
143	143	С122-288' 3,26' / ТОЖЕ,МАРКИ ДВГ 19-9,ПЛОЩАДЬЮ 1,63М2*
144	144	С111-447-1' 1*
145	145	С111-446-1' 16*
146	146	Е10-136' 6,86*
147	147	П2#ДВЕРИ В ДЕННИКАХ*
148	148	Е10-28' 1,36' / УСТАНОВКА ИЗ БРУСКОВ ДЛЯ НАВЕСКИ ДВЕРЕЙ В ДЕННИКАХ*
149	149	Е8-27' 6,2' / ОБМАЗКА БРУСКОВ БИТУМОМ НА ВЫСОТУ 0,5М*
150	150	Е6-13' 2,5' / ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЕК БЕТОНОМ М-100*
151	151	Е10-105' 59,98' / УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ ПЛ,ДО 3М*
152	152	С122-292' 59,98' / СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ШИТОВЫХ ДВЕРЕЙ ИЗ ЧИСТОСТРОГАННЫХ ДОСОК ТОЛЩ,44ММ*
153	153	Е9-51' 0,170' / УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ РЕШЕТОК НА ДВЕРЯХ*
154	154	С121-1981' 0,170' / СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*

155	155	C111-342' 30,4' / ОКОВКА ДВЕРЕЙ ИЗ УГОЛКОВ*
156	156	C111-448' 20' / ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ*
157	157	P12*
158	158	E10-145' 31,28' / ЗАПОЛНЕНИЕ ВОРОТНЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ РАСПАШНЫМИ ВОРОТАМИ*
159	159	C122-366' 31,28' / СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ С КАЛИТКОЙ ПЛОЩ.7,82М2*
160	160	F9-210' 0,13' / ОБРАМЛЕНИЕ ВОРОТНЫХ ПРОЕМОВ УГОЛКАМИ*
161	161	C121-1969' 0,13' / ОБРАМЛЕНИЕ ВОРОТНЫХ ПРОЕМОВ УГОЛКАМИ*
162	162	C111-342' 38' / ПРИБОРЫ К ВОРОТАМ*
163	163	P16*
164	164	E15-245' 40,5' / ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО ДРАНИ*
165	165	E15-297' 539,1' / ПОДГОТОВКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*
166	166	E15-508' 40,5*
167	167	F15-510' 424*
168	168	E15-509' 60,2*
169	169	E15-659' 57,6*
170	170	E15-277' 44,88*
171	171	E15-242' 618,6*
172	172	E15-246' 69,03*
173	173	E15-509' 463,2*
174	174	E15-658' 300,2*
175	175	E15-508' 458,6*
176	176	F15-623' 30,6' / ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
177	177	E15-82' 46,9' / ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ*
178	178	F8-22' 11,3' / УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 1-ГО СЛОЯ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ СТЕН ВЕНТКАМЕР*
179	179	E26-31(=1)' 0,57' 37,7' УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.50ММ*
180	180	C114-115' 0,57*
181	181	E15-298' 11,3*
182	182	E15-546' 3,29' / ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ЭМАЛЬЮ*
183	183	E15-625' 3,5' / ТОЖЕ,НАЛИЧНИКОВ*
184	184	F13-153(A1X2)' 68,82' / ТОЖЕ,ВОРОТ*
185	185	E13-153(A1X2)' 3,51' / ТОЖЕ,МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОБРАМЛЕНИЯ*
186	186	E15-625' 2,6' / ТОЖЕ,ПОДОКОННЫХ ДОСОК*
187	187	E15-624' 59,98' / ТОЖЕ,ДВЕРЕЙ В ДЕННИКАХ*
188	188	E15-623' 29,8' / ТОЖЕ,СТОЕК ДЕРЕВЯННЫХ*
189	189	P17*
190	190	E15-201' 95,6*
191	191	F15-210' 157*
192	192	E15-508' 119,15' / ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ И ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ*
193	193	E12-277' 522,14*
194	194	P18*
195	195	П2##ОТМОСТКА#*
196	196	E11-6' 9,6*
197	197	F11-83' 95,62' / УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.25ММ*
198	198	П2##ПАНДУС#*
199	199	E11-6' 1,05*
200	200	E11-83' 10,5' / УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВЫХ ПАНАДУСОВ*
201	201	E11-11(РМ8063РМ8067)(Р11531Р11532)' 0,2' / УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИМКА ИЗ БЕТОНА М150 J=100ММ*
202	202	E6-126' 0,6' / ТОЖЕ,СТЕН ТОЛЩ.150ММ*
203	203	E14-59' 1,54' / УСТРОЙСТВО И УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО ШИТА ИЗ СТРОГАННЫХ ДОСОК ТОЛЩ.25 ММ*
204	204	E15-546' 1,54' / ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО ШИТА*
205	205	F8-10' 0,45' / УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБ. Ж/Б ЛОТКИ*
206	206	F7-357' 0,41' / УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ЛОТКОВ*
207	207	E7-21' 10' / ТОЖЕ,ПЛИТ ПЛ.ДО 5М2*
208	208	608-10499' 0,41' / СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М200 СЕЧЕНИЕМ ДО 0,2М2*
209	209	608-70112' 0,2' / ТОЖЕ,ПЛОСКИХ ПЛИТ*
210	210	C147-8(A1=25)' 19*
211	211	C147-1(A1=22,9)' 10*
212	212	C147-15(A1=32,1)' 7*
213	213	E6-125(РМ8070РМ8066)(Р11533Р11532)' 0,054' / ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ КАНАЛОВ БЕТОНОМ М-150*

214	214	Е8-27' 13,92' / ОБМАЗКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИЯМКА И КАНАЛОВ БИТУМОМ*
215	215	П2##КОРМУШКИ#*
216	216	Е6-30(РМ8063РМ8068)(Р11536Р11538)' 14' / МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОРМУШКИ ИЗ БЕТОНА М-200*
217	217	С124-449' 0,032*
218	218	С124-1-10' 0,059*
219	219	Е11-77' 26,86*
220	220	Е8-61' 2,519*
221	221	Е13-153(А1,2)' 68,01' / ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ЭМАЛЬЮ*
222	222	С111-342' 49,2' / КРЕПКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
223	223	Е9-46' 0,076' / УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ТРУБЫ*
224	224	С121-2109' 0,076' / СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
225	225	Е6-13' 0,5' / ЗАМОНОЛИЧЕВАНИЕ СТОЕК ИЗ БЕТОНА М100*
226	226	Е13-153(А1,2)' 4,32' / ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
227	227	П2##ВЕНТШАХТЫ#*
228	228	Е14-21' 3,6*
229	229	Е14-22' 9,6*
230	230	Е20-501(=1)' 3*
231	231	Е20-503(=1)' 4*
232	232	Е15-616' 18,4' / ОКРАСКА ЗОНТОВ СУРИКОМ*
233	233	Е9-122' 0,064' / МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЭМБЛЕМА ПО ФАСАДУ КОНЮШЕН*
234	234	С121-2115' 0,064' / СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
235	235	КИЛЬИИ' САМСОЛИЕВА' ЭАШЕР' КУНКЕЛЬ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ВК С01 С02

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,390 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 101 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,063 ТЫС.РУБ.
 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 МЗ
 ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,14 РУБ.

№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-
П/П	ПОЗИЦИИ				ВСЕГО	ЭКСПЛ.,	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч
	НОРМАТИВА				МАШИН	ЭКСПЛ.,	НЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН
					ОСНОВНАЯ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ
					В Т.Ч.	В Т.Ч.	НА ЕДИН.,
					ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11					

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	E13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	100М2	0,14	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
					2,05	0,06		-	-	0,08	-
2	E13-150	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-51	100М2	0,28	24,50	0,14	7	-	-	2,33	1
					1,53	0,04		-	-	0,05	-
3	E6-13	УПОР БЕТОННЫЙ	МЗ	0,05	34,36	0,34	2	-	-	5,07	-
					2,78	0,10		-	-	0,13	-
4	E1-936-А	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДАМИ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,15	80,80	-	12	12	-	147,20	22
					80,80	-		-	-	-	-
5	E1-968-А	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,15	46,00	-	7	7	-	99,30	15
					46,00	-		-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ

1 РУБ.

29

19

-

38

РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ.

29

-

-

-

РУБ.

4

-

-

-

РУБ.

3

-

-

-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						36	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -						-	-	-	-	38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -						-	19	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						36	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -						-	-	-	-	38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -						-	19	-	-	-
РАЗДЕЛ 2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
6 E16-2	ВВОД В ЗДАНИЕ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ Д65 ММ	5,00	3,29	0,05		16	1	-	0,46	2
	М		0,27	0,02				-	0,03	-
7 E16-41	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д15ММ	60,00	1,09	0,01		65	14	1	0,37	22
	М		0,23	-				-	-	-
8 E16-42	ТОЖЕ Д20ММ	53,00	1,20	0,01		64	12	1	0,37	20
	М		0,23	-				-	-	-
9 E16-43	ТОЖЕ Д32 ММ	10,00	1,18	0,01		12	2	-	0,37	4
	М		0,23	-				-	-	-
10 E16-46	ТОЖЕ Д50ММ	5,00	1,89	0,03		9	1	-	0,48	2
	М		0,29	0,01				-	0,01	-
11 E16-219	НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,61	3,94	-		6	6	-	5,16	8
	100М		3,73	-				-	-	-
12 E16-223	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ	1,00	3,33	-		3	1	-	2,06	2
	САЛЬНИК		1,22	-				-	-	-
13 ПР-Т05-17 П2-084	РУКАВА РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЕ Д15 ММ ГОСТ 18698-79	70,00	0,90	-		63	-	-	-	-
	М		-	-				-	-	-
14 ПР-Т05-17 П2-086	ТОЖЕ Д20ММ	1,00	1,07	-		1	-	-	-	-
	М		-	-				-	-	-
15 ПР-Т05-17 П2-089	ТОЖЕ, Д32 ММ	1,00	1,61	-		2	-	-	-	-
	М		-	-				-	-	-
16 С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	29,00	1,25	-		36	-	-	-	-
	ШТ		-	-				-	-	-
17 С130-86	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,48	-		3	-	-	-	-
	ШТ		-	-				-	-	-
18 С130-88	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	2,22	-		2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1548Р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм: 32									
	ШТ									
19	С130-90 - ВЕНТИЛЫ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм: 50	2,00	3,81			8				
	ШТ									
20	С130-522 - ГОЛОВКИ для ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПа МУФТОВЫЕ, диаметром в мм: ГМ-50	1,00	0,49			1				
	ШТ									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				291	37	2		60
		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.				291				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				37				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ в н.р. =		ЧЕЛ.-Ч								3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА в н.р. =		РУБ.					7			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				26				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.				354				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч								63
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.					44			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				354				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч								63
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.					44			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				320	56	2		98
		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				29				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				4				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				3				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				36				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч								38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.					19			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.				291				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				37				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ в н.р. =		ЧЕЛ.-Ч								3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА в н.р. =		РУБ.					7			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				26				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.				354				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч								63
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.					44			
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				390				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч								101
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.					63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Главный инженер проекта *Максимов*
начальник отдела *Ильин*

составил *Антонова*

проверил *Кугот*

перфорация: *Кункель*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 2)

236	1	Э13767002' Н8Г1М1' М' / 1,1' 1' 1' / 2821' МЗ*
237	2	К' / ТИПОВАЯ ПРОЕКТА' / / КОММУНАЛЬНАЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ' / / 1-2' ВОДОПРОВОД' ЛИСТЫ ВК С01 С02' МАКСИМОВ*
238	3	Н10=16,5*
239	4	Д2-Б*
240	5	Д2-С*
241	6	Д2-М*
242	7	Д2-Т*
243	8	Д3-А*
244	9	Д4-А*
245	10	Д4-Ж*
246	11	Р20*
247	12	Е13-121' 14' 7,71#2,05#0,2#0,06#5,46*
248	13	Е13-150' 28' 24,5#1,53#0,14#0,04#22,83*
249	14	Е6-13' 0,05' / УПОР БЕТОННЫЙ*
250	15	Е1-936-А' 15*
251	16	Е1-968-А' 15*
252	17	Н12=13,3*
253	18	Р21*
254	19	Е16-2' 5' / ВВОД В ЗДАНИЕ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ Д65 ММ*
255	20	Е16-41' 00' 1,09#0,23#0,01#0#0,85' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д15ММ*
256	21	Е16-42' 53' 1,20#0,23#0,01#0#0,96' ТОЖЕ Д20ММ*
257	22	Е16-43' 10' 1,18#0,23#0,01#0#0,99' ТОЖЕ Д32 ММ*
258	23	Е16-46' 5' 1,89#0,29#0,03#0,01#1,56' ТОЖЕ Д50ММ*
259	24	Е16-214' 161*
260	25	Е16-223' 1*
261	26	ТПР-Т05-17 П2-084(=3)' 70' 0,84X1,074' РУКАВА РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЕ Д15 ММ ГОСТ 18698-79' М*
262	27	ТПР-Т05-17 П2-086(=3)' 1' 1X1,074' ТОЖЕ Д20ММ' М*
263	28	ТПР-Т05-17 П2-089(=3)' 1' 1,50X1,074' ТОЖЕ, Д32 ММ' М*
264	29	С130-85' 29*
265	30	С130-86' 2*
266	31	С130-88' 1*
267	32	С130-90' 2*
268	33	С130-522' 1*
269	34	КИЛЬИМ' АНТОНОВА' КУГОТ' КУНКЕЛЬ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= КООЩНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ВК С01, С02

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,271 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 70 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,047 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 МЗ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,10 РУБ.

			СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.,			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.,			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
									ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
Н	ШИФР И Н	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	ИНЯТЫХ ОБСЛУЖ.	МАШИН	
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		МАШИН		ОСНОВНАЯ	МАШИН	ОСНОВНАЯ	МАШИН		
	НОРМАТИВА					ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ
				ОСНОВНАЯ	В Т.Ч.		В Т.Ч.		В Т.Ч.		
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

=====											
1	E13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫМ И КАЖДЫМ ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-	-
		100М2		2,05	0,06				0,08	-	-
2	E13-150	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-51	0,10	24,50	0,14	2	-	-	2,33	-	-
		100М2		1,53	0,04				0,05	-	-
3	ПР-Т24-15-1980/5,6-2-694	ОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ В 4 СЛОЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ТВТ	4,80	4,60	-	22	-	-	-	-	-
		М2		-	-				-	-	-
4	E26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,40	22,70	0,33	9	9	-	41,00	16	-
		М3		21,80	0,10				0,13	-	-
5	C114-349	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	0,41	53,40	-	22	-	-	-	-	-
		М3		-	-				-	-	-
6	E26-84	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТОМ КОНСТРУКЦИОННЫМ	0,17	179,00	0,86	30	16	-	158,00	27	-
		М3		92,10	0,26				0,34	-	-
7	ПР-Т05-02-251	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО ТУ-1-11-416-80	16,00	2,59	-	41	-	-	-	-	-
		М2		-	-				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ,			127	25	-		43
			РУБ,							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ,			127				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ,			21				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч							1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ,				4			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ,			12				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ,			160				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч							44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ,				29			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ,			160				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч							44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ,				29			
РАЗДЕЛ 2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
8 E16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ		21,00	1,20	0,01	25	5	-	0,37	8
	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ									
	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ			0,23						
	ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ									
9 E16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ		28,00	1,35	0,01	38	6	-	0,37	10
	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ									
	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ			0,23						
	ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ									
10 E16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ		10,00	1,36	0,01	14	2	-	0,37	4
	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ									
	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ			0,23						
	ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ									
11 E16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ		0,59	3,94		2	2	-	5,16	3
	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ									
	ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И			3,73						
	ГОРЯЧЕГО									
	ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО									
	50ММ									
12 E17-49	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН		1,00	9,15	0,01	9	1	-	0,82	1
	С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ									
	СМ-В-СТ			0,51						
13 2307-10186	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ		2,00	0,99		2				
	ЛАТУННЫЙ 15Б1П, ДУ15, РУ16									
14 2307-10185	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ		1,00	1,21		1				
	ЛАТУННЫЙ 15Б1П, ДУ20, РУ16									
15 2307-10186	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ		1,00	1,71		2				
	ЛАТУННЫЙ 15Б1П, ДУ25, РУ16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.			93	16	-	26
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =				РУБ.			93	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.			11	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				РУБ.			-	2	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.			7	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =				РУБ.			111	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.			-	18	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.			111	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.			-	18	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.			220	41	-	69
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.			127	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.			21	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				РУБ.			-	4	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.			12	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ.			160	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.			-	29	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =				РУБ.			93	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ.			11	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =				РУБ.			-	2	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ.			7	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =				РУБ.			111	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.			-	18	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.			271	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	70
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =				РУБ.			-	47	-	-

Главный инженер проекта *Максимов*
 начальник отдела *Ильин*

составил *Антонова*

проверил *Курот*

перфорация: *Джаналива*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 3)

270	1	Э13767003: Н8Г1М1: М: / 1,1: 1: 1: / 2821: МЗ*
271	2	Т: ТИПОВАЯ ПРОЕКТА: / / КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ: / / 1-3: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: ЛИСТЫ ВК С01; С 02: МАКСИМОВ*
272	3	Н10=16:5*
273	4	А2-Б*
274	5	А2-С*
275	6	А2-Ч*
276	7	А2-Т*
277	8	А3-А*
278	9	А4-А*
279	10	А4-Ж*
280	11	Р20*
281	12	Е13-121: 4,8: 7,71Н2,05Н0,2Н0,06Н5,46*
282	13	Е13-150: 9,6: 24,5Н1,53Н0,14Н0,04Н22,83*
283	14	ТПР-Т24-15-1780/5,6 2-694(=1): 4,8: 4,60: ПОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЯ КОМПОЗИЦИЯ В 4 СЛОЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ТБ Т: М2*
284	15	Е26-15: 0,4*
285	16	С114-349: 0,4х1,03*
286	17	Е26-84: 17*
287	18	ТПР-Т05-02 251(=1): 17х0,941: 2,59: СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО ТУ-1-11-416-80: М2*
288	19	Р21*
289	20	Е16-41: 21*
290	21	Е16-42: 28*
291	22	Е16-43: 10*
292	23	Е16-219: 59*
293	24	Е17-49: 1*
294	25	2307-10184(=3)(А1Х1,098): 2*
295	26	2307-10185(=3)(А1Х1,098): 1*
296	27	2307-10186(=3)(А1Х1,098): 1*
297	28	КИЛЬИН: АНТОНОВА: КУГОТ: ДЖАНАЛИЕА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4

НА ВОДОСТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ВК СО1, СО2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,053 ТЫС.РУБ.,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,02 РУБ.

			СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.,		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.,		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
			ВСЕГО		ВСЕГО		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч И ЗА-			
			ОСНОВНАЯ		ОСНОВНАЯ		ОБСЛУЖИВАЮЩ., МАШИНЫ			
			В Т.Ч.		В Т.Ч.		НА ЕДИН. ВСЕГО			
			ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	E16-70	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	4,50	4,15	0,00	19	3	-	1,24	6
				0,74	0,03			-	0,04	
2	C113-141	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОМ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-АН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4	4,50	1,90	-	9	-	-	-	-
3	C113-165	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОМ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-АН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-114 Т-3	4,50	1,63	-	7	-	-	-	-
4	E16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	3,10	0,01	6	1	-	0,58	1
				0,37	-			-	-	
5	E16-233	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ	1,00	1,04	0,05	1	-	-	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Д-32мм для сифона										
	М			0,41	0,02				0,03	
6 С150-88	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	2,22			2				
	1548Р2 для воды, давлением 1,6									
	МПа, диаметром в мм; 32									
	ШТ									
7 Е16-188	УСТАНОВКА ВОРОНОК	1,00	2,28	0,45		2	2		2,70	3
	ВОДОСТОЧНЫХ, диаметром 100мм									
	ШТ		1,69	0,14					0,18	
8 130-2224	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ	1,00	16,00			16				
	ШТ									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ										
	РУБ.					44	6			11
	РУБ.									
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			РУБ.			44				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			5				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			4				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			РУБ.			53				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				6			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ										
	РУБ.					53				
	ЧЕЛ.-Ч									11
	РУБ.						6			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТЕ										
	РУБ.					44	6			11
	РУБ.									
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			РУБ.			44				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			5				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			4				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			РУБ.			53				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				6			
ИТОГО ПО СЧЕТЕ										
	РУБ.					53				
	ЧЕЛ.-Ч									11
	РУБ.						6			

Главный инженер проекта *Максимов*начальник отдела *Ильин*составил *Антонова*проверил *Курот*перфорация *Джаналиева*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.= 4)

=====

298	1	Э13767004, Н8Г1М1, м' / 1,1' 1' 1' / 2821' МЗ*
299	2	Л' / ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' / / КОНКРЕТНАЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ' / / 1-4' ВОДОСТОКИ' ЛИСТЫ ВК СО1, СО2' МАКСИМОВ*
300	3	Н10=16,5' Н12=13,3*
301	4	Д2-Б*
302	5	Д2-С*
303	6	Д2-М*
304	7	Д2-Т*
305	8	Д3-А*
306	9	Д4-А*
307	10	Д4-Ж*
308	11	Р21*
309	12	Е16-70' 4,5*
310	13	С113-161(=3)(А1Х1,08)(ВП)' 4,5*
311	14	С113-165(=3)(А1Х1,08)' 4,5*
312	15	Е16-34' 2*
313	16	ЕТ16-233(=3)' 1' 1,04#0,41#0,05#0,02#0,58' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=32ММ ДЛЯ СИФОНА' М*
314	17	С130-88' 1*
315	18	Е16-188' 1*
316	19	Т130-2224(=3)' 1' 16' СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ' ШТ*
317	20	КИЛЬИН' АНТОНОВА' КУГОТ' ДЖАНАЛИЕВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА КАНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ВК С01, С02.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,661 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 110 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,073 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,23 РУБ.

					СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.,		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
									ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	НЕ ЗА-
N	ШИФР И N	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,			ВСЕГО	ЭКСПЛ,		ЭКСПЛ,	ИНЯТЫХ ОБСЛУЖ,	МАШИН
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО			МАШИН	ОСНОВНАЯ	МАШИН		
	НОРМАТИВА						ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ,	МАШИНЫ
					ОСНОВНАЯ	В Т.Ч.		В Т.Ч.		
					ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-936-A	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНЩЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДАМИ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ	0,10	80,80	-	8	8	-	147,20	15
				80,80	-			-		
2	E1-968-A	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНЩЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ	0,10	46,00	-	5	5	-	99,30	10
				46,00	-			-		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.	13	13	-	25
		РУБ.			-	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.	13	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.	2	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.	1	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.	16	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.	-	13	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	16	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.	-	13	-	-

РАЗДЕЛ 2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E16-30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	22,00	3,21	0,02	71	10	-	0,72	16
				0,45	0,01			-	0,01	
4	E16-28	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	49,00	3,01	0,03	147	19	1	0,65	32
				0,39	0,01			-	0,01	
5	E16-31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	9,00	4,59	0,03	41	4	-	0,79	7
				0,49	0,01			-	0,01	
6	E17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
				0,29	0,01			-	0,01	-
7	E17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	3,00	14,60	0,03	44	3	-	1,85	6
				1,14	0,01			-	0,01	-
8	E17-22	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОМ, РАЗМЕРОМ В ММ 550X420X150 КОМПЛ.	6,00	18,50	0,07	111	8	-	2,19	13
				1,37	0,02			-	0,03	-
9	E17-70	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ ИЗ ШМОТИРОВАННЫХ МАСС СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ БАЧКОМ КОМПЛ.	1,00	107,00	0,28	107	2	-	3,66	4
				2,24	0,08			-	0,10	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			527	46	1		78
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			РУБ.			527				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ.			70				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.			ЧЕЛ.-Ч							7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.			РУБ.				14			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.			48				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			РУБ.			645				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							85
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				60			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			645				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							85
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				60			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			540	59	1		103
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =										
	РУБ.					13	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =										
	РУБ.					2	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =										
	РУБ.					1	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =										
	РУБ.					16	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =										
	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =										
	РУБ.					"	13	"		"
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =										
	РУБ.					527	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =										
	РУБ.					70	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =										
	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =										
	РУБ.					"	14	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =										
	РУБ.					48	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =										
	РУБ.					645	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =										
	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		85
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =										
	РУБ.					"	60	"		"
ИТОГО ПО СМЕТЕ										
	РУБ.					661	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =										
	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		110
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =										
	РУБ.					"	73	"		"

Главный инженер проекта *Jul* Максимовначальник отдела *Milky* Ильинсоставил *Del* Антоновапроверил *Ryn-* Куготперфорация: *Kust* Джамалиева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.М.= 5)

318	1	Э13767005, Н8Г1М1, М, / 1,1, 1, 1, / 2821, МЗ*
319	2	К, / ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, / / КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ, / / 1-5, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЛИСТЫ ВК СО1, СО2, / МАКСИМ 03*
320	3	Н10=16,5, Н12=13,3*
321	4	Д2=Б*
322	5	Д2=С*
323	6	Д2=М*
324	7	Д2=Т*
325	8	Д3=Д*
326	9	Д4=А*
327	10	Д4=Ж*
328	11	Р20*
329	12	Е1-936=Д, 10*
330	13	Е1-968=А, 10*
331	14	Р21*
332	15	Е16-30, 22*
333	16	Е16-28, 49*
334	17	Е16-31, 9*
335	18	Е17-36, 1*
336	19	Е17-37, 3*
337	20	Е17-22, 6*
338	21	Е17-70, 1*
339	22	КИЛЬИН, АНТОНОВА, КУГОТ, АЖАНАЛИЕВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ-ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОР СО1 СО2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,089 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ	
ПРОДУКЦИЯ	0,257 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	203 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,139 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	2821,00 МЗ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,39 РУБ.

			СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.,		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.,		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
							ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-			
№	ШИФР И №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,		ВСЕГО	ЭКСПЛ.		ЭКСПЛ.	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
П/П	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО		МАШИН		ОСНОВНАЯ	МАШИН		
	НОРМАТИВА					ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
				ОСНОВНАЯ	В Т.Ч.		В Т.Ч.			
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	E13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,43	7,71	0,20	3	1	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			0,08	
2	E13-150	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-51	0,86	24,54	0,14	21	1	2,33	2
		100М2		1,54	0,04			0,05	
3	E26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,50	20,40	0,17	10	4	13,80	7
				8,37	0,05			0,06	
4	E14-688	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,51	15,40	-	8	-	-	-
		М3		-	-			-	-
5	E26-51	АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА ТОЛЩИНОЙ 200ММ ПО СЕТКЕ	0,11	118,90	1,46	14	8	87,30	10
		100М2		68,10	0,44			0,57	
6	E26-69	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	11,50	1,34	-	15	1	0,18	2
		М2		0,10	-			-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		71	15		22
				РУБ.					

В том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				71	"	"	"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				12	"	"	"
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.				"	9	"	"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. (-			РУБ.				"	1	"	"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			6	"	"	"	"
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			"	"	8	"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			89	"	"	"	"
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			"	"	31	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"	"	22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	"	16	"	"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			89	"	"	"	"
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			"	"	31	"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"	"	22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	"	16	"	"

РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

7	E20-705	ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-70 ЧЗ, 15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	1,00	79,28	0,13	79	2	-	2,63	3
		ШТ		1,55	0,04				0,05	
8	E20-1002	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ	4,00	9,42	0,04	38	9	-	3,81	15
		ШТ		2,24	"				"	
9	E18-228	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	2,00	2,42	"	5	"	-	0,33	1
		КОМПЛ		0,21	"				"	
10	E20-705	ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-70 ЧЗ, 15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	1,00	79,28	0,13	79	2	-	2,63	3
		ШТ		1,55	0,04				0,05	
11	E20-1002	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ	0,40	9,42	0,01	4	1	-	3,81	2
		10 ШТ		2,24	"				"	
12	E20-760	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОМ, Т АО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
		ШТ		2,97	0,14				0,18	
13	C130-723	КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-7-02, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2=17,57	1,00	68,80	"	69	"	-	"	"
		ШТ.		"	"				"	"
14	E20-664	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3,2	1,00	2,80	0,01	3	"	-	0,82	1
		ШТ		0,45	"				"	
15	E20-676	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3,2	1,00	2,59	0,01	3	"	-	0,82	1
		ШТ		0,45	"				"	
16	E20-697	ПАТРУБКИ, КОНФУЗОРЫ, ФЛАНЦЫ 100 КГ	0,55	36,29	0,26	20	2	-	6,02	3
		ШТ		3,67	0,08				0,10	
17	E20-697	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД	0,36	36,29	0,26	13	1	-	6,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		МАССА, КГ ДО 100		3,67	0,08				0,10	
		100КГ								
18	E24-383	«КЛАПАН СТВОРНОЯ УТЕПЛЕННЫЯ КУСЯ	0,26	53,08	0,08	14	2		14,19	4
		М2		8,35						
19	E20-418	«УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	1,00	0,90	0,01	1	1		1,09	1
		1ШТ		0,65						
20	C130-622	«КЛАПАН ОБРАТНЫЯ КО1	1,00	4,23		4				
		ШТ								
21	E20-656	«УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250X500	1,00	16,32	0,50	16	2		3,12	3
				1,97	0,15				0,19	
22	C130-660	«ЛЮЧОК С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ИТЕЛЕМ	1,00	0,13		1				
		ШТ								
23	E20-401	«УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 150 X 580	1,00	1,52	0,05	2	1		1,41	1
				0,88	0,02				0,03	
24	E20-407	«УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ; 100 X 200	3,00	1,52	0,05	5	3		1,41	4
				0,88	0,02				0,03	
25	E20-1	«ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЯ СТАЛИ ТОЛШ. 0,5ММ Д. 125 ММ	10,20	7,41	0,04	76	10		1,62	16
				0,98	0,01				0,01	
26	E20-1	«ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЯ СТАЛИ ТОЛЩИНОЯ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	8,00	7,41	0,04	59	8		1,62	13
				0,98	0,01				0,01	
27	E20-2	«ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЯ СТАЛИ ТОЛЩИНОЯ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	10,10	5,45	0,04	55	10		1,62	16
				0,98	0,01				0,01	
28	E20-4	«ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЯ СТАЛИ ТОЛЩИНОЯ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	44,80	5,31	0,04	238	44	1	1,62	72
				0,98	0,01				0,01	
29	E20-1	«ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЯ СТАЛИ ТОЛЩИНОЯ 0,5ММ ДИАМЕТРОМ 100ММ	3,80	7,41	0,04	28	4		1,62	6
				0,98	0,01				0,01	
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.		818	105	1		172
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		РУБ.		818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СААЧА И ИСПЫТАНИЕ "			РУБ,				2	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "			РУБ,				111	"		"
НАКЛАДНЫЕ МУЧП "			РУБ,					68		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "			ЧЕЛ, Ч							9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "			РУБ,					18		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "			РУБ,				71			"
ПЛАНОВЫЕ МУЧП "			РУБ,					49		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "			РУБ,				1000			"
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "			РУБ,					226		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "			ЧЕЛ, Ч							181
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "			РУБ,					123		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ,				1000			"
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "			РУБ,					226		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "			ЧЕЛ, Ч							181
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "			РУБ,					123		"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ,				889	120	1	194
			РУБ,							
			РУБ,							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "			РУБ,				71			"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "			РУБ,				12			"
НАКЛАДНЫЕ МУЧП "			РУБ,					9		"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "			РУБ,					1		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "			РУБ,				6			"
ПЛАНОВЫЕ МУЧП "			РУБ,					8		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "			РУБ,				89			"
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "			РУБ,					31		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "			ЧЕЛ, Ч							22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "			РУБ,					16		"
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "			РУБ,				818			"
СААЧА И ИСПЫТАНИЕ "			РУБ,				2			"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "			РУБ,				111			"
НАКЛАДНЫЕ МУЧП "			РУБ,					68		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "			ЧЕЛ, Ч							9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "			РУБ,					18		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "			РУБ,				71			"
ПЛАНОВЫЕ МУЧП "			РУБ,					49		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "			РУБ,				1000			"
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "			РУБ,					226		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "			ЧЕЛ, Ч							181
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "			РУБ,					123		"
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ,				1089			"
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "			РУБ,					237		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "			ЧЕЛ, Ч							203
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "			РУБ,					139		"

Главный инженер проекта *Максимов*начальник отдела *Ильин*

Ильин

СОСТАВИЛ *Антонова*

АНТОНОВА

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

ПРОВЕРИЛ *Ры-*

КУГОТ

ПЕРФОРАЦИЯ: *Киш*

КУНКЕЛЬ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.= 6)

=====

340	1	Э13767006/ н8г1м1/ м/ / 1.1/ 1/ 1/ / 2821/ м3*
341	2	с/ / ТИПОВОЙ ПРОЕКТ/ / / КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ/ / / 1-6/ ВЕНТИЛЯЦИЮ/ ЛИСТЫ ОВ СО1 СО2/ МАКСИМОВ*
342	3	н10=10,5/ н12=13,3*
343	4	д2-б*
344	5	д2-с*
345	6	д2-м*
346	7	д2-т*
347	8	д3-д*
348	9	д4-а*
349	10	д4-ж*
350	11	р20*
351	12	н15=55*
352	13	Е13-121/ 43/ 7,71#2,05#0,2#0,06#5,46*
353	14	Е13-150/ 86/ 24,54#1,54#0,14#0,04#22,83*
354	15	Р26-16/ 0,5*
355	16	Т114-688(=1)/ 0,5х1,03/ 15,4/ ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ/ М3*
356	17	Е26-51(А5х1,28)/ 11,5/ / АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА ТОЛЩИНОЙ 200ММ ПО СЕТКЕ*
357	18	Е26-49/ 11,5*
358	19	Р21*
359	20	н15=63/ н21=5*
360	21	ЕТ20-705(=3)/ 1/ 79,2#1,48#0,13#0,04#77,59/ ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-70 НЗ,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2/ ШТ*
361	22	ЕТ20-1002(=3)/ 4/ 9,31#2,13#0,04#0#7,17/ УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ/ ШТ*
362	23	Р18-228/ 2*
363	24	ЕТ20-705(=3)/ 1/ 79,2#1,48#0,13#0,04#77,59/ ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-70НЗ,15С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2/ ШТ*
364	25	ЕТ20-1002(=3)/ 4/ 9,31#2,13#0,01#0#7,17/ УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ/ 10ШТ*
365	26	Р20-760(=3)/ 1*
366	27	С130-723/ 1*
367	28	Е20-664/ 1*
368	29	Р20-676/ 1*
369	30	Е20-697/ 55/ / ПАТРУБКИ, КОНФУЗОРЫ, ФЛАНЦЫ*
370	31	Е20-697/ 36*
371	32	ЕТ24-383(=3)/ 0,26/ 52,68#7,95#0,08#0#44,65/ КЛАПАН СТВОРНОЙ УТЕПЛЕННЫЙ КУС1/ М2*
372	33	Р20-418/ 1*
373	34	С130-622/ 1/ / КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КО1*
374	35	Р20-656/ 1*
375	36	С130-640/ 1/ / ЛЮЧОК С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ НИТЕЛЕМ*
376	37	Е20-401/ 1*
377	38	Е20-407/ 3*
378	39	Е20-1(А5х1,06)/ 10,2/ / ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ Д.125 ММ*
379	40	Е20-1(А5х1,06)/ 8*
380	41	Е20-2(А5х1,06)/ 10,1*
381	42	Е20-4(А5х1,06)/ 44,8*
382	43	Е20-1(А5х1,06)/ 3,8/ / ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ ДИАМЕТРОМ 100ММ*
383	44	КИЛЬНИ/ АНТОНОВА/ КУГОТ/ КУНКЕЛЬ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ= ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-7

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОБ СО1,СО2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,754 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 145 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,101 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 МЗ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,27 РУБ,

N	ШИФР И N ПП : ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.:			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	ИЗНАЧ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-
				ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЯ	ОСНОВНОЯ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЯ	ИЗНАЧ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ИЗНАЧ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	E13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЯ И КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,32	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
2	E13-150	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-51 100М2	0,62	24,54	0,14	15	1	-	2,33	1
				1,54	0,04			-	0,05	-
3	ПР-Т24-15- 1980/5,6 П2-694	ПОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ В 4 СЛОЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ТБТ М2	4,00	4,60	-	18	-	-	-	-
4	E26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,50	22,70	0,33	11	11	-	41,00	20
				21,80	0,10			-	0,13	-
5	C114-349	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79 М3	0,52	53,40	-	28	-	-	-	-
6	E26-51	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.20ММ ПО СЕТКЕ 100М2	0,15	118,90	1,46	18	10	-	87,30	13
				68,10	0,44			-	0,57	-
7	E26-49	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ М2	15,00	1,34	-	20	1	-	0,18	3
				0,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ,			112	24	-		38
			РУБ,							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ,			112	"	-		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ,			19	"	-		"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ,			"	4	-		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ,			11	"	-		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ,			142	"	-		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.Ч			"	"	-		38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ,			"	28	-		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ,			142	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.Ч			"	"	-		38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ,			"	28	-		"
РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
8	E18-228	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	3,00	2,41	"	7	1	-	0,31	1
9	E18-227	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОУ-СИФОНОМ КОМПЛ	3,00	4,43	0,01	13	1	-	0,32	1
10	130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 Д=15ММ	6,00	1,47	"	9	"	-	"	"
11	130-2036	ТОЖЕ, Д20ММ	2,00	1,70	"	3	"	-	"	"
12	C130-1039	КРАН МУФТОВЫЙ Д15ММ	2,00	1,07	"	2	"	-	"	"
13	130-2038	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 48 П2 Д32	4,00	2,55	"	10	"	-	"	"
14	E16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	141,00	0,86	0,01	121	30	1	0,35	49
15	E16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	7,00	0,91	0,01	6	1	-	0,35	2
16	E16-233	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОВАРНЫХ ТРУБ Д32Х2ММ	8,00	1,04	0,05	8	3	-	0,70	6
17	E16-219	НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО	1,56	3,94	"	6	6	-	5,16	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50MM									
18	E18-116	100M -КОНВЕКТОРЫ СТАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ КОМФОРТ-20	23,90	5,12	0,03	122	5	-	0,38	9
19	E18-132	ЭКМ -УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100MM	26,40	0,22 4,34	0,01 0,03	115	3	- 1	0,01 0,20	- 5
20	E18-184	М -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45MM	1,00	20,60 2,39	0,25 0,08	21	2	- -	3,97 0,10	4 -
21	E18-179	ШТ -УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108MM ШТ	2,00	28,40 5,55	0,22 0,07	57	11	- -	9,17 0,09	18 -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			500	63	2		103
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ.			500				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			66				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч							4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.				10			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			46				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ.			612				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч							107
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				73			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			612				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч							107
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				73			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			612	87	2		141
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			112				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			19				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.				4			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			11				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			142				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ.-Ч							38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				28			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ.			500				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			66				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч							4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.				10			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ.			46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ.				612	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ., Ч				-	-		107
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				-	73	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.				754	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =			ЧЕЛ., Ч				-	-		145
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ.				-	101	-	-

Главный инженер проекта *Jul* Максимов
начальник отдела *Чиб* Ильин
составил *sh* Антонова
проверил *Ryn* Кугот
перфорация: *Kunf* Кункель

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 7)

384	1	Э13767007: Н8Г1М1: М: / 1,1: 1: 1: / 2821: МЗ*
385	2	С: / Т: ПОВОД ПРОЕКТА: / / КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ: / / 1-7: ОТОПЛЕНИЕ: ЛИСТЫ ОВ СО1,СО2: МАКСИМОВ*
386	3	~10=16,5: Н12=13,3*
387	4	Д2-Б*
388	5	Д2-С*
389	6	Д2-Ч*
390	7	Д2-Т*
391	8	Д3-А*
392	9	Д4-А*
393	10	Д4-Ж*
394	11	Р20*
395	12	Е13-121: 31,5: 7,71#2,05#0,2#0,06#5,46*
396	13	Е13-150: 62,30: 24,54#1,54#0,14#0,04#22,83*
397	14	ТПР-Т24-15-1980/5,6 П2=694(=1): 4: 4,6: ПОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЯ КОМПОЗИЦИЯ В 4 СЛОЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ТБТ: М2*
398	15	Е26-15: 0,5*
399	16	С114-349: 0,5х1,05*
400	17	Е26-51(А5х1,28): 15: / ОШТУКАТУРИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.20ММ ПО СЕТКЕ*
401	18	Е26-49: 15*
402	19	Р21*
403	20	Е18-228: 3*
404	21	Е18-227: 3*
405	22	Т130-2035(=3): 6: 1,47: ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15ЧВП2 Д=15ММ: ШТ*
406	23	Т130-2036(=3): 2: 1,7: ТОЖЕ,Д20ММ: ШТ*
407	24	С130-1039: 2: / КРАН МУФТОВЫЙ Д15ММ*
408	25	Т130-2038(=3): 4: 2,55: ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 ЧВ П2 Д32: ШТ*
409	26	Е16-35: 141*
410	27	Е16-36: 7*
411	28	Е16-233(=3): 8: 1,04#0,41#0,05#0,05#0,02#0,58: ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОВАРНЫХ ТРУБ Д32х2ММ: М*
412	29	Е16-219: 156*
413	30	Е18-116: 23,9: / КОНВЕКТОРЫ СТАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ КОМФОРТ-20*
414	31	Е18-132: 26,4*
415	32	Е18-184: 1*
416	33	Е18-179: 2*
417	34	КИЛЬИИ: АНТОНОВА: КУГОТ: КУНКЕЛЬ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЬШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОБ С01 С02

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,110 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,019 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 МЗ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,04 РУБ.

			СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.,		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.,		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		НЕ ЗА-	
			ВСЕГО		ЭКСПЛ, МАШИН		ОСНОВНАЯ		МАШИН		ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ	
			ОСНОВНАЯ		В Т.Ч.		В Т.Ч.		В Т.Ч.		НА ЕДИН.	
			ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	ПР-Т24-15	ПОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ В 4 СЛОЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ТБГ	1,00	4,60	-	5	-	-	-	-	-	-
	1980/5,6											
	П2-694											
2	Е26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖРУТОМ	0,50	22,70	0,33	11	11	-	41,00	20	-	-
				21,80	0,10			-	0,13	-	-	-
3	С114-349	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	0,52	53,40	-	28	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
4	Е26-51	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛ.20ММ ПО СЕТКЕ	0,05	118,90	1,46	5	3	-	87,30	4	-	-
				68,10	0,44			-	0,57	-	-	-
5	Е26-49	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	4,50	1,34	-	6	-	-	0,18	1	-	-
				0,10	-			-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 55 14 25
РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. 55 - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. 10 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.					1			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				5				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.				70				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч								25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					15			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				70				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч								25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					15			

РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

6	E18-228	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	3,00	2,41		7	1		0,31	1
7	E18-227	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОМ-СИФОНОМ КОМПЛ	3,00	4,43	0,01	13	1		0,32	1
8	130-2035	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 1548П2 Д15ММ ШТ	2,00	1,42		3				
9	130-1039	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 14М1 Д15ММ	2,00							
10	E16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	11,00	0,86	0,01	9	2		0,35	4
11	E16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,11	3,94		1			5,16	1

100М

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	33	4		7
	РУБ.				

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.	33			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.	4			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.	3			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.	40			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.		4		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	40			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.		4		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	88	18		32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.					55	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.					10	"	"		"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.					"	1	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.					5	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.					70	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					"	15	"		"
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.					33	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.					4	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.					3	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.					40	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					"	4	"		"
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					110	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч					"	"	"		32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					"	19	"		"

Главный инженер проекта *Jul* Максимовначальник отдела *Виле* Ильинсоставил *АН* Антоновапроверил *Рун* Куготперфорация: *Кун* Кункель

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 8)

418	1	Э13767008, Н8М1Г1, М / 1,1 / 1 / 1 / 2821, МЗ*
419	2	С / ТИПОВОЙ ПРОЕКТ / / КОМЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ / / 1-8 / ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1 / ЛИСТЫ ОБ С 01 СО2 / МАКСИМОВ*
420	3	М10=16,5 / М12=13,3*
421	4	Д2-Б*
422	5	Д2-С*
423	6	Д2-М*
424	7	Д2-Т*
425	8	Д3-Д*
426	9	Д4-А*
427	10	Д4-Ж*
428	11	Р20*
429	12	ТПР-Т24-15-1980/5,6 П2-694(=1) / 1 / 4,6 / ПОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ В 4 СЛОЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ТБГ / М2*
430	13	Е26-15 / 0,5*
431	14	С114-349 / 0,5x1,05*
432	15	Е26-51(А5x1,28) / 4,5 / ОШТУКАТУРИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛ,20ММ ПО СЕТКЕ*
433	16	Е26-49 / 4,5*
434	17	Р21*
435	18	Е18-228 / 3*
436	19	Е18-227 / 3*
437	20	Т130-2035(=3) / 2 / 1,42 / ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 1548П2 Д15ММ / ШТ*
438	21	Т130-1039 / 2 / / КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 14М1 Д15ММ*
439	22	Е16-35 / 11*
440	23	Е16-219 / 11*
441	24	КИЛЬМИ АНТОНОВА / КУГОТ / КУНКЕЛЬ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЬШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ ЭМ,СО1,ЭМ,СО2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,683 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 287 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,184 ТЫС.РУБ.
 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 МЗ
 ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,60 РУБ.

N	ШИФР И N ПП ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ.РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		НЕ ЗА-
				ВСЕГО	ЭКСПЛ, МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ, МАШИН	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ИНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СКЦЭ84-254	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1,00	88,14	"	88	"	"	"	"
5	ШР11-73701-22УЗ	ШТ								
2	ЦСКЭ84-254	УСТАНОВКА, РАЗВОДКА И	1,00	22,20	1,16	22	8	1	13,02	13
5	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ШТ								
3	1517-2490А	ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6ГРУПП	1,00	8,14	0,44	42	"	"	0,57	1
19	ЯОУ-8505	ШТ								
4	Ц8-612-2	МОНТАЖ ШИТКА	0,01	386,00	8,00	4	1	"	248,00	2
		100ШТ								
5	С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ	1,00	148,00	2,82	14	"	"	3,64	"
		ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25								
6	Ц8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ	0,01	179,00	3,20	2	1	"	159,00	2
		В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА								
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ		94,30	1,16	"	"	"	1,50	"
		100ШТ								
7	1504-4548	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122	1,00	12,60	"	13	"	"	"	"
		ШТ								
8	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО	1,00	3,40	0,08	3	1	"	2,00	2
		СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА								
		СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО		1,49	0,01	"	"	"	0,01	"
		40А								
9	1504-13326	РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1008	1,00	3,00	"	3	"	"	"	"
	А12	ШТ								
10	1504-1011	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	1,00	3,95	"	4	"	"	"	"
		4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОК А 63, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПУТЕЛЕЗ М, Т НОМИНАЛЬНЫ ТОК А = ТУ 16-522, 139-78									
11	ЦБ-525-2	ШТ -АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	2,88	0,06	3	1	-	2,00	2
				1,04	0,01			-	0,01	
12	1504-6225	ШТ -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПКУЗ-38-Ф3072=ТУ 16-526, 301-78	1,00	8,21	-	8	-	-	-	-
13	ЦБ-522-1	ШТ -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
				1,26	0,01			-	0,01	
14	1704-10040	ШТ -УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
15	Ц11-4-3	ШТ -УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ; ЭЛЕКТРИЧЕСКО Е	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
				0,35	-			-	-	-
16	1507-1163	ШТ -СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-2X40=ЛСП15-2X40-001УХЛ4 ЛААА-1 ТУ16-545, 211-78	10,00	28,73	-	287	-	-	-	-
17	ЦБ-600-1	ШТ -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ БЛОКАМИ НА ТРОСЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,10	319,00	69,00	32	8	7	145,00	15
				83,00	21,50			2	27,73	3
18	1507-1164	ШТ -СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-2X65=ЛСП15-2X65-001УХЛ4 ЛААА-2 ТУ16-545, 211-78	5,00	33,54	-	168	-	-	-	-
19	ЦБ-599-1	ШТ -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,05	127,00	34,90	6	3	2	97,00	5
				53,90	11,10			1	14,32	1
20	1507-3099	ШТ -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НА 4 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В, 40ВТ=ЛС002-4X40-002УХЛ4ТУ 16-535, 605-79	1,00	27,59	-	28	-	-	-	-
21	ЦБ-600-2	ШТ -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ БЛОКАМИ НА ТРОСЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4 100ШТ	0,01	383,00	89,60	4	1	1	167,00	2
				95,40	28,00			-	36,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	1507-3091	«СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛПОЗ3-2X18-ОСТ160.535.044-79 ШТ	4,00	14,07	-	-	56	-	-	-
23	Ц8-599-1	«СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,04	127,00	34,90	5	2	1	97,00	4
				53,90	11,10	-	-	-	14,32	1
24	1507-1197А 15	«СВЕТИЛЬНИК НСП11-100 ШТ	5,00	5,84	-	29	-	-	-	-
25	Ц8-621-1	«СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ 100ШТ	0,04	60,30	39,60	2	1	1	32,00	1
				17,70	12,40	-	-	-	16,00	1
26	Ц8-593-2	«СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,01	116,00	58,00	1	-	-	81,00	1
				48,80	18,20	-	-	-	23,48	-
27	1507-1057	«СВЕТИЛЬНИК НППО5X100-НППОЗ-100-001УЗОСТ16 0,046-79 ШТ	8,00	10,17	-	81	-	-	-	-
28	Ц8-603-1	«ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,08	103,00	0,90	8	3	-	63,00	5
				35,00	0,34	-	-	-	0,44	-
29	С153-265	«ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	1,20	0,99	-	1	-	-	-	-
30	С153-276	«ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	0,10	1,08	-	1	-	-	-	-
31	1515-1046	«ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ РЕФЛЕКТОРНЫЕ-ЛБР 40 10ШТ	2,10	8,03	-	17	-	-	-	-
32	С153-231	«ЛАМПЫ ЛБ40, ЛА40, ЛАЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 10ШТ	0,40	7,20	-	3	-	-	-	-
33	1515-1063	«ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБР65-ЛБР 80-1 10ШТ	1,00	10,50	-	11	-	-	-	-
34	С153-230	«ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ18 10ШТ	0,80	5,38	-	4	-	-	-	-
35	С153-251	«СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 10ШТ	4,20	1,42	-	6	-	-	-	-
36	2405-1389	«КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-8ТУ36-1753- 75 ШТ	1,00	2,38	-	2	-	-	-	-
37	Ц11-582-1	«КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО: 8	1,00	0,97	0,04	1	1	-	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С151-1075	ШТ -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 2х2,5	0,14	0,71 166,00	0,01	24	-	-	0,01	-
39	Ц8-400-1	1000М -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОВОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ ²	1,20	60,80 23,40	22,80 8,40	73	28	27 10	41,00 10,84	49 13
40	Ц8-396-6	100М -КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ. 2х2,5ММ ² НА ТРОСЕ	0,21	127,00 15,60	23,30 7,41	27	3	5 2	27,00 9,56	6 2
41	С151-1091	100М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ ² : 3х2,5	0,11	191,00	-	20	-	-	-	-
42	Ц8-400-1	1000М -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОВОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ ²	0,61	60,80 23,40	22,80 8,40	37	14	14 5	41,00 10,84	25 7
43	Ц8-396-6	100М -КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ. 3х2,5ММ ² НА ТРОСЕ	0,42	127,00 15,60	23,30 7,41	53	7	10 3	27,00 9,56	11 4
44	С151-1091	100М -КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ. 4х2,5ММ ²	0,06	248,30	-	15	-	-	-	-
45	Ц8-400-1	1000М -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОВОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ ²	0,56	60,80 23,40	22,80 8,40	34	13	13 5	41,00 10,84	23 6
46	С151-1092	100М -КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ. 3х4+1х2,5ММ ²	0,02	272,40	-	4	-	-	-	-
47	Ц8-400-2	1000М -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОВОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ ²	0,14	68,00 25,00	28,20 8,88	10	3	4 1	44,00 11,46	6 2
48	Ц8-375-3	100М -ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ ² КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В	1,00	6,95 2,81	-	7	3	-	5,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЛИНИИ 4											
49	С152-168	ПРОВОДА АПВ СЕЧ, 5ММ2	ШТ	0,02	39,20	-	1	-	-	-	
		1000М		-	-	-	-	-	-	-	
50	503-80124	ТРУБА ИЗ НПВХ Д=20ММ	М	83,00	0,33	-	27	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
51	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,25	34,80	12,20	9	4	3	26,00	6
				-	14,40	3,85	-	-	1	4,97	1
52	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,58	15,90	0,22	9	4	-	14,00	8
				-	7,65	0,08	-	-	-	0,10	-
53	2405-1012	ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082УЗТУ36-1684-81	ШТ	1,00	1,85	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ц8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	1,00	0,83	-	1	-	-	1,00	1
				-	-	-	-	-	-	-	-
55	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2	ШТ	0,81	0,32	-	4	2	2	4,00	3
				-	4,88	2,33	-	-	-	-	-
				-	2,36	0,71	-	1	0,92	-	1
56	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2	100М	1,11	1,21	-	1	1	-	2,00	2
				-	-	-	-	-	-	-	-
57	Ц8-402-1	ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	0,20	1,14	-	3	2	1	14,00	3
				-	16,50	5,15	-	-	-	-	-
58	1509А14	ПРОВОДА АПВ СЕЧ, 2ММ2	М	210,00	8,07	1,63	4	-	-	2,10	-
				-	0,02	-	-	-	-	-	-
59	1509А14	ПРОВОДА ПВ СЕЧ, 1,2ММ2	М	8,00	0,02	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
60	Ц8-402-2	ПРОВОДА ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	0,52	12,70	3,71	7	4	2	13,00	7
				-	7,55	1,18	-	-	-	-	-
61	1509А14	ПРОВОДА АППВ СЕЧ, 2Х2ММ2	М	50,00	0,03	-	2	-	1	1,52	1
				-	-	-	-	-	-	-	-
62	1509А14	ПРОВОДА АППВ СЕЧ, 3Х2ММ2	М	2,00	0,07	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
63	Ц8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,02	20,80	0,02	1	-	-	22,00	-
				-	12,50	0,01	-	-	-	0,01	-
64	092-416	РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	2,00	0,44	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ЦБ-591-8	• РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,10	30,00	1,13	3	2	-	34,00	3
		100ШТ		19,50	0,11			-	0,14	-
66	С154-163	• РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	10,00	0,70	-	7	-	-	-	-
67	ЦБ-591-1	• ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	23,80	0,04	1	-	-	28,00	-
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
68	092-2635	• ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	1,00	0,51	-	1	-	-	-	-
69	ЦБ-591-3	• ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,15	49,80	1,10	7	6	-	68,00	10
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
70	092-2629	• ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	13,00	0,97	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	092-1958	• ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	7,00	0,59	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	ЦБ-591-2	• ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,07	19,60	0,05	1	1	-	20,00	1
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
73	2405-1364	• КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73УЗТУЗ6-УС СР667-75, ИЗМ. ИРЗ-79	50,00	0,43	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	ЦБ-572-6	• МОНТАЖ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ	2,00	4,72	0,79	9	3	2	3,00	6
		ШТ		1,58	0,28			1	0,36	1
75	2405-1346	• КОРОБКИ=У995УЗТУЗ6-1689-81	10,00	1,14	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	2405-1370	• КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2ТУЗ6-18 82-82, ИЗМ. ИР2-78	0,02	60,59	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
77	ЦБ-481-19	• ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СЛАНЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО 10,1Т	2,00	1,38	0,04	3	2	-	1,00	2
		ШТ		0,94	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ,			1447	134	96		235
			РУБ,					33		45
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ,			129	-	-		-
ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ,			2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				8	-	-		-
ЗАРПОВ., СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.				140	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.				1318	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.				153	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	167	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =		РУБ.				919	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				116	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				-	17	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				109	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.				1543	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		287
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	184	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				1683	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		287
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	184	-		-

Главный инженер проекта *Jul* МаксимовНачальник отдела *Вик* ИльинСоставил *Маке* КурицынаПроверил *Хоружков* ФруктоваПерфорация: *Ганч* Могоева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.= 9)

=====

442	1	Э13767009: Н9Г1: М: 1,1: 1: 1: 2821: МЗ*
443	2	Ю: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ: КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ: Р: 1-9: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ ЭМ,СО1,ЭМ,СО2: МАКСИМОВ*
444	3	Н24=2: Н25=7: Н27=1,2*
445	4	ТСКЦЭ84-2545(=14): 1: 88,14: ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73701-22УЗ: ШТ*
446	5	ШТСКЦЭ84-2545(=7): 1: 22,2#8,14#1,16#0,44#0: УСТАНОВКА, РАЗВОДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ: ШТ*
447	6	Т1517-2490Д19(=13)(Н9=1,076): 1: 39: ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6ГРУПП ЯОУ-8505: ШТ*
448	7	Ц8-612-2: 1: МОНТАЖ ШИТКА*
449	8	С156-240: 1*
450	9	Ц8-610-2: 1*
451	10	Т1504-4548(=14): 1: 12,60: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122: ШТ*
452	11	Ц8-531-4: 1*
453	12	Т1504-13326Д12(=14): 1: 3: РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1008: ШТ*
454	13	1504-1011: 1*
455	14	Ц8-525-2: 1*
456	15	1504-6225(=13)(Н9=1,08): 1: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПКУЗ-38-Ф3072: ШТ*
457	16	Ц8-522-1: 1*
458	17	1704-10040: 1*
459	18	Ц11-4-3: 1*
460	19	1507-1163(Н9=1,082): 10: СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-2Х40*
461	20	Ц8-600-1: 10*
462	21	1507-1164(Н9=1,082): 5: СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-2Х65*
463	22	Ц8-599-1: 5*
464	23	1507-3099(Н9=1,082): 1*
465	24	Ц8-600-2: 1*
466	25	1507-3091(Н9=1,082): 4: СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ЛПОЗ3-2Х18*
467	26	Ц8-599-1: 4*
468	27	Т1507-1197Д15(=13)(Н9=1,082): 5: 5,4: СВЕТИЛЬНИК НСП11-100: ШТ*
469	28	Ц8-621-1: 4*
470	29	Ц8-593-2: 1*
471	30	1507-1057(Н9=1,082): 8: СВЕТИЛЬНИК НПО5Х100: ШТ*
472	31	Ц8-603-1: 8*
473	32	С153-265: 12*
474	33	С153-276: 1*
475	34	1515-1046(=13)(Н9=1,071): 21*
476	35	С153-231: 4*
477	36	1515-1063(=13)(Н9=1,071): 10: ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБР65*
478	37	С153-230: 8: ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ18*
479	38	С153-251: 42*
480	39	2405-1389(Н9=1,082): 1*
481	40	Ц11-582-1: 1*
482	41	С151-1075: 145*
483	42	Ц8-400-1: 120*
484	43	Ц8-396-6: 21: КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.2Х2,5ММ2 НА ТРОСЕ*
485	44	С151-1091: 105*
486	45	Ц8-400-1: 61*
487	46	Ц8-396-6: 42: КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х2,5ММ2 НА ТРОСЕ*
488	47	С151-1091(А1,1,3): 60: КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2*
489	48	Ц8-400-1: 56*
490	49	С151-1092(А1,1,2): 15: КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2*
491	50	Ц8-400-2: 14*
492	51	Ц8-375-3: 1*
493	52	С152-168: 21: ПРОВОД АПВ СЕЧ.5ММ2*
494	53	Т503-80124(=13)(Н9=1,076): 83: 0,31: ТРУБА ИЗ НПВХ Д=20ММ: М*
495	54	Ц8-417-1: 25*
496	55	Ц8-417-5: 58*

497	56	2405-1012(Н9=1,089): 1*
498	57	Ц8-408-3: 1*
499	58	Ц8-409-1: 81*
500	59	Ц8-409-11: 111*
501	60	Ц8-402-1: 20*
502	61	Т1509А14(=13)(Н9=1,116): 210: 0,015: ПРОВОД АПР СЕЧ.2ММ2: М*
503	62	Т1509А14(=13)(Н9=1,116): 8: 0,021: ПРОВОД ПВ СЕЧ.1,2ММ2: М*
504	63	Ц8-402-2: 52*
505	64	Т1509А14(=13)(Н9=1,116): 50: 0,034: ПРОВОД АППВ СЕЧ.2Х2ММ2: М*
506	65	Т1509А14(=13)(Н9=1,116): 2: 0,059: ПРОВОД АППВ СЕЧ.3Х2ММ2: М*
507	66	Ц8-591-7: 2*
508	67	Т092-416(=13)(Н9=1,082): 2: 0,41: РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ: ШТ*
509	68	Ц8-591-8: 10*
510	69	С154-165: 10: : РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ*
511	70	Ц8-591-1: 1*
512	71	Т092-2635(=13)(Н9=1,08): 1: 0,47: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ: ШТ*
513	72	Ц8-591-3: 15*
514	73	Т092-2629(=13)(Н9=1,08): 15: 0,9: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ: ШТ*
515	74	Т092-1958(=13)(Н9=1,08): 7: 0,55: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ: ШТ*
516	75	Ц8-591-2: 7*
517	76	2405-1364(Н9=1,082): 50*
518	77	Ц8-572-4: 2: : МОНТАЖ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ*
519	78	2405-1346(Н9=1,082): 10*
520	79	2405-1370(Н9=1,082): 15*
521	80	Ц8-481-19: 2*
522	81	КИЛЬНИ: КУРИЦЫНА: ФРУКТОРА: НОГОВЕВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

НА СЛАБЫЕ ТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ СС,СО1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,007 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 МЗ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ.

			СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		ИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
Н	ШИФР И Ч	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	ИЗЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ВСЕГО
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			МАШИН	МАШИН				
	НОРМАТИВА									
				ОСНОВНАЯ	В Т.Ч.	ОСНОВНАЯ	В Т.Ч.	ОСНОВНАЯ	В Т.Ч.	ОСНОВНАЯ
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫО, 5ММ2	0,10	13,00	-	-	1	-	-	-
2	Ц10-54-10	ПРОВОДА ОДНОПАРНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: ДЕРЕВЯННОЙ ИЛИ ОШТУКАТУРЕННОЙ	0,95	3,46	-	-	3	3	6,00	6
		1000М		3,15	-	-				
		100М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	4	3	-	-	6
	РУБ.	-	-	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	3	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.	1	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	3	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	7	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	3	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	7	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	3	-	-	-

Главный инженер проекта Максимов
Начальник отдела Ильин

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

СОСТАВИЛ

Курицына

КУРИЦЫНА

ПРОВЕРИЛ

Фруктова

ФРУКТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:

Гаму

НОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.= 10)

=====

523	1	В13767010: НР-1: М: 1,1: 1: 1: 2821: МЗ*
524	2	К: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ: / / КОНИШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ: Р: 1-10: СЛАБЫЕ ТОКИ: СПЕЦИФИКАЦИИ СС,СО1: МАКС ИМОБ*
525	3	С152-489: 95*
526	4	Ц10-54-10: 95*
527	5	КИЛЬИН: КУРИЦЫНА: ФРУКТОВА: МОГОЕВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ ТХ,СО1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,164 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 89 ЧЕЛ.=Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,060 ТЫС.РУБ.
 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2821,00 М2
 ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,12 РУБ.

N	ШИФР И N П.П. ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ВСЕГО	ЭКСПЛ, МАШИН	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2106-2025-С-ПОИЛКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ-ПА-1А ТУ105-2-04-0116-75	ШТ	20,00	2,20	"	44	"	-	-	"	"
2	Ц35-4-3 -АВТОПОИЛКА ОДНОЧАСЕЧНАЯ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ТИП ПА-1	ШТ	20,00	0,84	0,02	17	16	-	1,00	20	
				0,80	0,01			-	0,01	"	
3	2106-5057-С-ТЕЛЕЖКА УНИФИЦИРОВАННАЯ-ТУ-300 ТУ105-2-415-77	ШТ	2,00	35,00	"	70	"	-	"	"	"
4	280323-271 -СТЕРИЛИЗАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ N=1,6 КВТ ВМЕСТИМОСТЬ 18 Л ГАВ, РАЗМ ,580X260X230-СЭВ-1 ТУ46-22-507- 78	ШТ	1,00	31,00	"	31	"	-	"	"	"
5	2406-6002 -КИПЯТИЛЬНИК-КНЭ-25М	ШТ	1,00	65,00	"	65	"	-	"	"	"
6	Ц28-923-1 -КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	ШТ	1,00	2,85	0,02	3	3	-	5,00	5	
7	ПРИЛОЖ.К Ц28 -СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ	ШТ	6,00	2,77	0,01	1	"	-	0,01	"	"
8	280222-1701-ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ 1070X140X80-ОБН-150 ТУ 64-1-1445-78	КВТ, ЧАС	3,00	37,00	"	111	"	-	"	"	"
9	Ц34-72-1 -ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ, НАСТЕННЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ, НА	КОМПЛ	3,00	4,69	0,07	14	13	-	8,00	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАТУС, МАССА ДО 0,025Т		4,35	0,03			-	0,04	-
		КОМПЛ.								
10	6401-3010	ПЫЛЕСОС БУРАН-5М	4,00	35,00	-	140	-	-	-	-
		ШТ								
11	092-244	ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ ЗИЛ	2,00	351,00	-	702	-	-	-	-
		ШТ								
12	2406-15018	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК=ЕР-4	5,00	22,30	-	111	-	-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-615-3	ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	5,00	1,22	-	6	4	-	2,00	10
		ШТ								
14	1805-10054	МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ ПЭ1031-1	1,00	26,00	-	26	-	-	-	-
	4	ШТ								
15	2401-2006	МАШИНА ШВЕЙНАЯ=23АМ	1,00	216,00	-	216	-	-	-	-
		ШТ								
16	Ц33-551-1	МАШИНА ШВЕЙНАЯ ДЛЯ СШИВАНИЯ КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ	1,00	5,50	0,04	6	5	-	10,00	10
		ШТ								
17	1801-2002	СТАНОК НАСТОЛЬНО СВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112	1,00	5,34	0,03	290	-	-	0,04	-
		ШТ								
18	Ц1-201-1	СТАНОК, АВТОМАТ МАССОЯ, Т:ДО 0,3	1,00	11,60	0,13	12	11	-	17,00	17
		ШТ								
19	1805-10504	ТОЧИЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ БЭ71-У2	1,00	10,80	0,07	40	-	-	0,09	-
	АСТЬ 4	ШТ								
20	241831-5	ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ=1200X800X800 =1468-01-060	1,00	56,00	-	56	-	-	-	-
		ШТ								
21	280323-385	ШЕТКА-ДУШ С КАПРОНОВОЙ ШЕТИНОЙ	1,00	2,05	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
22	560101-51	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ Ш1 ГАБ, 750X530X1750ММ	1,00	72,00	-	72	-	-	-	-
		ШТ								
23	241996-136	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ СО СКАМЬЕЙ 2ДА=33,2	4,00	57,60	-	230	-	-	-	-
		ШТ								
24	280323-328	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРЕПАРАТОВ АПТЕЧНЫЙ=Ш=3	3,00	26,70	-	80	-	-	-	-
		ШТ								
25	241973-259	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ ГАБ, 1050X840X900ММ	2,00	21,50	-	43	-	-	-	-
		ШТ								
26	560101-162	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ	1,00	47,00	-	47	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	280222-1407-СТОЛК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫ		1,00	26,00	-	26	-	-	-	-
3	СУ-4-СН-4									
28	560101-116 -КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ ТО-42	ШТ	1,00	39,50	-	40	-	-	-	-
		ШТ								
29	560101-603 -СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ		6,00	11,00	-	66	-	-	-	-
	АОП,5	ШТ								
30	560101-168 -СТУЛ ГАБ,420X425X820ММ		1,00	26,50	-	27	-	-	-	-
		ШТ								
31	241996-312 -СТЕЛЛАЖ ГАБ.1500X600X1700ММ		1,00	73,00	-	73	-	-	-	-
2		ШТ								
32	241996-141 -ЛАРЬ ДЛЯ КОНЦКОРМОВ ЕМК,1МЗ		2,00	62,00	-	124	-	-	-	-
7		ШТ								
33	241996-141 -ЛАРЬ ДЛЯ СОЛИ ЕМК,0,5МЗ		1,00	31,50	-	32	-	-	-	-
8		ШТ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ,			2823	52	-	-	86
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ,							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ,			2720	-	-	-	-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ,			55	-	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ,			56	-	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,			140	-	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ,			36	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ,			3007	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ,			103	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ,			4	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	52	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ,			44	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,			42	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ,			-	8	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,			12	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ,			157	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	89
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	60	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ,			3164	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	89
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	60	-	-	-

Главный инженер проекта *Максимов*начальник отдела *Ильин*составил *Курицына*

КУРИЦЫНА

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

ПРОВЕРИЛ *Фруктова* ФРУКТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: *фру* МОГОЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 11)

528	1	Э13767011: Н911: М: 1,1: 1: 1: 2821: М2*
529	2	К: ТПОВОЗ ПРОЕКТ: КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ: Р: 1-11: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И И ИНВЕНТАРЬ: СПЕЦИФИКАЦИИ ТХ, СО1: АЖУМАНИЯЗОВ*
530	3	М23=2: М24=2: М25=5: М27=1,2*
531	4	2106-2025-С(=13)(Н9=1,10): 20*
532	5	Ц35-4-3: 20*
533	6	2106-5057-С: 2*
534	7	280323-271: 1*
535	8	2406-6002: 1*
536	9	Ц28-923-1: 1*
537	10	ТПРИЛОЖ.К Ц28(=13): 6: 0,01: СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ: КВТ, ЧАС*
538	11	280222-17018: 3*
539	12	Ц34-72-1: 3*
540	13	Т6401-3010(=14): 4: 35: ПЫЛЕСОС БУРАН-5М: ШТ*
541	14	Т092-244(=14): 2: 351: ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ ЗИЛ: ШТ*
542	15	2406-15018: 5*
543	16	Ц8-615-3: 5*
544	17	Т1805-100544(=14): 1: 26: МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ ПЭ1031-1: ШТ*
545	18	Т2401-2006(=14): 1: 216: МАШИНА ШВЕЙНАЯ-2ЗАМ: ШТ*
546	19	Ц33-551-1: 1*
547	20	1801-2002: 1*
548	21	Ц1-201-1: 1*
549	22	Т1805-1050ЧАСТЬ4(=14): 1: 40: ТОЧИЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ БЭ71-У2: ШТ*
550	23	241831-5: 1*
551	24	Т280323-385(=14): 1: 2,05: ЩЕТКА-ДУШ С КАПРОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ: ШТ*
552	25	Т560101-51(=14): 1: 72: ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ Ш1 ГАБ, 750X530X1750ММ: ШТ*
553	26	Т241996-136(=14): 4: 57,6: ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ СО СКАМЬЕЙ 2ДА-33,2: ШТ*
554	27	280323-328: 3*
555	28	Т241973-259(=14): 2: 21,5: СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ ГАБ, 1050X840X900ММ: ШТ*
556	29	Т560101-162(=14): 1: 47: СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ: ШТ*
557	30	280222-14073: 1: СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИ-4*
558	31	Т560101-116(=14): 1: 39,5: КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ ТО-42: ШТ*
559	32	Т560101-603 ДОП.5(=14): 6: 11: СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ: ШТ*
560	33	Т560101-168(=14): 1: 26,5: СТУЛ ГАБ, 420X425X820ММ: ШТ*
561	34	Т241996-3122(=14): 1: 73: СТЕЛЛАЖ ГАБ, 1500X600X1700ММ: ШТ*
562	35	Т241996-1417(=14): 2: 62: ЛАРЬ ДЛЯ КОНЦКОРМОВ ЕМК, 1МЗ: ШТ*
563	36	Т241996-1418(=14): 1: 31,5: ЛАРЬ ДЛЯ СОЛИ ЕМК, 0,5МЗ: ШТ*
564	37	КИЛЬНИ: КУРИЦЫНА: ФРУКТОВА: НОГОВЕВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДДОКИ

ОСНОВАНИЕ: ГП

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,635 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 402 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,256 ТЫС.РУБ.

			СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
								ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-		
Н	ШИФР И Н	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	ИНЯТЫХ ОБСЛУЖ.	МАШИН	
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		МАШИН		ОСНОВНОЙ	МАШИН			
	НОРМАТИВА					ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.		В Т.Ч.			
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-441	БУРЕНИЕ ЯМОК БУРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ Д=300ММ И	0,64	223,00	204,60	143	12	131	42,00	27
		100 ШТ		18,40	50,80			33	65,53	42
2	E10-28	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБИКОВ Д=130ММ	2,56	110,00	1,30	282	33	3	24,00	61
		МЗ		12,90	0,39			1	0,50	1
3	E8-27	ОБМАЗКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБИКОВ БИТУМОМ	0,22	90,00	1,50	20	4	-	33,60	7
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
4	E6-13	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЛБИКОВ БЕТОНОМ М100	6,40	34,36	0,34	220	18	3	5,07	32
		МЗ		2,78	0,10			1	0,13	1
5	E10-29	УСТРОЙСТВО ОГРАДЫ ИЗ ЖЕРДЕЙ Д=120ММ	8,50	64,00	1,30	544	99	- 11	21,50	183
		МЗ		11,60	0,40			3	0,52	4
6	C111-342	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	9,00	0,32	-	3	-	-	-	-
		КР		-	-			-	-	-
7	C111-38	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,03	573,00	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
8	C147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,27	17,80	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
9	E10-202	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	8,96	7,51	0,03	67	13	-	2,94	26
		МЗ		1,48	0,01			-	0,01	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			1301	179	148		336
			РУБ.					38		48

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.					1301	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.					214	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.=Ч					-	-	-		18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.					-	39	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.					120	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.					1635	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч					-	-	-		402
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					-	256	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					1635	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч					-	-	-		402
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					-	256	-		-

Главный инженер проекта *Jul* Максимовначальник отдела *Ильин* ИЛЬИНСОСТАВИЛ *Самсалиева* САМСАЛИЕВАПРОВЕРИЛ *Эаснер* ЭАСНЕРПЕРФОРАЦИЯ: *Ногоева* НОГОЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.= 12)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.= 12)

565	1	Э13767015: НВМ1В1Г2: М: 1,1: 1: 1: 1: *
566	2	С: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДАОКИ: 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ Л ОШАДЕЯ): ГП: МАКСИМОВ*
567	3	Н10=10,5: Н11=8,6*
568	4	А2-Б*
569	5	А2-С*
570	6	А2-Ч*
571	7	А2-Т*
572	8	А3-А*
573	9	А4-А*
574	10	А4-Ж*
575	11	Е1-441: 64: БУРЕНИК ЯМОК БУРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ Д=300ММ Н=0,85*
576	12	Е10-28: 2,56: УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБИКОВ Д=130ММ*
577	13	Е8-27: 22,21: ОБМАЗКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБИКОВ БИТУМОМ*
578	14	Е6-13: 6,4: ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЛБИКОВ БЕТОНОМ М100*
579	15	Е10-29: 8,5: УСТРОЙСТВО ОГРАДЫ ИЗ ЖЕРДЕЙ Д=120ММ*
580	16	С111-342: 9: КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
581	17	С111-58: 0,027*
582	18	С147-29(А1=17,8): 26,5*
583	19	Е10-202: 8,96: ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
584	20	КИЛЬИНИ: САМСАЛИЕВА: ЭЙСНЕР: НОГОЕВА*

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому
проекту конюшни на 20 спортивных лошадей

Наименование ресурсов	Кол-во
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.час	542
Заработная плата, руб.	358
Строительные машины, руб.	142
Надземная часть	
Затраты труда, чел.час	6474
Заработная плата, руб.	4574
Строительные машины, руб.	677
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	7016
Заработная плата, руб.	4932
Строительные машины, руб.	819
Санитарно-технические работы	
Водопровод	
Затраты труда, чел.час.	101
Заработная плата, руб.	63
Строительные машины, руб.	2
Горячее водоснабжение	
Затраты труда, чел.час.	70
Заработная плата, руб.	47
Строительные машины, руб.	1
Водостоки	
Затраты труда, чел.час.	11
Заработная плата, руб.	6
Строительные машины, руб.	1

I	2
Канализация	
Затраты труда, чел.ч	110
Заработная плата, руб.	73
Строительные машины, руб.	3
Вентиляция	
Затраты труда, чел.час.	203
Заработная плата, руб.	139
Строительные машины, руб.	5
Отопление	
Затраты труда, чел.ч.	145
Заработная плата, руб.	101
Строительные машины, руб.	5
Теплоснабжение установок П1	
Затраты труда, чел.час.	32
Заработная плата, руб.	19
Строительные машины, руб.	1
Итого санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	672
Заработная плата, руб.	448
Строительные работы, руб.	18
Электромонтажные работы	
Электроосвещение и электро- силовое оборудование	
Затраты труда, чел.час.	287
Заработная плата, руб.	184

I	2
---	---

Слабые токи

Затраты труда, чел.ч.	6
Заработная плата, руб.	3

Технологическое оборудование
мебель и инвентарь

Затраты труда, чел.час	89
Заработная плата, руб.	60

Итого электромонтажные работы

Затраты труда, чел.ч.	382
Заработная плата, руб.	247

Всего:

Затраты труда, чел.ч.	8080
Заработная плата, руб.	5627
Строительные машины, руб.	837

Индивидуальные паддоки

Затраты труда, чел.ч.	402
Заработная плата, руб.	256
Строительные машины, руб.	-

Начальник сметного отдела

Составила

Проверила

В.М.Ильин

Г.К.Самсалиева

Р.В.Эйснер

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОМПЬЮТЕР НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОЦАДЕВ

НОМЕР СТРОКИ		НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д		К О Л И Ч Е С Т В О	ПРИМЕЧАНИЕ
			МАТЕРИАЛА ; ЕД.ИЗМ.			
1	1	2	3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	5,64	
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	1,92	
3.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
4.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,01	
5.	А=10ММ	Т	09 3009 0010	168	,06	
6.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	,06	
7.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,07	
8.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,07	
9.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,07	
10.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,08	
11.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	,08	
12.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	,90	
13.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	,90	
14.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,09	
15.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	,81	
16.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	,90	
17.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,97	
18.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,16	
19.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	,81	
20.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С	Т	12 9999 0998	168	,98	
ИНВ.Н ПОДПИСЬ, ДАТА ; ВЗАМ. ИНВ.Н1			1		ЛИСТ:	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА ЕД.ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4
38/23			
21. ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168 ,06
22. ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168 ,92
23. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ		
24. ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166 300,00
25. ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3400	166 15,34
26. ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166 77,16
27. КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166 128,25
28. КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	23 1610 2314	166 186,05
29. КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166 16,66
30. ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166 12,67
31. РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166 273,81
32. ПИГМЕНТЫ	КГ	23 2000 2812	166 5,13
33. СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166 16,45
34. ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	МЗ		
35. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	МЗ	53 1490 0000	113 ,22
36. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	МЗ	53 3100 0000	113 12,27
37. ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	МЗ	55 9999 0099	113 18,63
38. ШЕБЕНЬ	МЗ	57 1110 0000	113 136,55
39. ГРАВИЙ	МЗ	57 1120 0000	113 ,81
40. ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	57 1140 0000	113 113,01
41. ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	МЗ	57 1200 0000	113 24,42
42. АСКЕСТ	Т	57 2100 0000	168 ,19
43. ЦЕМЕНТ	Т		
44. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168 5,00
45. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168 21,56
46. ЦЕМЕНТ ВСЕГО, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168 24,40
47. ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168 16,97
48. ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168 7,42
49. ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	57 3999 0114	168 ,02
ИНВ.Н ПОДЛ:ПОДПИСЬ,ДАТА ;ВЗАМ,ИНВ.Н:		: ЛИСТ:	
		: АС1-9, АС4-МР1-МР3, ВМ	
		: 2 :	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕАКЦИЯ 6.2,3)

3

13767001

НОМЕР :		К О Д		К О Л И Ч Е С Т В О		ПРИМЕЧАНИЕ
СТРОКА :	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МАТЕРИАЛА	ЕД.ИЗМ.			
1	2	3	4	5	6	
50.	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ.	57 4120 0000	798	47,17	
51.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	7,23	
52.	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	57 5210 0000	55	46,90	
53.	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ (МЕТЛАХСКИЕ)	М2	57 5240 0000	55	12,24	
54.	ЛИНОЛЕУМ (РУЛОНЫ И ПЛИТКИ)	М2	57 7100 0000	55	33,56	
55.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	447,05	
56.	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ «КОЖА	М2	57 7404 0000	55	407,09	
57.	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	1000У.П.	57 8111 0000	732	7,97	
58.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2				
59.	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	59 1120 0000	55	58,83	
60.	БЛОКИ СТЕКЛЯННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ	М2	59 1330 0000	55	1,20	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1	441	442	450	460	461	462	463	484	569
712	736	836	838	840	2072	2073	2172	2174	2195
2199	2210	2296	2299	2312	2334	2675	2774	2777	2786
2897	2898	3015	3047	3062	3352	3387	4016	5103	5183
5184	6237	6770	6771	8063	8064	8065	8066	8067	8069
8070	8072	16031	16406	16968	17100	17270			

ИНВ.Н ПОДПИСЬ,ДАТА ;ВЗАМ.ИНВ.Н;

1
1 ,АС1=9,АС4=МР1=МР3,ВМ

1 ЛИСТ:

1-----1

1 3 1

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

КОНКУШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ:	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА	ЕД.ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т			
2.	Д=18ММ	Т	09 3004 0018	168	,63
3.	ИТОГО ПО КЛАССУ А=3	Т	09 3004 0099	168	,63
4.	Д=18ММ	Т	09 3009 0018	168	,05
5.	ИТОГО ПО КЛАССУ А=1	Т	09 3009 0099	168	,05
6.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,68
7.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,20
8.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,87
9.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	1,74
10.	В,Т,4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	1,03
11.	В,Т,4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,71
12.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,95
13.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0093	168	1,06
14.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	2,01
15.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т			
16.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	7,33
17.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	7,33
18.	В,Т,4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	4,53
19.	В,Т,4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	,44
20.	В,Т,4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	3,68
21.	В,Т,4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	,40
22.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ	Т	12 9999 0987	168	7,33
ИНВ.Н ПОДЛ:ПОДПИСЬ,ДАТА ;ВЗАМ,ИНВ.Н:					
: : ,КД,КМ,ВМ : ЛИСТ:					
: : : 1 :					

НОМЕР :		1	К О Д							
СТРОКА :	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ					К О Л И Ч Е С Т В О				ПРИМЕЧАНИЕ
			МАТЕРИАЛА		ЕД.ИЗМ.					
1	2	3	4	5	6					

ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23

23.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОГО КОНСТРУКЦИОННОГО, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	T	12 9999 0988	168	10,79	
24.	В,Т,4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	T	12 9999 0990	168	5,56	
25.	В,Т,4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	T	12 9999 0991	168	,44	
26.	В,Т,4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	T	12 9999 0992	168	4,39	
27.	В,Т,4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	T	12 9999 0994	168	,40	
28.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННАЯ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	T	12 9999 0998	168	9,34	
29.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	T	12 9999 1102	168	2,01	
30.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	T	12 9999 1103	168	5,21	
31.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	T	12 9999 1106	168	2,12	
32.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	МЗ				
33.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	МЗ	53 3100 0000	113	41,42	
34.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6110 0000	55	127,42	
35.	БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6130 0000	55	38,80	
36.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ	М2	55 3622 0000	55	67,90	
37.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	МЗ	55 9999 0099	113	63,48	

В РЕАМОСТИ НЕ УЧТЕНА СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

12084 15204

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П,Н,= 61)

3531	1	93272011/ М1/ М/ / 1,1/ / / / *
3532	2	коншня на 20 спортивных лошадей/ / / ведомость потребности материалов/ ка, км/ максимум*
3533	3	Д2-Б*
3534	4	Д2-С*
3535	5	Д2-М*
3536	6	Д2-Т*
3537	7	Д3-А*
3538	8	Д4-А*
3539	9	Д4-Ж*
3540	10	536131-К209/ 4*
3541	11	536124-К102/ 1*
3542	12	536111-1003/ 5*
3543	13	536111-1001/ 4*
3544	14	536111-1007/ 4*
3545	15	536111-1005/ 1*
3546	16	536124-0600/ 2*
3547	17	536134-0119/ 28*
3548	18	536134-0125/ 2*
3549	19	536134-0121/ 2*
3550	20	536132-К005/ 4*
3551	21	Т (=26)/ 20/ / индивидуальная дверь ИД-1/ ШТ/ / 10284,3,02/10114,0,11*
3552	22	Т (=26)/ 15/ / ферма ФМД12-900А1/ ШТ/ / 3908,0,032/3935,0,416/3664,0,06/3665,0,076/3627,0,422/3632,0,15/210 0,0,51*
3553	23	Т (=19)/ 1/ / / / 10261,1,75/10267,1,75*
3554	24	Т (=19)/ 1/ / / / 10261,0,18/10267,0,18*
3555	25	Т (=19)/ 1/ / / / 10261,0,177/10268,0,177*
3556	26	Т (=19)/ 18/ / / / 10261,0,0785/10269,0,0444/10267,0,0341*
3557	27	Т (=19)/ 16/ / / / 10261,0,0245/10269,0,0886/10267,0,01564*
3558	28	Т (=19)/ 4/ / / / 10261,0,0291/10269,0,0115/10267,0,0176*
3559	29	Т (=19)/ 20/ / / / 10261,0,0114/10269,0,0114*
3560	30	Т (=19)/ 24/ / / / 10261,0,0154/10269,0,0064/10267,0,009*
3561	31	Т (=19)/ 4/ / / / 10261,0,0324/10267,0,0324*
3562	32	Т (=26)/ 10/ / / / 10249,0,094/10252,0,032/10250,0,062*
3563	33	Т (=19)/ 12/ / / / 10261,0,0015/10267,0,0015*
3564	34	Т (=19)/ 7/ / / / 10261,0,034/10268,0,034*
3565	35	Т (=26)/ 121/ / плиты покрытия облегченной конструкции ДКА-32 серия1,865-28,2/ ШТ/ 0,164/ 2255,0,124/15204, 0,59*
3566	36	Т (=26)/ 4/ / плиты покрытия ДКА-07-32 серия1,865-28,2/ ШТ/ 0,177/ 2255,0,174/15204,0,47*
3567	37	Т (=26)/ 3/ / плиты покрытия ДКА-03-32 серия1,865,28,2/ ШТ/ 0,154/ 2255,0,132/15204,0,56*
3568	38	Т (=26)/ 1/ / аверной блок ДУСО,5Х1,25 серия5,904-4/ ШТ/ / 12084,0,625/10114,0,0139*
3569	39	Кильин/ МУСАЕВА/ / *

НОМЕР ОБЪЕКТА:

РЕАДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОММУНАЛЬНАЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА	ЕД.ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О	П Р И М Е Ч А Н И Е
1	2	3	4	5	6
1. СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА Т					
2.	А=6ММ	Т	09 3004 0006	168	,09
3.	А=10ММ	Т	09 3004 0010	168	,01
4.	А=12ММ	Т	09 3004 0012	168	,02
5.	А=14ММ	Т	09 3004 0014	168	,03
6.	А=25ММ	Т	09 3004 0025	168	,01
7.	ИТОГО ПО КЛАССУ А=3	Т	09 3004 0099	168	,15
8.	А=10ММ	Т	09 3007 0010	168	,13
9.	А=12ММ	Т	09 3007 0012	168	,03
10.	А=16ММ	Т	09 3007 0016	168	,02
11.	ИТОГО ПО КЛАССУ АТ-5 И АТ-6	Т	09 3007 0099	168	,19
12.	А=6ММ	Т	09 3009 0006	168	,02
13.	А=8ММ	Т	09 3009 0008	168	,01
14.	А=10ММ	Т	09 3009 0010	168	,01
15.	А=12ММ	Т	09 3009 0012	168	,04
16.	ИТОГО ПО КЛАССУ А=1	Т	09 3009 0099	168	,08
17.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,2
18.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,09
19.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,51
20.	В,Т,4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,01
21.	В,Т,4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,29
22.	В,Т,4.КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	,12
23.	В,Т,4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ6ММ)	Т	09 7309 9096	168	,09
24. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Т					
25.	ПРОВОЛОКА ВР=1	Т	12 1400 0000	168	,13
26.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,13
ИНВ.Н ПОДПИСЬ,ДАТА ВЗАМ.ИНВ.Н					
Л И С Т					
КЖ,ВМ					
1 1					

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21,503-80

КОНЬШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ		КОД	КОЛИЧЕСТВО, МЗ	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1.	ПЕРЕМЫЧКИ	МЗ	58 2800 0000	5,36	
2.	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	МЗ	58 4200 0000	8,40	
3.	КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КАНАЛОВ И ОТКРЫТЫХ ВОДОВОДОВ	МЗ	58 5800 0000	,61	
4.	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ	МЗ	58 9400 0000	,60	
5.	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЯ	МЗ	58 9999 0099	14,97	

ИНВ.Н ПОДПИСЬ,ДАТА ;ВЗАМ.ИНВ.Н;

; ; КЖ,ВМ

; ЛИСТ:

; : : ;

; 1 ;

НОМЕР : СТРОКА :		НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		К О Д МАТЕРИАЛА : ЕД.ИЗМ. :		К О Л И Ч Е С Т В О	П Р И М Е Ч А Н И Е
1	2	3	4	5	6		
27.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОВ К СТАЛИ КЛАССА А1	T	12 9999 0092	168		,90	
28.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОВ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	T	12 9999 0093	168		,09	
29.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОВ К КЛАССАМ А1 И С38/23	T	12 9999 0094	168		1,00	
30.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	T	12 9999 0988	168		,64	
31.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	T	12 9999 0991	168		,01	
32.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	T	12 9999 0992	168		,29	
33.	В.Т.4.КАТАНКА	T	12 9999 0993	168		,12	
34.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	T	12 9999 0994	168		,09	
35.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОВ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	T	12 9999 0998	168		1,00	
36.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИ	T	12 9999 1102	168		1,00	
37.	ЩЕБЕНЬ	МЗ	57 1110 0000	113		11,98	
38.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	57 1140 0000	113		8,98	
39.	ЦЕМЕНТ	T					
40.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	T	57 3112 0000	168		4,17	
41.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	T	57 3999 0099	168		4,17	
42.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИ	T	57 3999 0112	168		4,17	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П,Н,= 62)

3570	1	Э93272012, М1, М1, 1,1, 1, 1, 1, 1 *
3571	2	С, 1, 1, 1, КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ, 1, 1, 1, ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ, КЖ, МАКСИМОВ *
3572	3	Д2-Б *
3573	4	Д2-С *
3574	5	Д2-М *
3575	6	Д2-Т *
3576	7	Д3-А *
3577	8	Д4-А *
3578	9	Д4-Ж *
3579	10	582821-0087, 07 *
3580	11	582821-0085, 21 *
3581	12	582821-0443, 4 *
3582	13	582821-0099, 7 *
3583	14	582821-0080, 4 *
3584	15	582821-0121, 16 *
3585	16	582821-0119, 8 *
3586	17	585821-П344, 10 *
3587	18	585821-П343, 10 *
3588	19	582421-Т018, 30 *
3589	20	Т (=26), 7, 1, ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60,12-4А5Т СЕРИЯ1,141-1863, ШТ, 2,1, 12020,0,84/3270,0,235/3966,0,1476/36 91,0,0423/3692,0,0204/3905,0,0428 *
3590	21	Т (=26), 3, 1, ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60,12-6А5Т СЕРИЯ1,141-1863, ШТ, 2,1, 12020,0,84/3270,0,235/3966,0,074/396 8,0,1062/3691,0,0495/3692,0,0212/3905,0,043 *
3591	22	КИЛЬНИ, МУСАЕВА, 1 *

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

КОНЬШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ:	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА	ЕД.ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	128,00
2.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,22
3.	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ	Т	16 6100 0000	168	,07
4.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ			
5.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	1,20
6.	ЭМАЛИ ЭПОКСИДНЫЕ	КГ	23 1252 3401	166	4,20
7.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	1,33
8.	ОТВЕРДИТЕЛИ	КГ	23 3291 2754	166	,28
9.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	МЗ			
10.	ЩЕБЕНЬ	МЗ	57 1110 0000	113	,04
11.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	57 1140 0000	113	,03
12.	ЦЕМЕНТ	Т			
13.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	,01
14.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	,01
15.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	,01

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АРС:

1	2	712	2165	6237	8064
---	---	-----	------	------	------

ИНВ.Н ПОДЛ:ПОДПИСЬ,ДАТА ;ВЗАМ.ИНВ.Н:

; ; ; ;

; ЛИСТ:

; ЛИСТЫ,ВМ

; 1 ;

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3)

1

13767003

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

КОНЬШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ:	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА	ЕД.ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6

1. СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ

Т

2. ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23

Т

12 9999 0973 168 ,05

3. ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В
НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ

Т

12 9999 0977 168 ,05

4. В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ

Т

12 9999 0986 168 ,05

5. ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ
ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23

Т

12 9999 0987 168 ,05

6. ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО
КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОЙ
КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО
ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ

Т

12 9999 0988 168 ,05

7. В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ

Т

12 9999 0997 168 ,05

8. ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С
38/23

Т

12 9999 0998 168 ,05

9. ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

Т

12 9999 1104 168 ,05

10. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ

М

13 8500 0000 6 59,00

11. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ

Т

13 8500 0001 168 ,10

12. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ

КГ

13. ГРУНТЫ РАЗНЫЕ

КГ

23 1000 2239 166 ,41

14. ЭМАЛИ ЭПОКСИАННЫЕ

КГ

23 1252 3401 166 1,44

15. РАСТВОРИТЕЛИ

КГ

23 1910 2986 166 ,45

16. ОТВЕРДИТЕЛИ

КГ

23 3291 2754 166 ,10

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНА СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 712 2165 6237 6859

ИНВ.Н ПОДЛ:ПОДПИСЬ,ДАТА ;ВЗАМ.ИНВ.Н;

; ;.ВМ

; ЛИСТ:

; ;

; 1 ;

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОИЮШИЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЯ

НОМЕР ; СТРОКИ ;		НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		К О Д МАТЕРИАЛА ; ЕД.ИЗМ. ;		К О Л И Ч Е С Т В О ;		ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6			
1.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-4,50			
2.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	- , 05			
3.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ)	М	13 8300 0000	6	9,00			
4.	КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ Д=219Х5ММ=ГОСТ 10704-76/ ГОСТ 10705-80	ШТ	13 8300 0001		, 10			
5.	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ	М	22 4811 0000	6	2,00			

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1	2	712	5071	6237
---	---	-----	------	------

ИНВ.Н ПОДЛ:ПОДПИСЬ,ДАТА ;ВЗАМ.ИНВ.Н:

: : : :

: ЛИСТЫ,ВМ

: ЛИСТ:

: : :

: 1 :

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

КОНЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА	ЕД.ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6

1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ

Т

2. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ

М

13 8500 0000

6

1,60

3. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ
ЧАСТИ К НИМ

Т

49 2500 0000

168

,92

4. УМЫВАЛЬНИКИ

ШТ.

49 4400 0000

796

6,00

5. УНИТАЗЫ

ШТ.

49 6500 0000

796

1,00

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

=====

1

2

712

6237

7022

ИНВ.Н ПОДЛ:ПОДПИСЬ,ДАТА ;ВЗАМ.ИНВ.Н:

ЛИСТЫ,ВМ

ЛИСТ:

1

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

КОНЬШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА	ЕД.ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	T			
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	T	12 9999 0973	168	1,11
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	T	12 9999 0977	168	1,11
4.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	T	12 9999 0979	168	,06
5.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	T	12 9999 0980	168	,10
6.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	T	12 9999 0981	168	,21
7.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	T	12 9999 0984	168	,02
8.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	T	12 9999 0985	168	,70
9.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	T	12 9999 0986	168	,01
10.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	T	12 9999 0987	168	1,11
11.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОГО КОНСТРУКЦИОННОГО, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	T	12 9999 0988	168	1,11
12.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	T	12 9999 0990	168	,06
13.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	T	12 9999 0991	168	,10
14.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	T	12 9999 0992	168	,21
15.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	T	12 9999 0995	168	,02
16.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	T	12 9999 0996	168	,70
17.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	T	12 9999 0997	168	,01
18.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	T	12 9999 0998	168	1,11
19.	ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ	T	12 9999 1104	168	,01
20.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	T	12 9999 1105	168	1,10
21.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ			
22.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	3,70
ИНВ.Н ПОДПИСЬ, ДАТА ; ВЗАМ.ИНВ.Н;					: ЛИСТ:
					: ЛИСТЫ, ВМ
					: 1 ;

НОМЕР :		К О Д		К О Л И Ч Е С Т В О		ПРИМЕЧАНИЕ
СТРОКА :		МАТЕРИАЛА : ЕД.ИЗМ.				
1	2	3	4	5	6	
23.	ЭМАЛИ ЭПОКСИДНЫЕ	КГ	23 1252 3401	166	12,90	
24.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	4,09	
25.	ОТВЕРДИТЕЛИ	КГ	23 3291 2754	166	,86	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:
=====

1	2	712	2599	2936	3045	4220	6237	6543	7021
16205									

ИНВ.Н ПОДЛ:ПОДПИСЬ,ДАТА ;ВЗАМ.ИНВ.Н:	ЛИСТ:
	ЛИСТЫ,ВМ
	2

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

КОНЬЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ:	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА	ЕД.ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О	П Р И М Е Ч А Н И Е
1	2	3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т			
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	,12
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	,12
4.	В,Т,4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	,11
5.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	,12
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,12
7.	В,Т,4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,11
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННАЯ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	,12
9.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	,11
10.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т			
11.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	М	13 1700 0000	6	2,96
12.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	Т	13 1700 0001	168	,05
13.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	М	13 1900 0000	6	30,14
14.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	Т	13 1900 0001	168	,33
15.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	148,00
16.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,19
17.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ			
18.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	2,71
19.	ЭМАЛИ ЭПОКСИДНЫЕ	КГ	23 1252 3401	166	9,35
20.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	2,96
ИНВ.Н ПОДЛ:ПОДПИСЬ,ДАТА ;ВЗАМ,ИНВ.Н:			: ЛИСТ:		
			: ,ЛИСТЫ,ВМ		
			: 1 :		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.3)

2

13767007

НОМЕР СТРОК:	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА ; ЕД.ИЗМ. ;	К О Л И Ч Е С Т В О	П Р И М Е Ч А Н И Е
1	2	3	4	5

21. ОТВЕРАТЕЛИ

КГ

23 3291 2754

166

,62

22. КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

ЭКМ

49 3520 0000

23,90

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

=====

1	2	712	2165	2936	3045	4220	5074	6237	6873
7021									

ИНВ.Н ПОДЛ:ПОДПИСЬ,ДАТА ;ВЗАМ.ИНВ.Н:

:

: ЛИСТ:

: , ЛИСТЫ, ВМ

:-----:

:

: 2 :

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОМЮШНЯ НА 20 СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ

НОМЕР СТРОКИ		НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д		К О Л И Ч Е С Т В О	ПРИМЕЧАНИЕ
			МАТЕРИАЛА : ЕД.ИЗМ.			
1	2	3	4	5	6	
1. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ		М	13 8500 0000	6	11,00	
2. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ		Т	13 8500 0001	168	,01	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:
=====

1 2 712 2165 2936 3045 4220 6237 6873 7021

ИНВ.Н ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.Н	ЛИСТЫ,ВМ	ЛИСТ
			1

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДАОКИ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	К О Д МАТЕРИАЛА	ЕД, ИЗМ.	К О Л И Ч Е С Т В О	П Р И М Е Ч А Н И Е
1	2	3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	,05
2.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ			
3.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	87,81
4.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	МЗ			
5.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	МЗ	53 1490 0000	113	6,12
6.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	МЗ	53 3100 0000	113	7,21
7.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	МЗ	55 9999 0099	113	16,94
8.	ЩЕБЕНЬ	МЗ	57 1110 0000	113	5,22
9.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	57 1140 0000	113	3,92
10.	ЦЕМЕНТ	Т			
11.	ПОРТЛАНЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	1,18
12.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	1,06
13.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	1,06

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 208 712 2072 2784 2897 6237 8064

ИНВ.Н ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗЯМ.ИНВ.Н	Л И С Т
	ГП, ВМ	1