ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-5-79.86

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЯМИ

СЗ-78-76

АЛЬБОМ 3

Сметы

Ведомости потребности в материалах

2086/03

цена 2-28

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать „3" V 1988 г.
Заказ Г-1270 Тираж 100

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-5-79.86

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЯМИ

СЗ-78-86

АЛЬБОМ 3

Сметы

Ведомости потребности в материалах

Стоимость:

Общая	4,22 т.р.
Строительно-монтажных работ	3,84 т.р.
I $м^3$ здания (от строительно-монтажных работ)	I43,44 руб.

Разработан
проектным институтом
"Гипротранссигналсвязь"

Утвержден
Министерством
путей сообщения СССР
Приказ № Т-4708у
и введен в действие
с 01.04.87

Главный инженер института — А.П.Гоголев

Главный инженер проекта — М.А.Галабурда

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	Наименование	Стр.
I	2	3
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета № I к типовому проекту поста управления замедлителями (основное решение)	4
3	Объектная смета № 2 к типовому проекту поста управления замедлителями (вариант I)	6
4	Локальная смета № I-I к типовому проекту поста управления замедлителями на общестроительные работы подземной части здания (основное решение)	8
5	Локальная смета № I-2 к типовому проекту поста управления замедлителями на специальные строительные работы (основное решение)	I4
6	Локальная смета № I-3 к типовому проекту поста уп равления замедлителями на общестроительные работы надземной части здания (основное решение)	I6
7	Локальная смета № I-4 к типовому проекту поста управления замедлителями на вентиляцию.	25
8	Локальная смета № I-5 к типовому проекту поста управления замедлителями на электроотопление и электроосвещение	27
9	Локальная смета № I-6 к типовому проекту поста управления замедлителями на устройство молниезащиты и наружное заземление	32
I0	Локальная смета № I-7 к типовому проекту поста управления замедлителями на приобретение инструмента, инвентаря и мебели (основное решение)	34
I	2	3
II	Локальная смета № I-8 к типовому проекту поста управления замедлителями на общестроительные работы подземной части (вариант I)	35
I2	Локальная смета № I-9 к типовому проекту поста управления замедлителями на общестроительные работы надземной части (вариант I)	40
I3	Локальная смета № I-I0 к типовому проекту поста управления замедлителями на приобретение инструмента, инвентаря и мебели (вариант I)	50
I4	Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту поста управления замедлителями (основное решение)	50
I5	Ведомость потребности в материалах к типовому проекту поста управления замедлителями (основное решение) АС.ВМ	52
I6	Ведомость потребности в материалах к типовому проекту поста управления замедлителями ЭО.ВМ	57

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН-227-82.

Основными нормативными документами при составлении смет являются:

- сборники единых единичных расценок на строительные конструкции и работы;

- сборники расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции;
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия.

Сметная документация разработана для I.I территориального района в ценах 1984 года.

В локальных сметах накладные расходы приняты в размере:
- 16,5% на общестроительные работы;
- 8,6% на металлоконструкции;
- 13,3% на сантехнические работы.

В сметах на монтаж электрооборудования заработная плата принята с учетом поясного коэффициента для I,I территориального района, равного I.

При привязке смет к местным условиям накладные расходы принимаются по установленным нормам, а плановые накопления в размере 8%, на стоимость монтажа санитарно-технического оборудования начисляются накладные расходы в размере 80% от основной заработной платы.

Объектная смета составлена для основного решения здания.

На варианты решений даны дополнительные локальные сметы.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту поста управления замедлителями (основное решение)

Сметная стоимость 4,22 т.р.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу

I м2 общей площади здания 354,62 руб.

I м^3 объема здания I43,44 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе			наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения руб.
								основная заработная плата	эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Смета I-I	Общестроительные работы подземной части (основное решение)	I,62	-	-	-	I,62				м^3	29,42	55,06
2	Смета I-2	Специальные строительные работы	0,02	-	-	-	0,02				-"-	-"-	0,68
3	Смета I-3	Общестроительные работы надземной части (основное решение)	I,78	-	-	-	I,78				-"-	-"-	60,50
4	Смета I-4	Вентиляция	-	-	0,27	-	0,27				-"-	-"-	9,I8
5	Смета I-5	Электроотопление и электроосвещение	-	0,36	0,07	-	0,43				-"-	-"-	I4,62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	Смета I-6	Устройство молниезащиты и наружное заземление	0,02	0,04	-	-	0,06				$м^3$	29,42	2,04
7	Смета I-7	Приобретение инвентаря, инструмента и мебели	-	-	0,04	-	0,04				-"-	-"-	I,36
		Всего	3,44	0,40	0,38	-	4,22				-"-	-"-	I43,44

Главный инженер института "Гипротранссигналсвязь" — А.П.Гоголев

Главный инженер проекта — М.А.Галабурда

Начальник отдела технических и гражданских сооружений — Г.Б.Кочетков

Составил инженер — Е.Д.Михайлова

Проверил рук.группы — Т.Н.Климова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту поста управления замедлителями (вариант I)

Сметная стоимость 4,60 т.р.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу

I м2 общей площади здания 347,I7 руб.

I м³ объема здания I29,39 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе			наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
								основная заработная плата	эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Смета I-8	Общестроительные работы подземной части (вариант I)	I,53	-	-	-	I,53				м³	35,55	43,04
2	Смета I-2	Специальные строительные работы	0,02	-	-	-	0,02				-"-	-"-	0,56
3	Смета I-9	Общестроительные работы надземной части (вариант I)	2,24	-	-	-	2,24				-"-	-"-	63,0I
4	Смета I-4	Вентиляция	-	-	0,27	-	0,27				-"-	-"-	7,59
5	Смета I-5	Электроотопление и электроосвещение	-	0,36	0,07	-	0,43				-"-	-"-	I2,09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	Смета I-6	Устройство молниезащиты и наружное заземление	0,02	0,04	-	-	0,06				$м^3$	35,55	I,69
7	Смета I-I0	Приобретение инвентаря, инструмента и мебели	-	-	0,05	-	0,05				-"-	-"-	I,4I
		Всего	3,8I	0,40	0,39	-	4,60				$м^3$	35,55	I29,39

Главный инженер института "Гипротранссигналсвязь" — А.П.Гоголев

Главный инженер проекта — М.А.Галабурда

Начальник отдела технических и гражданских сооружений — Г.Б.Кочетков

Составил инженер — Е.Д.Михайлова

Проверил рук.группы — Т.Н.Климова

501-5-79.86 альбом 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

к типовому проекту поста управления замедлителями на общестроительные работы подземной части /основное решение/

Основание: т.пр.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	I,622 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу производительность и т.п.	руб.
I м2 общей площади здания	I35,96 тыс.руб.
I м3 объема здания	55,I3 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплата	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин всего	Затраты труда обслуживающ.машины на един.	Затраты труда обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		
		Раздел I. Земляные работы										
I	EI-II32	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом грунт 2 группы I00 м2	0,I8	7,I5 / 7,I5	- / -	I	I	- / -	I2,90 / -	2 / -		
2	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00 м3	0,23	74,50 / 74,50	- / -	I7	I7	- / -	I54,00 / -	35 / -		
3	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м3	0,I9	46,00 / 46,00	- / -	9	9	- / -	99,30 / -	I9 / -		
4	EI-968	Разравнивание оставшегося на площадке грунта I00 м3	0,04	46,00 / 46,00	- / -	2	2	- / -	99,30 / -	4 / -		

лг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			29	29	-		60
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
5	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,80	27,41	0,28	22	1	-	1,37	1
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
6	Е6-5	-МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М-150 М3	3,22	38,10	0,59	123	12	2	6,66	21
				3,63	0,18			1	0,23	1
7	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,10	270,00	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Е7-35	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т ШТ	2,00	17,84	8,19	36	12	16	9,69	19
				5,81	2,95			6	3,81	8
10	608-73 п.9-49	-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М-300 М3	3,28	73,50	-	241	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,39	22,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,87	25,00	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,65	41,30	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			571	25	18		41
			РУБ.					7		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			571	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			390	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			716	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			716	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.0,000								
16	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	11,19	1,91	11	1	2	2,12	2
		ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ								
		БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,26	0,68			1	0,88	1
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
		БОЛЕЕ 5Т								
		ШТ								
15	608-1448	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ	15,59	16,52	-	258	-	-	-	-
	ОБЩ.Ч.	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СБОРНАЯ								
	П.1-10	РЕБРИСТАЯ С ПРИВЕДЕННОЙ		-	-			-	-	-
	К=1,4	ТОЛЩИНОЙ 13СМ								
	П.8-461	М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			269	1	2		2
			РУБ.							
								1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			269	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			258	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ								
16	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,12	16,60	2,30	2	2	-	27,10	3
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ		14,30	0,68			-	0,88	-

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
17	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	2,95	75,30	-	222	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
18	Е11-60 С111-321	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ТОЛЩИНОЙ 4ММ	0,12	5,82	1,76	1	-	-	8,22	1
				4,09	0,53			-	0,68	-
		100М2								
19	С111-322	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ТВЕРДЫЕ, МАРКИ Т-400 ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	0,01	1500,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			243	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			243	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			240	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
20	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,03	123,05	1,74	3	1	-	40,20	1
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
21	Е11-68 К=5	-УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩИНУ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 55ММ	0,03	79,06	1,40	2	-	-	5,30	-
				2,95	0,40			-	0,52	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5	1	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА								
22	Е9-46	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,41	58,00	32,10	24	6	13	22,60	9
		Т		13,80	11,80			5	15,22	6
23	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,29	358,00	-	104	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,12	327,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С121Т,Ч, ТБ,12	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ЗА 3 РАЗА	0,41	46,80	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			186	6	13		9
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			143	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1303	64	33		117
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1136	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			888	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			105	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			143	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-

Главный инженер проекта М.А.Галабурда

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.инженер Л.Н.Лимарь

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту поста управления замедлителями на специальные строительные работы

Основание: т.пр.

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,0I5 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость производительность и т.п./ руб.

I м2 общей площади здания I,26 руб.

I м3 объема здания 0,5I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоим.единицы,руб, Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб, экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб, Всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб, экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един. / всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9 / I0
		Раздел I. Спецработы						
		Подпольные каналы						
I	ЕII-II	Днище каналов из бетона М-I00 м3	0,03	29,33 / I,62	- / -	I	-	- / - / - / -
2	Е6-90	Стенки каналов из бетона М-I00 м3	0,05	32,25 / I,55	0,33 / 0,I0	2	-	- / - / 2,8I / 0,I3
3	Е34-304	Настил из рифленой стали для подпольных каналов I0 м2	0,04	22I,00 / 33,I0	7,34 / 2,20	9	I	- / - / 56,70 / 2,84
		Итого прямые затраты по разделу I руб. / руб.				I2	I	- / - / 2 / -
		В том числе:						

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			12	1	-		2
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

Главный инженер проекта М.А.Галабурда

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.инженер Л.Н.Лимарь

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

к типовому проекту поста управления замедлителями на общестроительные работы надземной части /основное решение/

Основание: т.пр.

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I.783 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	руб.
I м2 общей площади здания	I49,45 руб.
I м3 объема здания	60,6I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин. / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Каркас поста								
I	E9-I6	Монтаж каркаса т	0,56	64,00 / I3,60	3I,90 / II,I0	36	8	I8 / 6	22,20 / I4,32	I2 / 8
2	CI2I-I78I	Стойки каркаса из уголков, т	0,I8	250,00 / -	- / -	45	-	- / -	- / -	- / -
3	CI2I-I792	Ригели фахверков, перегородок, элементы каркасов стеновых панелей составного сечения из гнутых профилей 3 т	0,34	299,00 / -	- / -	I02	-	- / -	- / -	- / -
4	CI2I-I92I	Связи решетчатые плоскостные, ветровые фермы из одиночных уголков 7 т	0,04	298,00 / -	- / -	I2	-	- / -	- / -	- / -
5	CI47-29	Металлизация закладных и	0,02	I7,80	-	I	-	-	-	-

лг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
6	С121 Т,Ч,ТБ.12 П,9	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА КОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ ПФ-170	0,56	15,60	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			205	8	18		12
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			195	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			159	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
7	Е9-31	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 20М	0,18	248,00	98,80	44	14	18	136,00	24
				79,10	37,10			7	47,86	8
		100М2								
8	С121-2122	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ-МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩ.60ММ,ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.10ММ И НАРУЖНЫМ СЛОЕМ-СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ ВЫСОТОЙ ГОФРА 10ММ	17,56	15,40	-	270	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
9	С121-2095	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,12	393,00	-	47	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			361	14	18		24
			РУБ.					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			361	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			317	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			423	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			423	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ								
10	Е10-46	-УСТРОЙСТВО КАРКАСНЫХ СТЕНОВЫХ	2,06	1,40	0,02	3	2	-	1,45	3
	С112-201	ПАНЕЛЕЙ ИЗ								
		ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ С		0,76	0,01			-	0,01	-
		ОДНОЙ СТОРОНЫ И								
		АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛИТАМИ С								
		ДРУГОЙ								
		М2								
11	С111-323	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ	-	2300,00	-	5	-	-	-	-
		СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА,								
		ТВЕРДЫЕ, МАРКИ Т-400 ТОЛЩИНОЙ		-	-			-	-	-
		10 ММ								
		100М2								
12	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ	0,01	540,00	-	6	-	-	-	-
		ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ								
		ПОВЕРХНОСТЬЮ,		-	-			-	-	-
		ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ:								
		2500Х1200Х10								
		100М2								
13	Е34-328	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН	0,02	153,00	0,39	3	-	-	35,50	1
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ								
		ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ		19,90	0,12			-	0,15	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			21	2	1 -		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			27	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
14	Е10-46	-ПЛИТЫ ТРЕХСЛОЙНЫЕ	11,80	1,40	0,02	17	0	-	1,45	17
	С112-201	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НА		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С		0,76	0,01			-	0,01	-
		УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ								
		М2								
15	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ	0,08	640,00	-	50	-	-	-	-
		ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ		---	---			---	---	---
		ПОВЕРХНОСТЬЮ,		-	-			-	-	-
		ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10								
		100ШТ								
16	Е34-330	-УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,12	156,00	0,39	18	3	-	41,10	5
		ПЛИТАМИ		---	---			---	---	---
		100М2		23,00	0,12			-	0,15	-
17	Е7-707	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПЛИТ	0,14	91,80	20,60	13	2	3	18,60	3
		ПОКРЫТИЯ ГЕРМЕТИКОМ		---	---			---	---	---
		100М		11,00	6,18			1	7,97	1
18	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ	0,01	54,70	4,00	1	-	-	48,20	1
		ПАНЕЛЕЙ И ПЛИТ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ		28,40	1,20			-	1,55	-
		100М2								
19	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	0,06	75,30	-	5	-	-	-	-
		ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА		---	---			---	---	---
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76		-	-			-	-	-
		М3								
20	Е10-28	-БРУСОК 60Х120ММ ПО ПЕРИМЕТРУ	0,08	110,00	1,30	9	1	-	24,00	2
		ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
21	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ БРУСКА	0,08	3,82	0,13	1	-	-	0,87	-
		М3		---	---			---	---	---
				0,46	0,04			-	0,05	-
22	Е9-122	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ СТЫКА	0,03	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
		СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ С ПОКРЫТИЕМ		---	---			---	---	---
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
23	С111-525	-ОГРАЖДЕНИЕ СТЫКА СТЕНОВОЙ	0,03	294,00	-	9	-	-	-	-
		ПАНЕЛИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ		---	---			---	---	---
		ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ		-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			146	16	3		29
			---					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			135	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
24	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А 100М2	0,12	519,00 / 43,60	0,75 / 0,22	61	5	-	75,50 / 0,28	9 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			61	5	-		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
25	Е9-95	-МОНТАЖ БАЛОК КРОВЛИ т	0,09	29,20	14,30	3	1	1	13,50	1
26	С121-1904	-БАЛКИ КРОВЛИ ИЗ ДВУХ ШВЕЛЛЕРОВ ГНУТЫХ РАВНОПОЛОЧНЫХ т	0,09	8,70 / 242,00 / -	5,00 / - / -	22	-	- / -	6,45 / -	1 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е9-1	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,25	40,10	20,30	10	3	5	18,60	5
		Т		11,70	7,27			2	9,38	2
28	С121-1920	-НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКОВ	0,25	304,00	-	76	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Е9-24	-МОНТАЖ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА	0,19	39,80	15,30	8	4	3	31,40	6
		100М2		18,10	5,13			1	6,62	1
30	С121-2415	-СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ.ЛИСТА 0,8ММ	0,25	390,00	-	98	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	Е9-29	-МОНТАЖ СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,11	204,00	118,00	22	6	12	94,00	10
		100М2		54,00	41,10			4	53,02	6
32	С121-2415	-СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ.ЛИСТА 0,8ММ	0,09	390,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
33	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ БОЛТОВ И ЗАКЛЕПОК	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	ЦЕН,1 Ч,2 ТЕХ,Ч. ТБ,12 П,9	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ ЛАКОМ ПФ-170 С АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРОЙ	0,35	31,20	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		286	14	21		22
				РУБ.				7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		285	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		242	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		335	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	25	-		-

РАЗДЕЛ 7. ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е9-34	-УСТАНОВКА ОКОН С ПЕРЕПЛЕТАМИ	0,15	279,00	156,00	41	10	22	111,00	16
		ИЗ СПАРЕННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ								
		ТРУБ С ОСТЕКЛЕНИЕМ		69,00	50,70			7	65,40	10
		СТЕКЛОПАКЕТАМИ								
		100М2								
36	С121-2109	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,23	455,00	-	105	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
37	Е15-772	-ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,15	53,40	2,40	8	7	-	79,70	12
		ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ								
		100М2		44,40	0,72			-	0,93	-
38	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ	14,66	9,87	-	145	-	-	-	-
		НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА								
		ТОЛЩИНОЙ 4 ММ		-	-			-	-	-
		М2								
39	Е13-119	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,15	12,00	0,20	2	-	-	3,10	-
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
40	Е13-159	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,15	32,40	0,51	5	-	-	4,35	1
	К=3	ХВ-124 (3 СЛОЯ)								
		100М2		2,94	0,15			-	0,19	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	306	17	22		29
	РУБ.			7		10
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	160	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	7	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	145	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	26	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	14	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	200	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	11	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	146	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	17	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	105	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	13	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	13	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	172	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		27
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	20	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	372	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		42
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	31	-		-

РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	3,69	1,45	0,35	5	2	1	0,91	3
				0,55	0,11			-	0,14	1
42	С122-230	-БЛОК ДВЕРНОЙ БН21-9 М2	3,69	16,90	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ (СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) КОМПЛ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			80	2	1		3
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
44	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	0,12	5,35	0,15	1	-	-	6,00	1
				3,10	0,04			-	0,05	-
45	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	0,18	8,17	0,18	1	1	-	9,70	2
				5,30	0,05			-	0,06	-
46	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	0,12	60,80	1,00	7	2	-	27,40	3
				15,50	0,30			-	0,39	-
47	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ	0,18	58,80	0,80	11	2	-	24,30	4
				13,80	0,24			-	0,31	-

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			20	5	-		10
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1486	83	83		142
			РУБ.					28		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			488	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			287	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			611	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			998	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	74	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			832	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1783	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	139	-		-

Главный инженер проекта М.А.Галабурда

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные

Составил инженер Е.В.Окроян

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

к типовому проекту поста управления замедлителями на вентиляцию

Основание: т.п. 50I-

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,273	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./		руб.
I м2 общей площади здания	22,88	руб.
I м3 объема здания	7,68	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива-	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. эксп.машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп.машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Ц8-6I5-3	Монтаж кондиционера, шт	I,00	I,26 0,87	- -	I	I	- -	2,I0 -	2 -
2	Пр-нт 64-0I п.I0-05I	Кондиционер БК-I500, шт	I,00	260,00 -	- -	260	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			26I	I	- -		2 -
		В том числе:								
		Стоимость оборудования, руб.				260	-	-		-
		Транспортные расходы , руб.				8	-	-		-
		Заготов.-складские расходы, руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования, руб.				27I	-	-		-
		Стоимость монтажных работ, руб.				I	-	-		-
		Основная заработная плата, руб.				-	I	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	I	-		-
		Накладные расходы , руб.				I	-	-		-

лг

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				273	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-

Главный инженер проекта М.А.Галабурда

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные;

Составил инженер Е.В.Окроян

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

к типовому проекту поста управления замедлителями на электроотопление и электроосвещение

Основание: 50I-

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,427 тыс.руб.
В том числе:	
а/ оборудования	0,07 тыс.руб.
б/ монтажных работ	0,357 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	руб.
I м2 общей площади здания	руб.
I м3 объема здания	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Монтажные работы								
I	Ц8-6I2-2	Щиток осветительный с автоматическим выключателем или с пакетным выключателем на ток до I00 А или с зажимами на вводе количество групп до 6, I00 шт	0,02	386,00 / I48,00	8,00 / 2,82	8	3	- / -	248,00 / 3,64	5 / -
2	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40 А, шт	I,00	3,40 / I,49	0,08 / 0,0I	3	I	- / -	2,00 / 0,0I	2 / -
3	ЦII-4-2	Датчик-реле температуры биметаллический трехпозиционный, шт	I,00	0,5I / 0,50	- / -	I	I	- / -	I,00 / -	I / -

лг

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц8-591-4	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	24,80	0,04	1	-	-	30,00	1
		100ШТ		16,60	0,02			-	0,03	-
5	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	2,00	4,47	-	9	8	-	4,00	8
		ШТ		3,94	-			-	-	-
6	Ц8-401-1	-ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6ММ2	0,28	65,00	26,20	51	19	21	42,00	34
		100М		24,20	9,68			8	12,49	10
7	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,15	60,80	22,80	9	4	3	41,00	6
		100М		23,40	8,40			1	10,84	2
8	Ц8-613-1	-СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ	0,01	27,60	0,88	1	-	-	27,00	-
		100ШТ		17,00	0,35			-	0,45	-
9	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,02	103,00	0,90	2	1	-	63,00	1
		100ШТ		35,00	0,34			-	0,44	-
10	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,03	127,00	34,90	4	2	1	97,00	3
		100ШТ		53,90	11,10			-	14,32	-
11	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,03	49,80	1,10	1	1	-	68,00	2
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
12	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,05	30,00	1,13	2	1	-	34,00	2
		100ШТ		19,50	0,11			-	0,14	-
13	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,24	10,00	0,27	2	1	-	11,00	3
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
14	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	6,00	3,55	-	21	6	-	2,00	12
		ШТ		1,08	-			-	-	-
15	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	0,01	66,20	1,10	1	-	-	70,00	1
		100ШТ		49,00	0,44			-	0,57	-
16	Ц8-614-1	-ПАНЕЛЬКА ПОД СЧЕТЧИК	1,00	2,35	0,02	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,70	0,01			-	0,01	-
17	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,08	64,10	26,60	5	2	2	52,00	4
		100М		28,10	9,94			1	12,82	1
18	Ц8-406-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,08	98,40	36,90	8	4	3	85,00	7
				46,00	13,60			1	17,54	1

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
19	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	1,00	4,18	0,10	4	2	-	2,00	2
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
20	Ц8-533-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 10	1,00	3,57	0,07	4	2	-	3,00	3
				1,83	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
		НЕУЧТЕН.МАТ-ЛЫ ПО МОНТАЖ.РАБОТАМ								
21	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
	К=1,082			-	-			-	-	-
		ШТ								
22	1507-3096	-СВЕТИЛЬНИК=ЛПО31-2Х40-001УХЛ4	3,00	16,88	-	51	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		-	-			-	-	-
23	1504-06010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПП1-10/И3М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	2,00	1,08	-	2	-	-	-	-
	К=1,08			-	-			-	-	-
		ШТ								
24	1504-06161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТ,ОДНОП.ИНД.02.1.1-03	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
	К=1,08			-	-			-	-	-
		ШТ								
25	1504-17040	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТ,220В С ЗАЗЕМ.КОНТ.ИНД.05.1.2-17	3,00	0,22	-	1	-	-	-	-
	К=1,08			-	-			-	-	-
		ШТ								
26	1504-17091	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТ,220В ИНД.05.1.2-01	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
	К=1,08			-	-			-	-	-
		ШТ								
27	15093-38013	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.2,5ММ2=АВВГ	0,02	191,42	-	4	-	-	-	-
	К=1,126			-	-			-	-	-
		1000М								
28	15093-38033	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.6ММ2 С ЗАЗЕМ.ЖИЛОЙ 1Х4КВ.ММ=АВВГ	0,01	330,75	-	3	-	-	-	-
	К=1,126			-	-			-	-	-
	К=1,2									
		1000М								
29	15093-37033	-АВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2.6ММ2=АВВГ	0,01	202,68	-	2	-	-	-	-
	К=1,126			-	-			-	-	-
		1000М								
30	15095-13021	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2.2,5ММ2=АПРФ	0,02	128,34	-	3	-	-	-	-
	К=1,116			-	-			-	-	-
		1000М								
31	15095-13051	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.2,5ММ2=АПРФ	0,06	156,24	-	9	-	-	-	-
	К=1,116			-	-			-	-	-
		1000М								
32	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	8,00	0,31	-	3	-	-	-	-

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8		-	-			-	-	-
		М								
33	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	8,00	0,86	-	7	-	-	-	-
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5		-	-			-	-	-
		М								
34	2405-1942 К=1,082	-ЯЩИКИ ПРОТЯЖНЫЕ=К655 ТУ36-2057-77,ИЗМ1-80	1,00	7,90	-	8	-	-	-	-
		ЗАШТУКУ		-	-			-	-	-
35	1517-2230 К=1,076	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ 415Х426Х154ММ=ОЩ-6У4 ТУ 36-1888-75	1,00	19,37	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	1517-2225 К=1,076	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КВАРТИР.Т.ЩКИ 8501-УХЛ4	1,00	25,29	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
37	1701-08032	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ =СА4 -И672М	1,00	10,50	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	1514-4048	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ=ПЭТ-4	2,00	6,70	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	1504-4550 А,12	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ221002	1,00	14,50	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	1704-11197 А,9	-ДАТЧИК ТЕМ-РЫ КАМЕРНЫЙ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДТКБ-53	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	092-01 П.129	-РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ РМТ-1/220	2,00	9,30	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	1504-02065	-РУБИЛЬНИК С БОКОВОЙ ВЫНЕСЕННОЙ НЕСЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3=РП15-31320 ТУ 16-525.005-74	1,00	6,60	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			351	60	30		100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					11		14

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			282	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	19		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	11		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	71	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			357	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-

Главный инженер проекта М.А.Галабурда

Начальник отдела энергоснабжения С.И.Верзун

Исходные данные:

Составил ст.техник В.И.Минвалеева

Проверил рук.группы С.В.Трекало

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-6

к типовому проекту поста управления замедлителями на устройство молниезащиты и наружное заземление

Основание: 50I-

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,058 тыс.руб.
В том числе:	
а/ оборудования	тыс.руб.
б/ монтажных работ	0,042 тыс.руб.
в/ строительных работ	0,016 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	руб.
I м2 общей площади здания	руб.
I м3 объема здания	руб.

№№ пп	шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего / основной зарплаты	эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин / обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Строительные работы								
I	EI-936 т.ч.3,72 к=0,8	Разработка траншей и котлованов глубиной до 2 м с вертикальными стенками, I00 м3	0,I0	80,80 / 80,80	- / -	8	8	- / -	I47,20 / -	I5 / -
2	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м3	0,I0	46,00 / 46,00	- / -	5	5	- / -	99,30 / -	I0 / -
		Монтажные работы								
3	Ц8-47I-I	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5 мм, I0 шт	0,40	I9,30 / 4,60	0,70 / 0,I0	8	2	- / -	9,00 / 0,I4	4 / -
4	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечение	0,25	27,00	0,90	7	2	-	I2,00	3

лг

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		160ММ2		6,80	0,10			-	0,14	-
		100М								
5	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,30	51,80	1,60	16	4	-	26,00	8
				14,90	0,10			-	0,14	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			44	21	-		40
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-

Главный инженер проекта М.А.Галабурда

Начальник отдела энергоснабжения С.И.Верзун

Исходные данные:

Составил ст.техник В.И.Минвалеева

Проверил рук.группы С.В.Трекало

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту поста управления замедлителями на приобретение инструмента, инвентаря и мебели /основное решение/

Сметная стоимость 0,040 т.р.

Основание	Наименование изделий	Единица измерения	УСН затрат на приобретение /в руб./			
			инструмента приспособлений и производственного инвентаря		хозяйственного инвентаря	
			всего	в т.ч. инструмента	всего	в т.ч. мебели
I	2	3	4	5	6	7
УСН утв.МПС 07.10.83 № А-31579 п.58	Пост управления замедлителями V = 29,42 м3 /87+50/х0,2942=40	100м3	87	70	50	37

Главный инженер проекта М.А.Галабурда

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.инж. Л.Н.Лимарь

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

к типовому проекту поста управления замедлителями на общестроительные работы подземной части /вариант I/

Основание: т.пр.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	I,532	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу производительность и т.п.		руб.
I м2 общей площади здания	II5,62	руб.
I м3 объема здания	43,09	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл. машин. / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Земляные работы								
I	ЕI-II32	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом грунт 2 группы I00 м2	0,I9	7,I5 / 7,I5	- / -	I	I	- / -	I2,90 / -	2 / -
2	ЕI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы, I00 м3	0,23	74,50 / 74,50	- / -	I7	I7	- / -	I54,00 / -	35 / -
3	ЕI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы, I00 м3	0,I9	46,00 / 46,00	- / -	9	9	- / -	99,30 / -	I9 / -
4	ЕI-968	Разравнивание оставшегося на площадке грунта, I00 м3	0,04	46,00 / 46,00	- / -	2	2	- / -	99,30 / -	4 / -

лг

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			29	29	-		60
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
5	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,80	27,41	0,28	22	1	-	1,37	1
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
6	Е6-5	-МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М-150	3,22	38,10	0,59	123	12	2	6,66	21
		М3		3,63	0,18			1	0,23	1
7	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
8	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,10	270,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
9	Е7-35	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т	2,00	17,84	8,19	36	12	16	9,69	19
				5,81	2,95			6	3,81	8
		ШТ								
10	608-73 п.9-49	-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М-300	3,28	73,50	-	241	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
11	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,39	22,90	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,87	25,00	-	72	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,65	41,30	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			571	25	18		41
			РУБ.					7		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			571	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			390	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			716	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			716	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.0,000								
14	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	11,19	1,91	11	1	2	2,12	2
		ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ		---	---			---	---	---
		БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,26	0,68			1	0,88	1
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
		БОЛЕЕ 5Т								
		ШТ								
15	608-1448	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ	14,24	17,22	-	245	-	-	-	-
	ОБЩ.Ч.	ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СБОРНАЯ		---	---			---	---	---
	П.1-10	РЕБРИСТАЯ С ОТВЕРСТИЕМ		-	-			-	-	-
	К=1,4	1,5Х0,9М С ПРИВЕДЕННОЙ								
	П.8-470	ТОЛЩИНОЙ 14СМ								
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			256	1	2		2
			---					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			256	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			245	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ								
16	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,13	16,60	2,30	2	2	-	27,10	4
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ		---	---			---	---	---

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		14,30	0,68			-	0,88	-
		100М2								
17	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	3,28	75,30	-	247	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
18	Е11-60	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ТОЛЩИНОЙ 4ММ	0,13	5,82	1,76	1	1	-	8,22	1
	С111-321			4,09	0,53			-	0,68	-
		100М2								
19	С111-322	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ТВЕРДЫЕ, МАРКИ Т-400 ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	0,01	1500,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			270	3	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			270	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			267	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА								
20	Е9-46	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,22	58,00	32,10	13	3	7	22,60	5
		Т		13,80	11,80			3	15,22	3
21	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,16	358,00	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
22	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,06	327,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
23	С121 Т.4, Т6,12	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ЗА 3 РАЗА	0,22	46,80	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			100	3	7		5
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1226	61	27		113
			РУБ.					11		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1136	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			902	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			105	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1532	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-

Главный инженер проекта М.А.Галабурда

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст. инженер Л.Н.Лимарь

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-9

к типовому проекту поста управления замедлителями на общестроительные работы надземной части
/вариант I/

Основание: т.пр.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	2,237 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу /мощность, вместимость производительность и т.п./	руб.
I м2 общей площади здания	I68,83 руб.
I м3 объема здания	62,93 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин / обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин / обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Каркас поста								
I	E9-I6	Монтаж каркаса, т	0,7I	64,00 / I3,60	3I,90 / II,I0	45	I0	23 / 8	22,20 / I4,32	I6 / I0
2	CI2I-I78I	Стойки каркаса из уголков, т	0,27	250,00 / -	- / -	68	-	- / -	- / -	- / -
3	CI2I-I792	Ригели фахверков, перегородок, элементы каркасов стеновых панелей составного сечения из гнутых профилей 3, т	0,4I	299,00 / -	- / -	I23	-	- / -	- / -	- / -
4	CI2I-I92I	Связи Решетчатые, плоскостные, ветровые фермы из одиночных уголков 7, т	0,05	298,00 / -	- / -	I5	-	- / -	- / -	- / -
5	CI47-29	Металлизация закладных и	0,02	I7,80	-	I	-	-	-	-

лг

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ			-	-			-	-	-
6	С121 Т.4,Т5.12 П.9	10СКГ -АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА КОНСТРУКЦИЯ ЛАКОМ ПФ-170		0,72	15,60	-	11	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				263	10	23		16
			РУБ.						8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				12	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				15	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				251	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	18	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				206	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				22	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				22	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				295	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	22	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				310	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ									
7	Е9-31	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 20М		0,20	248,00	98,80	51	16	21	136,00	28
					79,10	37,10			8	47,86	10
8	С121-2122	100М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ-МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩ.60ММ,ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.10ММ И НАРУЖНЫМ СЛОЕМ-СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ ВЫСОТОЙ ГОФРА 10ММ		20,41	15,40	-	314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		М2									
9	С121-2095	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		0,16	393,00	-	63	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				428	16	21		28
			РУБ.						8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			428	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			377	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			500	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			500	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ								
10	Е10-46	-УСТРОЙСТВО КАРКАСНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛИТАМИ С ДРУГОЙ	9,66	3,23	0,02	31	7	-	1,45	14
				0,76	0,01			-	0,01	-
11	С111-323	М2 -ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ТВЕРДЫЕ, МАРКИ Т-400 ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	0,01	2300,00	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С111-30	1000М2 -АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	0,05	640,00	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	
13	Е34-328	100ШТ -ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ	0,10	153,00	0,39	15	2	-	35,50	3
				19,90	0,12			-	0,15	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			98	9	-		17
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-

501-5-79.86 альбом 3

1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		руб.			123	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.			-	12	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ									
14	Е10-46	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ТРЕХСЛОЙНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	14,20	3,23	0,02	46	11	-	1,45	21
		М2		0,76	0,01			-	0,01	-
15	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	0,09	640,00	-	61	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
16	Е34-330	-УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,14	156,00	0,39	22	3	-	41,10	6
		100М2		23,00	0,12			-	0,15	-
17	Е7-707	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ГЕРМЕТИКОМ	0,16	91,80	20,60	14	2	3	18,60	3
		100М		11,00	6,18			1	7,97	1
18	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПЛИТ ПОКРЫТИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,02	54,70	4,00	1	-	-	48,20	1
		100М2		23,40	1,20			-	1,55	-
19	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76	0,07	75,30	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
20	Е10-28	-БРУСОК 60Х120ММ ПО ПЕРИМЕТРУ ПОКРЫТИЯ	0,12	110,00	1,30	13	2	-	24,00	3
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
21	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ БРУСКА	0,12	3,62	0,13	1	-	-	0,87	-
		М3		0,46	0,04			-	0,05	-
22	Е9-122	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ СТЫКА ПАНЕЛИ С ПОКРЫТИЕМ	0,04	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
23	С111-525	-ОГРАЖДЕНИЕ СТЫКА СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ	0,04	294,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		руб.			177	19	3		35
			руб.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.			163	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		руб.			-	19	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		руб.			66	-	-		-

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
24	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А 100М2	0,13	519,00 / 43,60	0,75 / 0,22	68	6	-	75,50 / 0,28	10 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			68	6	-		10
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
25	Е9-94	-МОНТАЖ БАЛОК КРОВЛИ	0,15	29,20 / 8,70	14,30 / 5,00	4	1	2 / 1	13,50 / 6,45	2 / 1
26	С121-1904	-БАЛКИ КРОВЛИ ИЗ ДВУХ ШВЕЛЛЕРОВ ГНУТЫХ РАВНОПОЛОЧНЫХ	0,15	242,00 / -	- / -	36	-	- / -	- / -	- / -

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е9-1	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,30	40,10 11,70	20,30 7,27	12	4	6 2	18,60 9,38	6 3
28	С121-1920	-НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКОВ Т	0,30	304,00 -	- -	91	-	- -	- -	- -
29	Е9-24	-МОНТАЖ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА 100М2	0,23	39,80 18,10	15,30 5,13	9	4	3 1	31,40 6,62	7 2
30	С121-2415	-СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ.ЛИСТА 0,8ММ Т	0,30	390,00 -	- -	117	-	- -	- -	- -
31	Е9-29	-МОНТАЖ СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 100М2	0,16	204,00 54,00	118,00 41,10	33	9	20 7	94,00 53,02	15 9
32	С121-2415	-СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ТОЛЩ.ЛИСТА 0,8ММ Т	0,14	390,00 -	- -	55	-	- -	- -	- -
33	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ БОЛТОВ И ЗАКЛЕПОК 100КГ	0,05	17,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
34	ЦЕН,1 Ч,2 ТЕХ,Ч, ТБ,12 П.9	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ ЛАКОМ ПФ-170 С АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРОЙ Т	0,45	31,20 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			372	18	31		30
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			371	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			313	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			435	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
35	Е9-34	-УСТАНОВКА ОКОН С ПЕРЕПЛЕТАМИ	0,18	279,00	156,00	49	12	28	111,00	20
		ИЗ СПАРЕННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ								
		ТРУБ С ОСТЕКЛЕНИЕМ		69,00	50,70			9	65,40	12
		СТЕКЛОПАКЕТАМИ								
		100м2								
36	С121-2109	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,24	455,00	-	109	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
37	Е15-772	-ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,18	53,40	2,40	9	8	-	79,70	14
		ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ								
		100м2		44,40	0,72			-	0,93	-
38	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ	17,66	9,87	-	174	-	-	-	-
		НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА								
		ТОЛЩИНОЙ 4 ММ		-	-			-	-	-
		М2								
39	Е13-119	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,18	12,00	0,20	2	-	-	3,10	1
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К		2,05	0,06			-	0,08	-
		100м2								
40	Е13-159	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,18	32,40	0,51	6	1	-	4,35	1
	К=3	ХВ-124 (3 СЛОЯ)								
		100м2		2,94	0,15			-	0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			349	21	28		36
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			191	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			174	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			138	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
41	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	1,84	1,45	0,35	3	1	-	0,91	2
				0,55	0,11			-	0,14	-
42	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,01	2,00	0,13	4	1	-	1,16	2
				0,67	0,04			-	0,05	-
43	С122-230	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДМ21-9 М2	1,84	16,90	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	С122-218	-ТО ЖЕ,ДГ21-9 М2	2,01	14,20	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ (СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) КОМПЛ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ (СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) КОМПЛ	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			77	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
47	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	0,14	5,35	0,15	1	-	-	6,00	1
				3,10	0,04			-	0,05	-
48	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	0,36	8,17	0,18	3	2	-	9,70	4
				5,30	0,05			-	0,06	-

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	0,14	60,80 / 15,50	1,00 / 0,30	9	2	- / -	27,40 / 0,39	4 / -
50	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2	0,36	58,80 / 13,80	0,80 / 0,24	21	5	- / -	24,30 / 0,31	9 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			34	9	-		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1866	110	106		194
			РУБ.					37		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			644	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	54	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			363	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			807	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1222	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	93	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1017	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			104	-	-		-

501-5-79.86 альбом 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		255
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	184	-		-

Главный инженер проекта М.А.Галабурда

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Е.В.Окроян

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту поста управления замедлителями на приобретение инструмента, инвентаря и мебели /вариант I/

Сметная стоимость 0,049 т.р.

Основание	Наименование изделий	Единица измерения	УСН затрат на приобретение /в руб./			
			инструмента, приспособлений и производственного инвентаря		Хозяйственного инвентаря	
			всего	в т.ч. инструмента	всего	в т.ч. мебели
I	2	3	4	5	6	7
УСН утв.МПС 07.10.83 № А-31579 п.58	Пост управления замедлителями V = 35,55 м3 /87+50/х0,3555= = 49	I00м3	87	70	50	37

Главный инженер проекта М.А.Галабурда

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.инженер Л.Н.Лимарь

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту поста управления замедлителями

Ресурсы	Количество		
I	2	3	4)
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.ч	II9,3		
Заработная плата, руб	77		
Строительные машины, руб	6,29		
Надземная часть			
Затраты труда, чел.ч	I4I,67		
Заработная плата, руб	III		
Строительные машины, руб	23,I8		
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел.ч	260,97		
Заработная плата, руб.	I88		
Строительные машины, руб	29,47		
Специальные строительные работы			
Затраты труда, чел.ч	2,6I		
Заработная плата, руб	I,0		
Строительные машины, руб	0,33		

I	2	3	4
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.ч.	2,10		
Заработная плата, руб	1,0		
Строительные машины, руб	-		
Монтажные работы			
Монтаж электрического оборудования			
Затраты труда, чел.ч.	139		
Заработная плата, руб	92		
Строительные машины, руб	-		
Монтаж КИП и автоматики	-		
Затраты труда, чел.ч.	-		
Заработная плата, руб	-		
Строительные машины, руб	-		
Итого монтажные работы			
Затраты труда, чел.ч.	139		
Заработная плата, руб	92		
Строительные машины, руб	-		
Прочие работы /связь, радиофикация и др./	-		
Затраты труда, чел.ч.	-		
Заработная плата, руб	-		

I	2	3	4
Строительные машины, руб	-		
ВСЕГО			
Затраты труда, чел.ч.	404,68		
Заработная плата, руб	282,0		
Строительные машины, руб	29,80		

Начальник отдела технических и гражданских сооружений — Г.Б.Кочетков

Составил — Л.Н.Лимарь

Проверил — Т.Н.Климова

501-5-79.86 альбом 3

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЯМИ ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ,ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АС(ВМ,АС)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	1. СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т					
2.	Д=10ММ	Т	09 3004 0010	168	-	,03	,03
3.	Д=12ММ	Т	09 3004 0012	168	,01	,01	,02
4.	Д=16ММ	Т	09 3004 0016	168	-	,06	,06
5.	Д=18ММ	Т	09 3004 0018	168	,10	-	,10
6.	Д=22ММ	Т	09 3004 0022	168	,19	-	,19
7.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,30	,10	,40
8.	Д=6ММ	Т	09 3009 0006	168	,02	-	,02
9.	Д=8ММ	Т	09 3009 0008	168	,02	,07	,09
10.	Д=10ММ	Т	09 3009 0010	168	,01	,01	,02
11.	Д=12ММ	Т	09 3009 0012	168	-	,01	,01
12.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	,04	,09	,13
13.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,34	,19	,53
14.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	-	,06	,06
15.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,06	,11	,17
16.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,40	,36	,76
17.	В,Т,Ч,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,04	,04

501-5-79.86 альбом 3

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
18.	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,19	-	,19
19.	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9096	168	,12	,14	,26
20.	В,Т,4,КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	,03	,07	,10
21.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,06	,11	,17
22.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
23.	ПРОВОЛОКА ВР-1	Т	12 1400 0000	168	-	,05	,05
24.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	-	,05	,05
25.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,47	,31	,78
26.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0093	168	,06	,17	,23
27.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	,53	,48	1,01
28.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
29.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	-	,65	,65
30.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	Т	12 9999 0974	168	-	1,10	1,10
31.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ	Т	12 9999 0975	168	-	,34	,34
32.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	2,09	2,09
33.	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	-	,61	,61
34.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	-	,31	,31
35.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	-	,78	,78

501-5-79.86 альбом 3

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
36.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0985	168	-	,36	,36
37.	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,03	,03
38.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	2,48	2,48
39.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,40	2,51	2,91
40.	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,65	,65
41.	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,1[illegible]	-	,19
42.	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,12	,14	,26
43.	В,Т,4,КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,03	,07	,10
44.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,06	,42	,48
45.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	-	,78	,78
46.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0996	168	-	,36	,36
47.	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,03	,03
48.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	,53	2,97	3,50
49.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	-	,41	,41
50.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	,53	,07	,60
51.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	-	2,44	2,44
52.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	,04	,04
53.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	Т					

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
54.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЯ	Т	12 9999 6000	168	,01	,01	,02
55.	ВТЧ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЯ	Т	12 9999 6001	168	,01	,01	,02
56.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
57.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	-	1,32	1,32
58.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	-	1,20	1,20
59.	ЭМАЛИ СОПОЛИМЕРОПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ	КГ	23 1322 0000	166	-	1,61	1,61
60.	КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	23 1610 2314	166	-	19,15	19,15
61.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	-	,71	,71
62.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	-	5,86	5,86
63.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3					
64.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	1,67	,31	1,98
65.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6110 0000	55	12,57	-	12,57
66.	ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ	М3	55 1000 0000	113	-	,08	,08
67.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ	М2	55 3622 0000	55	22,31	26,40	48,71
68.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	2,65	1,69	4,34
69.	ГРАВЕЙ	М3	57 1110 0000	113	2,62	5,40	8,02
70.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	1,97	4,07	6,04
71.	ЦЕМЕНТ	Т					
72.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	1,28	1,69	2,97

501-5-79.86 альбом 3

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
73,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	-	,17	,17
74,	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	1,28	1,84	3,12
75,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	-	1,20	1,20
76,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	1,28	,64	1,92
77,	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	-	,72	,72
78,	ЛИНОЛЕУМ (РУЛОНЫ И ПЛИТКИ)	М2	57 7100 0000	55	-	11,96	11,96
79,	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ-КОЖА	М2	57 7404 0000	55	-	3,28	3,28
80,	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ	1000У,П,	57 8125 0000	732	-	,43	,43
81,	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2					
82,	СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2	59 1310 0000	55	-	29,32	29,32

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1	461	463	465	467	482	484	487	496	569
712	2009	2065	2072	2195	2683	2784	2897	3149	3387
4383	5184	5195	6237	8063	8064	8068	8069	8070	8077
16065	17116	17270							

501-5-79.86 альбом 3

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ С378-86,ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЯМИ,ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ(ЭО,ВМ)

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	-	,09	,09
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	,09	,09
4.	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	-	,05	,05
5.	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	-	,04	,04
6.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	,09	,09
7.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,09	,09
8.	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,05	,05
9.	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,04	,04
10.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	-	,09	,09
11.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	-	,09	,09
12.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
13.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	16,00	16,00

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
14,	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,08	,08

Составил: инженер Г.И.Голубева

Проверил: вед.инженер Л.М.Мельникова