ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
от 0,02 ДО I,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ
ВОДЫ ДО 6 м

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

901 - I - 90.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО I,5 м3/с С
ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 м

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

СФ ЦИТП 620062 г. Свердловск, ул. Чебышева, 4
Зак. 4231 инв. 9864-09 тираж 150
Сдано в печать 10 08 1988 Цена 6-21 + 6-21

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 м

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-1-90.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,5 м3/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 м

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:	ГРУНТ-СУГЛИНОК	ГРУНТ-ПЕСОК
ОБЩАЯ, ТЫС.РУБ.	146,94	143,57
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	99,43	96,06
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, м3	2470	2470
1 М3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, РУБ.	40,26	38,89
1 М2 РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ, РУБ.	329,57	318,40

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
"УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЕМ СССР
ПРОТОКОЛ ОТ 28 августа 1987 г. № 57

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.В. ПИСАНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н. НОВОМИНСКИЙ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ЭС М.П. ГОРОДЕЦКИЙ

2864/9

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА		3
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО I,5 м3/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 м		4
СМЕТА № I	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	7
СМЕТА № 2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	I4
СМЕТА № 3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ - СУГЛИНОК	2I
СМЕТА № 4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ - ПЕСЧАНЫЙ	47
СМЕТА № 5	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	76
СМЕТА № 6	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	II3
СМЕТА № 7	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	I28
СМЕТА № 8	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	I37
СМЕТА № 9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	I55
СМЕТА № I0	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	I87
СМЕТА № II	ОБОРУДОВАНИЕ КИП	I97
СМЕТА № I2	ВЫГРЕБ	2I0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО I,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 м СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82".

ОБЪЕМЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОДСЧИТАНЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА, РАЗРАБОТАННОГО ГПИ УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНЫМ РАЙОННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ ДЛЯ I ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, КАТАЛОГАМ ЕРЕР И ЦЕННИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА П-го ПОЯСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ С 0I.0I.84 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1984 г., СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- I6,5%
НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- I3,3%
НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8,6%
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8%

К СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ В СМЕТАХ УЧТЕНЫ:

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	- 3%
ТАРА И УПАКОВКА	- I%
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	- I,2%
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	- 0,7%

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВАРИАНТОВ В СУГЛИНИСТЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ.

СОСТАВИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

2864/9

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО Н/СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО I,5 м3/сут.

С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 м

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	I46,94/I43,57	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	_____	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	_____	ТЫС.ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	_____	ТЫС.РУБ.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ (I М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ)	40,26/38,89	РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

№№ пп	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТЫС. РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС.ЧЕЛ.Ч.	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	8,42				8,42				
	2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	8,I2				8,I2				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ - СУГЛИНКИ	42,95				42,95				982 м3
	4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ - ПЕСКИ	39,67				39,67				982 м3
	5	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	25,68				25,68				I488 м3
	6	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДО- ВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	0,3	II,26	3I,I2		42,68				
	7	ВНУТРЕННИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	0,48				0,48				
	8	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	2,74				2,74				
	9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		5,99	9,58		I5,57				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I0	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,94				0,94				
	II	ОБОРУДОВАНИЕ КИП		0,88	6,8I		7,69				
		ИТОГО:	8I,30	I8,I3	47,5I		I46,94				
			77,93	I8,I3	47,5I		I43,57				

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н. НОВОМИНСКИЙ

ГЛАВСПЕЦ ПО СМЕТАМ Р.В. ЛЫСАЯ

СОСТАВИЛА М.Б. РАФАИЛЬСКАЯ

ПРОВЕРИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ ДО 6.0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

Д О Г О В О Р Н А Я С М Е Т А № 1

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,417 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,781 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3162 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,181 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-181	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,15	219,38	207,86	252	13	239	22,66	26
	23-2	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		11,22	58,81			68	84,69	97
	Т.Ч.	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА								
	П.1.11	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБ.3 П.4	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,2	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
	Т.Ч.	ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ								
	П.3.19	ГРУНТ								
	К=1,1	1000М3								
2	С319-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	2812,58	0,29	-	564	121	-	0,89	161
		Т		0,36	-			-	-	-
3	Е1-189	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ	1,15	10,20	8,74	12	-	10	-	-
	24-2	ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ		-	2,62			3	3,77	4
		ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА								
		АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП								
		РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ								
		ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 5,5 КМ								
		ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		5,1,2								
		1000М3								
4	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,15	14,35	12,49	17	2	14	3,23	4
	25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		1,59	3,81			4	5,49	6
	Т.Ч.	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ								
	П.1.11	1000М3								
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1									
5	Е1-181	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,13	219,38	207,86	248	13	234	22,66	26
	23-2	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		11,22	58,81			66	84,69	96
	Т.Ч.	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т,Ч, П.3.19 К=1,1	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ Т	1977,50	8,29 8,86	- -	573	119	- -	8,89 -	178 -
7	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	1,13	10,20 -	8,74 2,62	12	-	10 3	- 3,77	- 4
8	Е1-195 25-2 Т,Ч, П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,13	14,35 1,59	12,49 3,81	16	2	14 4	3,23 5,49	4 6
9	Е1-181 23-2 Т,Ч, П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	2,34	199,16 10,20	188,96 53,46	465	24	441 125	28,60 76,98	48 180
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	4086,25	8,29 8,86	- -	1165	245	- -	8,89 -	388 -
11	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	2,34	10,20 -	8,74 2,62	24	-	20 6	- 3,77	- 9
12	Е1-195 25-2 Т,Ч, П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	2,34	14,35 1,59	12,49 3,81	34	4	29 9	3,23 5,49	8 13
13	Е1-960 60-2 Т,Ч, П.3.67 К=1,2	-ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,30	102,81 102,81	- -	31	31	- -	212,52 -	64 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,364 К=1,15									
14	Е1-960 66-2	-ДОРАБОТКА СУХОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА	3,15	89,40	-	13	13	-	184,80	28
	Т,Ч, П,3,67 К=1,2	100М3		89,40	-			-	-	-
15	Е1-161 23-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	3,47	199,16	188,96	691	36	656	20,60	71
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНОК		10,20	53,46			186	76,98	267
		1000М3								
16	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	6072,50	0,29	-	1761	364	-	0,69	547
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	3,47	10,20	8,74	35	-	30	-	-
				-	2,62			9	3,77	13
		5,1,2								
		1000М3								
18	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ	5,20	46,80	-	239	239	-	99,30	516
		100М3		46,80	-			-	-	-
19	Е1-56 11-14	-ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3	0,91	211,11	201,97	192	8	184	18,48	17
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15 Т,Ч, П,3,2 К=1,4	1000М3		9,14	80,08			73	115,32	185
20	Е1-1164 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	3,90	9,69	3,49	38	24	14	11,20	44
		100М3		6,20	2,29			9	3,30	13
21	Е1-257 31-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М	2,54	20,78	20,78	53	-	53	-	-
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫЙ		-	6,92			18	9,96	25
		1000М3								
22	Е1-268 31-13	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА	2,54	11,87	11,87	30	-	30	-	-
	Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257		-	3,97			10	5,72	15
		1000М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,1									
23	Б1-1150 118-1,2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ 100М3	25,40	4,76 -	4,76 1,46	121	-	121 37	- 2,18	- 55
24	Б1-1156 118-1,2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1150 ,5,5 100М3	25,40	2,50 -	2,50 0,65	64	-	64 17	- 0,94	- 24
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			6699	1257	2163		2138
			РУБ.					647		938
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6699	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			13	-	-		-
	ВОЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1984	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1106	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	197	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			621	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1131	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8417	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	3781	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3162
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2101	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			8417	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	3781	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3162
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2101	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРЧАН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ С*

```
 1, @571851' НЭГ1Ч1' П' ' 1,1' ' ' ' ' *
 2, @' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,52 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,
                  0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                  ЗАЛА 5,4 М' Р' ' Ч 1' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-Б*
 4, Д2-Г*
 5, Д2-С*
 6, Д2-Ч*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-К*
10, h10=16,5' H15=0,01*
11, Е1-181*23-2(1002Г)(1022)' 1150' ' + КОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 1150,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-189*24-2(А1,2)(Р1,2)' 1150' ' +*5,1,2*
14, Е1-195*25-2(1002Д)' 1100*
15, Е1-181*23-2(1002Г)(1022)' 1130' ' + КОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 1130,1,75' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-189*24-2(А1,2)(Р1,2)' 1130' ' +*5,1,2*
18, Е1-195*25-2(1002Д)' 1100*
19, Е1-181*23-2(1002Г)' 2335' ' + СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
20, С310-1(Н15=0)' 2335,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
21, Е1-189*24-2(А1,2)(Р1,2)' 2335' ' +*5,1,2*
22, Е1-195*25-2(1002Д)' 2305*
23, Е1-960*80-2(1070А)(1067)' 30' ' ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
24, Е1-960*80-2(1070А)' 15' ' ДОРАБОТКА СУХОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА*
25, Е1-181*23-2(1002Г)' 3470' ' + СУГЛИНОК*
26, С310-1(Н15=0)' 3470,1,75' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
27, Е1-189*24-2(А1,2)(Р1,2)' 3470' ' +*5,1,2*
28, Е1-968*81-2' 520' ' + СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ*
29, Е1-56*11-14(1002В)(1005)' 910' ' ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
30, Е1-1184*118-10' 390*
31, Е1-257*31-1(1002Д)' 2540' ' + СУГЛИНИСТЫМ*
32, Е1-268*31-13(1002Д)' 2540*
33, Е1-1150*118-1,2' 2540*
34, Е1-1156*118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 2540' ' +*,5,5*
35, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО**ГЕРМАН*
```

2864/9

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,86 ДО 1,50 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	-	1,17	1,17
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	854,49	854,49

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 383 712 831 836 1802 1289

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90 87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.	1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА		ЧЕЛ.-Ч	854,49
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.	203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.		МАШ.-Ч	29,92
3.	205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.		МАШ.-Ч	61,42
4.	383	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т		МАШ.-Ч	6,36
5.	712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	83,16
6.	831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/		МАШ.-Ч	6,38
7.	836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	42,51
8.	1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,6 М3		МАШ.-Ч	27,03
9.	1289	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3		МАШ.-Ч	373,53
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.	8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ		М3	1,17

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,116 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,051 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2948 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,975 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧБЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-180 23-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	3,59	157,17 8,91	149,16 42,24	563	29	534 151	18,20 60,85	66 218
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	6453,00	0,29 0,06	- -	1871	387	- -	0,89 -	561 -
3	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	3,59	9,26 -	8,84 2,42	33	-	29 9	- 3,48	- 12
4	Е1-194 25-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	3,59	11,64 1,30	10,20 3,12	42	5	36 11	2,63 4,49	9 16
5	Е1-189 23-1 Т.Ч. П.1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С	1,13	157,17 8,91	149,16 42,24	178	9	169 48	18,20 60,83	18 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3 П.4 К=1,2	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	2034,00	0,29	-	596	122	-	0,09	183
		Т		0,06	-			-	-	-
7	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	1,13	9,26	8,04	10	-	9	-	-
				-	2,42			3	3,48	4
8	Е1-194 26-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.6 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	1,13	11,64	10,20	13	1	12	2,63	3
				1,30	3,12			4	4,49	5
9	Е1-959 80-1 Т.Ч. П.3.67 К=1,2	-ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА 100М3	2,45	74,76	-	34	34	-	157,29	71
				74,76	-			-	-	-
10	Е1-160 23-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	3,56	157,17	149,16	560	29	532	16,29	58
				8,31	42,24			151	60,83	217
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	6417,00	0,29	-	1861	385	-	0,09	578
		Т		0,06	-			-	-	-
12	Е1-188 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3	3,56	9,26	8,04	33	-	29	-	-
				-	2,42			9	3,48	12
13	Е1-967 81-1	-ЗАСЫПКА БРУСЧАТЫХ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ 100М3	5,20	41,58	-	216	216	-	89,68	466
				41,58	-			-	-	-
14	Е1-55 11-13 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3	-ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3 1000М3	1,00	132,69	126,91	133	6	128	11,78	12
				5,77	58,42			51	72,68	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 Т,Ч, П,3,1 К=1,2									
15	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	4,86	9,69 6,20	3,49 2,29	47	30	17 11	11,28 3,30	54 16
16	Е1-257 31-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	2,54	20,78 -	20,78 6,92	53	-	53 18	- 9,96	- 25
17	Е1-268 31-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	2,54	11,87 -	11,87 3,97	30	-	30 10	- 5,72	- 15
18	Е1-1150 118-1,2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ 100М3	25,40	4,76 -	4,76 1,46	121	-	121 37	- 2,10	- 53
19	Е1-1156 118-1,2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1150 0,5,5 100М3	25,40	2,50 -	2,50 0,65	64	-	64 17	- 0,94	- 24

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,	6452	1253	1765	2991
	РУБ,			530	759
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	6452	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	10	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	1783	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	1064	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	98
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	-	192	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	600	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,	-	934	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	8116	-	-	-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	-	3051	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2948
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	1975	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	8116	-	-	-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	-	3051	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2948
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	1975	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕНКИЯ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР № 2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.	1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА		ЧЕЛ.-Ч	749,28
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.	203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.		МАШ.-Ч	29,92
3.	205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.		МАШ.-Ч	76,63
4.	383	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т		МАШ.-Ч	6,36
5.	712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	87,63
6.	831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/		МАШ.-Ч	6,36
7.	836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	52,68
8.	1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3		МАШ.-Ч	21,91
9.	1289	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОЧ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЬ 0,4(0,3-0,4)М3		МАШ.-Ч	301,39
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.	8603	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ		М3	6,92

2864/9

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЩЕБЕНЬ	М3 57 1110 2800	113	-	,92	,92
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС 99 3000 0001		-	749,28	749,28

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

283 286 383 712 831 836 1082 1289

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 571858 2864/9
ТП 901-1-90.87 Д IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ С*

```
 1, 9571858' Н9Г1М1' П' ' 1,1' ' ' ' ' *
 2, Б' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,
                  0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                  ЗАЛА 6,4 М' Р' ' Н 2' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-Б*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-М*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-Ж*
10, Н10=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-180#23-1(1002Г)' 3565' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 3565,1,6' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 3566' ' +#4,63,2*
14, Е1-194#25-1(1002Д)' 3565*
15, Е1-180#23-1(1002Г)' 1130' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 1130,1,6' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 1130' ' +#4,63,2*
18, Е1-194#25-1(1002Д)' 1130*
19, Е1-959#80-1(1070А)' 45' ' ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА*
20, Е1-180#23-1(1002Г)' 3565' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
21, С310-1(Н15=0)' 3565,1,6' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
22, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 3566' ' +#4,63,2*
23, Е1-967#81-1' 520' ' + ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ*
24, Е1-55#11-13(1002В)(1004)' 1005' ' ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ БМК 0,6 М3*
25, Е1-1184#118-10' 486*
26, Е1-267#31-1(1002Д)' 2540' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
27, Е1-268#31-13(1002Д)' 2540*
28, Е1-1150#118-1,2' 2540*
29, Е1-1156#118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 2540' ' +#0,5,5*
30, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАСЕНКО***ГЕРМАН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 571858

ТП 901-1-90 87 Д

2864/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,82 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1- 90 87

Д О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,60 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 5,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42,946 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 4,738 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4865 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,584 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДНИЩЕ								
1	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	2,31	4,58	0,99	11	8	3	7,19	17
2	СЦСЦП4-39 0,041,197,2	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М3	9,49	3,67 9,49	0,30 -	90	-	1 -	0,39 -	1 -
3	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	34,70	2,90	1,06	101	63	37	3,62	128
4	СЦСЦП4-39 1,25,29,6	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М3	43,37	1,82 9,49	0,32 -	412	-	11 -	0,41 -	14 -
5	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	22,50	1,60	0,28	36	16	6	1,37	31
6	СЦСЦ1-13 19,15,1,02	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 М3	22,95	0,70 25,30	0,08 -	581	-	2 -	0,10 -	2 -
7	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	2,25	271,00	29,20	610	198	66	153,00	344
8	Е11-55 6-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	2,25	37,80 17,20	8,76 0,95	39	22	20 3	11,30 18,80	25 42
9	СЦСЦ2-4 М-100 1,05,2,04	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	4,59	9,88 24,40	0,28 -	112	-	1 -	0,36 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
10	Е6-241	-УСТРОСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ	126,90	6,73	0,76	854	431	96	6,19	786
	28-5	СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ		3,40	0,23			29	0,30	36
		БЕТОНА М-300								
		М3								
11	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4	128,80	30,04	-	3869	-	-	-	-
		26,2+0,92,2								
		М3		-	-			-	-	-
12	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,83	270,00	-	224	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
13	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3	16,44	283,00	-	4653	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
14	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
15	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
16	Е13-136	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
17	Е6-106	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,90	24,90	3,36	47	14	6	13,30	26
	12-4	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО		7,43	1,01			2	1,30	2
		2М								
		М3								
18	СЦСЦ17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4	1,93	30,04	-	58	-	-	-	-
		26,2+0,92.2								
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			11712	756	217		1378
			РУБ.					56		63
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11712	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			738	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ			-	822	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			4877	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1933	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		179
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	346	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1090	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	429	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			14738	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1408	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1635
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1168	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		РУБ			14736	-	-		-
	НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1408	-		-

2864/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1636
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1168	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ									
19	Е6-1 1-1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	2,31	1,60 0,70	0,28 0,08	4	2	- -	1,37 0,18	3 -
20	СЦСЦ1-13 -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 2,31.1,02 М3	2,36	25,30 -	- -	59	-	- -	- -	- -
21	Е6-17 1-17 -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ М3	6,20	3,40 1,28	1,08 0,32	21	6	7 2	2,42 0,41	15 3
22	СЦСЦ1-16 -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10 6,20,1,015 М3	6,29	27,20 -	- -	171	-	- -	- -	- -
23	С124-1 -АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,04	270,00 -	- -	11	-	- -	- -	- -
24	С124-2 -АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0,04	270,00 -	- -	11	-	- -	- -	- -
25	С124-3 -АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,04	270,00 -	- -	11	-	- -	- -	- -
26	Е6-77 9-1 -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,02	651,00 174,00	2,00 0,53	13	3	- -	303,00 8,81	6 -
27	Е6-82 9-6 -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА Т	-	347,00 24,80	14,80 4,44	-	-	- -	39,20 5,73	- -
28	Е13-121 16-6 -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,01	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,86	- -
29	Е13-138 17-2 -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	21,80 1,84	0,54 0,15	1	-	- -	1,37 0,21	- -
30	Е6-10 1-10 -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М М3	24,80	6,91 2,05	1,01 0,30	171	51	25 7	3,84 0,89	95 18
31	СЦСП1-16 -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 6,20,1,015 М3	25,17	27,20 -	- -	685	-	- -	- -	- -
32	С124-1 -АРМАТУРА КЛАССА А1	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
33	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,07	276,00	-	19	-	-	-	-
		т								
34	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		т								
35	Е6-82	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
	9,6	КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА		24,80	4,44			-	5,73	-
		т								
36	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
37	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
38	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	5,00	5,59	2,68	26	14	14	4,51	23
	1-15	ДЛИНОЙДО 6М		2,71	0,96			5	1,24	6
		шт								
39	СЦСЦ1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	0,09	28,20	-	3	-	-	-	-
		м3								
40	608-70214	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,72	67,90	-	49	-	-	-	-
	ЦСЦ9-346	ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		м3								
41	608-70216	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО	1,06	69,14	-	73	-	-	-	-
	ЦСЦ9-362	СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5		-	-			-	-	-
		м3								
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,56	22,90	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,46	25,00	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
46	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
47	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	1,00	5,59	2,68	6	3	3	4,51	5
	1-15	ДЛИНОЙДО 6М		2,71	0,96			1	1,24	1
		шт								
48	С608-70217	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,17	61,90	-	11	-	-	-	-
	ЦСЦ9-354	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		М3								
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,19	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
50	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,25	25,10	1,50	6	5	-	38,10	10
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
51	СЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,74	19,80	-	15	-	-	-	-
		М-25								
		0,24,3,1		-	-			-	-	-
		М3								
52	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2	1,45	90,00	1,50	130	28	3	33,60	40
	4-7	РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ								
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
53	Е6-1	-НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ	0,30	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
	1-1	М3								
				0,70	0,08			-	0,10	-
54	СЦСЦ1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10	0,31	26,30	-	8	-	-	-	-
		0,30,1,02								
		М3		-	-			-	-	-
55	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	15,20	1,31	0,53	20	12	8	1,64	25
	15-12	ПЕСКОМ								
		М3		0,78	0,16			2	0,21	3
56	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	15,96	7,79	-	124	-	-	-	-
		15,2,1,05								
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1732	126	60		231
			РУБ.					18		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1721	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			214	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	144	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			161	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	80	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2165	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	266	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2176	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	266	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 571855

ТП 901-1-90.87 Ал IX

2864/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ								
57	Е7-349 24-9	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЬЕЦИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2 М3	69,50	6,40 2,01	3,05 1,00	445	140	212 70	3,33 1,29	231 90
58	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1*0,92 М3	6,61	33,02 -	- -	225	-	- -	- -	- -
59	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,083 М3	6,32	7,79 -	- -	49	-	- -	- -	- -
60	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,50*0,82,2*0,92 М3	69,50	61,06 -	- -	4244	-	- -	- -	- -
61	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,38	32,10 -	- -	76	-	- -	- -	- -
62	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	7,43	22,90 -	- -	170	-	- -	- -	- -
63	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	124,48	25,00 -	- -	3112	-	- -	- -	- -
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	18,76	41,30 -	- -	774	-	- -	- -	- -
65	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,17	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	1 -
66	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,17	21,80 1,84	0,64 0,16	4	-	- -	1,37 0,21	- -
67	Е7-349 24-9	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЬЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ М3	23,16	6,40 2,01	3,05 1,00	148	47	70 23	3,33 1,29	77 30
68	СЦСЦ1-19	=СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1*0,92 М3	2,08	33,02 -	- -	69	-	- -	- -	- -
69	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,083 М3	2,62	7,79 -	- -	20	-	- -	- -	- -
70	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4	23,16	61,06 -	- -	1414	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		58,6+0,62,2+2,92								
		М3								
71	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,60	32,12	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,75	22,92	-	63	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	С147-8	-АРМАТУРА А-3	13,83	25,03	-	346	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,32	41,30	-	178	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,15	7,71	0,24	1	-	-	3,10	-
	18-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
76	Е13-136	-НАНЕСЕНИЕ РА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,15	21,03	0,54	3	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА		1,64	0,16			-	0,21	-
		100М2								
77	Е6-243	-МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ	2,97	29,60	1,17	86	27	3	15,80	47
	28-4	УЧАСТКИ СТЕН		9,13	0,35			1	0,45	1
		М3								
78	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5	3,01	33,02	-	99	-	-	-	-
		32,1+0,92		-	-			-	-	-
		М3								
79	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	253,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
80	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,02	243,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
81	Е6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	20,70	1,52	0,62	31	18	13	1,44	38
				0,87	0,23			5	0,30	6
		М2								
82	Е6-252	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252	20,70	0,11	0,06	2	1	1	0,10	2
				0,05	0,02			-	0,03	1
		М2								
83	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА	2,60	25,70	-	67	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
84	С111-663	-ЦЕМЕНТ М300	0,08	25,50	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
85	Е22-362	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ	0,02	777,00	162,00	16	4	3	385,00	6
	22-5	Т		190,00	48,60			1	62,69	1
86	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ	3,00	3,33	-	10	4	-	2,06	0
	23-1	САЛЬНИК		1,22	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 571855

ТП 901-1-90.87 Ал IX

2864/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е22-363	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500	0,90	634,00	129,00	571	76	115	134,00	121
	22-6	И 600 ММ								
		Т		83,90	38,70			35	49,92	45
88	Е22-511	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И	11,00	19,40	2,07	213	52	23	6,04	66
	37-1	600 ММ								
		МТ		4,72	0,62			7	6,80	9
89	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,38	362,00	8,00	138	35	3	141,00	54
	17-1	Т								
				92,00	2,40			1	3,10	1
90	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,11	42,30	0,08	5	-	-	8,43	1
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ								
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД		4,02	0,02			-	0,03	-
		100М								
91	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	0,61	312,00	-	159	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			12774	404	444		664
			РУБ.					143		184

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	12764	- - -
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	621	- - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	543 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	10569	- - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2103	- - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	- - 191
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	377 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1187	- - -
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	372 - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	16654	- - -
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	1219 - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	- - 1035
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	920 - -
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	10	- - -
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	6	- - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	4 - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1	- - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1	- - -
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	2 - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	12	- - -
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	5 - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	- - 6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	4 - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	16666	- - -
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	1224 - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	- - 1039
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	924 - -

РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ

92	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	6,00	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т		1,26	0,68			3	0,68	4
		КТ								
93	608-10498 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩАДЬЮ О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	0,12	60,62	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
94	608-10491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЬШЕ 3,0 М2	3,63	62,50	-	227	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
95	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,50	25,00	-	38	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
96	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,43	32,10	-	14	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
97	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,51	41,30	-	145	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
98	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,12	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
99	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,12	21,60	0,64	3	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
100	Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	0,60	13,00	0,81	10	4	-	8,40	7
				4,61	0,24			-	0,31	-
		М3								
101	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15	0,81	28,20	-	23	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
102	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	328,00	-	7	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
103	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,05	392,00	-	20	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
104	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	356,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
105	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,05	329,00	1,30	16	1	-	21,10	1
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
106	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ. ГФ-021	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
107	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА	0,03	21,60	0,54	1	-	-	1,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 РАЗА		1,04	0,16			-	0,21	-
108	Е34-304	100М2 -ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	0,05	221,00	7,34	11	2	-	56,70	3
109	СЦ141ТЕХ4АС-ТЬ	10М2 -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577	0,50	33,10 14,30	2,20 -	7	-	- -	2,64 -	- -
	ТАБЛ12	Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			558	13	9		25
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			558	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			458	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			701	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			701	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
110	Е6-1 1-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ М3	15,50	1,60 0,70	0,28 0,08	25	11	4 1	1,37 0,10	21 2
111	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 13.03.1.02 М3	15,81	25,30 -	- -	400	-	- -	- -	- -
112	Е11-55 6-1	-СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30 100М2	0,44	17,20 9,08	0,95 0,28	8	4	- -	18,80 0,36	8 -
113	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,08	26,10 -	- -	25	-	- -	- -	- -
114	Е11-136 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,66	363,00 61,40	4,62 1,36	236	40	3 1	108,00 1,76	70 1
115	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 М3	1,62	25,90 -	- -	42	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 671855

ТП 901-4-90.87 Ал IX

2864/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е15-260	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ	0,17	49,30	6,20	8	6	1	65,00	11
	65-1-11	РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА		37,13	3,85			1	4,97	1
		100М2								
117	Е8-283	-УПЛОТНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	16,70	0,26	-	3	3	-	0,30	5
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
118	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300	0,01	26,50	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
119	Е11-62	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,03	16,60	2,30	1	-	-	27,10	1
	7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		14,30	2,68			-	8,88	-
		100М2								
120	С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3	0,20	3,35	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
121	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	45,00	3,75	1	1	-	29,50	1
	3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ		20,90	1,12			-	1,44	-
		100М2								
122	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,03	14,20	1,64	1	-	-	9,11	-
	3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47		6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
123	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	22,90	1,02	1	-	-	28,50	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
124	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,07	26,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
125	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ	0,07	22,90	1,02	2	1	-	28,50	2
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
126	СЦСПП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,15	26,10	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
127	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ	0,07	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
	11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ0.70.2		0,94	0,14			-	0,18	-
		100М2								
128	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,07	26,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			764	66	6		120
			РУБ.					3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			764	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			208	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	69	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			124	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			967	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	111	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			967	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	111	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		РАЗДЕЛ 6, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
129	Е9-47 7-2	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ	7,60	49,24	16,14	374	159	137	38,10	229
		Т		20,90	5,97			45	7,70	59
130	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕЬОИ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	6,96	326,00	-	1650	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
131	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	1,07	327,00	-	350	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
132	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	1,46	356,00	-	523	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
133	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577	7,60	14,30	-	109	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3006	159	137		229
			РУБ.					45		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2897	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			78	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			-	204	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			2523	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			251	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	131	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3397	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	427	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	249	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ			3534	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	427	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		313
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	252	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
134	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	2,72	92,00	1,52	245	53	4	33,60	91
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ 100М2		19,60	0,45			1	0,58	2
135	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	0,88	271,00	29,20	238	77	26	153,00	134
		100М2		87,80	8,76			8	11,30	10
136	Е15-501 152-1 Т4П3,18	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ НА ВЫСОТЕ 4,8 М 100М2	4,24	6,81	0,06	37	17	-	6,90	29
				3,96	0,02			-	0,03	-
137	Е15-551 158-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЬЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	1,43	45,30	0,64	66	15	1	20,20	29
				10,80	0,18			-	0,23	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			885	162	31		283
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ.								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			586	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			391	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	171	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	86	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			736	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	278	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			736	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	278	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	168	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СПЕЦСТРОИРАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
138	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	6,81	9,41	1,20	64	16	8	4,35	30
				2,34	0,36			2	0,46	3
139	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5М3	6,95	27,20	-	189	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
140	Е6-73 8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,17	40,40	0,90	7	4	-	44,80	8
				25,30	0,27			-	0,35	-
141	Е6-74 8-3	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,17	10,20	0,30	2	1	-	13,00	2
				7,50	0,09			-	0,12	-
142	СЦОЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 13,3,0,0306 М3	0,63	25,90	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
143	Е6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	1,00	9,41	1,20	9	2	1	4,35	4
				2,34	0,36			-	0,46	-
144	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5 М3	1,02	27,20	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
145	Е8-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,03	651,00	2,00	20	5	-	303,00	9
				174,00	0,63			-	0,81	-
		КАНАЛЫ								
146	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,56	4,58	0,99	3	2	-	7,19	4
				3,57	0,30			-	0,39	-
147	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,5,63 М3	2,31	9,49	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
148	Б6-237 26-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	26,40	38,90	1,10	1027	451	29	29,40	776
				17,10	0,33			9	0,43	11
149	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5	26,30	26,60	-	713	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
150	Е11-55 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,36	17,20	0,95	6	4	-	18,80	7
				9,88	0,28			-	0,36	-
151	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,73	28,10	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
152	Е6-160 15-1	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	1,40	17,30	0,96	24	9	1	11,10	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,18	0,29			-	0,37	1
153	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	1,42	28,20	-	40	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
154	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,05	253,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
155	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,10	286,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
156	Е6-260	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ	1,10	1,37	0,63	2	1	-	1,71	2
	31-2	М3		0,80	0,16			-	0,21	-
157	СЦСЦП4-7	-СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ	1,13	8,92	-	10	-	-	-	-
		1,10,1,03		-	-			-	-	-
		М3								
158	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	2,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-
	36-10	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			-	0,06	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		МТ								
159	608-70006	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,05	64,40	-	3	-	-	-	-
	ЦСЦП9-92	М3		-	-			-	-	-
160	С147-6	-АРМАТУРА А-3	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
161	Е9-209	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И	0,13	74,73	20,60	10	5	3	53,80	7
	32-12	ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ		37,73	6,57			1	8,48	1
		Т								
162	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,13	380,00	-	49	-	-	-	-
		БАЛОК		-	-			-	-	-
		Т								
163	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,46	355,00	1,30	163	17	-	64,00	29
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
164	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,21	318,00	6,32	67	5	1	37,40	8
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		23,00	1,90			-	2,45	1
		Т								
165	СЦСЦ2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,15	25,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
166	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ	2,54	221,00	7,34	561	84	19	56,70	144
		СТАЛЬЮ		33,10	2,20			6	2,84	7
		10М2								
167	СЦ141ТЕХНАС	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,19	14,30	-	31	-	-	-	-
	ТЬ	ЛАКОМ БТ-577		-	-			-	-	-
	ТАБЛ12	Т								
168	Е16-54	-ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ	0,60	1,68	0,03	1	-	-	0,42	-
	7-7	М		0,26	0,01			-	0,01	-
169	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	0,91	90,00	1,50	82	18	1	33,60	31
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			-	0,58	1
		ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3216	624	63		1877
			РУБ.					16		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1362	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	636	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			294	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	301	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3972	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	987	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	730	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			4042	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	998	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	737	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			34347	2510	969		4009
			РУБ.					305		396
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31369	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3770	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2401	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			16196	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		467
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	925	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2917	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1310	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			39456	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 571855
ТП 901-1-90.87 Ал IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4295	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3324	-	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2956	-	-	
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			92	-	-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	210	-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2572	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			254	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ -Ч			-	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			256	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	134	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3466	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	438	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	256	-	-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-	-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			42946	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4736	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	4885
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3584	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			11712	14735	-	-	34,31
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			1732	2176	-	-	5,07
3	КАРКАС СТЕНЫ			12774	16066	-	-	37,41
4	ПЛОЩАДКИ			558	701	-	-	1,63
5	ПОЛЫ			764	957	-	-	2,23
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			3006	3634	-	-	8,23
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			585	735	-	-	1,71
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			3216	4242	-	-	9,41
	ИТОГО	-		34347	42946	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР № 3

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СЦСЦП4-39		-СТОИМОСТЬ МЕБНЯ 0,84:1,197,2	М3	366,23
2.	608-10490		-СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ	М3	0,12
	ЦСЦ8-503		БЕТОНА М-300		
3.	608-10491		-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЬЕ 3,0 М2	М3	3,63
	ЦСЦ8-504				
4.	608-70006		-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,05
	ЦСЦП9-92				
5.	608-70101		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ	М3	92,66
	ЦСЦ9-199		ДО 16М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4		
			58,50+0,82,2+0,92		
6.	608-70214		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,72
	ЦСЦ9-348				
7.	608-70216		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,06
	ЦСЦ9-352				
8.	С111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	Т	0,51
9.	С111-113		-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3	М3	3,28
10.	С111-663		-ЦЕМЕНТ М300	Т	0,09
11.	С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ	Т	1,46
			КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4		
12.	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ	Т	5,06
			СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ		
			ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6		
13.	С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ	Т	1,07
			СТАЛИ 2		
14.	С121-2106		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	Т	0,13
15.	С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11
16.	С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,11
17.	С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,12
18.	С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,05
19.	С124-8		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,02
20.	С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,10
21.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02
22.	С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,83
23.	С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	16,44
24.	С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,05

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
25.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	10,76
26	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	140,47
27.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,61
28.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	26,66
29.	С608-70217 ЦСЦ9-354		-СТОИМОСТЬ БАДОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,17
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
30.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	4000,75
31.		2	-МЕФМОНТАЖ	МТ	3,82
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
32.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ.-Ч	3,97
33.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	21,20
34.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,08
35.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	2,44
36.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	16,16
37.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,05
38		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	761,62
39.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ.-Ч	1,24
40.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	0,79
41.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ.-Ч	2,69
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	510,00
43.		2057	-БИТУМ БН-1У	Т	0,27
44.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,07
45.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	79,80
46.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,05
47.		2103	-БРУСКИ ОС.50-60ММ	М3	0,02
48.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ОС.75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,18
49.		2261	-ДОСКИ ОС.25-32ММ	М3	0,01
50.		2262	-ДОСКИ ОС.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,13
51.		2265	-ДОСКИ ОС.25-35ММ	М3	7,81
52.		2266	-ДОСКИ ОС 40ММ	М3	5,22
53.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	7,21
54.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	1,70
55.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,13
56.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	2,97
57.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	10,33
58.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
59		2705	-МЫЛО	КГ	1,70
60		2751	-ОЛИФА	КГ	14,71

	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
[illegible]		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	93,35
[illegible]		2863	-ПЛИТКИ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	2,20
[illegible]		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	66,20
54		2897	-ПОЛОВЫ[illegible]	КГ	12,60
65.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	11,34
66.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	107,80
67		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,26
68		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,44
69		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,05
73		3097	-СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ	Т	0,01
71.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	12,70
72.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,50
73.		3157	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т	0,01
74.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т	0,02
75.		3159	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ	Т	0,01
76.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	7,14
77.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	56,23
78.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,38
79.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,56
80.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	24,79
81.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,21
82.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	7,73
83.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
84.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	447,00
85.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,02
86.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,90
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
87.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	41,43
88.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	7,97
89.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
90.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,99
91.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	28,62
92.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,29
93.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	8,33
94.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	29,81
95.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	128,80
96.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,79
97.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,02
98.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,45
99.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	6,23
100.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,80
101.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	2,77
102.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,41
103.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,12
104.		8539	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	1,13
105.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	17,37
106.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	7,69
107.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	33,66
108.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400	М3	11,74

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ФРАКЦИИ 40-70ММ		
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
109.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	4,60
110.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	2,87
111		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	1,22
112.		11083	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	0,60
113.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,32
114.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	7,97
115.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,25
116.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	8,33
117.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	3,35
118.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	128,80
119.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЬЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,81
120.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	29,81
121.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	31,46
122.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	4,40
123		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	38,13
124.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,18
125.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	1,07
126.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	4,59

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.М.= 21)

```
138      1      3671855' НЭВ1Г1Ч1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
139      2      К' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,22 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                    О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ М
                    АШЗАЛА 4,6 М' Р' ' N 3' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)' АЛЬБОМЫ 3,4'
                    *
140      3      Д2-Б*
141      4      Д2-М*
142      5      Д2-Т*
143      6      Д2-С*
144      7      Д3-Д*
145      8      Д4-А*
146      9      Д4-М*
147      10     Н10=16,5' Н15=0,01*
148      11     Р1 ДНИЩЕ*
149      12     Е11-2*1-2' 231,4*
150      13     СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041.231,4' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ*0,041.197,2' М3*
151      14     Е11-6*1-6' 34,7*
152      15     СТЦСЦП4-39(=1)' 43,37' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ*1,25.29,6' М3*
153      16     Е6-1*1-1' 22,6*
154      17     СТЦСЦ1-13(=1)' 22,5.1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5*19,15,1,02' М3*
155      18     Е41-5*1-5' 225,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
156      19     Е11-55*6-1' 225,1*
157      20     СТЦСЦ2-4(=1)' 2,25,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА Ч-100*1,05,2,04' М3*
158      21     Е6-241*25-5' 126,9*
159      22     СТЦСЦ.-17(=1)' 126,9,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4*28,2+0,92,2' М3*
160      23     С124-16' 0,83*
161      24     С124-18' 18,44*
162      25     Е6-83*9-7' 0,029*
163      26     Е13-121*15-6' 1*
164      27     Е13-138*17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
165      28     Е6-106*12-4' 1,90*
166      29     СТЦСЦ17(=1)' 1,90,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4*28,2+0,92,2' М3*
167      30     Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
168      31     Е6-1*1-1' 2,31*
169      32     СТЦСЦ1-13(=1)' 2,31,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5*2,31,1,02' М3*
170      33     Е6-17*1-17' 6,20*
171      34     СТЦСЦ1-16(=1)' 6,20,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10*6,20,1,015' М3*
172      35     С124-1' 0,039*
173      36     С124-2' 0,041*
174      37     С124-3' 0,043*
175      38     Е6-77*9-1' 0,019*
176      39     Е6-82*9-6' 0,002*
177      40     Е13-121*15-6' 1*
178      41     Е13-138*17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
179      42     Е6-10*1-10' 24,8*
180      43     СТЦСЦ1-16(=1)' 24,8,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10*6,20,1,015' М3*
181      44     С124-1' 0,073*
182      45     С124-2' 0,068*
183      46     С124-3' 0,065*
184      47     Е6-82*9,6' 0,003*
185      48     Е13-121*15-6' 1*
186      49     Е13-138*17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
187      50     Е7-15*1-15' 5*
188      51     СТЦСЦ1-17(=1)' 0,03,3' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
189      52     608-70214*ЦСЦ9-348' 0,72' 67,90' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
190      53     608-70216*ЦСЦ9-352' 1,06' 67,5+0,82,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
```

```
191     54      С147-1' 58' 22,90*
192     55      С147-8' 46' 25*
193     56      С147-24' 10' 41,3*
194     57      Е13-121*15-6' 1*
195     58      Е13-138*17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
196     59      Е7-15*1-15' 1*
197     60      СТ608-70217*ЦСЦ9-354' 0,167' 61,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
198     61      С147-8' 19' 25*
199     62      Е6-13*4-1' 25,4*
200     63      СТЦСЦ2-1(=1)' 0,24,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25*0,24,3,1' М3*
201     64      Е8-27*4-7' 145,0' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
202     65      Е6-1*1-1' 0,30' ' НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ*
203     66      СТЦСЦ1-15(=1)' 0,30,1,02' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10*0,30,1,02' М3*
204     67      Е6-171*15-12' 15,2*
205     68      СТЦСЦ4-20(=1)' 15,2,1,05' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА*15,2,1,05' М3*
206     69      Р3 СТЕНЫ*
207     70      Е7-349*24-9' 69,5*
208     71      СТЦСЦ1-19(=1)' 69,50,0,098' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5*32,1+0,92' М3*
209     72      СТЦСЦ4-20(=1)' 69,50,0,091' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА*61,76,0,083' М3*
210     73      608-70101*ЦСЦ9-199' 69,50' 58,5+0,62,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4*58,5+0,62,2+0,92*
211     74      С147-16' 238' 32,1*
212     75      С147-1' 743' 22,9*
213     76      С147-8' 12448' 25*
214     77      С147-24' 1875' 41,3*
215     78      Е13-121*15-6' 17*
216     79      Е13-138*17-2(А1,2)' 17' ' + ЗА 2 РАЗА*
217     80      Е7-349*24-9' 23,16' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ НЕНЦИРУЕМЫХ РАСТВОРО
                        М' М3*
218     81      СТЦСЦ1-19(=1)' 23,16,0,09' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5*32,1+0,92' М3*
219     82      СТЦСЦ4-20(=1)' 23,16,0,113' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА*61,76,0,083' М3*
220     83      608-70101*ЦСЦ9-199' 23,16' 58,5+0,62,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4*58,5+0,62,2+0,92*
221     84      С147-16' 80' 32,1*
222     85      С147-1' 275' 22,9*
223     86      С147-8' 1383' 25*
224     87      С147-24' 432' 41,3*
225     88      Е13-121*15-6' 15*
226     89      Е13-138*17-2(А1,2)' 15' ' + ЗА 2 РАЗА*
227     90      Е6-240*28-4' 2,97' ' МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
228     91      СТЦСЦ1-19(=1)' 2,97,1 015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5*32,1+0,92' М3*
229     92      С124-7' 0,002*
230     93      С124-8' 0,015*
231     94      Е6-248' 20,7*
232     95      Е6-250' 20,7*
233     96      СТЦСЦ7-45(=1)' 20,7,0,0585,2+18,4,0 0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
234     97      С111-663' 20 7,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М300' Т*
235     98      Е22-362*22-5' 2,022' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ*
236     99      Е16-223*23-1' 3' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ*
237    100      Е22-363*22-6' 0,923' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
238    101      Е22-511*37-1' 11' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
239    102      Е7-285*17-1' 0,38*
240    103      Е7-701*51-1' 10 8*
241    104      С111-12' 0,61' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ' Т*
242    105      Р ПЛОЩАДКИ*
243    106      Е7-24' 5*
244    107      608-10492*ЦСЦ8-513' 0,12' 60,8' СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300*
245    108      608-10491*ЦСЦ8-524' 3,63' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2*
246    109      С147-8' 150' 25*
247    110      С147-16' 43' 32,1*
248    111      С147-24' 351' 41,3*
```

```
249   112   Е13-121*1,5-6' 12*
250   113   Е13-135*17-2(А1,2)' 12' ' + В 2 СЛОЯ*
251   114   Е6-173*16-1' 2,68*
252   115   СТЦС11-17(=1)' 2,82,1 У15' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
253   116   С124-12' 0,223*
254   117   С124-43' 0,851*
255   118   Е6-64*9-8' 0,006*
256   119   Е6-65*9-9' 0,045*
257   120   Е13-121*1,5-6' 3*
258   121   Е13-138*17-2(А1,2)' 3' ' + ЗА 2 РАЗА*
259   122   Е34-324(=1)' 0,5' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
260   123   СТЦ141ТЕХЧАСТЬ*ТАБЛ12(=1)' 0,5' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
261   124   Р ПОЛЫ*
262   125   Е6-1*1-1' 15,5' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
263   126   СТЦС11-13(=1)' 15,5,1 02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5*13,83,1,02' М3*
264   127   Е11-55*8-1' 44,0' ' СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30*
265   128   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,44,0' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
266   129   Е11-135*20-3' 64,9*
267   130   СТЦСЦП2-5(=1)' 0,02,5,64,9' 29,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
268   131   Е15-260*55-1-11' 16,7' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
269   132   Е6-253*29-4' 16,7*
270   133   С111-663' 16,7,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
271   134   Е11-52*7-3' 3,10*
272   135   С111-113' 0,20' ' МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3' М3*
273   136   Е11-47*3-5' 3,10*
274   137   Е11-48*3-6' 3,10*
275   138   Е11-69*6-1' 3,10*
276   139   СТЦСЦ2-6(=1)' 0,022,3,10' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
277   140   Е11-69*11-3' 7,40' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ*
278   141   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,7,40' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
279   142   Е11-70*11-4(А1,2)' 7,40' ' +0,70,2*
280   143   СТЦСЦ2-6(=1)' 0,01,7,40' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
281   144   Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
282   145   Е9-47*7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 7,60' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
283   146   С121-1979' 5,06*
284   147   С121-1981' 1,07*
285   148   С121-1975' 1,46*
286   149   СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 7,60' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577' Т*
287   150   Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
288   151   Е8-27' 272' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
289   152   Е41-5*1-5' 67,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
290   153   Е16-501*152-1*Т4П3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 424,3' ' + НА ВЫСОТЕ 4,8 М*
291   154   Е15-551*168-8' 142,8*
292   155   Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
293   156   П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
294   157   Е6-30*3-1' 6,81*
295   158   СТЦСЦ1-16(=1)' 6,81,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5М3*
296   159   Е6-73*8-2' 17,3*
297   160   Е6-74*8-3' 17,3*
298   161   СТЦСЦ2-4(=1)' 17,3,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100*13,3,0,0306' М3*
299   162   Е6-30*3-1' 1,0' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
300   163   СТЦСЦ1-16(=1)' 1,0,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
301   164   Е6-77*9-1' 0,03*
302   165   П КАНАЛЫ*
303   166   Е11-2*1-2' 56,3*
304   167   СТЦСЦП4-39(=1)' 0 041,56,3' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ*0,041,6,63' М3*
305   168   Е6-237*28-1' 26,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
306   169   СТЦСЦП1-4(=1)' 26,4,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
307   170   Е11-56*18-1' 36,3*
```

2864/9

```
  308     171       СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
  309     172       Е6-160#15-1' 1,40' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
  310     173       СТЦСЦП1-17(=1)' 1,40,1,015' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
  311     174       С124-7' 0,052*
  312     175       С124-9' 0,103*
  313     176       Е6-260#31-2' 1,10*
  314     177       СТЦСЦП4-7(=1)' 1,10,1,03' 8,92' СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ*1,10,1,03' М3*
  315     178       Е7-445#38-10' 2*
  316     179       608-70006#ЦСЦП9-92(=1)' 0,052' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
  317     180       С147-8' 1*
  318     181       Е9-209#32-12(А4.1.1)(А5.1.1)' 0,126' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ*
  319     182       С121-2106' 0,126' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
  320     183       Е6-84#9-8' 0,462*
  321     184       Е8-61#7-5' 0,205*
  322     185       СТЦСЦ2-2(=1)' 0,205,0,75' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
  323     186       Е34-304(=1)' 25,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
  324     187       СТЦ141ТЕХЧАСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 2,19' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
  325     188       Е16-54#7-7' 0,6' ' ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ*
  326     189       Е8-27#4-7' 91' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
  327     190       КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГУРМАН**ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ ДО 6,2 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90 87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 6,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 39,779 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 4,509 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4628 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,390 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ДНИЩЕ								
1	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	22,60	1,50 0,70	0,28 0,08	36	16	6 2	1,37 0,10	31 2
2	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 19,15,1,02 М3	22,95	26,30 -	- -	581	-	- -	- -	- -
3	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	2,25	271,00 87,60	29,20 6,76	610	198	66 20	153,00 11,30	344 26
4	Е11-55 6-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	2,25	17,20 4,88	0,96 0,26	39	22	3 1	18,80 0,36	42 1
5	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 1,85,2,04 М3	4,59	24,40 -	- -	112	-	- -	- -	- -
6	Е6-241 28-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 М3	126,90	6,73 3,40	0,76 0,23	854	431	96 29	6,19 0,30	786 38
7	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4 28,2+0,92,2 М3	128,80	30,04 -	- -	3869	-	- -	- -	- -
8	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,83	278,00 -	- -	224	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	13,32	283,00	-	3770	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,64	-
		Т								
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		2,05	0,06			-	0,08	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021								
		100М2								
12	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
	17-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		2 РАЗА								
		100М2								
13	Е6-106	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,90	24,90	3,36	47	14	6	13,30	25
	12-4	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200		7,43	1,01			2	1,30	2
		ВЫСОТОЙ ДО 3М.ПЕРИМЕТРОМ,ДО								
		2М								
		М3								
14	СЦСЦ17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4	1,93	30,04	-	58	-	-	-	-
		28,2+0,92,2		-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			10215	685	177		1234
			РУБ.					54		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10215	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			737	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	739	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3994	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1685	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	302	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			951	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	380	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12651	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1241	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1458
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	1041	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			12651	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1241	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1458
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1041	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ								
15	Б6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,31	1,60	0,28	4	2	-	1,37	3
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50		0,70	0,08			-	0,18	-
		М3								
16	ОЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5	2,36	26,30	-	60	-	-	-	-
		2,31.1,02		-	-			-	-	-
		М3								
17	Е6-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	6,20	3,40	1,08	21	8	7	2,42	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-17	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ		1,28	0,32			2	0,41	3
		М3								
18	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10 Б,20,1,Ф15	6,29	27,20	-	171	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
		Т		174,00	0,63			-	0,81	-
23	Е6-82 9-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
		Т		24,80	4,44			-	5,73	-
24	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
25	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,64	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
26	Е6-10 1-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М	24,80	6,91	1,21	171	51	25	3,84	96
		М3		2,05	0,30			7	0,39	10
27	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 Б,20.1,Ф15	25,17	27,20	-	685	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	Е6-82 9,6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	-	347,00	14,80	-	-	-	39,20	-
		Т		24,80	4,44			-	5,73	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,01	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
33	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	21,80 1,84	0,54 0,16	1	-	- -	1,37 0,21	- -
34	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	5,00	5,59 2,71	2,68 0,96	28	14	14 5	4,51 1,24	23 6
35	СЦСЦ1-17	-БЕТОН КЛАССА В15 М3	0,09	28,20 -	- -	3	-	- -	- -	- -
36	608-70214 ЦСЦ9-348	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3	0,72	67,90 -	- -	49	-	- -	- -	- -
37	608-70216 ЦСЦ9-352	-СТОИМОСТЬ ЬАЛОК ТАВРОВОГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 М3	1,06	69,14 -	- -	73	-	- -	- -	- -
38	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,68	22,90 -	- -	13	-	- -	- -	- -
39	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,46	25,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
40	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,10	41,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
41	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,01	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
42	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	21,80 1,84	0,54 0,16	1	-	- -	1,37 0,21	- -
43	Б7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	1,00	5,59 2,71	2,68 0,96	6	3	3 1	4,51 1,24	6 1
44	608-70217 ЦСЦ9-354	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3	0,17	61,90 -	- -	11	-	- -	- -	- -
45	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,19	25,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
46	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 10ОМ2	0,24	26,10 19,60	1,50 0,45	6	6	- -	38,10 0,58	9 -
47	ЦСЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25 0,24,3,1	0,74	19,80 -	- -	15	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
48	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2	1,45	90,00	1,58	130	28	3	33,60	49
	4-7	РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ								
		СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
49	Е6-1	-НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ	0,30	1,60	0,20	1	-	-	1,37	-
	1-1	М3								
				0,70	0,20			-	0,10	-
50	СЦСЦ1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15	0,31	26,34	-	8	-	-	-	-
		0,30.1,02								
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1666	114	52		206
			РУВ.					16		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1677	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			214	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	130	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			147	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	71	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1983	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	236	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		247
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	174	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1994	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	236	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		247
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	174	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ								
51	Е7-349	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В	69,50	6,40	3,05	445	140	212	3,33	231
	24-9	СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И								
		КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ		2,01	1,00			70	1,29	90
		СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЬЮ								
		БОЛЕЕ 16М2								
		М3								
52	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5	6,81	33,02	-	225	-	-	-	-
		32,1+0,92								
		М3		-	-			-	-	-
53	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	6,32	7,79	-	49	-	-	-	-
		61,76,0,083								
		М3		-	-			-	-	-
54	608-70101	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	69,50	61,06	-	4244	-	-	-	-
	ЦСЦ9-199	И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 16М2 М-200 М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,50+0,62,2+0,92								
		М3								
55	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,37	32,10	-	76	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
56	С147-1	-АРМАТУРА А-1	5,24	22,90	-	120	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
57	С147-6	-АРМАТУРА А-3	89,86	25,00	-	2247	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	18,77	41,30	-	775	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
59	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,17	7,71	0,20	1	-	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,00	-
60	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,17	21,80	0,54	4	-	-	1,37	-
		100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
61	Е7-349 24-9	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ	23,16	6,40	3,05	148	47	70	3,33	77
		М3		2,01	1,00			23	1,29	30
62	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92	2,08	33,02	-	69	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
63	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 61,76,0,083	2,62	7,79	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
64	608-70101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,62,2+0,92	23,16	61,06	-	1414	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
65	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,80	32,10	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,75	22,90	-	63	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
67	С147-6	-АРМАТУРА А-3	13,83	25,00	-	346	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,32	41,30	-	178	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,15	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	2,15	21,50 1,84	0,64 0,16	3	-	- -	1,37 0,21	- -
71	Б6-240 28-4	-МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН М3	2,97	29,62 9,13	1,17 0,35	88	27	3 1	15,80 0,45	47 1
72	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92 М3	3,01	33,02 -	- -	99	-	- -	- -	- -
73	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	-	253,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
74	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0,02	243,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
75	Е6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М М2	20,70	1,52 0,87	0,62 0,23	31	18	13 5	1,44 0,30	30 6
76	Е6-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252 М2	20,70	0,11 0,05	0,06 0,02	2	1	1 -	0,10 0,03	2 1
77	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА М3	2,60	25,70 -	- -	67	-	- -	- -	- -
78	С111-663	-ЦЕМЕНТ М300 Т	0,08	26,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
79	Е22-362 22-5	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ Т	0,02	777,00 194,00	162,00 48,60	16	4	3 1	305,00 62,69	6 1
80	Е16-223 23-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ САЛЬНИК	3,00	3,33 1,22	- -	10	4	- -	2,06 -	6 -
81	Е22-363 22-6	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ Т	0,90	634,00 83,90	129,00 38,70	571	76	116 35	134,00 49,92	121 45
82	Е22-511 311-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ ШТ	7,00	19,40 4,72	2,07 0,62	136	33	14 4	8,04 0,80	56 6
83	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,38	362,00 92,00	8,00 2,40	136	35	3 1	141,00 3,10	54 1
84	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД 100М	0,11	42,30 4,02	0,06 0,02	5	-	- -	6,43 0,03	1 -
85	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ Т	0,51	312,00 -	- -	159	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			11783	385	435		632
			РУБ.					140		181
		В ТОМ ЧИСЛЕ.								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11773	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			770	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	521	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9655	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1940	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	349	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1094	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	360	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14807	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1179	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		983
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	870	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			14819	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1184	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		989
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	874	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ								
86	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 6Т	5,00	4,67 1,26	1,91 0,68	23	6	9 3	2,12 0,88	11 4
			ШТ							
87	608-10490 ЦСЦ8-603	-СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	0,12	67,80 -	- -	7	-	- -	- -	- -
			М3							
88	608-10491 ЦСЦ8-604	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	3,63	62,50 -	- -	227	-	- -	- -	- -
			М3							
89	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,50	25,00 -	- -	38	-	- -	- -	- -
			100КГ							
90	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА БР-1	0,43	32,10 -	- -	14	-	- -	- -	- -
			100КГ							

:	:	2	:	3	:	4	5	6	:	7	8	:	9	:	10	:	11
91		С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		3,51	41,30	-		145	-		-		-		-
				100КГ			-	-					-		-		-
92		Е13-121		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА		0,12	7,71	0,23		1	-		-		3,10		-
		15-6		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021			2,05	0,06					-		0,08		-
				100М2													
93		Е13-136		-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ		0,12	21,82	0,64		3	-		-		1,37		-
		17-2		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ			1,84	0,16					-		0,21		-
				100М2													
94		Е6-173		-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ		0,80	13,00	0,81		10	4		-		8,40		7
		16-1		ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М			4,61	0,24					-		0,31		-
				М3													
95		СПСЦ1-17		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15		0,81	28,20	-		23	-		-		-		-
				М3			-	-					-		-		-
96		С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3		0,02	325,00	-		7	-		-		-		-
				Т			-	-					-		-		-
97		С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		0,05	392,00	-		20	-		-		-		-
				Т			-	-					-		-		-
98		Е6-84		-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		0,01	355,00	1,38		4	-		-		64,00		1
		9-8		ВЕСОМ КГ. ДО 20			38,00	0,39					-		0,50		-
				Т													
99		Е6-85		-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		0,05	329,00	1,38		16	1		-		21,10		1
		9-9		ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ			12,40	0,39					-		0,50		-
				Т													
100		Е13-121		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА		0,03	7,71	0,20		1	-		-		3,10		-
		15-6		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021			2,05	0,06					-		0,08		-
				100М2													
101		Е13-136		-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ		0,03	21,80	0,64		1	-		-		1,37		-
		17-2		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА			1,84	0,16					-		0,21		-
				100М2													
102		Е34-304		-ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ		0,05	221,00	7,34		11	2		-		56,70		3
				10М2			33,10	2,20					-		2,84		-
103		СП141ТЕХ4АС		-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		0,60	14,30	-		7	-		-		-		-
		ТЬ ТАБЛ12		ЛАКОМ БТ-577 Т			-	-					-		-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		4	РУБ.					558	13		9				23
					РУБ.								3				4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.					558	-		-				-
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.					46	-		-				-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ.					-	16		-				-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.					468	-		-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			701	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			701	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
104	Е6-1 1-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ М3	15,50	1,60 0,70	0,28 0,08	25	11	4 1	1,37 0,10	21 2
105	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 13,83,1,02 М3	15,81	25,30 -	- -	400	-	- -	- -	- -
106	Е11-55 8-1	-СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30 100М2	0,44	17,20 9,88	0,95 0,28	8	4	- -	18,80 0,36	8 -
107	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,88	28,10 -	- -	25	-	- -	- -	- -
108	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,65	363,00 61,40	4,62 1,36	235	48	3 1	108,00 1,75	70 1
109	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 М3	1,62	25,90 -	- -	42	-	- -	- -	- -
110	Е15-260 55-1-11	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА 100М2	0,17	49,30 37,10	6,20 3,85	8	6	1 1	65,00 4,97	11 1
111	Е6-253 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ М2	16,70	0,20 0,19	- -	3	3	- -	0,30 -	5 -
112	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300 Т	0,01	26,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
113	Е11-52 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	0,23	16,60 14,30	2,30 0,68	1	-	- -	27,10 0,88	1 -
114	С111-113	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3 М3	0,20	3,35 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,03	45,60	3,75	1	1	-	29,50	1
	3-6	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ								
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ		22,90	1,12			-	1,44	-
		100М2								
116	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,03	14,20	1,64	1	-	-	9,11	-
	3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО								
		РАСЦЕНКЕ НР.47		6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
117	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	22,90	1,02	1	-	-	28,50	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
118	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,07	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
119	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ	0,07	22,90	1,02	2	1	-	28,50	2
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
120	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,15	28,10	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
121	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,07	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
	11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ0.70.2								
		100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
122	СЦСЦ2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,07	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			764	66	8		120
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			764	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			208	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			957	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	111	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			957	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	111	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
123	Е9-47	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ	7,60	49,24	18,14	374	169	137	30,10	229
	7-2	ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		20,90	5,97			45	7,70	59
124	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	5,06	326,00	-	1650	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
125	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	1,46	327,00	-	477	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
126	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	1,46	358,00	-	523	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
127	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577	7,60	14,30	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		3133	159	137		229
				РУБ,				45		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3024	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		78	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	204	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		2650	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ		-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		262	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ		-	131	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		3546	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	427	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	251	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		3683	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	427	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	254	-		-

РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ 100М2	2,72	97,00 19,50	1,50 0,45	246	53	4 1	33,60 0,58	91 2
129	Е41-6 1-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	0,88	271,00 87,80	29,20 8,76	238	77	26 8	183,00 11,30	134 10
130	Е15-501 152-1 Т4П3,16	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ НА ВЫСОТЕ 4,8 М 100М2	4,24	8,81 3,96	0,36 0,02	37	17	- -	6,90 0,03	29 -
131	Е15-551 156-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	1,43	46,30 10,80	0,60 0,18	65	15	1 -	23,20 0,23	29 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			685	162	31		283
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			686	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			391	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	171	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	85	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			736	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	278	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			735	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	278	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-

РАЗДЕЛ 8. СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ

					ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ					
132	Е6-39 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	6,81	9,41 2,34	1,20 0,36	64	16	8 2	4,36 0,46	30 3
133	СПСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,СМ3	6,95	27,20 -	- -	189	-	- -	- -	- -
134	Е6-73 6-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,17	40,40 25,30	0,90 0,27	7	4	- -	44,80 0,36	8 -
135	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,17	10,20	0,30	2	1	-	13,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-3	ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2		7,50	0,09			-	0,12	-
136	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 13,3,0,0306 М3	0,41	25,90 -	- -	11	-	- -	- -	- -
137	Б6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	1,00	9,41 2,34	1,20 0,36	9	2	1 -	4,35 0,46	4 -
138	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5 М3	1,02	27,20 -	- -	28	-	- -	- -	- -
139	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,03	651,00 174,00	2,00 0,63	20	5	- -	303,00 0,81	9 -
140	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,56	4,58 3,57	КАНАЛЫ 0,99 0,30	3	2	- -	7,19 0,39	4 -
141	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,941,5,63 М3	2,31	9,49 -	- -	22	-	- -	- -	- -
142	Б6-237 28-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	26,40	36,90 17,10	1,10 0,33	1027	451	29 9	29,40 0,43	776 11
143	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5	26,80	26,60 -	- -	713	-	- -	- -	- -
144	Е11-55 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,36	17,20 9,88	0,96 0,28	6	4	- -	18,80 0,36	7 -
145	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,73	28,10 -	- -	21	-	- -	- -	- -
146	Е6-180 15-1	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	1,40	17,30 6,18	0,96 0,29	24	9	1 -	11,10 0,37	16 1
147	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В15 М3	1,42	28,20 -	- -	40	-	- -	- -	- -
148	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,05	263,00 -	- -	13	-	- -	- -	- -
149	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,10	286,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
150	Е6-268 31-2	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ М3	1,10	1,37 0,80	0,63 0,16	2	1	- -	1,71 0,21	2 -
151	СЦСЦП4-7	-СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ 1,10,1,03 М3	1,13	8,92 -	- -	10	-	- -	- -	- -
152	Е7-445 36-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	2,00	0,23	0,15	1	-	- -	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		1,26	0,06			-	0,08	-
		1Т								
153	608-70006	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,05	64,40	-	3	-	-	-	-
	ЦСЦП9-92	М3		-	-			-	-	-
154	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
		1Т2КГ		-	-			-	-	-
155	Е9-209	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛЬКОВОЙ И	0,13	74,73	20,60	10	5	3	53,80	7
	32-12	ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ		37,73	6,57			1	8,48	1
		Т								
156	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	0,13	380,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
157	Е6-64	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,46	355,00	1,30	163	17	-	64,00	29
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
158	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,21	316,00	6,32	67	5	1	37,40	8
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		23,00	1,90			-	2,45	1
		Т								
159	СЦСЦ2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	0,15	25,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
160	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ	2,54	221 00	7,34	561	84	19	56,70	144
		СТАЛЬЮ		33,10	2,20			6	2,84	7
		10М2								
161	СЦ141ТЕХ4АСТЬ ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577	2,19	14,30	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
162	Е16-54	-ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60 ММ	0,60	1,68	0,03	1	-	-	0,42	-
	7-7	М		0,26	0,01			-	0,01	-
163	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	0,91	90,00	1,50	82	18	1	33,60	31
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			-	0,58	1
		ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			3213	624	83		1077
								18		25
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3163	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1352	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	636	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			42	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			622	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	94	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			294	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	301	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3969	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	987	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1139
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	730	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			4039	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	998	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	737	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			31839	2208	912		3803
			РУБ.					288		374
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			28734	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3718	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2282	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14399	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		427
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	846	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2671	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1240	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36140	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4066	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3128	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3083	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	210	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			2699	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			267	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	134	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			3615	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	438	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		320
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	258	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НЗЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			39779	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4589	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4628
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3390	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВЫДЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			10215	12851	-	-	32,31
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			1588	1994	-	-	5,01
3	КАРКАС СТЕНЫ			11783	14819	-	-	37,25
4	ПЛОЩАДКИ			558	701	-	-	1,76
5	ПОДЫ			764	957	-	-	2,41
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			3133	3683	-	-	9,25
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			585	735	-	-	1,85
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			3213	4039	-	-	10,15
	ИТОГО:	-		31839	39779	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 4

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

П.Н	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.СЦСЦ1-13		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 19,15,1,02	М3	287,29
	2.608-10490 ЦСЦ8-503		-СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ Д О 3,0 М2 МАССОИ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,12
	3.608-10491 ЦСЦ8-504		-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЬШ 3,0 М2	М3	3,63
	4.608-70006 ЦСЦП9-92		-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,05
	5.608-70101 ЦСЦ9-199		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,50*0,62,2*0,92	М3	92,66
	6.608-70214 ЦСЦ9-348		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕВИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,72
	7.608-70216 ЦСЦ9-352		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,06
	8.С111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	Т	0,51
	9.С111-113		-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3	М3	0,20
	10.С111-663		-ЦЕМЕНТ М300	Т	0,09
	11.С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	1,46
	12.С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ·ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	5,06
	13.С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	1,46
	14.С121-2106		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	Т	0,13
	15.С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11
	16.С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,11
	17.С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,12
	18.С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,05
	19.С124-8		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,02
	20.С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,10
	21.С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02
	22.С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,83
	23.С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	13,32
	24.С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,05

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
25.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	8,57
26.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	105,85
27.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,60
28.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	26,70
29.	С608-70217 ЦСЦ9-354		-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,17
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
30.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3804,42
31.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	3,82
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
32.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ.-Ч	3,97
33.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	21,20
34.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,08
35.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	2,44
36.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	16,15
37.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,05
38.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	706,11
39.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ.-Ч	1,24
40.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	0,79
41.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ.-Ч	2,89
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	510,00
43.		2057	-БИТУМ БН-1У	Т	0,18
44.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,07
45.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	79,80
46.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,05
47.		2103	-БРУСКИ ЗС.50-60ММ	М3	0,02
48.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,18
49.		2261	-ДОСКИ 2С,25-32ММ	М3	0,01
50.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,13
51.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	7,81
52.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	5,22
53.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	7,21
54.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	1,70
55.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,13
56.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	2,97
57.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	10,33
58.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
59.		2705	-МЫЛО	КГ	1,70
60.		275	-ОЛИФА	КГ	14,71

П.п.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
61.		2786	-ПАСТА ЧЕТОВАЯ	КГ	93,35
62.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	0,28
63.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	66,28
64.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	12,69
65.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	11,34
66.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	66,68
67.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,26
68.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,44
69.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,95
70.		3097	-СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ	Т	0,01
71.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	12,10
72.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,59
73.		3157	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т	0,01
74.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т	0,02
75.		3159	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ	Т	0,01
76.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	7,14
77.		3367	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	55,23
78.		4003	-АРМАТУРА А-Ь	Т	0,36
79.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,55
80.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	24,79
81.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,21
82.		5164	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	7,73
83.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СЬОРКИ М/К	Т	0,01
84.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	444,18
85.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,02
86.		7245	-ФАСОННЫЬ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,90
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
87.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	41,43
88.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	7,97
89.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
90.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,99
91.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	28,52
92.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,29
93.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	8,33
94.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	29,61
95.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	128,80
96.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,76
97.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,02
98.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,45
99.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	6,23
100.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,80
101.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	2,77
102.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,41
103.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,12
104.		8539	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	1,13
105.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	1,41
106.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	7,69
107.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	2,30

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
108.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	4,60
109.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	2,87
110.		10678	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	1,22
111.		11063	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	0,60
112.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	9,32
113.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	7,97
114.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,25
115.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	8,33
116.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ.ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	3,35
117.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ.ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	126,60
118.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ.ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,61
119.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	29,81
120.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	31,46
121.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	4,40
122.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	38,13
123.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,18
124.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	1,07
125.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	4,59

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Н.Ч.= 1)

```
  1        9571856' Н9В111М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
  2        В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 2,22 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М
                  ' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 2,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 6,4 М'
                  Р' ' N 4' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)' АЛЬБОМЫ 3,4' *
  3        Д2-5*
  4        Д2-М*
  5        Д2-Т*
  6        Д2-С*
  7        Д3-Д*
  8        Д4-А*
  9        Д4-Д*
 10        Н10=16,5' Н15=0,01*
 11        Р1 ДНИЩЕ*
 12        Е6-1#1-1' 22,5*
 13        СТЦСЦ1-13(=1)' 22,5,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#19,15.1,02' М3*
 14        Е41-6#1-5' 225,1' ' ИЗОЛЯЦИИ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
 15        Е11-55#8-1' 225,1*
 16        СТЦСЦ2-4(=1)' 2,25,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА Ц-100#1,85,2,04' М3*
 17        Е6-241#28-5' 126,9*
 18        СТЦСЦ1-17(=1)' 126,9,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#28,2+0,92,2' М3*
 19        С124-16' 0,83*
 20        С124-18' 13,32*
 21        Е6-83#9-7' 0,029*
 22        Е13-121#15-6' 1*
 23        Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
 24        Е6-106#12-4' 1,90*
 25        СТЦСЦ17(=1)' 1,90,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4#28,2+0,92,2' М3*
 26        Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
```

```
27        Е6-1#1-1' 2,31*
28        СТЦСЦ1-13(=1)' 2,31,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#2,31,1,02' М3*
29        Е6-17#1-17' 6,20*
30        СТЦСЦ1-16(=1)' 6,20,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#6,20,1,015' М3*
31        С124-1' 0,039*
32        С124-2' 0,041*
33        С124-3' 0,043*
34        Е8-77#9-1' 0,019*
35        Е6-82#9-6' 0,002*
36        Е13-121#15-6' 1*
37        Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
38        Е6-10#1-10' 24,8*
39        СТЦСЦ1-16(=1)' 24,8,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#6,20,1,015' М3*
40        С124-1' 0,073*
41        С124-2' 0,088*
42        С124-3' 0,085*
43        Е6-82#9,6' 0,003*
44        Е13-121#15-6' 1*
45        Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
46        Е7-15#1-15' 5*
47        СТЦСЦ1-17(=1)' 0,03,3' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
48        608-70214#ЦСЦ9-348' 0,72' 67,90' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕВИДНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
49        608-70216#ЦСЦ9-352' 1,06' 67,5+0,62,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
50        С147-1' 53' 24,90*
51        С147-5' 46' 25*
52        С147-24' 10' 41,3*
53        Е13-121#15-6' 1*
54        Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
55        Е7-15#1-15' 1*
56        СТ608-70217#ЦСЦ9-354' 0,107' 61,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
```

```
57        С147-8' 19' 25*
58        Е8-13*4-1' 24,2*
59        СТЦСЦ2-1(=1)' 2,24,3,1' 15,0' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25*0,24.3,1' М3*
60        Е8-27*4-7' 145,0' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЕМЫХСЯ С ГРУНТОМ*
61        Е6-1*1-1' 0,30' ' НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ*
62        СТЦСЦ1-15(=1)' 2,30,1,02' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10*0,30,1,02' М3*
63        Р3 СТЕНы*
64        Е7-349*24-9' 69,5*
65        СТЦСЦ1-19(=1)' 69,5,0,098' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5*32,1+0,92' М3*
66        СТЦСЦ4-28(=1)' 65,5,0,091' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА*61,76,0,083' М3*
67        608-70101*ЦСЦ9-199' 69,0' 58,5+0,82.2+0,92' + М3 БЕТОНА КЛАССА В22,5 4*58,50+0,82,2+0,92*
68        С147-16' 237' 32,1*
69        С147-1' 524' 22,9*
70        С147-8' 8986' 25*
71        С147-24' 1877' 41,3*
72        Е13-121*15-6' 17*
73        Е13-138*17-2(А1,2)' 17' ' + ЗА 2 РАЗА*
74        Е7-349*24-9' 23,16' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ' М3*
75        СТЦСЦ1-19(=1)' 23,16.0,09' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5*32,1+0,92' М3*
76        СТЦСЦ4-28(=1)' 23,16.0,113' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА*61,76.0,083' М3*
77        608-70101*ЦСЦ9-199' 23,16' 58,5+0,82,2+0,92' + М3 БЕТОНА КЛАССА В22,5 4*58,5+0,82.2+0,92*
78        С147-16' 53' 32,1*
79        С147-1' 275' 22,9*
80        С147-8' 1383' 25*
81        С147-24' 432' 41,3*
82        Е13-121*15-6' 15*
83        Е13-138*17-2(А1,2)' 15' ' + ЗА 2 РАЗА*
84        Е6-240*28-4' 2,97' ' МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
85        СТЦСЦ1-19(=1)' 2,97,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5*32,1+0,92' М3*
```

```
 86        С124-7' 0,002*
 87        С124-8' 0,015*
 88        Е6-248' 20,7*
 89        Е6-250' 20,7*
 90        СТЦСЦ7-45(=1)' 20,7,3,0085 2+16,4,0,0096' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
 91        С111-663' 20,7,3,0037' ' ЦЕМЕНТ М300' Т*
 92        Е22-362#22-5' 0,022' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80 ММ*
 93        Е16-223#23-1' 3' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80 ММ*
 94        Е22-363#22-6' 0,943' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
 95        Е22-511#311-1' 7' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600 ММ*
 96        Е7-285#17-1' 0,36*
 97        Е7-701#51-1' 10,8*
 98        С111-12' 0,51' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ' Т*
 99        Р ПЛОЩАДКИ*
100        Е7-24' 6*
101        608-10490*ЦСЦ8-623' 0,12' 60,6' СТОИМОСЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М2 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300*
102        608-10491#ЦСЦ8-624' 3,63' 62,6' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЬЕ 3,0 М2*
103        С147-8' 150' 25*
104        С147-16' 43' 52,1*
105        С147-24' 351' 41,3*
106        Е13-121#15-6' 12*
107        Е13-138#17-2(А1,2)' 12' ' + В 2 СЛОЯ*
108        Е6-173#16-1' 0,80*
109        СТЦСЦ1-17(=1)' 0,80,1,015' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
110        С124-12' 0,025*
111        С124-43' 0,051*
112        Е6-84#9-8' 0,006*
113        Е6-85#9-9' 0,046*
114        Е13-121#15-6' 3*
115        Е13-138#17-2(А1,2)' 3' ' + ОА 2 РАЗА*
```

```
116     Е34-304(=1)' 0,5' ' П-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ИЗ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ*
117     СТЦ141ТАБХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 1,5' 14,38' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
118     Р ПОЛЫ*
119     Е6-1#1-1' 15,5' ' НАБЕТОНКА ПО ГРУНТУ*
120     СТЦСЦ1-13(=1)' 15,5,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#13,83,1,02' М3*
121     Е11-55#8-1' 44,0' ' СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 3СМ*
122     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,44,0' 26,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
123     Е11-135#2С-3' 64,9*
124     СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,64,9' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ В-150' М3*
125     Е15-260#55-1-11' 16,7' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДЕРЕВЯННОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
126     Е6-253#29-4' 16,7*
127     С111-663' 16,7,0,0057' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
128     Е11-52#7-3' 3,1*
129     С111-113' 0,20' ' МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТ 200 КГ/М3' М3*
130     Е11-47#3-6' 3,10*
131     Е11-48#3-6' 3,10*
132     Е11-69#8-1' 3,10*
133     СТЦСЦ2-6(=1)' 0,002,3,10' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
134     Е11-69#11-3' 7,40' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30 ММ*
135     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,7,40' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
136     Е11-70#11-4(А1,2)' 7,40' ' +0,70,2*
137     СТЦСЦ2-6(=1)' 0,01,7,40' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
138     Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
139     Е9-47#7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 7,60' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
140     С121-1979' 5,06*
141     С121-1981' 1,46*
142     С121-1975' 1,46*
143     СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 7,60' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577' Т*
144     Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
```

```
145         Е8-27* 272* * ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
146         Е41-5#1-5* 87,8* * ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
147         Е15-501#152-1*Т4ПЗ,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)* 424,3* * + НА ВЫСОТЕ 4,8 М*
148         Е15-551#158-8* 142,8*
149         Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
150         П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
151         Е6-30#3-1* 6,81*
152         СТЦСЦ1-16(=1)* 6,81,1,02* 27,2* БЕТОН КЛАССА В12,5М3*
153         Е6-73#8-2* 17,3*
154         Е6-74#8-3* 17,3*
155         СТЦСЦ2-4(=1)* 13,3,0,0306* 25,9* СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#13,3,0,0306* М3*
156         Е6-30#3-1* 1,0* * ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
157         СТЦСЦ1-16(=1)* 1,0,1,02* 27,2* БЕТОН КЛАССА В12,5* М3*
158         Е6-77#9-1* 0,03*
159         П КАНАЛЫ*
160         Е11-2#1-2* 56,3*
161         СТЦСЦП4-39(=1)* 0,041,56,5* 9,49* СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,5,65* М3*
162         Е6-237#28-1* 26,4* * МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
163         СТЦСЦП1-4(=1)* 26,4,1,015* 26,6* СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
164         Е11-55#18-1* 36,3*
165         СТЦСЦП2-6(=1)* 0,02,36,5* 28,1* РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200* М3*
166         Е6-160#15-1* 1,42* * УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
167         СТЦ5ЦП1-17(=1)* 1,42,1,015* 28,2* БЕТОН КЛАССА В15* М3*
168         С124-7* 0,052*
169         С124-9* 0,103*
170         Е6-260#31-2* 1,10*
171         СТЦСЦП4-7(=1)* 1,10,1,05* 8,92* СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ#1,10,1,05* М3*
172         Е7-445#38-10* 2*
173         608-70006#ЦЦЦП9-92(=1)* 0,252* 54,4* СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК* М3*
174         С147-8* 1*
```

175 Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5.1,1)' 0,125' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ БАЛКИ*

176 С121-2106' 0,128' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*

177 Е6-84#9-8' 0,462*

178 Е8-61#7-5' 0,205*

179 СТЦСЦ2-2(=1)' 0,205,0,75' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' 43*

180 Е34-304(=1)' 25,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*

181 СТЦ14\ТЕХЧАСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 2,19' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' 1*

182 Е16-54#7-7' 0,6' ' ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 65 ММ*

183 Е8-27#4-7' 91' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*

184 КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРЧАН#ГЕРАСЬКО*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 6,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	25,605 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	3,886 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3664 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,668 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1488,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	17,21 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
1	Е7-31 3-1	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т МТ	6,00	6,34 2,49	3,51 1,28	38	15	21 8	4,16 1,65	25 10
2	ССЦСИП1-19	-БЕТОН КЛПААС В22,5С М3	0,40	32,10 -	- -	13	-	- -	- -	- -
3	606-70001 ЦСЦП9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОГОУДЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	2,40	80,60 -	- -	193	-	- -	- -	- -
4	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,21	22,90 -	- -	5	-	- -	- -	- -
5	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,75	25,00 -	- -	43	-	- -	- -	- -
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,48	41,30 -	- -	61	-	- -	- -	- -
7	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,48	17,60 -	- -	26	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
8	Е7-31 3-1	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т	1,00	6,34 2,49	3,51 1,28	6		3 1	4,16 1,65	4 2
		ШТ								
9	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,27	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
10	608-70001 ЦСЦП9-5	-КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕТОНА КЛАССОВ В12,5 80,6-0,82,2,1.18	0,39	78,66	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,65	41,30	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,65	17,80	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	Е7-32 3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	1,00	7,54 3,01	4,19 1,62	8	3	5 2	5,02 1,96	5 2
		ШТ								
17	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В-22,5	0,27	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	608-70001 ЦСЦП9-5	-КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 80,6-0,82,2,1.18	0,51	78,66	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,20	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
20	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,05	17,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
24	Е7-79 6-3-1,8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 5Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	9,00	11,00 5,47	2,85 1,03	99	49	25 9	9,20 1,33	83 12
25	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3	0,40	32,10 -	- -	13	-	- -	- -	- -
26	608-70001 ЦСЦП9-6	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5	11,16	70,80 -	- -	790	-	- -	- -	- -
27	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	7,81	25,00 -	- -	195	-	- -	- -	- -
28	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,75	22,90 -	- -	17	-	- -	- -	- -
29	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	5,92	41,30 -	- -	244	-	- -	- -	- -
30	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	5,92	17,80 -	- -	105	-	- -	- -	- -
31	Е7-124 8-6-1,8	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	7,00	17,30 7,97	8,74 3,20	121	56	61 22	12,40 4,13	87 29
32	608-10061 ЦСЦП8-38	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,6М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 72,8+0,82,2 М3	7,70	74,44 -	- -	573	-	- -	- -	- -
33	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,32	25,00 -	- -	58	-	- -	- -	- -
34	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,31	32,10 -	- -	42	-	- -	- -	- -
35	С147-13	-АРМАТУРА А-Ь 100КГ	3,77	26,00 -	- -	98	-	- -	- -	- -
36	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	2,80	41,30 -	- -	116	-	- -	- -	- -
37	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	2,80	17,80	-	50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		102КГ								
38	Е9-61	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ	1,03	19,20	9,10	20	6	10	9,15	9
	6-1	ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ		6,00	3,42			4	4,41	5
		ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т								
		Т								
39	С121-1781	-СТОИМОСТЬ М/К	1,03	250,00	-	257	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
40	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,41	60,50	0,03	25	16	-	66,00	28
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
41	Е7-265	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,12	362,00	8,20	43	11	1	141,00	17
	17-1	Т		92,00	2,40			-	3,10	-
42	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	-	17,80	-	1	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
43	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И	0,03	358,00	3,30	11	1	-	66,00	2
	17-6	НАДКОЛОННИКОВ		42,50	0,99			-	1,28	-
		Т								
44	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	66,00	1
	168-8	100М2		38,40	-			-	-	-
45	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	0,89	29,20	14,30	26	6	12	13,50	12
	12-1	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			4	6,45	6
		Т								
46	С121-1787	-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	0,89	275,00	-	245	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
47	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА	0,36	60,50	0,03	22	14	-	66,00	24
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3695	181	138		297
			РУБ.					50		66
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3147	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			87	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	209	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			2740	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			516	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	91	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			292	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	125	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3955	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	409	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		378
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	308	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			548	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			502	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			642	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4597	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	460	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	330	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
48	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	22,34 2,21	3,19 0,24	0,81	71	49	18 5	4,05 0,31	90 7
		М3								
49	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	5,14	22,40	-	115	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
50	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	8,49	68,00	-	577	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
51	Е8-31 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	3,70 2,15	2,94 0,18	0,62	11	8	3 1	3,93 0,23	15 1
		М3								
52	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	0,86	22,40	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
53	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	1,41	68,00	-	96	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
54	Е8-169 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,18 25,40	42,20 0,07	0,23	8	6	- -	45,80 0,09	8 -
		100М2ВП								
55	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00 0,46	1,50 0,38	1,04	6	2	5 2	0,81 0,49	3 2
		МТ								
56	608-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИЕВИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО	0,52 -	64,40 -	-	33	-	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
		0,5М3								
		М3								
57	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,11	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-				-	-
58	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-				-	-
59	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-				-	-
60	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	6,00	0,23	0,15	1	-	1	0,13	1
	38-10-1,6	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
61	608-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,22	64,40	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
62	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,04	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,03	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,66	25,00	-	41	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,66	17,80	-	30	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	Е7-668	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	14,00	0,72	0,13	10	8	2	1,01	14
	47-11-1,8	ШТ		0,59	0,05			1	0,06	1
67	608-92378 ЦСЫП11-233	-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	0,61	69,90	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
68	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
71	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,24	17,80	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	35,00	16,30	5,72	570	142	200	6,60	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14-1	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		4,05	2,06			72	2,66	93
73	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	9,00	19,40	7,54	175	44	68	8,06	73
	14-2	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10Ч2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М		4,93	2,70			24	3,48	31
74	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ	14,00	11,30	4,03	158	47	56	5,38	75
	14-8	ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		3,33	1,44			20	1,86	26
75	608-10389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	220,35	12,20	-	2688	-	-	-	-
	ЦСЦП8-343	БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2		-	-			-	-	-
76	608-10393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	36,00	14,90	-	536	-	-	-	-
	ЦСЦП8-347	БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2		-	-			-	-	-
77	608-10426	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ	3,86	48,50	-	187	-	-	-	-
	ЦСЦП8-401	ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
78	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
80	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,37	32,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
81	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	3,20	17,80	-	57	-	-	-	-
		НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ		-	-			-	-	-
82	Е6-83	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	0,11	441,00	1,40	49	14	-	210,00	23
	9-7	ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
83	Е6-84	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	0,38	380,00	1,30	135	14	-	64,00	24
	9-8	ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20КГ		36,00	0,39			-	2,50	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т								
84 С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	4,66	17,02	-	87	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	100КГ								
85 Е7-290 17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,17	350,00	3,30	61	7	-	66,60	11
	Т		42,50	0,99			-	1,28	-
86 Е7-288 17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,26	320,00	6,00	20	2	-	40,50	2
	Т		27,00	1,00			-	2,32	-
87 Е7-289 17-5	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	0,27	313,00	4,00	85	5	1	28,50	8
	Т		19,40	1,20			-	1,55	-
88 Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,18	302,00	8,00	85	17	1	141,00	25
	Т		92,00	2,40			-	3,10	1
89 С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	5,00	17,00	-	90	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	100КГ								
90 Е6-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	194,00	1,30	2	-	-	54,30	1
	Т		27,60	0,41			-	0,53	-
91 Е6-170 15-11	-МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПОДУШКА	0,01	23,60	1,12	1	-	-	13,50	-
	М3		7,85	0,34			-	0,44	-
92 Е7-662 47-9-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	0,61	0,34	3	1	2	0,66	2
			0,34	0,13			1	0,17	1
	ШТ								
93 Е7-666 47-10-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	10,00	2,14	0,44	21	10	5	1,55	15
			0,97	0,18			2	0,21	2
	ШТ								
94 608-10405 ЦСЦП8-359	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	0,24	57,60	-	14	-	-	-	-
	М3		-	-			-	-	-
95 608-10405 ЦСЦП8-360	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	7,50	58,90	-	442	-	-	-	-
	М3		-	-			-	-	-
96 С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,38	32,10	-	44	-	-	-	-
	100КГ		-	-			-	-	-
97 С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,47	25,00	-	87	-	-	-	-
	100КГ		-	-			-	-	-
98 С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,64	41,30	-	109	-	-	-	-
	100КГ		-	-			-	-	-
99 С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	2,64	17,80	-	47	-	-	-	-

2864/9

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ			-	-			-	-	-
			100КГ								
100	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С		0,08	60,50	0,03	5	3	-	68,80	5
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ									
		ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т			38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ									
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.									
		ЗА 2 РАЗА									
			100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				6915	393	362		651
			РУБ.						128		165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				6915	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				755	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	521	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				4597	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				1141	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		104
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	205	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				643	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	332	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				8699	-	-		-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	1088	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		920
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	726	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				8699	-	-		-
	НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	1088	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		920
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	726	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ									
101	Б7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ		15,00	5,48	2,88	82	25	44	2,86	43
	11-4	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И									
		СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО			1,67	1,04			16	1,34	20
		6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ									
		СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ									
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ									
		ЗДАНИЙ ДО 25М									
			ШТ								
102	СЦСЦП1-4	-БЕТОН КЛАССА В10		1,30	26,60	-	35	-	-	-	-
			М3								
					-	-			-	-	-
103	606-10331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ		180,00	6,18	-	1112	-	-	-	-
	ЦСЦП8-121	ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М,									
		ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ			-	-			-	-	-
		НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2									
			М2								
104	606-10326	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ		36,00	8,50	-	306	-	-	-	-
	ЦСЦП8-142	ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА									
		5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ			-	-			-	-	-
		601-800КГС/М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
105	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,42	17,80	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
106	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	5,02	2,43	1,03	12	5	5	1,64	8
				1,01	0,36			2	0,49	2
		ШТ								
107	608-10358 ЦОЦП8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	0,64	90,20	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
108	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
109	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,13	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
110	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
111	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,12	41,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
112	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,12	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
113	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ОТЕДЛЬНЫХ МЕСТ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,30	221,00	7,34	66	10	3	66,79	17
		10М2		33,10	2,20			1	2,64	1
114	СЦ141Т48 ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577	0,38	14,30	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
115	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,11	362,00	8,00	40	10	1	141,00	16
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				1786	50	53		84
		РУБ.						19		23
	В ТОМ ЧИСЛЕ.									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1786	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				99	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	69	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				1546	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				296	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	51	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				167	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	44	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2249	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	146	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2249	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	146	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
116	Е12-293 9-8	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100М2	2,98	26,50 9,29	1,48 0,44	79	28	4 1	17,60 0,57	52 2
117	Е12-287 9-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ М3	3,40	2,48 1,28	0,56 0,17	8	4	2 1	2,54 0,22	9 1
118	ЦСЦП1-71	-НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ М3	13,40	29,20 -	- -	391	-	- -	- -	- -
119	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО.ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 100М2	2,98	17,30 15,50	1,80 0,53	52	46	6 2	28,50 0,68	85 2
120	608-70170 ЦСЦ9-327	-СТОИМОСТЬ ПЛИТКОГО ПЕНОБЕТОНА К=400 ТОЛЩ 80ММ М3	26,60	27,90 -	- -	742	-	- -	- -	- -
121	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	3,26	14,80 7,64	0,74 0,22	48	25	3 1	14,30 0,28	47 1
122	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 М3	6,21	21,90 -	- -	114	-	- -	- -	- -
123	Е12-176 2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	3,30	338,00 64,90	15,60 4,69	1116	181	51 15	95,20 8,06	314 20
124	Е12-276 8-1	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ. ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100М2	3,83	28,90 9,63	0,08 0,02	111	37	- -	13,30 0,03	51 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2661	321	66		558
			РУБ.					20		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2661	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1026	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	341	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			742	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			247	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	174	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3346	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	557	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			3346	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	557	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	419	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
125	Е8-167	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ	1,02	177,00	16,80	151	93	17	166,00	172
	17-2	В 2 СЛОЯ,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	91,00	5,04			5	6,50	7
126	СЦСЦП7-51	-ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 14ММ	166,19	1,88	-	335	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
127	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	1,02	16,60	2,30	17	15	3	27,10	28
	7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	14,30	0,60			1	0,80	1
128	С111-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124ММ	8,50	3,35	-	28	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
129	Е9-49	-КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК	0,60	103,00	55,20	62	13	33	35,10	21
	7-4		Т	22,40	15,60			9	20,12	12
130	С121-1969	-СТОИМОТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК	0,60	287,00	-	172	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
131	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,20	60,50	0,03	12	8	-	68,00	14
	164,8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	38,40	-			-	-	-
132	Е8-44	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,40	86,50	7,70	35	24	3	107,00	43
	5-8	КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	58,50	2,31			1	2,96	1
133	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	0,93	22,42	-	21	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
134	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	2,04	68,00	-	139	-	-	-	-
			1000ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е8-141	-МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ	3,04	2,70	0,73	8	5	3	3,24	10
	16-1	ПЕРЕГОДОКИ ВЕНТКАМЕРЫ								
		М3		1,81	0,22			1	0,28	1
136	СЦСЦП1 2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25	0,33	19,80	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
137	СЦСЦП3-113	-СТОИСОИТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	2,80	4,21	-	12	-	-	-	-
		МБ-50								
		М3		-	-			-	-	-
138	Е6-173	-УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННГО	0,33	13,00	0,81	4	2	-	8,40	3
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТШАХТОЙ								
		М3		4,61	0,24			-	0,31	-
139	СЦСКП3-113	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	0,30	4,21	-	1	-	-	-	-
		МБ-50)=1200КГ/М3								
		М3		-	-			-	-	-
140	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,21	338,00	-	71	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
141	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	-	326,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
142	Е9-209	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР	0,04	75,63	21,40	3	2	1	53,80	2
	32-12	УГОЛЬКОВОЙ СТАОБЮ								
		Т		37,73	5,97			-	7,70	-
143	С121-2106	-СТОИМОСТЬ М/К	0,04	380,00	-	15	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
144	СЦ142ТАБ12	-ОКРАСКА М/К	0,04	14,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
145	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,19	71,10	0,69	14	8 0	-	73,80	14
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				1136	171	60		305
		РУБ.						17		22
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1258	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				92	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	164	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.				99	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				174	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТ. В Н.Р. -	РУБ.				-	29	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				99	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	78	-		-
	ВСЕГО,СТОИЧОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1331	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	268	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		307
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	193	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				80	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				16	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ			-	21	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	70	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1425	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	328	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	218	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ

146	Е10-64 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	23,94	2,99 0,74	ОКОННЫЕ 0,36 0,11	72	18	9 3	1,38 0,14	33 3
147	С122-163	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 ПВД 12-18,1 М2	22,32	13,30 -	- -	297	-	- -	- -	- -
148	С122-151	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД-18 М2	1,62	14,80 -	- -	24	-	- -	- -	- -
149	Е10-68 15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	8,00	0,24 0,24	- -	2	2	- -	0,46 -	4 -
150	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ШТ	40,00	0,17 -	- -	7	-	- -	- -	- -
151	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ 100ШТ	0,40	7,04 -	- -	3	-	- -	- -	- -
152	С111-396	-УПОР ОКОННЫЙ 100ШТ	0,32	5,93 -	- -	2	-	- -	- -	- -
153	С111-401	-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	105,00	0,43 -	- -	45	-	- -	- -	- -
154	Е15-706 201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,24	373,00 65,50	1,90 0,68	89	16	- -	122,00 0,75	29 -
155	Е8-176 17-6	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 10М2	0,05	124,00 8,40	0,68 0,20	6	-	- -	13,60 0,28	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	СЦОЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫ-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25	0,04	22,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
157	СЦ143П2567	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХПРОЕМНОГО БЛОКА	3,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
158	Е20-661 16-1	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ ШТ	1,00	0,56	0,01	1	-	-	0,82	1
				0,46	-			-	-	-
159	СЦ143П2723	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ	1,00	5,85	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
160	Е10-120 24-1	-УСТАНОВКА КОРОБОК В ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	1,10	2,55	0,04	3	3	-	3,66	4
		М2		2,30	0,01			-	0,01	-
161	С122-316	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	8,10	0,61	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
162	Е20-428 8-13	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
163	СЦ143П796	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА	1,00	14,80	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
164	Е14-38 18-1	-МОНТАЖ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК ПРИВОДОМ СДВОЕННЫМ	1,00	17,20	0,17	17	17	-	27,10	27
		УЗЕЛ		16,70	0,05			-	0,06	-
165	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	3,20	0,47	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
166	Е20-400 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	4,00	1,46	0,05	6	4	-	1,41	6
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
167	Е20-401 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДЗИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	8,00	1,52	0,05	12	7	-	1,41	11
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
168	Е15-614 16-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
		100М2		38,42	-			-	-	-
		ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ								
169	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕРНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,00	1,19	0,29	6	2	1	0,83	3
				0,51	0,09			-	0,12	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	М2								
170 С122-283	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д51,Д52,Д54,Д55 ДВГ21-19	4,20	16,43	-	66	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	М2								
171 Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	12,62	2,23	0,13	22	7	1	1,15	13
			3,67	0,04			-	0,85	1
	М2								
172 С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	6,04	13,53	-	109	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	М2								
173 С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	2,78	15,82	-	42	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	М2								
174 Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,00	0,96	-	4	1	-	0,25	1
			0,14	-			-	-	-
	М2								
175 Е20-664 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	2,00	13,42	0,60	27	4	1	3,12	6
			1,97	0,15			-	0,19	-
	ШТ								
176 Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	2,00	16,32	0,60	33	4	1	3,12	6
			1,97	0,15			-	0,19	-
	МТ								
177 Е15-755 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ МАТОВЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,03	352,80	1,30	10	1	-	45,30	1
			24,82	0,39			-	0,50	-
	100М2								
178 С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	КОМПЛ								
179 С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	6,00	2,97	-	18	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	КОМПЛ								
180 Е10-144 27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ	10,60	3,76	0,49	40	16	6	2,56	27
			1,53	0,15			2	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ								
		М2								
181	С122-372	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ	10,60	18,40	-	195	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
182	С111-405	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	2,00	18,50	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
183	Е20-411 7-3	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 1.5	2,00	2,01	0,15	4	3	-	2,04	4
		1ШТ		1,26	0,04			-	0,05	-
184	СЦ143П1473	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НАД ВОРОТАМИ	2,07	4,96	-	14	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
185	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,04	60,50	0,03	2	1	-	68,00	3
		100М2		36,40	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		1257	109	19	184
	РУБ.				5	8
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1175	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	171	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	93	-	-	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	861	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	202	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	34	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	108	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	44	-	-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1485	-	-	-	
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	150	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		175
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	127	-	-	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	82	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	59	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	21	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11	-	-	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	2	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	7	-	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	10	-	-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	164	-	-	-	
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	34	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		33
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	23	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1585	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	184	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		208
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	150	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
186	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,88	4,58	0,99	4	3	1	7,19	6
	1-2	100М2		3,67	0,30			-	0,39	-
187	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	3,62	9,49	-	34	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
188	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,44	2,50	-	6	4	-	2,90	7
	1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
		М3								
189	СЦСЦП1-1	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-3,5	2,49	24,60	-	62	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
190	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,86	2,50	-	20	13	-	2,90	23
	1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
		М3								
191	СЦСЦП1-2	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В7,5	8,02	25,20	-	202	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
192	Е11-60	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,13	2,66	1,08	1	-	-	3,50	-
	7-1	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА		1,80	0,32			-	0,41	-
		М3								
193	СЦСЦП1-72	-БЕТОН ЛЕГКИЙ М-35	0,18	29,20	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
194	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,44	22,90	1,02	10	7	-	28,50	13
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
195	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-220	0,80	28,10	-	25	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
196	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	44,10	0,20	-	9	8	-	0,30	13
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
197	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	0,24	363,00	4,62	88	15	1	108,00	26
	20-3	КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК		61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
198	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	0,61	25,90	-	16	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
199	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,08	28,90	1,74	2	2	-	40,20	3
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
200	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,08	3,48	1,12	1	-	-	1,06	-
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		2,36	0,32			-	0,41	-
		0,59,4								
		100М2								
201	СЦСЦП1-17	-БЕТОН М В-15	0,26	28,20	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-150 М3	0,02	25,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
203	СЦСЦП1-17	-БЕТОН М В-15 М3	0,17	28,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
204	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,14	22,90	1,02	3	2	-	28,50	4
				15,50	0,31			-	0,40	-
205	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,31	28,10	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
206	Е11-78 11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,14	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
		0,7,2 100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
207	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-200 М3	0,15	28,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
208	Е11-201 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ОДНОСЛОЙНОГО МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСН 100М2	0,06	366,00	0,75	23	3	-	75,50	5
				43,60	0,22			-	0,28	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			538	67	2		100
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			257	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	57	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			322	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			281	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			603	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
209	Е9-42 8-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	9,30	3,68	2,64	34	7	25	1,26	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА №Ч24		0,73	0,92			9	1,19	11
		М								
210	Е9-41 6-2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИЧЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36	35,60	4,66 0,71	3,58 1,25	166	26	127 44	1,21 1,61	43 57
		М								
211	Е9-44 6-5	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36	6,60	7,03 1,57	4,03 1,60	46	10	31 11	2,84 2,06	17 14
		М								
212	С121-1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	2,70	275,00 -	- -	742	-	- -	- -	- -
		Т								
213	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	0,17	239,00 -	- -	41	-	- -	- -	- -
		Т								
214	Е9-24 4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 20М	0,07	39,84 18,10	15,30 5,13	3	1	1 -	31,40 6,62	2 -
		100М2								
215	С121-2141	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5	0,06	529,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		Т								
216	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА М/К БТ-577	2,93	14,30 -	- -	42	-	- -	- -	- -
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		1106	43	184		74
				РУБ.				84		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1064	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	107	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			815	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			93	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	100	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1248	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	327	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1301	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	327	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	125	-		-

РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

217	Е15-529 156-4-24	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ 100М2	3,70	47,50 6,09	0,71 0,21	176	23	3 1	9,73 0,27	36 1
218	Е15-535 156-4-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ 100М2	0,67	61,20 13,00	0,80 0,23	41	9	- -	20,00 0,30	14 -
219	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2	0,25	42,50 35,60	4,90 2,33	10	9	2 1	57,40 3,01	15 1
220	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50 М3	0,48	23,50 -	- -	11	-	- -	- -	- -
221	Е15-242 5-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0,36	43,40 32,00	5,60 3,40	16	12	2 1	56,00 4,39	20 2
222	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50 М3	0,01	23,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
223	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 М3	0,61	21,90 -	- -	11	-	- -	- -	- -
224	Е15-246 55-5	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0,54	57,80 40,00	6,20 3,58	31	22	3 2	64,00 4,62	35 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	СЦСЦП2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЦИ М-50	2,11	23,60	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
226	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-60	0,87	21,90	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
227	Е15-609	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕДКА СТЕН И	4,23	3,37	0,05	14	11	-	4,60	19
	153-2	ПОТОЛКОВ НА ВЫС ДО 6М								
	Т4П3,18	100М2		2,64	0,02			-	0,03	-
228	Е15-601	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	4,79	6,44	0,06	40	17	-	6,90	33
	152-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ								
		100М2		3,60	0,22			-	0,03	-
229	Е15-602	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,11	12,90	0,07	14	8	-	12,70	14
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ								
		100М2		6,80	0,02			-	0,03	-
230	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,38	68,80	0,60	22	5	-	24,30	9
	168-5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН								
		100М2		13,80	0,24			-	0,31	-
231	Е15-663	-ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ	0,08	62,45	1,10	5	1	-	27,40	2
	168-6	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ П НА ВЫС ДО								
	Т4П3,18	6М		17,05	0,33			-	0,43	-
		100М2								
232	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	4,39	19,30	0,15	66	61	-	29,60	131
	59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ								
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
233	СЦСП2-14	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	2,63	25,90	-	68	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
234	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	1,94	71,10	0,69	138	79	1	73,80	143
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	1
235	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М	1,70	86,80	0,66	151	99	1	52,50	89
	22-7	ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 0,444,2								
		100М2ГП		56,40	0,20			-	0,26	-
236	Е15-570	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,17	59,70	0,69	70	22	1	32,60	38
	159-10	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2		18,50	0,21			-	0,27	-
237	Е15-62	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ	0,17	422,00	2,00	70	16	-	170,00	28
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
				94,70	0,80			-	0,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			996	414	13		628
			РУБ.					5		8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			996	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			457	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	419	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			165	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	27	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			91	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	169	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1252	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	616	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		647
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	446	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			1252	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	616	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		647
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	446	-		-

РАЗДЕЛ 10, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

238	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	100М2	0,70	10,80	-	8	6	-	14,40	10
					8,23	-			-	-	-
239	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	Т	4,97	17,50	-	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
240	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	М3	3,46	7,79	-	27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
241	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	100М2	0,70	21,40	7,40	15	10	5	25,60	18
					14,00	1,90			1	2,45	2
242	СЦСЦП4-67	-ЩЕБЕНЬ	М3	12,11	9,29	-	113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	СЦСЦ	-ВОДА 0,02,73,3	М3	1,39	6,10	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	100М2	0,70	22,41	0,34	16	15	-	37,50	26
					22,06	-			-	-	-
245	ОПР ЛИМ ЦЕН	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	1,00	33,66	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
246	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,03	318,00	6,32	10	1	-	37,40	1
					23,00	1,90			-	2,45	-
247	Е8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ		16,00	2,15	0,20	34	12	3	1,49	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19-1	У2								
				6,77	0,86			1	0,08	1
248	СЦСЦП1-16	-БЕТОН МАССА В15	2,02	27,20	-	54	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
249	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	0,32	21,90	-	7	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
250	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ	4,00	1,63	-	7	6	-	3,00	12
	1-3	М3								
				1,62	-			-	-	-
251	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	4,48	4,79	-	21	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
252	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	15,00	0,23	-	3	3	-	0,30	5
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		М2		2,19	-			-	-	-
253	Е8-26	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,60	5,38	2,16	3	2	1	6,50	3
	4-8	М3								
				3,23	0,65			-	0,84	-
254	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	0,57	5,58	-	3	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
255	Е5-62	-ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ШПУНТОВЫХ	0,07	11,20	5,36	1	-	-	3,61	-
	9-6	СВАЙ МАССОЙ 1М ДО 50КГ ДЛИНОЙ ДО 16М ИЗ ГРУНТА 1 ГРУППЫ		2,14	2,61			-	3,37	-
		Т								
256	СЦ141Т4	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,07	14,30	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ12	ЛАКОМ БТ-577								
		Т		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	445	55	9	99
	РУБ.			2	3
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	34	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	34	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	411	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	30	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	57	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	68	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	11	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	37	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	29	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	516	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	93	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	107
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	68	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	550	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	93	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	107
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	68	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			20537	1794	906		2978
			РУБ.					310		401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18448	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2823	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1930	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10686	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3058	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	534	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1710	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1038	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23208	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3404	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2464	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1692	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	153	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1332	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			146	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	137	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1982	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	448	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	179	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			281	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			25685	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3886	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3664
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	2666	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛЮШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

2864/9

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КАРКАС			3695	4597	-	-	17,95
2	СТЕНЫ			6915	8699	-	-	33,97
3	ПОКРЫТИЕ			1786	2249	-	-	8,78
4	КРОВЛЯ			2661	3346	-	-	13,07
5	ПЕРЕГОРОДКИ			1138	1423	-	-	5,56
6	ПРОЕМЫ			1257	1585	-	-	6,19
7	ПОЛЫ			538	603	-	-	2,36
8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			1106	1301	-	-	5,08
9	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			998	1252	-	-	4,89
10	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			445	550	-	-	2,15
	ИТОГО:	М3	1488,00	20537	25605	13	17	100,00

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 901-1-90 87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 5

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СПР ЛИМ ЦЕН		-МЕТАЛЛИЧЕСКИ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	1,00
2.	ССЦСЦП1-19		-БЕТОН КЛПААС В22,5С	М3	277,90
3.	ЦСЦП1-71		-НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ	М3	13,40
4.	6.606-10061 ЦСЦП6-38		-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 72,6+6,82,2	М3	7,70
5.	6.606-10326 ЦСЦП6-142		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	36,00
6.	6.606-10331 ЦСЦП6-121		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	180,00
7.	6.606-10358 ЦСЦП6-236		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	М3	0,64
8.	6.606-10389 ЦСЦП6-343		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	220,35
9.	6.606-10393 ЦСЦП6-347		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	36,00
10.	6.606-10405 ЦСЦП6-359		-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	М3	7,74
11.	6.606-10426 ЦСЦП6-401		-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	3,86
12.	6.606-70001 ЦСЦП9-6		-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5		14,46
13.	6.606-70006 ЦСЦП9-92		-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИЕВИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,6М3	М3	0,74
14.	6.606-70170 ЦСЦ9-327		-СТОИМОСТЬ ПЛИТКОГО ПЕНОБЕТОНА К=400 ТОЛЩ 80ММ	М3	26,60
15.	6.606-92378 ЦСЫП11-233		-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	М3	0,81
16.	С111-113		-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124ММ	М3	8,60
17.	С111-344		-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
18.	С111-396		-УПОР ОКОННЫЙ	100ШТ	0,32
19.	С111-397		-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	40,00
20.	С111-399		-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ	100ШТ	0,40

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.	С111-401		-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ	ШТ	105,00
22.	С111-405		-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	2,00
23.	С111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	1,00
24.	С111-448-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	6,00
25.	С121-1781		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	1,03
26.	С121-1787		-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	Т	0,89
27.	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	0,17
28.	С121-1827		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	Т	2,70
29.	С121-1969		-СТОИМОТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,60
30.	С121-2106		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	0,04
31.	С121-2141		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5	Т	0,06
32.	С122-151		-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД-18	М2	1,62
33.	С122-153		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30.1 ПВД 12-18.1	М2	22,32
34.	С122-217		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	2,78
35.	С122-219		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	М2	8,94
36.	С122-283		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д51,Д52,Д54,Д55 ДВГ21-19	М2	4,00
37.	С122-316		-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	М	8,10
38.	С122-372		-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ	М2	10,60
39.	С124-10		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,21
40.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,00
41.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,37
42.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,13
43.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	15,84
44.	С147-13		-АРМАТУРА А-5	100КГ	3,77
45.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,21
46.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,28
47.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	15,32
48.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	29,80
49.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	3,32

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

50.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2956,37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

:	: ОБОСНОВАНИЕ	: КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	:ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2	: 3	4	: 5 :	6
51.		239	-ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ СВАЙ	МАШ.-Ч	0,08
52.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	1,02
53.		460	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	20,41
54.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	4,65
55.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	47,84
56.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	21,46
57.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч	0,89
58.		469	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 100Т	МАШ.-Ч	1,41
59.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 32Т	МАШ.-Ч	4,45
60.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,01
61.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,38
62.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	334,46
63.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	4,32
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
64.		2020	-АСБЕСТ	Т	0,59
65.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ	6,80
66.		2054	-БИТУМ	Т	4,87
67.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,04
68.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	30,18
69.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,20
70.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
71.		2178	-ВОРОНКИ С ЛОПАТКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,30
72.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	65,58
73.		2210	-ГИПС-АЛЕБАСТР	Т	2,08
74.		2234	-ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	6,75
75.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
76.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	0,01
77.		2270	-ДОСКИ 4С,40М4 И БОЛЕЕ	М3	0,12
78.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	29,76
79.		2328	-ЗАМАЗКА ЖЕЛЕЗО-СУРИКОВАЯ	КГ	6,55
80.		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	15,08
81.		2339	-ЗВЕНЬЯ ТРУБ ПРЯМЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	19,15
82.		2363	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,09
83.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	10,03
84.		2516	-КЛЕР РАЗНЫЙ	КГ	3,15
85.		2522	-КОЛЕНА ПРОСТЫЕ 0,5М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,30
86.		2524	-КОЛЕНА СЕКЦИОННЫЕ 0,7М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	6,89
87.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	260,07
88.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,22
89.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	2,59
90.		2622	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗОСНОВНЫЙ	М2	6,43
91.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	4,35
92.		2705	-МЫЛО	КГ	2,59
93.		2746	-ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	Т	0,08
94.		2751	-ОЛИФА	КГ	16,22
95.		2763	-ОТЛИВЫ СЕКЦИОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,30
96.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	36,64
97.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	133,13
98.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	25,15

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
99.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	24,79
100.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	52,66
101.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
102.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	697,76
103.		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	6,66
104.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	37,04
105.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	1729,72
106.		3046	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,03
107.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	3,62
108.		3060	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,18
109.		3064	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т	0,07
110.		3069	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ	Т	0,03
111.		3094	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ	Т	0,02
112.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,01
113.		3108	-СТЕКЛО МАТОВОЕ	М2	2,69
114.		3114	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2	37,59
115.		3166	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,06
116.		3177	-ТОЛЬ	М2	46,16
117.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	2,33
118.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	7,41
119.		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	8,02
120.		3367	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	120,71
121.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,41
122.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,61
123.		4369	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	14,29
124.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	0,45
125.		4590	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,03
126.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М	58,43
127.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М	6,74
128.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,20
129.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,03
130.		5108	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,33
131.		5183	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,13
132.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	2,56
133.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,02
134.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	145,02
135.		6641	-БЛОЧКИ	ШТ	1,00

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

136.		8007	-ВОДА	М3	1,39
137.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	11,31
138.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,30
139.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,63
140.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,96
141.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,84
142.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	5,15
143.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,17
144.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	1,36
145.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	7,25
146.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,27
147.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,66

Г.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
148.		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,37
149.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ СБЫРНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	11,94
150.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	12,11
151.		8512	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ 400 ФРАКЦИЯ 20-40ММ	М3	0,14
152.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	3,93
153.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	6,98
154.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИЙ 40-70ММ	М3	3,60
155.		8698	-ГЛИНА	М3	0,67
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
156.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	0,03
157.		10783	-РЕШЕТКИ КАЛЬЗИННЫЕ СТД361, СТД 302	ШТ	12,00
158.		10812	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ НЕУТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	2,00
159.		10814	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	2,00
160.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	3,54
161.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,04
162.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	4,97
163.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	11,31
164.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	1,30
165.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,29
166.		11568	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,96
167.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1020ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	0,01
168.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,33
169.		16031	-КЕРОСИН	Т	0,18
170.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	46,64
171.		16400	-МАСТИКА УМС	КГ	191,60
172.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,20
173.		17100	-СИМАЗИН	КГ	21,46
174.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,12
175.		17151	-СТЕКЛЯЧНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ БЛОКИ 194Х194Х98ММ	1000ШТ	0,01
176.		17260	-ТРОС 6ММ	М	12,00
177.		17270	-ТАЛЬК	КГ	583,71

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
1307      1     3571791' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' 1488' М3*
1308      2     Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ Д
                    О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ Н
                    АМЗАЛА 5,4 М' Р' ' N 5' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ' АЛЬБОМЫ 3,4' *
1309      3     Н10=16,5' Н15=0,01*
1310      4     Д2-Б*
1311      5     Д2-М*
1312      6     Д2-Т*
1313      7     Д2-С*
1314      8     Д3-Д*
1315      9     Д4-А=Д4-Ж*
1316     10     Р КАРКАС*
1317     11     Е7-31#3-1' 6*
1318     12     СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067,6' 32,1' БЕТОН КЛПААС В22,5С' М3*
1319     13     608-70001#ЦСЦП9-5' 2,40' 80,6' КОЛОННЫ ПРЯМОГОУЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ БЕТОНА КЛ
                    АССА В22,5*
1320     14     С147-1' 21' 22,9*
1321     15     С147-8' 173' 25*
1322     16     С147-24' 148' 41,3*
1323     17     С147-29' 148' 17,8*
1324     18     Е7-31#3-1' 1*
1325     19     СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067' 32,1' БЕТОН КЛАССА Б22,5' М3*
1326     20     608-70001#ЦСЦП9-5' 0,39' 80,6-0,82,2 1,18' КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0М ИЗ ВЕ
                    ТОНА КЛАССВ В12,5*80,6-0,82,2,1,18*
1327     21     С147-8' 15' 25*
1328     22     С147-1' 2' 22,9*
1329     23     С147-24' 65' 41,3*
1330     24     С147-29' 65' 17,8*
1331     25     С147-16' 2' 32,1*
1332     26     Е7-32#3-2' 1*
1333     27     СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067' 32,1' БЕТОЧ КЛАССА В-22,5' М3*
1334     28     608-70001#ЦСЦП9-5' 0,51' 80,6-0,82.2 1,18' КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ВЫС БОЛЬЕ 3,0М ИЗ БЕ
                    ТОНА КЛАССА В12,5#60,5-0,82,2,1,18*
1335     29     С147-8' 20' 25*
1336     30     С147-1' 2' 22,9*
1337     31     С147-16' 2' 32,1*
1338     32     С147-24' 5' 41,3*
1339     33     С147-29' 5' 17,8*
1340     34     Е7-79#6-3-1,8' 9*
1341     35     СТЦСЦП1-19(=1)' 0,044,9' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
1342     36     608-70001#ЦСЦП9-6' 11,16' 70,8' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОЬЬЕМОЧ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5*
1343     37     С147-8' 781' 25*
1344     38     С147-1' 75' 22,9*
1345     39     С147-24' 592' 41,3*
1346     40     С147-29' 592' 17,8*
1347     41     Е7-124#8-6-1,8' 7*
1348     42     608-10061#ЦСЦП8-38' 7,7' 72,8+0,82.2' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3Ю#72,8+0,82,2*
1349     43     С147-8' 232' 25*
1350     44     С147-16' 131' 32,1*
1351     45     С147-13' 377' 26*
1352     46     С147-24' 280' 41,3*
1353     47     С147-29' 280' 17,8*
1354     48     Е9-51#8-1' 1,03*
1355     49     С121-1781' 1,03' ' СТОИМОСТЬ М/К*
1356     50     Е15-014#164-8' 40,6' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
1357     51     Е7-285#17-1' 0,121*
```

2864/9

1388 52 С147-29* 8,121* 17,8*
1389 53 Е7-293*17-5* 8,929*
1390 54 Е15-614*168-8* 1,3* * МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
1391 55 Е9-94*12-1* 8 89*
1392 56 С121-1787* 8,89* * СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК*
1393 57 Е15-614*164-8* 36* * МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
1394 58 Р СТЕНЫ*
1395 59 Е6-30*5-1* 22,34*
1396 60 СТЦСЦП2-11(=1)* 8,23,22,34* 22,4* РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25* М3*
1397 61 СТЦСЦП6-1(=1)* 380,22,34* 68* КИРПИЧ* 1000ШТ*
1398 62 Е8-31*5-1* 3,7*
1399 63 СТЦСЦП2-11(=1)* 8,23,3,7* 22,4* РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25* М3*
1400 64 СТЦСЦП6-1(=1)* 380,3,7* 68* КИРПИЧ* 1000ШТ*
1401 65 Е8-189*22-1* 18,2*
1402 66 Е7-127*9-1-1,8* 4*
1403 67 608-70006*ЦСЦП9-92* 8,62* 64,4*
1404 68 С147-8* 11* 25*
1405 69 С147-1* 3* 22,9*
1406 70 С147-15* 5* 32,1*
1407 71 Е7-445*38-12-1,8* 5*
1408 72 608-70006*ЦСЦП9-92* 8,22* 64,4*
1409 73 С147-8* 4* 25*
1410 74 С147-15* 3* 25*
1411 75 С147-24* 168* 25*
1412 76 С147-29* 166* 17,8*
1413 77 Е7-668*47-11-1,8* 14* * УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ*
1414 78 608-10389*ЦСЦП8-343* 220,35* 12,2*
1415 79 С147-1* 6* 22,9*
1416 80 С147-15* 12* 32,1*
1417 81 Е6-83*9-7* 8,124*
1418 82 С147-29* 124* 17,8*
1419 83 Е7-247*14-1* 35*
1420 84 Е7-249*14-2* 9*
1421 85 Е7-261*14-8* 14*
1422 86 608-10389*ЦСЦП8-343* 220,35* 12,2*
1423 87 608-10393*ЦСЦП8-347* 36* 14,9*
1424 88 608-10426*ЦСЦП8-421* 3,86* 48,5*
1425 89 С147-1* 9* 22,9*
1426 90 С147-8* 1* 25*
1427 91 С147-15* 37* 32,1*
1428 92 С147-30* 329* 17,8*
1429 93 Е6-83*9-7* 8,199* * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО4Кг*
1430 94 Е6-84*9-8* 8,377* * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИС СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20Кг*
1431 95 С147-29* 486* 17,8*
1432 96 Е7-292*17-6* 8,171*
1433 97 Е7-288*17-4* 8,86*
1434 98 Е7-289*17-5* 8,271*
1435 99 Е7-285*17-1* 8,177*
1436 100 С147-29* 598* 17,8*
1437 101 Е8-59*7-3* 8,811*
1438 102 Е6-170*15-11* 2,81* * МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПОДУШКА*
1439 103 Е7-662*47-9-1,8* 4*
1440 104 Е7-665*47-13-1,8* 10*
1441 105 608-10405*ЦСЦП8-359* 8,24* 57,6*
1442 106 608-10405*ЦСЦП8-359* 7,5* 58,9*
1443 107 С147-15* 138* 32,1*
1444 108 С147-8* 347* 25*
1445 109 С147-24* 264* 41,3*
1446 110 С147-29* 284* 17,8*

```
1417    111         Е15-614*164-8' 8*
1418    112         Р ПОКРЫТИЕ*
1419    113         Е7-183*11-4' 15*
1420    114         СТЦСЦП1-4(=1)' 0,887,15' 26,6' БЕТОН КЛАССА В10' М3*
1421    115         608-10331*ЦСЦП8-121' 180' 6,18*
1422    116         608-10328*ЦСЦП8-142' 36' 8,5*
1423    117         С147-29' 342' 17,8*
1424    118         Е7-289*12-7' 5*
1425    119         608-10358*ЦСЦП8-236' 0,64' 90,2*
1426    120         С147-1' 19' 22,9*
1427    121         С147-2' 13' 22,9*
1428    122         С147-15' 13' 32,1*
1429    123         С147-24' 12' 41,3*
1430    124         С147-38' 12' 17,8*
1431    125         Е34-384(=1)' 3' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
1432    126         СТЦ141749*ТАБЛ12(=1)' 0,38' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
1433    127         Е7-285*17-1' 9,198*
1434    128         Р КРОВЛЯ*
1435    129         Е12-293*9-8' 297,7*
1436    130         Е12-287*9-4' 3,4*
1437    131         ТЦСЦП1-71(=1)' 13,4' 29,2' НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ' М3*
1438    132         Е12-286*9-3' 297,7*
1439    133         608-78170*ЦСЦ9-327' 26,6' 27,9' СТОИМОСТЬ ПЛИТКОГО ПЕНОБЕТОНА К=400 ТОЛЩ 80ММ*
1440    134         Е12-299*10-1' 325,7*
1441    135         СТЦСЦП2-2(=1)' 9,816,325,7' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
1442    136         Е12-175*2-6-2' 338,1*
1443    137         Е12-276*8-1' 383*
1444    138         Р ПЕРЕГОРОДКИ*
1445    139         Е8-157*17-2' 182,3*
1446    140         СТЦСЦП7-51(=1)' 182,3,1,82' 1,8' ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 14ММ' М2*
1447    141         Е11-52*7-3' 182,3*
1448    142         С111-113' 8,5' ' ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124ММ' М3*
1449    143         Е9-49*7-4' 8,6' ' КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК*
1450    144         С121-1969(=1)' 8,6' ' СТОИМОТЬ КАРКАСА ПЕРЬГОРОДОК*
1451    145         Е15-614*164,8' 20*
1452    146         Е8-44*5-8' 42,4*
1453    147         СТЦСЦП2-11(=1)' 8,823,40,4' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
1454    148         СТЦСЦП6-1(=1)' 2840' 68' КИРПИЧ' 1000ШТ*
1455    149         Е8-141*15-1' 3,04' ' МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОДОКИ ВЕНТКАМЕРЫ*
1456    150         СТЦСЦП1 2-1(=1)' 8,11.3,04' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25' М3*
1457    151         СТЦСЦП3-113(=1)' 3,04,0,92' 4,21' СТОИСОМТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МВ-50' М3*
1458    152         Е5-173*16-1' 8,33' ' УСТРОИСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННГО ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТШАХТОЙ*
1459    153         СТЦСЧП3-113(=1)' 3,33,0,92' 4,21' СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50 )=1200КГ/М3' М3*
1460    154         С124-10' 9,289*
1461    155         С124-12' 8,382*
1462    156         Е9-209*32-12(А3,1,1)(А5,1,1)' 0,04' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР УГОЛЬКОВОЙ СТАЛЬЮ*
1463    157         С121-2106' 8,94' ' СТОИМОСТЬ М/К*
1464    158         СТЦ142ТАБ12(=1)' 0,04' 14,3' ОКРАСКА М/К*
1465    159         Е8-194*22-6' 12*
1466    160         Р ПРОЕМЫ*
1467    161         П ОКОННЫЕ*
1468    162         Е10-84*14-1' 25,94*
1469    163         С122-153' 22,32' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 ПВД 12-1; 1' М2*
1470    164         С122-151' 1,62' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД-15' М2*
1471    165         Е10-88*15-2' 8*
1472    166         С111-397' 42*
1473    167         С111-399' 49*
1474    168         С111-396' 32*
1475    169         С111-401' 225*
```

2864/9

```
1476    172         Е15-728*201-2-33' 23,94*
1477    171         Е8-176*17-5' 2,45*
1478    172         СТЦСЦП2-11(=1)' 0,074,2,49' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫ-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25' М3*
1479    173         СТЦ143П2567(=1)' 3' 0,35' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХПРОЕМНОГО БЛОКА' ШТ*
1480    174         Е20-561*16-1' 1*
1481    175         СТЦ143П2723(=1)' 1' 5,85' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ' ШТ*
1482    176         Е10-120*24-1' 1,1*
1483    177         С122-316' 8,1*
1484    178         Е20-428*8-13' 1*
1485    179         СТЦ143П796(=1)' 1' 14,6' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА' ШТ*
1486    180         Е14-38*18-1' 1*
1487    181         С111-344' 3,2*
1488    182         Е20-400*7-1' 4*
1489    183         Е20-401*7-1' 8*
1490    184         Е15-614*164-7' 2*
1491    185         П ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ*
1492    186         Е10-106*20-2' 4*
1493    187         С122-283' 4' ' +*ДВГ21-19*
1494    188         Е10-107*20-3' 10,82*
1495    189         С122-219' 8,04*
1496    190         С122-217' 2,78*
1497    191         Е10-141*26-2' 4*
1498    192         Е20-654*15-1' 2*
1499    193         Е20-656*15-1' 2*
1500    194         Е15-755*201-6' 2,86*
1501    195         С111-446-1' 1*
1502    196         С111-446-1' 6*
1503    197         Е10-144*27-1' 10,6*
1504    198         С122-372' 10,6' ' СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ*
1505    199         С111-435' 2' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ*
1506    200         Е20-411*7-3(=1)' 2*
1507    201         СТЦ143П1473(=1)' 2,87' 4,96' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НАД ВОРОТАМИ' М2*
1508    202         Е15-614*161-8' 3,9*
1509    203         Р ПОЛЫ*
1510    204         Е11-2*1-2' 88,2*
1511    205         СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041.88,2' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
1512    206         Е11-11*1-11' 2,44*
1513    207         СТЦСЦП1-1' 2,44.1,02' 24,8' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-3,5' М3*
1514    208         Е11-11*1-11' 7,86*
1515    209         СТЦСЦП1-2' 7,86.1,02' 25,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В7,5' М3*
1516    210         Е11-60*7-1' 0,13*
1517    211         СТЦСЦП1-72' 0,16.1,1' 29,2' БЕТОН ЛЕГКИЙ М-35' М3*
1518    212         Е11-69*11-3' 44,1*
1519    213         СТЦСЦП2-5(=1)' 0,02.44,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-220' М3*
1520    214         Е6-253*29-4' 44,1*
1521    215         Е11-135*20-3' 24,3' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК*
1522    216         СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025.24,3' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1523    217         Е11-67*11-1' 8,3*
1524    218         Е11-68*11-2(А1,4)' 8,3' ' +*0,59.4*
1525    219         СТЦСЦП1-17' 8,3.0,031' 28,2' БЕТОН М В-15' М3*
1526    220         СТЦСЦП2-5(=1)' 0,002.8,3' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-150' М3*
1527    221         СТЦСЦП1-17' 8,3.0,0051,4' 28,2' БЕТОН М В-15' М3*
1528    222         Е11-69*11-3' 14,3*
1529    223         СТЦСЦП2-6(=1)' 0,022.14,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1530    224         Е11-70*11-4(А1,2)' 14,3' ' +*0,7,2*
1531    225         СТЦСЦП2-6(=1)' 0,0051.14,3,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕТНЫЙ М-200' М3*
1532    226         Е11-201*28-1' 6,3*
1533    227         Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1534    228         Е9-40*5-1' 9,3*
```

2864/9

```
1535    229     E9-41#6-2' 35,6*
1536    230     E9-44#6-5' 6,6*
1537    231     C121-1827' 2,7*
1538    232     C121-1825' 0,17*
1539    233     E9-24#4-1' 6,8*
1540    234     C121-2141' 0,06*
1541    235     СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 2,93' 14,3' ОКРАСКА М/К БТ-577' Т*
1542    236     Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
1543    237     E15-529#156-4-24' 370,4*
1544    238     E15-535#156-4-23' 66,8*
1545    239     E15-201#51-1' 25,3*
1546    240     СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0189,25,3' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
1547    241     E15-242#5-1' 36,4*
1548    242     СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0004,36,4' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
1549    243     СТЦСЦП2-2(=1)' 0,014,36,4' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
1550    244     E15-246#55-5' 54,2*
1551    245     СТЦСЦП2-12(=1)' 0,002,54,2' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЦЙ М-50' М3*
1552    246     СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,54,2' 21,9' РАСТВОР ЦЬМЕНТНЫЙ М-50' М3*
1553    247     E15-509#153-2#Т4П3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 423,2' ' ИЗВЬСТКОВАЯ ПОБЬЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫС ДО 6М*
1554    248     E15-501#152-1' 478,9*
1555    249     E15-502#152-2' 111,1*
1556    250     E15-662#168-5' 38,1*
1557    251     E15-663#168-6#Т4П3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 7,93' ' ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ П НА ВЫС ДО 6М*
1558    252     E15-297#59-4' 438,5*
1559    253     СТЦСП2-14(=1)' 0,006,438,5' 26,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЬСТКОВЫЙ' М3*
1560    254     E8-194#22-6' 193,6*
1561    255     Ь8-195#22-7(А1,2)' 170' ' +#0,444,2*
1562    256     E15-570#159-10' 116,7*
1563    257     E15-82#14-1' 16,65*
1564    258     Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
1565    259     E27-169#42-1' 69,6' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
1566    260     СТЦСЦП5-16(=1)' 69,6,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
1567    261     СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,69,6' 7,79' ПЕСОК' М3*
1568    262     E27-173#43-1' 69,6' ' ЩЕЬЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
1569    263     СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,69,6' 9,29' ЩЕЬЕНЬ' М3*
1570    264     СТЦСЦ(=1)' 0,02,69,6' 0,1' ВОДА#0,02,73,3' М3*
1571    265     ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 69,6' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100М2*
1572    266     Т СПР ЛИМ ЦЕН(=14)' 1' 32,1,052' МЕТАЛЛИЧЕСКИ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ' ШТ*
1573    267     E8-61#7-5' 0,034*
1574    268     Ь8-179#19-1' 16*
1575    269     СТЦСЦП1-16(=1)' 2' 27,2' БЕТОН МАССА В15' М3*
1576    270     СТЦСЦП2-2(=1)' 0,02,16' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
1577    271     E11-3#1-3' 4' ' ЛЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ*
1578    272     СТЦСЦП4-20(=1)' 1,12,4' 4,79' ГЕСОК' М3*
1579    273     E6-263#29-4' 16*
1580    274     E8-28#4-8' 0,5' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
1581    275     СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,0,5' 5,68' ГЛИНА' М3*
1582    276     E5-62#9-5' 0,07*
1583    277     СТЦ141Т4#ТАБЛ12(=1)' 0,07' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
1584    278     КВОЛОШИН' ЛЬВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМА,*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,58 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6.6 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,58 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42,688 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,421 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2685 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,931 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ., МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		67-СИСТЕМА РЫБНОГО ВОДОПРОВОДА								
1	Н3-1-4	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,00	26,60	3,54	27	21	4	35,30	35
				20,70	1,54			2	1,99	2
		ШТ								
2	1986-1842	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М 341+15,4,6=ГОСТ7413-80Ь	1,00	433,48	-	433	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	П3-У-612 КОЭФ1,65 Н16=0	-МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 4/П 5Т	0,15	37,86	2,62	6	3	-	45,15	7
				19,95	2,62			-	3,38	1
		Т								
4	1986-16064	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 6,3 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М 115+7,3	1,00	136,00	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	П3-У-611 КОЭФ1,05 Н16=0	-МОНТАЖ ТАЛЕЙ РУЧНЫХ ЦЕПНЫХ 4/П 1Т	0,05	47,25	3,88	2	1	-	66,15	3
				25,41	1,26			-	1,63	-
		Т								
6	1986-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М 37+3,75.6	2,00	59,50	-	119	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц7-281-5	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙЦЕНТРОБЕЖНЫЙ	4,00	132,00	15,38	528	288	61	94,00	376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ,ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ ,ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 3,4 Т		52,85	6,52			26	8,41	34
			ВТ							
8	2301-1978	-СТОИМОСТЬ НАСОСА Д2000-21 С Э/ДВ 4А355С6=Д 2000-21	4,00	3435,50	-	13740	-	-	-	-
			ВТ	-	-			-	-	-
9	ИСХ ДАН	-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ	1600,00	0,83	-	50	-	-	-	-
		420,4		-	-			7	-	-
			КВТ/Ч							
10	Ц12-602-12 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:500	4,00	35,42	5,25	146	88	21	28,00	112
				22,14	2,29			9	2,95	12
			ВТ							
11	2307-11383	-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 500ММ	4,00	468,00	-	1640	-	-	-	-
			ВТ	-	-			-	-	-
12	Ц12-602-13 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:600	16,00	65,65	7,20	657	348	72	46,00	468
				34,75	3,19			32	4,12	41
			ВТ							
13	2307-11384	-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 600ММ	16,00	540,00	-	5400	-	-	-	-
			ВТ	-	-			-	-	-
14	Ц1с-883-10	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ.500	4,00	25,10	5,22	100	78	21	27,00	108
				17,48	2,36			10	3,07	12
			ВТ							
15	2307-10621	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ500,РУ10	4,00	105,30	-	420	-	-	-	-
			ВТ	-	-			-	-	-
16	Ц18-58-15 КО840,6 НА ВЕС	-МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ВЕСОМ 2,17Т	2,00	64,50	24,16	178	96	49	59,60	179
			ВТ	47,41	7,48			15	9,55	19
17	2303-2001	-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 1000ММ	4,34	748,38	-	3212	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
18	Ц12-760-15	-ВРЕЗКА ВАКУУМ КОЛОНН ДИАМ 1020ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 630ММ	2,00	55,10	1,28	110	188	2	69,00	176
				49,88	0,16			-	0,21	-
			ПРИСОЕД.							
19	Ц12-2-11 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 530 ММ	3,99	34,40	4,81	138	183	28	38,00	152
				25,74	1,92			8	2,48	10
			Т							
20	С159-3405 КО808,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	3,99	386,65	-	1543	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМ 530,7ММ 407,0,95 Т		-	-			-	-	-
21	Ц12-2-12 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 630 ММ Т	8,39	31,24 23,87	4,39 1,66	262	200	37 14	29,00 2,14	243 18
22	С159-3406 К0Э90,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 630,7ММ 407,0,95 Т	8,39	386,65 -	- -	3244	-	- -	- -	- -
23	Е16-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	1,06	43,50 21,40	0,83 -	46	22	- -	38,80 -	41 -
					Б16-ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ					
24	Ц12-790-11	-МОНТАЖ ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМ 450ММ ШТ	3,00	18,40 13,00	2,34 0,54	55	39	7 2	28,00 0,70	60 2
25	СПР ДИМ ЦЕН	-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ МЗД 30ч4П-400 ШТ	3,00	220,00 -	- -	664	-	- -	- -	- -
26	Е22-73 6-10	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 400ММ В ТРАНШЕЯ М	40,00	1,33 0,46	0,36 0,11	41	10	15 4	0,75 0,14	30 6
27	Е22-172 11-10	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 400ММ М	40,00	3,12 0,24	0,51 0,15	125	10	20 6	0,40 0,19	16 6
28	Ц12-2-10 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 426 ММ Т	1,36	40,59 28,16	9,94 5,36	55	38	13 7	42,00 6,90	57 9
29	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,11	43,50 21,40	0,03 -	5	2	- -	38,80 -	4 -
30	С159-3399 К0Э90,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ 414,0,95 Т	3,84	393,30 -	- -	1510	-	- -	- -	- -
					В12-ДРЕНАЖНАЯ УСТАНОВКА					
31	Ц7-281-9 К0Э01,15НА ВЕС	-МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСА ВЕСОМ 0,215Т 15,7.1,1Б ШТ	2,00	18,45 11,96	1,45 0,74	36	24	2 1	21,85 0,95	44 2
32	2301-1231 1501-3047 1501-1413	-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКС 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4 420-117+84=ВКС-5/24А ШТ	2,00	387,00 -	- -	774	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ИСХ ДАН	-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 21.2	42,00	0,03	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		кВТ/Ч								
34	Ц12-800-3 В,У К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ	2,00	4,32	0,34	9	7	1	5,00	10
				3,64	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
35	2307-10403	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ,МАГН, ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СВМ ДУ65,РУ16	2,00	51,00	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,50	5,00	2,08	0,06	10	9	-	3,00	16
				1,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
37	С159-843	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	5,00	13,70	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
38	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,50	2,00	2,76	0,05	4	4	-	3,00	6
				1,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
39	2307-10833	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч16БР ДУ50,РУ16	2,00	13,18	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц12-2-6 В,У К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,07	137,50	4,13	10	9	-	200,00	14
				125,40	1,31			-	1,69	-
		Т								
41	С159-3317 КОЭФ0,9 КО Ф0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,0ММ б90.0,9 0,95	0,07	589,95	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
42	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,11	107,56	15,95	12	10	2	134,00	15
				87,31	8,51			1	10,98	1
		Т								
43	С159-3321 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ (578+(578-551)).3,9,0,95	0,11	517,27	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
44	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,07	107,56	15,95	8	6	2	134,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ		87,31	8,51			1	18,96	1
		Г								
45	С159-3327 КО=0,9 КО=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89.4ММ 508.0,9.0,95	2,07	434,34	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
46	Е15-613 184-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,07	43,52	0,03	3	1	-	36,00	3
				21,40	-			-	-	-
						АО1-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА				
47	Ц12-888-1 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	0,60	2,12	0,03	6	7	-	2,00	0
				1,96	2,31			-	0,01	-
		ШТ								
48	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 10К4868Р СВМ ДУ25,РУ16	4,00	28,00	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц12-887-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	3,00	0,75	-	2	2	-	1,50	3
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
50	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕНКИЯ РЕМОНТНЫЙ	3,00	1,81	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	Ц12-2-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,86	263,10	6,60	16	14	-	354,00	21
				227,70	1,76			-	2,27	-
		Т								
52	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	4,00	3,99	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
53	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	38,50	0,32	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К								
54	Е15-614 184-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,86	60,50	0,03	4	2	-	60,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				36,48	-			-	-	-
					АОZ-АВКУУМНАЯ УСТАНОВКА					
56	Ц7-297-1 КО 890,75 НА ВЕС	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,83 Т 25,2.0,75	2,00	16,90	6,53	38	21	13	16,50	33
				18,43	2,69			5	3,47	7
		т								
56	2311-10036	-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75	2,00	210,00	-	420	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
57	Ц18-1-1 КО=1,5 НА ВЕС	-КОНТАК ЦИРКУЛЯЦИОННОГО БАКА ВЕСОМ 0,145Т	1,00	24,15	1,69	24	13	2	25,50	25
		т		13,39	0,99			1	1,20	1
58	2303-1001	-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	0,14	1375,00	-	192	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
59	Ц12-089-1	-КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ ЦЕФТОВЫЕ ДИАМ 20-25ММ	7,00	0,81	-	6	5	-	1,00	7
		т		0,75	-			-	-	-
60	2307-10060	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65К,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	2,00	1,26	-	3	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
61	2307-10061	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ20,РУ16=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	5,00	1,65	-	8	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
62	Ц12-798-2 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ С Э/МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ	2,00	2,27	0,03	5	4	-	3,00	6
		т		2,02	0,01			-	0,01	-
63	Ц12-798-4 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ТО ЖЕ ДИАМ 63ММ	4,00	4,16	0,32	17	14	1	5,00	20
		т		3,56	0,04			-	0,05	-
64	2307-10974	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КЧ-25	2,00	150,00	-	300	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
65	2307-10975	-ТО ЖЕ КВМ-63	4,00	240,00	-	960	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
66	Ц12-2-4 В У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	0,05	213,40	5,85	11	10	-	325,00	16
		т		196,90	1,59			-	2,05	-
67	Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,01	187,58	15,95	1	1	-	134,00	1
		т		37,31	0,51			-	10,98	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20, Т-2 М	1,00	0,20 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
69	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32, Т-2.2 М	33,00	0,32 - -	- -	11	-	- -	- -	- -
73	С159-3391 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76 ММ (578+(578-551)),0,9,0,95 Т	0,01	517,27 -	- -	5	-	- -	- -	- -
71	Е15-614 184-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,06	63,33 38,40	3,00 -	4	2	- -	58,83 -	4 -
						АОЗ-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА				
72	Д7-2У7-1 КОЭФ0,75 НА ВЕС	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,83 Т 25,2,0,75 ШТ	1,00	18,90 13,43	9,53 2,69	19	14	7 3	16,53 3,47	17 3
73	2311-10037	-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-3 ШТ	1,00	580,00 -	- -	580	-	- -	- -	- -
74	Ц12-809-1	-КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ 20ММ ШТ	1,00	0,81 0,75	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
75	Ц12-809-3	-ТО ЖЕ ДИАМ 60ММ ШТ	2,00	1,90 1,37	0,10 0,02	4	3	- -	2,00 2,03	4 -
76	2307-10060	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ ШТ	1,00	1,26 -	- -	1	-	- -	- -	- -
77	2307-10074	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК,ДУ65,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЬМАШ ШТ	2,00	9,55 -	- -	19	-	- -	- -	- -
78	Ц12-2-5 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,01	243,13 227,70	8,60 1,76	4	2	- -	354,96 2,27	4 -
79	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И	9,00	0,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЬСТ2БС-ЬСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20. Т-2 К								
80	Ц12-2-7 Ь.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Г	0,13	107,58 87,21	15,95 8,51	14	11	2 1	134,00 10,98	17 1
81	С159-3321 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76.3ММ (578+(578-551)),0,9,0,95 1	0,13	517,27 -	- -	67	-	- -	- -	- -
82	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,09	43,50 21,40	0,03 -	4	2	- -	38,80 -	3 -
					В11-ПОДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ К ВАКУУМ-НАСОСУ					
					ВЬН1-3					
83	Ц12-607-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	2,00	2,76 0,73	- -	2	1	- -	1,00 -	2 -
84	2907-10216	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ20,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ ШТ	2,00	1,48 -	- -	3	-	- -	- -	- -
85	Ц12-с-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ 1	0,01	243,10 227,70	6,60 1,76	2	2	- -	354,00 2,27	4 -
86	С113-1с9	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 76ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ЬСТ2ПП-ЬСТ4КП И ЬСТ2ПС-ЬСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	11,00	0,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
87	Е15-614 164-с	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,01	60,50 38,40	0,03 -	1	-	- -	68,00 -	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			58835	1563	374		2078
			РУБ.					148		190
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			29366	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			293	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ			690	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			365	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			286	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			31124	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9234	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			659	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1642	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6729	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1281	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	598	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	214	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			829	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	818	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11264	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3246	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1856	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			233	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			134	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	69	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			294	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	175	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			42680	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3421	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2665
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1931	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛА БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРИАН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
 156      1        9571672' Н98;Г1Н1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
 159      2        В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ Д
                  О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' И 6' ТЕХ
                  НОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ' АЛЬБОМ 2' *
 160      3        Д2-8*
 161      4        Д2-М*
 162      5        Д2-Т*
 163      6        Д2-С*
 164      7        Д3-Д*
 165      8        Д4-А*
 166      9        Д4-К*
 167      10       Н9=1,098' =16,5' Н15=32' Н24=1' =3' Н27=1,2' =0,7*
 168      11       П 87-СИСТЕМА РЕЧНОГО ВОДОПРОВОДА*
 169      12       Ц3-1-4' 1*
 170      13       1986-1042' 1' 341+15,4,6' + ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М*341+15,4,6*
 171      14       ЦТ3-У-612*КО2*1,05*Н16=0(А1,1,05)(Р1,1,05)(Н16=0)(=6)' 0,15' 35,3*19*1,2*2,5*0,35' МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯ
                  ЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 4/П БТ' Т' ' 1,43*
 172      15       1986-16004' 1' 115+7,3' + ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М*115+7,3*
 173      16       ЦТ3-У-611*КО2*1,05*Н16=0(А1,1,05)(Р1,1,05)(Н16=0)(=6)' 0,05' 45*24,2*3,7*1,2*0,5' МОНТАЖ ТАЛЕЙРУЧНЫХ ЧЕРВЯЧ
                  НЫХ 4/П 1Т' Т' ' 1,63*
 174      17       1986-16018' 2' 37+3,75,6' + ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М*37+3,75,6*
 175      18       Ц7-281-6' 4*
 176      19       2301-1078' 4' 3455' СТОИМОСТЬ НАСОСА Д2000-21 С Э/ДВ 4А355С6*
 177      20       ТИСХ ДАН(=13)' 420,4' 0,03' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ*420,4' КВТ/4*
 178      21       Ц12-602-12(90В)' 4*
 179      22       2307-11363' 4' ' СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 524921Р ДИАМ 530ММ*
 180      23       Ц12-602-13(90В)' 10*
 181      24       2307-11384' 10' ' СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 524921Р ДИАМ 600ММ*
 182      25       Ц12-603-10' 4*
 183      26       2307-10621' 4*
 184      27       Ц18-50-15*КО2*0,8 НА ВЕС(А1,0,8)(Р1,0,8)' 2' ' МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ВЕСОМ 2,17Т*
 185      28       Т2303-2001(=14)' 4,34' 743' СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 1000МЧ' Т*
 186      29       Ц12-760-15' 2' ' ВРЕЗКА ВАКУУМ КОЛОНН ДИАЧ 1020ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАЧ 630ММ*
 187      30       Ц12-2-11(75)' 3,99*
 188      31       С159-3405*КО3*0,95(А1,0,95)' 3,99' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 630,7ММ*407,0,95*
 189      32       Ц12-2-12(75)' 8,39*
 190      33       С159-3405*КО3*2,95(А1,0,95)' 8,39' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 630,7ММ*407,0,95*
 191      34       Е15-613*164-7(Н15=45)' 105' ' ЧАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
 192      35       П В10-ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ*
 193      36       Ц12-790-11' 3' ' МОНТАЖ ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМ 400ММЧ*
 194      37       ТСПР ДИМ ЦЕН(=14)' 3' 220' СТОИМОМТЬ ЗАТВОРОВ МГД 3Ч4П-400' ШТ*
 195      38       Е22-73*5-10' 45' ' УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ Э/ВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 400ММ В ТРАНШЕЯ*
 196      39       К22-172*11-10' 45*
 197      40       Ц12-2-10(75)' 1,56*
 198      41       Е15-613*164-7' 11' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
 199      42       С159-3399*КО3*0,95(А1,0,95)' 3,84' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ*414,0,95*
 200      43       П В12-ДРЕНАЖНАЯ УСТАНОВКА*
 201      44       ЦТ7-281-9*КО3*1,15НА ВЕС(А1,1,15)(Р1,1,15)(=6)' 2' 15,7*10,4*1,26*0,64*4,04' МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСА ВЕСОМ
                  0,215Т*15,7,1,15' ШТ' ' 1,19*
 202      45       2301-1231*1501-3047*1501-1413' 2' 420-117+84' СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКС 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4*420-117+84*
 203      46       ТИСХ ДАН(=13)' 21,2' 0,03' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСЯЦТАНИЯ НАСОСОВ*21,2' КВТ/4*
 204      47       Ц12-800-3(90В)' 2*
 205      48       2307-10403' 2*
 206      49       Ц12-602-3' 5*
 207      50       С109-843' 5*
 208      51       Ц12-603-2' 2*
```

2864/9

```
289     52      2307-10833* 2*
290     53      Ц12-2-6(75)* 0,07*
291     54      С159-3317*КОЭФ0,9*КО*Ф0,95(А1,0,855)* 0,07* * СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,3ММ*69
                        0,0,9,0,95*
292     55      Ц12-2-7(75)* 0,11*
293     56      С159-3321*КОЭФ0,9*КОЭФ0,95(А1,0,855)* 0,11* 635* СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ*(5
                        76+(578-551)),0,9,0,95*
294     57      Ц12-2-7(75)* 0,07*
295     58      С159-3327*КОЭФ0,9*КОЭФ0,95(А1,0,855)* 0,07* * СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89,4ММ*508,
                        0,9,0,95*
296     59      Е15-613*164-7(Н15=45)* 7* * МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
297     60      П А01-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
298     61      Ц12-800-1(90В)* 4*
299     62      2307-10396* 4*
300     63      Ц12-807-1* 3*
301     64      2307-10217* 3*
302     65      Ц12-2-3(75)* 0,06*
303     66      С159-1391* 4*
304     67      С113-130(=13)* 38,6*
305     68      Е15-614*164-6(Н15=45)* 6* * МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
306     69      П А02-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
307     70      Ц7-297-1*КЭ*ЗФ0,75 НА ВЕС (А1,0,75)(Р1,0,75)* 2* * *25,2,0,75*
308     71      2311-10036* 2*
309     72      Ц18-1-1*КОЭФ1,5 НА ВЕС(А1,1,5)(Р1,1,5)* 1* * МОНТАЖ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО БАКА ВЕСОМ 0,145Т*
310     73      2303-1001* 0,145* 1375* СТОИМОСТЬ БАКА*
311     74      Ц12-809-1* 7* * КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМ 20-25ММ*
312     75      2307-10362* 2*
313     76      2307-10361* 5*
314     77      Ц12-796-2(90В)* 2* * КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ С Э/МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ*
315     78      Ц12-796-4(90В)* 4* * ТО ЖЕ ДИАМ 63ММ*
316     79      2307-10974* 2* * СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25*
317     80      2307-10975* 4* * ТО ЖЕ КВМ-63*
318     81      Ц12-2-4(75)* 0,05*
319     82      Ц12-2-7(75)* 0,01*
320     83      С113-129(=13)* 1*
321     84      С113-130(=13)* 35*
322     85      С159-3321*КОЭФ0,9*КОЭФ0,95(А1,0,855)* 0,01* 635* СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ*
                        (578+(578-551)),0,9,0,95*
323     86      Е15-614*164-6(Н15=45)* 6* * МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
324     87      П А03-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
325     88      Ц7-297-1*КОЭФ0,75 НА ВЕС(А1,0,75)(Р1,0,75)* 1* * *25,2,0,75*
326     89      2311-10037* 1* 580*
327     90      Ц12-809-1* 1* * КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ 20ММ*
328     91      Ц12-809-3* 2* * ТО ЖЕ ДИАМ 65ММ*
329     92      2307-10068* 1*
330     93      2307-10074* 2*
331     94      Ц12-2-3(75)* 0,01*
332     95      С113-129(=13)* 9*
333     96      Ц12-2-7(75)* 0,13*
334     97      С159-3321*КОЭФ0,9*КОЭФ0,95(А1,0,855)* 0,13* 635* СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ*
                        (578+(578-551)),0,9,0,95*
335     98      Е15-613*164-7(Н15=45)* 9* * МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
336     99      П В11-ПОДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ К ВАКУУМ-НАСОСУ ВВН1-3*
337     100     Ц12-807-1* 2*
338     101     2307-10216* 2*
339     102     Ц12-2-3(75)* 0,01*
340     103     С113-129(=13)* 11*
341     104     Е15-614*164-6(Н15=45)* 1* * МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
342     105     КГОРОДЕЦКИЙ* ЕРМОЛЕНКО* БУРАКОВСКАЯ* ГЕРАЩЕНКО####ГИРИАН*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	-	,47	,47
2.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
3.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	21,00	21,00
4.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	-	,13	,13
5.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
6.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	3,46	3,46
7.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2761	166	-	14,87	14,87
8.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	21,22	21,22
9.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2					
10.	ТКАНИ И СЕТКИ СТЕКЛЯННЫЕ	1000М2	59 5201 2000	56	-	,13	,13
11.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	2378,99	2378,99

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

714 6237 8052 11657 66365

ЧОЧЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ ЧОЧЕР № 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ГРУБОПРОВОДЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.НСХ ЧАН		-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 420,4	КВТ/Ч	1722,00
2.СПР ЛИМ ЦЕН		-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ ЫД 3Ч4П-435	ШТ	3,00
3.1906-1042		-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА / ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО ВЫСОТА ПОДЪЕМА 341+15,4,6=ГОСТ7413-80Е=КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ	ШТ	1,00
4.1906-16004		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 5,0 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М 115+7,3	ШТ	1,00
5.1906-16010		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М 37+3,75,6	ШТ	2,00
6.2301-1070		-СТОИМОСТЬ НАСОСА Д2000-21 С Э/ДВ 4А355С6=Д 2000-21=ПО НАСОСЭНЕРГОМАШ Г.СУМЫ=0219062	ШТ	4,00
7.2301-1231		-СТОИМОСТЬ ЧАСОСА ВКС 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4 420-117+84=ВКС-5/24А=ПО ЛАВИНАРОМАШ=5747973	ШТ	2,00
	1561-3047			
	1501-1413			
8.2303-1001		-СТОИМОСТЬ БАКА=64136	ШТ	5,14
9.2303-2001		-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 1000ММ	Т	4,34
10.2307-10060		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65К,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЬФТЕМАШ=	ШТ	3,00
11.2307-10061		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЬФТЕМАШ=	ШТ	5,00
12.2307-10074		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч65К,ДУ65,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	ШТ	2,00
13.2307-10216		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6Р2,ДУ20,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	2,00
14.2307-10217		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	ШТ	3,00
15.2307-10396		-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВН ДУ25;РУ16	ШТ	4,00
16.2307-10483		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СВН ДУ65;РУ16	ШТ	2,00
17.2307-10621		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ500;РУ10	ШТ	4,00
18.2307-10633		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч16БР ДУ50;РУ16	ШТ	2,00

П.п.	ОБОСНОВАНИЕ	: КОД :	НАИМЕНОВАНИЕ	:ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
19.	2307-10974		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВ4-25	ШТ	2,00
20.	2307-10975		-ТО ЖЕ КВ4-63	ШТ	4,00
21.	2307-11383		-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 500ММ	ШТ	4,00
22.	2307-11384		-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРОВ 324921Р ДИАМ 600ММ	ШТ	16,00
23.	2311-10036		-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-2,75	ШТ	2,00
24.	2311-10037		-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-3	ШТ	1,00
25.	С113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 28ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-ВСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-28; Т-2	М	21,00
26.	С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 28ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-ВСТ4КП И ВСТ2ПС-ВСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	М	71,50
27.	С159-843		-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6Бр ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	ШТ	6,00
28.	С159-1391		-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	КОМПЛЕКТ	4,00
29.	С159-3317 КОЭФ0,9 КО ФФ,9Ь		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57.3ММ 690.0,9.0,95	Т	0,07
30.	С159-3321 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76.3ММ (578+(578-551)).0,9,0,95	Т	0,25
31.	С159-3327 КОЭФ0,9 КОЭФ0,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89.4ММ 588.0,9.0,95	Т	0,07
32.	С159-3399 КОЭФ0,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426.0ММ 414.0,95	Т	3,84
33.	С159-3405 КОЭФ0,95		-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 530.7ММ 407.0,95	Т	12,38
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
34.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2378,99
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
35		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	36,56

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
36.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	6,28
37.		2672	-МАСТИКА БИТУМНОМИНЕРАЛЬНАЯ	Т	0,52
38.		2751	-ОЛИФА	КГ	3,91
39.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	132,00
40.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	6,83
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
41.		8052	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-Ч	1680,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		14304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	6,13
43.		11657	-БУМАГА МЕТОЧНАЯ	М2	112,00
44.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	35,37
45.		66335	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0	М	21,00
46.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	71,50

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,461 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,071 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 61 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,043 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	11,00 М	1,20 0,25	0,01 -	13	3	- -	0,37 -	4 -
2	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ	5,00 М	3,29 2,27	0,05 0,04	16	1	- -	0,46 0,23	2 -
3	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,16 100М	3,94 3,75	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
4	Е15-614 154-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	2,05 100М2	60,50 38,40	2,03 -	2	1	- -	68,80 -	2 -
5	С130-1945	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ ПАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ КВ-15Д	1,00 КОМПЛ	1,51 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6	С150-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Кч8р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 6 МПа, ДИАМЕТРОМ В ММ 15	2,20	1,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			37	6	-		0
		в ТОМ ЧИСЛЕ	РУБ.					-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХ -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАЧ -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3о	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ З/ЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 2. 1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
7	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	9,52	4,59	0,03	44	5	-	0,79	0
				0,49	0,01			-	0,01	-
8	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,85	43,50	0,03	2	1	-	36,80	2
				21,40	-			-	-	-
9	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБЕЛЬНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ,	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,02	1
				0,63	0,01			-	0,01	-
10	Е17-62 4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ	1,00	23,10	0,14	23	2	-	3,02	3
				1,86	0,04			-	0,05	-
11	С138-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 50 ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
	2	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			79	9	-		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА ЗП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАЧИСЛ -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 3. 2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
12	Е16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	10,00 М	1,36	3,01	14	2	-	0,37	4
				0,23	-			-	-	-
13	Е16-46 7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	35,00 М	2,21	3,35	77	14	1	0,48	17
				0,29	0,01			-	0,01	-
14	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,45 100М	3,94	-	2	2	-	0,14	2
				3,75	-			-	-	-
15	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	2,10	52,50	3,03	6	4	-	06,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	164-8	100М2								
				38,48	-			-	-	-
16	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1 6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ 50	2,00	3,81	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шТ								
17	Е16-164 15-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,20	47,78	0,08	48	2	-	3,14	3
				1,58	0,02			-	0,03	-
		шТ								
18	Е16-165 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	2,27	0,01	6	1	-	0,31	1
				0,19	-			-	-	-
		шТ								
19	617-2048	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79	62,00	1,72	-	123	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
20	2402-3006	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8	1,00	16,15	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			208	21	1	34
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		0	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		274	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		129	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		24	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		334	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	22	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			342	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			396	36	1		57
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			386	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			224	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			469	-	-		-
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			481	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	71	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРЕМЕЕВА

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ ГИРЧАН

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		ДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	В1-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД			37	43	-	-	8,94
2	К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			79	96	-	-	19,96
3	В2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД			280	342	-	-	71,18
ИТОГО:		-		396	481	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (М,Е,= 5)

```
  283      1        3571673' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
  284      2        В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ Д
                    О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,05 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' И 7' ВНУ
                    ТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ' АЛЬБОМ 2 ' *
  285      3        Д2-5*
  286      4        Д2-Н*
  287      5        Д2-С*
  288      6        Д2-Т*
  289      7        Д3-Х*
  290      8        Д4-А*
  291      9        Д4-Х*
  292     10        Н18=16,5' Н15=63*
  293     11        РВ1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
  294     12        Е16-41#7-3' 11*
  295     13        Е16-2#1-2' 5*
  296     14        Е16-219#22' 16*
  297     15        Е15-614#164-8(Н15=45)' 3' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
  298     16        С13В-1943' 1*
  299     17        С13В-85' 2*
  300     18        РК1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
  301     19        Е16-31#5-2' 9,5*
  302     20        Е15-613#164-7(Н15=45)' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
  303     21        Е17-89#6-4' 1*
  304     22        Е17-62#4-2' 1*
  305     23        С13В-1493' 1*
  306     24        РВ2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
  307     25        Е16-43#7-3' 10*
  308     26        Е16-46#7-4' 35*
  309     27        Е16-219#22' 45*
  310     28        Е15-614#164-8(Н15=45)' 10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
  311     29        С13В-90' 2*
  312     30        Е16-184#16-1' 1*
  313     31        Е16-185#16-2' 3*
  314     32        517-2848(А1,1,874)(=3)(=3)' 60*
  315     33        2402-3006(А1,1,869)(=3)' 1*
  316     34        ЖГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЬЯКО' БУРАКОВСКАЯ' ГИРИАН*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 7

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1.517-2046		-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79==	М	60,00
2.	2.2402-3006		-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8	ШТ	1,20
3.	С130-85		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1Б46Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ. 15	ШТ	2,00
4.	С130-90		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1Б46Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00
5.	С130-1493		-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1,00
6.	С130-943		-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КБ-15Д	КОМПЛ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	56,42
8.		2	-МЕХМОНТАЖ	ЧТ	26,15
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,32
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		2165	-ВОДА	М3	8,61
11.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,34
12.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,49
13.		3823	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М	10,00

П.П.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
14.		3100	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ	ШТ	1,00
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5,75
16.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ	1,00
17.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ	3,00
18.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	9,00
19		6976	-РАКОВИНЫ	КОМПЛ	1,00
20.		7237	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ	1,00
21.		7312	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	1,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
22.		10650	-ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ	ШТ	1,00
23.		11070	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	5,85
24.		11076	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=100ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	9,48
25.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	11,00
26.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	10,00
27.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	35,00
28.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	4,39

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ ДО 6,3 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 8

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,742 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,571 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	476 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,312 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
1	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	3,00	0,66 0,21	0,01 -	3	1	- -	0,36 -	1 -
2	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	136,00	0,91 0,21	0,01 -	124	29	1 -	0,36 -	49 -
3	Е16-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,32 1,24	0,12 0,04	15	2	- -	2,04 0,06	4 -
4	С136-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,28 -	- -	2	-	- -	- -	- -
5	С136-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	4,00	1,43 -	- -	6	-	- -	- -	- -
6	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	52,50	5,12	0,03	269	12	2	0,39	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5К		0,22	0,01			1	0,01	1
		9КМ								
7	Е18-116	-ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	52,58	5,12	0,03	269	12	2	0,39	28
	5-2	КН20-3,5П		0,22	0,01			1	0,01	1
		9КМ								
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,39	4,01	-	6	5	-	5,26	7
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,88	-			-	-	-
		100М								
9	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,24	68,58	0,03	15	9	-	68,00	15
	164-6	100М2		38,48	-			-	-	-
					ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
10	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,00	0,66	0,01	1	-	-	0,36	-
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	0,91	0,01	9	2	-	0,36	4
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	45,00	1,03	0,01	46	9	-	0,36	16
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	7,32	0,12	7	1	-	2,04	2
	11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
14	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	2,00	5,12	0,03	14	1	-	0,39	1
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-1,4К		0,22	0,01			-	0,01	-
		9КМ								
17	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-2,0К	5,60	5,12	0,03	38	1	-	0,39	2
	5-2	9КМ		0,22	0,01			-	0,01	-
18	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-3,5К	18,00	5,12	0,03	54	2	-	0,39	4
	5-2	9КМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,22	0,01			-	0,01	-
19	Е16-116	-ТО КБ ПРОХОДНЫЕ КН20-2,9П	2,90	5,12	0,03	15	1	-	0,39	1
	6-2	1КМ								
				0,22	0,01			-	0,01	-
20	Е16-116	-ТО КБ КН20-3,5П	21,00	5,12	0,03	108	5	-	0,39	6
	6-2	1КМ								
				0,22	0,01			-	0,01	-
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,56	4,01	-	2	2	-	5,26	3
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И								
		ГОРЯЧЕГО		3,88	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
22	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,10	60,50	0,03	6	4	-	60,00	7
	164-6	100М2								
				38,40	-			-	-	-
					УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ					
23	Е16-66	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ	10,00	1,79	0,05	18	4	-	0,87	7
	8-1	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ 58,2,5ММ								
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
24	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	6,00	0,86	0,01	5	1	-	0,36	2
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
25	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	0,91	0,01	9	2	-	0,36	4
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
26	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	14,00	1,03	0,01	14	3	-	0,36	5
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
27	Е16-189	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	2,00	67,11	0,78	134	10	1	8,21	16
	11-3	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 150ММ		4,66	0,21			-	0,27	1
		ШТ								
28	Е16-179	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И	2,00	28,52	0,22	57	11	-	0,36	10
	10-1	ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ								
		СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ		5,66	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
29	Е20-696	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,31	36,23	0,49	11	2	-	10,32	3
	18-1	УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ								
		ВОДЫ ТЕРМОМЕТРА И МАНОМЕТРА		6,45	0,15			-	0,19	-
		100 КГ								
30	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ	7,00	1,57	-	7	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ МАРКИ 14Б1 ДИАМ 15ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,								
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ		-	-			-	-	-
		В ММ: 15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
32	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ16П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
33	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	4,00	1,70	0,13	7	4	-	1,84	6
				0,99	0,04			-	0,85	-
		шт								
34	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт,								
35	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,84	3
				0,99	0,04			-	0,85	-
		шт								
36	С130-2059	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32ММ	2,00	19,80	-	40	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
37	С130-1790	-СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25ММ	8,00	0,73	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
38	С130-1791	-ТО ЖЕ ДИАМ 32ММ	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
39	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,40	4,01	-	2	2	-	5,26	2
				3,60	-			-	-	-
		100М								
40	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
41	Е13-168 18-21	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177	0,05	7,13	0,16	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
42	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,30	23,40	0,24	7	3	-	16,80	6
				11,30	0,07			-	0,09	-
		М3								
43	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,30	16,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
44	Е26-84 15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,15	179,20	0,86	23	12	-	158,00	20
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 12,8,8,941	12,84	1,87	-	23	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1399	154	6		256
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			81	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	13	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			101	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1318	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1094	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	128	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			46	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			173	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			118	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	59	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1509	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	286	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1710	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	338	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	164	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

46	Е20-737 22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 И С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	2,00	65,38	0,12	131	8	-	0,24	12
		ШТ		3,76	0,04			-	0,25	-
47	1501-1394	-НОКЛВ4 Э/ДВИГАТЕЛЬ 4А71А6=4А71А2,4,6У3	2,00	36,62	- -	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	1501-1398	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАЙКНУТЫЙ 4А80А2,4,6,675	2,00	45,23	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
49	Е20-697	-РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО	0,20	36,29	0,26	7	1	-	0,82	1
	18-2	ВЕНТИЛЯТОРА								
		100КГ		3,67	0,06			-	0,18	-
50	Е20-631	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	3,00	46,82	0,34	140	26	1	14,91	45
	12-4	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 600								
		шт		0,53	0,10			-	0,13	-
51	Е20-687	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП5-21 ДИАМ	3,00	45,14	0,26	135	8	1	4,65	14
	13-3	600ММ								
		шт		2,66	0,06			-	0,18	-
52	Е20-430	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ	2,00	3,92	0,09	8	5	-	4,64	8
	8-15	ДЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ								
		ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 8		2,74	0,03			-	0,84	-
		1шт								
53	С130-605	-СТОИМОСТЬ ДЕПЕСТКОВЫХ	2,00	9,03	-	18	-	-	-	-
		КЛАПАНОВ								
		шт		-	-			-	-	-
54	Е20-63	-ПАТРУБОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,76	7,54	0,05	6	-	-	1,15	1
	2-3	ВЕНТИЛЯТОРА ДИАМ 630ММ								
		м2		0,65	0,02			-	0,83	-
55	Е20-64	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	11,25	7,34	0,05	83	5	-	0,83	9
	2-4	СТАЛИ ТОЛЩ 1,4ММ ДИАМ 800ММ								
		м2		0,46	0,02			-	0,83	-
56	Е16-43	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ	30,00	1,38	0,01	41	8	-	0,41	12
	7-3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ								
	Т.Ч.	ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА		0,25	-			-	-	-
	Н.Э.1	м								
57	Е16-134	-УСТАНОВКА	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
	12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ								
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		1,02	0,04			-	0,85	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ								
		шт								
58	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	1,00	2,56	-	3	-	-	-	-
		15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		шт,								
59	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ		-	-			-	-	-
		1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
		ОТВЕТНЫЕ								
		шт								
60	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	2,17	60,50	0,03	10	7	-	60,80	12
	154-8	ТРУБОПРОВОДОВ								
		100М2		38,40	-			-	-	-
61	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА	0,50	20,40	0,17	10	4	-	13,80	7
	4-3	ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		м3		8,37	0,05			-	0,86	-
62	С114-690	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,60	76,80	-	38	-	-	-	-
		м3								
				-	-			-	-	-
63	Е26-84	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА	0,13	179,80	0,86	23	12	-	158,80	21
	15-6	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
64	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАС.ИКА	12,23	1,97	-	23	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
65	Е26-78	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,30	24,70	0,49	7	4	-	23,90	7
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
66	С111-378	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ЙЕЛКОЙ	34,50	0,22	-	8	-	-	-	-
		ПОСЫПКОЙ РМ-350								
		М2		-	-			-	-	-
				ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ						
67	Е29-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	0,47	7,36	0,04	3	-	-	1,02	1
	1-1	ЛРСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		6,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
68	Е29-61	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	1,90	9,35	0,06	18	2	-	1,71	3
	2-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315		8,98	0,02			-	0,03	-
		М2								
69	Е16-43	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ	16,00	1,36	0,01	21	4	-	0,41	6
	7-3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ								
	Т.Ч.	ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА		0,25	-			-	-	-
	П.3.1	М								
70	Е20-579	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	2,00	16,29	0,10	33	3	-	3,01	6
	13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С		1,71	0,03			-	0,04	-
		УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И								
		КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА								
		УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА								
		ММ 200								
		ШТ								
71	Е16-134	-УСТАНОВКА	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
	12-1	ВЫТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ								
		ОБРАТНЫХ, КРАНОВ		1,02	0,04			-	0,05	-
		ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ								
		ШТ								
72	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
		15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ,								
73	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ОТВЕТНЫЕ								
		ШТ								
74	Е20-625	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	2,00	6,43	0,03	17	5	-	4,30	9
	12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200								
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
75	С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,30	2,13	-	1	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ								
		М2		-	-			-	-	-
76	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,06	62,50	0,03	4	2	-	66,00	4
	164-6	ТРУБОПРОВОДОВ								
		100М2		38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,10	20,40	0,17	2	1	-	13,60	1
		М3		8,37	0,05			-	0,66	-
78	С114-698	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	0,10	76,80	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	Е26-84 15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,03	179,00	0,86	5	3	-	150,00	5
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
80	С114-695	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА М2	2,82	1,87	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,13	24,70	0,49	3	2	-	23,90	3
		100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
82	С111-374	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ЯЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	15,41	0,22	-	3	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			840	112	2		152
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			150	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			30	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	35	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			12	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			26	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	15	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			14	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	15	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			190	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	66	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	36	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			690	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			567	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	7	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			26	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			69	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	51	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	13	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			63	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	36	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			842	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	167	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	90	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1832	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	233	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2239	266	8		458
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			231	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			291	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	116	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2008	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1661	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	295	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			72	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	133	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			181	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	95	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2451	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	453	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		386
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	244	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2742	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	571	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	312	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ КРИВОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 571779 2864/9
ТП 901-1-90.87 Ал IX

176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
583      1      3571779' Н9Г1В1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
584      2      В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                    О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' И В' ОТО
                    ПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ' АЛЬБОМ 2' *
585      3      Д2-Б*
586      4      Д2-Т*
587      5      Д2-М*
588      6      Д2-С*
589      7      Д3-Д*
590      8      Д4-А*
591      9      Д4-Ж*
592     10      Н10=16,5' Н15=63' Н21=2*
593     11      Р ОТОПЛЕНИЕ*
594     12      П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
595     13      Е16-35#7-1' 3*
596     14      Е16-36#7-1' 136*
597     15      Е18-196#11-6' 2*
598     16      С130-91' 2*
599     17      С130-92' 4*
600     18      Е18-116#5-2' 52,5' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5К*
601     19      Е18-116#5-2' 52,5' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5П*
602     20      Е16-219#22' 139*
603     21      Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 24' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
604     22      П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
605     23      Е16-35#7-1' 1*
606     24      Е16-36#7-1' 10*
607     25      Е16-37#7-1' 45*
608     26      Е18-196#11-6' 1*
609     27      С130-91' 1*
610     28      С130-92' 2*
611     29      Е18-116#5-2' 2,8' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-1,4К*
612     30      Е18-116#5-2' 5,8' ' ТО ЖЕ КН20-2,9К*
613     31      Е18-116#5-2' 10,5' ' ТО ЖЕ КН20-3,5К*
614     32      Е18-116#5-2' 2,9' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ КН20-2,9П*
615     33      Е18-116#5-2' 21' ' ТО ЖЕ КН20-3,5П*
616     34      Е16-219#22' 56*
617     35      Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 18' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
618     36      П УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ*
619     37      Е16-66#8-1' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ 38,2,5ММ*
620     38      Е16-35#7-1' 6*
621     39      Е16-36#7-1' 10*
622     40      Е16-37#7-1' 14*
623     41      Е18-189#11-3' 2*
624     42      Е18-179#10-1' 2*
625     43      Е20-696#18-1' 31' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРА И МАНОМЕТРА*
626     44      С130-1039' 7' ' КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14Б1 ДИАМ 15ММ*
627     45      С130-91' 4*
628     46      С130-92' 2*
629     47      Е16-134#12-1' 4*
630     48      С130-129' 4*
631     49      Е16-135#12-1' 2*
632     50      СТ130-2059(=3)' 2' 19,8' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НК1 ДИАМ 32ММ' МТ*
633     51      С130-1790' 8' ' СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25ММ*
634     52      С130-1791' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ 32ММ*
635     53      Е16-219#22' 40*
636     54      Н15=45' Н21=0*
```

```
557     55      Е13-121#15-8' 4,5' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020*
558     56      Е13-168#18-21' 4,5' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177*
559     57      Ь26-7#2-7' 0,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
560     58      С114-147' 0,3*
561     59      Е26-84#15-6' 12,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
562     60      СТ114-693(=1)' 12,8,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА#12,8,0,941' М2*
563     61      Н15=63' Н21=5*
564     62      Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
565     63      П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
566     64      Е20-737#22-1' 2*
567     65      1501-1394(=3)(ВП)' 2' 34,1,077' ИСКЛЮЧ Э/ДВИГАТЕЛЬ 4А71А6*
568     66      1501-1398(=3)' 2' 42,1,077*
569     67      Б20-697#18-2' 20' ' РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА*
570     68      Е20-531#12-4' 3*
571     69      Е20-587#13-3' 3' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП5-21 ДИАМ 800ММ*
572     70      Е20-430#8-15' 2*
573     71      С130-605' 2' ' СТОИМОСТЬ ЛЬПЕСТКОВЫХ КЛАПАНОВ*
574     72      Е20-53#2-3' 0,76' ' ПАТРУБОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ДИАМ 630ММ*
575     73      Ь20-64#2-4' 11,25' ' ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,4ММ ДИАМ 800ММ*
576     74      Е16-43#7-3(16801А)' 30' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
577     75      Е16-134#12-1' 1*
578     76      С130-129' 1*
579     77      С130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
580     78      Н15=45' Н21=0*
581     79      Ь15-614#164-8' 17' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
582     80      Е26-16#4-3' 0,5' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
583     81      СТ114-690(=1)' 0,5' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
584     82      Ь26-84#15-6' 13' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
585     83      СТ114-693(=1)' 13,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
586     84      Ь26-70#13-7' 30*
587     85      С111-370' 30,1,15*
588     86      Н15=63' Н21=5*
589     87      П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
590     88      Е20-1#1-1' 0,47*
591     89      Е20-61#2-1' 1,9*
592     90      Е16-43#7-3(16801А)' 16' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
593     91      Е20-579#13-1' 2*
594     92      Е16-134#12-1' 1*
595     93      С130-129' 1*
596     94      С130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
597     95      Е20-525#12-1' 2*
598     96      Н15=45' Н21=0*
599     97      С111-384' 0,3*
600     98      Ь15-614#164-8' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
601     99      Ь26-16#4-3' 0,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
602    100      СТ114-690(=1)' 0,1' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
603    101      Е26-84#15-6' 3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
604    102      СТ114-693(=1)' 3,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
605    103      Е26-70#13-7' 13,4*
606    104      С111-370' 13,4,1,15*
607    105      КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ЛЕВЧЕНКО***ГИРМАН*
```

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР № 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			1460	1711	-	-	62,35
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			841	1033	-	-	37,65
	ИТОГО:			2241	2744	-	-	100,00

2864/9

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 8 6

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1501-1394		-ИСКЛЮЧ Э/ДВИГАТЕЛЬ 4А71А6=4А71А2,4,6У3	ШТ -	2,00
2.	1501-1398		-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80А2,4,6,8У3	ШТ	2,00
3.	С111-378		-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РИ-350	М2	49,91
4.	С111-384		-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	М2	0,30
5.	С114-147		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	М3	0,30
6.	С114-699		-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	0,60
7.	С114-693		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 12,8,3,941	М2	27,00
8.	С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00
9.	С130-92		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ. 20	ШТ	8,00
10.	С130-129		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ,	6,00
11.	С130-606		-СТОИМОСТЬ ЛЕПЕСТКОВЫХ КЛАПАНОВ	ШТ	2,00
12.	С130-1639		-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14Б1 ДИАМ 15ММ	ШТ	7,00
13.	С130-1790		-СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25ММ	ШТ	12,00
14.	С130-1791		-ТО ЖЕ ДИАМ 32ММ	ШТ	4,00
15.	С130-2059		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НК1 ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
16.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	456,32
17.		2	-ЭКСПЛУАТ	ЧТ	78,25
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
18.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	15,87

2864/4

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
19.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	8,80
20.		2165	-ВОДА	М3	2,35
21.		2299	-ДРОВА	М3	0,01
22.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	3,11
23.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	6,37
24.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
25.		2751	-ОЛИФА	КГ	1,64
26.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	1,92
27.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,13
28.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	43,91
29.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ	31,00
30.		6132	-МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	0,01
31.		6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	0,01
32.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	31,40
33.		6481	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДО 0,2БТ С ЭЛЕКТРОДВ. НА ОДНОЙ ОСИ	ШТ	2,00
34.		6629	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1,6ММ	М2	13,91
35.		6633	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	0,47
36.		6634	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	148,00
37.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	29,67
38.		6952	-ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ	20,00
39.		7270	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	6,00
40.		7293	-УЗЛЫ ПРОХОДА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Д ДО 600ММ	ШТ	3,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
41.		10320	-СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3	0,00
42.		10614	-ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ	ШТ	3,00
43.		10661	-ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ , НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ (Д ПАТРУБКА 159ММ)	ШТ	2,00
44.		10672	-ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108ММ ДЛИНОЙ 1М С 4 ПАТРУБКАМИ Д-57ММ	КОМПЛЕКТ	2,00
45.		10730	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ	ШТ	2,00
46.		10736	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 800ММ	ШТ	3,00
47.		11078	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	10,00
48.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	156,00
49.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	59,00
50.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	45,00
51.		11102	-ТРУБЫ СТ,ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М	10,00
52.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	4,35
53.		11216	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	62,66
54.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	0,39
55.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ	0,38
56.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗВЕДЕННЫЙ	КГ	13,91
57.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3	0,91
58.		17424	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	2,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ ОТ,3	Т	12 9999 0973	168	-	1,06	1,06
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	1,06	1,06
4.	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	-	,04	,04
5.	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	-	,05	,05
6.	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	-	,08	,08
7.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	-	,22	,22
8.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	-	,35	,35
9.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0985	168	-	,19	,19
10.	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,12	,12
11.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	1,06	1,06
12.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	1,25	1,25
13.	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,04	,04
14.	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	-	,05	,05
15.	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,08	,08
16.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	-	,22	,22

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 8995	168	-	,35	,35
18.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 8996	168	-	,19	,19
19.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 8997	168	-	,12	,12
20.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 8998	168	-	1,06	1,06
21.	ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ	Т	12 9999 1104	168	-	,18	,18
22.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	-	,94	,94
23.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	,01	,01
24.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
25.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	М	13 1799 0000	6	-	3,47	3,47
26.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	Т	13 1799 0001	168	-	,12	,12
27.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	М	13 1999 0000	6	-	2,98	2,98
28.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	Т	13 1999 0001	168	-	,03	,03
29.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7399 0000	6	-	10,88	10,88
30.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7399 0001	168	-	,05	,05
31.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8599 0000	6	-	271,38	271,38
32.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8599 0001	168	-	,53	,53
33.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
34.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1399 2235	166	-	,39	,39
35.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1799 8999	166	-	1,74	1,74
36.	ОЛИФЫ	КГ	23 1899 2751	166	-	5,85	5,85

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
37.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1918 2988	166	-	,13	,13
38.	БЕЛИЛА	КГ	23 2128 0000	166	-	8,35	8,35
39.	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	49 3528 0000		-	148,00	148,00
40.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	-	,01	,01
41.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	-	49,91	49,91
42.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	451,32	451,32

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2965 2165 2299 2936 6132 6237 6461 7293
18328 16295 17424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО;3 ШТ		12,50	4,50			9	5,00	12
8	Ц8-68-1	-ЗАЛИВКА МАСЛОМ ТРАНСФОРМАТОРОВ Т	1,02	4,58	3,84	5	2	3	3,00	3
				1,51	1,06			1	1,37	1
9	Ц8-67-1	-СУШКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА Т	1,02	13,90	5,33	14	7	5	12,00	12
				7,88	1,13			1	1,46	1
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131								
10	1504-18242 ДОП82	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131 ШТ	2,00	5,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	2,00	2,43	0,85	5	3	-	2,00	4
				1,33	0,81			-	0,81	-
12	1504-18027	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-021У3 ТУ 16-526.466-76 ШТ	2,00	0,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.,*ПЗТ,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,МПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,МТКККЕР МК-1 И ДР. ШТ	2,00	1,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ	2,00	0,28	-	1	-	-	0,38	1
				0,16	-			-	-	-
15	1504-16011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.467-76 ШТ	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ЭКБ,КСИ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	4,00	0,45 0,29	- -	2	1	- -	0,50 -	2 -
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231								
18	1504-18245 ДОП82	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231 ШТ	8,00	8,50 -	- -	68	-	- -	- -	- -
19	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	8,00	2,43 1,33	0,05 0,01	19	11	- -	2,00 0,01	16 -
20	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У5 ТУ16-526.407-76 ШТ	24,00	0,80 -	- -	19	-	- -	- -	- -
21	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	24,00	1,25 -	- -	30	-	- -	- -	- -
22	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	24,00	0,45 0,29	- -	11	7	- -	0,50 -	12 -
23	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	16,00	1,40 -	- -	22	-	- -	- -	- -
24	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	16,00	0,75 -	- -	12	-	- -	- -	- -
25	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	16,00	0,55 0,33	- -	9	5	- -	0,50 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-141					
26	1504-18243	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14 ШТ	1,00	6,80 -	- -	7	-	- -	- -	- -
27	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	1,00	2,43 1,33	0,05 0,01	2	1	- -	2,00 0,01	2 -
28	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526,407-76 ШТ	4,00	0,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -
29	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЭ ШТ	4,00	1,25 -	- -	5	-	- -	- -	- -
30	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	4,00	0,45 0,29	- -	2	1	- -	0,50 -	2 -
31	1504-18093	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2= ШТ	5,00	1,95 -	- -	10	-	- -	- -	- -
32	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	5,00	1,99 1,09	0,05 0,01	10	5	- -	2,00 0,01	10 -
33	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН 100М	1,26	28,10 12,70	0,30 0,13	35	16	- -	23,00 0,17	29 -
34	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	1,26	4,88 2,36	2,33 0,71	6	3	3 1	4,00 0,92	5 1
35	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	5,19	1,21 1,14	- -	7	7	- -	2,00 -	12 -
36	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ	0,25	11,20	0,22	3	2	-	16,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР ДО 32ММ		9,07	0,09			-	0,12	-
		100М								
37	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ	0,60	13,80	0,53	8	6	-	17,00	10
		ДИАМЕТР ДО 50ММ		9,46	0,21			-	0,27	-
		100М								
38	Ц8-167-1	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	2,02	448,00	3,40	11	-	-	24,00	1
				13,60	1,38			-	1,78	-
		100М2								
39	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,96	27,80	1,90	27	15	2	25,00	24
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
40	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,70	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
41	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	1,76	1,65	0,30	3	2	-	2,00	4
				1,17	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
42	Ц8-147-10	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕС СО СТОЙКАМИ СДВОЕННЫМИ МАССОЙ ДО 4КГ	0,12	29,80	3,44	4	3	-	37,00	4
				22,70	0,41			-	0,53	-
		100ШТ								
43	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ	1,80	1,12	0,01	2	2	-	2,00	4
				1,07	-			-	-	-
		100ШТ								
44	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	2,49	123,00	39,20	60	15	20	49,00	24
				27,20	11,40			6	14,71	7
		Т								
45	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	2,18	108,00	36,00	19	6	7	61,00	11
				34,30	9,84			2	12,69	2
		Т								
46	Ц8-534-15	-КОРОБКА У614	9,00	4,71	0,06	42	19	1	3,42	31
		ШТ		2,14	-			-	-	-
47	Ц8-534-17	-ТО ЖЕ У615	14,00	7,48	0,07	105	46	1	5,20	73
		ШТ		3,25	-			-	-	-
48	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО;0,1Т	21,00	1,38	0,04	29	20	1	1,00	21
				0,94	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-481-24	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ	4,00	4,12	0,05	16	10	-	4,00	16
				2,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО;2Т ШТ								
50	ЦЦ8ПРИЛ1П56	-РЕВИЗИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2 ТН	4,00	17,70	1,07	71	48	4	19,20	77
				12,00	-			-	-	-
51	ЦЦ8ПРИЛ1П15	-СУШКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2 ТН Ø ШТ	4,00	19,10	-	76	72	-	28,80	115
				18,00	-			-	-	-
52	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО;3КГ	0,85	12,80	0,65	11	7	-	16,00	14
				8,62	0,26			-	0,34	-
		100М								
53	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	18,31	48,00	12,70	879	333	233	31,00	568
				18,20	4,04			74	5,21	95
		100М								
54	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО;2КГ	6,00	20,60	0,48	124	52	3	15,00	90
				8,62	0,19			1	0,25	1
		100М								
55	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО;1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	28,00	5,56	-	164	38	-	2,00	56
				1,37	-			-	-	-
		ШТ								
56	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО;1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	20,00	3,55	-	71	22	-	2,00	40
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
57	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	66,00	0,49	-	32	15	-	1,00	66
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
58	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	30,00	0,81	-	24	12	-	1,00	30
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
59	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	2,00	1,02	-	2	1	-	1,00	2
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
60	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	12,00	1,37	-	16	8	-	1,00	12
				0,69	-			-	-	-
		ШТ								
61	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,50	56,10	1,72	84	23	2	24,00	36
				13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
62	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД	7,50	377,30	4,70	189	17	3	61,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
		Т		33,30	1,41			1	1,82	1
63	Ц85-1189 СКЦЭ-84	-ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВЗ-31-1	1,00	28,90	0,10	29	2	-	2,48	2
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩСУ								
64	1517-1082	-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0,800,652-79	5,80	130,00	-	754	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
65	1517-1041	-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,684,198-75	5,80	6,60	-	39	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
66	Ц8-571-13	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИИ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	5,80	3,33	1,50	19	10	6	3,00	17
		М		1,69	0,56			3	0,72	4
67	1701-3325	-ВОЛЬТМЕТР=Э378	4,00	4,30	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	1517-1473-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛООМЕТРЫ,ЧАСЫ,ШТ	4,00	1,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР	4,00	0,46	-	2	1	-	0,50	2
		ШТ		0,32	-			-	-	-
70	1504-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,072-75	10,00	7,60	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	10,00	4,40	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ	10,00	1,19	-	12	7	-	1,00	10
				0,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
73	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	36,00	5,60	-	202	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН	36,00	4,40	-	158	-	-	-	-
		ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=		-	-			-	-	-
		ШТ								
75	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	36,00	1,19	-	43	26	-	1,00	36
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		0,73	-			-	-	-
		ШТ								
76	1504-15563	-РЕЛЕ ВЛ43	5,00	29,00	-	145	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН	5,00	4,40	-	22	-	-	-	-
		ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=		-	-			-	-	-
		ШТ								
78	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		0,73	-			-	-	-
		ШТ								
79	1504-13109	-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК	35,00	8,00	-	280	-	-	-	-
		0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-0 2-У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523,538-77		-	-			-	-	-
		ШТ								
80	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН	35,00	4,40	-	154	-	-	-	-
		ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=		-	-			-	-	-
		ШТ								
81	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	35,00	1,19	-	42	26	-	1,00	35
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		0,73	-			-	-	-
		ШТ								
82	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ	4,00	3,30	-	13	-	-	-	-
		ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ		-	-			-	-	-

:	2	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
		4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75																
		ШТ																
83	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4		4,00		3,00		-		12		-		-		-		-
		СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2				-		-						-		-		-
		ШТ																
84	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И		16,00		0,43		-		7		3		-		0,30		5
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ				0,18		-						-		-		-
		ЦЕПЬ																
85	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2		17,00		0,33		-		6		-		-		-		-
		ШТ				-		-						-		-		-
86	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У КАЗАТЕЛЬНЫЕ И		17,00		0,85		-		14		-		-		-		-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ				-		-						-		-		-
		ШТ																
87	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И		16,00		0,55		-		9		5		-		0,50		8
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П,				0,33		-						-		-		-
		ШТ																
88	3609-10540	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР		0,50		7,10		-		4		-		-		-		-
		10ШТ				-		-						-		-		-
89	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТО4НЫЕ,ПРОВОЛО4НЫЕ,ГРУБ4АТЫЕ,КАТУШЕ4НЫЕ И		5,00		0,75		-		4		-		-		-		-
		ДР.=ПРОВОЛО4НЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР,				-		-						-		-		-
		ШТ																
90	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И		5,00		0,55		-		3		2		-		0,50		3
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П,				0,33		-						-		-		-
		ШТ																
91	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК		11,00		0,80		-		9		-		-		-		-
						-		-						-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526,407-76								
		ШТ								
92	1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	11,00	1,50	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
93	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	11,00	0,45	-	5	3	-	0,50	6
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
94	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75	1,00	2,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
95	1517-1445-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
96	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	0,43	-	1	-	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
97	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539,383-79	1,00	3,45	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
98	1517-1478-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
99	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
00	1504-12254	-РЕЛЕ РПЛ	4,00	4,10	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	4,00	2,90	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
102	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19	-	6	3	-	1,00	4
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
103	1504-12024	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП8,РП9,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4ИСЛО КОНТАКТОВ 14=РП8 РП9 ТУ 16-523.072-75	2,00	10,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
104	1517-1430-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГАЛНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 18 ТИПОВ=	2,00	8,20	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
105	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
106	1504-1056	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54=	20,00	1,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
107	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	20,00	2,90	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
108	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	20,00	1,14	-	23	16	-	1,00	20
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
109	1504-4553	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501	14,00	10,60	-	148	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
110	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	14,00	5,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
111	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	14,00	1,15	-	16	8	-	0,90	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,55	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
112	1504-13326	-РЕЛЕ РТЛ	28,00	3,00	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
113	1517-1426-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	28,00	2,90	-	81	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
114	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	28,00	1,19	-	33	20	-	1,00	28
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
115	1504-4543	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100	6,00	5,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
116	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	6,00	5,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
117	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	6,00	1,15	-	7	3	-	0,90	5
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
118	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75	3,00	12,20	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
119	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	3,00	2,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
120	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	3,00	1,14	-	3	2	-	1,00	3
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
121	1504-4545	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100	3,00	6,60	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
122	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	3,00	5,00	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	3,00	1,15	-	3	2	-	0,90	3
				0,55	-			-	-	-
		шт								
124	1504-3060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521.037-75	3,00	0,10	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
125	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
126	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	3,00	0,66	-	2	1	-	0,40	1
				0,34	-			-	-	-
		шт								
127	1504-1253	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722Ф ТУ16-522.028-74	4,00	33,00	-	132	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
128	1517-1353-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,160ДО 250А=	4,00	6,10	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
129	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	2,10	-	8	4	-	2,00	8
				1,08	-			-	-	-
		шт								
130	1504-5134	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6043У3 ОСТ 16.0.524.001-72	4,00	76,00	-	304	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
131	1517-1405-2	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ,250 ДО 400А,3 ПОЛЮСА=	4,00	7,60	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
132	Ц8-574-40	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	4,00	4,82	-	19	8	-	3,00	12
				1,91	-			-	-	-
		шт								
133	1504-3066	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ =ПРС-25 ТУ 16-522.112-74	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	1517-1380-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ,10ДО 60А=	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
135	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	0,66	-	3	1	-	0,40	2
		ШТ		0,34	-			-	-	-
136	1503-5002	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-20-50/5У3 ТУ16-517,442-80	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
137	1517-1464-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОК ДО 50А=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
138	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	4,00	0,51	-	2	1	-	0,20	1
		ШТ		0,13	-			-	-	-
139	1504-12015	-РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523,472-79	6,00	6,60	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
140	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	6,00	2,90	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
141	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
		ШТ		0,73	-			-	-	-
142	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
143	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
		КОМПЛ		2,61	-			-	-	-
144	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,110-74	8,00	1,45	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
145	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ	8,00	0,75	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ		-	-			-	-	-
		ШТ								
146	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	8,00	0,55	-	4	3	-	0,50	4
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я1-Я4								
147	1517-1101	-МЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	4,00	15,20	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
148	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	4,00	1,08	0,16	4	3	1	1,00	4
				0,66	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
149	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	3,00	0,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
150	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	3,00	1,25	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
151	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	3,00	0,45	-	1	1	-	0,50	1
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
152	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2	2,00	0,33	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
153	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
154	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
				0,33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П., ШТ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 5 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО Я5								
155	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 36-0,684,116-74 ШТ	1,00	15,20 -	- -	15	-	- -	- -	- -
156	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ ШТ	1,00	1,08 0,66	0,16 0,03	1	1	- -	1,00 0,04	1 -
157	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524,074-75 ШТ	2,00	5,10 -	- -	10	-	- -	- -	- -
158	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО ШТ	2,00	4,96 -	- -	10	-	- -	- -	- -
159	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	2,00	0,43 0,18	- -	1	-	- -	0,30 -	1 -
160	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526,407-76 ШТ	2,00	0,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
161	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	2,00	1,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
162	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	2,00	1,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
163	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ	2,00	0,45 0,29	- -	1	1	- -	0,50 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1								
		ШТ								
164	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00 -	- -	108	-	- -	- -	- -
		ШТ								
165	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,56 2,61	- -	5	5	- -	4,00 -	6 -
		КОМПЛ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 6 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я7								
166	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,664,116-74	1,00	16,30 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		ШТ								
167	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	1,00	1,20 0,68	0,26 0,08	1	1	- -	1,00 0,10	1 -
		ШТ								
168	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОНТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	2,00	3,30 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
169	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	2,00	2,50 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ШТ								
170	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	8,00	0,43 0,16	- -	3	1	- -	0,30 -	2 -
		ЦЕПЬ								
171	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00 -	- -	108	-	- -	- -	- -
		ШТ								
172	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66 2,61	- -	5	5	- -	4,00 -	8 -
		КОМПЛ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ,			11796	1116	338		1890
			РУБ,					108		137
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ,			9121	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			42	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			267	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			9578	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2675	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1119	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1224	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			971	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, -	РУБ,			-	166	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			288	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	636	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3934	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1390	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			13512	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1390	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

173	С151-503	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х120 1000М	0,06	1830,00 - -	- - -	102	-	- - -	- - -	- - -
174	С151-502	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х95 1000М	0,30	1540,00 - -	- - -	462	-	- - -	- - -	- - -
175	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	166,00 - -	- - -	3	-	- - -	- - -	- - -
176	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ	0,29	191,00 - -	- - -	54	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ2;3Х2,5								
		1000М								
177	1509СТР54	-КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5	0,02	271,20	-	5	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
178	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ 3Х16+1Х10	0,04	603,42	-	24	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
179	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,45	195,00	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
180	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	0,19	211,00	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
181	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,15	277,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
182	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	0,70	458,00	-	318	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
183	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5	0,03	592,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
184	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;27Х2,5	0,19	811,00	-	154	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
185	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	0,40	22,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М								
186	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1 1000М	0,35	23,60	-	8	-	-	-	-
187	241649-1071	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=75ММ 1000М	-	1711,30	-	7	-	-	-	-
188	241649-1051	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ 1000М	0,03	228,90	-	6	-	-	-	-
189	241649-1049	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=18ММ 1000М	0,10	196,20	-	19	-	-	-	-
190	С159-521	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ 10М	2,50	1,62	-	4	-	-	-	-
191	С159-523	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М	6,00	2,82	-	17	-	-	-	-
192	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,07	237,60	-	16	-	-	-	-
193	2405-1863	-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,03	432,00	-	12	-	-	-	-
194	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,03	88,56	-	2	-	-	-	-
195	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,04	205,20	-	7	-	-	-	-
196	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,14	291,60	-	41	-	-	-	-
197	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,04	140,40	-	6	-	-	-	-
198	2405-1676	-ПОДВЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-82,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,01	36,18	-	1	-	-	-	-
199	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	20,00	0,48	-	10	-	-	-	-
200	2405-11337	-ЛОТОК НЛ40 ШТ	60,00	2,38	-	143	-	-	-	-
201	2405-11334	-ТО ЖЕ НЛ20 ШТ	21,00	2,00	-	42	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					-	-			-	-	-
202	2405-11331 -ТО ЖЬ НЛ10			7,00	1,19	-	8	-	-	-	-
			шТ								
					-	-			-	-	-
203	2405-180/2 -КОРОБКА У614 П11043			9,00	7,34	-	66	-	-	-	-
			шТ								
					-	-			-	-	-
204	2405-180/2 -ТО ЖЬ У1615 П11044			14,00	12,10	-	169	-	-	-	-
			шТ								
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ,				1904	-	-		-
			РУБ,						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,				1904	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЬРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,				1903	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,				149	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,				2053	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,				2053	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,				13700	1116	338		1890
			РУБ,						108		137
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,				9121	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,				42	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				267	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				106	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,				42	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,				9578	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,				4579	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,				1119	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,				-	1224	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,				1903	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				971	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		88
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,				-	166	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,				437	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,				-	636	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,				5987	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,				-	2100	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2113
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	1390	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,				15566	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,				-	2100	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2113
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	1390	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.= 15)

```
  992      1        3571697' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
  993      2        И' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                    О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' N 10' ЭЛ
                    ЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
  994      3        Д2-5*
  995      4        Д2-Т*
  996      5        Д2-С*
  997      6        Д2-М*
  998      7        Д3-Д*
  999      8        Д4-А*
 1000      9        Д4-Ж*
 1001     10        Д1-Э*
 1002     11        Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =0,5' Н15=0,01*
 1003     12        Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
 1004     13        1505-10002-12(=14)' 2*
 1005     14        1505-10002-4(=14)' 2*
 1006     15        1505-10002-5(=14)' 1*
 1007     16        Ц8-90-1' 2*
 1008     17        Ц8-90-2' 3*
 1009     18        1505-1010(=14)' 2*
 1010     19        Ц8-62-2' 2*
 1011     20        Ц8-66-1' 1,02*
 1012     21        Ц8-67-1' 1,02*
 1013     22        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131*
 1014     23        Т1504-18242ДОП82(=14)' 2' 5,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131' ШТ*
 1015     24        Ц8-529-6' 2*
 1016     25        1504-18027' 2*
 1017     26        1517-1453-1' 2*
 1018     27        Ц8-574-28' 2*
 1019     28        1504-18011' 4*
 1020     29        1517-1444-1' 4*
 1021     30        Ц8-574-47' 4*
 1022     31        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231*
 1023     32        Т1504-18245ДОП82(=14)' 8' 8,5' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231' ШТ*
 1024     33        Ц6-529-6' 8*
 1025     34        1504-18011' 24*
 1026     35        1517-1444-1' 24*
 1027     36        Ц8-574-47' 24*
 1028     37        1507-5044(=14)' 16*
 1029     38        1517-1481-1' 16*
 1030     39        Ц8-574-56' 16*
 1031     40        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-141*
 1032     41        Т1504-18243(=14)' 1' 6,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14' ШТ*
 1033     42        Ц8-529-6' 1*
 1034     43        1504-18011' 4*
 1035     44        1517-1444-1' 4*
 1036     45        Ц8-574-47' 4*
 1037     46        1504-18093' 5' ' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2*
 1038     47        Ц8-529-5' 5*
 1039     48        Ц8-408-2' 126*
 1040     49        Ц8-409-1' 126*
 1041     50        Ц8-409-11' 619*
 1042     51        Ц8-418-2' 25*
 1043     52        Ц8-418-3' 60*
 1044     53        Ц8-167-1' 2,4*
 1045     54        Ц8-147-4' 96*
```

```
1046      55        Ц8-147-7' 70*
1047      56        Ц8-147-8' 176*
1048      57        Ц8-147-10' 12*
1049      58        Ц8-147-14' 180*
1050      59        Ц8-397-2' 0,49*
1051      60        Ц8-397-1' 0,18*
1052      61        ЦТ8-534-15(=7)' 9' 4,71*2,14*0,06' КОРОБКА У614' ШТ*
1053      62        ЦТ8-534-17(=7)' 14' 7,48*3,25*0,07' ТО ЖЕ У615' ШТ*
1054      63        Ц8-481-19' 21*
1055      64        Ц8-481-24' 4*
1056      65        ЦТЦ8ПРИЛ1П56(=7)' 4' 17,7*12*1,07' РЕВИЗИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2 ТН' ШТ*
1057      66        ЦТЦ8ПРИЛ1П150(=7)' 4' 19,1*18' СУШКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2 ТН' ШТ*
1058      67        Ц8-149-2' 65*
1059      68        Ц8-146-1' 1631*
1060      69        Ц8-148-9' 600*
1061      70        Ц8-153-7' 28*
1062      71        Ц8-153-5' 20*
1063      72        Ц8-153-13' 66*
1064      73        Ц8-153-14' 30*
1065      74        Ц8-153-15' 2*
1066      75        Ц8-153-16' 12*
1067      76        Ц8-472-6' 150*
1068      77        Ц8-91-4' 0,6*
1069      78        Ц85-1169' 1*
1070      79        П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩСУ*
1071      80        1517-1082' 5,8*
1072      81        1517-1041' 5,8*
1073      82        Ц8-571-13' 5,8*
1074      83        1701-3326(=14)' 4*
1075      84        1517-1473-2' 4*
1076      85        Ц8-574-54' 4*
1077      86        1504-12025' 10*
1078      87        1517-1429-2' 10*
1079      88        Ц8-574-55' 10*
1080      89        Т1504-12272(=14)' 36' 5,6' РЕЛЕ ПЭ-37' ШТ*
1081      90        1517-1429-2' 36*
1082      91        Ц8-574-55' 36*
1083      92        Т1504-15563(=14)' 5' 29' РЕЛЕ ВЛ43' ШТ*
1084      93        1517-1429-2' 5*
1085      94        Ц8-574-55' 4*
1086      95        1504-13109' 35*
1087      96        1517-1429-2' 35*
1088      97        Ц8-574-55' 35*
1089      98        1504-6410' 4*
1090      99        1517-1446-2' 4*
1091     100        Ц8-574-50' 16*
1092     101        1507-5047(=14)' 17*
1093     102        1517-1481-2' 17*
1094     103        Ц8-574-56' 16*
1095     104        3609-10540(=14)' 5*
1096     105        1517-1422-2' 5*
1097     106        Ц8-574-56' 5*
1098     107        1504-18011' 11*
1099     108        1517-1444-2' 11*
1100     109        Ц8-574-47' 11*
1101     110        1504-6409' 1*
1102     111        1517-1445-2' 1*
1103     112        Ц8-574-50' 2*
1104     113        1504-19061' 1*
```

```
1105     114         1517-1476-2' 1*
1106     115         Ц8-574-56' 1*
1107     116         Т1504-12234(=14)' 4' 4,1' РЕЛЕ РПЛ' ШТ*
1108     117         1517-1428-2' 4*
1109     118         Ц8-574-55' 4*
1110     119         1504-12024' 2*
1111     120         1517-1430-2' 2*
1112     121         Ц8-574-55' 2*
1113     122         1504-1056' 20*
1114     123         1517-1351-6' 20*
1115     124         Ц8-574-23' 20*
1116     125         Т1504-4553(=14)' 14' 10,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501' ШТ*
1117     126         1517-1386-2' 14*
1118     127         Ц8-574-44' 14*
1119     128         Т1504-13326(=14)' 28' 3' РЕЛЕ РТЛ' ШТ*
1120     129         1517-1428-2' 28*
1121     130         Ц8-574-55' 28*
1122     131         Т1504-4543(=14)' 6' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100' ШТ*
1123     132         1517-1386-2' 6*
1124     133         Ц8-574-44' 6*
1125     134         1504-1060' 3*
1126     135         1517-1351-6' 3*
1127     136         Ц8-574-23' 3*
1128     137         Т1504-4545(=14)' 3' 6,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100' ШТ*
1129     138         1517-1386-2' 3*
1130     139         Ц8-574-44' 3*
1131     140         1504-3060' 3*
1132     141         1517-1379-2' 3*
1133     142         Ц8-574-6' 3*
1134     143         1504-1253' 4*
1135     144         1517-1353-6' 4*
1136     145         Ц8-574-25' 4*
1137     146         1504-5134' 4*
1138     147         1517-1405-2' 4*
1139     148         Ц8-574-40' 4*
1140     149         1504-3066' 4*
1141     150         1517-1380-2' 4*
1142     151         Ц8-574-6' 4*
1143     152         1503-5002(=14)' 4*
1144     153         1517-1464-2' 4*
1145     154         Ц8-574-53' 4*
1146     155         1504-12015' 6' ' РЕЛЕ РКВ11-43*
1147     156         1517-1428-2' 6*
1148     157         Ц8-574-55' 6*
1149     158         1704-50554' 2*
1150     159         Ц11-405-1' 2*
1151     160         1504-1006' 8*
1152     161         1517-1481-1' 8*
1153     162         Н22=0*
1154     163         Ц8-574-56' 8*
1155     164         П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я1-Я4*
1156     165         1517-1101' 4*
1157     166         Ц8-573-6' 4*
1158     167         1504-18011' 3*
1159     168         1517-1444-1' 3*
1160     169         Ц8-574-47' 3*
1161     170         1507-5047(=14)' 2*
1162     171         1517-1481-1' 2*
1163     172         Ц8-574-56' 2*
```

```
1164    173     П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 5 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО ЯБ*
1165    174     1517-1101' 1*
1166    175     Ц8-573-6' 1*
1167    176     1504-6412' 2*
1168    177     1517-1448-1' 2*
1169    178     Ц8-574-50' 2*
1170    179     1504-18011' 2*
1171    180     1517-1444-1' 2*
1172    181     1517-1444-1' 2*
1173    182     Ц8-574-47' 2*
1174    183     1704-50554' 2*
1175    184     Ц11-405-1' 2*
1176    185     П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 6 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я7*
1177    186     1517-1102' 1*
1178    187     Ц8-573-7' 1*
1179    188     1504-6410' 2*
1180    189     1517-1446-1' 2*
1181    190     Ц8-574-50' 8*
1182    191     1704-50554' 2*
1183    192     Ц11-405-1' 2*
1184    193     Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1185    194     С151-503(=13)' 56*
1186    195     С151-502(=13)' 300*
1187    196     С151-1075(=13)' 20*
1188    197     С151-1091(=13)' 280*
1189    198     Т1509СТР54(Н9=1,13)(=13)' 0,02' 240' КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5' КМ*
1190    199     ТТОЖЕ(Н9=1,13)(=13)' 0,04' 534' ТО ЖЕ 3Х16+1Х10' КМ*
1191    200     С151-2280(=13)' 450*
1192    201     С151-2281(=13)' 190*
1193    202     С151-2282(=13)' 150*
1194    203     С151-2284(=13)' 690*
1195    204     С151-2285(=13)' 30*
1196    205     С151-2286(=13)' 190*
1197    206     С152-166(=13)' 400*
1198    207     С152-178(=13)' 345*
1199    208     241649-1071(Н9=1,09)(=13)' 4*
1200    209     241649-1051(Н9=1,09)(=13)' 26*
1201    210     241649-1049(Н9=1,09)(=13)' 96*
1202    211     С159-521(=13)' 20*
1203    212     С159-523(=13)' 60*
1204    213     2405-1861(Н9=1,08)(=13)' 69*
1205    214     2405-1863(Н9=1,08)(=13)' 27*
1206    215     2405-1695(Н9=1,08)(=13)' 28*
1207    216     2405-1697(Н9=1,08)(=13)' 36*
1208    217     2405-1698(Н9=1,08)(=13)' 140*
1209    218     2405-1696(Н9=1,08)(=13)' 42*
1210    219     2405-1676(Н9=1,08)(=13)' 12*
1211    220     2405-1720(Н9=1,08)(=13)' 20*
1212    221     Т2405-11337(Н9=1,08)(=13)' 60' 2,2' ЛОТОК НЛ40' ШТ*
1213    222     Т2405-11334(Н9=1,08)(=13)' 21' 1,85' ТО ЖЕ НЛ20' ШТ*
1214    223     Т2405-11331(Н9=1,08)(=13)' 7' 1,10' ТО ЖЕ НЛ10' ШТ*
1215    224     Т2405-180/2П11043(Н9=1,08)(=13)' 9' 6,6' КОРОБКА У614' ШТ*
1216    225     Т2405-180/2П11044(Н9=1,08)(=13)' 14' 11,2' ТО ЖЕ У1615' ШТ*
1217    226     КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЬЕВ14' БАЛИНСКАЯ' ГИРМАН###ГЕРАЩЕНКО*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 10

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

П,Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1,1		2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	-	0,02
2.ТОЖЕ			-ТО ЖЕ 3Х16+1Х10	КМ	0,04
3.1503-5002			-ТРАНСФОРЧАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-20-50/5У3 ТУ16-517,442-80=	ШТ	4,00
4.1504-1006			-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,110-74=КЭАЗ=5743827	ШТ	8,00
5.1504-1056			-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54= ==	ШТ	20,00
6.1504-1060			-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75=НВА Г,ДИВНОГОРСК КЭАЗ=0000000 5743827	ШТ	3,00
7.1504-1253			-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722Ф ТУ16-522,028-74=ЭИЗ Г,АНГАПСК=	ШТ	4,00
8.1504-3060			-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ПНТ-10 ТУ 16-521,037-75==	ШТ	3,00
9.1504-3066			-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ =ПРС-25 ТУ 16-522,112-74==	ШТ	4,00
10.1504-4503			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100	ШТ	6,00
11.1504-4545			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100	ШТ	3,00
12.1504-4553			-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501	ШТ	14,00
13.1504-6134			-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6043У3 ОСТ 16,0,524,301-72=ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР Г.ОРДЖОНИКИДЗЕ=0213694	ШТ	4,00
14.1504-6409			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75==	ШТ	1,00
15.1504-6410			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75==	ШТ	6,00
16.1504-6412			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314	ШТ	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ТУ 16-524.074-75==		
17.1504-12015			-РЕЛЕ РКВ11-43=	ШТ	6,00
			ТУ 16-523.472-79==		
18.1504-12024			-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП8,РП9,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 14=РП8 РП9	ШТ	2,00
			ТУ 16-523.072-75==		
19.1504-12025			-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100;127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12	ШТ	10,00
			ТУ 16-523.072-75==		
20.1504-12234			-РЕЛЕ РПЛ	ШТ	4,00
21.1504-12272			-РЕЛЕ ПЭ-37	ШТ	36,00
22.1504-13109			-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-02-У3,РУ-1-11У3	ШТ	35,00
			ТУ 16-523.536-77==		
23.1504-13326			-РЕЛЕ РТЛ	ШТ	28,00
24.1504-15563			-РЕЛЕ ВЛ43	ШТ	5,00
25.1504-18011			-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,600В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3	ШТ	45,00
			ТУ16-526.407-76==		
26.1504-18027			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-021У3	ШТ	2,00
			ТУ 16-526.408-76==		
27.1504-18093			-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2==	ШТ	6,00
28.1504-18242ДОП82			-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131	ШТ	2,00
29.1504-18243			-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14	ШТ	1,00
30.1504-18245ДОП82			-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231	ШТ	8,00
31.1504-19061			-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/362В,50-60ГЦ=СС-1	ШТ	1,00
			ТУ 16-539.383-79==		
32.1505-1010			-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1	ШТ	2,00
			ТУ16-517.225-83=ЧТЗ		
33.1505-10002-4			-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=КРН-3	ШТ	2,00
34.1505-10002-5			-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ=КРН-5	ШТ	1,00
35.1505-10002-12			-ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА=ВВ-3	ШТ	2,00
36.1507-5044			-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2=	ШТ	16,00
37.1507-5047			-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12611У2=	ШТ	19,00
38.1517-1041			-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ=	М	5,80
			ОСТ 16-0.364.198-75==		
39.1517-1082			-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х600Х2200ММ=	М	5,80
			ОСТ 16-0.600.652-79==		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
40.		1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74==	ШТ	6,00
41.		1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0.684,116-74==	ШТ	1,00
42.		1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	23,00
43.		1517-1353-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,160ДО 250А=	ШТ	4,00
44.		1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	ШТ	3,00
45.		1517-1380-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ,100ДО 60А=	ШТ	4,00
46.		1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	23,00
47.		1517-1405-2	-КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ,250 ДО 400А,3 ПОЛЮСА=	ШТ	4,00
48.		1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ПНВ И ДР,	ШТ	5,00
49.		1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	38,00
50.		1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	81,00
51.		1517-1430-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 16 ТИПОВ=	ШТ	2,00
52.		1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	39,00
53.		1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	11,00
54.		1517-1445-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00
55.		1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	2,00
56.		1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	4,00
57.		1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	ШТ	2,00
58.		1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР 4Ш-1 И ДР,	ШТ	2,00
59.		1517-1464-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОК ДО 50А=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ	ШТ	4,00
60.		1517-1473-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛООМЕТРЫ,ЧАСЫ,ШТ		4,00
61.		1517-1478-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	ШТ	1,00
62.		1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	26,00
63.		1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	17,00
64.		1701-3325	-ВОЛЬТМЕТР=Э378	ШТ	4,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
65.	1704-50554		-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080676-79	ШТ	6,00
66.	2405-180/2П11043		-КОРОБКА У614	ШТ	23,00
67.	2405-1676		-ПОДВЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-82,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,01
68.	2405-1695		-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,03
69.	2405-1696		-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
70.	2405-1697		-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
71.	2405-1698		-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,14
72.	2405-1720		-ПРОФИЛИ=К547У2 ТУ36-1454-76,ИЗМ НР2-80=	ШТ	20,00
73.	2405-1861		-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,07
74.	2405-1863		-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,03
75.	2405-11331		-ТО ЖЕ НЛ10	ШТ	7,00
76.	2405-11334		-ТО ЖЕ НЛ20	ШТ	21,00
77.	2405-11337		-ЛОТОК НЛ40	ШТ	60,00
78.	3609-10540		-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭЬР	10ШТ	0,52
79.	241649-1049		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=18ММ	1000М	0,10
80.	241649-1061		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ	1000М	0,03
81.	241649-1071		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=75ММ	1000М	0,00
82.	С151-602		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х95	1000М	0,30
83.	С151-603		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х120	1000М	0,06
84.	С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М	0,02
85.	С151-1091		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	1000М	0,29
86.	С151-2280		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,45
87.	С151-2281		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	1000М	0,19
88.	С151-2282		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,15
89.	С151-2284		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	1000М	0,70

Н.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5		
	98.0151-2285		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	1000М	0,03
	91.0151-2286		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5	1000М	0,19
	92.0152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,40
	93.0152-178		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1;СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,55
	94.0159-521		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	1ОМ	2,50
	95.0159-523		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	1ОМ	6,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
96.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	1589,84
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
97.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	5,00
98.		10252	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	100КГ	1,18
99.		17299	-ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ /ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ/	Т	0,02
100.		66100	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДУ 32Х2,0	М	25,00
101.		66102	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДУ 50Х2,4	М	60,00

НОМЕР ОБЬЕКТА: ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	-	,12	,12
2.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,51	,51
3.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,62	,62
4.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,51	,51
5.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	-	,12	,12
6.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,62	,62
7.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,62	,62
8.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,62	,62
9.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,51	,51
10.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,12	,12
11.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0996	168	-	,62	,62
12.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,62	,62
13.	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ	Т	22 4811 2001	168	-	,02	,02
14.	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДН=32Х2,0	М	22 4811 1206	6	-	25,00	25,00
15.	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДН=50Х2,4	М	22 4811 1208	6	-	60,00	60,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,943 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,302 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 251 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,161 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00 148,00	8,00 2,82	4 -	1 -	- -	248,00 3,64	2 -
2	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2 -	1 -	- -	159,00 1,50	2 -
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЙ 100ШТ	0,15	278,00 57,60	58,40 18,20	42 9	9 3	9 3	103,00 23,48	15 4
4	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,06	93,00 31,90	51,80 16,20	6 2	2 1	3 1	57,00 20,90	3 1
5	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,15	167,00 68,30	50,50 16,00	25 10	10 2	7 2	122,00 20,64	18 3
6	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,02	15,40	0,03	1	-	-	20,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-
7	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	64,00	23,10	2	1	-	43,00	1
				23,20	9,73			-	12,55	-
		100М								
8	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,03	10,00	0,27	1	-	-	11,00	-
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	3,12	60,80	22,60	190	73	71	41,00	128
				23,40	8,40			26	10,84	34
		100М								
10	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,10	12,70	3,71	14	8	4	13,00	14
				7,55	1,10			1	1,52	2
11	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	23,80	0,04	2	1	-	28,00	3
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
12	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,03	49,80	1,10	1	1	-	68,00	2
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
13	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,08	19,60	0,05	2	1	-	20,00	2
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
14	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,09	30,00	1,13	3	2	-	34,00	3
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
15	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИИ СВАРНАЯ Т	0,12	377,00	4,10	45	3	-	41,00	5
				24,90	1,02			-	1,32	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			340	113	94			198
		РУБ.					33			44
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			340	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			128	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	146	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			101	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	93	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			475	-	-			-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	302	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			251
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			475	-	-			-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	302	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		251
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	161	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕНЫЕ ЦЕННИКОМ									
16	1517-2518	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЕ ЯОУ-8507 ШТ	1,00	37,86	-	38	-	-	-	-
17	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
18	1507-1171	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001 ШТ	16,00	4,44	-	71	-	-	-	-
19	1507-1173	-ТО ЖЕ НСП 21-200-0,05 ШТ	2,00	4,44	-	9	-	-	-	-
20	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3 ШТ	3,00	1,35	-	4	-	-	-	-
21	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535,901-74 ШТ	9,00	17,20	-	155	-	-	-	-
22	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК=ВЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81 ШТ	6,00	7,41	-	44	-	-	-	-
23	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ	0,20	1,19	-	1	-	-	-	-
24	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	1,60	1,08	-	2	-	-	-	-
25	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,50	0,99	-	1	-	-	-	-
26	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	2,40	7,20	-	17	-	-	-	-
27	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	2,40	1,42	-	3	-	-	-	-
28	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1662-82,ИЗМ,НР2-76 1000ШТ	0,06	60,59	-	3	-	-	-	-
29	2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70 1000ШТ	0,01	64,92	-	1	-	-	-	-
30	290902-54	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ	9,00	0,26	-	2	-	-	-	-
31	290902-57	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
32	290902-66	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	8,00	0,29	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
33	290902-226	-РОЗЕТКА ГЕРМИТИЧЕСКАЯ	9,00	0,72	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
34	290902-127	-ПАТРОН СТЕННОЙ	2,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
35	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,02	191,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
36	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,30	166,00	-	50	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
37	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,01	71,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
38	С152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,10	39,20	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
39	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	3,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		435	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			435	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			434	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			468	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ,			468	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			775	113	94		198
			РУБ,					33		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			775	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			128	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	146	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			434	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			67	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	93	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			943	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	302	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	161	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			943	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	302	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		251
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	161	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N90

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			340	475	-	-	50,37
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			435	468	-	-	49,63
ИТОГО:			-	775	943	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 12)

```
  833      1        3571671' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
  834      2        В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                            О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' Н 9' ЭЛЕ
                            КТРООСВЕЩЕНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
  835      3        Д2-Б*
  836      4        Д2-Т*
  837      5        Д2-С*
  838      6        Д2-М*
  839      7        Д3-Д*
  840      8        Д4-А*-
  841      9        Д4-Ж*
  842     10        Д1-З*
  843     11        Н15=0,01*
  844     12        Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  845     13        Ц8-612-2' 1*
  846     14        Ц8-610-2' 1*
  847     15        Ц8-594-1' 15*
  848     16        Ц8-593-1' 6*
  849     17        Ц8-599-4' 15*
  850     18        Ц8-592-1' 2*
  851     19        Ц8-406-1' 3*
  852     20        Ц8-149-1' 3*
  853     21        Ц8-400-1' 312*
  854     22        Ц8-402-2' 110*
  855     23        Ц8-591-1' 9*
  856     24        Ц8-591-3' 3*
  857     25        Ц8-591-2' 8*
  858     26        Ц8-591-8' 9*
  859     27        Ц8-147-3' 0,124*
  860     28        Р*МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕНЫЕ ЦЕННИКОМ*
  861     29        Т1517-2518(Н9=1,076)(=13)' 1' 35' ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЕ ЯОУ-8507' ШТ*
  862     30        С156-240(=13)' 1*
  863     31        Т1507-1171(Н9=1,082)(=13)' 16' 4,10' СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001' ШТ*
  864     32        Т1507-1173(Н9=1,082)(=13)' 2' 4,10' ТО ЖЕ НСП 21-200-0,03' ШТ*
  865     33        1507-1045(Н9=1,082)(=13)' 3*
  866     34        1507-1137(Н9=1,082)(=13)' 9*
  867     35        1507-3034(Н9=1,082)(=13)' 6*
  868     36        С153-281' 2*
  869     37        С153-276' 16*
  870     38        С153-265' 5*
  871     39        С153-231' 24*
  872     40        С153-251' 24*
  873     41        2405-1370(Н9=1,082)(=13)' 55*
  874     42        2405-1338(Н9=1,082)(=13)' 8*
  875     43        Н9=1,08*
  876     44        290902-54(=13)' 9*
  877     45        290902-57(=13)' 3*
  878     46        290902-56(=13)' 8*
  879     47        290902-226(=13)' 9*
  880     48        290902-127(=13)' 2*
  881     49        С151-1081' 15*
  882     50        С151-1075' 300*
  883     51        С152-199' 10*
  884     52        С152-202' 100*
  885     53        С113-150(=13)' 3' 0,32*
  886     54        КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГИРМАН*ГЕРАЩЕНКО*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,12	,12
2.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,12	,12
3.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,12	,12
4.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,12	,12
5.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,12	,12
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,12	,12
7.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,12	,12
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,12	,12
9.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,12	,12
10.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	199,62	199,62

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

66365

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 10

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	1.1507-1045		-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3=	ШТ	3,00
2	2.1507-1137		-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535.901-74=ВАТРА=	ШТ	9,00
3	3.1507-1171		-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001	ШТ	16,00
4	4.1507-1173		-ТО ЖЕ НСП 21-200-0,03	ШТ	2,00
5	5.1507-3034		-СВЕТИЛЬНИК=ЛЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81=	ШТ	6,00
6	6.1517-2518		-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЕ ЯОУ-8507	ШТ	1,00
7	7.2405-1338		-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70=	1000ШТ	0,01
8	8.2405-1370		-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-82,ИЗМ.НР2-78=	1000ШТ	0,06
9	9.290502-64		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	9,00
10	10.290902-55		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	8,00
11	11.290902-67		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	3,00
12	12.290902-127		-ПАТРОН СТЕНОВОЙ	ШТ	2,00
13	13.290902-226		-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	ШТ	9,00
14	14.С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	М	3,00
15	15.С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М	0,30
16	16.С151-1091		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	1000М	0,02
17	17.С152-199		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,01
18	18.С152-202		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С	1000М	0,10

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,МК2:2Х2;5		
19.	С153-231		-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	2,40
20.	С153-251		-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	10ШТ	2,40
21.	С153-265		-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	0,60
22.	С153-276		-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	1,60
23.	С153-281		-ЛАМПЫ Б215-225-150	10ШТ	0,20
24.	С156-240		-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
25.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	199,62
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
25.		10260	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	1,20
27.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	3,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 5,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 11

НА ОБОРУДОВАНИЕ КИП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,685 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,305 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 309 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,198 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	4,00	7,80	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	4,00	1,27	0,04	5	5	-	2,00	8
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								
3	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СПФИР-22ДИ	4,00	1000,00	-	4000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ	4,00	2,66	0,08	11	10	-	5,00	20
				2,55	-			-	-	-
		КОМПЛ								
5	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК 250	4,00	250,00	-	1000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-296-6	-МОНТАЖ ПРИБОРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО	4,00	1,59	-	6	6	-	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ДИСК 250								
		ШТ		1,56	-			-	-	-
7	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУМ МЕТР	7,00	2,30	-	16	-	-	-	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-10 0,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	0,80	-	6	5	-	1,00	7
		ШТ		0,77	-			-	-	-
9	1704-20793	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	2,00	110,00	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц11-141-1	-ДИАФРАГМА БЕСКАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 600	2,00	8,74	0,13	17	9	-	8,00	16
				4,44	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ								
11	1704-30057	-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-310739-79	2,00	130,00	-	260	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц11-150-7	-МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1	2,00	1,51	-	3	3	-	2,00	4
		ШТ		1,48	-			-	-	-
13	1704-51077	-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1	2,00	300,00	-	600	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц11-618-2	-БЛОК ДЕЛЕНИЯ,УМНОЖЕНИЯ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ	2,00	1,22	-	2	2	-	2,00	4
		ШТ		1,20	-			-	-	-
15	1704-11197 ДОП,9	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	2,00	0,62	-	1	1	-	1,00	2
				0,61	-			-	-	-
		ШТ								
17	1704-51087	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц11-563-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	0,96	0,01	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,93	-			-	-	-
19	17064-1258	-ПР ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П=ЛНОМ,2-240-163	4,00	0,85	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	17064-1762	-ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,21	-	1	-	-	0,50	1
		ШТ		0,21	-			-	-	-
22	ЦЕНА ЗАВОДА	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМФГ-32	1,00	50,00	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц11-150-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,73	-			-	-	-
24	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ	18,00	0,79	-	14	14	-	1,00	18
		ШТ		0,75	-			-	-	-
25	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	13,00	0,81	-	11	10	-	1,00	13
		ШТ		0,75	-			-	-	-
26	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	50,00	0,24	0,02	12	10	1	0,40	20
		М		0,21	-			-	-	-
27	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	12,00	0,24	0,02	3	2	-	0,30	4
		М		0,19	-			-	-	-
28	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,95	4,88	2,33	5	2	3	4,00	4
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
29	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,95	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
30	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,95	32,00	7,54	30	9	7	16,00	15
		100М		9,26	2,28			2	2,94	3
31	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	11,00	1,04	0,04	11	8	-	1,00	11
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
32	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,75	48,00	12,70	132	50	35	31,00	85
		100М		18,20	4,04			11	5,21	14
33	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,09	377,00	4,10	34	2	-	41,00	4
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
					ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3Д-1-1000-У4					
34	1517-1975 ДОП,7	-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩШ-3Д,-2200.1000,600	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	1,00	3,70	0,31	4	3	-	6,00	6
				3,32	0,12			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
36	1504-6002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
37	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
38	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28	-	1	-	-	0,30	-
		шт		0,16	-			-	-	-
39	1504-19070	-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36,1270-73	6,00	3,70	-	22	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
40	Ц11-583-11	-МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2	6,00	0,16	-	1	1	-	0,24	1
		шт		0,15	-			-	-	-
41	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
				1,06	-			-	-	-
		шт								
42	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	14,00	0,49	-	7	3	-	1,00	14
		шт		0,22	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6775	163	46		280
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6440	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			196	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6808	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			336	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			120	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	177	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	92	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			511	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	305	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			7,19	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	305	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	198	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
43	2307-10477	-ВЕНТИЛЬ 15С54БК	18,00	10,54	-	190	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
44	2307-10032	-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА	13,00	1,10	-	14	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
45	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,09	106,00	-	14	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
46	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,19	195,00	-	37	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
47	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	0,17	22,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
48	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1	0,02	23,60	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
49	241649-1048	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	0,10	174,24	-	17	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
50	01-13СТР75 ,76	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14,2	50,00	0,49	-	25	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
51	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ	2,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М								
52	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2 М	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
53	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М	12,00	0,26	-	3	-	-	-	-
54	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	1,00	0,42	-	1	-	-	-	-
55	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5 М	2,00	0,67	-	1	-	-	-	-
56	С113-22	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5 М	1,00	2,12	-	2	-	-	-	-
57	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75 ШТ	11,00	2,36	-	26	-	-	-	-
58	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 1М	4,00	0,59	-	2	-	-	-	-
59	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 1М	1,00	0,15	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	2405-1736	-РАМКИ=А26,434,001-01 ТУ36-1130-74	-	13,19	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			341	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			341	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			335	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			366	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			366	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7116	163	46		280
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6440	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			195	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6806	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			678	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			120	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	177	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			335	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В К,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В п,Р, -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	92	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			877	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	305	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7685	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	305	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
606      1      3571866' Н9М1В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
609      2      М' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,62 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                       О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК' Р' ' N 11' ОБ
                       ОРУДОВАНИЕ КИП' АЛЬБОМ 5' *
610      3      Д2-Б*
611      4      Д2-Т*
612      5      Д2-М*
613      6      Д2-С*
614      7      Д3-Д*
615      8      Д4-А*
616      9      Д4-Ж*
617      10     Д1-Э*
618      11     Н24=0,5' =5' Н27=1,2' =1' Н15=0,01*
619      12     Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
620      13     1704-20016' 4*
621      14     Ц11-93-7' 4*
622      15     ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 1000' ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СПФИР-22ДН' ШТ*
623      16     Ц11-91-3' 4*
624      17     ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 250' ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК 250' ШТ*
625      18     Ц11-296-6' 4' ' МОНТАЖ ПРИБОРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО И РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ДИСК 250*
626      19     1704-20001' 7*
627      20     Ц11-93-1' 7*
628      21     1704-20793' 2*
629      22     Ц11-141-1' 2*
630      23     1704-30057' 2' ' ИНТЕГРАТОР И-1*
631      24     Ц11-150-7' 2' ' МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1*
632      25     Т1704-51077(=14)' 2' 300' БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1' ШТ*
633      26     Ц11-618-2' 2*
634      27     1704-11197' 2' ' ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47*
635      28     Ц11-14-2' 2*
636      29     Т1704-51087(=14)' 1' 120' БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-66' ШТ*
637      30     Ц11-583-5' 1*
638      31     17064-1258(=14)' 4' ' ПР ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП Ц*
639      32     17064-1752(=14)' 2*
640      33     Ц11-1-1' 2*
641      34     ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 1' 50' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМФГ-32' ШТ*
642      35     Ц11-155-4' 1*
643      36     Ц12-799-1' 18*
644      37     Ц12-809-1' 13*
645      38     Ц12-523-2' 50*
646      39     Ц12-522-1' 12*
647      40     Ц8-409-1' 95*
648      41     Ц8-409-11' 95*
649      42     Ц8-408-1' 95*
650      43     Ц11-582-2' 11*
651      44     Ц8-146-1' 275*
652      45     Ц8-147-3' 0,09*
653      46     П*ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3д-1-1000-У4*
654      47     1517-1975' 1*
655      48     Ц11-680-2' 1*
656      49     1504-8002' 1*
657      50     1517-1414-1' 1*
658      51     Ц8-574-28' 1*
659      52     1504-19070' 6*
660      53     ЦТ11-583-11(=7)' 6' 0,16#0,15**' МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2' ШТ*
661      54     Ц8-153-5' 4*
```

```
662     55      Ц8-153-13' 14*
663     56      Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
664     57      2307-10477(Н9=1,098)(=13)' 18' ' ВЕНТИЛЬ 15С64БК*
665     58      2307-10032(Н9=1,098)(=13)' 13' ' КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14К1-16*
666     59      С151-1075' 85*
667     60      С151-2280' 190*
668     61      С152-166' 170*
669     62      С152-178' 15*
670     63      241649-1048(Н9=1,089)(=13)' 95*
671     64      Т01-13СТР75,76(Н9=1,034)(=13)' 50' 0,47' ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14.2' М*
672     65      С113-129(=13)' 2' 0,2*
673     66      С113-130(=13)' 2' 0,32*
674     67      С113-13(=13)' 12' 0,26*
675     68      С113-15(=13)' 1' 0,42*
676     69      С113-17(=13)' 2' 0,67*
677     70      С113-22(=13)' 1' 2,12*
678     71      2405-1389(Н9=1,073)(=13)' 11*
679     72      2405-1911(Н9=1,072)(=13)' 4*
680     73      2405-1711(Н9=1,072)(=13)' 1*
681     74      2405-1736(Н9=1,072)(=13)' 4*
682     75      КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЬЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО***ГИРМАН*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 11

ОБОРУДОВАНИЕ КИП

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.ЦЕНА ЗАВОДА		-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СПФИР-22ДН	ШТ	ж,00
	2.01-13СТР75,76		-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14.2	М	50,00
	3.1504-6002		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77=СРЕДАЭЛЕКТРОАППАРАТ Г,ТАШКЕНТ=0212884	ШТ	1,00
	4.1504-19070		-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36,1270-73==	ШТ	6,00
	5.1517-1414-1		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	1,00
	6.1517-1975 ДОП.7		-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩШ-3Д,-2200,1000,600=	ШТ	1,00
	7.1704-11197 ДОП.9		-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ=	ШТ	2,00
	8.1704-20001		-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	7,00
	9.1704-20016		-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	4,00
	10.1704-20793		-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	ШТ	2,00
	11.1704-30057		-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-310739-79	ШТ	2,00
	12.1704-51077		-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1	ШТ	2,00
	13.1704-51087		-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	ШТ	1,00
	14.2307-10032		-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА=	ШТ	13,00
	15.2307-10477		-ВЕНТИЛЬ 15С54БК	ШТ	18,00
	16.2405-1369		-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75=	ШТ	11,00
	17.2405-1711		-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79=	1М	1,00
	18.2405-1736		-РАМКИ=Х26,434.001-01 ТУ36-1130-74=	1000ШТ	0,00
	19.2405-1911		-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79=	1М	4,00
	20.17064-1256		-ПР ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П=ПНОМ.2-240-163	ШТ	4,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
	21.17064-1752		-ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П	ШТ	2,00
	22.241649-1048		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	1002М	0,10
	23.С113-13		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	М	12,00
	24.С113-15		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	М	1,00
	25.С113-17		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	М	2,00
	26.С113-22		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	М	1,00
	27.С113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	М	2,00
	28.С113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.2	М	2,00
	29.С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,09
	30.С151-2280		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,19
	31.С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,17
	32.С152-178		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,02
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
	33.	1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	278,74
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
	34.	10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	0,90
	35.	10302	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	Т	0,04
	36.	66335	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0	М	2,00

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,66 ДО 1,50 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,09	,09
2.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,09	,09
3.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,09	,09
4.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,09	,09
5.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,09	,09
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,09	,09
7.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,09	,09
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,09	,09
9.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,09	,09
10.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	2,00	2,00
11.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	16,00	16,00
12.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,04	,04
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	276,74	276,74

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

66365

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП 901-1-90.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 12

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВЫГРЕБ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,726 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 161 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-447 30-2	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЫХ КРУГЛЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ М3	2,50	62,00 12,10	8,66 2,60	155	25	22 7	17,20 3,35	43 8
2	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5 М3	0,64	25,70 -	- -	16	-	- -	- -	- -
3	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10 М3	0,29	26,30 -	- -	8	-	- -	- -	- -
4	606-70126 ЦСЦП9-250	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,69 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	0,60	56,60 -	- -	34	-	- -	- -	- -
5	606-70126 ЦСЦП9-258	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,69 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	1,80	52,10 -	- -	94	-	- -	- -	- -
6	606-70124 ЦСЦП9-256	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,69 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ М	0,90	18,80 -	- -	17	-	- -	- -	- -
7	606-70113	-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С	0,69	68,10	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦСЦП9-225	ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300		-	-			-	-	-
		М3								
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
9	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
10	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,21	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	Е10-56 9-7	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА	2,30	3,02	0,11	7	2	-	1,85	4
		М2		1,03	0,04			-	0,05	-
14	Е10-206 38-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ	0,23	3,83	0,02	1	-	-	0,40	-
		10М2		0,23	0,01			-	0,01	-
15	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,06	10,80	-	1	-	-	14,40	1
		100М2		6,23	-			-	-	-
16	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	0,42	17,50	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	0,30	7,79	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,06	21,40	7,40	1	1	-	25,60	2
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
19	СЦСЦП4-67	-ЩЕБНЬ	1,03	9,29	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
20	СЦСЦП	-ВОДА 0,02,5,9	0,12	0,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	0,06	22,41	0,34	1	1	-	37,50	2
		100М2		22,06	-			-	-	-
22	Е8-28 4-8	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	11,40	5,38	2,16	61	36	24	6,50	74
		М3		3,20	0,65			7	0,84	10
23	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	13,11	5,58	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,30	90,00	1,50	27	6	-	33,60	10
		100М2		19,50	0,45			-	0,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			579	71	46		135
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			579	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	85	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1- 90.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 12

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СНСЦП1-15		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5	М3	15,91
2.	606-70113 ЦСЦП9-225		-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300	М3	0,69
3.	606-70124 ЦСЦП9-256		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ	М	0,96
4.	606-70126 ЦСЦП9-280		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ	М	2,40
5.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,06
6.	С147-6		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,21
7.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,19
8.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05
9.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,05
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	133,78
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,09
12.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03
13.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	46,98
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14.		2260	-ДОСКИ ОБ.19-22ММ	М3	0,04
15.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	2,55
16.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	12,65

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.		3264	-ХОМУТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,60
18.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,15
19.		4014	-АСФАЛЬТОБЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ	Т	0,26
20.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	19,42
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
21.		8007	-ВОДА	М3	0,12
22.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,64
23.		8068	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,29
24.		8483	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	1,03
25.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,03
26.		8698	-ГЛИНА	М3	13,11
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
27.		10854	-КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	Ш	2,80
28.		10855	-КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	Ш	0,60
29.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,07
30.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	1,02
31.		11267	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,09
32.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП Б	Т	0,42
33.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,64
34.		11537	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,29