ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

709-9-102.89

БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0 ТЫС.ТОНН /В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ/

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ

/ БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ /

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

709-9-102.89

БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ I ТЫС.ТОНН (В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ

/БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ/

СТОИМОСТЬ:

Общая	-	33,53 тыс.руб.
строительно-монтажных работ		31,80 тыс.руб.
I куб.м.здания	-	34,50 руб.
I кв. м здания	-	122,07

Рабочий проект разработан институтом "Югзапгипропромсельстрой"

Утвержден и введен в действие 06.12.89г №073-3/4 Главагропромнаучпроектом Государственной Комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам.

Главный инженер института В.М.Сидоров

Главный инженер проекта Д.М.Вайсбанд

				Привязан	
Инв.№					

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 9

Т.П.709-9-102.89 Ал.9.

№№ пп	№№ смет	Наименование видов работ и затрат	№№ стр.	Примечание
I	2	3	4	5
I		Пояснительная записка	3	
2	Объектная смета № 4	Бытовые помещения при расчетной Т=-30°С и снеговой ганрузке 0,7 кПА	4	
3	Об.см. №5	То жен. при расчетной Т=-20°С и снеговой нагрузке 0,7 кПА	6	
4	Об.см. №6	То же, при расчетной Т=-40°С и снеговой нагрузке I,5 кПА	8	
5	4-I	Общестроительные работы при Т=-30°С	10	
6	4-2	Водопровод хозяйственно-питьевой ВI	36	
7	4-3	Горячее водоснабжение	40	
8	4-4	Внутренние водостоки	43	
9	4-5	Хозяйственно-бытовая канализация	45	
I0	4-6	Электроосвещение	49	
II	4-7	Силовое электрооборудование при Т=-30°С	54	
I2	4-8	Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации при Т=-30°С	58	
I3	4-9	Радиофикация	67	
I4	4-I0	Телефонизация	71	
I5	4-II	Технологическое оборудование и мебель	74	
I6	5-I	Общестроительные работы при Т=-20°С	76	
I7	6-I	Общестроительные работы при Т=-40°С	80	
I8	6-7	Силовое электрооборудование при Т=-40°С	91	
I9	6-8	Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации при Т=-40°С	95	
20		Ведомость потребности в производственных ресурсах	106	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
АЛЬБОМ 9

Т.П.709-9-102.89 Ал.9

Сметная документация к рабочему типовому проекту составлена в ценах и нормах, введенных в действие с 1.01.1984г., в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № 141 от 18 мая 1982 года.

Основными нормативными документами при составлении сметной документации являлись:

- единые районные расценки на строительные работы для I территориального района (подрайон I);
- сборники расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с I января 1982г;
- сборники средних районных цен на материалы, изделия и конструкции - части I,II,III,V;
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия и сборники единичных расценок на общестроительные работы для типовых проектов (для Московской области).

Накладные расходы приняты:

- на строительные работы - 16,5%;
- на монтаж и стоимость металлоконструкций - 8,6%;
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%;

Плановые накопления - 8%.

По конструктивным решениям, сметы составлены для климатических условий:

а) расчетная зимняя температура наружного воздуха - 30 С;

б) снеговая нагрузка для III района - 1,0 кпа (100 кгс/м2);

в) скоростной напор ветра для III географического района - типом местности "А" - 0,38 кпа (38 кгс/м2);

г) рельеф площадки спокойный, грунтовые воды отсутствуют, грунты основания непучинистые, непросадочные;

д) сейсмичность района - не выше 7 баллов.

Кроме того, разработаны варианты на отдельные виды работ для расчетной зимней температуры наружного воздуха - 20°С - 40°С и соответственно снеговой нагрузки - 0,7 кпа (70 кгс/м2) и 1,5 кпа (150 кгс/м2).

К стоимости оборудования к опатовым ценам для I территориального района в сметах учтены:

- запасные части - 2%;
- тара и упаковка для электрооборудования - 1,5%, для основного вида оборудования - 1%;
- транспортные расходы - 3%;
- комплектация для электромонтажных работ - 1%, для остальногов вида оборудования - 0,7%;
- заготовительно-складские расходы - 1,2%.

Составила вед.инженер Т.А.Головенько

Проверила рук.группы Т.Д.Симоненко

Т.П. 709-9-102.89 Ал.9

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту Блок складов резинотехнических изделий спецодежды и стройматериалов вместимостью 1 тыс.тонн /при расчетной температуре Т= - 30оС и снеговой нагрузке 1,0 кПа/ Бытовые помещения

Сметная стоимость 33,53 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 4,81 тыс.чел.ч.
Трудозатраты построечные 4,21 тыс.чел.ч.
Сметная заработная плата 3,35 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости на 1м3 здания 35,90 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ п/п	№ смет /сметных расчетов/	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строит. работ	монтаж. работ	оборуд. присп. мебели и инвент.	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость тыс.чел.ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	4-1	Общестроительные работы	27,85	-	-	-	27,85	3,77	2,67
2.	4-2	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	0,48	-	-	-	0,48	0,17	0,11
3.	4-3	Горячее водоснабжение	0,29	-	-	-	0,29	0,04	0,03
4.	4-4	Внутренние водостоки	0,22	-	-	-	0,22	0,07	0,04
5.	4-5	Хозяйственно-бытовая канализация	0,50	-	-	-	0,50	0,09	0,06
6.	4-6	Электроосвещение	-	0,68	0,10	-	0,78	0,16	0,11
7.	4-7	Силовое электрооборудование	-	0,46	0,32	-	0,78	0,19	0,13
8.	4-8	Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации	-	0,40	0,87	-	1,27	0,18	0,11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9.	4-9	Радиофикация	0,02	0,I0	0,02	-	0,I4	0,08	0,05
I0.	4-I0	Телефонизация	-	0,04	0,08	-	0,I2	0,03	0,02
II.	4-II	Технологическое оборудование и мебель	0,02	0,02	I,06	-	I,I0	0,03	0,02
		Итого	29,38	I,70	2,45	-	33,53	4,8I	3,35

Главный инженер института — В.М.Сидоров

Главный инженер проекта — Д.М.Вайсбанд

Начальник сметного отдела — М.Г.Тысячный

Составила вед.инженер — Т.А.Головенько

Проверила зав.группы — Т.Д.Симоненко

ТП 709-9-102.89 Ал.9

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту Блок складов резинотехнических изделий спецодежды и стройматериалов вместимостью I тыс.тонн /при расчетной температуре Т=-20°С и снеговой нагрузке 0,7 КПА/. Бытовые помещения.

Сметная стоимость 33,39 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 4,8I тыс.чел.ч.
Трудозатраты построечные 4,2I тыс.чел.ч.
Сметная заработная плата 3,34 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости I м3 здания 35,97 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ смет сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строит. работ	монтажн. работ	оборуд. приспос., мебели и ивентаря	прочих затрат	всего	нормативная трудоемкость в тыс.чел.ч.	сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	5-I	Общестроительные работы	27,7I	-	-	-	27,7I	3,77	2,66	29,86
2	4-2	Водопровод хозяйственно-питевой ВI	0,48	-	-	-	0,48	0,I7	0,II	0,52
3	4-3	Горячее водоснабжение	0,29	-	-	-	0,29	0,04	0,03	0,3I
4	4-4	Внутренние водостоки	0,22	-	-	-	0,22	0,07	0,04	0,24
5	4-5	Хозяйственно-бытовая канализация	0,50	-	-	-	0,50	0,09	0,06	0,53
6	4-6	Электроосвещение	-	0,68	0,I0	-	0,78	0,I6	0,II	0,84
7	4-7	Силовое электрооборудование	-	0,46	0,32	-	0,78	0,I9	0,I3	0,84
8	4-8	Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации	-	0,40	0,87	-	I,27	0,I8	0,II	I,37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	4-9	Радиофикация	0,02	0,I0	0,02	-	0,I4	0,08	0,05	0,I5
I0	4-I0	Телефонизация	-	0,04	0,08	-	0,I2	0,03	0,02	0,I3
II	4-II	Технологическое оборудование и мебель	0,02	0,02	I,06	-	I,I0	0,03	0,02	I,I8
		Итого	29,24	I,70	2,45	-	33,39	4,8I	3,34	35,97

Главный инженер института В.М.Сидоров

Главный инженер проекта Д.М.Вайсбанд

Составила вед.инженер Т.А.Головенько

Проверила зав.группы Т.Д.Симоненко

Т.П.709-9-I02.89 Ал.9

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту Блок складов резинотехнических изделий, спецодежды и стройматериалов вместимостью I тыс.т. /при расчетной температуре Т=-40°С и снеговой нагрузке I,5 кПА/Бытовые помещения.

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 35,70 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 5,47 тыс.чел.ч.
Трудозатраты построечные 4,83 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата 3,75 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости на I м3 здания 38,00 руб.

№№ пп	№ смет сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб. строит. работ	монтажн. работ	оборуд. присп. мебели и инв.	прочих затрат	всего	нормативн. трудоемк. тыс.ч.ч.	сметная заработн. плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	6-I	Общестроительные работы	29,70	-	-	-	29,70	4,39	3,06	3I,6I
2	4-2	Водопровод хозяйственно-питьевой ВI	0,48	-	-	-	0,48	0,I7	0,II	0,5I
3	4-3	Горячее водоснабжение	0,29	-	-	-	0,29	0,04	0,03	0,3I
4	4-4	Внутренние водостоки	0,22	-	-	-	0,22	0,07	0,04	0,23
5	4-5	Хозяйственно-бытовая канализация	0,50	-	-	-	0,50	0,09	0,06	0,53

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	4-6	Электроосвещение	-	0,68	0,I0	-	0,78	0,I6	0,II	0,83
7	6-7	Силовое электрооборудование	-	0,50	0,36	-	0,86	0,2I	0,I4	0,9I
8	6-8	Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации	-	0,4I	I,I0	-	I,5I	0,20	0,II	I,6I
9	4-9	Радиофикация	0,02	0,I0	0,02	-	0,I4	0,08	0,05	0,I5
I0	4-I0	Телефонизация	-	0,04	0,08	-	0,I2	0,03	0,02	0,I3
II	4-II	Технологическое оборудование и мебель	0,02	0,02	I,06	-	I,I0	0,03	0,02	I,I8
		Итого	3I,23	I,75	2,72	-	35,70	5,47	3,75	

Главный инженер проекта В.М.Сидоров

Главный инженер проекта Д.М.Вайсбанд

Начальник сметного отдела М.Г.Тысячный

Составила вед.инженер Т.А.Головенько

Проверила зав.группы Т.Д.Симоненко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.Т.БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N4-1

НА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГР С И СНЕГОВОЙ НА ГРУЗКЕ 1КПА АР1-АР6 КЖ1-КЖ11

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.Т.БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	27,850 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3773 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,667 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	933,82 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	29,82 РУБ.

N ПП	ШИФР И.N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА 1ГР БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0,09	39,95 -	39,95 12,81	4	-	3 1	- 18,45	- 2
2	Е1-1614 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 ДО 50М ОБЪЕМ С К=4 1000М3	0,36	32,79 -	32,79 10,50	12	-	12 4	- 15,12	- 5
3	Е1-174 Т.Ч. П.1,11 ТАБ,3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАСТИТЕЛЬНОГО) 1000М3	0,09	149,63 6,41	143,02 56,65	13	1	13 5	13,00 81,58	1 7
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	108,00	0,29	-	31	6	-	0,09	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,06	-			-	-	-
5	Е1-1603 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,09	12,53	11,09	1	-	1	2,63	-
				1,30	3,28			-	4,72	-
6	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,19	74,50	-	14	14	-	154,00	29
				74,50	-			-	-	-
7	Е1-174 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ) 1000М3	0,13	149,53	143,02	20	1	19	13,00	2
				6,41	56,65			7	81,58	10
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	230,00	0,29	-	67	14	-	0,09	-
				0,06	-			-	-	
9	Е1-1604 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,13	15,47	13,60	2	-	2	3,23	
				1,59	4,00			1	5,76	
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,05	46,00	-	2	2	-	99,30	5
				46,00	-			-	-	-
11	Е1-1608 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ДО ОТМЕТКИ 1,12 1000М3	0,14	48,31	48,31	7	-	6	-	-
				-	15,43			2	22,22	3
12	Е1-1615 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ТО ЖЕ,С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 30М ОБЪЕМ С К=2 1000М3	0,27	38,19	38,19	10	-	10	-	-
				-	12,18			3	17,54	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				183	38	65		68
		РУБ.						23		34
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				183	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				29	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				16	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				228	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			228	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	42,00	31,70	0,76	1331	65	32	2,86	126
				1,55	0,23			10	0,30	13
		М3								
14	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ (ПОЗ2)	0,01	421,00	1,36	4	-	-	54,50	1
				27,80	0,41			-	0,53	-
		Т								
15	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
				38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
16	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,10	17,30	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ПРИЯМОК								
17	Е6-193 ССЦ1-17,1-16	-УСТРОЙСТВО СТЕН,ДНИЩ,ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ БОЛЕЕ 1 И ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 500ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 ЦЕНА:40,1-(28,2-27,2).1,02=39,08	2,32	39,08	0,98	91	9	3	6,47	15
				3,87	0,29			1	0,37	1
		М3								
18	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
				38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
19	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,16	17,30	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
20	Е45-218	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	0,01	121,00	25,90	1	1	-	137,00	1
				85,70	7,77			-	10,02	-
		Т								
21	С111-343	-СТОИМОСТЬ СКОБ	12,00	0,30	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
22	Е13-165 СРЦП73,77	-ОКРАСКА ХОДОВЫХ СКОБ ЛАКОМ ПФ170 В 2 СЛОЯ ОБЬЕМ С К=2 ЦЕНА:14,4+(0,927-0,756).15	0,08	16,97	0,14	1	-	-	2,30	-
				1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
23	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,15	221,00	7,34	33	5	1	56,70	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
24	Е9-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,08	90,00	1,50	7	2	-	33,60	3
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ1,ФМ2								
25	Е5-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	0,86	34,40	0,34	30	2	-	5,07	4
				2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
26	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
				38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
27	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,09	17,30	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
28	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
				20,20	0,66				0,85	
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	1529	85	36	156
	РУБ.			11	14
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1529	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	252	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	21
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	45	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	140	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1921	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	191
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	141	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	1921	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	191
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	141	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.	1712	123	101	224
	РУБ.			34	48
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1712	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	281	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	49	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	156	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		294
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	206	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			2149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		294
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	206	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
29	Е7-548	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	12,19	1,26	12	1	1	2,18	2
				1,33	0,46			-	0,59	1
		ШТ								
30	Е7-551	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	31,00	13,95	1,70	432	52	53	2,69	83
				1,67	0,60			19	0,77	24
		ШТ								
31	Е7-534	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	9,00	3,24	1,01	29	7	9	1,21	11
				0,75	0,36			3	0,49	4
		ШТ								
32	Е7-537	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	4,19	1,52	17	4	6	1,78	7
				1,10	0,57			2	0,74	3
		ШТ								
33	608-90060 ССЦП,11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ(ПС4,ПС11,ПС12,ПС13)	97,90	21,50	-	2105	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
34	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,17	17,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
35	608-90060 ССЦП,11-28	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 3,9М(ПС6,ПС7,ПС10)	86,32	21,90	-	1890	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
36	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,13	17,80	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ								
		100КГ		-	-			-	-	-
37	608-90060 ССЦП.11-5, Т.4,П.7	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ ПАРАПЕТНЫЕ(ПС1,ПС2) ЦЕНА 21,5-0,46=21,04	40,07	21,04	-	843	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
38	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,70	17,80	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	
		100КГ								
39	608-90060 ССЦП.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5М2 (ПС3,ПС5,ПС8,ПС9)	96,75	21,50	-	2080	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
40	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,23	17,80	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	
		100КГ								
41	Е7-572	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	3,00	4,49	1,09	13	4	3	2,12	6
				1,29	0,41			1	0,53	2
		ШТ								
42	Е7-575	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	7,00	4,92	1,31	34	10	9	2,35	16
				1,45	0,48			3	0,62	4
		ШТ								
43	608-91042 ССЦП.11-72	-ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ТОЛЩ.16СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1900КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3 МЕТРОВ	68,29	9,53	-	651	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
44	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)	0,14	40,80	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
45	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,41	17,30	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
46	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,09	342,00	-	31	2	-	34,00	3
				21,30	-			-	-	-
		Т								
47	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,99	17,30	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	2,50	34,30	0,81	86	5	2	3,90	10
				2,10	0,24			1	0,31	1
49	ССОЦСТР.127	-ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ М2	148,92	0,80	-	119	-	-	-	-
	ШИФР 0.152			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			8393	86	86		136
			РУБ.					20		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8393	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	249	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			783	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10560	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	363	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			10560	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	363			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
50	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	10,00	3,15	0,71	31	10	8	1,65	16
				0,98	0,26			3	0,34	3
51	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	11,00	4,72	1,06	52	15	11	2,29	25
				1,39	0,38			4	0,49	5
52	608-91056	-	8,88	8,07	-	72	-	-	-	-
	ССЦП11-146	НАГРУЗКА 810КГС/М2,ТОЛЩ.12,8(П14)		-	-			-	-	-
	Т.Ч.СТР116	ЦЕНА 7,74+0,2.2-0,07=8,07 М2								
53	608-91054	-	35,52	7,00	-	249	-	-	-	-
	ССЦП11-144	НАГРУЗКА 875,ТОЛЩ.12,2,(П15-П21)		-	-			-	-	-
	Т.Ч.СТР116	ЦЕНА 6,86+0,2.4+0,14=7,0 М2								
54	608-91056	-	44,55	9,62	-	429	-	-	-	-
	ССЦП.11-15	НАГРУЗКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8 Т.Ч.СТР.11 6	980,ТОЛЩ.12,7(П22,П24,П28) ЦЕНА 7,81+0,2,2+1,41=9,62 М2		- -	- -			- -	- -	- -
55	608-91054 ССЦП11-156	- НАГР.1045,ТОЛЩ.11,8(П23,П26,П27) ЦЕНА 6,26+0,2.4+1,41=8,47 М2	26,73	8,47 - -	- - -	226	-	- - -	- - -	- - -
56	608-91056 ССЦП11-158 Т.Ч.СТР.11 6	- НАГР.910,ТОЛЩ.12,7(П25) ЦЕНА 7,81+0,2,2+1,21=9,42 М2	17,82	9,42 - -	- - -	168	-	- - -	- - -	- - -
57	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,11	17,80 - -	- - -	20	-	- - -	- - -	- - -
58	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	0,10	41,30 - -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
59	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100КГ	0,10	17,80 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
60	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,07	342,00 21,30	- -	24	1	-	34,00	2
61	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,74	17,30 - -	- - -	13	-	- - -	- - -	
62	Е7-760	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2 ШТ	8,00	0,57 0,51	0,03 0,01	5	4	-	0,84 0,01	7 -
63	608-10490 ССЦП8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ШАХТ(П3-5) М3	0,16	60,80 - -	- - -	10	-	- - -	- - -	- - -
64	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,06	25,00 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
65	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
66	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
67	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,02	17,80 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ. РУБ.				1310	30	19 7		50 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1310	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			121	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1647	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1647	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ								
68	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ	10,00	3,15	0,71	31	10	6	1,65	16
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,98	0,26			3	0,34	3
		ШТ								
69	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ	10,00	4,72	1,06	47	14	11	2,29	23
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		1,39	0,38			4	0,49	5
		ШТ								
70	608-91056	-	44,40	8,19	-	364	-	-		
	ССЦП11-146	НАГР.1110,ТОЛЩ.12,8(П1-:П7)								
		ЦЕНА 7,74+0,2,2+0,05=8,19		-	-			-	-	
	Т.Ч.СТР.11	М2								
	6									
71	608-91056	-	53,46	9,42	-	504	-	-	-	-
	ССЦП11-158	НАГР.910,ТОЛЩ.12,7(П8-:П10)								
		ЦЕНА 7,81+0,2,2+1,21=9,42		-	-			-	-	-
	Т.Ч.СТР.11	М2								
	6									
72	608-91056	-	35,64	9,62	-	343	-	-	-	-
	ССЦП11-158	НАГР.980,ТОЛЩ.12,7(П11-:П13)								
		ЦЕНА 7,81+0,2,2+1,41=9,62		-	-			-	-	-
	Т.Ч.СТР116	М2								
73	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	17,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3	0,20	35,73	1,20	7	-	-	4,35	1
		ФОМ1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ЦЕНА 35,7+(27,4-25,8).1,02=35,73		2,34	0,36			-	0,46	-
		М3								
75	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
76	0147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,08	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1302	24	19		41
			РУБ.					7		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			215	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			121	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1638	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1638	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
77	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ (ПЛИТЫ ПЕНОБЕТОННЫЕ ТОЛЩ.100ММ)	1,35	17,30	1,80	23	21	3	28,50	38
		100М2		15,50	0,53			1	0,68	1
78	ССЦ3-147	-ПЛИТЫ ПЕНОБЕТОННЫЕ 400КГ/М3	13,91	16,00	-	223	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
79	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ М150 ЦЕНА:14,8+1,58,21,9=49,4	1,35	49,40	0,74	67	10	1	14,50	19
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
80	Е12-219	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ КАТИОННОЙ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ,АРМИРОВАННОЙ 2-МЯ СЛОЯМИ СТЕКЛОСЕТКИ ПО СЛОЮ ГРАВИЯ НА КАТИОННОЙ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	1,35	288,00	15,50	389	48	21	61,40	83
		100М2		35,90	4,66			6	6,01	8
81	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	1,97	9,43	0,01	19	5	-	4,14	8
		100М2		2,30	-			-	-	-
82	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,14	192,00	0,41	27	6	-	83,00	12
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			748	90	25		160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			748	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			941	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			941	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	121	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ПЕРЕГОРОДКИ								
		А)КИРПИЧНЫЕ								
83	Е8-41	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,68	305,00	4,25	207	45	3	121,00	82
					66,00	1,28			1	1,65	1
84	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1,57	472,00	7,59	741	97	12	115,00	181
					62,00	2,28			4	2,94	5
85	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	100М2	0,47	17,30	3,60	8	4	2	14,80	7
					9,30	1,08			1	1,39	1
86	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК (ТОЛЩ 140ММ)	М3	47,00	35,50	1,22	1669	592	57	21,50	1011
					12,60	0,37			17	0,48	23
87	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150	М3	6,50	25,60	-	166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	11,00	0,29	0,15	3	1	2	0,13	1
					0,08	0,06			1	0,08	1
89	608-70006 СШ9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ		0,16	64,40	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М-200, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
90	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,05	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
91	Е8-59	-АРМАТУРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ НАД ПРОЕМАМИ	0,02	421,00	1,38	8	1	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
92	Е7-291	-КРЕПЕЖНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,06	342,00	-	21	1	-	34,00	2
		Т		21,30	-			-	-	-
93	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,57	17,80	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ТИП 3,ТИП 4								
94	Е6-83	-УСТАНОВКА НОЖЕК	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210.00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
95	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,10	17,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
96	Е7-291	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,01	342,00	-	3	-		34.00	
		Т		21,30	-			-	-	
97	Е13-138	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ	0,01	10,90	0,27	1	-	-	1,37	
		100М2		0,92	0,08			-	0,10	-
98	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	0,30	0,61	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
99	Е7-763	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,01	71,20	19,10	1	-	-	29,80	-
		100М2		17,30	5,87			-	7,57	-
100	С111-32	-СТОИМОСТЬ	0,01	106,00	-	1	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
101	Е15-623	-ОКРАСКА ЛИСТОВ ЭМАЛЬЮ	0,03	65,00	0,07	2	1	-	61,30	2
		100М2		34,40	0,03			-	0,04	-
102	Е10-28	-УСТРОЙСТВО РЕШЕТКИ	0,03	110,00	1,30	3	-	-	24,00	1
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
103	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ВЕНТКАМЕРАХ ИЗ УГОЛКА	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00	11
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
104	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,46	17,30	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			2892	749	76		1301
			РУБ.					24		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2892	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	85	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			269	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	858	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	858	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
105	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	14,97	1,45	0,35	22	5	6	0,91	14
		М2		0,55	0,11			2	0,14	2
106	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	14,97	1,34	-	20	3		0,36	5
		М2		0,20	-					
107	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	12,28	1,19	0,29	15	6	3	0,83	10
		М2		0,51	0,09			1	0,12	1
108	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	12,28	0,95	-	12	2	-	0,25	3
		М2		0,14	-			-	-	-
109	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	18,98	2,00	0,13	38	13	3	1,16	22
		М2		0,67	0,04			1	0,05	1
110	С122-269 ДОП1П.	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДН21-15 АПУ ЦЕНА 25,3-2,46=22,84	6,14	22,84	-	140	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
111	Е10-134	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	6,14	7,52	0,02	46	5	-	1,46	9
		М2		0,77	0,01			-	0,01	-
112	С122-286 ДОПВ1П238	-ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДН21-15АП ЦЕНА 15-1,57=13,43	3,07	13,43	-	41	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
113	С122-286	-ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДН21-15АП	3,07	15,00	-	46	-	-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
114	С122-218	-ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДГ21-9	27,00	14,20	-	383	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
115	С122-217	-ТО ЖЕ,ДГ21-7	6,95	15,00	-	104	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
116	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	3,00	8,94	-	27	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
117	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	20,00	2,97	-	59	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
118	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	1,00	3,23	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
119	Е10-105 Т.Ч.ТБ.1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ЗД1 В ДВЕРЯХ,УБОРНЫХ,КУРИТЕЛЬНЫХ	5,40	0,18	-	1	1	-	0,25	1
		М2								
				0,18	-			-	-	-
120	Е10-106 Т.Ч.ТБ1	-ТО ЖЕ,ВХОДНЫХ И ТАМБУРНЫХ ДВЕРЕЙ	12,28	0,17	-	2	2	-	0,32	4
		М2								
				0,17	-			-	-	-
121	Е10-107 ТЕХ.Ч.ТБ1	-ТО ЖЕ	3,60	0,15	-	1	1	-	0,31	1
		М2								
				0,15	-			-		
122	С111-405	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ЗД1	9,00	18,50	-	167	-	-		
		ШТ								
				-	-			-		
123	С111-364	-УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ	19,00	1,57	-	30	-	-		
		КГ								
				-	-			-	-	-
124	Е15-733	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИ4НЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 4ММ СТЕКЛОМ	0,05	267,00	1,40	13	2	-	86,50	4
				47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
125	Е15-631 ТЕХ.Ч.ТБ2	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА ОБЬЕМ С КОЭФ.2,4	0,22	35,90	-	8	3	-	22,00	5
				13,68	-			-	-	-
		100М2								
126	Е15-624 ТЕХ.Ч.ТБ2	-ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОБЬЕМ С КОЭФ.0,3	0,06	69,30	0,07	4	3	-	80,00	5
				45,20	0,03			-	0,04	-
		100М2								
		ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДП,СЕРИЯ 1.236-5 В.1(1ШТ)								
127	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ	3,13	1,19	0,29	4	2	1	0,83	3
				0,51	0,09			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
128	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,13	0,95	-	3	-	-	0,25	1
				0,14	-			-	-	-
		М2								
129	С122-266 ТЕХ.Ч.ТБ18	-СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ С ОБШИВКОЙ СТРОГАННЫМ ШПОНОМ ЦЕНА 28,6+4,59=33,19	3,13	33,19	-	104	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
130	Е10-138	-ВЫЧЕСТЬ ОБИВКУ ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	- 3,13	4,30	0,01-	13-	2	- -	1,29-	4
			-	0,67	-			-	-	-
		М2								
131	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	1,00	3,23	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
132	Е15-624 ТЕХ.Ч.ТБ2	-ОКРАСКА ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ ОБЪЕМ С КОЭФ.2,4.2	0,15	69,30	0,07	10	7	-	80,00	12
				45,20	0,03			-	0,04	-
		100М2								
133	Е10-210	-ПРОПИТКА АНТИПИРЕНАМИ	0,31	8,29	0,03	3	-	-	1,52	-
		10М2		0,82	0,01				0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1204	46	13		77
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1204	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			112	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1513	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1513	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА								
134	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	20,72	2,18	0,24	45	15	5	1,21	25
				0,71	0,07			1	0,09	2
		М2								
135	С122-44	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОС18-15В	20,72	18,70	-	387	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	8,00	3,38	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
137	Е8-178	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ 100М2	0,02	642,00	5,67	13	1	-	97,00	2
				57,00	2,00			-	2,58	-
138	608-70197 ССЦП9-334	-ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ С РОВНЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДРУГОЙ ОТДЕЛКИ, С ГОТОВНОСТЬЮ ПОД ОКРАСКУ ПОСЛЕ МОНТАЖА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2 М2	2,00	5,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
139	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,21	242,00	1,50	50	6	-	46,90	10
				25,20	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		532	21	5		37
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		532	-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		87	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	37	-		-

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ

ТИП 1

140	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,44	43,30	0,99	19	2	-	7,19	3
				3,57	0,30			-	0,39	-
141	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ТОЛЩ.80ММ) М3	3,54	29,30	-	104	6	-	2,90	10
				1,62	-			-	-	-
142	Е11-132 ССЦП2-5	-ПОКРЫТИЕ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТ ЦЕНА:58,3+2,11.25,9=112,95 100М2	0,44	112,95	10,40	50	19	4	77,90	34
				43,00	3,12			1	4,02	2
143	ССЦП3-140	-ПЛИТЫ МОЗАИЧНЫЕ	44,22	5,83	-	258	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
		ТИП 2								
144	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,30	43,30	0,99	13	1	-	7,19	2
				3,57	0,30			-	0,39	-
145	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ТОЛЩ 80ММ)	2,41	29,30	-	71	4	-	2,90	7
		М3		1,62	-			-	-	-
146	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,30	70,00	0,95	21	3	-	18,80	6
		100М2		9,88	0,26			-	0,36	-
147	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,30	519,00	0,75	156	13	-	75,50	23
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТИП 3								
148	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,40	43,30	0,99	18	1	-	7,19	3
				3,57	0,30			-	0,39	-
149	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ТОЛЩ.80ММ)	3,23	29,30	-	95	5		2,90	9
		М3		1,62	-			-	-	
150	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,40	417,00	4,52	169	25	2	108,00	44
		100М2		61,40	1,36			1	1,75	1
		ТИП 4								
151	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,05	43,30	0,99	2	-	-	7,19	-
				3,57	0,30			-	0,39	-
152	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ТОЛЩ.80ММ)	0,40	29,30	-	12	1	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
153	Е13-225 Т.Ч. П.П. 1,6 И 3,28 К=0,9	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ /ПОЛОВ/	5,00	1,75	0,21	9	4	1	1,26	6
		М2		0,76	0,06			-	0,08	-
154	Е13-226 Т.Ч. П.П. 1,6 И 3,28 К=0,9	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ 3 СЛОЯ ОБЬЕМ С К=3	15,00	0,66	0,01	10	4	-	0,45	7
				0,27	-			-	-	-
		М2								
155	Е11-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК	0,05	394,00	6,20	20	3	-	109,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2		67,50	1,86			-	2,40	-
		ТИП 4(ПОМЕЩЕНИЕ 10)								
156	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,04	43,30	0,99	2	-	-	7,19	-
				3,57	0,30			-	0,39	-
157	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ТОЛЩ.80ММ) М3	3,04	29,30	-	89	5	-	2,90	9
				1,62	-			-	-	-
158	Е13-225 Т.Ч. П.П. 1,5 И 3,2В К=0,9	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ /ПОЛОВ/ М2	4,00	1,76	0,21	7	3	1	1,28	5
				0,76	0,06			-	0,08	-
159	Е13-226 Т.Ч. П.П. 1,5 И 3,2В К=0,9	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ /ПОЛОВ/ М2	4,00	0,66	0,01	3	1	-	0,46	2
				0,27	-			-	-	-
160	Е11-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,04	394,00	6,20	16	3	-	109,00	4
				67,50	1,86			-	2,40	-
		ТИП 5								
161	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,08	43,30	0,99	3	-	-	7,19	1
				3,57	0,30			-	0,39	-
162	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ТОЛЩ80ММ) М3	0,61	29,30	-	18	1	-	2,90	2
				1,62	-			-	-	-
163	Е11-132	-ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.20ММ В15 100М2	0,08	425,00	10,40	34	3	1	77,90	6
				43,00	3,12			-	4,02	-
		ТИП 7								
164	Е11-132	-ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.20ММ В15 100М2	0,72	426,00	10,40	306	31	7	77,90	56
				43,00	3,12			2	4,02	3
		ТИП 8								
165	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩ.100ММ 100М2	0,14	17,30	1,80	2	2	-	28,50	4
				15,50	0,53			-	0,68	-
166	ССЦП3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА ГАММА 400КГ/М3 М3	1,44	16,00	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
167	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,14	70,00	0,95	10	1	-	18,80	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
168	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ	0,56	13,60	0,23	8	-	-	0,34	-
		ОБЪЕМ С К=4		0,16	0,07			-	0,09	-
		100М2								
169	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ В15	0,14	123,00	1,74	17	3	-	40,20	6
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
170	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (ИСКЛЮЧИТЬ ДО	0,28	15,80	0,28	4	-	-	1,06	-
		ТОЛЩ.20ММ) ОБЪЕМ С К=2	-	0,59	0,08			-	0,10	-
		100М2								
		ТИП 9								
171	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,42	70,00	0,95	29	4	-	18,80	8
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
172	Е13-225 Т.Ч. П.П. 1.5 И 3.2В К=0,9	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ /ПОЛОВ/	42,00	1,75	0,21	74	32	9	1,26	53
		М2		0,76	0,06			3	0,08	3
173	Е13-226 Т.Ч. П.П. 1.5 И 3.2В К=0,9	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ /ПОЛОВ/	42,00	0,66	0,01	28	11	-	0,45	19
		М2		0,27	-					
174	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,42	70,00	0,95	29	4	-	18,80	8
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
175	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ В15	0,42	123,00	1,74	52	9	1	40,20	17
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
176	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (ИСКЛЮЧИТЬ ДО	0,84	15,80	0,28	13	-	-	1,06	1
		20ММ) ОБЪЕМ С К=2	-	0,59	0,08			-	0,10	-
		100М2								
177	Е11-50	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ КЕРАМЗИТОМ ТОЛЩ.200ММ	6,74	16,10	1,08	109	12	7	3,58	24
		НА ШИРИНУ 0,8М		1,80	0,32			2	0,41	3
		М3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	1869	216	33	386
	РУБ.			9	12
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1869	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	309	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	57	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	178	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2356	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	282	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	282	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ								
178	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,19	58,00	32,10	11	3	6	22,60	4
		Т		13,80	11,80			2	15,22	3
179	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,17	46,80	17,60	8	3	5	50,10	5
		Т		19,00	5,43			1	7,00	1
180	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,16	358,00	-	57	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	
181	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	0,14	326,00	-	46	-	-	-	
		Т		-	-					
182	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,06	327,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
183	Е9-46	-УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ	0,18	58,00	32,10	10	2	6	22,60	4
		Т		13,80	11,80			2	15,22	3
184	С121-1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6	0,15	384,00	-	58	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
185	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,03	327,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
186	Е9-51	-МОНТАЖ СТОЕК СТ-1	0,14	19,20	9,10	3	1	1	9,15	1
		Т		6,00	3,42			-	4,41	1
187	С121-1781	-СТОИМОСТЬ СТОЕК	0,14	250,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
188	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ(ПОЗ 9,14,15)	0,03	29,20	14,30	1	-	-	13,50	-
		Т								

ТП709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,70	5,00			-	6,45	-
189	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 Т	0,03	219,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
190	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
				21,30	-			-	-	-
191	Е13-165 СРЦ1П73,77	-ОКРАСКА РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ ПФ170 В 2 СЛОЯ ОБЬЕМ С К=2,1,1 100М2	0,54	16,97	0,14	9	1	-	2,30	1
				1,51	0,04			-	0,05	-
192	Е13-165 СРЦ1П73,77	-ОКРАСКА ПЛОЩАДОК И СТОЕК ЛАКОМ ПФ170 В 2 СЛОЯ ОБЬЕМ С К=2 100М2	0,21	16,97	0,14	3	-	-	2,30	-
				1,51	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			281	10	16		15
			РУБ.					5		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			266	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
193	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	1,83	110,00	6,80	201	85	12	74,00	135
				46,40	4,03			7	5,20	10
194	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2	0,20	215,00	8,00	43	21	1	179,00	36
				107,00	2,28			-	2,94	1
195	Е7-714	-ЗАТИРКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ СТЕН 100М	3,74	9,73	0,31	36	17	1	7,35	27
				4,54	0,09			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е7-715	-ЗАТИРКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПОТОЛКОВ 100М	2,88	18,56	-	54	50	-	26,00	81
				17,50	-			-	-	-
197	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛЯННОЙ	0,95	442,00	2,00	420	90	2	170,00	161
	ДОП В1	ПЛИТКОЙ								
	П768	ЦЕНА;422+(3,11-2.91),100		94,70	0,60			1	0,77	1
	СРЦ1П104	100М2								
198	СЗСЦ ТБА	-ГОТОВНОСТЬ ПАНЕЛЕЙ СТЕН И	357,00	0,14	-	50	-	-	-	-
	ШИФР 0,01	ПЕРЕКРЫТИЙ ПОД УЛУЧШЕННУЮ								
		ОТДЕЛКУ КРАСКАМИ		-	-			-	-	-
		М2								
199	Е15-624	-ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ	0,10	69,30	0,07	7	5	-	80,00	8
		ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ								
		ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ		45,20	0,03			-	0,04	-
		ЗАПОЛНЕНИЙ (ПРООЛИФЛЕННЫХ								
		ДЕТАЛЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ)								
		ОБЬЕМ 34,76,0,3=10,4								
		100М2								
200	Е15-631	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,15	35,90	-	5	2	-	22,00	3
		СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								
		ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ		13,68	-			-	-	-
		ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ								
		ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА								
		ОБЬЕМ С К=1,8								
		100М2								
201	Е15-625	-ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ	0,07	83,40	0,05	6	4	-	104,00	7
	Т.Ч.ТБ2	ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ								
		ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ		59,00	0,03			-	0,04	
		ЗАПОЛНЕНИЙ (ПРООЛИФЛЕННЫХ								
		ДЕТАЛЕЙ)								
		ОБЬЕМ 24,96,0,3=7								
		100М2								
202	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,63	73,00	0,50	46	8	-	22,30	14
		ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
203	Е15-298	-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,63	386,00	5,90	243	42	4	115,00	72
		СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		66,00	1,77			1	2,26	1
		100М2								
204	Е15-325	-ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И	1,51	127,00	4,60	192	55	7	62,30	94
		ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ								
		СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ		36,50	2,13			3	2,75	4
		ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ								
		100М2								
205	Е15-327	-ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПРИ ОТДЕЛКЕ	0,05	178,00	4,60	9	4	-	152,00	8
		ПОД ОКРАСКУ								
		100М2		87,60	2,13			-	2,75	-
206	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,90	12,90	0,07	25	13	-	12,70	24
		ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУ4ШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
207	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,67	11,90	0,03	20	13	-	13,50	23
		ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИ4У		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
208	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,62	5,84	0,05	9	8	-	9,70	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
209	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	4,10	3,13	0,05	13	10	-	4,60	19
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
210	Е13-112	-ОГРУНТОВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ПОД ЭМАЛЕВУЮ ОКРАСКУ	0,16	40,60	0,22	6	-	-	2,41	-
		100М2		1,78	0,07			-	0,09	-
211	Е13-169	-ЭМАЛЕВАЯ ОКРАСКА В 2 СЛОЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ	0,32	27,10	0,14	9	-	-	1,45	-
		ОБЪЕМ С К=2		0,98	0,04			-	0,00	-
		100М2								
212	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	1,38	76,30	0,90	105	32	1	41,00	57
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		23,10	0,27			-	0,35	-
		100М2								
213	Е15-661	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	0,32	82,20	1,00	26	9	-	51,60	17
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		28,90	0,30			-	0,39	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1525	468	28		802
			РУБ.					12		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1525	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			144	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		842
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	523	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		842
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	523	-		-
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
214	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ	0,32	230,00	7,40	74	4	3	25,60	8
		ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		14,00	1,90			1	2,45	1
		100М2								
215	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ -	0,64	16,50	- -	11	-	- -	0,57	-
		ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-	0,30	-			-	-	-
		ИСКЛЮЧИТЬ ДО 10СМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЬЕМ С К=2								
		100М2								
216	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,32	156,00	-	50	3	-	14,40	5
				8,23	-			-	-	-
		100М2								
		ВЫХОД НА РАМПУ(2ШТ)								
217	Е6-90 СРЦП1-3,П1 -5	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ В15 ТОЛЩ.200ММ ЦЕНА 32,2+(27,4-25,8).1,02=32,83	1,40	32,83	0,33	46	2	-	2,81	4
				1,55	0,10			-	0,13	-
		М3								
218	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,60	27,40	0,28	16	-	-	1,37	1
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
219	Е6-15 ПРИМЕНИТ.С СЦП1-7 П1-3	-СТУПЕНИ НАБИВНЫЕ В 7,5	0,70	27,80	0,34	19	-	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
220	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,01	15,30	1,40	1	-	-	12,30	-
		Т		6,76	0,42				0,54	
221	С124-1-6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРНОЙ СЕТКИ	0,01	270,00	-	3	-	-		
		Т								
222	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,05	123,00	1,74	6	1	-	40,20	2
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
		ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ								
223	Е8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	4,00	13,30	0,20	53	3	1	1,49	6
		М2		0,77	0,06			-	0,08	-
		КОЗЫРЕК								
224	Е9-51	-МОНТАЖ СТОЕК СТ2	0,26	19,20	9,10	5	2	2	9,15	2
		Т		6,00	3,42			1	4,41	1
225	С121-1781	-СТОИМОСТЬ СТОЕК	0,27	250,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
226	Е9-94	-МОНТАЖ БАЛКИ Б1	0,08	29,20	14,30	2	1	1	13,50	1
		Т		8,70	5,00			-	6,45	1
227	С121-1924	-СТОИМОСТЬ М/К БАЛКИ	0,08	219,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
228	Е13-165 СРЦ1П73,74	-ОКРАСКА М/К ЛАКОМ ПФ170 В 2 СЛОЯ	0,27	16,97	0,14	5	-	-	2,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЪЕМ С К=2		1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
229	Е7-650	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	3,78	2,12	4	1	2	2,49	2
				1,46	0,81			1	1,04	1
		ШТ								
230	608-10149 ССЦП8504	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	0,31	62,50	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
231	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,39	24,50	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
232	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	31,60	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
233	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,01	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
234	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,01	17,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			595	17	9		
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			500	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			487	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			20449	1756	326		3040
			РУБ.					108		142

ТП.709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20090	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3311	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	592	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1877	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25278	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3451
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2438	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			359	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			423	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			25701	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3479
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2461	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			22161	1879	427		3264
			РУБ.					142		190
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21802	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3592	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		318
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	641	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2033	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3745
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2644	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			359	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			423	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			27850	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3773
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2667	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА тысячный м.г.

СОСТАВИЛ инженер Первухина О.М.

проверил техник Жирова Н.В

зав группой Симоненко Т.Д.

ТП 709-9-102.89 Ал.9.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 4-2

НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН,БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ВКС01-:3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1994 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,479 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	173 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,107 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	933,82
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,51 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-261	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ М	5,00	1,71 / 1,11	0,04 / 0,01	9	6	-	1,82 / 0,01	
2	Е16-261	-ТО ЖЕ,ДИАМ.16 ТИП<Т, М	31,00	1,71 / 1,11	0,04 / 0,01	53	34	1 -	1,82 / 0,01	56 -
3	Е16-262	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ М	19,00	1,39 / 0,88	0,03 / 0,01	26	17	- -	1,43 / 0,01	27 -
4	Е16-263	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ М	12,00	1,34 / 0,72	0,02 / 0,01	16	9	- -	1,17 / 0,01	14 -
5	Е16-264	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40ММ М	7,00	1,79 / 0,96	0,02 / 0,01	13	7	- -	1,56 / 0,01	11 -
6	Е16-265	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО	5,00	1,92 / 0,83	0,03 / 0,01	10	4	- -	1,35 / 0,01	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50ММ М								
7	Е16-266	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63ММ (ВВОД) М	5,00	2,29 0,83	0,03 0,01	11	4	- -	1,35 0,01	7 -
8	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	3,00	1,25 -	- -	4	-	- -	- -	- -
9	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	1,48 -	- -	3	-	- -	- -	- -
10	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	3,00	1,82 -	- -	5	-	- -	- -	- -
11	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	1,00	2,22 -	- -	2	-	- -	- -	- -
12	С130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	2,00	3,12 -	- -	6	-	- -	- -	
13	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1,00	3,81 -	- -	4	-	- -		
14	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	2,07 0,19	0,01 -	2	-	- -	0,31 -	- -
15	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	20,00	2,23 -	- -	45	-	- -	- -	- -
16	Е16-185 ПРИМ,	-ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН ДИАМ,15ММ ШТ	2,00	2,07 0,19	0,01 -	4	-	- -	0,31 -	1 -
17	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16 М	20,00	1,69 -	- -	34	-	- -	- -	- -
18	Е16-193	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА,ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 50ММ ШТ	1,00	87,70 7,41	0,85 0,26	88	7	1 -	12,40 0,34	12 -

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130-2634	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			381	88	2		144
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			381	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	74,50	-	7	7	-	164,00	15
		100М3		74,50	-					
21	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	46,00	-	5	5	-	99,30	10
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	12	-		25
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			393	100	2		169
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			381	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			479	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖ.1 КАТ.ГРУША А.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КОВАЛЕВ М.Я.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС,ТОНН

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N4-3

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ;СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН,БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ВКСО2-:3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,266 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	42 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,029 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	933,82
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,31 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	25,00	1,20 / 0,23	0,01 / -	30	6	- / -	0,37 / -	9 / -
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	8,00	1,35 / 0,23	0,01 / -	11	2	- / -	0,37 / -	3 / -
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	7,00	1,36 / 0,23	0,01 / -	10	2	- / -	0,37 / -	3 / -
4	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	10,00	1,58 / 0,23	0,01 / -	16	2	- / -	0,37 / -	4 / -
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,58	3,94 / 3,73	- / -	2	2	- / -	5,16 / -	3 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
6	НОМЕНКЛ.КА ТАЛОГ 1987Г	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Б3Р ДИАМ.15ММ ЦЕНА:0,88.1,09=0,96	1,00	0,96	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	НОМЕН.КАТА ЛОГ 1987Г.	-ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ ЦЕНА 1,08.1,09=1,18	3,00	1,18	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	НОМЕН.КАТА ЛОГ 1987Г	-ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ ЦЕНА:1,5.1,09=1,64	2,00	1,64	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Е16-193	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА,ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 50ММ	1,00	67,70	0,85	68	7	1	12,40	12
				7,41	0,26			-	0,34	
		ШТ								
10	С130-2334	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	3,00	4,59	0,01	14	2	-	0,82	2
				0,51	-			-	-	-
		ШТ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	225	23	1		38
	РУБ.			-		
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	225	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	28	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	19	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	272	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	27	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	272	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	27	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,06	22,70	0,33	1	1	-	41,00	2
				21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
13	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,06	60,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								

ТП.709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е26-69	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ	0,03	81,10	1,33	3	-	-	47,20	
		ПО ХОЛОДНОЙ ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ 100М2		28,40	0,40			-	0,52	-
15	С111-103	-СТОИМОСТЬ М2	3,68	0,47	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Е13-119	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,03	12,00	0,20	1	-	-	3,10	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К 100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
17	Е13-159	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124	0,06	10,80	0,17	1	-	-	1,46	-
		100М2		0,98	0,05			-	0,06	
18	Е13-160	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-125	0,06	17,70	0,17	1	-	-	1,46	-
		100М2		0,99	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			236	25	1		40
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			225	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-

Начальник отдела М.Г. Тысячный
Составил инж. I кат Груша Л.И.
Проверил Зав.группой Ковалев М.Е.

ТП 709-9-102.89 Ал.9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N4-4

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ;СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН,БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ВКСО-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1994 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,216 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	65 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,038 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	933,82
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,23 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ													
1	E16-34	-ВЫПУСКИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ М	7,00	3,10	0,01	22	3	-	0,58	4					
				0,37	-			-	-	-					
2	E16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	33,00	3,10	0,01	102	12	-	0,58	19					
				0,37	-			-	-	-					
3	E16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	2,00	2,28	0,45	5	3	1	2,70	5					
				1,69	0,14			-	0,18	-					
4	C130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ ШТ	2,00	16,00	-	32	-	-	-	-					
				-	-			-	-	-					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				161	18	1		28					
		РУБ.						-		-					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				161	-	-		-					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				22	-	-		-					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1					
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	4	-		-					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				14	-	-		-					

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,14	74,50	-	10	10	-	154,00	22
		100М3		74,50	-			-	-	-
6	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,14	46,00	-	6	6	-	99,30	14
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			16	16	-		36
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			177	34	1		64
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			161	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			218	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖ.1 КАТ.ГРУША А.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КОВАЛЕВ Ж.Е.

ТП 709-9-102.89 Ал.9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N4-5

НА КАНАЛИЗАЦИЮ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВУЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ;СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН.БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ВКС04-:5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,504 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	85 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,058 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	933,82
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,54 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-34	-ВЫПУСКИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ	3,50	3,10	0,01	11	1	-	0,58	2
				0,37	-			-	-	-
		М								
2	E16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	36,50	3,10	0,01	113	14	-	0,58	21
				0,37	-			-	-	-
		М								
3	E16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	26,00	1,92	-	50	10	-	0,61	16
				0,38	-			-	-	-
		М								
4	E17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,02	1
				0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
5	C130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Д	1,00	1,51	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
6	E17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ	1,00	23,10	0,14	23	2	-	3,02	3
				1,86	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ								
7	Е17-8	-УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ КОМПЛ.	2,00	35,00	0,10	70	4	-	3,14	6
				1,94	0,03			-	0,04	-
8	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	5,00	18,50	0,07	93	7	-	2,19	11
				1,37	0,02			-	0,03	-
9	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	3,00	6,31	0,02	19	1	-	0,46	1
				0,29	0,01			-	0,01	-
10	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	1,00	14,60	0,03	15	1	-	1,85	2
				1,14	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			405	41	-		63
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			405	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,07	74,50	-	5	5	-	154,00	11
				74,50	-			-	-	-
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,07	46,00	-	3	3	-	99,30	7
				46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8	8	-		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ТП 709-9-102.89 Ал9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			413	49	-		81
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			405	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			494	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			504	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖ.1 КАТ.ГРУША А.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КОВАЛЕВ М.Е.

ТП 709-9-102.89 Ал.9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ<БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН,БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N4-6

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭЛ-1,2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,781 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	163 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,108 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	936,82 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,84 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ									
1	185-22015 СКЦЭ-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3046-21У3 ШТ	1,00	101,52	-	102	-	-	-		-
				-	-			-	-		-
2	Ц85-22015 СКЦЭ-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ПР11-3046-21У3 ШТ	1,00	7,87	0,79	8	3	1	5,00		5
				3,20	0,28			-	0,36		-
3	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,11	116,00	58,00	13	5	6	81,00		9
				48,80	18,20			2	23,48		3
4	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,06	278,00	58,40	17	3	3	103,00		6
				57,60	18,20			1	23,48		1
5	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,14	103,00	0,90	14	5	-	63,00		9
				35,00	0,34			-	0,44		-
6	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,08	127,00	34,90	10	4	3	97,00		8
				53,90	11,10			1	14,32		1

ТП 709-9-102.89 АЛ.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
8	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,20	19,60	0,05	4	2	-	20,00	4
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
9	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,10	49,80	1,10	5	4	-	68,00	7
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
10	Ц3-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	20,80	0,02	1	-	-	22,00	-
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
11	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,50	60,80	22,80	91	35	35	41,00	62
		100М		23,40	8,40			13	10,84	16
12	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,80	12,70	3,71	23	14	7	13,00	23
		100М		7,55	1,18			2	1,52	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		290	76	55		135
				РУБ.				19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		102	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		102	-	-		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		188	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		52	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	95	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	108	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	108	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	15-07 ДОП	-СВЕТИЛЬНИКИ НСПО2-100	4,00	1,73	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК-НСП03-60-01У3	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/Т	11,00	3,26	-	36	-	-	-	-

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02 ШТ		-	-			-	-	-
16	15-07 ДОП.	-СВЕТИЛЬНИК ПО-21 ШТ	6,00	3,68	-	22	-	-	-	-
17	15-07 ДОП.	-СВЕТИЛЬНИК НПО16Х60 ШТ	5,00	4,87	-	24	-	-	-	-
18	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК НПО03Х100=НПП03-100-001У3 ОСТ16.0.046-79 ШТ	3,00	10,17	-	31	-	-	-	-
19	15-07Д.59 П.3-152	-СВЕТИЛЬНИК УСП33-2Х40 ШТ	8,00	13,52	-	108	-	-	-	-
20	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/ ШТ	1,00	4,09	-	4	-	-	-	-
21	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
22	ПР092МТ СТР.12	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б220-230-60 ШТ	6,00	0,35	-	2	-	-	-	-
23	ПР092МТ СТР.12	-ТО ЖЕ,Б245-255-100 ШТ	15,00	0,33	-	5	-	-	-	
24	ПР092МТ СТР.12	-ТО ЖЕ,Б245-255-150 ШТ	1,00	0,42	-	1	-	-	-	
25	ПР092МТ СТР.12	-ТО ЖЕ,Г230-240-200 ШТ	10,00	0,46	-	5	-	-	-	-
26	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40 10ШТ	0,10	0,83	-	1	-	-	-	-
27	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	1,60	7,20	-	12	-	-	-	-
28	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	1,60	1,42	-	2	-	-	-	-
29	15-04-1 09-092	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	10,00	1,99	-	20	-	-	-	-
30	64-01-02 П.146	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ	20,00	0,83	-	17	-	-	-	-
31	ПР092 Д.179	-РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ	1,00	0,76	-	1	-	-	-	-
32	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С	0,13	166,00	-	22	-	-	-	-

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5		-	-			-	-	-
		1000М								
33	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,02	191,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
34	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,15	49,20	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
35	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,03	71,00	-	2		-		
				-	-			-		
		1000М								
36	2405-1365	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79	50,00	0,44	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
37	2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70	0,03	64,92	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			374	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			374	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			372	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			403	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			403	-	-		-

ТП 709-9-102.89 Ал9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			664	76	55		135
			РУБ.					19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			102	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			562	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	95	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			372	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			679	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			781	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР КИЯШКО Л.А.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ ТКАЧУК Н.А.

ТП709-9-102.89 Ал.9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ<БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН.БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N4-7

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭЛ-1,3-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.777 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	187 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,129 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	933,82 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,83 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	18б-2545 СКЦ9-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2 ШТ	2,00	93,96 / -	- / -	188	-	-	-	-
2	Ц86-2545 СКЦ9-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	22,20 / 8,14	1,16 / 0,44	44	16	2 / 1	13,02 / 0,57	26 / 1
3	15-04Д.34 04-548	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-122002 ШТ	1,00	13,61 / -	- / -	14	-	- / -	- / -	- / -
4	Ц9-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	3,40 / 1,49	0,08 / 0,01	3	1	- / -	2,00 / 0,01	2 / -
5	15-04Д.34 04-547	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-121002 ШТ	2,00	13,28 / -	- / -	27	-	- / -	- / -	- / -
6	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2,00	3,40 / 1,49	0,08 / 0,01	7	3	- / -	2,00 / 0,01	4 / -
7	15-04Д.34 04-550	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-221002 ШТ	4,00	18,04 / -	- / -	72	-	- / -	- / -	- / -

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	4,00	3,40 1,49	0,08 0,01	14	6	- -	2,00 0,01	8 -
9	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78= ШТ	7,00	2,43 -	- -	17	-	- -	- -	- -
10	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	7,00	1,99 1,09	0,05 0,01	14	8	- -	2,00 0,01	14 -
11	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	3,10	48,00 18,20	12,70 4,04	149	56	40 13	31,00 5,21	96 16
12	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,25	7,24 5,83	0,13 0,05	2	1	- -	10,00 0,06	3
13	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,25	4,88 2,36	2,33 0,71	1	1	- -	4,00 0,92	1 -
14	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,75	1,21 1,14	- -	1	1	- -	2,00 -	1 -
15	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 0,1Т К СЕТИ ШТ	7,00	1,38 0,94	0,04 -	10	7	- -	1,00 -	7 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			563	100	42		162
			РУБ.					14		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			318	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			318	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			245	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			101	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	114	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			360	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	129	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			678	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	129	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2	0,32	248,32	-	78	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
17	15-09Д.14	-ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММ2	0,02	15,62	-	1	-	-	-	-
	Т.5-077	1000М		-	-			-	-	-
18	15-09Д.14	-ТО ЖЕ,СЕЧ.2,5ММ2	0,08	18,64	-	2	-	-	-	-
	Т.5-077	1000М		-	-			-	-	-
19	С159-504	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,50	1,51	-	4	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
20	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	10,00	0,56	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			92	-	-		
			РУБ.					-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			91	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			99	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			655	100	42		162
			РУБ.					14		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			318	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			318	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			337	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			101	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	114	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	129	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			777	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	129	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР КИЯШКО Л.А.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ ТКАЧУК Н.А.

ТП 709-9-102.89 Ал.9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ<БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН.БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 4-8

НА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: А1-15

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,269 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	177 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,105 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	933,82 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,36 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	170648-1300	-ТЕРМОМЕТР П 5 ШТ	7,00	0,95	-	7	-	-	-	-	
2	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	6,00	1,50	-	9	-	-	-	-	
3	170648-1360	-ТЕРМОМЕТР У 2, ДЛ.В.Ч.-240, ДЛ.Н.Ч.-104 ШТ	7,00	0,90	-	6	-	-	-	-	
4	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У ШТ	6,00	2,00	-	12	-	-	-	-	
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	12,00	0,21	-	3	3	-	0,50	6	
6	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	5,00	0,21 20,60	- -	103	-	-	-	-	
7	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	5,00	0,36 0,35	- -	2	2	-	1,00	5	
8	1704-51375 Д.50	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ4-П3 ШТ	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц11-405-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,ТИП ЭРА-М	2,00	3,93	-	6	6	-	6,00	12
		ШТ		3,85	-			-	-	-
10	1704-11197 Д.9	-ДАТЧИК ДТКБ-53	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	0,51	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,50	-			-	-	-
12	1704-50521	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА=ДН-1 ТУ25-02-161384-78	2,00	14,30	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	2,00	1,78	0,04	4	3	-	3,00	6
		ШТ		1,62	0,01			-	0,01	-
14	1704-21397 Д.43	-МАНОМЕТР МП4У	6,00	8,00	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	6,00	0,80	-	5	5	-	1,00	6
		ШТ		0,77	-			-	-	-
16	1504-18242 Д.85	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,131,40У3	2,00	5,80	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	1504-18128	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х87ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С ФИКСАЦИЕЙ=КУГФ ТУ 16-526.334-76	4,00	1,40	-	6	-	-		
		ШТ		-	-			-		
18	Ц8-573-5	-ПУЛЬТ НАВЕСНОЙ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 600ММ	2,00	1,08	0,16	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,56	0,03			-	0,04	-
19	Ц8-533-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 4	2,00	2,91	0,07	6	3	-	2,00	4
		ШТ		1,36	0,01			-	0,01	-
20	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	2,00	1,18	-	2	2	-	2,00	4
		ШТ		1,04	-			-	-	-
21	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78	1,00	2.25	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2

ТП 709-9-102.89 Ал.9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3		1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
23	1504-1010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.139-78	1,00	3,35	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	2,88	0,06	3	1	-	2,00	2
				1,04	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
25	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	8,00	0,81	-	6	6	-	1,00	8
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц12-523-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 10ММ	6,00	0,20	0,02	1	1	-	0,30	2
				0,16	-			-	-	-
		М								
27	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	6,00	0,24	0,02	1	1	-	0,40	2
				0,21	-			-	-	-
		М								
28	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	2,00	1,04	0,04	2	2	-	1,00	2
				0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
29	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00	1,47	0,04	3	2	-	2,00	4
				1,17	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
30	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,05	377,00	4,70	19	2	-	61,00	3
				33,30	1,41			-	1,82	-
		Т								
31	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,20	27,80	1,90	6	3	-	25,00	5
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
32	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,20	1,34	0,13	1	-	-	2,00	-
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
33	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,01	377,00	4,10	4	-	-	41,00	-
				24,90	1,02			-	1,32	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,01	108,00	66,00	1	-	-	61,00	1
		Т		34,30	9,84			-	12,69	-
35	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	1,66	20,60	0,48	34	14	-	15,00	25
		100М		8,62	0,19			-	0,25	-
36	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ КОНТРОЛЬНОГО СЕЧ.2,5ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	20,00	0,49	-	10	4	-	1,00	20
		ШТ		0,22	-			-	-	-
37	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	0,04	28,10	0,30	1	1	-	23,00	1
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
38	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,50	54,00	23,10	27	12	12	43,00	22
		100М		23,20	9,73			5	12,55	6
39	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,54	4,88	2,33	3	1	1	4,00	2
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
40	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,08	1,21	-	3	2	-	2,00	4
		100М		1,14	-			-	-	
41	КАЛЬК.1	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКОЙ П2(П3)	2,00	243,00	-	486	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИ4ЕСКОЙ	2,00	3,09	0,32	6	4	-	3,00	6
		ШТ		1,87	0,11			-	0,14	-
43	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	10,00	0,54	-	5	5	-	1,00	10
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	977	90	13		168
	РУБ.			5		6
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	806	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	66	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	872	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	171	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	61	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	95	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	74	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	10	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
44	1504-6265	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-38-С-0102	1,00	3,73	-	4	-	-	-	-
		У3=ПКУ3-38У3								
		ТУ 16-526,047-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
45	1504-6266	-ТО ЖЕ,ПКУ3-38-Ф-2035	1,00	4,75	-	5	-	-	-	-
		У3=ПКУ3-38У3								
		ТУ 16-526,047-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
46	1602-50121	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ	2,00	5,84	-	12	-	-	-	-
		ПОСТОЯННОГО ТОКА =МЗ-2								
		ТУ 25-05-1045-76		-	-			-	-	-
		ШТ								
47	2307-10035	-КРАН 3-ХХОДОВОЙ 14М1	8,00	1,21	-	10	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	
48	113-18033-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	6,00	0,48	-	3				
		ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ДИАМ								
		14Х2,00 ММ ГОСТ 8733-74 СТ		-	-			-		
		15,20								
		М								
49	113-18008-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	6,00	0,44	-	3	-	-	-	-
		ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ДИАМ								
		10Х1,00 ММ ГОСТ 8733-74 СТ		-	-			-	-	-
		15,20								
		М								
50	2405-11467	-КОРОБКА КС-10	2,00	4,11	-	8	-	-	-	-
	Д.22	ШТ								
				-	-			-	-	-
51	2405-11481	-ТО ЖЕ,КС-20	2,00	6,87	-	14	-	-	-	-
	Д.23	ШТ								
				-	-			-	-	-
52	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3	0,02	339,25	-	7	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000ШТ								
				-	-			-	-	-
53	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3	0,02	204,63	-	4	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79								
		1000ШТ								
				-	-			-	-	-
54	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3	0,04	90,47	-	4	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000ШТ								
				-	-			-	-	-
55	2405-1470	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=85У1	10,00	0,38	-	4	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79								
		1М								
				-	-			-	-	-
56	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	50,00	0,20	-	10	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М	0.004							
57	241649-1048	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ 1000М	-	174,24	-	1	-	-	-	-
58	15095-01034	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2=ПВ3 1000М	0,01	25,11	-	1	-	-	-	-
59	1509Т,5077 Д,14	-ПРОВОД АПВ СЕЧ,2,0ММ2 1000М	0,25	15,62	-	4	-	-	-	-
60	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М	0,09	195,00	-	17	-	-	-	-
61	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,08	202,00	-	16	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,	127	-			-		
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	127	-			-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	126	-			-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	8	-			-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	135	-			-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,	135	-			-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,	1104	90			13		168
			РУБ,					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	806	-			-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	66	-			-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	872	-			-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	298	-			-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	61	-			-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	95			-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	126	-			-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	74	-			-		-

ТП 709-9-102.89 Ал9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТ.КОНОТОВСКАЯ А.Н.

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР КИЯШКО Л.А.

ТП 709-9-102.89 АЛ.9.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ<БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС,ТОНН,БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ФОРМА 3Б

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА КАЛЬКУЛЯЦИЮ 1 НА ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКОЙ П2(П3)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ(КИП И А)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,245 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОРЯД. НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
1.	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75	ШТ	2,00	3,01	6
2.	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	ШТ	5,00	4,43	22
3.	1504-1626Д.62	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА14-26-14	ШТ	3,00	1,85	6
4.	1714-9131Д.2	-ИММУЛЬСИОННЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01	ШТ	1,00	18,99	19
5.	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	ШТ	5,00	1,00	5
6.	1507-5048	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12015У2	ШТ	5,00	0,35	2
7.	1504-12272Д.72	-РЕЛЕ П3-37	ШТ	7,00	5,38	38
8.	1504-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТО4НЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4ИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,072-75	ШТ	1,00	8,12	8
9.	1504-12289Д.112	-РЕЛЕ 11-33-111	ШТ	3,00	9,49	28
10.	3608-2047	-ДИОД Д-247	ШТ	4,00	1,90	8

1	2	3	4	5	6	7
11.	1517-11016Д,7	-ЩИТ ШКАФНОЙ РАЗМ,1000Х600Х350	ШТ	1,00	30,00	30
12.	1517-1445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 2 СЕКЦИИ ОДНОБЛОЧНЫЙ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 И ДР.	ШТ	2,00	1,25	2
13.	1517-1446	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 4 СЕКЦИИ ОДНОБЛОЧНЫЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 И ДР.	ШТ	5,00	2,50	13
14.	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	3,00	1,05	3
15.	1517-1484	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ОДНОБЛОЧНЫЙ=СИП-01	ШТ	1,00	1,50	2
16.	1517-1444	-КНОПКИ ОДНОБЛОЧНЫЕ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ И ДР.	ШТ	5,00	1,25	6
17.	1517-1481	-ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ,ТАБЛО,ПАТРОНЫ,ЛИНЗЫ,ФОНАРЬ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРАНЫ ОДНОБЛОЧНЫЕ=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПСИ,ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,Д КЛ,ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР	ШТ	5,00	0,75	4
18.	1517-1428	-РЕЛЕ РП-12=БК-401 И ДР.	ШТ	1,00	2,50	
19.	1517-1429	-РЕЛЕ ПЭ-37 И РКВ11=БПН-1002 И ДР.	ШТ	10,00	3,75	37
20.	1517-1491	-СТАБИЛИТРОН ДИОД ОДНОБЛОЧНЫЙ=Д,ФД-1,КС,3Н301,2Н102,ВК-2 И ДР.	ШТ	4,00	0,80	3
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			245
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			245

ТП 709-9-102.89 Ал.9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ<БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН,БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N4-9

НА РАДИФИКАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СС-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,138 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	80 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,045 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	933,82 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,15 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ	1,00	1,49	-	1	1	-	2,00	2
		ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ		1,24	-			-	-	-
		ШТ								
2	1602	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ<ОБЬ-305, ШТ	5,00	3,10	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	5,00	2,73	-	14	12	-	4,00	20
		ШТ		2,34	-			-	-	-
4	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	20,80	0,02	1	1	-	22,00	1
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
5	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	4,00	0,41	-	2	1	-	1,00	4
		ШТ		0,37	-			-	-	-
6	1510-13004	-ИЗОЛЯТОР ТФ-20	0,04	15,44	-	1	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц8-52-2	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С	4,00	0,31	0,01	1	1	-	1,00	4
		КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 2		0,24	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ	0,15	27,00	0,90	4	1	-	12,00	2
		СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2		6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,20	51,80	1,60	10	5	-	26,00	5
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
10	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,30	10,00	0,40	3	1	-	6,00	2
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-
11	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	54,00	23,10	5	2	2	43,00	4
		100М		23,20	9,73			1	12,55	1
12	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,10	4,86	2,33	1	-	-	4,00	-
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
13	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,06	1,21	-	1	-	-	2,00	-
		100М		1,14	-			-	-	-
14	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,95	12,70	3,71	12	7	3	13,00	12
		100М		7,55	1,18			1	1,52	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			71	30	5		56
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			16	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	32	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
15	290220-1251	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ДЛЯ ТРЕХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ-ТАМУ-10Т	1,00	3,33	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ	5,00	0,16	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО РПВ-1		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	3,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	10,00	0,20	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
20	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
21	С152-490	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ1,4ММ2	0,01	21,20	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	74,50	-	4	4	-	154,00	8
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
23	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	46,00	-	2	2	-	99,30	5
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
24	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ	1,00	14,00	-	14	4	-	7,12	7
				4,34	-			-	-	-

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 240В ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			20	10	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			103	40	5		76
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			16	-			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			16	-	-		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			16	-	-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.
Составил инж. 2 кат. Конотовская Л.Н.
проверил Вед. инж. Киящко Л.А.

ТП 709-9-102.89 Ал9.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ<БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН.БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N4-10

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ; СС-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,124 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,016 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 933,82 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,13 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1602	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ<СПЕКТР, ШТ	2,00	40,50	-	81	-	-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ;ЦБ ИЛИ АТС ШТ	2,00	0,37	-	1	1	-	0,50	1
3	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
4	Ц10-966-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2 ШТ	1,00	4,50	0,70	5	2	-	4,00	4
5	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,05	54,00	23,10	3	1	1	43,00	2
6	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1 В ТРУБЕ КМ	-	137,00	32,00	-	-	-	138,00	-
7	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО;1 100М	0,10	31,60	5,97	3	2	-	35,00	4
8	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 100ПАР	0,20	9,14	-	2	2	-	13,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц12-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	0,45	11,20	-	5	5	-	19,00	9
				10,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			104	15	1		26
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
10	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,03	-	1	-	-		
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	5,00	0,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
12	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;10	0,01	158,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
13	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,05	10,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
14	15097-23174	-КАБЕЛЬ ЧИСЛОМ ПАР И ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 10,0,4ММ=ТППБ	0,01	458,38	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	-	-		-

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			111	15	1		26
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			124	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТ.КОНОТОВСКАЯ А.Н.

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР КИЯШКО Л.А.

ТП 709-9-102.89 Ал.9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН.БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N4-11

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АР.С01-:2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,100 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	25 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,015 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	933,82 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,18 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		МЕБЕЛЬ											
1	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТРОЯ СССР ОТ 12.02.1971 Г НР5 ИНР	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ ДД-25,5 ШТ	6,00	61,20	-	367	-	-	-				
2	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ 1300Х390Х2200-4ШТ Т	0,06	271,00	-	16	-	-	-	-			
3	Е9-123	-МОНТАЖ Т	0,06	38,70	1,00	2	2	-	62,60	4			
4	560101-180	-СТУЛ 464Х500Х795 ШТ	8,00	34,30 10,00	0,30 -	80	-	-	0,39 -	-			
5	560101-160	-СТОЛ 800Х800Х760 ШТ	2,00	42,00	-	84	-	-	-	-			
6	11301СБ1	-ЗЕРКАЛА НАВЕСНОЕ ШТ	3,00	17,20	-	52	-	-	-	-			
7	560101-76 ПРИМ	-ВЕШАЛКА НА 5 КРЮЧЬЕВ ШТ	2,00	10,00	-	20	-	-	-	-			
8	2406-1001	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ-ШХ-0,40М ШТ	1,00	265,00	-	265	-	-	-	-			

ТП 709-9-102.89 Ал9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц28-911-4	-МОНТАЖ	1,00	7,82	0,09	8	0	-	13,00	10
		ШТ		7,55	0,06			-	0,08	-
10	2406-6007	-КИПЯТИЛЬНИК КНЭ-25М1	1,00	73,00	-	73	-	-	-	-
	Д.16	ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц28-923-1	-МОНТАЖ	1,00	2,85	0,02	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,77	0,01			-	0,01	-
12	Ц28	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ОПРОБОВАНИЕ	6,00	0,03	-	1	-	-	-	-
	ПРИЛ.1	КВТ/Ч		-	-			-	-	-
13	2406-15021	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ЭРА-071/1,0	1,00	30,00	-	30	-	-	-	-
	Д.13	ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-615-3	-МОНТАЖ	1,00	1,22	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,83	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1002	14	-		24
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			971	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			19	-	-		
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			14	-			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			30	-			
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			12	-	-		
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			11	-	-		
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1057	-			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	12	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			9	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			23	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	13	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			18	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			16	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			20	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1100	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	15	-		-

Начальник отдела М.Г. Тысячный
Составил инженер Т.С. Балясная
проверил Зав. группой А.Я. Заяц

ТП 709-9-102.89 Ал.9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ,БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1Т.Т.БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ~~2-1~~ N5-1

НА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАДУСОВ С И СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 0,7КПА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.Т.БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АР/АР6 КЖ1/КЖ11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	27,713 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3772 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,663 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	928,17 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	29,86 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	БЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1	-ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т-30ГРАДУСОВ С И СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 1КПА С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ СТОСТАВЛЯЕТ РУБ	1,00	27850,00 / 2667,30	- / -	27850	2667	-	3773,00 / -	3773			
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ											
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ											
2	608-91056 ССЦП,11-158 Т.Ч.СТР.116	- НАГР.910,ТОЛЩ.12,7(П8-П10) ЦЕНА 7,81+0,2.2+1,21=9,42 М2	-	53,46	9,42 / -	- / -	-	504	-	- / -	- / -	- / -	-
3	608-91056 ССЦП,11-158 Т.Ч.СТР.116	- НАГР.980,ТОЛЩ.12,7(П11-П15) ЦЕНА 7,81+0,2.2+1,41=9,62 М2	-	35,64	9,62 / -	- / -	-	343	-	- / -	- / -	- / -	-
4	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	-	-	17,80 / -	- / -	-	1	-	- / -	- / -	- / -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
5	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.СТР.11 6	- НАГР.910,ТОЛЩ.12,7(П8-П11) ЦЕНА 7,81+0,2.2+1,21=9,42 М2	89,10	9,42 -	- -	839	-	- -	- -	- -
6	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	-	17,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. РУБ.		-	8	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	11	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2, КРОВЛЯ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
7	ССЦП.3-147	-ПЛИТЫ ПЕНОБЕТОННЫЕ ГАММА=400КГ/М3 М3	- 13,91	16,00 -	- -	223	-	- -	- -	- -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
8	ССЦП.3-147	-ПЛИТЫ ПЕНОБЕТОННЫЕ ГАММА=400КГ/М3 М3	8,34	16,00 -	- -	133	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.		-	90	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	90	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1

тп 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	3		
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ТИП8								
9	ССОЦП3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА ГАММА 400КГ/М3 -	1,44	16,00	- -	23	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ТИП8								
10	ССОЦП,3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА ГАММА 400КГ/М3	0,90	16,00	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		-	9	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	9	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	2	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	1	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	1	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		-	12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			27743	2667	-		3773
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27743	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3772
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2663	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			27713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3772
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2663	-		-

Начальник отдела М.Г. Тысячный
Составил инж. 3кат. Первукина О.М.
Проверил техник 1кат. Жирова Н.В.
зав. группой Симоненко Т.Д

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете №5-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Сумма /руб./ прямых затрат	Сумма /руб./ с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость /руб./ прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость /руб./ с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы			I83	228	-	-	0,82
2	Фундаменты			I529	I92I	-	-	6,94
3	Стены			8393	I0560	-	-	38,I0
4	Перекрытие			I3I0	I647	-	-	5,94
5	Покрытие			I294	I627	-	-	5,87
6	Кровля			658	827	-		2,98
7	Перегородки			2892	3637	-	-	I3,I3
8	Двери			I204	I5I3	-	-	5,46
9	Окна			532	669	-	-	2,4I
I0	Полы			I860	2344	-	-	8,46
II	Лестницы			28I	334	-	-	I,2I
I2	Внутренняя отделка			I525	I9I9	-	-	6,92
I3	Разные работы			393	487	-	-	I,76
	Итого	м3	928,I7	22054	277I3	2376	2986	I00,00

ТП 709-9-102.89 АЛ.9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ.БЛОК КЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН.БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1

НА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАДУСОВ С И СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 1,5КПА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН.БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АР1/АР6 КЖ1/КЖ11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	29,696 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4389 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,062 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	939,46 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	31,61 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1	-ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т-30ГРАДУСОВ С И СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 1КПА С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ РУБ	1,00	27850,00 / 2667,00	- / -	27850	2667	- / -	3773,00 / -	3773
		РАЗДЕЛ 1, СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
2	608-90060 ССЦП,11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ,(ПС4,ПС11,ПС12,ПС13) М2 -	97,90	21,50 / -	- / -	2105	-	- / -	- / -	- / -
3	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ -	0,17	17,80 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
4	608-90060 ССЦП,11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРИЕМАМИ -	96,75	21,50 / -	- / -	2080	-	- / -	- / -	- / -

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 5М2(ПС3,ПС5,ПС8,ПС9) М2								
5	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	- 0,23	17,80	- -	4	-	-	-	-
6	608-91042 ССЦП.11-72	-ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ТОЛЩ.16СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1900КГ/М3 ДЛИНОЙ ДО 3МЕТРОВ М2	- 68,29	9,53	- -	651	-	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
7	608-90060 ССЦП.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ,(ПС4,ПС11,ПС12,ПС13) М2	78,32	21,50	-	1684	-	-	-	-
8	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,14	17,80	-	2	-	-	-	-
9	608-90060 ССЦП.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5М2 (ПС3,ПС5,ПС8,ПС9) М2	113,03	21,50	-	2430	-	-	-	-
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,26	17,80	-	5	-	-	-	-
11	608-91042 ССЦП11-72	-ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ТОЛЩ.16СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1900КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3МЕТРОВ М2	68,35	9,53	-	651	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	71	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	89	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	3	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
12	608-91056 ССЦП.11-15 8Т.Ч.116	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ НАГР.910,ТОЛЩ.12,7(П25) ЦЕНА:7,81+0,2.2+1,21=9,42 М2	- 17,82	9,42 -	- - -	168	-	- -	- -	- -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
13	608-91056 ССЦ11-158 Т.Ч.СТР.11 6	- НАГР.980,ТОЛЩ.12,7(П25) ЦЕНА:7,81+0,2.2+1.41=9,62 М2	17,82	9,62 -	- -	171	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
14	608-91056 ССЦ11-158 Т.Ч.СТР.11 6	- НАГР.910,ТОЛЩ.12,7.(П8-П10) ЦЕНА:7,81+0,2.2+1,21=9,42 М2	- 53,46	9,42 -	- - -	504	-	- -	- -	- -
15	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.СТР116	- НАГР.980,ТОЛЩ.12,7,(П11-П15) ЦЕНА:7,81+0,2.2+1,41=9,62 М2	- 35,64	9,62 -	- - -	343	-	- -	- -	- -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
16	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.СТР. 116	- НАГР980,ТОЛЩ.12,7,(П8-П11) ЦЕНА:7,81+0,2.2+1,41=9,62 М2	89,10	9,62 -	- -	857	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			10	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			12	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
17	ССЦП,3-147	-ПЛИТЫ ПЕНОБЕТОННЫЕ ГАММА=400КГ/М3 -	13,91	16,00	- -	223	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
18	ССЦП,3-147	-ПЛИТЫ ПЕНОБЕТОННЫЕ ГАММА=400КГ/М3	19,47	16,00	-	312	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			89	-	-		
			РУБ.					-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			89	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
19	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М -	11,00	0,29	0,15-	3-	1-	2	0,13-	1
			-	0,08	0,06		-	1	0,08-	1
		ШТ								
20	608-70006 ССЦП,9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО -	0,16	64,40	- -	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,5М3								
		М3								
21	С147-8	-АРМАТУРА А-3	- 0,05	25,00	- -	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
22	Е8-41	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,21	305,00	4,25	64	14	1	121,00	25
		100М2		66,00	1,28			-	1,65	-
23	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,21	17,30	3,60	4	2	1	14,80	3
		100М2		9,30	1,08			-	1,39	-
24	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.140ММ	21,00	35,50	1,22	746	265	26	21,50	451
		М3		12,60	0,37			8	0,40	10
25	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150	2,90	25,60	-	74	-	-	-	-
		М3		-	-			-		
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
26	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	14,00	0,29	0,15	4	1	2	0,13	2
		ШТ		0,08	0,06			1	0,08	1
27	608-70006 ССЦП.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	0,19	64,40	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,07	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			892	281	28		480
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			892	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	315	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	315	-		-

РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

29	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	-	18,98	2,00	0,13-	38-	13-	3	1,16-	22
			-		0,67	0,04		-	1	0,05-	1
30	С122-218	-ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДГ21-9 М2	-	27,00	14,20	- -	383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ КОМПЛ	-	20,00	2,97	- -	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	Е10-107	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ 3Д1 В	-	3,60	0,15	- -	1-	1		0,31	
	Т.Ч.ТБ.1	ТАМБУРАХ М2	-		0,15	-			-	-	-
33	С111-405	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ 3Д1 ШТ	-	9,00	18,50	- -	167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	С111-364	-УПЛОТНЕНИЕ ПРОКЛАДКИ КГ	-	19,00	1,57	- -	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	Е15-624 ТЕХ.Ч.ТБ.2	-ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОНКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОБЬЕМ С КОЭФ.0,3 100М2	-	0,06	69,30	0,07-	4-	3	- -	80,00-	5
			-		45,20	0,03			- -	0,04	-

ДОБАВЛЯЕТСЯ

36	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2		20,78	2,00	0,13	42	14	3	1,16	24
					0,67	0,04			1	0,05	1
37	С122-218	-ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДГ21-9 М2		28,80	14,20	-	409	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ КОМПЛ		21,00	2,97	-	62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	Е10-107	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ В ТАМБУРАХ		5,40	0,15	-	1	1	-	0,31	2

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.ТВ.	М2								
				0,15	-			-	-	-
40	С111-405	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ЗД1	10,00	18,50	-	185	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
41	С111-364	-УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ	21,00	1,57	-	33	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
42	Е15-624	-ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ	0,06	69,30	0,07	4	3	-	80,00	5
	ТЕХ.Ч.ТВ.2	ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОБЪЕМ С К=0,3		45,20	0,03			-	0,04	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			54	1	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			54	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			9	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			66	-			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-			
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			66	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
43	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	20,72	2,18	0,24	45	15	5	1,21	25
			-	0,71	0,07		-	1	0,09	2
		М2								
44	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	20,72	18,70	-	387	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
45	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	20,72	3,25	0,27	67	24	6	1,93	40
				1,15	0,08			2	0,10	2
		М2								
46	С122-104	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОРС18-15В	20,72	30,20	-	626	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			261	9	1		15
			РУБ.					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			261	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			328	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ТИП7								
47	Е11-132	-ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ Т.20ММ В15 -	0,72	425,00	10,40-	306-	31-	7	77,90	56
		100М2 -		43,00	3,12		-	2	4,02-	3
		ТИП8								
48	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩ.150ММ -	0,14	17,30	1,80-	2-	2	- -	28,50-	4
		100М2 -		15,50	0,53			- -	0,68	-
49	ССЦП.3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА ГАММА 400КГ/М3 -	0,60	16,00	- -	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
50	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ -	0,14	70,00	0,95-	10-	1	- -	18,80-	3
		100М2 -		9,88	0,28			- -	0,36	-
51	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВИТЬ -	0,56	13,60	0,23-	8	-	- -	0,34	-
		ОБЪЕМ С К=4 -		0,16	0,07			- -	0,09	-
		100М2								
52	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ В15 -	0,14	123,00	1,74-	17-	3	- -	40,20-	6
		100М2 -		20,50	0,52			- -	0,67	-
53	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩ.20ММ) -	0,28	15,80	0,28-	4	-	- -	1,06	-
		ОБЪЕМ С К=2 -		0,59	0,08			- -	0,10	-
		100М2								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП7								
54	Е11-132	-ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.20ММ В15	0,59	425,00	10,40	252	25	6	77,90	46
		100М2		43,00	3,12			2	4,02	2
		ТИП8								
55	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩ.140ММ	0,25	17,30	1,80	4	4	-	28,50	7
		100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
56	ССОЦП.3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА ГАММА 400КГ/М3	3,61	16,00	-	58	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
57	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,25	70,00	0,95	18	2	-	18,80	5
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
58	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ ОБЬЕМ С К=4	1,00	13,60	0,23	14	-	-	0,34	-
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
59	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ В15	0,25	123,00	1,74	31	5	-	40.20	10
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	
60	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩ.20ММ) ОБЬЕМ С К=2	0,50	15,80	0,26	8	-	-	1,06	
			-	0,59	0,08			-	0,10	
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			12	1	1	-	2
			РУБ.					-	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
61	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,38	110,00	6,80	42	18	3	74,00	28
				46,40	4,03			2	5,20	2

ТП 709-9-102.89 Ал. 9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
62	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,38	73,00	0,50	28	5	-	22,30	8
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
63	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,38	386,00	5,90	147	25	3	115,00	44
		100М2		66,00	1,77			1	2,28	1
64	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,80	5,84	0,05	5	4	-	9,70	8
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			222	52	6		88
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			222	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			280	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			29322	3009	34		4357
			РУБ.					12		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29322	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	41	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			131	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29696	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3062	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			29696	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3062	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ПЕРВУХИНА О.М.

проверил зав.группой Симоненко Т.Д.

Т.П. 709-9-I02.89 Ал.9

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
по смете № 6-I

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Сумма руб.		Средневзвешенная единичная стоимость /руб./		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Земляные работы			I83	228	-	-	0,77
2.	Фундаменты			I529	I92I	-	-	6,47
3.	Стены			8322	I047I	-	-	35,26
4.	Перекрытие			I3I3	I650	-	-	5,56
5.	Покрытие			I3I2	I650	-	-	5,56
6.	Кровля			837	I052	-	-	3,54
7.	Перегородки			3784	4758	-	-	I6,02
8.	Двери			I258	I579	-	-	5,3I
9.	Окна			793	997	-	-	3,36
I0.	Полы			I88I	2370	-	-	7,98
II.	Лестницы			28I	334	-	-	I,I2
I2.	Внутренняя отделка			I747	2I99	-	-	7,4I
I3.	Разные работы			393	487	-	-	I,64
	Итого	м3	939,46	23633	29696	25I6	3I6I	I00,00

ТП 709-9-102.89 АЛ.9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ<БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН.БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N6-7

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ(ДЛЯ Т-40ГР)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭЛ-1,3-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,858 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	206 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,141 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	939,46 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,91 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ									
1	18б-2545 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2 ШТ	2,00	93,96	-	188	-	-	-	-	
2	Ц85-2545 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	22,20 8,14	1,16 0,44	44	16	2 1	15,02 0,57	28 1	
3	15-04Д.34 04-548	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-122002 ШТ	1,00	13,61	-	14	-	-	-	-	
4	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	3,40 1,49	0,08 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	2 -	
5	15-04Д.34 04-547	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-121002 ШТ	2,00	13,28	-	27	-	-	-	-	
6	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2,00	3,40 1,49	0,08 0,01	7	3	- -	2,00 0,01	4 -	
7	15-04Д.34 04-550	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-221002 ШТ	6,00	18,04	-	108	-	-	-	-	

ТП 709-9-102.89.Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-531=4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	6,00	3,40 1,49	0,08 0,01	20	9	- -	2,00 0,01	12 -
9	15Ø4-15Ø93	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-76= ШТ	9,00	2,43 -	- -	22	-	- -	- -	- -
10	Ц8-529=5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	9,00	1,99 1,09	0,05 0,01	18	10	- -	2,00 0,01	18 -
11	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	3,30	48,00 18,20	12,70 4,04	158	60	42 13	31,00 5,21	102 17
12	Ц8-418=4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,30	7,24 5,83	0,13 0,05	2	2	- -	10,00 0,06	3
13	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,30	4,88 2,36	2,33 0,71	1	1	- -	4,00 0,92	1 -
14	Ц8-409=11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,90	1,21 1,14	- -	1	1	- -	2,00 -	2 -
15	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 0,1Т К СЕТИ ШТ	9,00	1,38 0,94	0,04 -	12	8	- -	1,00 -	9 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. РУБ.				625	111	44 14		179 18
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				359	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				359	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				266	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				111	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	125	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				98	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2 1000М	0,34	248,30	-	85	-	-	-	-
17	15-09Д.14 Т.5-077	-ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММ2 1000М	0,02	15,62	-	1	-	-	-	-
18	15-09Д.14 Т.5-077	-ТО ЖЕ,СЕЧ.2,5ММ2 1000М	0,10	18,64	-	2	-	-	-	-
19	С159-504	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ 10М	3,00	1,51	-	5	-	-	-	-
20	С156-30	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3 ШТ	10,00	0,66	-	7	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			98	-	-		
			РУБ.					-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			97	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			106	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			723	111	44		179
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			359	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			359	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			364	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			111	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	125	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			858	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР КИЯШКО

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ ТКАЧУК Н.А.

ТП 709-9-102.89 Ал.9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ<БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН.БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N6-8

НА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ(ДЛЯ Т-40ГР)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: А1-15

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,611 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	199 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,114 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	939,46 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,61 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	170648-1300	-ТЕРМОМЕТР П 5 ШТ	9,00	0,95		-	9	-	-	-	-
2	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	8,00	1,50		-	12	-	-	-	-
3	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	8,00	0,21	0,21	-	2	2	-	0,50	4
4	170648-1360	-ТЕРМОМЕТР У 2, ДЛ.В.Ч.-240, ДЛ.Н.Ч.-104 ШТ	9,00	0,90		-	8	-	-	-	-
5	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У ШТ	8,00	2,00		-	16	-	-	-	-
6	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	8,00	0,21	0,21	-	2	2	-	0,50	4
7	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	7,00	20,60		-	144	-	-	-	-
8	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	7,00	0,36	0,35	-	3	2	-	1,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
9	1704-51375	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ4П3	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-
	Д.50	ШТ								
				-	-			-	-	-
10	Ц11-405-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ	2,00	3,93	-	8	8	-	6,00	12
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,ТИП ЭРА-М								
		ШТ		3,85	-			-	-	-
11	1704-11197	-ДАТЧИК ДТКБ-53	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
	Д.9	ШТ								
				-	-			-	-	-
12	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	2,00	0,51	-	1	1	-	1,00	2
		БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ								
		ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ		0,50	-			-	-	-
		ШТ								
13	1704-50521	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА=ДН-1	2,00	14,30	-	29	-	-	-	-
		ТУ25-02-161384-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ	2,00	1,78	0,04	4	3	-	3,00	6
		НАПОРА /ТЯГИ/								
		ШТ		1,62	0,01			-	0,01	-
15	1704-21397	-МАНОМЕТР МП-4У	8,00	8,00	-	64	-	-	-	-
	Д.43	ШТ								
				-	-			-	-	-
16	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	8,00	0,80	-	6	6	-	1,00	8
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ								
		ШТ		0,77	-			-	-	
17	1504-18242	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ	2,00	5,80	-	12	-	-		
	Д.85	ПКУ15-21.131.40У3								
		ШТ		-	-			-	-	
18	1504-18128	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ	4,00	1,40	-	6	-	-	-	
		КНОПОЧНЫЙ,500В ЧАСТОТОЙ								
		50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А		-	-			-	-	-
		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х87ММ								
		С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С								
		ФИКСАЦИЕЙ=КУГФ								
		ТУ 16-526.334-76								
		ШТ								
19	Ц8-573-5	-ПУЛЬТ НАВЕСНОЙ С	2,00	1,08	0,16	2	1	-	1,00	2
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ								
		ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 600ММ		0,66	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
20	Ц8-533-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	2,00	2,91	0,07	6	3	-	2,00	4
		ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ								
		НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С		1,36	0,01			-	0,01	-
		КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 4								
		ШТ								
21	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ	3,00	1,18	-	4	3	-	2,00	6
		ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ								
		ШТ		1,04	-			-	-	-
22	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	1,00	2,25	-	2	-	-	-	-
		ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ								
		50,60ГЦ,220В,Н.ТОК		-	-			-	-	-
		10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ								
		ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ								
		ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО								
		ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-526.216-78=								
		ШТ								
23	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
24	1504-1010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.139-78	1,00	3,35	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	2,88	0,06	3	1	-	2,00	2
				1,04	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
26	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	10,00	0,81	-	8	8	-	1,00	10
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	8,00	0,24	0,02	2	2	-	0,40	
				0,21	-			-		
		М								
28	Ц12-523-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 10ММ	6,00	0,20	0,02	1	1	-	0,30	2
				0,16	-			-	-	-
		М								
29	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,05	377,00	4,70	19	2	-	61,00	3
				33,30	1,41			-	1,82	-
		Т								
30	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,20	27,80	1,90	6	3	-	25,00	5
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
31	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,20	1,34	0,13	1	-	-	2,00	-
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
32	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИИ СВАРНАЯ	0,01	377,00	4,10	4	-	-	41,00	-
				24,90	1,02			-	1,32	-
		Т								
33	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,01	108,00	35,00	1	-	-	61,00	1
				34,30	9,84			-	12,69	-
		Т								

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	2,25	20,60	0,48	46	19	1	15,00	34
		100М		8,62	0,19			-	0,25	1
35	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ КОНТРОЛЬНОГО СЕЧ,2,5ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	24,00	0,49	-	12	5	-	1,00	24
		ШТ		0,22	-			-	-	-
36	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	0,04	28,10	0,30	1	1	-	23,00	1
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
37	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,40	54,00	23,10	22	9	9	43,00	17
		100М		23,20	9,73			4	12,55	5
38	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,44	4,88	2,33	2	1	1	4,00	2
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
39	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,56	1,21	-	2	2	-	2,00	3
		100М		1,14	-			-	-	
40	КАЛЬК.1	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНЫЙ УСТАНОВКОЙ П2(П3)	2,00	243,00	-	486	-	-		
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИ4ЕСКОЙ	2,00	3,09	0,32	6	4	-	3,00	6
		ШТ		1,87	0,11			-	0,14	-
42	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	10,00	0,54	-	5	5	-	1,00	10
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
43	КАЛЬК.2	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКОЙ П4	1,00	144,00	-	144	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИ4ЕСКОЙ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	3,00	3
		ШТ		1,87	0,11			-	0,14	-
45	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	5,00	0,54	-	3	3	-	1,00	5
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1205	100	11		188
		РУБ.						4		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1018	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				79	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1097	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			187	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	104	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
46	1504-6265	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-38-С-0102У3=ПКУ3-38У3 ТУ 16-526.047-74 ШТ	1,00	3,73 -	- -	4	-	- -	- -	- -
47	1504-6266	-ТО ЖЕ,ПКУ3-38-Ф-2035 У3=ПКУ3-38У3 ТУ 16-526.047-74 ШТ	1,00	4,75 -	- -	5	-	- -	- -	- -
48	1602-50121	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА =МЗ-2 ТУ 25-05-1045-76 ШТ	3,00	5,84 -	- -	18	-	- -		
49	2307-10035	-КРАН 3-ХХОДОВОЙ 14М1=ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА ШТ	10,00	1,21 -	- -	12	-	- -		
50	113-18033-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ДИАМ 14Х2,00 ММ ГОСТ 8733-74 СТ 15,20 М	8,00	0,48 -	- -	4	-	- -	- -	- -
51	113-18008-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ДИАМ 10Х1,00 ММ ГОСТ 8733-74 СТ 15,20 М	6,00	0,44 -	- -	3	-	- -	- -	- -
52	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,02	339,25 -	- -	7	-	- -	- -	- -
53	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,02	204,63 -	- -	4	-	- -	- -	- -
54	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,04	90,47 -	- -	4	-	- -	- -	- -
55	2405-1470	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=85У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79 1М	10,00	0,38 -	- -	4	-	- -	- -	- -
56	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ	40,00	0,20 -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М		-	-			-	-	-
57	241649-1048	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ 1000М	-	174,24	-	1	-	-	-	-
58	1509Т5077Д ,14	-ПРОВОД АПВ СЕЧ.2,0ММ2 1000М	0,20	15,62	-	3	-	-	-	-
59	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М	0,12	195,00	-	24	-	-	-	-
60	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,10	202,00	-	20	-	-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	121 - -
	РУБ.	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	121 - - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	121 - - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	8 - - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	129 - - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	129 - - -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	1326 100 11 168
	РУБ.	4 6
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	1018 - - -
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	79 - - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	1097 - - -
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	308 - - -
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	69 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	- 104 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	121 - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	81 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	- 10 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	25 - - -

ТП 709-9-102.89 Ал.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			414	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1511	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТ. КОНОТОВСКАЯ А.Н.

ПРОВЕРИЛ ВЕД. ИНЖЕНЕР КИЯШКО Л.А.

ТП 709-9-102.89 Ал.9.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ<БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН,БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ФОРМА 3Б

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА КАЛЬКУЛЯЦИЮ 1 НА ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКОЙ П2(П3)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ(КИП И А)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,245 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОРЯД. НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
1.	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	ШТ	2,00	3,01	6
2.	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75	ШТ	5,00	4,43	22
3.	1504-1626Д.62	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА14-26-14	ШТ	3,00	1,85	6
4.	1714-9131Д.2	-ИММУЛЬСИОННЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01	ШТ	1,00	18,99	19
5.	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	ШТ	5,00	1,00	5
6.	1507-5048	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12015У2	ШТ	5,00	0,35	2
7.	1504-12272Д.72	-РЕЛЕ ПЭ-37	ШТ	7,00	5,38	38
8.	1504-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523.072-75	ШТ	1,00	8,12	8
9.	1504-12289Д.112	-РЕЛЕ 11-33-111	ШТ	3,00	9,49	28
10.	3608-2047	-ДИОД Д-247	ШТ	4,00	1,90	8

1	2	3	4	5	6	7
11.	1517-11016Д.7	-ЩИТ ШКАФНОЙ РАЗМ.1000Х600Х350	ШТ	1,00	30,00	30
12.	1517-1445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 2 СЕКЦИИ ОДНОБЛОЧНЫЙ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 И ДР.	ШТ	2,00	1,25	2
13.	1517-1446	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 4 СЕКЦИИ ОДНОБЛОЧНЫЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 И ДР.	ШТ	5,00	2,50	15
14.	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	3,00	1,05	3
15.	1517-1484	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ОДНОБЛОЧНЫЙ=СИП-01	ШТ	1,00	1,50	2
16.	1517-1444	-КНОПКИ ОДНОБЛОЧНЫЕ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ И ДР.	ШТ	5,00	1,25	6
17.	1517-1481	-ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ,ТАБЛО,ПАТРОНЫ,ЛИНЗЫ,ФОНАРЬ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРАНТЫ ОДНОБЛОЧНЫЕ=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПСИ,ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,Д КЛ,ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР	ШТ	5,00	0.75	4
18.	1517-1428	-РЕЛЕ РП-12=БК-401 И ДР.	ШТ	1,00	2,50	3
19.	1517-1429	-РЕЛЕ П9-37 И РКВ11=БПН-1002 И ДР.	ШТ	10,00	3,75	37
20.	1517-1491	-СТАБИЛИТРОН ДИОД ОДНОБЛОЧНЫЙ=Д,ФД-1,КС,3Н301,2Н102,ВК-2 И ДР.	ШТ	4,00	0,80	3
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			245
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			245

тп 709-9-102.89 Ал.9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ<БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН.БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ФОРМА 3В

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА КАЛЬКУЛЯЦИЮ 2 НА ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКОЙ П4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ(КИП И А)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,144 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОРЯД. НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
1.	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	ШТ	4,00	3.01	12
2.	1504-6411	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ=УП-5313 ТУ 16-524.074-75	ШТ	1,00	5,86	6
3.	1504-1626Д.62	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА14-26-14	ШТ	2,00	1,85	4
4.	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	ШТ	3,00	1,00	3
5.	1507-5048	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12015У2	ШТ	5,00	0,35	2
6.	1504-12272Д.72	-РЕЛЕ ПЭ-37	ШТ	5,00	5,38	27
7.	1504-12235Д.34	-РЕЛЕ РПЛ-1310	ШТ	1,00	5,17	5
8.	1504-19243Д.90	-ПРИСТАВКА ПВЛ-1204	ШТ	1,00	2,85	3
9.	3608-2047	-ДИОД Д-247	ШТ	4,00	1,90	8
10.	1517-11016Д.7	-ЩИТ ШКАФНОЙ РАЗМ.1000Х600Х350	ШТ	1,00	30,00	30
11.	1517-1445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 2 СЕКЦИИ ОДНОБЛОЧНЫЙ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 И ДР.	ШТ	4,00	1,25	5

1	2	3	4	5	6	7
12.	1517-1447	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 6 СЕКЦИЙ ОДНОБЛОЧНЫЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КПА-2 И ДР.	ШТ	1,00	3,70	4
13.	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	2,00	1,05	2
14.	1517-1444	-КНОПКИ ОДНОБЛОЧНЫЕ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ И ДР.	ШТ	3,00	1,25	4
15.	1517-1481	-ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ,ТАБЛО,ПАТРОНЫ,ЛИНЗЫ,ФОНАРЬ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРАНТЫ ОДНОБЛОЧНЫЕ=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПСИ,ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,ДКЛ,ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР	ШТ	5,00	0,75	4
16.	1517-1429	-РЕЛЕ ПЭ-37 И РПЛ-1310=БПН-1002 И ДР.	ШТ	6,00	3,75	22
17.	1517-1491	-СТАБИЛИТРОН ДИОД ОДНОБЛОЧНЫЙ=Д,ФД-1,КС,3Н301,2Н102,ВК-2 И ДР.	ШТ	4,00	0,80	3

ВСЕГО ПО СМЕТЕ; РУБ 144

В ТОМ ЧИСЛЕ:
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 144

Т.П.709-9-102.89 Ал.9

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Блок складов резинотехнических изделий, спецодежды и стройматериалов вместимостью I тыс.тонн. Бытовые помещения.

	Количество		
	Варианты		
	I	2	3
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.-ч.	224	224	224
Заработная плата, руб.	I57	I57	I57
Строительные машины, руб.	98,32	98,32	98,32
Надземная часть			
Затраты труда, чел.-ч	3040	3040	3624
Заработная плата, руб.	I864	I864	22I8
Строительные машины, руб.	339,57	339,57	372,43
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел.-ч.	3264	3264	3848
Заработная плата, руб.	202I	202I	2375
Строительные работы, руб.	437,89	437,89	470,75
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.-ч	354	354	354
Заработная плата, руб.	208	208	208
Строительные машины, руб.	7,34	7,34	7,34

I	2	3	4
Монтаж технологического оборудования			
Затраты труда, чел.-ч	24	24	24
Заработная плата, руб.	I4	I4	I4
Строительные машины, руб.	0,06	0,06	0,06
Электромонтажные работы			
Затраты труда, чел.-ч	465	465	502
Заработная плата, руб.	304	304	324
Строительные машины, руб.	-		-
Прочие работы			
Затраты труда, чел.-ч	I02	I02	I02
Заработная плата, руб.	57	57	57
Строительные машины, руб.	-	-	-
Всего			
Затраты труда, чел.-ч	4209	4209	4830
Заработная плата, руб.	2604	2604	2978
Строительные машины, руб.	445,29	445,29	478,I5

Начальник сметного отдела М.Г.Тысячный

Составила вед.инженер Т.А.Головенько

Проверила зав.группой Т.Д.Симоненко