ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

709-9-I02.89

БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ I ТЫС.ТОНН / В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ/

АЛЬБОМ 8

СМЕТЫ

ЧАСТЬ 2

СТР.I29-260

ТП 709-9-102.89А8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-16

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ТХ1-:6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	308,960 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	14523 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	9,280 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	22387,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	13,80 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1906-2095 Д,83	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 1-4,5-4,2-6,0-380 Ц:1060-8,5,1,05 ШТ	1,00	1051,81 -	- -	1052	-	- -	- -	- -
2	Ц3-4901 К=1,05	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ШТ	1,00	208,77 42,52	5,36 2,18	209	43	5 2	64,00 2,81	84 3
3	Ц3-4-1	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 6 М ШТ	1,00	39,50 33,90	3,02 1,33	40	34	3 1	57,00 1,72	57 2
4	241831-216	-КОНВЕЙЕР КРО800-1000,П,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,ММ-1000,П.950Х625 =36,9-1 ШТ	1,00	383,00 -	- -	383	-	- -	- -	- -
5	Ц3-435-4	-РОЛИК ДИАМЕТРОМ 105 ММ, ДЛИНА ДО 300-500 ММ 10ШТ	2,00	1,89 1,82	0,03 0,02	4	4	- -	3,00 0,03	6 -
6	Ц3-475-1	-СТАНИНЫ, РАМЫ, ПУТИ ИЗ СТАЛИ УГЛОВОЙ РАЗМЕРОМ ДО 50Х50 ММ Т	0,19	28,20 13,70	6,73 2,42	5	3	1 -	21,80 3,12	4 1
7	1703-5290	-ВЕСЫ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ РП-1Ц13М ШТ	1,00	240,00 -	- -	240	-	- -	- -	- -
8	270239ТАБЛ .28	-КАБИНА МАСТЕРА 71.000.00.00 ЧЕРТ,ВК,ПТИ ШТ	1,00	550,00 -	- -	550	-	- -	- -	- -

ТП 709-9-102.89 АВ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц1-220-3	-МОНТАЖ	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
	ПРИМ	ШТ		7,43	0,09			-	0,12	-
		02 ХРАНИЛИЩЕ ВЫСОТНОЕ								
10	УСЛОВНАЯ ЦЕНА ВОРОНЕЖСКОГО З-ДА М/К	-КРАН-ШТАБЕЛЕР СТЕЛЛАЖНЫЙ КОМПЛЕКТОВОЧНЫЙ СК-2,0-7,2/14,12,16 ШТ	2,00	23000,00 -	- -	46000	-	- -	- -	- -
11	Ц3-118-5	-МОНТАЖ ШТ	2,00	603,75 339,00	165,75 54,22	1206	678	331 108	760,00 69,94	1520 140
12	241831-211	-КОМПЛЕКС СТЕЛЛАЖНЫЙ ЦОКТБ<ОРГТЕХСНАБ,43.6	1,00	11368,00 -	- -	11368	-	- -	- -	- -
	ПРИМ	71900.4192.9250 Ц;24400:94000,43797 ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц3-119-1 К=0,75	-МОНТАЖ ШТ	1,00	2303,00 1988,00	257,00 95,20	2303	1988	257 95	3246,00 122,81	3246 123
14	241831-211	-КОМПЛЕКС СТЕЛЛАЖНЫЙ ЦОКТБ ОРГТЕХСНАБ 43,6	1,00	11368,00 -	- -	11368	-	- -	- -	- -
	ПРИМ	719000.4192.9250 ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц3-119-1 К=1,05	-МОНТАЖ ШТ	1,00	2418,15 2087,40	269,85 99,96	2418	2087	270 100	3246,00 128,95	3246 129
16	1901-6111	-УСТРОЙСТВО ПРИЕМНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ УПУ-1,0 39,41 ЦОКТБ ОРГТЕХСНАБ ШТ	2,90	1372,00 -	- -	3979	-	- -	- -	- -
17	Ц14-70-6	-МОНТАЖ Т	2,90	24,00 7,43	11,20 3,50	70	22	32 10	12,00 4,51	35 13
18	241831-249	-ТАРА ЯЩИЧНАЯ 1-1-120-80-75-2,0,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,ММ1240Х840Х750 =70,3 ШТ	835,00	36,00 -	- -	30060	-	- -	- -	- -
19	241831-222	-ПОДДОН 800Х1200-1,ОД/Ш,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,ММ1200Х800Х144 =48,23 ШТ	1679,00	8,50 -	- -	14272	-	- -	- -	- -
20	241831-224	-ПОДДОН 4СО-1,0,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,ММ1240Х835Х1150 =48,25 ШТ	582,00	27,00 -	- -	15714	-	- -	- -	- -
		01,СКЛАД ШИН								
21	ЦЕНА КУРСКОГО ЗАВОДА	-КРАН-ШТАБЕЛЕР СПЕЦИАЛЬНЫЙ КШС-2,0-8,0 8280,4840,9420 ШТ	1,00	12800,00 -	- -	12800	-	- -	- -	- -
22	Ц3-118-5 К=0,75	-МОНТАЖ ШТ	1,00	603,75	165,75	604	339	166	760,00	760

ТП 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				339,00	54,22			54	69,94	70
23	241831-211	-КОМПЛЕКС СТЕЛЛАЖНЫЙ ДЛЯ ШИН КСШ-0,6-8,0,СОСТ,ИЗ 18	1,00	19909,00	-	19909	-	-	-	-
	ПО ВЕСУ	СТЕЛЛАЖЕЙ 66600,8740,9080 Ц:24400:94000,76700=86000-1ТУ		-	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц3-119-1 К=0,95	-МОНТАЖ	1,00	2187,85	244,15	2188	1889	244	3246,00	3246
		ШТ								
				1888,60	90,44			90	116,67	117
25	240415-510	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ШИН УПШ-0,5 КФ ЦОКТБ ОРГТЕХСНАБ 39,53	0,27	336,00	-	91	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		05 ХРАНИЛИЩЕ НИЗКОЕ								
26	241831-238	-СТЕЛЛАЖ 1С-5,7-1ШТ=41,23	6,76	300,00	-	2028	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ПО ВЕСУ									
27	Ц3-У-1355 К=1,05	-МОНТАЖ	6,76	26,46	3,99	179	142	27	40,00	270
		Т		-	-			-	-	-
				21,00	1,53			10	1,97	13
28	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ КОНСОЛЬНЫЙ СК-0,25,41,26 1600,1000,1760-6ШТ	0,32	266,00	-	85	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Е9-193	-МОНТАЖ	0,32	58,40	29,10	19	7	10	31,40	10
		Т		-	-			-	-	-
				20,90	7,98			3	10,29	3
30	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ КОНСОЛЬНЫЙ СК-100 41,27-3ШТ	1,01	266,00	-	269	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	Е9-123	-МОНТАЖ	1,01	38,70	1,00	39	35	1	62,60	63
		Т		-	-			-	-	-
				34,30	0,30			-	0,39	-
32	1906-1981/ 55-21058	-ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103К ВЫСОТА ПОДЬЕМА-2М	2,00	3340,00	-	6680	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	1906-1981/ 55-21065	-ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103КИ ВЫСОТА ПОДЬЕМА-4,5М	1,00	4130,00	-	4130	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	241831-221	-ПОДДОН 2ПВО2-1200Х1600-2,0Д,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,1600Х1200Х160 =48,22	26,00	15,70	-	408	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	241831-229	-ПОДДОН ЯЩИЧНЫЙ ОС-7558 1680,1280,830-215КГ=ОС-7603	84,00	80,10	-	6728	-	-	-	-
	ПО ВЕСУ	ШТ		-	-			-	-	-
36	241831-225	-ПОДДОН ДЛЯ ШИН ПШ-1,0 48,44 1840,1240,1685	165,00	53,82	-	8880	-	-	-	-
	ПО ВЕСУ	Ц:20:55,148=48,28		-	-			-	-	-
		ШТ								
37	241831-249	-ТАРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МНОГООБОРОТНАЯ ГТСМ-1,0	1638,00	36,00	-	58968	-	-	-	-

ТП 709-9-102.89 Ал.8

1	Т	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИМ	71,2,000-02,01 1226,824,764-88,1КГ=70,3		-	-			-	-	-
			ШТ								
38		241831-238	-СТЕЛЛАЖ	6,76	300,00	-	2028	-	-	-	-
			1С-5,7-2ШТ41,23+17840,900,5700								
		ПО ВЕСУ	=41,23		-	-			-	-	-
			Т								
39		Ц3-У-1355	-МОНТАЖ	6,76	26,46	3,99	179	142	27	40,00	270
		К=1,05К=1,	Т								
		05			21,00	1,53			10	1,97	13
40		241831-238	-СТЕЛЛАЖ 1С-5,7+41,23	1,69	300,00	-	507	-	-	-	-
			8960,900,5700=41,23								
		ПО ВЕСУ	Т		-	-			-	-	-
41		Ц3-У-1355	-МОНТАЖ	1,69	26,46	3,99	45	35	7	40,00	66
		К=1,05	Т								
					21,00	1,53			3	1,97	3

Ø3 ЭКСПЕДИЦИЯ ПРИЕМА И ВЫДАЧА НА АВТОТРАНСПОРТ

42		1906-1981/	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1,00	1051,80	-	1052	-	-	-	-
		83П02-095	1-4,8-4,2-6,0-380								
			Ц:1060-8,5,1,05		-	-			-	-	-
			ШТ								
43		Ц3-4901	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ	1,00	208,77	5,36	209	43	5	84,00	84
		К=1,05	ШТ								
					42,52	2,18			2	2,81	3
44		Ц3-4-1	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЙ ОДНОБАЛО4НЫЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 6 М	1,00	39,50	3,02	40	34	3	57,00	57
					33,90	1,33			1	1,72	2
			ШТ								
45		241831-216	-КОНВЕЙЕР КРО800-1000,П,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,ММ-1000,П,950Х625 =36,9-1	1,00	383,00	-	383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
46		Ц3-435-4	-РОЛИК ДИАМЕТРОМ 105 ММ, ДЛИНА ДО 300-500 ММ	2,00	1,89	0,03	4	4	-	3,00	6
			10ШТ		1,82	0,02			-	0,03	-
47		Ц3-475-1	-СТАНИНЫ, РАМЫ, ПУТИ ИЗ СТАЛИ УГЛОВОЙ РАЗМЕРОМ ДО 50Х50 ММ	0,19	28,20	6,73	5	3	1	21,80	4
			Т		13,70	2,42			-	3,12	1
48		1703-5290	-ВЕСЫ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ РП-1Ц13М	1,00	240,00	-	240	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
49		2410-5016Д	-МАШИНА ВАКУУМНАЯ	1,00	375,00	-	375	-	-	-	-
		ОП,23	ПОДМЕТАЛЬНО-ПЫЛЕСОСНАЯ КУ-409								
			ШТ		-	-			-	-	-
50		1906-13028	-МАНИПУЛЯТОР ШБМ-150	1,00	4850,00	-	4850	-	-	-	-
		ДОП,9,115	ШТ								
					-	-			-	-	-
51		Ц14-88-4	-МОНТАЖ	0,45	21,00	6,47	9	4	3	14,00	6
			Т								
					9,12	2,72			1	3,51	2
52		ЦЕННИК 14	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ДЛЯ	14,00	0,06	-	1	-	-	-	-
		ПРИЛ1	ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КВТ/Ч		-	-			-	-	-
		07 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ РАМПА								
53	НОМЕНКЛАТУРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ЗАВОДА ПТО1989ГОД	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 5-16,2-15-12-380 Ц:2100-13,3,1,05 ШТ	1,00	2086,00 -	- -	2086	-	- -	- -	- -
54	Ц3-4909 К=1,05	-МОНТАЖ Ц:(61+11,4+66,1,1,05)+11,23,61,1,1+(11,4,1,1+5,04,0,1,1,4)+(5,04+5,04,0,1,1,4) ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ШТ	1,00	146,90 70,45	13,91 6,04	149	70	14 6	141,00 7,79	142 8
55	Ц3-4-11 К=1,08	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5 Т, ПРОЛЕТ ДО 15 М ШТ	1,00	82,51 67,93	11,12 4,47	83	68	11 4	107,00 5,77	107 6
56	241831-220	-МОСТИК ПЕРЕДВИЖНОЙ МП-1,0,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,ММ-1180X1965X135 =52,9 ШТ	1,00	105,00 -	- -	105	-	- -	- -	- -
57	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТЕЛЛАЖЕЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,72	10,30 1,51	0,12 0,04	7	1	- -	2,30 0,05	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			277614	7682	1418		13306
			РУБ.					500		652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			267234	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			5346	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			4089	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8301	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3419	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2727	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			291116	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9961	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			648	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8136	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		562
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1100	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1284	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9236	-		-

ТП 709-9-102.89 АЛ8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			412	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			354	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			482	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			308960	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14523
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9288	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА М.Г.ТЫСЯЧНЫЙ

СОСТАВИЛ ЗАВ.ГР.А.А.ЗАЯЦ

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ Б.А.ТЕРЕЩЕНКО

ТП 709-9-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬ 1 ТЫС Т,КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР 3804

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-17

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОДВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА В УЗЛЕ УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ:2,20

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,473 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,473 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	99 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,065 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ц12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ Т	1,35	-	51,10	-	69	50	15	63,00	85	-
									8	7,55	10	
2	С159-3358 К=0,783	-ТО ЖЕ,СТОИМ ТРУБ Д 219Х4ММ Т	1,29	-	229,00	-	295	-	-	-	-	-
									-	-	-	-
3	С150-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	56,00	-	0,59	-	33	-	-	-	-	-
									-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		-	69	50	15		85	-
									8		10	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				65				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.		-	-	-	-		-	-

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ

ТП.709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			328					
		ИТОГО:	РУБ.			397	50	15		95	-
			РУБ.					8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	437	57	15		99	-
			РУБ.					8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	473	57	15		99	-
			РУБ.					8			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		473	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.СИПИТИНЕР

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.ИГУМНОВА

тп 709-9-102.89Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС Т.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3834

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-18

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ МОНТАЖЕ ПОДВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА В УЗЛЕ УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ:2,20

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,023 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,41	43,50 21,40	0,05 -	18	9	-	38,80	16
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				18	9	-		16
		РУБ.						-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				18	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				3	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				2	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				23	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	10	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				23	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	10	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖ.СИПИТИНЕР

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.ИГУМНОВА

ТП 709-9-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР 3804

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-19

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ:2-21

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7,992 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,127 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	7,865 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2821 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ВОДЯНОЙ СПРИНКЛЕРНОЙ УСТАНОВКОЙ ВС-100										
		Н9=1,098										
1	2402-4046	-КЛАПАН ВОДОСИГНАЛЬНЫЙ =ВС-100	2,00	-	-	66	-	-	-	-	-	
		ШТ		32,94								
2	Ц12-803-4	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	2,00	-	-	7	6	1	5,00	10	-	
		ШТ		3,71					0,08			
3	241848-8Р, П.9-048	-ОБВЯЗКА УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ВС-100	2,00	-	-	86	-	-	-	-	-	
		К-Т		42,82								
4	1704	-МАНОМЕТР МП4-У	4,00	8,00	32	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-								
5	Ц11-93-1	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	4,00	-	-	3	3	-	1,00	4	-	
		ШТ		0,80								
6	С130-647	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	2,00	-	-	46	-	-	-	-	-	
		ШТ		22,90								
7	Ц12-802-5	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	2,00	-	-	15	7	1	6,00	12	-	
		ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7,52				-	0,05	-	-
8	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	4,00	-	-	35	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		8,77				-	-	-	-
9	Ц12-591-10	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРН.УСТАНОВОК ИЗ ВОДОГАЗОРПР.ТРУБ ДИАМ НАР.ДО 45ММ	0,05	-	-	7	6	-	176,00	9	-
		100М		126,00				-	0,50	-	-
10	Ц12-591-11	-ТО ЖЕ,ДИАМ НАР.ДО 89ММ	0,02	-	-	2	2	-	192,00	3	-
		100М		138,00				-	0,50	-	-
11	Ц12-591-12	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ/СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.НАР.ДО 114ММ	0,01	-	-	2	2	-	204,00	3	-
		100М		151,00				-	1,20	-	-
		Н9=1,089									
12	2310-2902Ø	-СТОИМОСТЬ ТРУБНОГО УЗЛА ДИАМ.114.2,8ММ	0,02	-	-	8	-	-	-	-	-
	К=0,783	Т		383,71				-	-	-	-
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ВОДЯНОЙ СПРИНКЛЕРНОЙ УСТАНОВКОЙ ВС-150									
		Н9=1,098									
13	2402-4047	-КЛАПАН ВОДОСИГНАЛЬНЫЙ =ВС-150	1,00	-	-	44	-	-	-	-	
		ШТ		43,92				-	-	-	-
14	Ц12-803-5	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1,00	-	-	5	4	-	7,00	7	-
		ШТ		5,22				-	0,12	-	-
15	241848-8Р, П.9-047	-ОБВЯЗКА УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ВС-150	1,00	-	-	49	-	-	-	-	-
		К-Т		49,41				-	-	-	-
16	1704	-МАНОМЕТР МП4-У	2,00	8,00	16	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц11-93-1	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
18	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	1,00	-	-	38	-	-	-	-	-
		ШТ		38,00				-	-	-	-
19	Ц12-802-7	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1,00	-	-	9	5	1	8,00	8	-
		ШТ		9,42				-	0,15	-	-
20	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К	2,00	-	-	25	-	-	-	-	-
				12,70				-	-	-	-

ТП.709-9-102.89.АЛ.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150 КОМПЛЕКТ									
21	Ц12-591-10	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРН.УСТАНОВОК ИЗ ВОДОГАЗОРПР.ТРУБ ДИАМ НАР.ДО 45ММ 100М	0,04	-	-	5	4	-	176,00	7	-
				126,00				-	0,50	-	-
22	Ц12-591-11	-ТО ЖЕ,ДИАМ НАР.ДО 89ММ 100М	0,01	-	-	1	1	-	192,00	2	-
				138,00				-	0,50	-	-
23	Ц12-591-13	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ/СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.НАР.ДО 159ММ 100М	0,01	-	-	1	1	-	232,00	2	-
				171,00				-	1,63	-	-
		Н9=1,089									
24	2310-29035	-СТОИМОСТЬ ТРУБНОГО УЗЛА ДИАМ.152,3,2ММ	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
	К=0,783	Т		332,55				-	-	-	-
25	1704	-МАНОМЕТР МП4-У-16 КГС/СМ2 ТУ25.02.180335-84=	2,00	8,00	16	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
26	Ц11-93-1	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
				0,80				-	-	-	-
27	Ц12-1087-12	-СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШТ	4,00	-	-	22	3	-	1,00	4	
				5,52				-	0,03		
28	С130-646	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	1,00	-	-	19	-	-	-	-	-
				19,30				-	-	-	-
29	Ц12-802-5	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	8	3	-	6,00	6	-
				7,52				-	0,05	-	-
30	С130-650	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 200 ШТ	4,00	-	-	241	-	-	-	-	-
				60,20				-	-	-	-
31	Ц12-802-8	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	4,00	-	-	50	28	4	11,00	44	-
				12,60				1	0,25	1	-
32	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				1,25				-	-	-	-
33	Ц12-807-1	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
				0,75				-	-	-	-
34	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	2,00	-	-	8	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50		3,81				-	-	-	-
		ШТ									
35	Ц12-807-4	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	2,00	-	-	2	2	-	2,00	4	-
		ШТ									
				0,91				-	-	-	-
36	2307-10230	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15ЧВП ДУ65=ПО	20,00	-	-	100	-	-	-	-	-
	К=1,098	КРОВЕЛЕЦПРОМАРМАТУРА		5,02				-	-	-	-
	К=1,2	ШТ									
37	Ц12-807-5	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	20,00	-	-	32	27	1	2,00	40	-
		ШТ									
				1,61				-	0,03	1	-
38	2307-10399	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ65;РУ16	1,00	51,00	51	-	-	-	-	-	-
		25,000 КГ		-				-	-	-	0,03
		ШТ									
39	Ц12-800-3	-ТО ЕЖ,МОНТАЖ	1,00	-	-	4	4	-	6,25	6	-
	К1,25	ШТ									
				4,32				-	0,06	-	-
40	2307-10010	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ	6,00	-	-	6	-	-	-	-	-
	К=1,098	11Б6БК,ДУ15,РУ10=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА		0,94				-	-	-	-
		ШТ									
41	Ц12-809-1	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	6,00	-	-	5	5	-	1,00	6	-
		ШТ									
				0,81				-	-	-	
42	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б6БК1,ДУ15,РУ10	1,00	-	-	2	-	-	-	-	
	К=1,098	ШТ		1,59				-	-	-	
43	Ц12-809-1	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		ШТ									
				0,81				-	-	-	-
44	С130-1039	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ									
				1,07				-	-	-	-
45	Ц12-809-1	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		ШТ									
				0,81				-	-	-	-
46	С130-522	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-50	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
47	С130-526	-ТО ЖЕ,ГЦ-70	17,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,70				-	-	-	-
48	С130-520	-ТО ЖЕ,ГР-70	22,00	-	-	19	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,85				-	-	-	-
49	Ц12-809-2	-МОНТАЖ ГОЛОВОК Д50	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		ШТ									
				1,01				-	-	-	-
50	Ц12-809-3	-ТО ЖЕ,Д70ММ	39,00	-	-	77	53	4	2,00	78	-
		ШТ									
				1,98				1	0,03	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С130-2323	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ	340,00	-	-	826	-	-	-	-	-
		М		2,43				-	-	-	-
52	Ц12-427-1	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	17,00	-	-	23	20	3	0,97	16	-
		КОМПЛ		1,33				1	0,08	1	-
53	2402	-СТВОЛ РС 70,01	12,00	-	-	13	-	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		1,10				-	-	-	-
54	Ц12-428-2	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	12,00	-	-	9	9	-	0,90	11	-
		ШТ		0,79				-	-	-	-
55	2402-5011	-СТВОЛ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ =СВП	5,00	-	-	23	-	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		4,50				-	-	-	-
56	Ц12-428-2	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	5,00	-	-	4	4	-	0,90	5	-
		ШТ		0,79				-	-	-	-
57	Ц12-1083-1	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ	449,00	-	-	593	54	-	0,20	90	-
		ШТ		1,32				-	-	-	-
58	Ц12-1083-1	-ТО ЖЕ,ДЕМОНТАЖ	9,00	-	-	1	-	-	0,08	1	-
		ШТ		0,05				-	-	-	-
59	Ц12-591-10	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫЕХ УСТАНОВОК ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ,Д НАРУЖНЫЙ,ДО 45ММ	5,84	-	-	484	438	19	176,00	676	
		100М		126,00				1	0,50	2	
60	Ц12-591-11	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ,Д НАРУЖНЫЙ,ДО 89ММ	5,12	-	-	707	635	26	192,00	983	
		100М		138,00				2	0,50	3	-
61	Ц12-591-12	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ,Д НАРУЖНЫЙ,ДО 114ММ	1,22	-	-	184	159	17	204,00	249	-
		100М		151,00				1	1,20	1	-
62	Ц12-590-13	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСАНОВОК ИЗ РУБ СТАЛЬНЫХ,Д НАРУЖНЫЙ,ДО 159ММ	1,75	-	-	299	247	35	222,00	388	-
		100М		171,00				2	1,83	3	-
63	113-3011-7	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ	35,00	-	-	8	-	-	-	-	-
	К=1,089	Д18Х2ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И МАРКИ 0,8КП		0,22				-	-	-	-
		М									
64	113-3019-7	-ТО ЖЕ,Д25,2	332,00	-	-	93	-	-	-	-	-
		М		0,28				-	-	-	-
	К=1,089										
65	С113-130	-ТО ЖЕ,Д32.2,2	26,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		М		0,32				-	-	-	-
66	С113-137	-ТО ЖЕ,Д57.2,5	169,00	-	-	106	-	-	-	-	-
		М		0,63				-	-	-	-
67	113-3047-8	-ТО ЖЕ,Д76.2,8	207,00	-	-	207	-	-	-	-	-

ТП 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,089	М		1,00							
68	С113-152	-ТО ЖЕ,Д89.2,8	141,00	-	-	152	-				
		М		1,08							
69	113-3053-5	-ТО ЖЕ,Д114.2,8	123,00	-	-	191	-				
	К=1,089	М		1,55							
70	113-3058-6	-ТО ЖЕ,Д152.3,2	176,00	-	-	449	-				
		М		2,55							
	К=1,089										
71	С159-2151	-ОТВОДЫ ГНУТЫЕ ПОД УГЛОМ 90, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	-	-	-	-	-				
		Т		1001,00							
72	С159-2155	-ТО ЖЕ,76,3,5	0,06	-	-	52	-				
		Т		869,00							
73	С159-2160	-ТО ЖЕ,89,3,5	0,01	-	-	8	-				
		Т		793,00							
74	С159-2167	-ТО ЖЕ,108.4	0,04	-	-	25	-				
		Т		633,00							
75	С159-2180	-ТО ЖЕ,159.4,5	0,04	-	-	20	-				
		Т		501,00							
76	С159-2714	-ТРОЙНИКИ РАВНОПРОХОДНЫЕ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	2,00	-	-	3	-				
		ШТ		1,41							
77	С159-2716	-ТО ЖЕ,76,3,5	15,00	-	-	27	-				
		ШТ		1,79							
78	С159-2718	-ТО ЖЕ,89,3,5	4,00	-	-	9	-				
		ШТ		2,18							
79	С159-2724	-ТО ЖЕ,159,4,5	3,00	-	-	14	-				
		ШТ		4,60							
80	С159-2738	-ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50Х40ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 76Х3,5-57Х3ММ	1,00	-	-	2	-				
		ШТ		1,79							
81	С159-2742	-ТО ЖЕ,89,3,5-76,3,5	1,00	-	-	2	-				
		ШТ		2,18							
82	С159-2748	-ТО ЖЕ,108.4-76,3,5	3,00	-	-	8	-				
		ШТ		2,62							
83	С159-3056	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА	4,00	-	-	2	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		65Х50ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 76Х3,5-57Х3ММ		0,54				-	-	-	-
		ШТ									
84	С159-3065	-ТО ЖЕ,К89.3,5-57.3	3,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		0,60				-	-	-	-
85	С159-3062	-ТО ЖЕ,К89.3,5-76.3,5	6,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		0,60				-	-	-	-
86	С159-3073	-ТО ЖЕ,К108,4-76,3,5	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,66				-	-	-	-
87	С159-3070	-ТО ЖЕ,К108,4-89,3,5	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,77				-	-	-	-
88	С159-3093	-ТО ЖЕ,К159.4,5-89.3,5	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		1,10				-	-	-	-
89	С159-3088	-ТО ЖЕ,К159.4,5-108.4	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		1,26				-	-	-	-
90	С159-1375	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ	4,00	-	-	23	-	-	-	-	-
		ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА65		5,85				-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ									
91	С159-1376	-ТО ЖЕ,1-80-10	2,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		6,18				-	-	-	-
92	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	250,00	-	-	148	-	-	-	-	-
		КГ		0,59				-	-	-	-
93	С159-3231	-ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ 10МПА ПО ГОСТ 17379-77 ИЗ СТАЛИ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	4,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,22				-	-	-	-
		ШТ									
94	С159-3233	-ТО ЖЕ,76,3,5	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		0,30				-	-	-	-
95	С113-74	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20	44,00	-	-	61	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,38				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		115	2574	1742	112		2685	0,03

ТП 709-9-102.89 Ал.8.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					9		13	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАН ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				1854				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	12	-	-	-	-	-	-	
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	127	-	-	-		-	-	
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		3318						
		ИТОГО:	РУБ.		5892	1742	112		2698	0,03	
			РУБ.				9				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		1389	-	-		-	-	
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-		-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-		123	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	250	-		-	-	
		ИТОГО:	РУБ.	127	7281	1992	112		2821	0,03	
			РУБ.				9				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		584	-	-				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-				
		ИТОГО:	РУБ.	127	7865	1992	112		2821	0,03	
			РУБ.				9				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	7992	-	-	-		-	-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	-	-		-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2821	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	2001	-		-	-	

СОСТАВИЛ _____ ИНЖ.СИПИТИНЕР

ПРОВЕРИЛ _____ ИНЖ.ИГУМНОВА

ТП 709-9-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 3004

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-20

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ; ЛИСТЫ:2-21

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,043 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2062 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.208 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	4,48	43,50 21,40	0,03 -	195	96	-	38,80	174
2	Е15-614	-ТО ЖЕ,ДИАМ. МЕНЕЕ 50ММ 100М2	0,50	60,50 38,40	0,03 -	30	19	- -	68,00 -	34 -
		ОКРАСКА ПОЖАРНОГО ШКАФЧИКА								
3	Е15-574 К=0,2	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 100М2	0,13	18,60 10,16	0,01 -	2	1	- -	17,74 -	2 -
4	Е15-576 К=2,5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ 100М2	0,13	67,50 36,50	0,05 0,02	9	5	- -	61,50 0,03	8 -
5	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М. 100М2ГП	2,70	71,10 41,00	0,69 0,21	192	111	2 1	73,80 0,27	199 1
		ЛЕСА ДО 10ММ								
6	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М. 100М2ГП	8,70	71,10 41,00	0,69 0,21	619	357	6 2	73,80 0,27	642 2
7	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 100М2ГП	8,70	44,40 29,20	0,34 0,10	386	254	3 1	52,50 0,13	457 1

ТП 709-9-102.89 АЛ.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСА ДО 14М								
8	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	1,70	71,10	0,69	121	70	1	73,80	125
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
9	Е8-195 К=2	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	1,70	88,80	0,68	151	99	1	105,00	178
		100М2ГП		58,40	0,20			-	0,26	-
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛ								
10	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ПОЖАРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ Д76,2,8	55,00	2,21	0,05	144	31	3	0,77	50
		М		0,47	0,02			1	0,03	2
11	Е16-67 К=1,05	-ТО ЖЕ,НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА ДО 5 М	85,00	2,23	0,05	190	42	5	0,81	69
		М		0,49	0,02			2	0,03	3
12	Е16-67 К=1,26	-ТО ЖЕ,НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА ДО 10 М	80,00	2,34	0,06	187	47	4	0,97	78
		М		0,59	0,03			2	0,04	3
13	16ТЕХ.Ч.П. 1.9	-ПОЖАРНЫЙ ШКАФЧИК ШТ	17,00	12,60	-	214	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.		2440	1132			25		2018
		РУБ.						9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.		1705	-			-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.		281	-			-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч		-	-			-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.		-	50			-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.		159	-			-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.		2145	-			-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч		-	-			-		1848
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		-	1066			-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.		735	-			-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.		97	-			-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч		-	-			-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.		-	17			-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.		66	-			-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.		898	-			-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч		-	-			-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		-	142			-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.		3043	-			-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч		-	-			-		2062
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		-	1208			-		-

СОСТАВИЛ Сид ИНЖ.СИПИТИНЕР

Проверил Сид ИНЖ. Угумнова.

ТП 709-8-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР 3804

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-21

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ УЗЛОВ 1-3 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ,ИЗГОТОВЛЕННЫХ В УСЛОВИЯХ МЗУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ:9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,745 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,745 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 399 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,281 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	
1	Ц12-1083-1	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ ШТ	73,00	-	-	-	96	9	-	0,20	15	
				1,32					-	-	-	-
2	Ц12-1083-1	-ТО ЖЕ,ДЕМОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	-	1	-	-	0,08	-	-
				0,05					-	-	-	-
3	Ц12-591-10	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫЕХ УСТАНОВОК ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ,Д НАРУЖНЫЙ,ДО 45ММ 100М	1,56	-	-	-	197	178	8	176,00	275	-
				126,00					1	0,50	1	-
4	Ц12-591-11	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ,Д НАРУЖНЫЙ,ДО 89ММ 100М	0,47	-	-	-	65	58	2	192,00	90	-
				138,00					-	0,50	-	-
5	113-3032-7 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-40,2,2ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И 08КП М	80,00	-	-	-	33	-	-	-	-	-
				0,41					-	-	-	-
6	113-3035-7 К=1,089	-ТО ЖЕ,Д45.2,2 М	80,00	-	-	-	38	-	-	-	-	-
				0,47					-	-	-	-
7	С113-137	-ТО ЖЕ,Д57,2,5 М	48,00	-	-	-	30	-	-	-	-	-
				0,63					-	-	-	-
8	С113-104	-МУФТА ПРИВАРНАЯ МП-15-40 10ШТ	2,40	-	-	-	4	-	-	-	-	-

ТП 709-9-102.89 АЛ.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1,63				-	-	-	-
9	С113-105	-ТО ЖЕ,МП15-57	4,80	-	-	14	-	-	-	-	-
		10ШТ									
				2,98				-	-	-	-
10	С159-3229	-ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ 10МПА ПО ГОСТ 17379-77 ИЗ СТАЛИ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ	24,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,17				-	-	-	-
11	С150-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	22,00	-	-	13	-	-	-	-	-
		КГ									
				0,59				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	360	245	10		380	-
			РУБ.					1		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				255				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-			
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			135					
		ИТОГО:	РУБ.			495	245	10		381	-
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			196	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		18	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	691	280	10		399	-
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	745	280	10		399	-
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	745	-	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		399	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	281	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.СИПИТИНЕР

ПРОВЕРИЛ ИГУМНОВА

ТП 709-9-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 3804

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-22

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ МОНТАЖЕ УЗЛОВ 1-3 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ,ИЗГОТОВЛЕННЫХ В УСЛОВИЯХ МЗУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ:9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,031 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 26 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,016 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,13	43,50	0,03	6	3	-	38,80	5
				21,40	-			-		
2	Е15-614	-ТО ЖЕ,ДИАМ. МЕНЕЕ 50ММ 100М2	0,30	60,50	0,03	18	12	-	62,00	21
				38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			24	15	-		26
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			24	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			31	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	16	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			31	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	16	-		-

СОСТАВИЛ Сед ИНЖ.СИПИТИНЕР

ПРОВЕРИЛ Игед ИНЖ.ИГУМНОВА

ТП 709-9-102.89АА.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР 3834

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-23

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ УЗЛОВ 6-11,13 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ;ИЗГОТОВЛЕННЫХ В УСЛОВИЯХ МЗУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ:14

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,847 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,847 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 904 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,639 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ: ОБОРУДОВАНИЯ	ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч: НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т: ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	БРУТТО: ВСЕГО	НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц12-1083-5	-ОРОСИТЕЛЬ ПЕННЫЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ ШТ	165,00	- 2,36	-	389	20	- -	0,20 -	33 -	- -		
2	Ц12-1083-5	-ТО ЖЕ,ДЕМОНТАЖ ШТ	3,00	- 0,05	-	1	-	- -	0,08 -	- -	- -		
3	С113-104	-МУФТА ПРИВАРНАЯ МП15-40 10ШТ	12,50	- 1,63	-	20	-	- -	- -	- -	- -		
4	С113-105	-ТО ЖЕ,МП15-45 10ШТ	3,90	- 2,98	-	12	-	- -	- -	- -	- -		
5	С159-3229	-ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ 10МПА ПО ГОСТ 17379-77 ИЗ СТАЛИ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ ШТ	56,00	- 0,17	-	10	-	- -	- -	- -	- -		
6	Ц12-591-10	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫЕХ УСТАНОВОК ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ,Д НАРУЖНЫЙ,ДО 45ММ 10ОМ	4,70	- 126,00	-	592	536	24 2	176,00 0,50	827 2	- -		
7	Ц12-591-11	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ,Д НАРУЖНЫЙ,ДО 89ММ	0,01	- 138,00	-	1	1	- -	192,00 0,50	2 -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
8	113-3032-7 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-40,2,2ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И 08КП	367,00	-	-	150	-	-	-	-	-
				0,41				-	-	-	-
		М									
9	113-3035-7 К=1,089	-ТО ЖЕ,Д45.2,2	112,00	-	-	53	-	-	-	-	-
		М		0,47				-	-	-	-
10	С113-137	-ТО ЖЕ,Д57.2,5	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		М		0,63				-	-	-	-
11	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	59,00	-	-	35	-	-	-	-	-
		КГ		0,59				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	-	982	557	24		862	-
				РУБ.				2		2	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			581				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	-	-	-	-			
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		282					
		ИТОГО:		РУБ.		1264	557	24		864	-
				РУБ.				2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		446	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		40	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	80	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	-	1710	637	24		904	-
				РУБ.				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		137	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	-	1847	637	24		904	-
				РУБ.				2			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	1847	РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		904	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	639	-		-	-

СОСТАВИЛ Сед ИНЖ.СИПИТИНЕР

ПРОВЕРИЛ ИНЖ. Игумнова

ТП 709-9-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 3804

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-24

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ МОНТАЖЕ УЗЛОВ 6-11,13 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ,ИЗГОТОВЛЕННЫХ В УСЛОВИЯХ МЗУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ:14

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,068 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 61 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,036 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	-	43,50 21,40	0,03 -	1	-	-	38,80	-
2	Е15-614	-ТО ЖЕ,ДИАМ. МЕНЕЕ 50ММ 100М2	0,88	60,50 38,40	0,03 -	53	34	-	68,00	60
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			54	34	-		60
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-

СОСТАВИЛ Сид ИНЖ.СИПИТИНЕР

ПРОВЕРИЛ Ирд ИНЖ.ИГУМНОВА

ТП 709-9-102.89 АВ.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР 3804

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-25

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ УЗЛОВ 12,14-16 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ,ИЗГОТОВЛЕННЫХ В УСЛОВИЯХ МЗУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ:15

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,177	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ	0,000	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,177	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	82	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,060	ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ц12-1083-5	-ОРОСИТЕЛЬ ПЕННЫЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ	16,00	-	-	38	2	-	0,20	3		
		ШТ		2,36				-	-	-	-	
2	Ц12-1083-5	-ТО ЖЕ,ДЕМОНТАЖ	1,00	-	-	1	-	-	0,08	-	-	
		ШТ		1,02				-	-	-	-	
3	Ц12-591-10	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫЕХ УСТАНОВОК ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ,Д НАРУЖНЫЙ,ДО 45ММ	0,40	-	-	50	46	2	176,00	70	-	
		100М		126,00				-	0,50	-	-	
4	Ц12-591-11	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ,Д НАРУЖНЫЙ,ДО 89ММ	0,03	-	-	4	4	-	192,00	6	-	
		100М		138,00				-	0,50	-	-	
5	113-3032-7 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-40,2,2ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И 08КП	31,00	-	-	13	-	-	-	-	-	
		М		0,41				-	-	-	-	
6	113-3035-7 К=1,089	-ТО ЖЕ,Д45,2,2	11,00	-	-	5	-	-	-	-	-	
		М		0,47				-	-	-	-	
7	С113-137	-ТО ЖЕ,Д57,2,5	4,00	-	-	3	-	-	-	-	-	
		М		0,63				-	-	-	-	
8	С113-104	-МУФТА ПРИВАРНАЯ МП15-40	1,20	-	-	2	-	-	-	-	-	
		10ШТ										

ТП 709-9-102.89 АВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С113-105	-ТО ЖЕ,МП15-45	0,30	1,63	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		-				-	-	-	-
10	С159-3229	-ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ 10МПА ПО ГОСТ 17379-77 ИЗ СТАЛИ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ	10,00	2,98	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	9,00	0,17	-	5	-	-	-	-	-
		КГ		0,59				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	93	52	2		79	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				54				
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-			
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			31					
		ИТОГО:	РУБ.			124	52	2		79	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	165	60	2		82	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	177	60	2		82	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	177		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-	-

СОСТАВИЛ Сем ИНЖ.СИПИТИНЕР

Проверил Ачеу инж. Чеумнова

ТП 709-9-102.89 АВ.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 3604

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-26

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ МОНТАЖЕ УЗЛОВ 12,14-16 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ,ИЗГОТОВЛЕННЫХ В УСЛОВИЯХ МЗУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ:15

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,007 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	43,50	0,03	1	-	-	38,80	
				21,40	-			-		
2	Е15-614	-ТО ЖЕ,ДИАМ. МЕНЕЕ 50ММ 100М2	0,07	60,50	0,03	5	3	-	68,00	6
				38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			6	3	-		6
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ Сид ИНЖ.СИПИТИНЕР

ПРОВЕРИЛ Ишд ИНЖ.ИГУМНОВА

ТП 709-9-102.89 А8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОКЕТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР 3804

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-27

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ:4,5,7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,513 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,355 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,158 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 100 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,064 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21,111										
1	1504-18124	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х90Х81ММ=ПКУ15-19111-54У2,ПКУ15-19111-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77 ШТ	6,00	4,45	27	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-	
2	Ц8-529-12	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ АППАРАТ	6,00	-	-	13	7	-	2,00	12	-	
				2,20				-	0,01	-	-	
3	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 0,200 КГ ШТ	6,00	0,80	5	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-	
4	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3 ШТ	6,00	1,25	7	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-	
5	1504	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я9504-3044	1,00	286,00	286	-	-	-	-	-	-	-

ТП 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1517	К-Т									
	НАБОРОМ			-				-	-	-	-
6	3808	-ДИОД Д-226Б В ШКАФУ	4,00	0,09	-	-	-	-	-	-	-
	К=1,08	ШТ		-				-	-	-	-
7	1517-1491-2	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ, ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИ4ЕСКИЕ	4,00	0,97	4	-	-	-	-	-	-
	К=1,08	ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ		-				-	-	-	-
		ШТ									
8	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	4,00	-	-	2	1	-	0,50	2	-
		ШТ		0,55				-	-	-	-
9	290220	-КОРОБКА КО-2	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		-				-	-	-	-
				0,29				-	-	-	-
10	Ц10-775-2	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	3,00	-	-	1	1	-	0,60	2	
		ШТ		-				-	-	-	
				0,40				-	-	-	
11	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	0,20	-	-	10	4	3	32,24	6	
	К=1,04	КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		-				1	5,21	1	
		100М		48,73							
12	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,02	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000М		166,00				-	-	-	-
13	Ц10-747-3	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	1,95	-	-	59	41	1	36,00	70	-
		100М		30,50				-	0,14	-	-
14	Ц8-409-1	-ТО ЖЕ,В МЕТАЛЛОРУКАВЕ	0,15	-	-	1	-	-	4,00	1	-
		100М		4,88				-	0,92	-	-
15	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С 4ИСЛОМ ЖИЛ И СЕ4ЕНИЕМ 2,0,6ММ2	0,22	-	-	5	-	-	-	-	-
		1000М		23,10				-	-	-	-
16	241848	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-С-Х	15,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	К=1,089	ДИАМ.18ММ		-				-	-	-	-
		М		0,17				-	-	-	-

ТН 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ц8-408-1	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ 100М	0,15	-	-	5	1	1	16,00	2	-
				32,00				-	2,94	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		329	91	55	5		95	-
			РУБ.					1		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				60				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		26	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		355	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			12					
		ИТОГО:	РУБ.			103	55	5		96	
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ КУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8				
		ИТОГО:	РУБ.		355	148	63	5		100	
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		355	158	63	5		100	-
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		513	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.СКОРОВОГАТ

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.ВЕДЕНИЧЕВА

ТП 709-9-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т,КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР 3804

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №1-28

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТИПОВЫХ КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ:4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,003 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,003 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ: ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ: МОНТАЖНЫХ РАБОТ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ: МОНТАЖНЫХ РАБОТ: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ: МОНТАЖНЫХ РАБОТ: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч: НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч: ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т: БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т: НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ЯЩИК НА 10 РЕЛЕ С АВР Я9504-3044											
1	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1			
				1,20				-	0,10	-	-		
		ШТ											
2	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	2,00	-	-	1	-	-	0,20	-	-		
				0,23				-	-	-	-		
		ШТ											
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	-	2	1	-		1	-		
				РУБ.				-		-			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			1						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-		
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	-	-	-	-		-	-		
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		-							

тп 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			2	1	-		1	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.	-		3	1	-		1	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.	-		3	1	-		1	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.СКОРОБОГАТ

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.ВЕДЕНИЧЕВА

тп 709-9-102.89 Ал8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ФОРМА 5
ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3804

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-29

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ:3,6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,110 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,959 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,151 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 100 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,072 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	16028-3012 5	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП212-2 ДИП-2 ШТ	24,00	37,00	888	-	-	-	-	-	-		
2	Ц10-743-2 К=1,1	-ТО ЖЕ,НА ВЫСОТЕ ДО 15М ШТ	24,00	-	-	25	23	-	1,10	26	-		
				1,06				-	-	-	-		
3	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	2,00	-	-	1	-	-	0,22	-	-		
				0,14				-	-	-	-		
4	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ ШТ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-		
				0,32				-	-	-	-		
5	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1,00	-	-	4	2	-	3,00	3	-		
				4,01				-	0,23	-	-		
6	290220 К=1,082	-КОРОБКА КО-2 ШТ	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-		
				0,29				-	-	-	-		
7	Ц10-775-2	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	1	1	-	0,60	1	-		
				0,40				-	-	-	-		
8	Ц10-747-3 К=1,1	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ НА ВЫСОТЕ ДО 15М 100М	1,60	-	-	52	37	1	39,60	63	-		
				32,61				-	0,14	-	-		
9	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С	0,16	-	-	4	-	-	-	-	-		

тп 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С 4ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2 1000М		23,10				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	888	84	64	1			95	-
			РУБ.				-			-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			65					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	71	-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	959	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		5						
		ИТОГО:	РУБ.		89	64	1			95	-
			РУБ.				-				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		51	-	-			-	
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-			5	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	8	-				
		ИТОГО:	РУБ.	959	140	72	1			100	
			РУБ.				-				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		11	-	-			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ.	959	151	72	1			100	-
			РУБ.				-				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	1110	-	-	-			-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			100	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	72	-			-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.СКОРОБОГАТ

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.ВЕДЕНИЧЕВА

ТП 709-9-102.89 АЛ.8.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т,КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3804

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №1-30

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ МОНТАЖЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ:3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,616 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 565 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,324 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ : ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 : 11
		ЛЕСА ДО 14М							
1	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	2,40	71,10	0,69	171	98	2	73,80 : 172
		100М2ГП		41,00	0,21			1	0,27 : 1
2	Е8-195 К=3	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	2,40	133,20	1,02	320	210	3	157,50 : 378
		100М2ГП		87,60	0,30			1	0,39 : 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			491	308	5	555
			РУБ.					2	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			491	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			618	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	565
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	324	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			618	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	565
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	324	-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.СКОРОБОГАТ

Проверил инж. Веденичева

ТП-709-9-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР 3804

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-31

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ:3,10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,864 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,537 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,117 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	755 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,512 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	171081 ДОП	-ПРИБОР-СИГНАЛИЗАТОР ДОП-3 К-Т	22,00	22,60	-	497	-	-	-	-	-	
2	Ц10-743-8	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ КОМПЛ.	22,00	-	4,64	-	102	98	-	7,00	154	-
3	1504-9077 К=1,08	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ=ВПК-2111У2 ТУ 16-526.433-78 ШТ	8,00	-	2,38	-	19	-	-	-	-	-
4	Ц8-539-7	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	8,00	-	0,86	-	7	3	-	0,60	5	-
5	1504-15414 К=1,082	-ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ=ДМК-П2 ТУ 25-09.007-78 ШТ	5,00	-	0,60	-	3	-	-	-	-	-
6	Ц10-743-4	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	5,00	-	0,88	-	4	4	-	1,00	5	-
7	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	6,00	-	0,14	-	1	1	-	0,22	1	-
8	2405 ДОП.22	-КОРОБКА КС-20 ШТ	1,00	-	-	-	6	-	-	-	-	-

тп 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,082				6,06				-	-	-	-
9	Ц8-534-16	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ		1,00	-	-	6	2	-	4,00	4	-
			ШТ									
					5,73				-	0,01	-	-
10	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П		74,00	-	-	10	-	-	-	-	-
			ШТ		0,14				-	-	-	-
11	Ц10-775-2	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ		74,00	-	-	30	25	-	0,60	44	-
			ШТ									
					0,40				-	-	-	-
12	С154-140 ПРИМ	-РОЗЕТКА РТ-2		10,00	-	-	2	-	-	-	-	-
			ШТ									
					0,16				-	-	-	-
13	Ц8-591-6	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ		0,10	-	-	3	2	-	31,00	3	-
			100ШТ									
					25,10				-	0,03	-	-
14	Ц10-744-7	-БЛОКИРОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФОЛЬГОЙ		1,00	-	-	29	22	-	37,00	37	-
			100М		29,10				-	-	-	-
15	Ц10-744-3	-БЛОКИРОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ,СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК		65,00	-	-	67	53	-	1,00	65	-
			1М2		1,03				-	-	-	-
16	Ц10-747-3	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ		10,80	-	-	329	228	6	36,00	369	-
			100М		30,50				1	0,14	2	
17	Ц8-409-1	-ТО ЖЕ,В ТРУБЕ		0,05	-	-	1	-	-	4,00		
			100М		4,88				-	0,92		
18	Ц8-4258Д УРМОП.5.25	-ТО ЖЕ,В ТРУБКЕ		0,25	-	-	15	4	5	32,00	8	
			100М		61,74				2	8,33	2	-
19	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С 4ИСЛОМ ЖИЛ И СЕ4ЕНИЕМ 2,0,6ММ2		0,99	-	-	23	-	-	-	-	-
			1000М		23,10				-	-	-	-
20	15098-02041	-ПРОВОД КЛАСС ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛЫ 1 СЕЧЕНИЕМ 0,35ММ2=НВМ		0,13	-	-	1	-	-	-	-	-
			1000М		8,04				-	-	-	-
	К=1,116											
21	15098-02043	-ТО ЖЕ,НВМ-0,35 4 500=НВМ		0,03	-	-	1	-	-	-	-	-
			1000М		12,05				-	-	-	-
	К=1,116											
22	2405-1874	-ТРУБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ=ХВТ-5УХЛ2,5		0,01	-	-	12	-	-	-	-	-
	К=1,074	ТУ36-501-80			1235,10				-	-	-	-
			1000КГ									
23	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ		0,05	-	-	4	2	2	55,00	3	-
					79,20				1	15,74	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
24	113-3013-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,089	Д20Х1,6ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И МАРКИ 0,8КП		0,22				-	-	-	-
		М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		497	599	444	13		718	-
			РУБ.					4		5	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				457				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		40	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		537	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			77					
		ИТОГО:	РУБ.			676	444	13		723	-
			РУБ.					4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			358	-	-			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		32	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	64	-			
		ИТОГО:	РУБ.		537	1034	508	13		755	
			РУБ.					4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			83	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		537	1117	508	13		755	-
			РУБ.					4			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1654	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		755	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	512	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.СКОРОБОГАТ

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.ВЕДЕНИЧЕВА

ТП 709-9-102.89 Ал.8.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3804

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №1-32

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ МОНТАЖЕ УСТАНОВКИ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ:3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,449 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 367 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,223 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-57	-ПРОБИВКА БОРОЗДЫ В ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 100М	4,75	13,60	5,90	65	37	28	13,70	65
				7,70	1,77			8	2,28	11
2	Е15-210	-ЗАДЕЛКА БОРОЗДЫ ШПАТЛЕВКОЙ 100М	4,75	34,60	1,10	164	84	6	30,00	142
				17,60	0,33			2	0,43	2
3	Е15-564	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ 100М2	1,60	80,00	0,08	128	81		88,70	142
				50,80	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			357	202	34		549
			РУБ.					10		13
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			357	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			59	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			33	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			449	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		367
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	223	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			449	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		367
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	223	-		-

СОСТАВИЛ Скоробогат ВЕД.ИНЖ.СКОРОБОГАТ

ПРОВЕРИЛ Ведеичева ИНЖ.ВЕДЕНИЧЕВА

тп 709-9-102.89 А.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР 3804

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-33

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОХОДНАЯ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ:5,7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,315 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,298 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,017 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,006 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1404 1517 НАБОРОМ	-ЯЩИК СИГНАЛИЗАЦИИ Я9014-2044 К-Т	1,00	276,00	-	276	-	-	-	-		
2	Ц8-146-1 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,20	- 48,73	-	-	10	4	3 1	32,24 5,21	6 1	-
3	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	- 166,00	-	3	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			276	10	4	3		6	-
			РУБ.						1		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					7				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			22	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.			298	-	-	-		-	-

тп 709-9-102.89 АВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			3					
		ИТОГО:	РУБ.			13	4	3		7	-
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		298	16	5	3		7	
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		298	17	5	3		7	-
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		315	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.СКОРОБОГАТ

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.ВЕДЕНИЧЕВА

ТП 709-9-102.89 Ал8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР 3804

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-34

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТИПОВЫХ КОМПЛЕКТНЫХ УСРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОХОДНАЯ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ;5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,003 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,003 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: МОНТАЖНЫХ РАБОТ: ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: МОНТАЖНЫХ РАБОТ: ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч: НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч: НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН: ЭКСПЛ. МАШИН: ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т: БРУТТО	НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЯЩИК СИГНАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ НА 5 НАПРАВЛЕНИЙ Я9014-2044									
1	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ ШТ	1,00	- 1,20	-	1	1	- -	1,00 0,10	1 -	- -
2	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ШТ	2,00	- 0,23	-	1	-	- -	0,20 -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	-	-	2	1	- -	- -	1 -	-
			РУБ.					-	-		
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1					
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ

тп 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			2	1	-		1	-
			РУБ.								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	3	1	-		1	-
			РУБ.								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	3	1	-		1	-
			РУБ.								
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.СКОРОБОГАТ

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.ВЕДЕНИЧЕВА

ТП 709-9-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т,КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР 3884

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-35

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОХОДНАЯ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ:4.6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,539 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 1,371 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,168 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 61 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,047 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	
1	160248-3010	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ППКП019-10-2 ППС-3 К-Т	1,00	1225,00		1225	-	-	-	-		-	-	
2	Ц10-742-1	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1,00	- 20,20		-	20	18	-	26,00		26		
3	1517 К=1,076	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШО3-3 ШТ	2,00	- 33,36		-	67	-	-	-		-	-	
4	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,02	- 386,00		-	8	3	-	248,00		5	-	
										3,64				
5	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	2,00	- 1,14		-	2	2	-	1,00		2	-	
6	Ц8-574-18 К=3	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА	2,00	- 0,69		-	1	1	-	0,60		1	-	

тп 709-9-102.89 Ал.В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТОК ДО 50А									
		ШТ									
7	1602-50094	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ =КВ-24М ТУ 25-05-1674-74	1,00	44,00	44	-	-	-	-	-	-
		20,000 КГ		-				-	-	-	0,02
		ШТ									
8	Ц8-105-1	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1,00	-	-	16	14	-	19,00	19	-
		ШТ		16,00				-	-	-	-
9	Ц8-146-1 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,15	-	-	7	3	2	32,24	5	-
		100М		48,73				1	5,21	1	-
10	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,02	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000М		166,00				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1269	54	41	2		58	0,02
			РУБ.					1		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				43				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		102	-	-	-	-		
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		1371	-	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			69					
		ИТОГО:	РУБ.			123	41	2		59	0,02
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-	-	2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-	-	-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1371	156	46	2		61	0,02
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1371	168	46	2		61	0,02
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	1539		-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-	-

ТП 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.СКОРОБОГАТ

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.ВЕДЕНИЧЕВА

-176- тп 709-9-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ БЛОКА СКЛАДОВ РТИ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 ТЫС.Т,КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР 3864

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-36

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОХОДНАЯ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ:3,10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,414 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,324 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,090 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	52 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,038 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	171081 ДОП	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ППКС-01049-20-1 ЛИРА К-Т	1,00	300,00	300	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	- 20,20	-	20	18	-	26,00	26	-	-
3	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	- 10,40	-	10	9	-	14,00	14	-	-
4	С153-228	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТВОЙ ВХОД СУП-МУ2 ШТ	1,00	- 2,76	-	3	-	-	-	-	-	-
5	Ц8-604-4	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ 100ШТ	0,01	- 83,40	-	1	-	- 12,75	72,00	1	-	-
6	С153-254	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПА В230-240-25 10ШТ	0,10	- 0,99	-	1	-	-	-	-	-	-
7	1602-50112 К=1,082	-ЗВОНОК НА ОБРЫВ,ПОСТОЯННОГО ТОКА СФИЛЬТРОМ=ЗВОФ ТУ 16-739-059-76 ШТ	1,00	- 9,74	-	10	-	-	-	-	-	-

тп 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц10-744-5	-ТО ЖЕ,МОНТАЖ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,18				-	-	-	-
9	Ц8-146-1 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,20	-	-	10	4	3	32,24	6	-
		100М		48,73				1	5,21	1	-
10	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,02	-	-	3	-	-	-	-	-
		1000М		166,00				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		300	43	32	3		49	-
			РУБ,					1		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				35				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		24	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		324	-	-	-			
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			16					
		ИТОГО:	РУБ,			59	32	3		50	-
			РУБ,					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		324	84	37	3		52	-
			РУБ,					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		324	90	37	3		52	-
			РУБ,					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	414		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.СКОРОБОГАТ

ПРОВЕРИЛ ИНН Веденеев

тп 709-9-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ,БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС,ТОНН

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -20 ГРАДУСОВ С И СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 0,7КПА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС,ТОНН

ОСНОВАНИЕ: АР1-1-6,КЖ1-1-42,КМ1-1-14

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	243,232 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	27033 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	20,223 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	22229,30 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	10,94 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1	-ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т-30ГРАДУСОВ С И СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 1КПП С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ 249120 РУБ РУБ	1,00	249120,00 20363,00	-	249120	20363	-	27095,00	27095
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
2	608-70001 ССЦП,9-5	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ 2К68-6А4М3-Н-01-02-03-04-05-06 -07 ИЗ БЕТОНА М-300	9,60	80,60	-	774	-	-	-	-
3	С147-4	-АРМАТУРА А-4 100КГ	9,74	22,90	-	223	-	-	-	-
4	608-10067 ССЦП,8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18.2,1-1А5-1,-2,-3 ИЗ БЕТОНА В22,5 ЦЕНА:94,1-0,82-1,63=91,65 М3	23,44	91,65	-	2148	-	-	-	-
5	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	6,50	25,00	-	162	-	-	-	-

тп 709-9-102.89 АВ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	-	11,52	26,00	-	300	-	-	-	-
7	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	-	1,36	32,10	-	44	-	-	-	-
8	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	-	1,71	41,30	-	71	-	-	-	-
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	-	3,42	41,30	-	141	-	-	-	-
10	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	-	5,13	17,80	-	91	-	-	-	-
11	608-10067 ССЦП,8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18.2.1-4А5-1,-2,-3,-4 ИЗ БЕТОНА В27,5 ЦЕНА:94,1-1,63=92,47 М3	-	38,09	92,47	-	3522	-	-	-	-
12	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	-	13,47	25,00	-	337	-	-	-	-
13	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	-	28,08	26,00	-	730	-	-	-	-
14	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	-	2,21	32,10	-	71	-	-	-	-
15	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	-	2,78	41,30	-	115	-	-	-	-
16	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	-	5,07	41,30	-	210	-	-	-	-
17	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	-	7,86	17,80	-	140	-	-	-	-
18	608-10067 ССЦП,8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18.2.1-2А5-1 ИЗ БЕТОНА В27,5 ЦЕНА:94,1-1,63=92,47 М3	-	5,86	92,47	-	542	-	-	-	-
19	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	-	1,62	25,00	-	41	-	-	-	-
20	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	-	3,55	26,00	-	92	-	-	-	-
21	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	-	0,34	32,10	-	11	-	-	-	-

т.п 709-9-102.89 А8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	-	0,43	41,30	- -	18	-	-	-	-
23	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	-	0,95	41,30	- -	39	-	-	-	-
24	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	-	1,38	17,80	- -	24	-	-	-	-
25	608-10067 ССЦП.8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18.2.1-6А5-5 ИЗ БЕТОНА В30 М3	-	5,86	94,10	- -	551	-	-	-	-
26	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	-	3,24	25,00	- -	81	-	-	-	-
27	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	-	5,33	26,00	- -	139	-	-	-	-
28	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	-	0,34	32,10	- -	11	-	-	-	-
29	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	-	0,49	41,30	- -	20	-	-	-	-
30	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	-	0,98	41,30	- -	40	-	-	-	-
31	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	-	1,47	17,80	- -	26	-	-	-	-
32	608-10067 ССЦП,8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18,2,1-7А5-1 ИЗ БЕТОНА В40 ЦЕНА:94,1+1,63,2=97,36 М3	-	11,72	97,36	- -	1141	-	-	-	-
33	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	-	7,39	25,00	- -	185	-	-	-	-
34	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	-	11,52	26,00	- -	300	-	-	-	-
35	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	-	0,68	32,10	- -	22	-	-	-	-
36	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	-	0,98	41,30	- -	41	-	-	-	-
37	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	-	1,96	41,30	- -	81	-	-	-	-

т.п 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	2,94	17,80	-	52	-	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
39	608-70001 ССЦП,9-5	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ 2К68-5А4М3-Н-01-02-03-04-05-06 -07 ИЗ БЕТОНА М-300	9,60	80,60	-	774	-	-	-	-
40	С147-4	-АРМАТУРА А-4 100КГ	8,06	22,90	-	185	-	-	-	-
41	608-10067 ССЦП,8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18,2,1-1А5-1-2-3 ИЗ БЕТОНА В22,5 ЦЕНА:94,1-0,82-1,63=91,65 М3	29,30	91,65	-	2685	-	-	-	-
42	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	8,12	25,00	-	203	-	-	-	-
43	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	14,40	26,00	-	374	-	-	-	-
44	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,70	32,10	-	55	-	-	-	-
45	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	2,14	41,30	-	88	-	-	-	-
46	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	4,37	41,30	-	180	-	-	-	-
47	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	6,51	17,80	-	116	-	-	-	-
48	608-10067 ССЦП,8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18,2,1-4А5-4 ИЗ БЕТОНА В27,5 ЦЕНА:94,1-1,63=92,47 М3	5,86	92,47	-	542	-	-	-	-
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,07	25,00	-	52	-	-	-	-
50	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	4,32	26,00	-	112	-	-	-	-
51	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,34	32,10	-	11	-	-	-	-
52	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,43	41,30	-	18	-	-	-	-

Т.П. 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	0,98	41,30	-	40	-	-	-	-
54	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,41	17,80	-	25	-	-	-	-
55	608-10067 ССЦП,8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18.2,1-3А5-1-2-3-4 ИЗ БЕТОНА В27,5 ЦЕНА:94,1-1,63=92,47 М3	38,09	92,47	-	3522	-	-	-	-
56	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	13,02	25,00	-	326	-	-	-	-
57	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	23,09	26,00	-	600	-	-	-	-
58	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,21	32,10	-	71	-	-	-	-
59	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	2,78	41,30	-	115	-	-	-	-
60	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	5,07	41,30	-	210	-	-	-	-
61	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	7,86	17,80	-	140	-	-	-	-
62	608-10067 ССЦП,8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18.2.1-6А5-5 ИЗ БЕТОНА В30 М3	11,72	94,10	-	1103	-	-	-	-
63	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	6,48	25,00	-	162	-	-	-	-
64	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	10,66	26,00	-	277	-	-	-	-
65	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,68	32,10	-	22	-	-	-	-
66	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,98	41,30	-	41	-	-	-	-
67	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	1,96	41,30	-	81	-	-	-	-
68	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	2,94	17,80	-	52	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	-	354	-	-		-	
			РУБ.				-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-	354	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	-	54	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	10	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	-	34	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-	442	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	10	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	-	442	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	10	-		-	
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		А)ПАНЕЛЬНЫЕ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
69	608-10410 ССЦП,8-365	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ Я4ЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 550-600КГ/М3 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 ОБЬЕМНЫМ ВЕСОМ 800КГ/М3 ЦЕНА:9,91-8,8.0,04.0,2,1,02=9,84	М2 -	24,81	9,84	- -	244	-	-	
					-	-			-	
70	608-10410 ССЦП,8-381	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ Я4ЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 550-600КГ/М3 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 ОБЬЕМНЫМ ВЕСОМ 800КГ/М3 ЦЕНА:10,1-8,8,0,04.0,2,1,02=10,03	М2 -	536,80	10,03	- -	5384	-	-	-
					-	-			-	-
71	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100КГ -	2,53	41,30	- -	105	-	-	-
					-	-			-	-
72	Е13-168	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА ОБЬЕМ С К=2	100М2 -	0,16	7,13	0,15 -	1	-	1,45	-
				-	0,98	0,04		-	0,05	-
73	608-10414 ССЦП,8-369	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ Я4ЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 550-600КГ/М3 С РАСХОДОМ СТАЛИ		77,86	11,30	- -	880	-	-	-
					-	-			-	-

1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
		ДО 7,0КГ/М2 ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 800КГ/М3 ЦЕНА:11,4-10,2.0,04.0,24.1,02= 11,3										
			М2									
74	608-10414 ССЦП,8-365	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ Я4ЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 550-600КГ/М3 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 800КГ/М3 ЦЕНА:11,6-10,2.0,04.0,24.1,02= 11,5	-	1638,38	11,50	-	-	18841	-	-	-	-
			М2									
75	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	-	12,97	41,30	-	-	536	-	-	-	-
			100КГ									
76	Е13-168	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА ОБЪЕМ С К=2	-	0,84	7,13	0,15	-	6	- 1	-	1,45	- 1
			-		0,98	0,04				-	0,05	-
			100М2									
77	608-10428 ССЦП,8-407	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ Я4ЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 550-600КГ/М3,М-25 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 800КГ/М3 ЦЕНА:44,7-39,3.0,04.1,02=43,1	-	3,46	43,10	-	-	149	-	-	-	-
			М3									
78	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	-	0,28	32,10	-	-	9	-	-	-	-
			100КГ									
79	Е7-767	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20КГ	-	0,28	489,00	6,00	-	137	- 8	- 2	40,60	- 11
			Т	-	27,80	1,80			-	1	2,32	- 1
80	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	20,91	17,80	-	-	372	-	-	-	-
			100КГ									
81	Е13-402	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2	-	0,98	595,00	2,33	-	583	- 8	- 3	12,10	- 12
			-		7,80	0,70			-	1	0,90	- 1
			100М2									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ										
82	608-10410 ССЦП,8-365	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ Я4ЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 550-600КГ/М3 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 800КГ/М3 ЦЕНА:9,91-8,8.0,04.0,2,1,02=9, 84		102,67	9,84	-		1010	-	-	-	-
			М2									
83	608-10410 ССЦП,8-381	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ Я4ЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		2173,14	10,03	-		21797	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		550-600КГ/М3 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 800КГ/М3 ЦЕНА:10,1-8,8.0,04.0,2,1,02=10,03 М2		-	-			-	-	-
84	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	15,41	41,30	-	636	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
85	Е13-168	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА ОБЪЕМ С К=2 100М2	0,98	7,13	0,15	7	1	-	1,45	1
				0,98	0,04			-	0,05	-
86	608-10428 ССЦП.8-407	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ Я4ЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 550-600КГ/М3,М-25 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 800КГ/М3 ЦЕНА:44,7-39,3.0,04.1,02=43,1 М3	2,80	43,10	-	121	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
87	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,27	32,10	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
88	Е7-767	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,24	489,00	6,00	117	7	1	40,50	10
				27,80	1,80			-	2,32	
89	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	20,43	17,80	-	364	-	-	-	
				-	-			-	-	
90	Е13-402	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2 100М2	0,96	595,00	2,33	571	7	3	12,10	12
				7,80	0,70			1	0,90	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.		-		2615	-	2	-	1
		РУБ.					-	1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.		-		2615	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.		-		431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	-	77	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.		-		246	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.		-		3292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	-	80	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.		-		3292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	-	80	-	-

РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ

1	2	3		4	5		6		7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ											
91	608-10330 ССЦП,8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР, БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ПГ-2АТ5Т ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 490КГ/М2 М2	-	800,55	5,62	-	-	4499	-	-	-	-
92	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	-	3,67	41,30	-	-	151	-	-	-	-
93	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	-	7,99	17,80	-	-	142	-	-	-	-
94	608-10330 ССЦП,8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР, БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ПГ-3АТ5Т ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 600КГ/М2 М2	-	35,58	5,62	-	-	200	-	-	-	-
95	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	-	0,37	41,30	-	-	15	-	-	-	-
96	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	-	0,56	17,80	-	-	10	-	-	-	-
97	608-10330 ССЦП,8-157	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР, БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 1ПВ10-3АТ5Т ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 600КГ/М2 М2	-	119,00	7,92	-	-	942	-	-	-	-
98	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	-	1,09	17,80	-	-	19	-	-	-	-
99	608-10331 ССЦП,8-158	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 ПФ-4АТ5Т ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 750КГ/М2 М2	-	53,85	8,76	-	-	472	-	-	-	-
100	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	-	0,62	17,80	-	-	11	-	-	-	-
101	608-10330 ССЦП,8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР, БОЛЕЕ 2М,	-	729,39	5,62	-	-	4099	-	-	-	-

ТП 709-9-102.89 АВ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 1ПГ-2АТ5Т-150ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 490КГ/М2	М2								
102	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100КГ	0,93	41,30		38				
103	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100КГ	0,93	41,30		38				
104	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	4,86	17,80		87				
105	ССОЦСТР.130	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА		738,00	0,14		103				
	ТБ.Б	ЦЕНА:0,61-0,47=0,14	М2								
106	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	738,00	0,46		339				
107	ССОЦСТР.86	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА		697,00	0,51		355				
	ПРИМ.		М2								
108	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	М3	92,25	27,90		2574				
109	ССОЦСТР.130	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА		656,00	0,61		400				
	ТБ.Б		М2								
110	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	656,00	0,46		302				
111	608-10330 ССЦП.8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 1ПГ-3АТ5Т-150ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 600КГ/М2	М2	302,43	5,62		1700				
112	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100КГ	0,43	41,30		18				
113	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	2,07	17,80		37				
114	ССОЦСТР.130	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА		306,00	0,14		43				
	ТБ.Б	ЦЕНА:0,61-0,47=0,14	М2								
115	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С		306,00	0,46		141				

ТП 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ									
			М2								
116	ССЦСТР.86 ПРИМ.	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	М2	289,00	0,51		147				
117	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	М3	38,25	27,90		1067				
118	ССЦСТР.130 ТБ,Б	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	М2	272,00	0,61		166				
119	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	272,00	0,46		125				
120	608-10331 ССЦП.8-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 1ПГ-4АТ5Т-150ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 750КГ/М2	М2	195,69	6,18		1209				
121	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100КГ	0,20	41,30		8				
122	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,25	17,80		22				
123	ССЦСТР.130 ТБ,Б	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА ЦЕНА:0,61-0,47=0,14	М2	198,00	0,14		28				
124	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	198,00	0,46		91				
125	ССЦСТР.86 ПРИМ	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	М2	187,00	0,51		95				
126	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	М3	24,75	27,90		691				
127	ССЦСТР.130 ТБ,Б	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	М2	176,00	0,61		107				
128	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	176,00	0,46		81				
129	608-10332 ССЦП.8-122	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ	М2	160,11	6,62		1060				

1	2	3		4	5		6		7	8	9	10	11
		НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 1ПГ-5АТ5Т-150ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 930КГ/М2	М2										
130	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100КГ	0,26	41,30				11				
131	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,12	17,80				20				
132	ССОЦСТР.130-ТБ,Б	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА ЦЕНА:0,61-0,47=0,14	М2	162,00	0,14				23				
133	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	162,00	0,46				75				
134	ССОЦСТР.86 ПРИМ.	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	М2	153,00	0,51				78				
135	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	М3	20,25	27,90				565				
136	ССОЦСТР.130-ТБ,Б	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	М2	144,00	0,61				88				
137	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	144,00	0,46				66				
138	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3 ДЛЯ ПЛИТ 2ПГ-1АТ5Т-150ЛН-400М	М3	5,76	27,90				161				
139	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3 ДЛЯ ПЛИТ 2ПВ10-2АТ5Т-150ЛН-400М	М3	5,32	27,90				148				
140	608-10331 ССЦП.8-158	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 1ПВ10-4АТ5Т-150ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 750КГ/М2	М3	68,00	8,76				596				
141	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	М2	0,62	17,80				11				

1	2	3		4	5		6		7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ											
			100КГ										
142	ССЦСТР.130	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	-	60,00	0,14				8				
	ТБ,Б	ЦЕНА:0,61-0,47=0,14											
			М2										
143	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	-	60,00	0,46				28				
			М2										
144	ССЦСТР.86	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	-	56,00	0,51				29				
	ПРИМ		М2										
145	608-70169	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ	-	7,04	27,90				196				
	ССЦП.9-327	ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3											
			М3										
146	ССЦСТР.130	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	-	42,00	0,61				26				
	ТБ,Б		М2										
147	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	-	42,00	0,46				19				
			М2										
148	608-10332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ	-	34,00	9,42				320				
	ССЦП.8-159	ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 1ПВ10-5АТ5Т ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 930КГ/М2											
			М2										
149	ССЦСТР.130	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	-	30,00	0,14				4				
	ТБ,Б	ЦЕНА;0,61-0,47=0,14											
			М2										
150	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	-	30,00	0,46				14				
			М2										
151	ССЦСТР.86	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	-	28,00	0,51				14				
	ПРИМ		М2										
152	608-70169	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ	-	3,52	27,90				98				
	ССЦП.9-327	ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3											
			М3										
153	ССЦСТР.130	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	-	26,00	0,61				16				
	ТБ,Б		М2										
154	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	-	26,00	0,46				12				
			М2										
155	608-70169	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ	-	0,96	27,90				27				
	ССЦП.9-327	ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В КГ/М3 ДЛЯ ПЛИТ 2ПГ-3АТ5Т-150ЛН-400М								
		М3								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
156	608-10330 ССЦП.8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ПГ-2АТ5Т ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 490КГ/М2	71,16	5,62	-	400	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
157	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,71	41,30	-	29	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
158	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,09	17,80	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
159	608-10329 ССЦП.8-119	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 ПГ-1АТ5Т ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 380КГ/М2	764,97	5,35	-	4093	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
160	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	1,44	41,30	-	60	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
161	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	5,57	17,80	-	99	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
162	608-10330 ССЦП.8-157	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 1ПВ10-2АТ5Т ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 490КГ/М2	119,00	7,92	-	942	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
163	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,09	17,80	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
164	608-10330 ССЦП.8-157	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ПФ-3АТ5Т ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 600КГ/М2	53,85	7,92	-	426	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
165	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	0,62	17,80	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ								
		100КГ								
166	608-10330 ССЦП.8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР, БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ПГ-2АТ5Т-110ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 490КГ/М2	1049,61	5,62		5899				
		М2								
167	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	1,36	41,30		56				
		100КГ								
168	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	7,03	17,80		125				
		100КГ								
169	ССОЦСТР.130 ТБ.Б	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА ЦЕНА:0,61-0,47=0,14	1062,00	0,14		149				
		М2								
170	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	1062,00	0,46		489				
		М2								
171	ССОЦСТР.86 ПРИМ	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	1003,00	0,51		512				
		М2								
172	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	99,12	27,90		2765				
		М3								
173	ССОЦСТР.130 ТБ.Б	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	944,00	0,61		576				
		М2								
174	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	944,00	0,46		434				
		М2								
175	608-10330 ССЦП.8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР, БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 1ПГ-3АТ5Т-110ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 600КГ/М2	160,11	5,62		900				
		М2								
176	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,14	41,30		6				
		100КГ								
177	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,00	17,80		18				
		100КГ								
178	ССОЦСТР.130 ТБ.Б	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА ЦЕНА:0,61-0,47=0,14	270,00	0,14		38				
		М2								

ТП 709-9-102.89АЛ.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ М2	270,00	0,46	-	124	-	-	-	-
180	ССОЦСТР.86 ПРИМ	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА М2	255,00	0,51	-	130	-	-	-	-
181	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3 М3	25,20	27,90	-	703	-	-	-	-
182	ССОЦ-СТР.13-0 ТБ,Б	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА М2	240,00	0,61	-	146	-	-	-	-
183	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ М2	240,00	0,46	-	110	-	-	-	-
184	608-10331 ССЦП8-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 1ПГ-4АТ5Т-110ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 750КГ/М2 М2	177,90	6,18	-	1099	-	-	-	-
185	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	0,32	41,30	-	13	-	-	-	-
186	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,27	17,80	-	23	-	-	-	-
187	ССОЦСТР.130- ТБ,Б	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА ЦЕНА:0,61-0,47=0,14 М2	180,00	0,14	-	25	-	-	-	-
188	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ М2	180,00	0,46	-	83	-	-	-	-
189	ССОЦСТР.86 ПРИМ	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА М2	170,00	0,51	-	87	-	-	-	-
190	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3 М3	22,50	27,90	-	628	-	-	-	-
191	ССОЦСТР.130- ТБ,Б	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА М2	160,00	0,61	-	98	-	-	-	-
192	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ М2	160,00	0,46	-	74	-	-	-	-
193	608-70169 ССЦП-9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО	4,38	27,90	-	122	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3 ДЛЯ ПЛИТ 2ПГ-1АТ5Т-110ЛН-400М								
		М3								
194	608-70169 ССЦП,9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3 ДЛЯ ПЛИТ 2ПВ-10-2АТ5Т-110ЛН-400М	4,06	27,90	-	113	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
195	608-10330 ССЦП,8-157	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 1ПВ10-3АТ5Т-110ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 600КГ/М2	102,00	7,92	-	808	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
196	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,94	17,80	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
197	ССОЦСТР.130 ТБ,Б	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА ЦЕНА:0,61-0,47=0,14	90,00	0,14	-	13	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
198	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	90,00	0,46	-	41	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
199	ССОЦСТР.86 ПРИМ	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	84,00	0,51	-	43	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
200	608-70169 ССЦП,9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	7,92	27,90	-	221	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
201	ССОЦСТР.130 ТБ,Б	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	72,00	0,61	-	44	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
202	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	72,00	0,46	-	33	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
203	608-70169 ССЦП,9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3 ДЛЯ ПЛИТ 2ПГ-3АТ5Т-110ЛН-400М	0,73	27,90	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		-		1402	-	-		-
		РУБ.						-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	1402	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	126	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	1761	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		-	1761	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
204	ССОЦПЗ-147 -СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА	-	73,00	16,00	-	1168	-	-	-	-
		М3			-	-		-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
205	ССОЦПЗ-147 -СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА		53,52	16,00	-	856	-			
		М3			-	-		-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		-	312	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	312	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		-	393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		244437		20361	- 1		27094
			РУБ.				-	1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		244437		-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	770	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	61

т.п. 709-9-102.89 АВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	137	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 435	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			243232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27033
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20223	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			243232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27033
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20223	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА М.Г.ТЫСЯЧНЫЙ

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ГОЛОВЕНЬКО
ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ И.И.ОВРАС

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Т.Д.СИМОНЕНКО

ТП 709-9-102.89 Ал.8

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
по смете №2-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Сумма /руб./ прямых затрат	Сумма /руб./ с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость /руб./ прямых	Средневзвешенная единичная стоимость /руб./ с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивн. элементов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы			5264	662I	-	-	2,72
2	Фундаменты			27533	34643	-	-	I4,24
3	Подземное хозяйство			24650	30992	-	-	I2,74
4	Каркас			27977	35I04	-	-	I4,43
5	Стены			42429	53362	-	-	2I,94
6	Перекрытие			I84	232	-	-	0,I0
7	Покрытие			25605	322I9	-	-	I3,25
8	Металлоконструкции			9746	II456	-	-	4,7I
9	Фонари /серия I.464.2-I7 вып.I/ - 5 шт.			I852	2259	-	-	0,93
I0	Кровля			8I68	I0277	-	-	4,23
II	Перегородки			89	I05	-	-	0,04
I2	Двери			406	5I0	-	-	0,2I
I3	Окна			II47	I377	-	-	0,57
I4	Ворота			2I5I	2582	-	-	I,06
I5	Полы			I3I88	I6594	-	-	6,82
I6	Отделочные работы			2072	2605	-	-	I,07
I7	Разные работы			I822	2294	-	-	0,94
	Итого	м3	22229,30	I94283	243232	874	I094	I00,00

ТП 709-9-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N2-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ Т-20ГР С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН,БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ОВС01-:3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,742 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	280 ЧЬЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,191 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	25157,46 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,03 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ЕЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НР	-ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т-30ГР С С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ 861 РУБ	1,00	861,00 201,00	-	861	201	-	294,00	294
		РУБ								
		РАЗДЕЛ 1, ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
2	Е18-120	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	- 45,68	0,26 0,22	0,03- 0,01	12-	10-	1 - -	0,39- 0,01	18 -
		ЭКМ								
3	2407-0908 ДОП.31	-СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ<УНИВЕРСАЛ, ЦЕНА:7,10.1,09=7,74	- 45,68	7,74 -	- - -	354	-	- - - -	- - - -	- - - -
		ЭКМ								
4	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	- 5,00	4,34 0,11	0,03- 0,01	22-	1	- - - -	0,20- 0,01	1 -
		М								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	-	164,00	0,59	-	91	91	-	0,90	139
		М2			0,59				-	-	-
6	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	-	3,08	7,13	0,15	22	3	-	1,45	4
		НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ В 2 СЛОЯ			0,98	0,04			-	0,05	-
		100М2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	501	105	1	-	162
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	98	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	388	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	9	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	35	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	475	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	617	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	118	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

7	Е18-120	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ		35,45	0,26	0,03	9	8	1	0,39	14
		ЭКМ			0,22	0,01			-	0,01	-
8	2407-0908 ДОП.31	-СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ<УНИВЕРСАЛ, ЦЕНА:7,10.1,09=7,74		35,45	7,74	-	274	-	-	-	-
		ЭКМ			-	-			-	-	-
9	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ		3,50	4,34	0,03	15	-	-	0,20	1
		М			0,11	0,01			-	0,01	-

ТП.709-9-102.89 АЛ.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	145,00	0,59	-	86	86	-	0,90	130
		М2		0,59	-			-	-	-
11	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	2,90	7,13	0,15	21	3	-	1,45	4
		НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ В 2 СЛОЯ		0,98	0,04			-	0,05	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			405	97	1		149
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			296	-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			364	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			765	193	-		281
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-		6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	-		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-		8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			771	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	-		13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	-		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			750	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		289

ТП 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	196	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			742	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	191	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖ.1 КАТ.ГРУША А.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КОВАЛЕВ М.Е.

ТП 709-9-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС,ТОНН В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N2-3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т-2ØГР С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН,БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ОВСО1-:3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	9,070 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1314 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	Ø,883 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	23157,46 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	Ø,39 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НР	-ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т-3ØГР С С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ 9114 РУБ	1,ØØ	9114,ØØ	-	9114	886	-	1315,ØØ	1315
				886,ØØ	-					
		РУБ								
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		П2,П3								
2	Е2Ø-76Ø	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО Ø,125 -	2,ØØ	6,25	Ø,46-	13-	6-	1	5,38-	11
		ШТ -		2,97	Ø,14			- -	Ø,18	-
3	С13Ø-711	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-7-Ø2, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-13,37 -	2,ØØ	58,8Ø	- -	118	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	Е2Ø-72	-ПАТРУБОК П9 -	1,1Ø	7,8Ø	Ø,Ø5-	9-	1	- -	Ø,83-	1

ТП 709-9-102.89 АВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		0,46	0,02				0,03	
5	Е20-72	-ТО ЖЕ,П36	1,10	7,80	0,05	9	1		0,83	1
		М2		0,46	0,02				0,03	
6	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1,00	3,42	0,07	3	2		2,95	3
		1ШТ		1,80	0,02				0,03	
7	С130-2975	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА КУС-6	1,00	51,80		52				
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				204	10	1		16
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			204				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			250				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			250				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				14			

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

8	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,25	0,46	13	6	1	5,30	11
		ШТ		2,97	0,14				0,18	
9	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85	2,00	50,20		100				
		ШТ								
10	Е20-72	-ПАТРУБОК П8	1,02	7,80	0,05	8			0,83	1
		М2		0,46	0,02				0,03	
11	Е20-72	-ТО ЖЕ,П35	0,89	7,80	0,05	7			0,83	1
		М2		0,46	0,02				0,03	
12	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1,00	3,42	0,07	3	2		2,95	3
		1ШТ		1,80	0,02				0,03	
13	С130-2974	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА	1,00	37,70		38				

тп 709-9-102.89 АВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КУС-5								
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			169	8	1		16
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			169				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			206				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				11			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			206				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				11			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			9079	884			1315
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9079				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9070				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				883			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9070				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				883			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖ.1 КАТ.ГРУША А.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КОВАЛЕВ М.Е.

ТП 709-9-102.89 АВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.Т. ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГР С И СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 1,5КПА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.Т.

ОСНОВАНИЕ: АР1-1-5,КЖ1-1-42,КМ1-1-14

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	295,061 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	27822 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	21,549 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	22669,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	13,02 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1	-ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т=-30ГР И СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 1КПП С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ 249120 РУБ РУБ	1,00	249120,00 20363,00	-	249120	20363	-	27085,00	27095
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
2	Е7-43	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 8Т ШТ	4,00	22,00 6,88	9,48 3,40	88	28 14	38 4,39	11,50 4,39	46 18
3	608-70001 ССЦП.9-5	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ КФ106-2А5-Н-01,-02,-03,-05 ИЗ БЕТОНА М-500 ЦЕНА:80,6+0,82+1,63.3=86,31	3,84	86,31 -	-	331	-	-	-	-
4	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	8,29	26,00	-	215	-	-	-	-

ТП 709-9-102.89 АВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,23	32,10		7				
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	1,50	41,30		62				
7	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,50	17,80		27				
8	608-70001 ССЦП.9-9	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ 5К117-4А5М3-Н-01,-02 ИЗ БЕТОНА М-300	11,20	71,10		796				
9	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,83	22,90		19				
10	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	7,49	26,00		195				
11	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	2,31	41,30		95				
12	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	2,31	17,80		41				
13	608-70001 ССЦП.9-6	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ 3К75-1А5М3-Н-01 ИЗ БЕТОНА М-300	14,40	70,80		1020				
14	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,70	22,90		39				
15	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	4,37	26,00		114				
16	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	1,10	41,30		46				
17	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,10	17,80		20				
18	608-70001 ССЦП.9-9	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ 4К105-6А5М4-Н-01,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-08,-09,-10,-11,-12 ИЗ БЕТОНА М-400 ЦЕНА:71,1+0,82+1,63=73,55	63,00	73,55		4634				
19	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	6,09	22,90		139				
20	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	62,16	26,00		1616				
21	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	6,42	41,30		265				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ									
22	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	6,42	17,80	-	114	-			
		100КГ									
23	608-70001 ССЦП,9-5	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ КФ109-4А5-Н-01,-02,-03 ИЗ БЕТОНА М-500 ЦЕНА:80,6+0,82+1,63,3=86,31	-	2,94	86,31	-	254	-			
24	С147-13	-АРМАТУРА А-5	-	5,23	26,00	-	136	-			
		100КГ									
25	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	-	0,18	32,10	-	6	-			
		100КГ									
26	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	-	0,81	41,30	-	33	-			
		100КГ									
27	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	0,81	17,80	-	14	-			
		100КГ									
28	608-10067 ССЦП,8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18,2,1-1А5-1,-2,-3 ИЗ БЕТОНА В22,5 ЦЕНА:94,1-0,82-1,63=91,65	-	23,44	91,65	-	2148	-			
		М3									
29	С147-8	-АРМАТУРА А-3	-	6,50	25,00	-	162	-			
		100КГ									
30	С147-13	-АРМАТУРА А-5	-	11,52	26,00	-	300	-			
		100КГ									
31	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	-	1,36	32,10	-	44	-			
		100КГ									
32	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	-	1,71	41,30	-	71	-			
		100КГ									
33	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	-	3,42	41,30	-	141	-			
		100КГ									
34	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	5,13	17,80	-	91	-			
		100КГ									
35	608-10067 ССЦП,8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18,2,1-4А5-1,-2,-3,-4 ИЗ БЕТОНА В27,5 ЦЕНА:94,1-1,63=92,47	-	38,09	92,47	-	3522	-			
		М3									
36	С147-8	-АРМАТУРА А-3	-	13,47	25,00	-	337	-			
		100КГ									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
37	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	-	28,08	26,00	- -	750	-	-	-	-
38	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	-	2,21	32,10	- -	71	-	-	-	-
39	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	-	2,78	41,30	- -	115	-	-	-	-
40	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	-	5,07	41,30	- -	210	-	-	-	-
41	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	-	7,86	17,80	- -	140	-	-	-	-
42	608-10067 ССЦП,8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18.2.1-2А5-1 ИЗ БЕТОНА В27,5 ЦЕНА:94,1-1,63=92,47 М3	-	5,86	92,47	- -	542	-	-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	-	1,62	25,00	- -	41	-	-	-	-
44	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	-	3,55	26,00	- -	92	-	-	-	-
45	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	-	0,34	32,10	- -	11	-	-	-	-
46	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	-	0,43	41,30	- -	18	-	-	-	-
47	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	-	0,95	41,30	- -	39	-	-	-	-
48	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	-	1,38	17,80	- -	24	-	-	-	-
49	608-10067 ССЦП,8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18.2.1-6А5-5 ИЗ БЕТОНА В30 М3	-	5,86	94,10	- -	551	-	-	-	-
50	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	-	3,24	25,00	- -	81	-	-	-	-
51	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	-	5,33	26,00	- -	139	-	-	-	-
52	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	-	0,34	32,10	- -	11	-	-	-	-
53	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	-	0,49	41,30	- -	20	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ									
54	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	-	0,98	41,30	-	40	-	-	-	-
		100КГ									
55	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	1,47	17,80	-	26	-	-	-	-
		100КГ									
56	608-70067 ССЦП.8-63	-ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КРУГЛЫЕ:ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ, ПРОЧНОСТЬ ТРУБ НОРМАЛЬНАЯ 1БСЦ18.2.1-7А5-1 ИЗ БЕТОНА В40 ЦЕНА:94,1+1,63.2=97,36	-	11,72	97,36	-	1141	-	-	-	-
		М									
57	С147-8	-АРМАТУРА А-3	-	7,39	25,00	-	185	-	-	-	-
		100КГ									
58	С147-13	-АРМАТУРА А-5	-	11,52	26,30	-	300	-	-	-	-
		100КГ									
59	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	-	0,68	32,10	-	22	-	-	-	-
		100КГ									
60	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	-	0,98	41,30	-	41	-	-	-	-
		100КГ									
61	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	-	1,96	41,30	-	81	-	-	-	-
		100КГ									
62	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	2,94	17,80	-	52	-	-	-	-
		100КГ									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
63	Е7-44	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 10Т		4,00	26,30	11,80	105	32	47	13,20	53
					7,94	4,20			17	5,42	22
		ШТ									
64	608-70001 ССЦП.9-5	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ КФ106-2А5-Н-02,-03,-04,-05 ИЗ БЕТОНА М-500 ЦЕНА:80,6+0,82+1,63.3=86,31		3,84	86,31	-	331	-	-	-	-
65	С147-13	-АРМАТУРА А-5		6,78	26,00	-	176	-	-	-	-
		100КГ									
66	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,17	23,20	-	4	-	-	-	-
		100КГ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	1,50	41,30	-	62	-	-	-	-
68	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,50	17,80	-	27	-	-	-	-
69	608-70001 ССЦП.9-9	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ 4К105-6А5М4-Н-05,-07,-08,-09,-10,-13,-14 ИЗ БЕТОНА М-400 ЦЕНА:71,1+0,82+1,63=73,55	54,60	73,55	-	4016	-	-	-	-
70	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	5,28	22,90	-	121	-	-	-	-
71	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	53,87	26,00	-	1401	-	-	-	-
72	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	4,80	41,30	-	198	-	-	-	-
73	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	4,80	17,80	-	85	-	-	-	-
74	608-70001 ССЦП.9-5	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ КФ109-4А5-Н-01,-02,-03 ИЗ БЕТОНА М-500 ЦЕНА:80,6+0,82+1,63.3=86,31	2,94	86,31	-	254	-	-	-	-
75	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	5,23	26,00	-	136	-	-	-	-
76	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,18	32,10	-	6	-	-	-	-
77	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	0,81	41,30	-	33	-	-	-	-
78	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,81	17,80	-	14	-	-	-	-
79	608-70001 ССЦП.9-9	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ 2К96-4М2-Н-01,-02 ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА:71,1-0,82,2=69,46	8,40	69,46	-	583	-	-	-	-
80	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,38	22,90	-	9	-	-	-	-
81	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	6,37	25,00	-	159	-	-	-	-
82	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,26	32,10	-	8	-	-	-	-
83	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,63	41,30	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ								
		100КГ								
84	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,63	17,80	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
85	608-70001 ССЦП.9-9	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ 2К108-1М3-01,-02 БЕТОНА М-300	13,20	71,10	-	939	-	-	-	-
86	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,83	22,90	-	19	-	-	-	-
		100КГ								
87	С147-8	-АРМАТУРА А-3	6,47	25,00	-	162	-	-	-	-
		100КГ								
88	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
89	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	2,25	41,30	-	93	-	-	-	-
		100КГ								
90	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,25	17,80	-	40	-	-	-	-
		100КГ								
91	608-70001 ССЦП.9-9	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ 2К66-1М2-Н-01 ИЗ БЕТОНА В15	14,40	69,46	-	1000	-			
		ЦЕНА:71,1-0,82,2=69,46								
92	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,91	22,90	-	21	-	-	-	-
		100КГ								
93	С147-8	-АРМАТУРА А-3	5,64	25,00	-	141	-	-	-	-
		100КГ								
94	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,41	32,10	-	13	-	-	-	-
		100КГ								
95	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	1,41	41,30	-	58	-	-	-	-
		100КГ								
96	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,41	17,80	-	25	-	-	-	-
		100КГ								
97	608-10067 ССЦП.8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18,2,1-1А5-1,-2,-3 ИЗ БЕТОНА В22,5 ЦЕНА:94,1-0,82-1,63=91,65	17,58	91,65	-	1611	-	-	-	-
		М3								
98	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,87	25,00	-	122	-	-	-	-
		100КГ								
99	С147-13	-АРМАТУРА А-5	8,64	26,00	-	225	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,02	32,10	-	33	-	-	-	-
101	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,28	41,30	-	53	-	-	-	-
102	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	2,55	41,30	-	105	-	-	-	-
103	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	3,84	17,80	-	68	-	-	-	-
104	608-10067 ССЦП.8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18.2,1-4А5-4 ИЗ БЕТОНА В27,5 ЦЕНА:94,1-1,63=92,47 М3	5,86	92,47	-	542	-	-	-	-
105	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,07	25,00	-	52	-	-	-	-
106	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	4,32	26,00	-	112	-	-	-	-
107	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,34	32,10	-	11	-	-	-	-
108	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,43	41,30	-	18	-	-	-	-
109	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	0,87	41,30	-	36	-	-	-	-
110	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,29	17,80	-	23	-	-	-	-
111	608-10067 ССЦП.8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18.2,1-6А5-1,-2,-3,-4,-5 ИЗ БЕТОНА В30 М3	43,95	94,10	-	4136	-	-	-	-
112	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	24,28	25,00	-	607	-	-	-	-
113	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	39,96	26,00	-	1039	-	-	-	-
114	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,55	32,10	-	82	-	-	-	-
115	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	3,69	41,30	-	152	-	-	-	-
116	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	6,49	41,30	-	268	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ								
117	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	10,18	17,80	-	181	-	-	-	-
118	608-10067 ССЦП,8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18,2,1-7А5-1 ИЗ БЕТОНА В40 ЦЕНА:94,1+1,63,2=97,36 М3	5,86	97,36	-	571	-	-	-	-
119	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,69	25,00	-	92	-	-	-	-
120	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	5,76	26,00	-	150	-	-	-	-
121	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,34	32,10	-	11	-	-	-	-
122	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,49	41,30	-	20	-	-	-	-
123	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	0,98	41,30	-	40	-	-	-	-
124	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,47	17,80	-	26	-	-	-	-
125	608-10067 ССЦП,8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 1БСД18,2,1-8А5-1 ИЗ БЕТОНА В45 ЦЕНА:94,1+1,63,2+2,45,2=102,26 М3	5,86	102,26	-	599	-	-	-	-
126	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	4,29	25,00	-	107	-	-	-	-
127	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	7,10	26,00	-	185	-	-	-	-
128	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,34	32,10	-	11	-	-	-	-
129	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,62	41,30	-	25	-	-	-	-
130	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	0,98	41,30	-	40	-	-	-	-
131	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,59	17,80	-	28	-	-	-	-

ТП 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
132	608-10067 ССЦП,8-63	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400 2БСД18.2.1-9А5-1 ИЗ БЕТОНА В40 ЦЕНА:94,1+1,63,2=97,36	8,26	97,36	-	804	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
133	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,24	25,00	-	81	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
134	С147-13	-АРМАТУРА А-5	8,59	26,00	-	223	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
135	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,60	32,10	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
136	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,62	41,30	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
137	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	1,44	41,30	-	60	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
138	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,06	17,80	-	37	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.		1042	4	9				7
		РУБ.						3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.		1042	-	-				-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.		171	-	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.		-	35	-				-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.		91	-	-				-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.		1304	-	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		-	42	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.		1304	-	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.		-	42	-				-

РАЗДЕЛ 2, СТЕНЫ

А)ПАНЕЛЬНЫЕ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

139	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ -	179,00	16,63	5,72-	2977-	725-	1024	6,60-	1181

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	-		4,05	2,06		-	369	2,66 -	476
			ШТ								
140	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	-	165,00	19,73	7,54 -	3255 -	813 -	1244	8,06 -	1330
		СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	-		4,93	2,70		-	445	3,46 -	574
			ШТ								
141	608-10367 ССЦП.8-261	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ ПЛОСКИЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	-	704,46	6,15	- -	4332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М2								
142	Е13-168	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА	-	0,40	7,13	0,15 -	3	-	- -	1,45 -	1
		ОБЬЕМ С К=2	-		0,98	0,04			- -	0,05	-
			100М2								
143	608-10428 ССЦП.8-407	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ Я4ЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 550-600КГ/М3,М-25 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ОБЬЕМНЫМ ВЕСОМ 800КГ/М3 ЦЕНА:44,7-39,3,0,04.1,02=43,1	-	3,46	43,10	- -	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
144	С147-8	-АРМАТУРА А-3	-	0,01	25,00	- -	1	-	-		
			100КГ		-	-			-	-	-
145	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	-	0,28	32,10	- -	9	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
146	ССССЦСТР.126 ТБ.А ШИФР 0.305	-ФАКТУРНЫЙ СЛОЙ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	-	177,92	0,68	- -	121	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
147	ССССЦСТР126 ТБ.А ШИФР 0.178	-ПРОПИТКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ	-	177,92	1,03	- -	183	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
148	ССССЦСТР.126 ТБ.А ШИФР 0.133	-ОКРАСКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВОМ КДОСИ В 3 СЛОЯ ТОЛЩ.1ММ ЦЕНА;0,48.2=0,96	-	177,98	0,96	- -	171	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
149	Е7-767	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20КГ	-	0,28	489,00	6,00 -	137 -	8 -	2	40,50 -	11
			Т	-	27,80	1,80		-	1	2,32 -	1
150	Е7-291	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	-	1,81	342,00	- -	619 -	39 -	-	34,00 -	62
			Т	-	21,30	-			-	-	-
151	Е9-94 Т.Ч.ТБ.2	-МОНТАЖ БАЛОК Б1	-	0,97	30,07	14,30 -	29 -	9 -	14	13,50 -	13
			Т								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			-		9,57	5,00		-	5	6,40 -	6
152	С121-1924	-СТОИМОСТЬ БАЛОК Б1	-	0,97	219,00	- -	212	-	-	-	-
		Т			-	-			-	-	-
153	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	20,91	17,80	- -	372	-	-	-	-
		100КГ			-	-			-	-	-
154	Е13-402	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2	-	0,98	595,00	2,33 -	583 -	8 -	3	12,10 -	12
		100М2			7,80	0,70		-	1	0,90 -	1
155	Е13-165	-ОКРАСКА М/К БАЛОК ЛАКОМ ПФ-170 В 2 СЛОЯ ОБЬЕМ С К=2	-	0,62	16,97	0,14 -	11 -	1	- -	2,30 -	1
		100М2			1,51	0,04			- -	0,05	-
		Б)КИРПИЧНЫЕ									
156	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	-	34,80	34,20	0,81 -	1190 -	77 -	28	4,05 -	141
		М3			2,21	0,24		-	8	0,31 -	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
157	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		203,00	16,63	5,72	3376	822	1161	6,60	1340
		ШТ			4,05	2,06			418	2,66	540
158	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М		153,00	19,73	7,54	3019	754	1154	8,06	1233
		ШТ			4,93	2,70			413	3,48	532
159	608-10418 ССЦП,8-373	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 550-600КГ/М3 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 ОБЬЕМНЫМ ВЕСОМ 800КГ/М3 ЦЕНА:13,9-12,4,0,04,0,30,1,02= 13,75		77,86	13,75	-	1071	-	-	-	-
		М2			-	-			-	-	-
160	608-10418 ССЦП,8-389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 550-600КГ/М3 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 ОБЬЕМНЫМ ВЕСОМ 800КГ/М3 ЦЕНА:14,2-12,4.0,04.0,3.1,02=1 4,05		2324,84	14,05	-	32664	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
161	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	17,13	41,30	-	708	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
162	Е13-168	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА	1,10	7,13	0,15	8	1	-	1,45	2
		ОБЬЕМ С К=2		0,98	0,04			-	0,05	-
		100М2								
163	608-10428 ССЦП,8-407	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ Я4ЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 550-600КГ/М3,М-25 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ОБЬЕМНЫМ ВЕСОМ 800КГ/М2 ЦЕНА:44,7-39,3,0,04,1,02=43,1	4,20	43,10	-	181	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
164	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,13	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
165	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,21	32,10	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
166	608-10405 ССЦП,8-360	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150 ПК60,6,5-Л	9,00	58,90	-	530	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
167	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,78	25,00	-	95	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
168	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,67	32,10	-	54	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
169	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,74	41,30	-	113	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
170	Е13-168	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,18	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		ОБЬЕМ С К=2		0,98	0,04			-	0,05	-
		100М2								
171	ССОЦСТР.126 ТБ,А ШИФР0,305	-ФАКТУРНЫЙ СЛОЙ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	234,76	0,68	-	160	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
172	ССОЦСТР.126 ТБ,А ШИФР0,178	-ПРОПИТКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ КРЕМНИЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ	234,76	1,03	-	242	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
173	ССОЦСТР.126 ТБ,А ШИФР 0,133	-ОКРАСКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВОМ КДОСИ В 3 СЛОЯ ТОЛЩ,1ММ ЦЕНА:0,48,2=0,96	234,76	0,96	-	225	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
174	Е7-767	-УСТАНОВКА СОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,26	489,00	6,00	127	7	1	40,50	11
		Т		27,80	1,80			-	2,32	1
175	Е7-291	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	1,78	342,00	-	609	38	-	34,00	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		21,30	-			-	-	-
176	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	20,35	17,80	-	362	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
177	Е13-402	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,65	595,00	2,33	387	5	1	12,10	8
		ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2		7,80	0,70			-	9,90	1
		100М2								
		Б)КИРПИЧНЫЕ								
178	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	44,20	34,20	0,81	1512	98	36	4,05	179
		М3		2,21	0,24			11	0,31	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			31100	46	38		82
			РУБ.					13		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31341	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5176	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	933	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2923	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39437	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		596
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1005	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	241	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			39154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	988	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
179	Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	- 14,00	5,70	1,87-	80-	17-	27	2,04-	29
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И								
		СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО	-	1,20	0,68		-	10	0,88-	12

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М									
			ШТ								
180	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО	-	143,00	8,02	2,88	1147	239	412	2,85	406
			-		1,67	1,04		-	149	1,34	192
		6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М									
			ШТ								
181	608-10330 ССЦП.8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ПГ-2АТ5Т ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 490КГ/М2	-	800,55	5,62	- -	4499	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
			М2								
182	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	-	3,67	41,30	- -	151	-	-	-	
			-		-	-			-	-	-
			100КГ								
183	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	7,99	17,80	- -	142	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
			100КГ								
184	608-10330 ССЦП.8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ПГ-3АТ5Т ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 600КГ/М2	-	35,58	5,62	- -	200	-	-	-	
			-		-	-			-	-	-
			М2								
185	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	-	0,37	41,30	- -	15	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
			100КГ								
186	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	0,56	17,80	- -	10	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
			100КГ								
187	608-10330 ССЦП.8-157	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 1ПВ10-3АТ5Т ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 600КГ/М2	-	119,00	7,92	- -	942	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
			М2								
188	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	1,09	17,80	- -	19	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
			100КГ								
189	608-10330 ССЦП.8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2	-	729,39	5,62	- -	4099	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-

ТТП 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
		1ПГ-2АТ5Т-150ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 490КГ/М2 М2										
190	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	-	0,93	41,30	-	-	38	-	-	-	-
191	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	-	4,86	17,80	-	-	87	-	-	-	-
192	ССОЦСТР.130	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	-	738,00	0,14	-	-	103	-	-	-	-
	ТБ.Б	ЦЕНА:0,61-0,47=0,14 М2										
193	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ М2	-	738,00	0,46	-	-	339	-	-	-	-
194	ССОЦСТР.86 ПРИМ.	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА М2	-	697,00	0,51	-	-	355	-	-	-	-
195	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3 М3	-	92,25	27,90	-	-	2574	-	-	-	-
196	ССОЦСТР.130	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	-	656,00	0,61	-	-	400				
	ТБ.Б	М2										
197	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ М2	-	656,00	0,46	-	-	302	-	-	-	-
198	608-10330 ССЦП.8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 1ПГ-3АТ5Т-150ЛН-400Н ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 600КГ/М2 М2	-	302,43	5,62	-	-	1700	-	-	-	-
199	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	-	0,43	41,30	-	-	18	-	-	-	-
200	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	-	2,07	17,80	-	-	37	-	-	-	-
201	ССОЦСТР.130	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	-	306,00	0,14	-	-	43	-	-	-	-
	ТБ.Б	ЦЕНА:0,61-0,47=0,14 М2										
202	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ М2	-	306,00	0,46	-	-	141	-	-	-	-
203	ССОЦСТР.86 ПРИМ.	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА М2	-	289,00	0,51	-	-	147	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
204	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	-	38,25	27,90	- -	1067	-	-	-	-
			М3								
205	ССОЦСТР.130- ТБ,Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	-	272,00	0,61	- -	166	-	-	-	-
			М2								
206	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	-	272,00	0,46	- -	125	-	-	-	-
			М2								
207	608-10331 ССЦП.8-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 1ПГ-4АТ5Т-150ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 750КГ/М2	-	195,69	6,18	- -	1209	-	-	-	-
			М2								
208	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	-	0,20	41,30	- -	8	-	-	-	-
			100КГ								
209	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	1,25	17,80	- -	22	-	-	-	-
			100КГ								
210	ССОЦП.СТР.1- 30 ТБ,Б	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА ЦЕНА:0,61-0,47=0,14	-	198,00	0,14	- -	28	-	-	-	-
			М2								
211	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	-	198,00	0,46	- -	91	-	-	-	-
			М2								
212	ССОЦСТР.86 ПРИМ,	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	-	187,00	0,51	- -	95	-	-	-	-
			М2								
213	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	-	24,75	27,90	- -	691	-	-	-	-
			М3								
214	ССОЦСТР.130- ТБ,Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	-	176,00	0,61	- -	107	-	-	-	-
			М2								
215	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	-	176,00	0,46	- -	81	-	-	-	-
			М2								
216	608-10332 ССЦП8-122	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР, БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 1ПГ-5АТ5Т-150ЛН-40СМ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 930КГ/М2	-	160,11	6,62	- -	1060	-	-	-	-
			М2								
217	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	-	0,26	41,30	- -	11	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ									
			100КГ								
218	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	1,12	17,80	- -	20	-			
			100КГ								
219	ССОЦСТР,130	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	-	162,00	0,14	- -	23	-			
	ТБ,Б	ЦЕНА:0,61-0,47=0,14									
			М2								
220	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	-	162,00	0,46	- -	75	-			
			М2								
221	ССОЦСТР,86	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	-	153,00	0,51	- -	78	-			
	ПРИМ,		М2								
222	608-70169 ССЦП,9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	-	20,25	27,90	- -	565	-			
			М3								
223	ССОЦСТР,130	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	-	144,00	0,61	- -	88	-			
	ТБ,Б		М2								
224	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	-	144,00	0,46	- -	66	-			
			М2								
225	608-10325 ССЦП,8-115	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 2ПГ-1АТ5Т-150ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 510КГ/М2	-	53,40	5,56	- -	297	-			
			М2								
226	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	-	0,18	41,30	- -	8	-			
			100КГ								
227	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	0,38	17,80	- -	7	-			
			100КГ								
228	ССОЦСТР,130	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	-	54,00	0,14	- -	8	-			
	ТБ,Б	ЦЕНА:0,61-0,47=0,14									
			М2								
229	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	-	54,00	0,46	- -	25	-			
			М2								
230	ССОЦСТР,86	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	-	48,00	0,51	- -	24	-			
	ПРИМ		М2								
231	608-70169 ССЦП,9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	-	5,76	27,90	- -	161	-			

ТП 109-9-102.89 Ал.8

1	2	3		4	5		6		7		8	9	10	11
			М3											
232	ССЦСТР.130	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	-	46,20	0,61	-	-	-	28	-				
	ТБ.Б		М2											
233	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	-	46,20	0,46	-	-	-	21	-				
			М2											
234	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3 ДЛЯ ПЛИТ 2ПВ10-2АТ5Т-150ЛН-400М	-	5,32	27,90	-	-	-	148	-				
			М3											
235	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3 ДЛЯ ПЛИТ 1ПВ10-4АТ5Т-150ЛН-400М	-	7,04	27,90	-	-	-	196	-				
			М3											
236	608-10332 ССЦП.8-159	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 1ПВ10-5АТ5Т-150ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 930КГ/М2	-	34,00	9,42	-	-	-	320	-				
			М2											
237	608-10327 ССЦП.8-117	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 2ПГ-3АТ5Т-150ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 980КГ/М2	-	8,90	7,16	-	-	-	64	-				
			М2											
238	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	-	0,03	41,30	-	-	-	1	-				
			100КГ											
239	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	0,10	17,80	-	-	-	2	-				
			100КГ											
240	ССЦСТР.130	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	-	9,00	0,14	-	-	-	1	-				
	ТБ.Б	ЦЕНА:0,61-0,47=0,14	М2											
241	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	-	9,00	0,46	-	-	-	4	-				
			М2											
242	ССЦСТР.86 ПРИМ	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	М2	8,00	0,51	-	-	-	4	-				
243	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ	-	0,96	27,90	-	-	-	27	-				

ТП 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		В КГ/М3									
			М3								
244	ССОЦСТР,130	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	-	7,70	0,61	-	5	-	-	-	-
	ТБ,Б		М2		-	-			-	-	-
245	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	-	7,70	0,46	-	4	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
246	Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		32,00	5,70	1,87	182	38	60	2,04	65
					1,20	0,68			22	0,88	28
			ШТ								
247	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		134,00	8,02	2,88	1075	224	386	2,85	382
					1,67	1,04			139	1,34	180
			ШТ								
248	608-10330 ССЦП,8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ПГ-2АТ5Т ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 490КГ/М2		284,64	5,62	-	1600	-	-		
					-	-			-	-	-
			М2								
249	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ		2,02	41,30	-	83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			100КГ								
250	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		3,55	17,80	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			100КГ								
251	608-10331 ССЦП,8-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 ПГ-4АТ5Т ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 750КГ/М2		35,58	6,18	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М2								
252	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ		0,37	41,30	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			100КГ								
253	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		0,56	17,80	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

ТП 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
254	608-10330 ССЦП.8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 1ПГ-3АТ5Т-180ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 600КГ/М2	942,87	5,62	-	5299	-	-	-	-
		М2								
255	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	1,36	41,30	-	56	-	-	-	-
		100КГ								
256	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	6,45	17,80	-	115	-	-	-	-
		100КГ								
257	ССОЦСТР.130 ТБ.Б	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА ЦЕНА:0,61-0,47=0,14	954,00	0,14	-	134	-	-	-	-
		М2								
258	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	954,00	0,46	-	439	-	-	-	-
		М2								
259	ССОЦСТР.86 ПРИМ.	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	901,00	0,51	-	460	-	-	-	-
		М2								
260	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	140,45	27,90	-	3919	-	-		
		М3								
261	ССОЦСТР.130 ТБ.Б	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	848,00	0,61	-	517	-	-	-	-
		М2								
262	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	848,00	0,46	-	390	-	-	-	-
		М2								
263	608-10330 ССЦП.8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 1ПГ-3АТ5Т-60ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 600КГ/М2	515,91	5,62	-	2899	-	-	-	-
		М2								
264	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	1,65	41,30	-	68	-	-	-	-
		100КГ								
265	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	4,43	17,80	-	79	-	-	-	-
		100КГ								
266	ССОЦСТР.130 ТБ.Б	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА ЦЕНА:0,61-0,47=0,14	522,00	0,14	-	73	-	-	-	-
		М2								
267	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С	522,00	0,46	-	240	-	-	-	-

ТП 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ								
		М2								
268	ССОЦСТР.86 ПРИМ	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА М2	493,00	0,51	-	251	-	-	-	-
269	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	27,26	27,90	-	761	-	-	-	-
		М3								
270	ССОЦСТР.130 ТБ.Б	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА М2	464,00	0,61	-	283	-	-	-	-
271	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	464,00	0,46	-	213	-	-	-	-
		М2								
272	608-10331 ССЦП.8-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 1ПГ-4АТ5Т-180ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 750КГ/М2	88,95	6,18	-	550	-	-	-	-
		М2								
273	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,48	17,80	-	9	-	-	-	-
		100КГ								
274	ССОЦСТР.130 ТБ.Б	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА ЦЕНА:0,61-0,47=0.14	90,00	0,14	-	13	-	-	-	-
		М2								
275	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	90,00	0,46	-	41	-	-	-	-
		М2								
276	ССОЦСТР.86 ПРИМ	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА М2	85,00	0,51	-	43	-	-	-	-
277	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	13,25	27,90	-	370	-	-	-	-
		М3								
278	ССОЦСТР.130 ТБ.Б	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА М2	80,00	0,61	-	49	-	-	-	-
279	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	80,00	0,46	-	37	-	-	-	-
		М2								
280	608-10332 ССЦП.8-122	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 1ПГ-5АТ5Т-180ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 930КГ/М2	195,69	6,62	-	1295	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
281	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,20	41,30	-	8	-	-	-	-
		100КГ								
282	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,25	17,80	-	22	-	-	-	-
		100КГ								
283	ССОЦСТР.130	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	198,00	0,14	-	28	-	-	-	-
	ТБ,Б	ЦЕНА:0,61-0,47=0,14		-	-			-	-	-
		М2								
284	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	198,00	0,46	-	91	-	-	-	-
		М2								
285	ССОЦСТР.86	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	187,00	0,51	-	95	-	-	-	-
	ПРИМ	М2								
286	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	29,15	27,90	-	813	-	-	-	-
		М3								
287	ССОЦСТР.130	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	176,00	0,61	-	107	-	-	-	-
	ТБ,Б	М2		-	-			-	-	-
288	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	176,00	0,46	-	81	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
289	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3 ДЛЯ ПЛИТ 2ПВ10-2АТ5Т-180ЛН-400М	6,16	27,90	-	172	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
290	608-70169 ССЦП.9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3 ДЛЯ ПЛИТ 1ПВ10-4АТ5Т-180ЛН-400М	8,32	27,90	-	232	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
291	608-10332 ССЦП.8-159	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 1ПВ10-6АТ5Т-150ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 1000КГ/М2	34,00	9,42	-	320	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
292	608-10326 ССЦП.8-116	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 2ПГ-2АТ5Т-180ЛН-400М ПРИ	53,40	6,40	-	342	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 730КГ/М2								
		М2								
293	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,18	41,30	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
294	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,57	17,80	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
295	ССОЦСТР.130	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	54,00	0,14	-	8	-	-	-	-
	ТБ.Б	ЦЕНА:0,61-0,47=0,14		-	-			-	-	-
		М2								
296	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	54,00	0,46	-	25	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
297	ССОЦСТР.86	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	48,00	0,51	-	24	-	-	-	-
	ПРИМ.	М2		-	-			-	-	-
298	608-70169	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ	6,66	27,90	-	186	-	-	-	-
	ССЦП.9-327	ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3		-	-			-	-	-
		М3								
299	ССОЦСТР.130	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	46,20	0,61	-	28	-	-	-	-
	ТБ.Б	М2		-	-			-	-	-
300	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	46,20	0,46	-	21	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
301	608-10328	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ	160,20	7,90	-	1266	-	-	-	-
	ССЦП.8-118	ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ СВЫШЕ 1000КГС/М2 2ПГ-4АТ5Т-180ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 1100КГ/М2		-	-			-	-	-
		М2								
302	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,36	41,30	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
303	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,51	17,80	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
304	ССОЦСТР.130	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	162,00	0,14	-	23	-	-	-	-
	ТБ.Б	ЦЕНА:0,61-0,47=0,14		-	-			-	-	-
		М2								
305	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	162,00	0,46	-	75	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
306	ССОЦСТР.86	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	144,00	0,51	-	73	-	-	-	-
	ПРИМ	М2		-	-			-	-	-
307	608-70169	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ	19,98	27,90	-	557	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦП,9-327	ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3								
		М3								
308	ССЦСТР.130	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	138,60	0,61	-	85	-	-	-	-
	ТБ,Б	М2		-	-			-	-	-
309	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	138,60	0,46	-	64	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
310	608-10328	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ	8,90	7,90	-	70	-	-	-	-
	ССЦП,8-118	ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ СВЫШЕ 1000КГС/М2 2ПГ-5АТ5Т-180ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 1400КГ/М2		-	-			-	-	-
		М2								
311	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
312	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,10	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
313	ССЦСТР.130	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	9,00	0,14	-	1	-	-		
	ТБ,Б	ЦЕНА:0,61-0,47=0,14		-	-			-		
		М2								
314	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	9,00	0,46	-	4	-	-		
		М2		-	-			-	-	-
315	ССЦСТР,86	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	8,00	0,51	-	4	-	-	-	-
	ПРИМ	М2		-	-			-	-	-
316	608-70169	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ	1,11	27,90	-	31	-	-	-	-
	ССЦП,9-327	ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3		-	-			-	-	-
		М3								
317	ССЦСТР.130	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	7,70	0,61	-	5	-	-	-	-
	ТБ,Б	М2		-	-			-	-	-
318	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	7,70	0,46	-	4	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
319	608-10331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ	119,00	8,76	-	1042	-	-	-	-
	ССЦП,8-158	ОТВЕРСТИЙ, ШИР,БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 1ПВ10-4АТ5Т-60ЛН-400М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 750КГ/М2		-	-			-	-	-
		М2								
320	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	1,09	17,80	-	19	-	-	-	-

ТТП 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ								
		100КГ								
321	ССЦСТР,130	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	105,00	0,14	-	15	-	-	-	-
	ТБ,Б	ЦЕНА:0,61-0,47=0,14		-	-			-	-	-
		М2								
322	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	105,00	0,46	-	48	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
323	ССЦСТР,86	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	98,00	0,51	-	50	-	-	-	-
	ПРИМ	М2		-	-			-	-	-
324	608-70169 ССЦП,9-327	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	5,16	27,90	-	145	-	-	-	
				-	-			-	-	-
		М3								
325	ССЦСТР,130	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА	91,00	0,61	-	56	-	-	-	-
	ТБ,Б	М2		-	-			-	-	-
326	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	91,00	0,46	-	42	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				3577	6	7		10
		РУБ,						2		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3577	-	-		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				588	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	100	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				332	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				4497	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	108	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				4497	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	108	-		-

РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

НАВЕС

ДОБАВЛЯЕТСЯ

327	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,71	29,20	14,30	21	6	11	13,50	10
				8,70	5,00			4	6,45	5
		Т								
328	С121-1926	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ	0,02	277,00	-	6	-	-	-	-

ТП 709-9-102.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12М,РЕШЕТЧАТЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ПК-8,5У И ПК-11,2 У ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6							
		Т		-	-			-	-	-
329	С121-1926	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,47	277,00	-	130	-	-	-	-
		ЦЕНА:277-8.1,01=268,92		-	-			-	-	-
		Т								
330	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,25	245,00	-	61	-	-	-	-
		ЦЕНА:250+1.1,01=251,01		-	-			-	-	-
		Т								
331	Е13-389	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ	0,74	5,08	1,61	4	1	1	3,17	2
		КОЛОНН,СВЯЗЕЙ,БАЛОК,ФАХВЕРКА И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		1,81	0,49			-	0,63	-
		Т								
332	Е13-165 СРЦ-1 П.73,77	-ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ-170 В 2 СЛОЯ ОБЪЕМ С К-2	0,48	16,97	0,14	8	1	-	2,30	1
		ЦЕНА:14,4+(0,927-0,756).15=16,97		1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		230	8	12		13
				РУБ.				1		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		218	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-

РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

ТП 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
333	СССЦП3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА	М3	73,00	16,00	-	1168	-	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
334	СССЦП3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА	М3	87,58	16,00	-	1401	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				233	-	-		-
			РУБ.						-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				233	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	7			

РАЗДЕЛ 6. ОКНА

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

335	Е15-754 СРЦЧ1П575, 576	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ 4ММ СТЕКЛОМ ЦЕНА 327+(1,79-1,21)101=385,58 100М2	-	0,50	385,58	1,30	194	12	- -	45,30	23
			-		24,80	0,39			- -	0,50	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
336	Е15-771	-ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 100М2		0,50	66,70	2,50	34	28	1	104,00	52
					56,10	0,75			-	0,97	-
337	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ		50,38	9,87	-	497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				337	16	1		29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			337	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			285639	20442	67		27236
			РУБ.					22		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			285662	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6028	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		555
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1085	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3400	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			295062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27827
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21553	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-	23	-	-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	-	3	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-	1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	-	3	-	-		-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-	29	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			295061	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27822
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21549	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА М.Г.ТЫСЯЧНЫЙ

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ГОЛОВЕНЬКО
ИНЖЕНЕР 2 КАТ.И.И.ОВРАС

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Т.Д.СИМОНЕНКО

Т.П. 709-9-I02.89 Ал.8

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № 3-I

№ № п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Сумма /руб./ прямых затрат	Сумма /руб./ с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость /руб./ прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость /руб./ с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Земляные работы			5264	662I	-	-	2,24
2.	Фундаменты			27533	34643	-	-	II,74
3.	Подземное хозяйство			24650	30992	-	-	I0,50
4.	Каркас			29373	36850	-	-	I2,49
5.	Стены			76I44	95808	-	-	32,47
6.	Перекрытие			I84	232	-	-	0,08
7.	Покрытие			30584	38477	-	-	I3,04
8.	Металлоконструкции			9976	II725	-	-	3,97
9.	Фонари /серия I.464.2-I7 вып.I/- 5 шт.			I852	2259	-	-	0,77
I0.	Кровля			87I3	I0963	-	-	3,72
II.	Перегородки			89	I05	-	-	0,04
I2.	Двери			406	5I0	-	-	0,I7
I3.	Окна			I484	I80I	-	-	0,6I
I4.	Ворота			2I5I	2582	-		0,88
I5.	Полы			I3I88	I6594	-	-	5,62
I6.	Отделочные работы			2072	2605	-	-	0,88
I7.	Разные работы			I822	2294	-	-	0,78
	Итого	м3	22669,0	235485	29506I	I03,9	I302	I00,00

ТП 709-9-102.89 Ал.8
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N3-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ Т-40ГР С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ;СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН,БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ОВС01-;3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,960 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	305 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,209 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	23608,46 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,04 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НР	-ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т-30ГР С С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ 861 РУБ	1,00	861,00 201,00	-	861	201	-	294,00	294
		РУБ								
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
2	Е18-120	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	- 45,68	0,26	0,03	12	10	1	0,39	18
		ЭКМ	-	0,22	0,01			- -	0,01	-
3	2407-0908 ДОП.31	-СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ<УНИВЕРСАЛ, ЦЕНА:7,10,1,09=7,74	- 45,68	7,74	- -	354	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	- 154,00	0,59	- -	91	91	- -	0,90	139
		М2		0,59	-			-	-	-
5	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	- 3,08	7,13	0,15	22	3	- -	1,45	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БТ-177 НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ В 2 СЛОЯ 100М2	-	0,98	0,04			- -	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	479-	104-	1	- 161
			РУБ.						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	113	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	19	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	4	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	10	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	142	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	98	-	-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	366	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	49	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	8	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	33	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	448	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	18	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	590	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	116	-	

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

6	Е18-120	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	55,30	0,26	0,03	14	12	2	0,39	21
		ЭКМ		0,22	0,01			1	0,01	1
7	2407-0908 ДОП.31	-СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ<УНИВЕРСАЛ, ЦЕНА:7,10.1,09=7,74	55,30	7,74	-	428	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	160,00	0,59	-	94	94	-	0,90	144
		М2		0,59	-			-	-	-
9	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ В 2 СЛОЯ	3,20	7,13	0,15	23	3	-	1,45	5
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			559	109	2		170
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			117	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			442	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			689	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			941	206	1		303
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			937	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			954	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	206	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			960	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	209	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

составил инж. I кат. Груша Л.И

проверил зав. группы Ковалев М.Е.

ТП 709-9-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N3-3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т-40ГР С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ;СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН,БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ОВС01-:3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11,110 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1486 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,008 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	23608,46 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,47 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НР	-ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Г-30ГР С С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ 9114 РУБ	1,00	9114,00	-	9114	886	-	1315,00	1315
				886,00	-					
		РУБ								
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		П2,П3								
2	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	- 2,00	6,25	0,46-	13-	6-	1	5,38-	11
		ШТ	-	2,97	0,14			- -	0,18	-
3	С130-711	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-7-02, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-13,37	- 2,00	58,80	- -	118	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Е20-72	-ПАТРУБОК П9	- 1,10	7,80	0,05-	9-	1	- -	0,83-	1

ТП 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М2								
				-	0,46	0,02			- -	0,03	-
5	Е20-72	-ТО ЖЕ,П36	-	1,10	7,80	0,05	9	1	- -	0,83	1
			М2								
				-	0,46	0,02			- -	0,03	-
6	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	-	1,00	3,42	0,07	3	2	- -	2,95	3
			1ШТ	-	1,80	0,02			- -	0,03	-
7	С130-2975	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА КУС-6	-	1,00	51,80	- -	52	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		СИСТЕМА У1-;У4									
8	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,4Т	-	4,00	7,56	0,72	30	20	3	8,59	34
				-	5,02	0,22		-	1	0,28	1
			ШТ								
9	С130-2789 1501-01417 1501-01410	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В-У4-75 НОМЕР 6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 ЦЕНА:215-(125-68).1,09=152,87	-	4,00	152,87	- -	611	-	-	-	-
			КОМПЛ		-	-			-	-	-
10	Е20-1005	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 41	-	2,00	19,46	0,04	39	7	- -	5,27	11
			10 ШТ	-	3,31	0,01			- -	0,01	
11	Е20-668	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 6,3	-	4,00	6,52	0,02	26	3	- -	1,28	5
			ШТ	-	0,70	0,01			- -	0,01	
12	Е20-680	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 6,3	-	4,00	4,83	0,01	19	2	- -	1,10	4
			ШТ	-	0,62	-			-	-	-
13	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	-	2,00	6,25	0,46	13	6	1	5,38	11
			ШТ	-	2,97	0,14			- -	0,18	-
14	С130-724	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-8-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-20,88	-	2,00	81,80	- -	164	-	-	-	-
			ШТ,		-	-			-	-	-
15	Е20-370	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВГКТ-1	-	1,00	31,62	5,17	32	4	6	6,48	6
			ШТ	-	3,71	1,55		-	2	2,00	2
16	Е20-399	-ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА 3ВТ1.00.000.00 ШТ4	-	31,48	4,97	0,31	156	85	10	4,66	147
			100КГ	-	2,69	0,10		-	3	0,13	4
17	С130-2645	-СТОИМОСТЬ	-	3148,00	0,51	- -	1605	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			-	2899	137	21	-	234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					- 6		- 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			- 2899	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			- 6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 386	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 264	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			- 3549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	212	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			- 3549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	212	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ								
		СИСТЕМЫ П2,П3								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
18	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,25	0,46	13	6	1	5,36	11
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	
19	С130-713	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-9-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-18,41	2,00	76,30	-	153	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Е20-73	-ПАТРУБОК П11	1,25	7,69	0,05	10	-	-	0,67	1
		М2		0,38	0,02			-	0,03	-
21	Е20-73	-ТО ЖЕ,П38	1,25	7,69	0,05	10	-	-	0,67	1
		М2		0,38	0,02			-	0,03	-
22	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
23	С130-2975	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА КУС-8	1,00	51,80	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СИСТЕМА П4								
24	Е20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т	2,00	5,32	0,31	11	7	-	6,17	12
				3,57	0,09			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
25	С130-2788	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4	2,00	121,00	-	242	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
26	Е20-1004	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40	1,00	15,54	0,02	16	3	-	4,70	5
		10 ШТ		2,96	0,01			-	0,01	-
27	Е20-666	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5	2,00	5,26	0,01	11	1	-	1,10	2
				0,62	-			-	-	-
		ШТ								
28	Е20-676	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 5	2,00	4,07	0,01	6	1	-	1,10	2
				0,62	-			-	-	-
		ШТ								
29	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
30	С130-711	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-7-02, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-13,37	1,00	58,80	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
31	Е20-399	-КОРОБКА К4	1,25	4,97	0,31	6	3	-	4,66	0
		100КГ		2,69	0,10			-	0,13	-
32	С130-2645	-СТОИМОСТЬ	125,00	0,51	-	64	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
33	Е20-73	-ПАТРУБОК П2	0,80	7,69	0,05	6	-	-	0,67	1
		М2		0,38	0,02			-	0,03	-
34	Е20-73	-ТО ЖЕ,П29	0,80	7,69	0,05	6	-	-	0,67	1
		М2		0,38	0,02			-	0,03	-
35	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	1,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Е20-697	-ПОДСТАВКА ПОД ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ	0,04	36,29	0,26	2	-	-	6,02	-
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
		СИСТЕМЫ У1,У4								
37	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,4Т	4,00	7,56	0,72	30	20	3	8,59	34
				5,02	0,22			1	0,28	1
		ШТ								
38	С130-2789	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	4,00	201,92	-	808	-	-	-	-
	1501-01417	РАДИАЛЬНОГО В-У4-75 НОМЕР 6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132С4		-	-			-	-	-
	1501-01416	ЦЕНА:215-(125-113).1,09=201,92								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
39	Е20-1005	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 41	2,00	19,46	0,04	39	7	-	5,27	11
		10 ШТ		3,31	0,01			-	0,01	-
40	Е20-668	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 6,3	4,00	6,52	0,02	26	3	-	1,28	5
		ШТ		0,70	0,01			-	0,01	-
41	Е20-680	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 6,3	4,00	4,83	0,01	19	2	-	1,10	4
		ШТ		0,62	-			-	-	-
42	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	4,00	6,25	0,46	25	12	2	5,38	22
		ШТ		2,97	0,14			1	0,18	1
43	С130-724	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-8-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-20,88	4,00	81,80	-	327	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
44	Е20-5	-ВОЗДУХОВОДЫ ДИАМ.355 ТОЛЩ.0,6ММ	16,72	4,73	0,04	79	12	1	1,25	21
		М2		0,70	0,01			-	0,01	
45	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	23,55	4,88	0,04	115	16	1	1,25	25
		М2		0,70	0,01			-	0,01	
46	Е20-370 ПРИМ	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВГКТ-1	2,00	31,62	5,17	63	7	10	6,48	13
		ШТ		3,71	1,55			3	2,00	4
47	Е20-419	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 630	2,00	1,48	0,03	3	2	-	1,62	3
		1ШТ		0,96	0,01			-	0,01	-
48	С130-573	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА КО-03	2,00	18,20	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Е20-399	-ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА ЗВТ100,000-03	40,80	4,97	0,31	203	110	13	4,66	190
		100КГ		2,69	0,10			4	0,13	5
50	С130-2645	-СТОИМОСТЬ	4080,00	0,51	-	2081	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		4533	217	31		382
				РУБ.				9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		4533	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	108	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 3814

ТП 709-9-102.85 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			412	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5545	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		445
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	334	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5545	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		445
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	334	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10748	966	10		1463
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10748	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			148	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1486
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1008	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1486
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1008	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖ.1 КАТ.ГРУША А.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КОВАЛЕВ М.Е.

ТП 109-9-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N3-4

НА СИСТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ Т-40ГР С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН,БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ОВСО1-:3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,864 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	608 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,392 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	23608,46 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,08 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НР	-ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т-30ГР С С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ 1740 РУБ	1,00	1740,00	-	1740	371	-	578,00	576
				371,00	-			-		
		РУБ								
		РАЗДЕЛ 1, ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
2	Е16-231	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	- 19,00	0,80	0,05-	15-	8-	1	0,67-	13
		М	-	0,42	0,02			- -	0,03-	1
3	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	- 7,00	0,86	0,01-	6-	1	- -	0,36-	2
		М	-	0,21	-			-	-	-
4	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	- 15,00	1,03	0,01-	15-	3	- -	0,36-	5
			-	0,21	-			-	-	-

ТП 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М								
5	Е16-233	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	-	45,00	1,02	0,05	46	19	2	0,67	30
			-		0,42	0,02			1	0,03	1
			М								
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	-	0,86	4,01	-	3	3	-	5,26	5
			-		3,80	-			-	-	-
			100М								
7	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	-	13,00	1,47	-	19	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
			ШТ								
8	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	-	13,00	2,02	-	26	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
			ШТ								
9	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	-	3,00	2,53	-	8	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
			ШТ								
10	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	-	3,00	2,41	-	7	1	-	0,32	1
			-		0,20	-			-	-	-
			КОМПЛ								
11	Е18-212	-ФИЛЬТР ОРК1,20.00 Д=15ММ	-	3,00	20,62	0,16	62	2	-	1,08	3
			-		0,67	0,05			-	0,06	-
			ШТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
12	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	-	39,00	0,59	-	23	23	-	0,90	35
			-		0,59	-			-	-	-
			М2								
13	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	-	0,78	7,13	0,15	6	1	-	1,45	1
			-		0,98	0,04			-	0,05	-
			100М2								
14	Е26-64	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	-	0,07	77,20	1,24	5	5	-	118,00	8
			-		70,80	0,37			-	0,48	-
			100М2								
15	С111-523	-СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	-	0,03	338,00	-	10	-	-	-	-
			-		-	-			-	-	-
			Т								
16	Е26-84	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ КОНСТРУКЦИОННЫМ	-	0,95	179,00	0,86	170	87	1	158,00	150
			-		92,10	0,26			-	0,34	-
			100М2								
17	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	-	0,10	1010,00	-	96	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				517	153	4		253
		РУБ.						1		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				310				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				52				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч								4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					9			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				30				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				392				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								198
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					125			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				207				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				27				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					3			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				19				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				253				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								63
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					41			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				645				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					166			
	РАЗДЕЛ 2, ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ									
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
18	Е16-231 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	М	25,00	0,80	0,05	20	11	2	0,67	17
				0,42	0,02			1	0,03	1
19	Е16-35 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	10,00	0,86	0,01	9	2	-	0,36	4
				0,21	-			-	-	-
20	Е16-37 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	5,00	1,03	0,01	5	1	-	0,36	2
				0,21	-			-	-	-
21	Е16-233 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	М	15,00	1,02	0,05	15	6	-	0,67	10
				0,42	0,02			-	0,03	-
22	Е16-39 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ		5,00	1,29	0,01	6	1	-	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М		0,21	-			-	-	-
23	Е16-236	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5ММ М	35,00	1,29	0,05	45	15	2	0,67	24
				0,42	0,02			1	0,03	1
24	Е16-219	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,95	4,01	-	4	4	-	5,26	5
				3,80	-			-	-	-
25	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	18,00	1,47	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	7,00	2,02	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	4,00	2,53	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	4,00	2,41	-	10	1	-	0,32	1
				0,20	-			-	-	-
29	Е18-212	-ФИЛЬТР ОРК1.20.000.00 Д=15ММ ШТ	4,00	20,62	0,16	82	3	-	1,08	4
				0,67	0,05			-	0,06	-
30	Е18-211	-МОНТАЖ УЗЛА УР ШТ	1,00	4,67	0,15	5	3	-	0,15	6
				3,49	0,04			-	0,05	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
31	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ М2	42,00	0,59	-	25	25	-	0,90	38
				0,59	-			-	-	-
32	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,84	7,13	0,15	6	1	-	1,45	1
				0,98	0,04			-	0,05	-
33	Е26-64	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100М2	0,08	77,20	1,24	6	6	-	118,00	9
				70,80	0,37			-	0,48	-
34	С111-523	-СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т	0,03	338,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	Е26-84	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,99	179,00	0,86	177	91	1	158,00	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ КОНСТРУКЦИОННЫМ		92,10	0,26			-	0,34	-
		100М2								
36	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,10	1010,00	-	100	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
37	Ц12-790-2 В,У, К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ	1,00	2,27	0,03	2	2	-	3,00	3
				2,02	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
38	2307-10393	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ892П3 ДИАМ,25ММ ЦЕНА:46,1,09=50,14	1,00	50,14	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			627	172	5		282
			РУБ.					2		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			50	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			50	-	-		
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			324	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			31	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			408	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		209
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	132	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			251	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			35	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			21	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			307	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	53	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			769	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1850	390	1		607
			РУБ.					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1784	-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1794	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		594
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	383	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		608
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	392	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖ.1 КАТ.ГРУША А.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КОВАЛЕВ М.Е.

ТП 709-9-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС,ТОНН В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N3-5

НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ НОМЕР 1 ПРИ Т-40ГР С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ;СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС,ТОНН,БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ОВС01-:3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,504 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	92 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,059 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	23608,46 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,02 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Е ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НР	-ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т-30ГР С С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ 458 РУБ	1,00	458,00	-	458	56	-	88,00	88
				56,00	-				-	
		РУБ								
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
2	Е18-186	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ Т34,01-03 Д=65ММ	1,00	40,57	0,52	41	3	- -	5,35	5
		ШТ	-	3,24	0,15			- -	0,19	-
3	Е16-135	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ Д=50ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	- -	1,54	3
		ШТ	-	0,99	0,04			- -	0,05	-
4	С130-2239	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ ДИАМ,50ММ	2,00	32,70	- -	65	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
5	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И	10,00	1,79	0,05	18	4	- -	0,67	7
			-	0,42	0,02			- -	0,03	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М								
6	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	-	6,00	2,63	0,07	16	3	-	0,88	5
			-		0,54	0,02			-	0,03	-
			М								
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	-	0,10	4,01	-	1	-	-	5,26	1
			-		3,80	-			-	-	-
			100М								
8	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	-	0,06	4,29	-	1	-	-	5,26	-
			-		3,80	-			-	-	-
			100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	145	12				2
			РУБ.						-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	145	-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	18	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-		-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	13	-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	176	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-		-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	176	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-		-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15		-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

9	Е16-186	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ Т34.01-04	1,00	40,57	0,52	41	3	-	5,35	5
				3,24	0,15			-	0,19	-
			ШТ								
10	Е16-136	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ Д=80ММ	2,00	3,02	0,29	6	3	-	2,72	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
11	С130-2240	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ ДИАМ.80ММ	2,00	43,70	-	87	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	10,00	2,63	0,07	26	5	1	0,88	9
				0,54	0,02			-	0,03	-
		М								
13	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,10	4,29	-	1	-	-	5,26	1
				3,80	-			-	-	-
		100М								
14	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	6,00	3,13	0,07	19	3	-	0,88	5
				0,54	0,02			-	0,03	-
		М								
15	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,06	4,01	-	1	-	-	5,26	-
				3,80	-			-	-	-
		100М								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				181	14	1	25	
		РУБ.						-	-	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				181	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				24	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	4	-	-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				17	-	-	-	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				222	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	26	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	18	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				222	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	26	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	18	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				494	58	1	92	
		РУБ.						-	-	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			494	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			504	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			504	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖ.1 КАТ.ГРУША А.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ КОВАЛЕВ М.Е.

ТП 709-9-102.89 Ал.8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ<БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН,В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N3-11

НА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ А1-7

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,284 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	49 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,028 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	22367,80 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,01 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	170648-1300	-ТЕРМОМЕТР П 5 ШТ	5,00	0,95	-	5	-	-	-	-
2	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2Ц ШТ	4,00	1,50	-	6	-	-	-	-
3	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	4,00	0,21 0,21	-	1	1	-	0,50	2
4	1704-11197 Д.9	-ДАТЧИК ДТКБ-53 ШТ	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
5	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ	2,00	0,51 0,50	-	1	1	-	1,00	2
6	1504-9241Д .93	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП15Д,21А121-54У2,2 ШТ	1,00	3,50	-	4	-	-	-	-
7	Ц8-539-7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБОРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ ШТ	1,00	0,86 0,37	-	1	-	-	0,60	1
8	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	0,80	48,00	12,70	38	15	10	31,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		18,20	4,04			3	5,21	4
		100М								
9	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ КОНТРОЛЬНОГО СЕЧ.2,5ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	6,00	0,49	-	3	1	-	1,00	6
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
10	КАЛЬК,1	-ШИТ ВОЗДУШНО ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ У1+У2(У3+У4)	2,00	79,50	-	159	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц11-680-3	-ШИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИ4ЕСКОЙ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	3,00	3
				1,87	0,11			-	0,11	-
		ШТ								
12	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	5,00	0,54	-	3	3	-	1,00	3
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			231	23	10		44
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			181	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			194	-			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			267	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,06	195,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
14	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,02	202,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			16	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			17	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			247	23	10		44
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			181	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			194	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			16				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖ.2 КАТ.КОНОТОВСКАЯ А.Н.

ПРОВЕРИЛ ВЕД ИНЖЕНЕР КИЯШКО Л.А.

ТП 709-9-102.89 Ал.8
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ<БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН.В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ФОРМА 3Б

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА КАЛЬКУЛЯЦИЮ 1 НА ЩИТ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ У1+У2(У3,У4)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК СКЛАДОВ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦОДЕЖДЫ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ТЫС.ТОНН(КИП И А)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,079 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОРЯД. НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
1.	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	ШТ	1,00	3,01	3
2.	1504-1626 Д,62	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 14-26-14-20УХЛ4У3	ШТ	2,00	1,85	4
3.	1504-4545 Д,34	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ 210004	ШТ	1,00	8,76	9
4.	1504 Д,44 П,12-241	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2204	ШТ	1,00	2,85	3
5.	1504-13327Д,12	-РЕЛЕ РТЛ101004	ШТ	1,00	3,27	3
6.	1504-4543 Д,34	-МАГНИТЕНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ11004	ШТ	1,00	6,22	6
7.	1517 Д,7 П,01-1016	-ЩИТ ЩСМ РАЗМЕРОМ 1000Х600Х350	ШТ	1,00	30,00	30
8.	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00	1,25	1
9.	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	2,00	1,05	2
10.	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	2,00	4,20	8

ТТП 709-9-102.89 Ал.8

1	2	3	4	5	6	7
11.	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	1,00	3,75	4
12.	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	ШТ	20,00	0,30	6
13.	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИ4КИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	ШТ	3,00	0,10	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			79

В ТОМ ЧИСЛЕ:
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 79

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖ.2 КАТ.КОНОТОВСКАЯ А.Н.

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР КИЯШКО Л.А.

Т.П. 709-9-I02.89 Ал.8

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Блок складов резинотехнических изделий, спецодежды и стройматериалов вместимостью I тыс.т. в железобетонных конструкциях

Ресурсы	Количество Варианты		
	I	2	3
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.ч.	6743	6743	6743
Заработная плата, руб.	4947	4947	4947
Строительные машины, руб.	359I,59	359I,59	359I,59
Надземная часть			
Затраты труда, чел.-ч	I2846	I2845	I2987
Заработная плата, руб.	97I8	97I5	98I9
Строительные машины, руб.	6326,65	6326,37	6494,84
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел.ч.	I9589	I9588	I9730
Заработная плата, руб.	I4665	I4662	I4766
Строительные машины, руб.	99I8,24	99I7,96	9986,43
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.ч.	2555	2542	2745
Заработная плата, руб.	I538	I528	I649
Строительные машины, руб.	98,50	98,09	III,86

I	2	3	4
Монтаж технологического оборудования			
Затраты труда, чел.ч.	2I447	2I447	2I447
Заработная плата, руб.	I3222	I3222	I3222
Строительные машины, руб.	-	-	-
Электромонтажные работы			
Затраты труда, чел.ч.	I454	I454	I454
Заработная плата, руб.	I027	I027	I027
Строительные машины, руб.	-	-	-
Прочие работы			
Затраты труда, чел.ч.	I96	I96	I96
Заработная плата, руб.	II7	II7	II7
Строительные машины, руб.	-	-	-
Всего			
Затраты труда, чел.ч.	4524I	45227	45572
Заработная плата, руб.	30569	30556	3078I
Строительные машины, руб.	I00I6,74	I00I6,05	I0098,29

Начальник сметного отдела М.Г.Тысячный

Составила вед.инженер Т.А.Головенько

Проверила зав.группой Т.Д.Симоненко