

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

РАЗДЕЛ 07

АЛЬБОМ 07.14

МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК, ФЕРМ, ПЛИТ ПОКРЫТИЯ
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЗДАНИЙ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЙ СССР

Москва, А-443, Смоленская ул., 23

Сдано в печать XII 1980.

Здание № 15912

Тираж 50

лпз.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

7.01.04.07	Монтаж балок покрытия многоэтажных промышленных зданий высотой до 35 м гусеничным краном	3
7.01.04.08	Монтаж балок покрытия многоэтажных промышленных зданий высотой до 35 м башенным краном	13
7.01.05.12	Монтаж плит покрытия в зданиях высотой до 15 м башенным краном грузоподъемностью 40-80 кН	25
7.01.04.01а	Монтаж балок и плит покрытия одноэтажных зданий высотой до 15 м стреловыми кранами	38
7.01.04.02а	Монтаж подкрановых балок, ферм и плит покрытия одноэтажных зданий высотой до 25 м стреловыми кранами	46
7.01.05.09	Монтаж плит покрытия в зданиях высотой до 15 м гусеничным краном	57
7.01.05.09б	Монтаж плит покрытий в зданиях высотой до 15 м гусеничными кранами	67
7.01.05.10а	Монтаж плит покрытия в зданиях высотой до 25 м гусеничными кранами	76
7.01.05.11а	Монтаж плит покрытия в зданиях высотой до 35 м гусеничными кранами	90

Монтаж плит покрытия в зданиях высотой до 35 метров гусеничными кранами.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на монтаж плит покрытия одноэтажных промышленных зданий с пролетами 24 м, шагом стропильных ферм 12 м и отметкой низа фермы покрытия до 32,40 м.

Плиты покрытия приняты по серии ПК-01-134 размером 3x12 м. Вес плиты 5,5 т.

Картой предусмотрено производство работ в летних условиях. Монтаж производится в две смены, а сопутствующие работы (разгрузка конструкций и замоноличивание швов) в одну смену.

1.2. Плиты покрытия монтируются в комплексе с фермами. После установки фермы плиты покрытия монтируются гусеничным краном СКГ-50 "на себя".

1.3. При привязке технологической карты к конкретному объекту необходимо уточнить:

- объем работ и калькуляцию трудовых затрат в соответствии с принятой конструктивной схемой здания;
- общую графическую схему организации монтажа соответ-

РАЗРАБОТАНА:

Трестом "Киеворг-техстрой" Минпром-строя СССР.

УТВЕРЖДЕНА:

СРОК ВВЕДЕНИЯ:

ственно с фактически принятой очередностью строительства и геометрической схемой объекта;

- средства механизации с учетом максимального использования наличного парка монтажных механизмов.

При этом методы монтажа конструкций, принятые в технологической карте и технико-экономические показатели могут изменяться только в сторону их улучшения.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество	
			на ячейку 24x12м	на секцию 72x72м
1.	Количество плит	шт	8	144
2.	Трудоемкость монтажа плит.	чел.-дн.	2,1	37,8
3.	Трудоемкость монтажа 1 м ² плиты.	чел.-дн.	0,12	
4.	Выработка на одного рабочего в смену.	шт	3,8	
5.	Затраты работы монтажного крана.	маш.-смен.	0,53	9,5

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИ- ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Ш.1. К укладке плит покрытия приступают только после окончательного закрепления установленных стропильных ферм.

Ш.2. Транспортирование плит покрытия осуществляется в положении "плашмя" по 2-3 шт тягачом МАЗ-200В на панелевозе УШ-16А (ПФ-9, ПФ-10, ПФ-11, УШ-1-12А) и складироваться по мар-хам в радиусе действия монтажного крана в последовательности их монтажа. См.рис.2.

Ш.3. Монтаж плит покрытия осуществляют параллельно с монтажом стропильных ферм. Кран передвигается в середине пролета и монтирует вначале две стропильные фермы и по ним плиты покрытия, а затем с каждой стойки одну ферму и плиты покрытия по ним. См. рис.2.

Ш.4. Предельно допускаемые отклонения геометрических размеров плит покрытия длиной более 6 м даны в таблице 2 согласно СНиП 1-В.5.1-62.

Таблица 2

Класс точности	Допускаемые отклонения в мм		
	по длине	по ширине	по высоте
9-й	+10, -5	±5	±5

Допуски площадок опирания и допуски зазоров между плитами определяются проектом.

Ш.5. Для обеспечения непрерывной работы крана при монтаже предусмотрен трехсуточный запас плит покрытия.

Ш.6. Подъем плит осуществляется траверсой грузоподъ-емностью 10 тс, разработанной ЦНИИОМТП (Альбом рабочих

чертежей, часть П, РЧ-455-69, лист 51), вес траверсы 496 кг, см рис.1.




Рис. 1

Плиты покрытия поднимаются по одной штуче траверсой и укладываются: в однопролетных зданиях - от одного края покрытия к другому; в пролетах, примыкающих к ранее смон-тированным пролетам - от смонтированного покрытия к сво-бодному концу.

Ш.7. Места установки первой плиты заранее размеча-ются на каждой стропильной ферме.

Первая плита устанавливается с люлек или подмостей, а последующие плиты с ранее смонтированных плит.

Ш.8. После установки каждой плиты следует немедлен-но приварить ее к ферме.

Электросварка монтажных стыков производится электро-сварщиком, имеющим удостоверение на допуск к электромонтаж-ным работам. Перед наложением шва места сварки очищаются от коррозии, наплывов бетона, масла и грязи. Перед сваркой следует проверить правильность собранных стыков и качество прихватки, места прихватки зачищаются. Сварка стыков про-изводится электродами Э-42 или Э-42А.





Рис. 2. СХЕМА МОНТАЖА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ.

1 - гусеничный кран; 2 - временная дорога для монтажного крана и транспорта; 3 - панелевоз; 4 - штабеля плит покрытия.
5 - инвентарная маршевая лестница (шахтная).



РАЗРЕЗ 1-1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- / — Граница рабочей зоны
- — — Граница опасной зоны
- — —> Ось и направление движения крана при монтаже
-  Проекторная мачта Н-10 м на 10 прожекторов.
- > Направление монтажа плит покрытия.

И.9. Монтаж плит покрытия выполнять строго по проекту. Допускаются отклонения от проектного положения.

(СНиП И-В.3-62):

а) расстояние между осями плит покрытия по верхнему поясу ± 25 мм;

б) ширина просвета между ребрами плит покрытия не более 20 мм.

И.10. Освещение рабочих мест обеспечивается инвентарной переносной прожекторной опорой с 2-мя прожекторами ПЗС-35 установленной на покрытии.

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1У.1. Монтаж плит покрытия производит звено монтажников из 4-х человек.

Квалификационный состав исполнителей дан в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Профессия		Разряд	Условное обозначение
	Основная	Сменная		
1.	Монтажник конструкций	Электросварщик	5	M ₁
2.	Электросварщик	Монтажник конструкций.	4	M ₂
3.	Монтажник конструкций	Такелажник	3	M ₃
4.	Монтажник конструкций	Такелажник	3	M ₄

1У.2. Организацию рабочего места при монтаже плит покрытия гусеничным краном смотри рис. 3.

1У.3. Плиты покрытия укладывают по одной штуке сразу в проектное положение. Подготовку к подъему, строповку плиты внизу и направление ее (с помощью оттяжек) при подаче к месту укладки производит один монтажник (M₄).

Укладку и выверку положения плиты на месте (наверху) производят три монтажника (M₁, M₂, M₃).

1У.4. После окончательной выверки положения плиты, M₁ и M₂ производят крепление плиты к верхним поясам ферм электросваркой.

M₃ переносит сварочный кабель, производит зачистку поверхностей швов после сварки и осуществляет расстроповку.

M₄ внизу готовит плиту к подъему. Сметает мусор с поверхности плиты, проверяет состояние строповки петель и стальной щеткой очищает закладные детали от грязи и напылов бетона.

1У.5. После окончания укладки плит пролета приступают к замоноличиванию швов. Организация и методы труда при выполнении замоноличивания швов в данной карте не рассматриваются.

07.14.09
7.01.05.11a

5





РИС. 8. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРИ МОНТАЖЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ.

1. Склад плит.
2. Гусеничный кран.
3. Установленное инвентарное ограждение.
4. Страховочный канат.
5. Сварочные агрегаты.
6. Траверса грузоподъемностью до 10 тс.

7. Склад инвентарных конструкций ограждения.
8. Лестница 4-3 метра.
9. Склад временных распорок.
10. Ящик с инструментом.
11. Место складирования прокладок.



РАЗРЕЗ 1-1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

М₁ М₂ М₃ М₄ - положение монтаж-
ника во время
работы.

17:6: При монтаже плит покрытия рекомендуются следующие приемы труда:

№	Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда.	Описание приемов труда, иллюстрации	
п/п			

1	2	3	

1. Снятие временной распорки. Монтажник M_2 цепляет карабин предохранительного пояса за страховочный канат, а M_1 и M_3 - за монтажные петли уложенных и приваренных плит. (Рис.4).
Гаечные ключи.




Рис.4

Монтажники M_2 и M_3 лежа стропят распорку. Затем M_2 приступает к демонтажу левой опоры распорки по направлению монтажа, а M_3 помогает монтажнику M_1 демонтировать правую опору.

M_1 с помощью M_3 отвинчивает гайку с болта соединяющего распорку с опорой. (Рис.5).

1 1 2 1 3




Рис.5

Вынув болт монтажники M_1 и M_3 поднимают конец распорки и укладывают его на подкладку. Затем вставляют болт обратно в опору и навинчивают гайку. (Рис.6).




Рис.6

Монтажник M_2 лежа отвинчивает опорную часть распорки у свободного конца плиты. (Рис.7).




Рис.7

1 1 2 1 3

После снятия распорки M_1 гаечным ключом ослабляет крепление упора у ранее уложенного ряда плит, затем снимает упор, переносит его к свободному концу плиты и устанавливает на верхнем поясе фермы для последующего крепления распорки при монтаже очередной фермы. (Рис.8). M_4 принимает и расстроповывает распорку внизу.




Рис.8

2. Строповка плиты.
 $t=2$ мин.
 M_4 .
Траверса.

Монтажник M_4 левой рукой берет канат стропа, придерживает крюк, а правой - отводит рычаг предохранительной скобы и вводит крюк в строповочную петлю. После этого левой рукой подтягивает крюк за канат вверх, а правой защелкивает предохранительную скобу. (Рис.9)




Рис.9

1 1 2 1 3

3. Подъем и подача плиты к месту укладки.
 $M_4=5$ мин.
 $M_1=3$ мин.
Пеньковый канат.

Монтажник M_4 убирает приставную лестницу и дает сигнал машинисту крана поднять плиту на 300-400 мм. Убедившись в надежности строповки, он берет в руки свободный конец оттяжки и подает сигнал машинисту крана на продолжение подъема. По мере подъема и перемещения плиты краном монтажник M_4 при помощи оттяжки разворачивает ее, а затем вместе с M_1 наводит плиту на место укладки. (Рис.10).




Рис.10

4. Укладка и выверка плиты.
 $t=8$ мин.
 M_1, M_2, M_3 .
Монтажный

Монтажники M_1, M_2, M_3 , стоя на ранее уложенных плитах покрытия и, закрепившись за их монтажные петли и строповочный канат карабинами предохранительных поясов, принимают плиту на высоте не более 1 м от опор-

1 1 2 1 3

лом, метр. ных поверхностей и направляют ее к месту укладки. (Рис.11)




Рис. 11

По сигналу монтажника M_1 машинист крана плавно опускает плиту, а остальные монтажники ломом рихтуют ее положение и подгоняют к ранее уложенным. (Рис.12)




Рис. 12

Окончательно выверяют положение плиты (размеры опорных частей и расстояния между плитами) по рискам и путем промеров с помощью метра. После окончания выверки M_3 перемещает страховочный канат на монтажные петли рядом с вновь уложенной плитой.

5. Электро-прихватка и электро-сварка.

Перед началом сварочных работ монтажники M_1 , M_2 , M_3 цепляются карабинами предохранительных поясов за монтажные

11 2 1 3

$M_1, M_2 t = 10$ мин. петли ранее уложенных плит и страховочный канат. (Рис.13).

$M_3 t = 8$ мин.

Набор инструментов. электросварщика.




Рис. 13

Монтажник M_1 у стыка вновь уложенной плиты с рядом ранее уложенных зачищает место сварки, производит электроприхватку, электро-сварку и зачистку шва.

M_2 у свободного конца плиты зачищает место сварки и производит электросварку стыка, затем переходит на стык вновь уложенной плиты с плитой монтируемого ряда производит электро-сварку и зачистку шва стыка.

M_3 зачищает место стыка вновь уложенной плиты с плитой монтируемого ряда, производит расстроповку плиты, а затем производит за-чистку шва у свободного конца плиты. (Рис.14)

1 1 2 1 3




Рис. 14

6. Расстроповка плиты.
 $t=2$ мин.
 M_3 .

После окончания сварки швов со стороны примыкания следующей плиты M_3 дает сигнал машинисту крана опустить крюк. Монтажник M_3 левой рукой берет канат стропа и поднимает крюк до упора в монтажную петлю плиты, а правой отводит рычаг предохранительной скобы. Затем он опускает крюк и, разворачивая его, выводит со строповочной петли. (Рис. 15). Закончив расстроповку подает команду машинисту крана.




Рис. 15

7. Устройство ограждения на крайней плите (ус-

Монтажник M_4 берет стойку, придает ей наклонное положение, заводит нижнюю часть ее под ребро плиты и движением от себя устанавливает стойку в проектное

1 1 2 1 3

тановка одной кин-вентарной стойки); $t=8$ мин.
 M_4 .

положение. После этого, поддерживая левой рукой стойку, поднимается на плиту и правой рукой закручивает до отказа стропы. (Рис. 16)




Рис. 16

Снятие конструкций временного ограждения у мест примыкания к ранее уложенным плитам производится M_1, M_2, M_3 , находящимися на покрытии.

8. Подготовка плиты к подъему.
 $t=10$ мин.
 M_4 . Стальная щетка, приставная лестница длиной 3,0 м.

Монтажник M_4 устанавливает приставную лестницу к штабелю плит, поднимается на верхний ярус штабеля, снимает прокладки, сметает мусор с поверхности плиты, проверяет состояние строповочных петель и при необходимости prepares их к строповке. Затем стальной щеткой он очищает закладные детали от грязи и ржавчины.

19.7. Указания по технике безопасности при монтаже плит покрытия :




1. Монтаж плит покрытия производить под постоянным контролем мастера или производителя работ.

2. Запрещается находиться во время монтажа в монтажной зоне посторонним лицам.

В остальном следует руководствоваться СНиП-Г-4.11-70.

Г Р А Ф И К




ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА - ВАРИАНТ СО СНЯТИЕМ ВРЕМЕННОЙ РАСПОРКИ И УСТРОЙСТВОМ ОГРАЖДЕНИЯ НА КРАЙНЕЙ ПЛИТЕ.

№ п/п	Наименование операций	В р е м я , м и н у т ы .										Затраты труда в чел.-мин.				Общие затраты труда. чел.-мин.
												М ₁	М ₂	М ₃	М ₄	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45						
1.	Снятие временной распорки и строповка ее.											8	8	8	8	32
2.	Проверка опорных площадок, плиты и закладных деталей.											8	-	-	-	8
3.	Переноска инструментов и переноска сварочного кабеля.											-	11	11	-	22
4.	Расстроповка распорки внизу.											-	-	-	4	4
5.	Строповка плиты.											-	-	-	2	2
6.	Подъем и подача плиты к месту укладки.											3	-	-	5	8
7.	Укладка и выверка плиты											8	8	8	-	24
8.	Электроприхватка и электросварка.											10	10	8	-	28
9.	Расстроповка плиты.											-	-	2	-	2
10.	Устройство ограждения на крайней плите.											-	-	-	8	8
11.	Подготовка следующей плиты к подъему.											-	-	-	10	10
12.	Подготовительные и заключительные работы, и отдых 16%.											7	7	7	7	28
ИТОГО НА ОДНУ СМОНТИРОВАННУЮ ПЛИТУ:												44	44	44	44	176

7.01.05.11a
07.14.09

11

ГРАФИК ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА,
ВАРИАНТ УКЛАДКИ РЯДОВОЙ ПЛИТЫ БЕЗ СНЯТИЯ РАСПОРКИ.

№ п/п	Наименование операций	В р е м я , минуты												Затраты труда в чел.-мин.				Общие затраты труда. Чел.-мин.
		0	5	10	15	20	25	30	М ₁	М ₂	М ₃	М ₄						
1.	Проверка опорных площадок плиты и закладных деталей.													4	-	-	-	4
2.	Переноска инструментов и переноска свароч- ного кабеля.													-	7	7	-	14
3.	Строповка плиты.													-	-	-	2	2
4.	Подъем и подача плиты к месту укладки.													3	-	-	5	8
5.	Укладка и выверка плиты.													8	8	8	-	24
6.	Электроприхватка и электросварка.													10	10	8	-	28
7.	Расстроповка плиты													-	-	2	-	2
8.	Подготовка следующей плиты к подъему.													-	-	-	18	18
9.	Подготовительно-заключительные работы и отдых 16%.													5	5	5	5	20
	ИТОГО НА ОДНУ СМОНТИРОВАННУЮ ПЛИТУ													30	30	30	30	120

7.01.05.11a
0714.09

12

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА МОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЙ ЯЧЕЙКИ 24x12 м.

№ п/п	Шифр норм	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Норма времени на единицу измерения чел.-час.	Затраты труда на весь объем работ чел.-час.	Расценка на единицу измерения руб.-коп.	Стоимость затрат на весь объем работ. руб.-коп.
1.	Местные нормы УкрНМС- М-4-1-10 Тех. часть БНП 4-1 К=1,1.	Монтаж плит покрытия.	1 элемент	8	2,156	17,25	1-20	9-60
2.	ТТК 7.01.05.11a Пооперационный график, стр.10	Снятие распорки.	1 элемент	1	0,533	0,53	0-32,4	0-32
3.	-"-	Установка ограждения крайней плиты.	1 элемент	1	0,13	0,13	0-07,4	0-07
		И Т О Г О :				17,91		9-99

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ОДНОЙ ЯЧЕЙКИ 24x12 м

№ п/п	Состав процесса	Единица измерения	Объем работ	Трудоем- кость на единицу в чел.-час.	Трудоем- кость в чел.-днях	Состав бригады	Д Е Н И :			
							1		2	
							С м е н ы :			
							1	П	1	П
1.	Монтаж плит покрытия.	м ²	7	2,0	2,1	Монтажные конструкций: 6 разр.=1 ч. 4 разр.=1 ч. 3 разр.=2 ч.				
2.	Монтаж плит покрытия с ограждениями.	м ²	1	2,93						

7.01.05.11a

0714.09

У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

У.1. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУФАБРИКАТЫ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ

№ п/п	Наименование	Марка	Единица измерения	Количество
1.	Плиты покрытия	ПСН-12	шт	144
2.	Электроды	Э-42	кг	5
3.	Расход бетона (раствора)	М-200	м³	53,0

У.2. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.

№ п/п	Наименование	Тип	Марка, ГОСТ, чертеж	Количество	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6
1.	Монтажный кран	Гусеничный	По приложению № 1.	1	
2.	Универсальный полуприцеп.		ПФ-11	По расчету.	
3.	Тягач	Седелный	МАЗ-2008	-	
4.	Траверса грузоподъемностью 10 тс.		ЦНИИОМТП РЧ 455-69.	1	
5.	Ломик монтажный	ЛМ	ГОСТ 1405-65	3	
6.	Молоток слесарный весом 0,8 кг		ГОСТ 2310-54	2	
7.	Зубило слесарное		ГОСТ 7211-54	2	
8.	Щетка стальная		Собственного изготовления	4	
9.	Ключи гаечные двусторонние.		ГОСТ 2839-62	2 компл.	

13

1	2	3	4	5	6
10.	Электросварочный аппарат		СТЭ-24	2	
11.	Набор инструмента для электросварщика.			2 компл.	
12.	Ящик для инструмента.		Собственного изготовления.	4	
13.	Рулетка стальная	РС-20	ГОСТ 7502-61	1	
14.	Метр стальной		ГОСТ 7553-54	4	
15.	Инвентарная маршевая лестница для подъема рабочих (Шахтная).		Собственного изготовления	1	
16.	Приставная лестница 3,4 м для подъема рабочих.		Чертеж № 5627Т-25 ПИ "Промсталь-конструкция"	1	
17.	Временное перильное ограждение по крайним плитам покрытия.		Чертеж № 5627Т-29 ПИ "Промсталь-конструкция"	120 мм	
18.	Канат пеньковый 25 мм - 35 м для оттяжек с карабином на конце.		ГОСТ 483-55	2	
19.	Предохранительный пояс		ГОСТ 5718-51	3	
20.	Каска защитная		ГОСТ 9819-61	4	
21.	Страховочный стальной канат 14,0 м с карабинами на концах.		ГОСТ 3071-66	1	

ПОДБОР КРАНА ДЛЯ МОНТАЖА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ

№ п/п	Отметка низа стро- пильных ферм	Требуемые параметры крана при монтаже плит покрытия		Рекомендуемая марка крана и его стреловое оборудование		Характеристика основного крана при монтаже плит покрытия		
		Высота подъема крюка в м, минимальн.	Грузоподъем- ность, тс, минимальн.	Основной	Заменяющий	Высота подъема крюка м	Вылет стрелы максимальн. м	Грузоподъем- ность в тс
1.	25,20	32,06	6,0	СКГ-30/10 м, длина стрелы 25 м, гусек -11,97 м.	СКГ-50, длина стрелы 30 м, гусек-10 м.	31,4	14,0	8,5
2.	27,00	33,86	6,0	СКГ-30/10 м, длина стрелы 25 м, гусек-15,77 м.	То же	35,0	16,0	7,0
3.	28,80	35,66	6,0	СКГ-50, длина стре- лы 40 м, гусек-10 м.	СКГ-100, длина стрелы 35 м, гусек-18,9 м. (Башенно-стреловое исполнение).	44,6	21,6	6,5
4.	30,60	37,46	6,0	То же	То же	44,6	21,6	6,5
5.	32,40	39,26	6,0	СКГ-50, длина стрелы 40 м, гусек -10 м.	СКГ-100, длина стрелы 35 м, гусек-18,9 м. (Башенно-стреловое исполнение).	44,6	21,6	6,5