ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

402-II-0154.89

ЗДАНИЯ АРОЧНОГО ТИПА ПРОЛЕТОМ 15 М ДЛЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ

Альбом 4

С Сметы

СФ 1025-04

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

402-II-0154.89

ЗДАНИЕ АРОЧНОГО ТИПА ПРОЛЕТОМ 15 М ДЛЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:

Общая	25,89 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	25,82 тыс.руб.
I куб.м здания	9,02 руб.
I кв.м рабочей площади	57,53 руб.

РАЗРАБОТАН

"ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ"

Главный инженер института Б.М.РАДИН

Главный инженер проекта Р.В.Евфимовский

Утверждено Миннефтегазпромом
Приказ от II ноября 1988 г. № 196 3

Введены в действие "Гипровостокнефть"
Приказ от II ноября 1988 г. № 196 3

СФ 1025-04

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 4

Наименование	Марка	Стр.
Пояснительная записка		3
Объектная смета № I на строительные здания арочного типа пролетом I5 м для нефтепромыслов		4
Локальная смета № I-I на строительные работы (утепленный вариант с обычными грунтовыми условиями)		5

сф 1025-04

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к типовому проектному решению

"Здания арочного типа пролетом 15 м для

нефтепромыслов"

I. Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Пособием по составу, оформлению и комплектации типовой проектной документации (к СН 227-82).

2. Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;
- сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Части I,П;
- дополнения к сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Выпуск I,2;
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденный Мособлисполкомом;
- прейскуранты, введенные в действие с I января 1982 г.

3. Сметная документация разработана для базисного территориального района I (подрайон I).

4. Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах 16,5% и 8% соответственно.

5. Сметная документация разработана для основного варианта проекта: здание арочного типа пролетом 15 м для нефтепромыслов утепленный вариант с обычными грунтовыми условиями.

Составила Мангул

ФОРМА 3

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ АРОЧНОГО ТИПА ПРОЛЕТОМ 15М ДЛЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	25,89 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3758 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	3056 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,59 ТЫС.РУБ.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ	450 М2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СМТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС. РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (УТЕПЛЕННЫЙ ВАРИАНТ С ОБЫЧНЫМИ ГРУНТОВЫМИ УСЛОВИЯМИ)	25,82	-	-	0,07	25,89	3,76	2,59	57,53
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	25,82	-	-	0,07	25,89	3,76	2,59	57,53

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА РАДИН Б.М.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ЕВФИМОВСКИЙ Р.В.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА АСАФЬЕВ Н.А.

СОСТАВИЛА МАНГУЛ Т.Г.

ПРОВЕРИЛА ЕВСТЕФЕЕВА Т.М.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(УТЕПЛЕННЫЙ ВАРИАНТ С ОБЫЧНЫМИ ГРУНТОВЫМИ УСЛОВИЯМИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ АРОЧНОГО ТИПА ПРОЛЕТОМ 15М ДЛЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1,АС9-13,18-21,АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 25,816 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3758 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,593 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-230 П.1.11	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20М 1000М3	0,09	36,59 / -	36,59 / 12,39	3	-	3 / 1	- / 17,84	- / 2	
2	Е1-237 П.1.11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	0,09	29,99 / -	29,98 / 10,16	3	-	3 / 1	- / 14,63	- / 1	
3	Е1-56 П.1.11,3.5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,20	162,68 / 7,18	155,49 / 62,92	32	1	30 / 12	14,52 / 90,60	3 / 18	
4	Е1-960 П.3.67	-СРЕЗКА НЕДОБОРА СУХОГО ГРУНТА II ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,15	89,40 / 89,40	- / -	13	13	- / -	184,80 / -	28 / -	
5	Е1-231 П.1.11,3.4 8	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУХОГО ГРУНТА II ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 30М 1000М3	0,21	74,74 / -	74,74 / 25,45	16	-	15 / 5	- / 36,65	- / 8	
6	Е1-238 П.1.11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,21	139,86 / -	139,86 / 47,46	29	-	29 / 10	- / 68,34	- / 14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,05	175,14	167,23	9	-	8	15,50	1
	П.1.11	ЭКСКАВАТОРОМ В КАРЬЕРЕ С		---	---			---	---	---
		КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 С		7,64	67,54			3	97,26	5
		ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ								
		ГРУНТ II ГРУППЫ								
		1000М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	87,50	0,29	-	25	5	-	0,09	8
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
9	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,05	14,15	12,29	1	-	-	3,23	-
		ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			-	5,49	-
		1000М3								
10	Е1-174	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,09	147,08	140,47	13	1	13	13,00	1
	П.1.11	ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ		---	---			---	---	---
		1000М3		6,41	56,65			5	81,58	7
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	109,20	0,29	-	32	7	-	0,09	10
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
12	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,21	20,46	20,46	4	-	4	-	-
	П.1.11	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	6,92			1	9,96	2
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
13	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,06	9,69	3,49	20	13	7	11,20	23
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			5	3,30	7
		100М3								
14	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,52	46,00	-	24	24	-	99,30	52
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	224	64	112		126
	---			---		---
	РУБ.			43		64
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	224	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	36	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	6	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	19	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	279	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		190
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	113	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	279	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		190
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	113	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

15	Е6-1	-ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА В7,5	6,44	28,40	0,28	183	5	2	1,37	9
		М3		---	---			---	---	---
				0,70	0,08			1	0,10	1
16	Е7-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ	0,64	49,00	0,99	31	-	-	1,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ 100М2		0,69	0,30				0,39	-
17	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т ШТ	34,00	2,09	1,59	71	17	54	0,86	29
				0,50	0,57			19	0,74	25
18	СЦЕННИК МОИ ТОМ1 П.9-110	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ФЛ12.1-1 ИЗ БЕТОНА В12,5 М3	11,90	53,75	-	640	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,03	24,50	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,23	31,60	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	Е6-13 ЦЕННИК МОИ ТОМ1 П.1-5	-УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ РОСТВЕРКОВ РСМ1,РСМ2 ИЗ БЕТОНА В15 М3	5,32	35,99	0,34	191	15	2	5,07	27
				2,78	0,10			1	0,13	1
22	Е6-22	-УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ РСМ3 ИЗ БЕТОНА В-15 М3	4,36	34,50	0,92	150	9	4	3,78	16
				2,12	0,28			1	0,36	2
23	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	2,61	278,00	-	726	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,30	355,00	1,30	107	11	-	64,00	19
				38,00	0,39			-	0,50	-
25	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	44,00	6,50	2,68	286	119	118	4,51	198
				2,71	0,96			42	1,24	55
26	СЦЕННИК МОИ ТОМ1 П.9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК 5ПБ 25-27 ИЗ БЕТОНА В15 М3	5,94	64,40	-	383	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,06	24,50	-	75	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,67	31,60	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	1,47	90,00	1,50	133	29	3	33,60	50
				19,50	0,45			1	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				3029	205	183		349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					65		85
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3029	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			500	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	89	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			284	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3813	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		479
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	359	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3813	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		479
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	359	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		МОНТАЖ								
30	Е9-108	-МОНТАЖ АРКИ ПОЛИГОНАЛЬНОГО И КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТА	9,60	25,54	7,93	245	98	77	15,80	152
				10,20	2,87			28	3,70	36
		Т								
31	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,30	42,54	11,74	55	21	15	24,60	32
				15,86	4,46			6	5,75	7
		Т								
32	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	0,80	44,29	18,65	35	10	14	19,40	16
				12,98	6,79			5	8,76	7
		Т								
33	Е9-41	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36	50,00	4,80	3,69	240	37	184	1,21	60
				0,73	1,29			64	1,66	83
		М								
		СТОИМОСТЬ								
34	С121-1903	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ 48М.РАМЫ И АРКИ ПОЛИГОНАЛЬНОГО ИЛИ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 СТАЛЬ ВСТ3СП5	2,40	286,13	-	687	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
35	С121-1903	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ 48М.РАМЫ И АРКИ ПОЛИГОНАЛЬНОГО ИЛИ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3	5,20	273,00	-	1420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С121-1903	-ТО ЖЕ,СТАЛЬ ВСТ3КП2 Т	2,00	264,92	-	530	-	-	-	-
37	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 СТАЛЬ ВСТ3КП2 Т	0,40	270,92	-	108	-	-	-	-
38	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ВСТ3КП2 Т	0,90	216,92	-	195	-	-	-	-
39	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 СТАЛЬ ВСТ3КП2 Т	0,70	266,92	-	187	-	-	-	-
40	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 Т	0,10	250,00	-	25	-	-	-	-
41	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 СТАЛЬ ВСТ3СП5 Т	3,10	252,13	-	782	-	-	-	-
42	С121Т.Ч.ТАБ-Л.12П.1ДОП .3	-СТОИМОСТЬ ОКРАСКИ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 ЗА 2 РАЗА Т	14,80	31,41	-	465	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	4974	166	290		260
	РУБ.			103		133
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4974	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	428	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	78	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	431	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5833	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		431
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	347	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	5833	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		431
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	347	-		-

РАЗДЕЛ 4: ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е10-28	-ПРОГОНЫ ПО АРКАМ ИЗ БРУСЬЕВ	6,80	110,00	1,30	748	88	9	24,00	163
		М3		12,90	0,39			3	0,50	3
44	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	0,19	30,08	14,73	6	2	3	13,50	3
		ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,96	5,15			1	6,64	1
		Т								
45	С121-2105	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	0,19	442,00	-	84	-	-	-	-
		ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ								
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ГНУТЫХ		-	-			-	-	-
		ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ,Т ДО 0,05 7								
		Т								
46	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	6,09	40,99	15,76	250	114	96	31,40	191
		ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		18,64	5,28			32	6,81	41
		100М2								
47	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ	1,46	210,12	121,54	307	81	178	94,00	137
		ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		55,62	42,33			62	54,61	80
		100М2								
48	С111-1020	-СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОГО	6,49	384,00	-	2492	-	-	-	-
	ДОП.ВЫП.2	ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА								
		ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ		-	-			-	-	-
		Т								
49	С126-660	-СЛИВЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА	12,60	11,32	-	143	-	-	-	-
	ДОП.ВЫП.2	ПА-218								
	ПИСЬМО	М2		-	-			-	-	-
	ГОССТРОЯ									
	СССР									
	N4-824									
50	С126-660	-РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРЕДЕЛЬНОЙ И	12,60	5,28	-	67	-	-	-	-
	ДОП.В.2	ОПТОВОЙ ЦЕНОЙ								
				-	-			-	-	-
51	Е12-269	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	1,20	55,92	2,64	67	30	3	42,90	51
	СРСЦ1Р1П	СТЕКЛОПЛАСТИКА								
	25	100М2		24,70	0,79			1	1,02	1
52	С05-02	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	0,12	4414,80	-	530	-	-	-	-
	П.6-385	ПОЛИЭФИРНОГО ЛИСТОВОГО								
	СРСЦ	1000М2		-	-			-	-	-
	1Р.4П.692									
	ДОП.1									
53	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДКИ ИЗ	2,54	4,10	0,08	10	10	-	6,43	16
		ПЕНОПОЛИУРИТАНА								
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
54	С05-02	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	0,05	8395,62	-	420	-	-	-	-
	П.8-040	ЭЛАСТИЧНОГО МАРКИ ППУ-3М-1								
	СРСЦ1Р1	Т		-	-			-	-	-
	П.295									
55	Е10-64	-ПОДШИВКА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ	736,40	0,45	0,02	331	295	14	0,71	523
	СРСЦ1Р1П.3	ПЛИТАМИ								
	21	М2		0,40	0,01			7	0,01	7
56	С07-06	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	0,77	2364,16	-	1828	-	-	-	-
	П.1489	ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТОЛЩ.5ММ								
		С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М2								
57	Е26-36	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	58,91	7,68	1,08	452	389	64	11,40	672
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО		6,60	0,32			19	0,41	24
		М3								
58	С114-686	-МАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА/ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1/МАРКИ МС-50	96,14	12,00	-	1154	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
59	Е14-54	-ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ И СТЕН ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ	7,36	22,60	0,03	166	34	-	8,32	61
		100М2		4,57	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			9055	1043	367		1817
			РУБ.					125		157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5706	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			941	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	168	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			532	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1608
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1044	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3282	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			285	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3847	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		479
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	343	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			11093	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2087
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1387	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
60	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,48	43,30	0,99	194	16	4	7,19	32
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	2
61	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ В7,5	53,70	29,30	-	1573	87	-	2,90	156
		М3		1,62	-			-	-	-
62	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА	4,48	152,43	1,74	683	92	7	40,20	180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦЕННИК МОИ ТОМ1 П.1-33 П.2-6	В30 ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2		20,50	0,52			2	0,67	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2450	195	11		368
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2450	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			229	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3084	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		410
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	271	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			3084	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		410
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	271	-		-
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА,ПАНДУС								
63	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	1,00	156,00	-	157	8	-	14,40	14
				8,23	-			-	-	-
64	Е27-173 ЦЕННИК МОИ ТОМ1 П.4-45,П.4-46	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12СМ 100М2	1,00	177,82	7,40	179	14	8	25,60	26
				14,00	1,90			2	2,45	2
65	Е27-174	-ДОБАВИТЬ НА 3СМ 100М2	1,00	37,26	-	37	1	-	1,71	2
				0,90	-			-	-	-
		ВОРОТА								
66	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ М2	36,60	3,76	0,49	138	56	17	2,56	94
				1,53	0,15			5	0,19	7
67	С121-1969	-КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ	1,20	287,00	-	344	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7								
		Т								
68	С121-2388	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРИТАНА,РЯДОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ 1 ПТС 1016.61.6-С0,8	30,60	16,40	-	502	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
69	С111-398	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	0,08	230,00	-	18	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
70	С111-405	-ЗАПОР НИЖНИЙ	2,00	18,50	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	С111-392	-ЗАПОР ПЕРЕКИДНОЙ	2,00	3,44	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	1419	79	25	136
	РУБ.			7	9
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	573	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	94	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	17	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	54	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	721	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	154
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	103	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	846	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	73	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	13	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	74	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	993	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	13	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	1714	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	161
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	116	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	21151	1752	988	3056
	РУБ.			346	453
В ТОМ ЧИСЛЕ:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11982	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1976	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	353	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15076	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2841
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1890	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			781	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	142	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			790	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		917
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	703	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			25816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3758
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2593	-		-

СОСТАВИЛ МАНГУЛ

ПРОВЕРИЛ ЕВСТЕФЕЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.- 1)

```
 1    1    31838422' Н8' М' ' 1.1' ' ' ' ' *
 2    2    Ю' ' ' ' ' ЗДАНИЕ АРОЧНОГО ТИПА ПРОЛЕТОМ 15М ДЛЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ' ' ' N 1-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ЧТЕНИЕ ПЕРВОЙ
                 ВАРИАНТ С ОБЫЧНЫМИ ГРУНТОВЫМИ УСЛОВИЯМИ)' АЛЬБОМ1,АС9-13,18-21,АЛЬБОМ2' *
 3    3    Н10=16,5' Н15=0*
 4    4    Р1*
 5    5    Н34=1,44*
 6    6    Е1-230(А3.1,1)(А4.1,05)#П.1.11' 91' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20М*
 7    7    Е1-237(А3.1,1)(А4.1,05)#П.1.11' 91*
 8    8    Е1-56(А3.1,15.1,1#)(А4.1,1.1,1#)(А5.1,1)(Р1.1,1)#П.1.11,3.5' 198*
 9    9    Е1-960(А5.1,2)(Р1.1,2)#П.3.67' 15' ' СРЕЗКА НЕДОБОРА СУХОГО ГРУНТА II ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
10   10    Е1-231(А3.1,1.0,85#)(А4.1,05.0,85#)#(А1.2)(Р1.2)#П.1.11,3.48' 208' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУХОГО ГРУНТА II ГРУППЫ БУ
                 ЛЬДОЗЕРОМ В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 30М*
11   11    Е1-238(А3.1,1)(А4.1,05)#П.1.11(А1.4)(Р1.4)' 208*
12   12    Е1-175(А3.1,15)(А4.1,1)#П.1.11' 50' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В КАРЬЕРЕ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3
                 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУНТ II ГРУППЫ*
13   13    С310-1' 1,75.50*
14   14    Е1-195(А3.1,1)(А4.1,05)' 50*
15   15    Е1-174(А3.1,15)(А4.1,1)#П.1.11' 91' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
16   16    С310-1' 91.1,2*
17   17    Е1-257(А3.1,1)(А4.1,05)#П.1.11' 206*
18   18    Е1-1184' 206*
19   19    Е1-968' 52*
20   20    Н34=1,29*
21   21    Р2*
22   22    Е6-1(А1=28,4)' 6,44' ' ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА В7,5*
23   23    Е7-17(А1=49)' 64*
24   24    Е7-2' 34*
25   25    СТЦЕННИК#МОИ(=19)#ТОМ1#П.9-110' 0,35.34' 54,7-0,82.1,16' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ФЛ12.1-1 ИЗ Б
                 ЕТОНА В12,5' М3*
26   26    С147-8' 3,04.34*
27   27    С147-15' 0,68.34*
28   28    Е6-13(А2+1,02.27,4#)#ЦЕННИК МОИ#ТОМ1#П.1-5' 0,24.18+0,25.4' ' УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ РОСТВЕРКОВ РСМ1,РСМ2 ИЗ
                 БЕТОНА В15*
29   29    Е6-22(А1=34,5)' 1,09.4' ' УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ РСМ3 ИЗ БЕТОНА В-15*
30   30    С124-2' 0,04765.4.4+0,011.42.4*
31   31    Е6-84' 0,01127.(18+4)+0,006.2.4*
32   32    Е7-15(А1=6,5)' 44*
33   33    СТЦЕННИК#МОИ(=19)#ТОМ1#П.9-92' 0,135.44' 64,4' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК 5ПБ 25-27 ИЗ БЕТОНА В15'
                 М3*
34   34    С147-8' 6,96.44*
35   35    С147-16' 1,52.44*
36   36    Е8-27' 147,4*
37   37    РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
38   38    П2МОНТАЖ###*
39   39    Е9-108(А1.1,03)' 9,6*
40   40    Е9-88(А1.1,03)' 1,3*
41   41    Е9-33(А1.1,03)' 0,8*
42   42    Е9-41(А1.1,03)' 50*
43   43    П2СТОИМОСТЬ###*
44   44    С121-1903(А1+13.1,01#)' 2,4' ' + СТАЛЬ ВСТ3СП5*
45   45    С121-1903' 5,2*
46   46    С121-1903(А1-8.1,01#)' 2,0' ' ТО ЖЕ,СТАЛЬ ВСТ3КП2*
47   47    С121-1914(А1-8.1,01#)' 0,4' ' + СТАЛЬ ВСТ3КП2*
48   48    С121-1912(А1-8.1,01#)' 0,9' ' + ВСТ3КП2*
49   49    С121-1782(А1-8.1,01#)' 0,7' ' + СТАЛЬ ВСТ3КП2*
50   50    С121-1781' 0,1*
```

```
51   51   С121-1825(А1+13.1,01#)' 3,1' ' + СТАЛЬ ВСТ3СП5*
52   52   СТ121Т.Ч.ТАБЛ.12П.1ДОП.3(=2)' 14,8' 31,1.1,01' СТОИМОСТЬ ОКРАСКИ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 ЗА 2 РАЗА' Т*
53   53   Р6*
54   54   Е10-28' 6,8' ' ПРОГОНЫ ПО АРКАМ ИЗ БРУСЬЕВ*
55   55   Е9-94(А1.1,03)' 0,188*
56   56   С121-2105' 0,188.1,03*
57   57   Е9-24(А1.1,03)' 609*
58   58   Е9-29(А1.1,03)' 146*
59   59   СТ111-1020(=20)#ДОП.ВЫП.2' 6,488' 384' СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ' Т*
60   60   СТ126-660(=2)#ДОП.ВЫП.2#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР N4-824' 12,6' 2700.0,00397+16,6-16,0' СЛИВЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИ
                 СТА ПА-218' М2*
61   61   СТ126-660#ДОП.В.2' 12,6' 16-2700.0,00397' РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРЕДЕЛЬНОЙ И ОПТОВОЙ ЦЕНОЙ*
62   62   Е12-269(А2-130.235:197#)#СРСЦ1Р1П 25' 120' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
63   63   СТ05-02(=19)#П.6-385#СРСЦ 1Р.4П.692#ДОП.1' 120' 4280.1,31:1,27' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОЛИЭФИРНОГО ЛИСТО
                 ВОГО' 1000М2*
64   64   Е7-701(А2=0)' 254' ' УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДКИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРИТАНА*
65   65   СТ05-02(=19)#П.8-040#СРСЦ1Р1 П.295' 0,05' 7800.2960:2750' СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ЭЛАСТИЧНОГО МАРКИ ППУ-Э
                 М-1' Т*
66   66   Е10-64(А2-1,05.0,888#)#СРСЦ1Р1П.321' 736,4' ' ПОДШИВКА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ*
67   67   СТ07-06(=19)#П.1489' 1,05.736,4' 2050.888:770' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТОЛЩ.5ММ С ЛАКОКРАСОЧНЫМ
                 ПОКРЫТИЕМ' 1000М2*
68   68   Е26-36' 58,91*
69   69   С114-686' 1,02.58,91.1,6*
70   70   Е14-54' 736,4*
71   71   Р14*
72   72   Е11-2(А1=43,3)' 448*
73   73   Е11-11(А1=29,3)' 53,7' ' + В7,5*
74   74   Е11-67(А2+3,06.38,9+0,16.28,1#)#ЦЕННИК#МОИ#ТОМ1#П.1-33#П.2-6' 448' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА В30 ТОЛЩ
                 ИНОЙ 30ММ*
75   75   Р18*
76   76   П20ТМОСТКА,ПАНДУС##*
77   77   Е27-169(А1=156)' 67,4+33*
78   78   Е27-173(А2+17,4.0,17.9,7+17,4.0,83.8,83+2.0,1#)#ЦЕННИК МОИ#ТОМ1 П.4-45,П.4-46' 100,4' ' УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИ
                 Й ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12СМ*
79   79   Е27-174(А2+1,35.0,17.9,7+1,35.0,83.8,83#)(А1.3)(Р1.3)(Н41=3)' 100,4' ' ДОБАВИТЬ НА 3СМ*
80   80   П2ВОРОТА##*
81   81   Е10-144' 18,3.2*
82   82   С121-1969' 0,6.2*
83   83   С121-2388' 15,3.2*
84   84   С111-398' 8*
85   85   С111-405' 2' ' ЗАПОР НИЖНИЙ*
86   86   С111-392' 2' ' ЗАПОР ПЕРЕКИДНОЙ*
87   87   К' МАНГУЛ' ЕВСТЕФЕЕВА*
```