

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
813-1-19.83
Металлическое зернохранилище емкостью 3600 тонн
(с вентилируемыми бункерами)

АЛЬБОМ III

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая 240,97 тыс.руб.

строительно-монтажных работ 216,77 тыс.руб.

Разработан
проектным институтом
ЦИТЭПсельхоззерно

Утвержден
МСХ СССР
Заключение № 110 от 10.12.1981 г.
Введен в действие институтом
ЦИТЭПсельхоззерно
Приказ № 37 от 05.03.1983 г.

Директор института

А.Н.Дилля

Главный инженер проекта

Л.П.Неудачин

Начальник сметного отдела

Л.Н.Кондратович

© 1988 ЦИТП Госстроя СССР 1988г

КФ ЦИТП им.б. № 8564/3

8564/3

Т.П. 813-1-19.83

(Ш)

2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ п/п	№ смет	Наименование сметной документации	Стр.
I.	-	Пояснительная записка	3
2.	I	Металлическое зернохранилище ем- костью 3000 тонн с вентилируемыми бункерами	4
3.	-	Сводка объемов и стоимости строи- тельно-монтажных работ по объектной смете № I	6
4.	I-I	Общестроительные работы	9
5.	I-2	Отопление	28
6.	I-3	Технологическое оборудование	30
7.	I-4	Электроосвещение	40
8.	I-5	Электросиловое оборудование	46
9.	I-6	КИП и автоматика	54
10.	I-7	Радиофикация и телефонизация	69
11.	I-8	Молниезащита	74
12.	-	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	77

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены на основании рабочих чертежей типового проекта разработанного институтом ЦИТЭПсельхоззерно в г.Краснодаре, в соответствии с "Инструкцией по разработке типовых проектов для промышленного строительства СН 227-70" в ценах, введенных с I.I.1969г. для базисного района с учетом изменений и дополнений от 29.12.79г. № 253.

Для определения сметной стоимости приняты единые районные единичные расценки на строительные работы для I территориального района (подрайон I"а") базисные цены на местные строительные материалы и конструкции для второго пояса Московской области и ценник на местные материалы бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам.

Сметы на монтажные работы составлены по ценникам на монтаж оборудования утвержденным Госстроем СССР для применения с I.I.1969г.

Стоимость технологического и электросилового оборудования приняты по прейскурантам оптовых цен Государственного комитета цен при Госплане СССР, введенных в действие с I.I.1973г.

Накладные расходы приняты:

- а) на строительные работы - 16,5%
- б) на монтаж металлоконструкций - 8,3%
- в) на внутренние сантехнические работы - 16,4%

Плановые накопления - 6%.

Т.П. 813-1-19.83 (Ш)

4

8564/3

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту металлического зернохранилища емкостью
3600 тонн с вентилируемыми бункерами

Составлена в ценах 1969г.

Сметная стоимость 240,97 тыс.руб.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. приспос. произв. инвент.	прочих затрат	всего	наимен. един. изм.	коли- чество единиц изм.	стоимость единицы в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	I-1	Общестроительные работы	35,83	-	-	-	35,83	м2	1172,1	30,57
2.	I-2	Отопление	-	0,03	0,07	-	0,10	"	"	0,03
3.	I-3	Технологическое оборудо- вание	0,81	160,60	21,55	-	182,96	"	"	137,71
4.	I-4	Электроосвещение	-	3,20	-	-	3,20	"	"	2,73
5.	I-5	Электросиловое оборудо- вание	-	5,54	0,39	-	5,93	"	"	4,78
6.	I-6	КИП и автоматика	-	10,65	2,17	-	12,82	"	"	9,09
7.	I-7	Радиофикация и телефони- зация	-	0,01	0,02	-	0,03	м2	1172,10	0,01

8564/3

Т.П. 813-1-19.83 (Ш)

5

I	I	2	I	3	I	4	I	5	I	6	I	7	I	8	I	9	I	10	I	11
8.		I-8		Молниезащита		0,03		0,07		-		-		0,10		м2		1172,10		0,09
				Итого:		36,67		180,10		24,20		-		240,97		"		1172,1		184,94

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил руководитель группы

Проверил главный специалист

Неудачин
Кондратович
Морозова
Горхиян

Л.П.Неудачин

Л.Н.Кондратович

Р.И.Морозова

А.Ш.Горхиян

" " _____ 198 г.

Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете № I

на металлическое зернохранилище емкостью 3600 тонн с вентилируемыми бункерами

№ пп	Наименование конструктивных частей зданий (сооружений) и видов работ	Единица измерения	Количество	Стоимость по смете в руб.				Удельный вес в % к общей стоимости строительно-монтажных работ
				Прямые затраты	накладные расходы и плановые накопления % от прямых затрат	Сумма	Всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Общестроительные работы

1. Земляные работы	м3	2463	1470	23,49	346	1816	0,84
2. Фундаменты	"	729,8	19749	23,49	4639	24388	11,25
3. Бункер и прямки	"	52,0	2194	22,66	498	2692	1,24
4. Стены здания	"	46,08	1167	23,49	275	1442	0,66
5. Покрытие	"	1,85	134	23,49	32	166	0,08
6. Кровля	м2	29,52	243	23,49	57	300	0,14
7. Перегородки	"	7,87	22	23,49	5	27	0,01

8564/3

Т.П. 813-1-19.83 (Ш)

7

I	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9
8.	Двери	м2		5,15	86		23,49	20		106		0,05				
9.	Окна	"		3,40	59		23,49	14		73		0,03				
10.	Полы	"		780,68	8001		23,49	705		3706		1,71				
11.	Отделочные работы	"		124,0	62		23,49	16		78		0,04				
12.	Разные работы	руб.		-	853		21,93	187		1040		0,48				
	Итого общестроительных работ	руб.		-	-		-	-		35834		16,53				
	П. Монтажные работы															
1.	Отопление			-	34		6,0	2		36		0,02				
2.	Технологическое оборудование:															
	а) строительные работы			-	653		23,49	80		807		0,37				
	б) монтажные работы			-	145648		10,27	14257		160600		74,09				
3.	Электроосвещение			-	2965		7,79	231		3196		1,47				
4.	Электросиловое оборудование			-	5195		6,56	341		5536		2,55				
5.	КИП и автоматика			-	9780		8,93	873		10653		4,91				
6.	Радиофикация и телефонизация			-	13		7,69	1		14		0,01				
7.	Молниезащита:															
	а) строительные работы			-	24		23,49	6		30		0,01				

Т.П. 813-1-19.83 (Ш)

8

8564/3

I	I	2	I3	I 4	I 5	I 6	I 7	I 8	I 9
		б) монтажные работы		-	63	6,35	4	67	0,03
		Итого монтажных работ	руб.	-	-	-	-	180939	83,47
		Всего по объекту	руб.	-	-	-	-	216773	100,00

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил руководитель группы

Проверил главный специалист

Неудачин
Кондратович
Морозова
Горхиян

Л.П.Неудачин

Л.Н.Кондратович

Р.И.Морозова

А.Ш.Горхиян

" " _____ 198 г.

Т.П. 813-1-19.83

(III)

9

8564/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту металлического зернохранилища емкостью
3600 тонн (с вентилируемыми бункерами)

На общестроительные работы

Основание: АРІ-АРЗ, КЖІ-КЖІІ

Составлена в ценах 1969 года

Сметная стоимость - 35,83 тыс.руб.

№ п/п	Шифр расценок	Наименование работ или затрат	Коли- чество	Ед. изм.	Цена за единицу	Общая стоимость (руб.)
I	2	3	4	5	6	7
I. Земляные работы						
1.	I-455 IO-50-б	Грубая планировка поверхности грунта бульдозером мощностью 80-100 л.с.	26,91	100м2	0,08	2
2.	I-406 I-407 IO-48-г	Срезка растительного грунта буль- дозером мощностью 80-100 л.с. с перемещением до 50 м Цена: $2,59 + 1,58 \times 4 = 8,91$	5,38	100м3	8,91	48
3.	I-324 IO-41-е	Погрузка растительного грунта экскаватором обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 на авто- мобили-самосвалы Цена: $11,6 - 10,72 \times 0,1 = 10,53$	5,38	100м3	10,53	57
4.	Цен. на транс. п. I	Транспортировка растительного грунта на расстояние до 1 км	672,50	т	0,25	168

Т.П. 8/3-1-19.83

(Ш)

10

1	2	3	4	5	6	7
5.	I-368 IO-44e	Работа на отвале при транспортировании растительного грунта	5,38	100м3	1,64	9
6.	I-82 IO-2Ie	Разработка грунта 2 группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5м3 в отвал	12,44	100м3	10,90	136
7.	I-325 IO-4Iж	Разработка грунта 2 группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,40	100м3	14,40	78
8.	I-408 IO-48д	Доработка грунта 2 группы с перемещением до 10 м механизированным способом	1,01	100м3	3,29	3
9.	I-663-2 IO-II5и т.ч.п.66 п.13	Доработка вручную сухого грунта 2 группы в котловане площ.до 20 м2 Цена: 1,13.0,8.1,2=1,08	33,00	м3	1,08	36
10.	I-635 IO-II46	Разработка вручную грунта 2 группы в траншеях	7,00	м3	1,00	7
11.	I-408 I-409 IO-48д K=5 т.ч.п.39	Перемещение грунта 2 группы бульдозером мощностью 80-100 л.с. на расстояние 60м во временный отвал Цена: 3,29.0,85+1,9.5=12,30	13,85	100м3	12,30	170
12.	I-438 I-439 IO-49д K=II	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 80-100 л.с. грунтом 2 группы с перемещением до 60 м Цена: 1,65+0.69.11=9.24	9,02	100м3	9,24	83

(III)

II

8564/3

[illegible]

I	I	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	
2. Фундаменты													
22.	I2-II 20-Iл ЦСЦ п.3,4	Фундаменты ленточные бетонные из бетона М-I50 Цена: $24,3+(2I,9-20) \times I,02=26,24$			II,27	м3		26,24		296			
23.	I2-20 20-3-а ЦСЦ п.3,4	Фундаменты бетонные объемом до 5 м3 под оборудование из бетона М-I50 (ФМ6-ФМ9, ФМИI-ФМИ5) Цена: $25,7+(2I,9-20) \times I,02=27,64$			35,I0	м3		27,64		970			
24.	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей			0,0I	т		309,00		3			
25.	I2-40 20-5-а	Установка анкерных болтов			0,00	т		409,00					
26.	I2-2I 20-3-б ЦСЦ п.3,4	Фундаменты бетонные объемом до 25 м3 под оборудование из бетона М-I50 (ФМИ-ФМ5, ФМИ0) Цена: $25,I-(2I,9-20) \times I,02=27,04$			683,43	м3		27,04		I8480			
Итого по разделу 2:											I9749		
3. Бункер и прямки													
27.	I2-8 20-I3 ЦСЦ п.3,4	Днища прямков из бетона М-I50 Цена: $2I,8+(2I,9-20) \times I,02=23,74$			5,90	м3		23,74		I40			

Т.П. 813-1-19.83

(III)

I3

8564/3

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7
28.	I2-45 20-7a ЦСЦ п.3,4	Стены прямков из бетона М-150 Цена: $25,3 + (21,9 - 20) \cdot 1,02 = 27,24$			13,90	м3	27,24	379				
29.	I2-42 20-5в	Ходовые скобы ПРМ2			0,02	т	309,00	6				
30.	I2-9 20-1и	Днище прямка ж/б из бетона М-150			1,49	м3	24,00	36				
31.	I2-9I 20-1IIл	Стены прямка ж/б из бетона М-150			6,21	м3	33,30	207				
32.	Ц. I ч.2 р.4 п.43	Арматура класса А3			0,31	т	187,00	58				
33.	I2-42 20-5в	Ходовые скобы БУМ1			0,03	т	309,00	9				
34.	I2-45 20-7a	Подпорные стены завального бункера из бетона М-100			11,40	м3	25,30	288				
35.	I2-108 20-12к	Бункера надземные ж/б из бетона М-150			13,10	м3	40,00	524				
36.	Ц. I ч.2 р.4 п.51	Арматура класса А3			0,55	т	174,00	96				
37.	I2-42 20-5в	Установка закладных деталей			0,32	т	309,00	99				

I	I	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7
38.	I3-64 2I-9-e	Установка металлических решеток над прямыми (PM1, PM2)			0,25		т		285,00		7I	
39.	I4-23 22-7-a	Балки перекрытий стальные (БМЗ)			0,05		т		18,90		I	
40.	Ц. I ч. 2 р. I п. II6	Стоимость балок			0,05		т		101,00		8	
41.	I4-I70 22-25-в	Окраска масляными составами за 2 раза балок (БМЗ)			0,05		т		4,35		I	
42.	I2-I60 20-23-в	Железнение внутренних поверхностей прямых и бункера			I,05		100м2		18,00		I9	
43.	I3-30 2I-6-ж	Боковая обмазочная гидроизоляция наружных поверхностей прямых и бункера битумной мастикой в 2 слоя			137,00		м2		0,56		77	
44.	I4-29 22-7-ж	Лестницы, площадки, перила стальные Цена: $26,1 + (7,7 + 13,6) \times 0,15 = 29,30$			0,72		т		29,30		2I	
45.	Пр-нт 0I-09 вып. 1975 г. п. 699	Стоимость м/конструкций перекрытия прямых Цена: $(222 + 13,18) \times 1,0075 = 236,94$			0,64		т		236,94		I52	

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7
46.	Пр-нт 01-09 вып. 1975г. п. II63 доп. в. 3	Стоимость металлического ограждения марки III7 Цена: $(7,8+13,18,03) \cdot 1,0075=8,26$	1,00	шт	8,26	8						
47.	Пр-нт 01-09 вып. 1975г. п. II67 доп. в. 3	Стоимость металлического ограждения марки IIIII Цена $(12,8+13,18.0,05) \cdot 1,0075=13,56$	1,00	"	13,56	14						
		Итого по разделу 3				2194						
		4. Стены здания										
48.	I3-33 2I-7a Ц. I ч. 4 стр. 60	Стены наружные и внутренние из кирпича глиняного обыкновенного марки М75 при высоте этажа до 5 м Цена: $26-(34,8-31,3):1000 \cdot 397=24,61$	45,75	м3	24,61	1126						
49.	I3-58 2I-9a	Расшивка швов кладки из кирпича	0,96	100м2	10,30	10						
50.	I3-I6 2I-6a	Горизонтальная гидроизоляция стен цементная	11,22	м2	0,58	7						
51.	II-200 I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3т	0,33	м3	8,70	3						
52.	ЦСЦ п. 445I	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200	0,33	м3	52,70	17						

I	2	3	4	5	6	7
53.	Ц.1 ч.4 р.7 п.4	Арматура класса А-3	0,01	т	194	2
54.	Ц.1 ч.4 р.7 п.10	Арматура класса В-I	0,01	т	214	2
		Итого по разделу 4				1167
		5. Покрытие				
55.	II-327 I9-I6и доп.в.10 ЦСЦ.п.25	Укладка ребристых плит покрытий площадью до 10м ² Цена: 3,39+25,6.0,04=4,41	3,00	шт.	4,41	13
56.	ЦСЦ п.4350	Стоимость плит из бетона М200 марки ПАНВ - I 1,5х6	1,85	м3	51,20	95
57.	Ц.1 ч.4 р.7 п.1	Стоимость арматуры класса А-I	0,01	т	173	2
58.	Ц.1 ч.4 р.7 п.4	Арматура класса А-3	0,01	т	194	2
59.	Ц.1 ч.4 р.7 п.10	Арматура класса В-I	0,05	т	214	11
60.	Ц.1 ч.4 р.7 п.5	Арматура класса А-3в	0,04	т	204	8

Т.П. 813-1-19.83

(Ш)

I7

8564/3

I	1	2	3	4	5	6	7
61.	Ц. I ч. 4 р. 7 п. I7	Закладные детали	0,01	т	31	3	
62.	II-472 I9-30-н	Установка крепежных элементов весом до 5 кг	0,004	т	38,40	-	
63.	Ц. I ч. 4 р. 7 п. I7	Стоимость крепежных элементов	0,004	т	310,00	I	
64.	Ц. I ч. 4 р. 7 п. 336	Металлизация крепежных элементов	0,004	т	I74	I	
		Итого по разделу 5:				I34	
		6. Кровля					
65.	I6-74 25-9-а	Тепло- и звукоизоляция из легкого бетона	3,24	м3	31,60	I02	
66.	I6-625 26-II-6	Выравнивающие стяжки покрытий литые цементные по легкобетонным утеплителям	0,30	I00м2	43,90	I3	
67.	I6-683 26-II-и ЦСЦ п. II7	На каждые 5 мм изменения толщины выравнивающих стяжек покрытий литых цементных исключить по расценке 625 Цена: $0,41 + 15,8 \times 0,53 = 8,78$	0,30	I00м2	8,78	3	

1	2	3	4	5	6	7
68.	16-556 26-6г	Кровли рулонные плоские четырехслойные из гнилостойкого рубероида на битумно-резиновой мастике для зданий шириной до 12 м Цена: $3,08 + (104 - 81) \cdot 1,25 : 100 = 3,39$	29,52	м2	3,39	100
69.	16-585 26-9в	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	0,98	100м2	7,77	8
70.	16-591 26-9е	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	0,13	100м2	152,00	20
		Итого по разделу 6				243
		7. Перегородки				
71.	13-48 21-7и	Перегородки неармированные из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в 1/2 кирпича	7,87	м2	2,84	22
		Итого по разделу 7				22
		8. Двери				
72.	15-189 23-356	Установка наружных дверных блоков площадью более 3м2	3,09	м2	1,03	3
73.	15-193 23-356,г	При заполнении наружных дверных проемов блоками добавляется стоимость пакли	3,09	м2	0,66	2

1	2	3	4	5	6	7
74.	Ц.1 ч.2 р.2 п.448	Блоки дверные глухие двупольные Д55	3,09	м3	12,80	40
75.	15-190 23-35в	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3м2 в перегородках	2,06	м2	2,15	4
76.	Ц.1 ч.4 р.2 п.450	Блоки дверные глухие однопольные Д56	2,06	м3	18,10	27
77.	Ц.1 ч.1 р.1 п.528	Скобяные изделия для дверей двухпольных входных в здание	1,00	компл.	6,44	6
78.	Ц.1 ч.1 р.1 п.540	Скобяные изделия для дверей входных в комнаты однопольных	1,00	"	4,34	4
		Итого по разделу 8				86
		9. Окна				
79.	15-157 23-28а	Заполнение оконных проемов блоками при площади проема до 5м2	3,40	м2	2,89	10
80.	15-160 23-29а	Установка фрамужных приборов	2,00	шт	0,44	1
81.	Ц.1 ч.2 р.2 п.178	Стоимость блоков оконных марки НС1-94	3,40	м2	11,20	38
82.	Ц.1 ч.1 р.1 п.551	Приборы фрамужные оконные типа ДА-2	2,00	шт.	0,82	2

1	2	3	4	5	6	7
83.	17-888 27-70а прим. 5 К=1,13	Остекление деревянных оконных переплетов оконным 3-мм заказным стеклом Цена: $1,05 \cdot 1,13 \cdot 2 = 2,37$	3,40	м2	2,37	8
		Итого по разделу 9				59
		10. Полы				
		ТИП 1				
84.	16-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	22,96	м2	0,37	8
85.	16-43 25-6д	Подстилающий слой из бетона	2,30	м3	23,60	54
86.	16-86-2 25-10в 16-87-2 25-10г	Стяжки керамзитовые толщиной 20 мм Цена: $1,82 \cdot 0,34 \cdot 3 = 0,80$	22,96	м2	0,80	18
87.	16-245 25-18к	Покрытия из плиток поливинил- хлоридных на битумной мастике	22,96	м2	3,48	80
		ТИП 2				
88.	16-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	780,68	м2	0,37	289
89.	16-43 25-6д	Подстилающий слой из бетона	78,07	м3	23,60	1842

Т.П. 8/3-1-19.83

(III)

2I

8564/3

I	1	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7
90.	I6-II6 25-I3-д	Покрyтия асфальтобетонные толщиной 25 мм			780,68	м2		0,9I		7I0		
		Итого по разделу IO:								300I		
		II. Отделочные работы										
9I.	I7-236 27-20-г	Штукатурка цементно-известковым раствором плоских откосов			22,06	м		0,26		6		
92.	I7-599 27-52-а	Окраска фасадов известковыми красками при высоте здания до IO м			0,04	IOOm2		3,90		I		
93.	I7-282 27-23-а	Простая штукатурка по камню стен известковым раствором внутри зданий			76,29	м2		0,5I		39		
94.	I7-324 27-28-г	Отделка поверхностей потолков из железобетонных настилов под окраску			36,74	м2		0,12		4		
95.	I7-588 27-64-д	Внутренняя известковая окраска по штукатурке			I,24	IOOm2		5,55		7		
96.	I7-63I 27-54-ж доп.в.3	Простая масляная окраска по дереву оконных блоков белилами с добавлением колера			9,86	м2		0,14		-		
97.	I7-629 27-54-д 27-65-д доп.в.3	Простая масляная окраска по дереву проолифленных деталей белилами с добавлением колера			0,02	м2		0,40		I		

I	2	3	4	5	6	7
98.	17-630 27-65-е 27-54-е доп.в.3	Простая масляная окраска по дереву дверных блоков белилами с добавлением колера	7,42	м2	0,13	I
99.	17-630 27-54-е 27-65-е доп.в.3	Простая масляная окраска по дереву дверных блоков белилами с добавлением колера	4,94	м2	0,13	I
100.	17-628 27-54-г 27-65-г доп.в.3	Простая масляная окраска по дереву проолифленных деталей белилами с добавлением колера	0,62	м2	0,36	I
		Итого по разделу II				62
		И2. Разные работы				
		Отмостки				
101.	32-200 45-53-е	Основания под отмостки из щебня рядового толщиной слоя 100 мм	0,19	100м2	147,00	28
102.	32-197 45-52-а	Покрытие отмостки асфальто- бетонной смесью толщиной слоя 25 мм	0,19	100м2	80,00	15
103.	13-323 21-27-а	Крыльцо с входной площадкой Въезд к автомобилю разгрузчику	1,80	м2	10,10	18
104.	16-43 25-6-д ЦСН п.13,15	Подстилающий слой из бетона М-200 по грунту Цена: $23,6 + (24,6 - 20,8) \times 1,02 = 27,48$	16,57	м3	27,48	455

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7
I05.	I6-I16 25-I3-д	Покрyтия асфальтобетонные тол- щиной 40 мм		23,38		м2		0,91		21		
I06.	I6-I17 25-I3-е	На каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покpы- тий добавлять Цена: I4,2x3=42,60 Мостик к автомобилеразгрузчику		0,23		I00м2		42,60		I0		
I07.	I4-23 22-7-а	Балки перекрытий стальные (БМ1, БМ2)		0,06		т		I8,90		I		
I08.	Ц. I ч. 2 р. I п. I16	Стоимость балок		0,06		т		I6I,00		I0		
I09.	I1-475 I9-30-н	Установка крепежных элементов весом более 5 кг (деталь РК-3)		0,04		т		I13,00		5		
I10.	Ц. I ч. 4 р. 7 п. I7	Закладные детали		0,04		т		3I0,00		I2		
I11.	I4-I70 22-25-в	Окраска масляными составами за 2 раза балок (БМ1, БМ2, РК-3)		0,10		т		4,35		I		
I12.	I1-327 I9-I6-и доп. в. I0 ЦСЦ п. 25	Укладка ребристых плит покрытий площадью до I0 м2 Цена: 3,39+25,6x0,04=4,4I		I,00		шт.		4,4I		4		
I13.	ЦСЦ п. 4350	Стоимость плиты ребристой из бетона М-200 марки П1ШВ-2А		0,6I		м3		5I,20		3I		

I	1	2	!	3	1	4	!	5	!	6	!	7
II4.	Ц. I ч. 4 р. 7 п. I			Стоимость арматуры класса А-I	0,00		т	I73		-		
II5.	Ц. I ч. 4 р. 7 п. 4			Арматура класса А-3	0,02		т	I94		4		
II6.	Ц. I ч. 4 р. 7 п. IO			Арматура класса В-I	0,0I		т	2I4		2		
II7.	Ц. I ч. 4 р. 7 п. 5			Арматура класса А-3В	0,02		т	204		4		
II8.	Ц. I ч. 4 р. 7 п. I7			Закладные детали	0,00		т	3I0		-		
II9.	Ц. I ч. 4 р. 7 п. I7			Дополнительные закладные детали	0,0I		т	3I0		3		
I20.	I4-29 22-7-ж			Лестницы, площадки, перила стальные Цена: $26,1 + (7,7 + 13,6) \times 0,15 =$ $= 29,30$	0,47		т	29,30		14		
I2I.	Пр-ит 01-09 вып. 1975 г. п. 937 доп. в. 3			Стоимость м/к лестничного марша марки Л8 Цена: $(28 + 13,18 \times 0,099) \times 1,0075 =$ $= 29,51$	2,00		шт.	29,51		59		
I22.	Пр-ит 01-09 вып. 1975 г. п. II75 доп. в. 3			Стоимость м/к ограждений марша марки ОЛ3, ОЛ4 Цена: $(4,6 + 13,18 \times 0,02) \times 1,0075 =$ $= 4,90$	4,00		шт.	4,90		20		

Т.П. 813-1-19.83

(Ш)

25

8564/3

I	I	2	I	3	I	4	I	5	I	6	I	7
I23.	Пр-нт 01-09 вып. 1975 г. доп. в. 3			Стоимость м/к ограждений площадок марки ППЗ Цена: $(4+13,18 \times 0,016) \times 1,0075 = 4,24$	2,00		шт.		4,24		8	
I24.	Пр-нт 01-09 вып. 1975 г. доп. в. 3			То же, марки ПП7 Цена: $(7,8+13,18 \times 0,03) \times 1,0075 = 8,26$	2,00		шт.		8,26		17	
I25.	Пр-нт 01-09 вып. 1975 г. п. 1167 доп. в. 3			То же, марки ПП1 Цена: $(12,8+13,18 \times 0,05) \times 1,0075 = 13,56$	2,00		шт.		13,56		27	
I26.	I4-I78 22-25-л			Окраска масляными составами за 2 раза лестниц, площадок и перил	0,47		т		10,50		5	
I27.	I6-I16 25-I3-д			Покрытия асфальтобетонные тол- щиной 30 мм	9,00		м2		0,91		8	
I28.	I6-I17 25-I3-е			На каждые 5 мм изменения тол- щины асфальтобетонных покрытий добавлять по расценке I16	0,09		100м2		14,20		1	
I29.	II-3I5 I9-I4-н ЦСЦ п. 96			Укладка плит покрытий каналов площадью до 5 м2	1,00		шт.		1,84		2	
I30.	ЦСЦ п. 4717			Стоимость плит из бетона М-300 марки ПП0-3А Цена: $51,2+1,02+1,53=53,75$	0,31		м3		53,75		17	

I	1	2	3	4	5	6	7
I31.	Ц.1 ч.4 р.7 п.4	Арматура класса А-3	0,02	т	194	4	
I32.	Ц.1 ч.4 р.7 п.1	Стоимость арматуры класса А-1	0,001	т	173	-	
I33.	Ц.1 ч.4 р.7 п.10	Арматура класса В-1	0,003	т	214	1	
I34.	Ц.1 ч.4 р.7 п.17	Дополнительные закладные детали	0,004	т	310	1	
		Каналы					
I35.	12-8 20-10 ЦСЦ п.3,4	Днище канала из бетона М-150 Цена: $21,8 + (21,9 - 20) \times 1,02 = 23,74$	0,41	м3	23,74	10	
I36.	12-45 20-7-а ЦСЦ п.3,4	Стены канала из бетона М-150 Цена: $25,3 + (21,3 - 20) \times 1,02 = 27,24$	0,51	м3	27,24	14	
I37.	36-654 49-90	Перекрытие каналов рифленой сталью	2,04	м2	11,30	23	
		Итого по разделу I2:				853	
		Итого по смете:				29043	
		В т.ч. общестроительные работы				28683	
		В т.ч. металлоконструкции				360	

Т.П. 813-1-19.83 (Ш)

27

8564/3

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7
				Накладные расходы на обще- строительные работы - 16,5%								4733
				Накладные расходы на металло- конструкции - 8,3%								30
				Итого:								33806
				Плановые накопления - 6%								2023
				Всего:								35834

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил старший инженер

Проверил руководитель группы

Л.П. Неудачин
Л.Н. Кондратович
А.А. Карулина
Р.И. Морозова

Л.П. Неудачин

Л.Н. Кондратович

А.А. Карулина

Р.И. Морозова

" " _____ 198 г.

Т.П. 813-1-19.83

(Ш)

28

8564/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту металлического зернохранилища
емкостью 3600 т с вентилируемыми бункерами

На приобретение и монтаж отопления

Основание: спецификация № ОВ-I

Составлена в ценах 1969 г.

Сметная стоимость - 0,10 тыс.руб.

№ п/п	Наименов. укрупнен. показат. и нормат. прейскур. ценника и позиц. №	Наименование и харак- теристика оборудова- ния и монтажных работ	Ед. изм.	Кол.	Вес брутто		Сметная стоимость				Общая стоимость,					
					нетто		единицы, руб.				в руб.					
					един.	общий	обо- рудо- ва- ния	все- го	в т.ч. зара- ботная плата	ос- нов- ная	рабо- чих заня- тых управле- нием машина- ми	обо- рудо- ва- ния	все- го	в т.ч. зара- ботная плата	ос- нов- ная	рабо- чих заня- тых управле- нием машина- ми
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	

I.	г.Масс завод "Электро- аппарат" 8-7120	Электрод печь ПЭТ-4	шт.	8	-	-	7,70	4,27	2,21	-		62	34	18	-	
----	--	---------------------	-----	---	---	---	------	------	------	---	--	----	----	----	---	--

Итого:

62 34 18 -

Запчасти 2%

1

Итого:

63

Т.П. 813-1-1983

(Ш)

29

8564/3

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
				Транспортные рас- ходы - 4%																		3						
				Итого:																		66						
				Заготовительно-склад- ские - 1,2%																		1						
				Итого:																		67						
				Комплектация 0,7%																		-						
				Итого:																		67						
				Плановые накопления - 6%																				2	1	-		
				Итого:																		67	36	19	-			
				Общая сводка:																								
				Стоимость обору- дования																		67						
				Стоимость монтажа																				36				
				Общая стоимость по смете																						103		

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил старший инженер

Проверил руководитель группы






Л.П. Неудачин

Л.Н. Кондратович

С.А. Диланян

В.М. Егорова

Т.П. 813-1-19.83

(Ш)

30

8564/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту металлического зернохранилища
емкостью 3600 тонн с вентилируемыми бункерами

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация № TXI-TX6

Сметная стоимость - 182,96 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименов. укрупнен. показат. и нормат. прейскур. ценника и позиц.	Наименование и харак- теристика оборудова- ния и монтажных работ	Ед. изм.	Кол.	Вес брутто		Сметная стоимость единицы			Общая стоимость				
					нетто		руб.			в руб.				
					един.	общий	обо- рудо- ва- ния	монтажных работ		обо- рудо- ва- ния	монтажных работ		в т.ч.зара- ботная плата	
								всего	в т.ч.зара- ботная плата		всего	в т.ч.зара- ботная плата	ос- нов- ная	работчих, занятых управле- нием маши- нами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Оборудование и монтаж

I. 29-I3-01 Автомобилеразгрузчик
п. I68 тупиковый гидравли-
30-У-463 ческий грузоподъем-
ностью 15 т
ГУАР-15Н(П)

шт. I 4,14 4,14 I300 I46 74,1 5,55 I300 I46 74 6

Т.П. 843-1-19.83

(Ш)

31

8564/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Каталог Сельхоз- техники на 1981- 1982 г.г.	Комплект оборудова- ния и материалов механизированного зернохранилища К 850/2 фирмы "Петкус-Вута" ГДР на сумму 155000 руб., в том числе: (поз.2-8 вкл.) Оборудование: (аналог по отечественным прейскурантам)												
3.	24-08 п. 01-126 3-У-1325 3-У-1326	Нория W и S II 0, 50 т/час, мотор- редуктор ZBE KMR I32 S 4, 7,5 кВт, H=21,215 (аналог-П-50) Ц.0.150+22,8=172,8 Ц.0.72,2+11,3=83,5 Ц.0.3,12+0,41=3,53	шт.	I	1,53	1,53	1260	172,8	83,5	3,53	1260	173	84	4
4.	19-06 ч.Ш п.08-248 п.08-250 3-У-1085 3-У-1087	Конвейер скребковый, произв. 50 т/час L=80,421 м с эл. двигателем 13 кВт Jf - 160 L 6 (диалог - транспор- тер ТСЦ-50)	шт.	I	9,26	9,26	4400	345,8	168,78	13,35	4400	346	169	13

Т.П. 813-1-19.83

(III)

32

I	1	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

Цена: $3800+30 \times 20=4400$ $164+\frac{18}{5} \times 50,5=345,8$ $80,3+\frac{8,76}{5} \times 50,5=168,78$ $5,88+\frac{0,74}{5} \times 50,5=13,35$

5. 19-06
 ч. III
 п. 08-243
 п. 08-250
 3-У-1085
 3-У-1087

Конвейер скребковый
 приемный производ.
 50 т/ч $L=79,94$ м
 с эл. двигателем
 $\varnothing 160 \angle 6,$
 13 квт
 (аналог-ТСЦ-50)

шт. 2 8,93 17,86 4400 343,78 167,7 12,63 8800 688 335 25

Ц. 0. $3800+30 \times 20=$
 $=4400$ Ц. 0. $164+\frac{18}{5} \times 49,94=$
 $=343,78$ Ц. 0. $80,3+\frac{8,76}{5} \times$
 $\times 49,94=167,79$ Ц. 0. $5,88+\frac{0,74}{5} \times$
 $\times 49,94=12,63$

Т.П. 813-1-1983

(Ш)

33

8564/3

I	1	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
6.	19-06 ч.Ш п.08-240 3-У-1085 3-У-1087	Конвейер скребковый поперечный произво- дительностью 50 т/час $L=10,64$ м (аналог-ТСЦ-50)		шт.	I			1,64		1,64		1700		94,31		46,38		3,02		1700		94		46		3		
		$\frac{Ц.0.164-18}{5} \times 19,36 =$ =94,31																										
		$\frac{Ц.0.80,3-8,76}{5} \times 19,36 =$ =46,38																										
		$\frac{Ц.0.5,88-0,74}{5} \times 19,36 =$ =3,02																										
7.	29-13-01 п.59 30-У-265	Клапан распределительный (аналог- -клапан перекидной КО-4)		шт.	2		-	-		71		16,1		8,38		0,11		142		32		17		-				
8.	29-13-01 п.35 30-У-273	Разгрузочная заслонка (аналог-заслонка реечная ТЭА-1СМ)		шт.	12		-	-		156		17,7		9,48		0,14		1872		212		114		2				
9.	19-06-01 доп.35	Тележка грузовая ручная ТГ-500		шт.	2		-	-		35		-		-		-		70		-		-		-				
10.	23-08 п.3-018 7-У-187н	Вентилятор шахтный СВМ-614 мощн.14 квт		шт.	2		-	-		195		22,7		10,3		0,59		390		45		21		2				

Т.п. 813-1-19.83 (Ш)

34

8564/3

I	1	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
II.	7-У			Расход эл.энергии																								
	прил. I			на опробование	квт.ч	126	-	-	-	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
				Итого:																	19934	1739	860	70				
				Запчасти оборудо-																	399							
				вания - 2%																								
				Итого:																	20333							
				Транспортные рас-																	813							
				ходы - 4%																								
				Итого:																	21146							
				Заготовительно-склад-																	254							
				ские - 1,2%																								
				Итого:																	21400							
				Комплектация 0,7%																	150							
				Итого:																	21550							
				Плановые накопления																								
				- 6%																		104	51	4				
				Итого:																	21550	1843	911	74				

Т.П. 813-1-19.83

(III)

36

8564/3

I	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11	1	12	1	13	1	14	1	15
19.	13-182		Монтаж комплекта зернопроводов и фасонины к ним	т	1,9	-	-	-	-	86,5	53,6	1,89	-	164	102	4												
			Дополнительные металлоконструкции:																									
20.	Ц.1 ч.2 п.469		Металлоконструкции для укрытия приемного бункера	т	0,27	-	-	-	-	270	-	-	-	73	-	-												
21.	13-194		Монтаж	т	0,27	-	-	-	-	64,9	49,5	1,94	-	18	13	1												
22.	Ц.1 ч.2 п.469		Металлоконструкции для укрытия привода скребкового конвейера (шт.2)	т	0,48	-	-	-	-	270	-	-	-	130	-	-												
23.	13-194		Монтаж	т	0,48	-	-	-	-	64,9	49,5	1,94	-	31	24	1												
24.	Ц.1 ч.1 стр.22		Рукав соединительный брезентовый ду=600 мм	м2	1,3	-	-	-	-	1,76	-	-	-	2	-	-												
			Итого:																									
			Транспортные расходы на материалы 4,57% (фирма "Петкус-Вута" от суммы 127921 руб.)																									

5846

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы на металлоконструкции (п. 20-23) 8,3%										21		
		Итого:										149771		
		Плановые накопления - 6%										8986		
		Итого:										158757		
		Строительные работы												
25.	II-449 з/п таб. 19-25-г	Изоляция соприка- сающихся плоскостей и соединительных элементов уплотни- тельными полосами	м	6178	-	-	-	0,07	-	-	-	432	-	-
26.	20-2 таб. СНиП 27.1-1-6	Очистка от ржавчины металлических поверх- ностей	100 м2	3,06	-	-	-	40,3	-	-	-	123	-	-
27.	20-81 з/п т.СНиП 27.1-5-н	Окраска металло- конструкций фирмы "Петкус" за I раз	100 м2	4,41	-	-	-	1,42	-	-	-	6	-	-

(III)

38

8564/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28.	20-81 з/п К=2 табл. СНиП 27.1-5-н	То же, за 2 раза	100 м2	30,61	-	-	-	2,84	-	-	-	87	-	-
		Цена: 1,42x2=2,84												
29.	14-158 табл. СНиП 22-24-а	Окраска металлоконст- рукций укрытия мас- ляной краской за 2 раза	т	0,75	-	-	-	7,09	-	-	-	5	-	-
		Итого:										653	-	-
		Накладные расходы - 16,5%										108	-	-
		Итого:										761	-	-
		Плановые накопления - 6%										46	-	-
		Итого:										807	-	-
		Общая сводка:												
		Стоимость оборудо- вания										21550	-	-
		Стоимость монтажа										160600	-	-

Т.П. 813-1-19.83

(Ш)

39

8564/3

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
				Стоимость строитель-																			807	-	-			
				ных работ																								
				Общая стоимость по																								
				смете:																				182957-	-	-		

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил старший инженер

Проверил руководитель группы






Л.П. Неудачин

Л.Н. Кондратович

С.А. Диланян

В.М. Егорова

Т.П. 8/3-1-1983

(Ш)

40

8564/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту металлического зернохранилища
емкостью 3600 т с вентилируемыми бункерами

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификация № ЭЛ-6,7

Составлена в ценах 1969 г.

Сметная стоимость - 3,2 тыс.руб.

№ п/п	Наименов. укрупнен. показат. и нормат. прейскур. ценника и позиц. №	Наименование и харак- теристика оборудова- ния и монтажных работ	Ед. изм.	Кол.	Вес брутто		Сметная стоимость				Общая стоимость			
					нетто		единицы, в руб.				в руб.			
					един.	общ	обо- рудо- вания	монтажных работ		обо- рудо- ва- ния	монтажных работ			
								все- го	в т.ч.зара- ботная плата		все- го	в т.ч.зара- ботная плата		
				ос- нов- ная		рабочих занятых управле- нием ма- шинами		ос- нов- ная		рабочих занятых управле- нием ма- шинами				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	8-7055	Светильник ПСХ-80	100 шт.	0,02	-	-	-	220	62,6	0,29	-	4	I	-
2.	8-7088	Светильник УСП-35- -2х40	"	0,01	-	-	-	257	97,7	20,4	-	3	I	-
3.	8-7006	Розетка штепсельная для открытой уста- новки	"	0,09	-	-	-	67,1	16,2	-	-	6	I	-

8564/3

[illegible]

8564/3

Т.П. 813-1-19.83 (Ш)

43

I	1	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
18.	I6-03 ч.2 п.6-002	Стартер СК-220			10 шт.	0,2	-	-	-	-	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	Ц.1 ч.5 стр.106 п.1537	Кабель АНРГ-660 сеч.2х2,5 мм2			км	0,071	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Итого:																					42	-	-	-	-	
		Начисления на п.15 - 7,8%																					2	-	-	-	-	
		Начисление на п.17,18 - 8,6%																					-	-	-	-	-	
		Плановые накопления - 6%																					3	-	-	-	-	
		Итого:																					47	-	-	-	-	
		Стоимость материалов, поставляемых фирмой "Петкус" по аналогу отечественных преи- скурантов:																										
20.	I5-07 доп.10 п.1-257	Светильник ППР-200			шт.	28	-	-	-	-	12,9	-	-	-	-	-	-	-	361	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

8564/3

Т.П. 813-1-19.83

(III)

46

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту металлического зернохранилища
емкостью 3600 т с вентилируемыми бункерами

На приобретение и монтаж электросилового оборудования

Основание: спецификация № ЭЛ 2 - ЭЛ 7

Составлена в ценах 1969 г.

Сметная стоимость - 5,93 тыс.руб.

№ п/п	Наименов. укрупнен. показат. и нормат. прейскур. ценника и позиц.	Наименование и харак- теристика оборудова- ния и монтажных работ	Ед. изм.	Кол.	Вес брутто		Сметная стоимость				Общая стоимость			
					нетто		единицы, руб.				в руб.			
					един.	общ.	обо- рудо- ва- ния	все- го	монтажных работ		обо- рудо- ва- ния	все- го	монтажных работ	
									в т.ч. заработ- ная плата	ос- нов- ная			в т.ч. заработ- ная плата	ос- нов- ная
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	15-08 доп.2 п.6-015 8-882	Конденсаторная уста- новка УК 2-0,38-50У3	шт.	1	-	-	311	24	12,6	0,3	311	24	13	-
2.	8-5899	Монтаж ящика силово- го ЯВЗШ-31	"	6	-	-	-	8,69	2,06	0,02	-	52	12	-
3.	15-04 ч.1 п.04-065 8-6288	Пускатель магнитный ПАЕ-342	"	2	-	-	23	7,74	2,51	0,1	46	15	5	-

I	1	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
14.	8-1476	Металлоконструкции мелкие для крепления	т	0,085	-	-	-	-	-	432	81,8	0,76	-	37	7	-												
15.	8-4309 K=0,8	Прокладка трубы Ду 20 мм	100 м	0,2	-	-	-	-	-	184,8	52,96	8,16	-	37	11	2												
16.	8-4372	Затягивание первого провода АПВ сеч. до 6 в трубу	"	0,2	-	-	-	-	-	8,49	3,35	0,97	-	2	1	-												
17.	8-4403	Каждого последующе- го	"	1,3	-	-	-	-	-	2,37	1,31	-	-	3	2	-												
18.	8-4082	Трубостойка T-XI/4	шт.	1	-	-	-	-	-	13,35	3,22	0,15	-	13	3	-												
		Монтаж материалов, поставляемых фирмой "Петкус" ГДР																										
19.	8-4817	Подключение концов электродвигателей	шт.	19	-	-	-	-	-	2,01	0,89	0,01	-	38	17	-												
20.	8-5763	Установка рубильника 3-х полюсного	шт.	2	-	-	-	-	-	3,55	1,87	0,01	-	7	3	-												
21.	8-5973	Ключ трехгранный	шт.	2	-	-	-	-	-	4,48	1,87	0,01	-	9	4	-												
22.	8-4213	Прокладка кабеля	100 м	23,8	-	-	-	-	-	132	34,6	9,24	-	3142	823	220												
		Итого:																			360	3697	995	238				

(III)

49

8564/3

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	IO	!	II	!	I2	!	I3	!	I4	!	I5
				Запчасти оборудо- вания - 2%																			7					
				Итого:																			367					
				Транспортные расходы - 4%																			15					
				Итого:																			382					
				Заготовительно-склад- ские - I,2%																			5					
				Итого:																			387					
				Комплектация обору- дования - O,7%																			3					
				Итого:																			390					
				Плановые накопления - 6%																					222	60	14	
				Итого:																			390	3919	1055	252		
				Материалы, не учтенные ценником																								
23.	15-04 ч.2 п.3-630	Ящик ЯВЗШ-3I	шт.	6	-	-	-	-	53	-	--	-											318	-	-			
24.	Ц.I ч.5 п.1576	Кабель АНРГ сеч. 3хI6+IxIO	км	O,4	-	-	-	-	686	-	-	-											274	-	-			

Т.п. 8/3-1-19.83

(Ш)

50

8564/3

I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25.	Ц. I ч. 5 п. 1577	Кабель АНРГ сеч. 3х25+1х16	км	0,02	-	-	-	893	-	-	-	18	-	-	
26.	Ц. I ч. 5 п. 1580	То же, сеч. 3х70+1х25	км	0,01	-	-	-	1824	-	-	-	18	-	-	
27.	Ц. I ч. 5 п. 3296	Кабель КРПТ сеч. 3х10+1х6	км	0,03	-	-	-	987	-	-	-	30	-	-	
28.	15-09 стр. 16 К=1,2	Кабель ААШВ сеч. 4х70 мм ²	км	0,004	-	-	-	1680	-	-	-	7	-	-	
29.	Ц. I ч. 5 п. 186	Провод АПВ-660 сеч. 2,5 мм ²	км	0,01	-	-	-	29,2	-	-	-	-	-	-	
30.	То же п. 187	То же, сеч. 4 мм ²	км	0,13	-	-	-	41,5	-	-	-	5	-	-	
31.	То же п. 188	То же, сеч. 6 мм ²	км	0,01	-	-	-	47,3	-	-	-	1	-	-	
32.	24-05 712 доп. 10 п. 1-1238	Секция коробов прямая У1079	шт.	3	-	-	-	6,2	-	-	-	19	-	-	
33.	То же п. 1-1257	То же, У 1098	шт.	3	-	-	-	7,8	-	-	-	23	-	-	
34.	То же п. 1239	То же, У 1080	шт.	2	-	-	-	8,8	-	-	-	18	-	-	
35.	То же п. 1249	То же, У 1090	шт.	2	-	-	-	10,2	-	-	-	20	-	-	

8564/3

Т.П. 8/3-1-19.83 (Ш)

5I

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
36.	То же	Секция угловая																										
	п. I-I240	У 1081	шт.	I	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-	2	-	-												
37.	То же	Секция угловая																										
	п. I-I250	У 1091	шт.	I	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	3	-	-												
38.	То же	Секция угловая																										
	п. I-I242	У 1083	шт.	3	-	-	-	-	2,45	-	-	-	-	7	-	-												
39.	То же	Секция угловая																										
	п. I-I252	У 1093	шт.	3	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	8	-	-												
40.	Ц. I ч. I	Труба ЛМ 20	м	20	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	6	-	-												
	стр. 104																											
	Итого:																											
	Начисление на																											
	п. 2I - 5,1%																											
	Начисление на																											
	п. 29-36 - 4%																											
	Комплектация кабеля																											
	- 0,7%																											
	Итого:																											
	Плановые накопления																											
	- 6%																											
	Итого:																											

832

8564/3

Т.П. 8/3-1-19.83 (Ш)

53

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	IO	!	II	!	I2	!	I3	!	I4	!	I5
				Комплектация кабеля - 0,7%																								
				Итого:																								
				Плановые накопления - 6%																								
				Итого:																								
				Общая сводка:																								
				Стоимость оборудова- ния																								
				Стоимость монтажа																								
				Общая стоимость по смете																								

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил старший инженер

Проверил руководитель группы

Неудачин
Кондратович
С.А. Диланян
В.М. Егорова

Л.П. Неудачин

Л.Н. Кондратович

С.А. Диланян

В.М. Егорова

(III)

54

8564/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту металлического зернохранилища емкостью 3600 т с вентилируемыми бункерами

На приобретение и монтаж КИП и автоматики

Основание: спецификация № АП1-АП24

Сметная стоимость - 12,82 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименов. укрупнен. показат. и нормат. прейскур. ценника и позиц. №	Наименование и харак- теристика оборудова- ния и монтажных работ	Ед. изм.	Кол.	Вес брутто		Сметная стоимость			Общая стоимость						
					нетто		единицы, руб.			в руб.						
					един.	общий	обо- рудо- ва- ния	все- го	в т.ч.заработ- ная плата	ос- нов- ная	монтажных работ	обо- рудо- ва- ния	все- го	в т.ч.зара- ботная плата	ос- нов- ная	монтажных работ
									рабочих, занятых управле- нием маши- нами					рабочих, занятых управле- нием ма- шинами		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

Стоимость и монтаж электрооборудования, поставляемого фирмой "Петкус" ГДР по аналогу отечественных прејскурантов:

1. I7-04 Датчик уровня
п. МДУ-2С
5-0326
II-510

WT.	24	-	-	5,6	4,78	2,56	-	134	115	61	-
-----	----	---	---	-----	------	------	---	-----	-----	----	---

8564/3

[illegible]

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	IO	!	II	!	I2	!	I3	!	I4	!	I5
				Подготовка к включению:																								
29.	8-6725	Пускателей магнитных	шт.	34	-	-	-							1,1	0,5	-	-						37	17	-			
30.	8-679I	Реле различных	шт.	2I	-	-	-							1,27	0,46	-	-						27	10	-			
3I.	8-6730	Трансформаторы	шт.	3	-	-	-							0,48	0,I9	-	-						I	I	-			
32.	8-6735	Выпрямители,диоды	шт.	48	-	-	-							0,90	0,42	-	-						43	20	-			
33.	8-6703	Автомат защитный	шт.	I	-	-	-							2,36	I,I4	-	-						2	I	-			
34.	8-6732	Амперметр, вольт-метр	шт.	7	-	-	-							0,94	0,46	-	-						7	3	-			
35.	8-6687	Предохранители	шт.	73	-	-	-							0,58	0,22	-	-						42	16	-			
36.	8-6725	Пускатель магнитный	шт.	I	-	-	-							I,I	0,5	-	-						I	I	-			
37.	8-67I0	Выключатель кулачковый	шт.	3	-	-	-							I,09	0,4	-	-						3	I	-			
38.	8-67I5	Пусковые кнопки	шт.	46	-	-	-							I,23	0,47	-	-						57	22	-			
39.	8-6735	Сигнальные лампы	шт.	II5	-	-	-							0,90	0,42	-	-						104	48	-			
40.	8-6735	Патрон сигнальных ламп	шт.	I	-	-	-							0,90	0,42	-	-						I	-	-			
4I.	8-67I0	Перекидной выключатель	шт.	8	-	-	-							I,09	0,4	-	-						9	3	-			

Т.П. 813-1-19,83

(Ш)

6I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42. 8-6735	Розетка штепсельная	шт.	I	-	-	-	0,90	0,42	-	-	I	-	-	
43. 8-4472 примен.	Монтаж коробок пусковых У 996	I00 шт.	0,19	-	-	-	206	I04	-	-	39	20	-	
44. II-1593	Монтаж коробок клеммных У-6I5	шт.	I6	-	-	-	8,97	4,78	0,06	-	I44	76	I	
45. 8-6429	Монтаж выключателей конечных ВПК-2II2	шт.	72	-	-	-	6,17	I,75	0,0I	-	444	I26	I	
46. 8-85I	Звонки	шт.	2	-	-	-	I,88	I,04	0,0I	-	4	2	-	
47. 8-5978	Коммутационные контакты с рычагом (ГПВМ 3-10)	шт.	24	-	-	-	4,76	I,87	0,0I	-	II4	45	-	
48. 8-6646	Ящики манипулярные с кнопками (ПУЭН-I)	шт.	22	-	-	-	5,46	I,99	-	-	I20	44	-	
49. 8-19I5	Герметизация вводов в коробки, кнопки, конечные выключатели	шт.	2I6	-	-	-	I,92	0,36	-	-	4I5	78	-	
50. 8-4366	Стальная панцерная трубка (шт. I7I)	I00 м	I,7I	-	-	-	48,7	I2,6	3,77	-	83	22	6	
5I. 8-I475	Металлоконструкции мелкие	кг	4,5	-	-	-	502	II0	0,88	-	3259	495	4	
52. 8-4I77	Лотки металлические	т	I,2	-	-	-	433	38,I	I0,2	-	520	46	I2	

(11)

63

8564/3

[illegible]

8564/3

I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74.	8-1476	Крепление ТКЧ-320I-7I (шт.5)	т	0,015	-	-	-	432	81,8	0,76	-	6	I	-	
		Итого:										2005	6737	2037	34
		Запчасти - 2%										40			
		Итого:										2045			
		Транспортные расходы - 4%										82			
		Итого:										2127			
		Заготовительно-складские - I,2%										26			
		Итого:										2153			
		Комплектация - 0,7%										15			
		Итого:										2168			
		Плановые накопления - 6%											404	122	2
		Итого:										2168	7141	2159	36
		Материалы, не учтенные ценником													
75.	24-05 деп.3 в.1-962	Короб ПГ 200	шт.	5	-	-	-	6,5	-	-	-	33	-	-	

Т.П. 8/3-1-19.83

(Ш)

65

8564/3

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
76.	24-05 доп.3 п.1-962			Короб ПВ 200		шт.		I		-		-		-		6,50		-		-		-		7		-		-
77.	То же п.1-968			Угольник УВ-200-1		шт.		I		-		-		-		3,3		-		-		-		3		-		-
78.	То же			Угольник УГ-200		шт.		3		-		-		-		3,30		-		-		-		10		-		-
79.	То же			Угольник УВ-200-2		шт.		I		-		-		-		3,3		-		-		-		3		-		-
	Итого:																							56				
	Начисление на п.75-79 вкл. - 4%																								2			
	Итого:																								58			
	Плановые накопления - 6%																								3			
	Итого:																								61			
	Стоимость материалов, поставляемых фирмой "Петкус" по аналогу отечественных преи- скурантов																											
80.	15-09 стр.52			Кабель КВВГ сеч. 4x1,5 мм ²		км		1,86		-		-		-		230		-		-		-		428		-		-

Т.П. 813-1-19.83

(III)

66

8564/3

[illegible]

Т.П. 8/3-1-19.83

(Ш)

67

8564/3

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
94.	24-05	Коробка клемная																										
	п.1-276	У 615	шт.	16	-	-	-	-	9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	-	-	-	-
95.	Ц.1 ч.5	Коробка ответвитель-	100																									
	стр.352	ная У 936	шт.	0,19	-	-	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-
96.	15-04	Шкаф навесной																										
	ч.2	ПУЭН-1 разм.																										
	п.1-099	400х350х150	шт.	22	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	-	-	-	-	-
97.	Ц.1 ч.5	Выключатель пакет-																										
	стр.330	ный ГПВМЗ-10	шт.	24	-	-	-	-	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-	-	-	-	-
98.	24-16-49	Металлорукав																										
	стр.9	Р1-П-А-20	км	0,171	-	-	-	-	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-
		Итого:																					2987	-	-	-	-	-
		Начисление на																										
		поз.(80-84) - 0,07%																						12	-	-	-	-
		Начисление на																										
		поз.(60-84) - 10,7%																						180	-	-	-	-
		Начисление на поз.																										
		92 - 7,8%																						32	-	-	-	-
		Начисление на поз.																										
		93-95 - 8,6%																							17	-	-	-
		Начисление на поз.																										
		96 - 5,1%																							22	-	-	-

Т.П. 813-1-19.83

(III)

68

8564/3

I	1	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
				Начисление на поз. 98 - 6,6%																								
				Итого:																								
				Плановые накопления - 6%																								
				Итого:																								
				Общая сводка:																								
				Стоимость оборудо- вания																								
				Стоимость монтажа																								
				Общая стоимость по смете																								

6

3256

195

3451

2168

10653

12831

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил старший инженер

Проверил руководитель группы

Неудачин
Кондратович
Диланян
Егорова

Л.П. Неудачин

Л.Н. Кондратович

С.А. Диланян

В.М. Егорова

Т.П. 813-1-19.83

(Ш)

69

8564/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту металлического зернохранилища
емкостью 3600 т с вентилируемыми бункерами

На приобретение и монтаж радиофикации и телефонизации

Основание: спецификация № СУ-I

Сметная стоимость - 0,03 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименов. укрупнен. показат. и нормат. прейскур. и познц. №	Наименование и харак- теристика оборудова- ния и монтажных работ	Ед. изм.	Кол.	Вес брутто		Сметная стоимость единицы				Общая стоимость			
					нетто		руб.				в руб.			
					един.	общ.	обо- рудо- ва- ния	монтажных работ	всего	в т.ч. заработ- ная плата	обо- рудо- ва- ния	монтажных работ	всего	в т.ч. зара- ботная плата
								основ- ная	рабочих, занятых управле- нием ма- шинами			ос- нов- ная	рабочих, занятых управле- нием ма- шинами	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Телефонизация

I.	I6-02 ч. I п. 04-000I IO-974	Аппарат телефонный ТА-72М	шт.	I	-	-	II,35	0,56	0,3	-	II	I	-	-
2.	IO-7242	Коробка универсаль- ная УН-2	"	I	-	-	-	0,769	0,26	-	-	I	-	-

Т.П. 813-1-19.83

(Ш)

70

8564/3

I	1	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
3.	8-2540	Провод ТРВ сеч. 1х2х0,5 по стене на скобах		100 м		0,1		-		-		-		12,8		7,12		-		-		1		1		-		
		Итого:																		11		3		1		-		
		Запчасти оборудо- вания - 2%																		-								
		Транспортные расходы - 4%																		1								
		Итого:																		12								
		Заготовительно- складские расходы - 1,2%																		-								
		Комплектация - 0,7%																		-								
		Итого:																		12		3		1				
		Плановые накопления - 6%																										
		Итого:																		12		3		1		-		
		Материалы, не учтенные ценником																										
4.	15-09 стр.88	Провод ТРВ сеч. 1х2х0,5 мм ²		км		0,01		-		-		-		19		-		-		-		1		-		-		

Т.П. 813-1-1983

(Ш)

7I

8564/3

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
5.	I5-07-0I																											
	п.94	Коробка УК-2	шт.	I	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:																				I						
		Начисление на провод																					-					
		- 10,9%																										
		Начисление на коробку																					-					
		- 8,6%																										
		Итого:																					I					
		Плановые накопления																					-					
		- 6%																										
		Итого:																										
		Радиофикация																				I						
6.	Пермский завод	Громкоговоритель абонентский	шт.	I	-	-	-	5	3,56	1,88	-	5	4	2	-													
	10-3098	"Тайга 44"																										
7.	8-4223	Провод ПТВЖ скрыто под слоем штукатурки	100м	0,1	-	-	-	-	15,6	5,6	0,94	-	2	1	-													
8.	10-7242	Коробка УК-2	шт.	I	-	-	-	-	0,769	0,26	-	-	1	-	-													
9.	10-2979	Розетка ограничительная РПО-2	шт.	I	-	-	-	-	0,54	0,29	-	-	1	-	-													
		Итого:																					5	8	3	-		

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
				Запчасти оборудования - 2%																		-						
				Транспортные расходы - 4%																		-						
				Заготовительно-складские - 1,2%																		-						
				Комплектация - 0,07%																		-						
				Плановые накопления - 6%																				I				
				Итого:																		5	9	3			-	
				Материалы, не учтенные ценником																								
10.	15-09	Провод ПТВЖ сеч. 2х0,6 мм ²	км	0,01	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-
11.	15-07-01	Коробка УК-2	шт.	I	-	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	15-04	Розетка штепсельная РЖО-2	шт.	I	-	-	-	-	-	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ч. I																											
	п. 17-022																											
	примен.																											
				Итого:																			I					

Т.П. 813-1-19.83 (Ш)

73

8564/3

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
Начисление на провод - 10,9%																												-
Начисление на коробку - 8,6%																												
Итого:																												I
Плановые накопления - 6%																												-
Итого:																												I
Общая сводка																												
Стоимость оборудо- вания																												I7
Стоимость монтажа																												I4
Общая стоимость по смете																												3I


Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил старший инженер

Проверил руководитель группы



Л.П. Неудачин

Л.Н. Кондратович

С.А. Диланян

В.М. Егорова

Т.П. 813-1-19.83

(Ш)

74

8564/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту металлического зернохранилища емкостью
3600 т с вентилируемыми бункерами

На приобретение и монтаж молниезащиты

Основание: спецификация № ЭЛ-8

Составлена в ценах 1969 г.

Сметная стоимость - 0,10 тыс.руб.

№ п/п	Наименов. укрупнен. показат. и нормат. прейскур. ценника и позиц. №	Наименование и харак- теристика оборудова- ния и монтажных работ	Ед. изм.	Кол.	Вес брутто		Сметная стоимость				Общая стоимость			
					нетто		единицы, руб.				в руб.			
					един.	общ.	обо- рудо- ва- ния	монтажных работ			обо- рудо- ва- ния	монтажных работ		
								всего	в т.ч. заработ- ная плата	ос- нов- ная		рабочих, занятых управле- нием ма- шинами	всего	в т.ч. заработ- ная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	8-4703	Забивка электродов из круглой стали Ø 12 мм	100 шт.	1,6	-	-	-	11,4	2,21	0,11	-	18	4	-
2.	8-4707	Соединение электро- дов полосовой сталью сеч. 40x4	100 м	0,4	-	-	-	28,3	7,11	0,17	-	11	3	-
3.	8-4718	Спуски из круглой стали Ø=8 мм	"	0,12	-	-	-	54,7	17,1	0,29	-	7	2	-

Т.П. 813-1-19.83

(Ш)

75

8564/3

I	1	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
4.	8-4445	Мелкие металлоконструкции	т	0,049	-	-	-	-	-	550	86,7	4,13	-	27	4	-												
		Итого:																					63	13	-			
		Плановые накопления - 6%																						4	-	-		
		Итого:																						67	-	-		
		Строительные работы																										
5.	1-595 K=0,8 K=1,15 1-596	Рытье и обратная засыпка траншей вручную	м3	22,4	-	-	-	-	-	1,04	-	-	-	23	-	-												
6.	20-316 доп.в.5	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-68	т 100	0,054	-	-	-	-	-	17,2	-	-	-	1	-	-												
			м2	0,015	-	-	-	-	-	за 100 м2	-	-	-	-	-	-												
		Итого:																						24				
		Накладные расходы - 16,5%																							4	-	-	
		Итого:																							28	-	-	
		Плановые накопления - 6%																							2			
		Итого:																							30			

Т.П. 813-1-19.83

(Ш)

76

8564/3

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!	14	!	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

Общая сводка:

Стоимость монтажа

67

Строительные работы

30

Общая стоимость по
смете

97

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил старший инженер

Проверил руководитель группы

Неудачин
Кондратович
Диланян
Егорова

Л.П.Неудачин

Л.Н.Кондратович

С.А.Диланян

В.М.Егорова

Т.П. 813-1-19.83

(Ш)

77

8564/3

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к
типовому проекту металлического зернохранилища
емкостью 3600 т (с вентилируемыми бункерами)

Наименование ресурсов		Ед. изм.	Количество			
			для возве- дения конст- рукций, оди- наковых для всех вариантов	для возведения конструкций, предусмотренных вариантами		
I		2	3	I	2	3
				4	5	6
I. Общестроительные работы						
Затраты труда и заработная плата						
1.	Затраты труда	ч/дн	1017,92			
2.	Заработная плата	руб.	2928,04			
Строительные машины и оборудование						
3.	Автогрейдеры средние	м/с	0,01			
4.	Бульдозеры 100 л.с.	м/с	4,82			
5.	Катки самоходные 6,5 т	м/с	0,05			
6.	Краны автомобильные 5 т	м/с	0,26			
7.	Машины землеройные универсальные	м/с	0,01			

Т.П. 8/3-1-19.83

(Ш)

78

I		2	3	4	5	6
8.	Машины поливочные	м/с	0,01			
9.	Растворонасосы I м3/час	м/с	0,46			
10.	Экскаваторы с прямой лопатой 0,8 м3	м/с	0,01			
11.	Экскаваторы с обратной лопатой 0,5 м3	м/с	9,82			
12.	Прочие машины	руб.	428,25			
	Материалы для общестроительных работ					
13.	Белила цинковые тертые	кг	0,63			
14.	Закладные детали	т	0,42			
15.	Бревна строительные Шс I40-240 мм	м3	6,88			
16.	Вода	м3	0,37			
17.	Гвозди	кг	266,32			
18.	Гипс-алебастр	т	0,01			
19.	Гравий рядовой	м3	0,34			
20.	Грунтовка битумная	т	0,29			
21.	Доски Шс с 25-35 мм	м3	0,01			
22.	Доски Шс 40 мм и более	м3	1,45			

Т.П. 813-1-19.83

(Ш)

79

I		2	3	4	5	6
23.	Доски IУс 25-32 мм	м3	0,80			
24.	Доски IУс 40мм и более	м3	9,27			
25.	Закрепы	кг	19,90			
26.	Замазка битумная	кг	2,35			
27.	Известь негашеная	кг	23,15			
28.	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.	18,56			
29.	Колер масляный	кг	0,75			
30.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,86			
31.	Сурик железный густотертый	кг	3,87			
32.	Краски тертые	кг	0,23			
33.	Мастика битумная	т	1,02			
34.	Мел	кг	0,02			
35.	Олифа	кг	2,19			
36.	Пакля	кг	7,56			
37.	Песок	м3	0,09			
38.	Плитки поливинилхлоридные	м2	23,65			
39.	Приборы фрамужные	компл.	2,00			

Т.П. 8/3-1-19.83

(Ш)

80

I		2	3	4	5	6
40.	Рубероид гнилостойкий	м2	153,14			
41.	Сетки металлические тканые	м2	2,01			
42.	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,09			
43.	Стекло жидкое	кг	5,61			
44.	Стекло оконное 3 мм	м2	2,69			
45.	Толь	м2	6,73			
46.	Цемент 400	т	0,14			
47.	Шпаклевка купоросная	кг	0,69			
48.	Шпаклевка масляная	кг	0,01			
49.	Щебень каменный	м3	33,83			
50.	Щебень рядовой	м3	2,33			
51.	Щебень 5-10 мм	м3	0,49			
Полуфабрикаты						
52.	Арматура	т	4,15			
53.	Бетон тяжелый 100	м3	110,60			
54.	Бетон тяжелый 150	м3	786,64			
55.	Керамзитобетон	м3	1,17			

Т.П. 813-1-19.83 (Ш)

81

I	2	3	4	5	6
56. Раствор известковый 1:3	м3	1,22			
57. Раствор цементный 1:3	м3	0,14			
58. Раствор цементный 75	м3	0,62			
59. Раствор цементный 25	м3	0,35			
60. Раствор цементный 50	м3	0,17			
61. Раствор цементно-известковый 25	м3	11,31			
62. Раствор цементно-известковый 50	м3	0,18			
63. Раствор цементно-известковый 75	м3	3,23			
64. Смесь асфальтобетонная мелкозернистая	т	1,11			
65. Смесь асфальтобетонная среднезернистая	т	49,96			
66. Керамзитобетон (оглопоритобетон)	м3	3,37			
67. Раствор цементный 100	м3	0,26			
Детали и изделия из дерева					
68. Щиты опалубки	м2	536,44			
69. Блоки дверные до 3 м2	м2	2,06			
70. Блоки дверные более 3 м2	м2	3,09			
71. Блоки оконные одинарные до 5 м2	м2	3,40			
72. Наличники	м	11,12			

I	2	3	4	5	6
Детали и изделия из металла					
73. Стальные конструкции	т	1,29			
74. Металлические изделия (цветочницы), решетки прямков)	т	0,18			
Детали и изделия из бетона и железобетона					
75. Плиты железобетонные	м3	0,18			
76. Сборные конструкции	м3	0,38			
77. Плиты железобетонные	шт.	5,00			
Материалы для санитарно-технических работ					
73. Трубы обсадные 219 мм	м	1,32			
74. Прочие материалы	руб.	212,51			
П. Монтажные работы					
1. Отопление	руб.	36			
2. Технологическое оборудование					
а) строительные работы					
Затраты труда и заработная плата					
2.1. Затраты труда	ч-дн.	177,9			
2.2. Заработная плата	руб.	505,55			

Т.П. 813-1-19,83

(Ш)

83

8564/3

I	2	3	4	5	6
Строительные машины и оборудование					
2.3. Прочие машины	руб.	139,12			
Материалы для строительных работ					
2.4. Мастика	т	1,30			
2.5. Олифа	кг	1,05			
2.6. Песок	м3	6,12			
2.7. Прокладки уплотнительные	руб.	6795,80			
2.8. Растворитель	кг	73,54			
2.9. Сурик	кг	3,51			
2.10. Эмаль	кг	367,71			
2.11. Прочие материалы	руб.	8,29			
б) монтажные работы	руб.	67			
3. Электроосвещение	руб.	3196			
4. Электросиловое оборудование	руб.	5536			
5. КИП и автоматика	руб.	10653			
6. Радиофикация и телефонизация	руб.	14			
7. Молниезащита					
а) строительные работы					

Т.П. 813-1-19.83 (III)



(84)

I	2	3	4	5	6
Затраты труда и заработная плата					
7.1. Затраты труда	ч-дн.	8,86			
7.2. Заработная плата	руб.	24,57			
Строительные машины и оборудование					
7.3. Прочие машины	руб.	0,005			
Материалы для строительных работ					
7.4. Растворитель	кг	0,03			
7.5. Эмаль	кг	0,18			
б) монтажные работы	руб.	67			

Начальник сметного отдела

Составил инженер

Проверил руководитель группы

 Л.Н.Кондратович
 Г.П.Петрова
 Л.Н.Вощенко