

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
815 - 67.90

ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 50 М³ ДЛЯ РАЙОНОВ
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

АЛЬБОМ 3

ЧАСТЬ 4

С. С м е т ы

ВМ.Ведомость потребности в материалах

Москва - 1990 г.

24534 - 05
ЦЕНА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
815 - 167.90

24534-05

ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 50 М³ ДЛЯ РАЙОНОВ
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

АЛЬБОМ 3

ЧАСТЬ 4

С.Сметы

<u>Стоимость</u>		
Общая	4,71	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	4,71	тыс.руб.
I м3 сооружения	94,14	руб.

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главагпромнаучпроектом 03.08.1990 г.
№ 073-3/66.

Введен в действие Гипронисельхозом, приказ от
07.08.1990 г. № 149-П.

Директор института

Гл. инженер проекта

Начальник сметного отдела

С.А.Шестаков

Н.И.Овчинникова

И.Н.Криницкая

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
-	Пояснительная записка	3
I	Общестроительные работы	4
-	Ведомость изменения объемов земляных работ для районов с расчетной зимней температурой -20 градусов	I3
-	Ведомость изменения объемов земляных работ для районов с расчетной зимней температурой -40 градусов	I5
-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I7
АС.ВМ	Ведомость потребности в материалах	I9

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ЖИЖЕСБОРНИКА ЕМКОСТЬЮ 50МЗ
ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

1. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

2. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОССТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ IV ЧАСТИ СНИП ИЗДАНИЯ 1983 Г.

3. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - 8,6%, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8%.

4. ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТО:

А. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОКРЫХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБЪЕМНОМ ВЕСЕ 1800 КГ/М²; СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБЪЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М³.

Б. ДНИЩЕ МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ;

В. СТЕНЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ;

Г. ПОКРЫТИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ.

5. СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 ГРАДУСОВ.

6. ДЛЯ РАЙОНОВ С РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -20 И -40 ГРАДУСОВ СОСТАВЛЕНЫ ВЕДОМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 815-67.90 (3 ч.4)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1
ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 50МЗ ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АС1-4 Т.П.815-45.86

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 4.71 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 997. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.69 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 50.0 СТОИМОСТЬ НА 1 МЗ..... 94.14 РУБ.

				СТОИМ. ЕДИН. РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.:		ЗАТРАТЫ ТРУДА		
НОМЕР ПО РЯДКУ:	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.:	ЭКСПЛ. МАШИН	РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1-1607	СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОШНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕШЕНИЕМ НА 10 М 1000МЗ	0.010	36.30	36.30	0.	0.	0.	0.	0.
					12.20				17.57	0.
2	1-1614 (М=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЧЕТКЕ 1-1607 1000МЗ	0.010	119.20	119.20	1.	1.	1.	0.	0.
		ЦЕНА ЕД.: 29,8*4			40.00			0.	57.60	1.
3	1-1600 (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6)	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 МЗ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000МЗ	0.010	192.00	180.47	2.	0.	2.	23.40	0.
		ЦЕНА ЕД.: 160*1,2			11.53	64.20		1.	92.45	1.
4	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т	12.000	0.29	0.29	3.	0.	3.	0.09	1.
					0.06			1.	0.09	1.
5	1-1603	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 1ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000МЗ	0.010	11.50	10.06	0.	0.	0.	2.63	0.
					1.30	3.12		0.	4.49	0.
6	1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	1.050	7.15		8.	8.		12.90	14.
					7.15					
7	1-1559 (М=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.19)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК. 0,25МЗ В ОТВАЛ, МОКРЫЙ 1000МЗ	0.370	185.90	179.94	69.	2.	67.	12.10	4.
		ЦЕНА ЕД.: 169*1,1			5.96	64.46		24.	92.82	34.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1-1601 (M=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.19)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25МЗ С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОС- ВАЛЫ, МОКРЫЙ (ЛИШНИЙ) 1000МЗ	0.090	217.80	204.71	20.	1.	18.	26.62	2.
				13.09	72.82			7.	104.86	9.
		ЦЕНА ЕД.: 198*1,1								
9	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЛИШНЕГО ГРУНТА	162.000	0.29	0.29	47.		47.		
					0.06			9.	0.09	14.
10	1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3 ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000МЗ	0.090	14.20	12.34	1.	0.	1.	3.23	0.
				1.59	3.81			0.	5.49	0.
11	1-1608 (П2=1,15) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.47, П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000МЗ	0.370	42.91	42.91	16.		16.		
					14.37			5.	20.23	7.
		ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,0225								
12	1-1615 (M=4)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.3.47)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС- ЦЕНКЕ 1-1608 (ГРУНТ МОКРЫЙ) 1000МЗ	0.370	138.80	138.80	51.		51.		
					46.40			17.	66.82	25.
		ЦЕНА ЕД.: 34,7*4								
13	1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000МЗ	0.260	20.30	20.30	5.		5.		
					6.82			2.	9.82	3.
14	1-1645 (M=9)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАС- ЦЕНКЕ 1-1634 1000МЗ	0.260	104.40	104.40	27.		27.		
					35.10			9.	50.54	13.
		ЦЕНА ЕД.: 11,6*9								
15	1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ 1000МЗ	0.110	37.32	37.32	4.		4.		
					12.49			1.	15.29	2.
		ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15								
16	1-1615 (M=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС- ЦЕНКЕ 1-1608 1000МЗ	0.110	138.80	138.80	15.		15.		
					46.40			5.	66.82	7.
		ЦЕНА ЕД.: 34,7*4								
17	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100МЗ	1.114	46.00		51.	51.		99.30	111.
				46.00						
18	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ- КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100МЗ	2.600	9.69	3.49	25.	16.	9.	11.20	29.
				6.20	2.29			6.	3.30	9.
19	1-1010	ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2	4.600	74.80	74.80	344.		344.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
:	:	ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 МЗ/ЧАС	100МЗ:	:	:	:	:	:	:	:	
:	:	:	:	:	:	39.10:	:	:	180.:	56.30:	259.
20	1-984	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ГЛУ-	0.090:	263.35:	110.40:	24.:	14.:	10.:	274.85:	25.	
:	(М=1,15)	БИНОЙ БОЛЕЕ 3М С ПОДЪЕМОМ КРАНА	100МЗ:	:	:	:	:	:	:	:	
:	(ТЕХ.Ч.	:	:	152.95:	70.38:	:	:	:	6.:	101.35:	9.
:	(П,3,64)	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
		ЦЕНА ЕД.: 229*1,15									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.	713.			92.	620.	-	579.	
			РУБ.	-			-	273.			

2 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	: ТАБ.3.1. П.:									
32	: ССЦ МО Т.1 : МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.327:	178.00:		58.				
	: ТЕХ.ЧАСТЬ									
	: ТАБ.3.1. П.:									
33	: 7-23 : УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕ-		3.000:	11.00:	1.75:	33.	4.	5.	2.12:	6.
	: НИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАС-									
	: СЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т	ШТ:		1.26:	0.61:			2.	0.79:	2.
34	: ССЦ МО Т.1 : СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ		2.630:	89.74:		236.				
	: П. 9-220 : ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 40 В6 2П1-									
	: ТЕХ.ЧАСТЬ : 6А4-Т-П-1,2	МЗ:								
	: ТАБ.3.4									
	ЦЕНА ЕД.: 82,5+0,82+1,63*3+1,53									
35	: ССЦ МО Т.1 : СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА АIV	Т:	0.214:	229.00:		49.				
	: ТЕХ.ЧАСТЬ									
	: ТАБ.3.1. П.:									
36	: ССЦ МО Т.1 : СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА АЗ	Т:	0.219:	250.00:		55.				
	: ТЕХ.ЧАСТЬ									
	: ТАБ.3.1. П.:									
37	: ССЦ МО Т.1 : СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т:	0.123:	321.00:		39.				
	: ТЕХ.ЧАСТЬ									
	: ТАБ.3.1. П.:									
38	: ССЦ МО Т.1 : СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.053:	413.00:		22.				
	: ТЕХ.ЧАСТЬ									
	: ТАБ.3.1. П.:									
39	: ССЦ МО Т.1 : МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.053:	178.00:		9.				
	: ТЕХ.ЧАСТЬ									
	: ТАБ.3.1. П.:									
40	: 7-701(М=2): ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ В		0.110:	174.93:	0.16:	19.	1.	0.	12.86:	1.
	: УГЛАХ ЖИЖЕСБОРНИКА И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДА									
	: ТРУБЫ ЧЕРЕЗ СТЕНУ ГЕРНИТОМ В 2 РЯДА 100М:			8.04:	0.04:			0.	0.05:	0.
	ЦЕНА ЕД.: (42,3-(38-13*0,8)+0,99*0,7*105)									
	*2									
41	: 7-706 : ТО ЖЕ, ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ 100М:		0.110:	88.70:	14.70:	10.	1.	2.	16.00:	2.
				9.44:	4.41:			0.	5.69:	1.
42	: 6-168(: ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УГЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В		0.520:	48.75:	1.06:	25.	3.	1.	8.54:	4.
	: ССЦ МО Т.1 : 22,5 В6	МЗ:								
	: П. 1-19,1-			4.91:	0.32:			0.	0.41:	0.
	: 17 ТЕХ.									
	: ЧАСТЬ									
	: ТАБ.3.4)									
	ЦЕНА ЕД.: 42,3+(32,1-28,2+0,92+1,53)*1,015									
43	: СЦМ 2-4-9 : АРМАТУРА КЛАССА АЗ	Т:	0.020:	286.00:		6.				
44	: 6-83 : УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т:	0.003:	441.00:	1.40:	1.	0.	0.	210.00:	1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				124.00	0.42			0.	0.54	0.
45	6-168(	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОЯСОВ В ОПАЛУБ-	1.230	48.75	1.06	60.	6.	1.	8.54	11.
	ССЦ МО Т.1	КЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 УСТРОЙСТВО ИЗ БЕТО-								
	П. 1-19,1-	НА КЛАССА В 22,5 В6		4.91	0.32			0.	0.41	1.
	17 ТЕХ.									
	ЧАСТЬ									
	ТАБ.3.4)									
		ЦЕНА ЕД.: 42,3+(32,1-28,2+0,92+1,53)*1,015								
46	13-240	ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ (ПЕРВЫЙ	7.490	1.72	0.01	13.	3.	0.	0.53	4.
		СЛОЙ) В ШВАХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		0.34						
47	7-291	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0.046	342.00		16.	1.		34.00	2.
		МС1,НД1		21.30						
48	7-351	УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕ-	0.540	13.30	10.30	7.	1.	6.	4.99	3.
		НИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ								
		ДО 1000ММ		2.74	3.67			2.	4.73	3.
49	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛЕЦ	1.160	14.90		17.				
	П. 9-237	КЦ-7-3								
50	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛЕЦ	1.780	12.30		22.				
	П. 9-253	КЦ-7-9								
51	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНОГО	0.040	68.10		3.				
	П. 9-225	КОЛЬЦА КЦО-1								
52	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0.016	321.00		5.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ									
	ТАБ.3.1. П.									
53	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.011	413.00		5.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ									
	ТАБ.3.1. П.									
54	ССЦ МО Т.1	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.011	178.00		2.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ									
	ТАБ.3.1. П.									
55	23-157	УСТАНОВКА ЛЮКОВ	2.000	1.27	0.09	3.	2.	0.	1.54	3.
				0.80	0.03			0.	0.04	0.
56	СЦМ 1-3-	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	2.000	17.80		36.				
	822									
57	7-291	УСТАНОВКА ДВУТАВРОВ N10	0.012	342.00		4.	0.		34.00	0.
				21.30						
58	12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ	0.040	49.90	1.30	2.	0.	0.	18.90	1.
		В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМ-								
		НОЙ МАСТИКЕ		10.70	0.39			0.	0.50	0.
		100М2								
59	12-291	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ	0.040	81.00	2.04	3.	1.	0.	25.60	1.

3 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

69	8-38	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЙ КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ МЗ	5.688	37.90	0.62	216.	21.	4.	6.86	39.
				3.75	0.19			1.	0.25	1.
70	15-254	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	0.474	85.10	6.20	40.	18.	3.	65.00	31.
		СТЕН 100М2		37.10	3.85			2.	4.97	2.
71	8-23	БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2-СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0.739	257.00	3.33	190.	21.	2.	47.80	35.
				28.20	1.00			1.	1.29	1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	12-299	СТЕН УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ 100М2:	0.264	51.60	0.74	14.	2.	0.	14.30	4.
				7.64	0.22			0.	0.28	0.
73	12-300 (M=5)	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ: НОМ299 100М2: ЦЕНА ЕД.: 2,53*5	0.264	12.65	0.25	3.	0.	0.	0.35	0.
				0.15	0.10			0.	0.13	0.
74	8-27	БОКОВАЯ ОБМОЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ 100М2:	0.264	90.00	1.50	24.	5.	0.	33.60	9.
				19.50	0.45			0.	0.58	0.
75	6-86	АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ Т:	0.047	15.30	1.40	1.	0.	0.	12.30	1.
				6.76	0.42			0.	0.54	0.
76	СЦМ 2-4-1	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т:	0.047	270.00		13.				
77	8-23	БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУН- ДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХ- НОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ ПО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ 100М2:	0.432	257.00	3.33	111.	12.	1.	47.80	21.
				28.20	1.00			0.	1.29	1.
78	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2:	0.432	70.00	0.95	30.	4.	0.	18.80	8.
				9.88	0.28			0.	0.36	0.
79	11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55) 100М2:	-0.432	13.60	0.23	-6.	-0.	-0.	0.34	-0.
				0.16	0.07			-0.	0.09	-0.
80	8-27	БОКОВАЯ ОБМОЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ КАМЕР И ТРУБ 100М2:	0.057	90.00	1.50	5.	1.	0.	33.60	2.
				19.50	0.45			0.	0.58	0.
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			641.	84.	10.	-	155.
			РУБ.				-		4.	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			3741.	277.	706.	-	940.
			РУБ.				-	300.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.			3733.	275.	706.	-	936.
			РУБ.				-	300.		
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			РУБ.			8.	2.	0.	-	4.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16.50%		616.	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	13.30%		1.	-	-	-	-

ИНВ. N1
9878

815- 67. 90 (3 ч.4)

- 11 -

24534- 05

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 8
ЗАКАЗ N20-120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	57.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	111.	-	-	-
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				4358.	388.	706.	-	997.
		РУБ.					-	300.		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			349.	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				4707.	388.	706.	-	-
		РУБ.					-	300.		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	997.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	688.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ОВЧИННИКОВА /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../КРЕМЕР /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

N П. П.	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИ- ЦА ИЗ- МЕРЕ- НИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕ- НИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТО- ИМОСТИ РАЗДЕЛА % ОБЩЕЙ СТОИМОС- ТИ СМЕТЫ	
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ	ПЛАНО- ВЫХ НА- КОПЛЕ- НИЙ %	ВСЕГО ПО	В ТОМ ЧИСЛЕ ГР. 5, 7, 8	ОСНОВ- НОЙ ЗА- РАБОТ- НОЙ	ЭКСПЛУ- АТАЦИИ МАШИН В Т.Ч. ЗАР- ПЛАТЫ	СТОИМОС- ТИ СМЕТЫ СТОИМ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕ- НИЯ, РУБ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		0.0	713.	16.5	118.	66.	897.	92.	620.	19.06	
										273.	0.00	
2	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ		0.0	2387.	16.5	394.	222.	3003.	101.	76.	63.80	
										23.	0.00	
3	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ		0.0	641.	16.5	106.	60.	807.	84.	10.	17.14	
										4.	0.00	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		МЗ	50.0	3741.		618.	348.	4707.	277.	706.	100.00	
										300.	94.14	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ

СОСТАВИЛ...../КРЕМЕР

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 815-67.90 (3 ч. 4)

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ К СМЕТЕ N1 ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ
ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МИНУС 20 С

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.07 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 54 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

				СТОИМ. ЕДИН. РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА, РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
НОМЕР ПО РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ИСКЛЮЧИТЬ

1	1-1559 (M=1,2) (M=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ :П.3.6, :П.3.19)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25М3 В ОТВАЛ,МОКРЫЙ 1000М3	0.040	223.08	215.93	9.	0.	9.	14.52	1.
				7.15	77.35			3.	111.38	4.
		ЦЕНА ЕД.: 169*1,2*1,1								
2	1-1608 (П2=1,15) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ :П.3.47, :П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОШНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000М3	0.040	42.91	42.91	2.		2.		
					14.37			1.	20.23	1.
		ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,0225								
3	1-1615 (П2=1,15) (M=4)(ТЕХ. :ЧАСТЬ :П.3.47)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС- ЦЕНКЕ 1-1608 (ГРУНТ МОКРЫЙ) 1000М3	0.040	159.62	159.62	6.		6.		
					53.36			2.	88.36	4.
		ЦЕНА ЕД.: 34,7*4+138,8*0,15								
4	1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОШНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000М3	0.030	20.30	20.30	1.		1.		
					6.82			0.	9.82	0.
5	1-1645 (M=9)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАС- ЦЕНКЕ 1-1634 1000М3	0.030	104.40	104.40	3.		3.		
					35.10			1.	50.54	2.
		ЦЕНА ЕД.: 11,6*9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ :П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА : 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ : ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ : 1000МЗ: : ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15	0.010	37.32	37.32	0.		0.		
					12.49			0.	15.29	0.
7	1-1615 (М=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС- : ЦЕНКЕ 1-1608 : 1000МЗ: : ЦЕНА ЕД.: 34,7*4	0.010	138.80	138.80	1.		1.		
					46.40			0.	66.82	1.
8	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И : ЯМ ГРУНТ 2 ГРУПП : 100МЗ:	0.129	46.00		6.	6.		99.30	13.
				46.00						
9	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ- : КАМИ : ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП : 100МЗ:	0.300	9.69	3.49	3.	2.	1.	11.20	3.
				6.20	2.29			1.	3.30	1.
10	1-1010	ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 : ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 МЗ/4АС : 100МЗ:	0.400	74.80	74.80	30.		30.		
					39.10			16.	56.30	23.

2 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ИСКЛЮЧИТЬ

11	8-27	БОКОВАЯ ОБМОЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, : ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ : ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И : БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ КАМЕР И ТРУБ : 100М2:	0.017	90.00	1.50	2.	0.	0.	33.60	1.
				19.50	0.45			0.	0.58	0.

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

РУБ.

63.

8.

53.

-

54.

РУБ.

(61)

24.

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ

РУБ.

63.

8.

53.

-

54.

РУБ.

(61)

24.

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

РУБ.

8.00% (НУЧП - 44.00%)

5.

(27)

-

-

-

ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:

РУБ.

68.

8.

53.

-

-

РУБ.

24.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ

РУБ.

-

(88)

-

-

-

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

ЧЕЛ.-Ч

-

-

-

-

54.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

РУБ.

-

32.

-

-

-

СОСТАВИЛ...../КРЕМЕР

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 815-67.90 (3 ч.4)

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ К СМЕТЕ №1 ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ
ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МИНУС 40 С

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.07 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П.....	0.09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	54. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.03 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

[illegible]

1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ДОБАВИТЬ

1	1-1559 (M=1,2) (M=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6, П.3.19)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25МЗ В ОТВАЛ,МОКРЫЙ 1000МЗ	0.040	223.08	215.93	9.	0.	9.	14.52	1.
				7.15	77.35			3.	111.38	4.
		ЦЕНА ЕД.: 169*1,2*1,1								
2	1-1608 (П2=1,15) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.47, П.3.48)	ПЕРЕМЕШЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОШНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000МЗ	0.040	42.91	42.91	2.		2.		
					14.37			1.	20.23	1.
		ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,0225								
3	1-1615 (П2=1,15) (M=4)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.3.47)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС- ЦЕНКЕ 1-1608 (ГРУНТ МОКРЫЙ) 1000МЗ	0.040	159.62	159.62	6.		6.		
					53.36			2.	88.36	4.
		ЦЕНА ЕД.: 34,7*4+138,8*0,15								
4	1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕШЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОШНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000МЗ	0.030	20.30	20.30	1.		1.		
					6.82			0.	9.82	0.
5	1-1645 (M=9)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАС- ЦЕНКЕ 1-1634 1000МЗ	0.030	104.40	104.40	3.		3.		
					35.10			1.	50.54	2.
		ЦЕНА ЕД.: 11,6*9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48)	ПЕРЕМЕШЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ 1000М3: ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15	0.010	37.32	37.32	0.		0.		
					12.49			0.	15.29	0.
7	1-1615 (М=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС- ЦЕНКЕ 1-1608 1000М3: ЦЕНА ЕД.: 34,7*4	0.010	138.80	138.80	1.		1.		
					46.40			0.	66.82	1.
8	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3:	0.129	46.00		6.	6.		99.30	13.
				46.00						
9	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ- КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3:	0.300	9.69	3.49	3.	2.	1.	11.20	3.
				6.20	2.29			1.	3.30	1.
10	1-1010	ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/4АС 100М3:	0.400	74.80	74.80	30.		30.		
					39.10			16.	56.30	23.

2 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ДОБАВИТЬ

11	8-27	БОКОВАЯ ОБМОЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ КАМЕР И ТРУБ 100М2:	0.016	90.00	1.50	1.	0.	0.	33.60	1.
				19.50	0.45			0.	0.58	0.

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

РУБ.

62. 8. 53. - 54.

РУБ.

(61) 24.

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ

РУБ.

62. 8. 53. - 54.

РУБ.

(61) 24.

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

РУБ.

8.00% (НУЧП - 44.00%)

5. (27)

ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:

РУБ.

67. 8. 53. -

РУБ.

24.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ

РУБ.

(88)

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ

ЧЕЛ.-Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

РУБ.

32.

54.

СОСТАВИЛ...../КРЕМЕР

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА

В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЖИЖЕСБОРНИКА ЕМКОСТЬЮ 50МЗ ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
ГРУНТОВЫХ ВОД

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	КОЛИЧЕСТВО
1	2

I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	940
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	277
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	706

ВСЕГО:

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	940
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	277
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	706

НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

КРИНИЦКАЯ И.Н.

КРЕМЕР Л.Д.

ЗАЙЦЕВА Т.Е.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
815-167.90

ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 50 М³ ДЛЯ РАЙОНОВ
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

АЛЬБОМ 3

ЧАСТЬ 4

ВМ. Ведомость потребности в материалах

Главный инженер проекта



Н.И. Овчинникова

Москва - 1990 г.

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	NC I	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	I	К О Д	I	КОЛИЧЕСТВО	I	П Р И М Е Ч А Н И Е	I
I	I	I	I	МАТЕРИАЛА	I	ЕД.ИЗМ.	I	I	I
I	1	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	T	I025600	I168	I	0.664	I	I
I	2	В Т.Ч. БИТУМЫ НЕФТ.СТРОИТ. ТВЕРДЫХ МАРОК	T	I025621	I168	I	0.020	I	I
I	3	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА		I093000	I	I	I	I	I
I	4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I	T	I	I168	I	0.042	I	I
I	5	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-II	T	I	I168	I	0.031	I	I
I	6	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, А-IIIВ	T	I093004	I168	I	0.230	I	I
I	7	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКН. КАЧЕСТВА	T	I	I168	I	0.303	I	I
I	8	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ДЛЯ ЗД	T	I095000	I168	I	0.057	I	I
I	9	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗД	T	I097000	I168	I	0.002	I	I
I	10	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ		I120000	I	I	I	I	I
I	11	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ О/К В-I	T	I121300	I168	I	0.003	I	I
I	12	ПРОВОЛОКА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР-I	T	I121400	I168	I	0.731	I	I
I	13	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ (В-I)	T	I127600	I168	I	0.013	I	I
I	14	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛ. НАЗНАЧЕНИЯ	T	I	I168	I	0.747	I	I
I	15	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		I095000	I	I	I	I	I
I	16	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩ. НАЗНАЧЕНИЯ	T	I	I168	I	1.329	I	I

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	гип	Ювчинникова	И	I	I	I	I	I	АС. 8М
I	ИНАЧ.ОТД.	Криницкая	И	I	I	I	I	I	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНО
I	И.Н.КОНТР.	I	I	I	I	I	I	I	СТАДИИ ЛИСТ
I	I	I	I	I	I	I	I	I	СТИ В МАТЕРИАЛАХ.
I	I	I	I	I	I	I	I	I	И Р. I 1 I 3
I	ИГЛ.СПЕЦ.	I	I	I	I	I	I	I	ЖИЖЕСБОРНИК
I	ИРУК.ГР.	ИЗайцева	И	I	I	I	I	I	ЕМКОСТЬЮ 50 м ³
I	ИСПОЛН.	Кремер	I	I	I	I	I	I	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	NC I	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	I	К О Д	I	КОЛИЧЕСТВО	I	П Р И М Е Ч А Н И Е	I
I	I	I	I	МАТЕРИАЛА	I	ЕД.ИЗМ.	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	17	ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬН. МАССЕ	T	I168	I	1.329	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	18	ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕД.К СТЗ	T	I168	I	1.329	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	19	ИВ С Е Г О СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	T	I168	I	2.438	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	20	ИВ Т.Ч. БАЛКИ И ШВЕЛЕРА	T	I092500	I168	I	0.012	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	21	ИВ Т.Ч. СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	T	I093100	I168	I	0.056	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	22	ИВ Т.Ч. СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	T	I093300	I168	I	1.435	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	23	ИВ Т.Ч. КАТАНКА	T	I093400	I168	I	0.180	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	24	ИВ Т.Ч. СТАЛЬ ТОНКОЛИСТ.ТОЛЩ. ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	T	I097200	I168	I	0.002	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	25	ИВ Т.Ч. СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	T	I097400	I168	I	0.005	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	26	ИВ Т.Ч. СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	T	I111110	I168	I	0.001	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	27	ИВ С Е Г О СТАЛИ ПРИВЕД.К КЛАССАМ А-I И СТЗ	T	I168	I	2.893	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	28	ИВ Т.Ч. НА СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН	T	I168	I	1.561	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	29	ИВ Т.Ч. НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	T	I168	I	1.320	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	30	ИВ Т.Ч. ПРОЧИЕ	T	I168	I	0.012	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	31	ИТРУБЫ БЕТОННЫЕ	M3	I574621	I113	I	0.500	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	32	ИТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВСЕГО	M УС.ТРУБ	I1014	I	0.480	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	33	ИТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОР.	M УС.ТРУБ	I578630	I1014	I	0.480	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	34	ИЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ГОСТ 3634-79	ШТ	I1796	I	2.000	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	35	ИРАСХОД ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В КРУГЛОМ ЛЕСЕ	M3	I1113	I	0.294	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	36	ИШЕБЕНЬ	M3	I571110	I113	I	21.539	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	37	ИПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	M3	I571140	I113	I	20.455	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	38	ИАСБЕСТ	T	I572100	I168	I	0.001	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	39	ИЦЕМЕНТ	I	I573000	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

