

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
815-42 86

ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 15 МЗ

АЛЬБОМ IУ

Сметы

и цена 0-68 1-36

РР ЦСТПЧНВ/21869-03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
815-42.86
ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 15 м³

АЛЬБОМ IУ

С м е т ы

Стоимость:


общая	тыс.руб.	2,05
строительно-монтажных работ	тыс.руб.	2,05
I м ³ сооружения	руб.	68,17

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Госагропромом СССР, приказ от
27.06.86 г.

Введен в действие институтом "Гипронисельхоз",
приказ от 23.09.86 г. № 121-п

Директор института
Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела


С. Шестаков
А. Кузнецов
Э. Овсепян

© кр издтп госстроя есср 1988г

✓21669-03

СОДЕРЖАНИЕ

№ смет	Наименование смет	№ страниц
I	2	3
-	Пояснительная записка	3
I	Общестроительные работы	5
	Ведомость изменения объемов земляных работ для районов с расчетной зимней температурой минус 20°С	27
	Ведомость изменения объемов земляных работ для районов с расчетной зимней температурой минус 40°С	30
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	33

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта жижеборника емкостью 15 м³

1. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР 18 мая 1982 г. № 141.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ определена по Сборникам единых районных единичных расценок (ЕРЕР) на строительные конструкции и работы Госстроя СССР для базисного района и Сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах, введенных с 1 января 1984 г.

Потребность в затратах труда, заработной плате и строительных машинах подсчитана по сметным нормам IV части СНиП издания 1983 г.

3. Накладные расходы приняты:

на общестроительные работы в размере 16,5%, плановые накопления - 8%.

4. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а. производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе 1800 кг/м³; срезка растительного грунта толщиной 20 см при объемном весе 1200 кг/м³.

б. днище монолитное железобетонное.

в. стены из сборных железобетонных панелей для расчетной температуры минус 30°С.

г. покрытие из сборных железобетонных плит.

5. Сметы составлены для расчетной зимней температуры минус 30°C

6. Для районов с расчетной зимней температурой минус 20 и 40°C составлены ведомости изменения объемов земляных работ .

Составила



Гунчикова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту жижесборника емкостью 15 м³
на общестроительные работы

Основание: чертежи № АС-I...II, КЖИ,
альбом I
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,05 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция	тыс. руб.
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Показатели по смете
Стоимость на:

I. Расчетную единицу I м3 вместимости	136,67 руб.
--	-------------

2. I мЗ объема здания	68,17 руб.
-----------------------	------------

№№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование ра- бот и затрат	Един. измер.	Кол-во	Стоимость едини- цы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		нормативной условно-чис- той продук- ции
						основ-экспл. ная з/пл.	машин в т.ч. з/пл.		основ-экспл. ная з/пл.	машин в т.ч. з/пл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I-230 I-237 к-5 т.ч. табл.3 п.5 29-I 29-8	I. <u>Земляные работы</u> Срезка раститель- ного слоя с пере- мещением на 60 м бульдозером Цена: (33,8+27,7x5)xI,I	I000 м3	0,004	I89,53			I			

815-42.86

(IV)

6

21869-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-II32 II6-5	Планировка пло- щадки вручную	100 м2	0,64	7,15			5			
3	I-I84 т.ч. табл.3 разд.3 п.3.6 23-5	Разработка грун- та в котловане экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3 с погруз- кой на машины	1000 м3	0,03	240,5			7			

Цена: (11,9+157,1x1,2)x1,2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	I-65 Т.ч. табл. 3 п. 4 разд. 3 п. 3.6 I2-5	Разработка грунта в котловане экска- ватором с ковшом емкостью 0,25 м ³ в отвал	1000 м ³	0,26	204,62			53			
		Цена: (5,42+137,58хI,2)хI,2									
5	I-984 83-2	Доработка грунта вручную после экскаватора в кот- ловане глубиной более 3 м с подъемом краном	100м ³	0,06	229			14			
6	I-23I I-238 к-5 Т.ч. табл. 3 п. 5	Перемещение грунта от бровки бульдозером на 60 м	1000 м ³	0,27	215,8			58			

815-42 86

(IV)

8

21869-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	разд. 3 п. 3.48 29-2 29-9	Цена: $(40,8 \times 0,85 + 32,3 \times 5) \times 1,1$									
7	I-257 I-268 к-II т.ч. табл. 3 п. 5 3I-2 3I-13	Засыпка грунта бульдозером с перемещением на 60 м Цена: $(18,9 + 10,8 \times 11) \times 1,1$	1000 м3	0,18	151,47			27			
8	I-II84 II8-10	Уплотнение грунта пневмати- ческими трамбов- ками	100м3	1,83	9,69			18			

815-42 86

(IV)

II

21869-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу
I

руб.

256

II. Железобетонные конструкции

I6	M.O. 6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона марки М-50	м3	2,06	27,40		56
I7	M.O. 6-I7 I-I7 ССЦМО т. I п.п. I-I9 I-I7	Устройство моно- литного дна из бетона марки М-300 В-6 на сульфато- стойком цементе	м3	5,00	39,97		200
		Цена: $31,20 + (32,10 - 28,2 + 0,92 \times 2 + 1,53 + 1,33) \times 1,02$					
I8	ССЦч. II Раздел IV	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,172	307		53

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

доп. I
стр. 92
п. 45

19 ССЦч. II Стоимость арма-
раздел IV туры класса А-III
доп. I
стр. 92
п. 48

т 0,501 333 167

20 ССЦч. II Стоимость арма-
раздел IV туры класса
п. 43 Вр-I

т 0,019 392 7

21 6-253 Железнение
29-4 поверхности днища м2

6,10 0,22 I

21868-03

[illegible]

815-42 86

(IV)

I4

21869-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

M200, B-6, длиной
до 3 м, массой до
5 т

м3

3,94

68,27

269

Цена: $64,9 + 0,92 \times 2 + 1,53 = 68,27$

24 ССЦМО
т. I
т. ч.
табл. 3. I

Стоимость арматуры
класса А-III

т

0,034 250

9

25 -"-

Стоимость арматуры
класса Вр-I

т

0,083 321

27

26 -"-

Стоимость заклад-
ных деталей с
металлизацией

т

0,180 591

106

Цена: $413 + 178 = 591$

8(5-42 86

(IV)

I5

21869-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	М.О. 7-177 II-I	Укладка плит покрытия длиной до 6 м, площадью до 10 м ² , марки П26-5а-I	шт	I	5,7			6			
28	ССЦМО том I п.8-513 т.ч. табл.3.4	Стоимость плит покрытия плоских с отверстиями из бетона марки М300, В-6, разме- ром более 3 м ² , марки П26-5а-I	м3	1,93	67,25			130			
		Цена: 64,8+0,92+1,53=									
29	ССЦМО том I т.ч. табл.3.1	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,008	229			2			

815-42 86

(IV)

I6

21869-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ССЦМО т. I т. ч. табл. 3. I	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,121	250			30			
31	—"	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,014	321			4			
32	—"	Стоимость заклад- ных деталей с ме- таллизацией	т	0,007	591			4			
		Цена: 413+178=591									
33	8-27 4-7	Обмазка плит покрытия битумом в 2 слоя	100м2	0,10	90			9			

815-42 86

(IV)

I7

21869-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

34	7-70I к-2 5I-I	Герметизация стыков стеновых панелей в углах жижесборника гернитом в 2 ряда	100м	0,1	174,53						
----	----------------------	---	------	-----	--------	--	--	--	--	--	--

Цена: $42,3 + 105 \times (0,99 \times 0,7 - (38,2 - 13 \times 0,8) : 105) \times 2 = 174,53$

35	7-706 5I-6	Герметизация стыков стеновых панелей в углах жижесборника тиколовой мастикой "		0,1	88,7						
----	---------------	---	--	-----	------	--	--	--	--	--	--

36	7-70I к-2 5I-I	Герметизация прохода трубы через стену 2 рядами гернита "		0,01	174,53						
----	----------------------	--	--	------	--------	--	--	--	--	--	--

Цена: $42,3 + 105 \times (0,99 \times 0,7 - (38,2 - 13 \times 0,8) : 105) \times 2 = 174,53$

815-42 86

(IV)

I8

21889-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	7-706 5I-6	Герметизация прохода трубы через стену тнкоколо- вым герметиком с 2-х сторон стыка	100м	0,02	88,7			2			
38	M.O. 6-I68 15-9	Замоноличивание углов бетоном 300	м3	0,52	48,75			24			
		Цена: $42.3 + 1,015 \times (32,1 - 28,2 + 10,92 + 1,53) = 48,75$									
39	ССЦч.П доп. вып. I стр. 92 п. 48	Стоимость арматуры	т	0,02	333			7			
40	M.O. 6-83 9-7	Установка заклад- ной детали весом до 4 кг	т	0,003	44I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	М.О. 6-168 15-9 ССЦМОТ. I п. I-I7 I-I9 т.ч. табл. 3.2, 3.4	Устройство обвязоч- ного пояса из бетона М300 В6 Цена: $42,3 + (32,1 - 28,2 + 0,92 + 1,53) \times$ $11,015 = 48,75$	м3	0,12	48,75			6			
42	8-27 ССЦч. I р. I п. 258 п. 259	Защиты стен железобетонника двумя слоями битумно-ла- тексно-кукерсольной мастики Цена: $90 + (214 - 139) \times 0,24 = 108$	100м2	0,29	108			31			
43	13-240 27-7	Армирование швов стеновых панелей стеклосетками по битумной грунтовке	м2	4,99	1,72			9			

815-42 86

(IV)

20

21869-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	7-35I 25-I	Установка опор- ной плиты и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,27	13,74			4			
		Цена: $13,3+0,018 \times 24,4=13,74$									
45	ССЦМО т. I п. 9-237	Стоимость колец для смотровых колодцев высотой 0,29 м диаметром условного прохода 700 мм КЦ-7-3	м	0,58	14,9			9			
46	ССЦМО т. I п. 9-253	Стоимость колец для смотровых колодцев высотой 0,89 м диаметром условного прохода 700 мм КЦ-7-9	м	0,89	12,3					II	

815-42 86

(IV)

2I

21869-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ССЦМО т. I п. 9-225	Стоимость опорного кольца из бетона М200 диаметром до 3 м КЦО-I	м3	0,02	68,1			I			
48	-"- табл. 3. I	Стоимость арматуры класса В-I	т	0,008	32I			3			
49	-"-	Стоимость заклад- ных деталей с ме- таллизацией Цена: 4I3+I78=59I	т	0,006	59I			4			
50	23-I57 23-I	Установка чугу- н-ных люков	шт	I	I,27			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	ССИЧ. I р. III п. 822	Стоимость легких чугунных люков (ГОСТ 3634-79)	шт	I	I7,8			I8			
52	7-29I I7-7	Установка двутавров №10	т	0,006	342			2			
53	I2-289 I2-29I 9-6 9-7	Устройство паро- изоляции из 3-х слоев рубероида на битумной мастике	I00м2	0,04	I30,9			5			
		Цена: $49,9 + 40,5 \times 2 = I30,9$									
54	23-38 5-4	Установка бетон- ной трубы диаметром 300 мм	м	I,5	I, I2			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	23-9 2-2	Установка асбесто- цементной трубы диаметром 200 мм	м	2,25	2,69			6			
56	ССЦМОч. I п. 9-175	Стоимость бетон- ной трубы диаметром 300 мм	м	1,5	8,05			12			
57	20-525 12-1	Установка дефлекто- ров	шт	1	8,31			8			
58	М.О. 27-173 27-174 43-1 43-2	Щебеночное основа- ние под отмостку толщиной 80 мм									
		Цена: 230-9,06x4=193,76	100м2	0,06	193,76			12			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	M.O. 27-I69 27-I72 42-I 42-2	Покрытие отмо­стки асфальтобетон­ной смесью толщиной 25 мм	100м2	0,06	130,7			8			
		Цена: 156-25,3=130,7									
60	6-263 3I-5	Испытание емко­сти на водонепроницае­ мость	м3	15,0	0,19			3			
		Итого по разд. II	-руб.					1376			
		Итого по смете	руб.					1632			

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№ п/п	Наименование конструктив- ных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно- чистая продукция			Удельный вес ст-ти конструк- тивного элемента или вида работ в % к общей ст-ти работ по смете
				пря- мые зат- раты	наклад- ные расходы % сум- ма	плано- вые накоп- ления % от ст-ти по гра- фам 5, 7	всего по гра- фам 5,7,8	в том числе основ-экспл. ная з/пл.	в т.ч. машин з/пл.	В на- кладных расхо- дах,% от сум- мы по графе 7	В пла- новых накоп- лениях % от ст-ти по графам 10,11	Всего по дан- ным граф 10,11, 12,13		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Земляные работы	м3	296	256	16,5	42	24	322						15.68 1,09

815-42 86

(IV)

26

21869-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

2 Железобетон- ные конструк- ции	м3	13,84	1376	16,5	227	128	1731							<u>84,32</u> 125,07
Итого	руб.	1632	269	152	2053									100%

Гл.инженер проекта

Нач.сметного отдела

Составила инженер

Проверила рук.группы

Кузнецов
Овсепян
Кулеватова
Гунчикова

Кузнецов

Овсепян

Кулеватова

Гунчикова

ВЕДОМОСТЬ
изменения объемов к смете № I на общестроительные
работы для расчетной зимней температуры минус 20°С

№ п/п осн. сметы	№ преиску- рантов УСН, рас- ценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основ-экспл. ная машин з/пл. в т.ч. з/пл.		всего	в том числе основ-экспл. ная машин з/пл. в т.ч. з/пл.		нормативной условно- чистой про- дукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Земляные работы

Исключить:

4	I-65 т.ч. табл. 3 п. 4 разд. 3 п. 3.6 I2-5	Разработка грунта в котлова- не экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал Цена: 5,42+137,58х1,2	I000 м3	0,03	204,62			6			
---	--	---	------------	------	--------	--	--	---	--	--	--

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	I-984 83-2	Доработка грунта вручную после экскаватора в кот- ловане глубиной более 3 м с подъе- мом краном	100м3	0,01	229			2			
6	I-231 I-238 к-5 т.ч. табл. 3 п. 5 разд. 3 п. 3.48 29-2 29-9	Перемещение выры- того грунта от бровки бульдо- зером на 60 м Цена: $(40,8 \times 0,85 + 32,3 \times 5) \times 1,1$	1000 м3	0,04	215,8			9			
7	I-257 I-268 к-II т.ч. табл. 3 п. 5 3I-2 3I-13	Засыпка грунта бульдозером с перемещением на 60 м Цена: $(18,9 + 10,8 \times 11) \times 1,1$	1000 м3	0,02	151,47			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-II84 II8-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	100м3	0,19	9,69			2			
9	I-231 I-238 к-5 т.ч. табл.3 п.5 разд.3 п.3.48 29-2 29-9	Перемещение грунта для ручной засыпки из резерва на 60 м бульдозе- ром Цена: (40,8х0,85+32,3х5)х1,1	1000 м3	0,01	215,8			2			
10	I-968 8I-2	Засыпка грунта вручную	100м3	0,08	46			4			

Составила инженер

Кулеватова Кулеватова

Проверила рук. группы

Гунчикова Гунчикова

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов к смете № I-I на общестроительные
работы для расчетной зимней температуры минус 40°С

№ п/п осн. сметы	№ преиску- рантов, УСН, рас- ценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в т.ч.		всего	в т.ч.		нормативной
						основ- ная	экспл. машин		основ- ная	экспл. машин	условно- чистой про-
						з/пл.	в т.ч. з/пл.		з/пл.	в т.ч. з/пл.	дукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Земляные работы

Добавить:

4	I-65 т.ч. табл. 3	Разработка грунта в котловане экскаватором с
---	-------------------------	--

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.4 разд.3 п.3.6 I2-5	ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал Цена: 5,42+137,58xI,20 =	1000 м3	0,02	204,62			4			
6	I-23I I-238 к-5 т.ч. табл.3 п.5 разд.3 п.3.48 29-2 29-9	Перемещение выры- того грунта от бровки бульдозером на 60 м Цена: (40,8x0,85+32,3x5)xI,I	"	0,02	215,8			4			
7	I-257 I-268 к-II т.ч. табл.3 п.5 3I-2 3I-13	Засыпка грунта бульдозером с перемещением на 60 м Цена: (18,9+10,8xII)xI,I	"	0,02	151,47			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I-II84 II8-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	100м3	0,19	9,69			2			
9	I-231 I-238 к-5 т ч. табл. 3 п. 5 разд. 3 п. 3.48 29-2 29-9	Перемещение грунта для ручной засыпки из резерва на 60 м бульдозером	1000м3	0,01	215,8			2			
		Цена: (40,8х0,85+32,3х5)х1,1									
10	I-968 81-2	Засыпка грунта вручную	100м3	0,09	46			4			

Составила инженер

Куле Кулеватова

Проверила рук. группы

Гун Гунчикова

21869-03

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому
проекту жижеборника емкостью 15 м3

Наименование ресурсов	Количество
I	2

Общестроительные работыПодземная часть

Затраты труда, чел-ч	237
Заработная плата, руб.	127
Строительные машины, руб.	349

Надземная часть

Затраты труда, чел-ч	-
Заработная плата, руб.	-
Строительные машины, руб.	-
Итого общестроительные работы	

21869-03

I

2

Затраты труда, чел-ч

237

Заработная плата, руб.

127

Строительные машины, руб.

349

Начальник сметного отдела

Составил ст.техник

Проверил рук. группы





Э.Овсепян

Крылов

Гунчикова