

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

90I-4-90.86

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ МОНОЛИТНЫЙ

ВМЕСТИМОСТЬЮ 250 МЗ ДЛЯ ПЛОЩАДОК БЕЗ ПОДПЮРА ГРУНТОВЫХ ВОД

АЛЬБОМ IУ

СМЕТЫ

21577-03

Цена: 0-44

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
90I-4-90.86

Резервуар для воды цилиндрический железобетонный монолитный
емкостью 250 м³ для площадок без подпора грунтовых вод

АЛЬБОМ IУ
СМЕТЫ

Сметная стоимость в тыс.руб.

Общая	6,80
Строительно-монтажных работ	6,80
I м ³ емкости	27,09 руб.

Разработан
ГПИ Созводоканалпроект
при участии НИИМБ

Утвержден Госстроем СССР
протокол № АЧ-73 от 6.11.86г.
Введен в действие
приказом по институту
Созводоканалпроект
№ 286 от 12.11.86г.

З. Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела

Н. Михайлов
Вас
Цириш

Михайлов А.Н.
Алмазов Ю.П.
Варламова Л.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование	стр.
I	2	3
1	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	4
3	Локальная смета № I на общестроительные работы резервуара	5
4	Локальная смета № 2 на технологические трубопроводы	17
5	Ведомость потребности в производственных ресурсах	21

Пояснительная записка

к сметам типового проекта резервуара для воды цилиндрического
железобетонного монолитного вместимостью 250 м³

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в нормах и ценах введенных с I.01.1984г.

При определении стоимости приняты:

- а) сборники единых районных единичных расценок на строительные работы для строек Московской области;
- б) сборник сметных цен на местные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек, расположенных в Московской области;
- в) прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с I.01.1982г.
- г) ценники на монтаж оборудования, введенные в действие с I.01.1984г.

Накладные расходы учтены в процентах от прямых затрат:

для общестроительных работ 16,5%

для монтажа металлоконструкций 8,6%.

для работ по монтажу технологических трубопроводов 80% от основной заработной платы.

Плановые накопления учтены в размере 8%.

Локальная смета составлена для резервуара коопитъевого водоснабжения.

Составила



Полынская

901-4-90.86 Альбом IV


-4-

Объектная смета

К типовому проекту резервуара для воды цилиндрического
железобетонного монолитного вместимостью 250м³ для площадок без
подпора грунтовых вод

Сметная стоимость 6,80 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на расчетную един.
I м³ вместимости 27,09 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметн. ст-сть, тыс.руб.							норм. усл. чист. прод.	Технико-эконом. показатели		
			строит. работ	монт. работ	обор. моб. и инв.	про- чих зат- рат	всего	в том числе, осн. з/пл.	в том числе, экспл. машин		един. изм.	к-во един. изм.	с-сть един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Смета №1	Общестроитель- ные работы	6,54	-	-	-	6,54	-	-	-	м ³	251	26,06
2	Смета №2	Технологичес- кие трубопро- водн	-	0,26	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-
		Итого:	6,54	0,26	-	-	6,80						
		Главный инженер проекта Нач.сметного отдела Составила Проверила	 							- Алмазов Ю.П. - Варламова Л.А. - Полянская И.К. - Косточкина Л.Н.			

Докадьная смета № I

К типовому проекту Резервуара для воды цилиндрического железобетонного монолитного вместимостью 250 м³ для площадок без подпора грунтовых вод

На общестроительные работы резервуара вместимостью 250 м3

Основание: Альбом I

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость

6,54 тыс.руб.

Нормативная условно-

тыс. руб.

ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу

МЗ ВМОСТМОСТИ

26,06 руб.

Лп пп	№ укрупн. сметных норм, един. расценок шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормат. услов. чистая продук.
						основ. эксл. з/пл. машин	в т.ч. з/пл.		основ. экпл. з/пл. машин		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Земляные работы

I	I-230	Срезка раститель-
	I-237	ного грунта буль-
	т.ч.	дозером с перемеще-
	<u>д. I, II</u>	нием на 30 м
		1000м ³ 0,067 98,12 - - 7 - - -
	29-I	(33,8+27,7x2)xI,I
	29-8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-168 <u>Т.Ч.Д.1.11</u> 22-7	Погрузка растительного грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м3 на автосамосвалы 91,2+86,89x0,15	1000м3	0,067	104,23	-	-	7	-	-	-
3	Сб.1 Т.Ч. табл.1	Транспорт грунта на 1 км во временный отвал 0,29x1,2x1000	-"	0,067	348,0	-	-	23	-	-	-
4	I-194 <u>Т.Ч.Д.1.11</u> 25-1	Работа на отвале 10,7+9,,26x0,1	-"	0,067	11,63	-	-	1	-	-	-
5	I-169 <u>Т.Ч.Д.1.11</u> 22-8	Разработка сухого грунта II группы экскаватором 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы 112,0+106,71x0,15	-"	0,276	128,01	-	-	35	-	-	-
6	I-960 <u>Т.Ч.Д.3.67</u> 80-2	Добор грунта II группы вручную 74,5x1,2	100м3	0,14	89,40	-	-	13	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I-168 <u>Т.Ч.Д. I. II</u> 22-7	Погрузка грунта экскаватором после доработки 9I,2+86,89x0,15	100м ³	0,014	104,23	-	-	1	-	-	-
8	Сб. I табл. I	Транспорт грунта на расстояние до I км во временный отвал 0,29x1,75x1000	-"-	0,290	507,5	-	-	147	-	-	-
9	I-196 25-2	Работа на отвале I3,2+II,34x0,1	-"-	0,290	14,33	-	-	4	-	-	-
10	I-168 <u>Т.Ч.Д. I. II</u> 22-7	Разработка неслежав- шегося грунта II группы экскаватором 0,65 м ³ с погрузкой в автосамосвалы 9I,2+86,89x0,15	1000м ³	0,290	104,23	-	-	30	-	-	-
11	I-169 <u>Т.Ч.Д. I. II</u> 22-8	То же, недостающе- го грунта II группы в карьере II2,0+106,71x0,15	-"-	0,123	128,01	-	-	16	-	-	-
12	Сб. I Т.Ч. табл. I	Подвозка грунта II группы для обратной загрузки на расстоя- ние I км 0,29x1,75x1000	-"-	0,413	507,5	-	-	210	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ССЦ ч.2 р.4 п.16	Арматура класса А-I	т	0,448	270,0	-	-	121	-	-	-
24	-"- п.18	Арматура класса А-III	т	1,99	283,0	-	-	563	-	-	-
25	6-109 12-7	Монолитные железобетонные колонны с капиталью из бетона В-15 0,4 МПа (марка 200)	м3	2,9	59,67	-	-	173	-	-	-
		57,8+0,92x2x1,015									
26	ССЦ ч.2 р.4 п.4	Арматура класса А-I	т	0,006	257,0	-	-	2	-	-	-
27	-"- п.6	Арматура класса А-III	т	0,013	318,0	-	-	4	-	-	-
28	6-173 16-I	Монолитное железобетонное безбалочное перекрытие из бетона В-15 0,4 МПа (марка 200)	м3	9,78	44,57	-	-	436	-	-	-
		42,7+0,92x2x1,015						65	-	-	-
29	ССЦ ч.2 р.4 п.10	Арматура класса А-I	т	0,192	338,0	-	-		-	-	-
30	-"- п.12	Арматура класса А-III	т	0,502	325,0	-	-	163	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	6-83 9-7	Установка закладных деталей	т	0,003	441,0	-	-	1	-	-	-
32	II-II I-II	Набетонка по дну для создания уклона из бетона В 7,5 (М100)	м3	1,4	29,3	-	-	41	-	-	-
33	7-35I 25-I	Установка сборных железобетонных колец diam. 1 м	м3	0,32	13,3	-	-	4	-	-	-
34	ССП п. 9-248	Стоимость сборных железобетонных колец diam. 1 м высотой 0,6 м	м	1,2	20,4	-	-	24	-	-	-
35	6-I69 ССП г.ч.г.3.4 I5-I0	Обетонирование камер на покрытии, лестниц бетоном В-15 0,4 (марка 200) 33,9+0,92х2х1,015	м3	0,5	35,77	-	-	18	-	-	-
		Итого по II разделу	руб	-	-	-	-	3445	-	-	-
		В. Металлоконструкции									
36	9-46 г.ч.г.3.4 7-I	Монтаж стальных лестниц 68,0+13,8х0,1	т	0,074	59,38	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ССЦ ч.2 п.1975	Стоимость конструк- ций	т	0,074	358,0	-	-	26	-	-	-
38	<u>39-43</u> 6-8	Монтаж стальных конструкций люков- лазов и крышек на покрытии	т	0,32	46,2	-	-	15	-	-	-
39	ССЦ ч.2 стр.124 п.52	Стоимость конструк- ций	т	0,32	540,0	-	-	173	-	-	-
		Итого по III разделу руб		-	-	-	-	218	-	-	-
		IV. Изоляционные ^{II} отделочные работы									
40	<u>4I-3</u> I-3	Гидроизоляция из 2-х слоев "Хамаста" по подготовке	100м2	0,69	155,0	-	-	107	-	-	-
41	II-55 <u>II-56</u> 8-1 8-2	Цементная стяжка толщ. 15 мм 70,0-13,6	100м2	0,69	56,4	-	-	39	-	-	-
42	<u>4I-3</u> I-3	Боковая гидроизоля- ция стен из 2-х слоев "Хамаста"	100м2	1,31	155,0	-	-	203	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	<u>41-3</u> I-3	Гидроизоляция покрыв- тия из 2-х слоев "Хамасота"	100м2	0,68	155,0	-	-	105	-	-	-
44	<u>6-246</u> 29-I-5	Обработка поверх- ности пескоструй- ным аппаратом	м2	121,3	1,37	-	-	166	-	-	-
45	<u>15-275</u> <u>г.ч.д.3.9</u> 55-I3	Затирка стен и ко- лонн высотой более 4 м 35,8-(20,6+1)х0,1	100м2	1,21	33,64	-	-	41	-	-	-
46	<u>8-190</u> 22-2	Устройство и раз- борка лесов для за- тирки стен	100м2 верт. пр.	1,21	49,7	-	-	60	-	-	-
47	<u>13-116</u> <u>г.ч.д.3.5</u> 15-I	Отрунтовка стальных конструкций стрема- нок грунтом ХС-010 10,3х1,1	100м2	0,02	11,33	-	-	-	-	-	-
48	<u>13-155</u> <u>г.ч.д.3.5</u> 18-8	Окраска стальных конструкций стрема- нок в 2 слоях эмалю ХС-710 16,2х1,1х5	100м2	0,02	89,1	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	<u>I5-622</u> I64-8	Окраска люков-лазов и крышек камер сур- ком в 3 слоя 53,4xI,5	100м2	0,09	80,1	-	-	7	-	-	-
		Итого по IY разделу	руб	-	-	-	-	730	-	-	-
		У. Разные работы									
50	<u>6-263</u> 3I-5	Испытание емкости на водонепроницае- мость	м3	25I	0,19	-	-	48	-	-	-
5I	<u>6-264</u> 3I-6	Хлорирование емкос- ти	м3	25I	0,46	-	-	115	-	-	-
		Итого по Y разделу	руб	-	-	-	-	163	-	-	-

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

На общестроительные работы резервуара вместимостью 250 м3

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Уд. вес стоим. констр. элемент. % к общ. стоим. ед. изм. руб.
				прямых затрат	Накладных расходов % сум-ма	План на- коп. % стоим. по гр. 5,7	Всего по гр. 5, 7,8	В том числе основ. экопл. в/пл. машин в т.ч. в/пл.	В накл. расх. % сум-мы по гр. 7	В план. накоп. % стоим. по гр. 10,11	Всего по дан- ным граф. 10,11, 12,13			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Земляные рабо- ты	м3	815	659	16,5	109	61	829	-	-	-	-	-	<u>12.7</u> 1,02
2	Бетонные и же- леобетонные конотрукции	м3	47,28	3445	16,5	568	321	4334	-	-	-	-	-	<u>66.2</u> 91,67
3	Металлоконот- рукции	т	0,39	218	8,6	19	19	256	-	-	-	-	-	<u>4.0</u> 656,4

901-4-90.86

Альбом IV

- 16 -


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Изоляционные и отделочные работы	м2	400,3	730	16,5	120	68	918	-	-	-	-	-	<u>14.0</u> 2,29
5	Разные работы	руб		163	16,5	27	15	205	-	-	-	-	-	<u>3.1</u> -
	Итого	руб		5049		816	469	6542	-	-	-	-	-	<u>100</u> -

Гл. инженер проекта

Нач. сметного отдела

Составила

Проверила



Алмазов Ю.П.

Варламова Л.А.

Полянская И.К.

Косточкина Л.Н.

Локальная смета № 2

К типовому проекту резервуара для воды цилиндрического железобетонного монолитного вместимостью 250 м³ для площадок без подпора грунтовых вод
На технологические трубопроводы

Основание: Альбом П

Составлена в пенях 1984г.

Сметная стоимость
Нормативная условно-
чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу
1 м3 вместимости

0,26 тыс.руб.

тыс. руб.

1,03 руб.

ЛП пп	Шифр и ЛП поз. прейск. цен ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто нетто ед. общ.	Стоимость ед. в руб.					Общая стоимость в руб.				
						обор.	Монтажные работы				обор.	Монтажные работы			
							всего в том числе					всего в том числе			
							основ. эксл. в/пл. машин в т.ч. в/пл.					основ. эксл. в/пл. машин в т.ч. в/пл.			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Монтажные работы															
I	I2-2-8	Узлы технологи- ческих трубопро- водов из труб диам. 108x3 мм	шт	0,01	-	-	-	79,1	62,4	13,3 7,12	-	I	I	0,13 0,07	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	12-2-8	То же, diam. 159x3 мм	тн	0,37	-	-	-	79,1	62,4	<u>13,3</u> 7,12	-	29	23	<u>4,92</u> 2,63
3	12-2-9	То же, diam. 273x3,5	тн	0,06	-	-	-	51,1	37,2	<u>10,8</u> 5,85	-	3	2	<u>0,65</u> 0,35
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	26	<u>5,7</u> 3,05
		Накладные рас- ходы 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-
		Плановые накоп- ления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	26	<u>5,7</u> 3,05
		П. Материалы неучтенные ценником												
4	Ц.Ич.У п.3333	Узлы технологи- ческих трубопро- водов из труб diam. 108x3 мм [492+(492-455)] x x0,89]	тн	0,01	-	-	-	470,81	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	- п.3348	То же, диам. 159x3 мм (428+(428-417)x x1,5 x0,89	тн	0,35	-	-	-	395,61	-	-	-	138	-	-
6	- п.3368	То же, диам. 273x3,5 мм (367+(367-355)x3,5 x0,89	тн	0,06	-	-	-	364,01	-	-	-	22	-	-
7	Ц.1ч.П п.2019	Швеллера для крепления тру- бопроводов	тн	0,02	-	-	-	356	-	-	-	7	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-	-
		Плановые накоп- ления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	-	-
		III. Строительные работы												
8	13-116 15-1	Отрунтовка тру- бопроводов	м2	11	-	-	-	0,103	0,0161	-	-	1	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	<u>13-155</u> 18-8	Окраска трубо- проводов 5-ю слоями эмали ХС-710 0,162x5 0,0151x5	м2	II	-	-	-	0,81	0,075	-	-	9	I	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	Накладные рас- ходы 16,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
	Плановые накопле- ния 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	I	-
	Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	27	<u>5,7</u> 3,05

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составила ст.инженер
Проверила рук. группы

Алм
Варламова
Козлякова
Княгинина

Алмазов Ю.П.
Варламова Л.А.
Козлякова Е.С.
Княгинина Е.Ф.

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту резервуара
для воды цилиндрического железобетонного монолитного вместимостью
250 м3 для площадок без подпора грунтовых вод

Наименование ресурсов

Количество

I

2

I. Общестроительные работы

Затраты труда, чел/час

1684

Заработная плата, руб.

1027

Строительные машины, руб.

192

2. Монтажные работы

Затраты труда, чел/час

47

Заработная плата, руб.

27

Строительные машины, руб.

6

Итого:

Затраты труда, чел. час

1731

Заработная плата, руб.


1054

Строительные машины, руб.

198

Начальник сметного отдела

Составила



Варламова И.А.

Полянская И.К.

Госстрой СССР
Тбилисский филиал
ЦИТП
Типовой проект /оборуд./
№ 901-4-90 анд
Заказ № 1472
Цена 0 руб. 44 коп.
Тираж 800
Дата " 10 " 08 1987 г.