ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

820—04—37.90

ВОДОВЫПУСКИ СИФОННОГО ТИПА НА РАСХОД ВОДЫ ДО 0,5 $м^3/с$ ПРИ НАПОРАХ ДО 12 м

АЛЬБОМ 4
С СМЕТЫ

24415-04
ЦЕНА

24415-04

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
820—04—37.90

ВОДОВЫПУСКИ СИФОННОГО ТИПА НА РАСХОД ВОДЫ ДО 0,5 м^3/с ПРИ ПЕРЕПАДАХ ДО 12 м

АЛЬБОМ 4

С СМЕТЫ

Разработаны
институтом «Ленгипроводхоз»

Утверждены и введены в действие
с 01.10.1990 г. Минводстроем СССР
Протокол № 828 от 04.07.1990 г.

Зам. Главный инженер института — *В. Н. Кузнецов*

Главный инженер проекта — *Г. М. Позднова*

Начальник отдела ПОР и смет — *А. Н. Молосников*

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Пояснительная записка	2
Локальная смета № I на строительство сифонного водовыпуска из асбестоцементных труб Ду 200 мм; $\mathcal{Z}$ = 8,0 м	3
Локальная смета № 2 на строительство сифонного водовыпуска из асбестоцементных труб Ду 300 мм; $\mathcal{Z}$ = 8,0 м	II
Локальная смета № 3 на строительство сифонного водовыпуска из асбестоцементных труб Ду 400 мм; $\mathcal{Z}$ = 8,0 м	I9
Локальная смета № 4 на строительство сифонного водовыпуска из полиэтиленовых труб Ду 400 мм; $\mathcal{Z}$ = 8,0 м	27
Локальная смета № 5 на строительство сифонного водовыпуска из полиэтиленовых труб Ду 300 мм; $\mathcal{Z}$ = 8,0 м	34
Ведомость потребности в производственных ресурсах на строительство сифонных водовыпусков по ТПМ 820-04-37.90	4I

Пояснительная записка

Сметная документация к типовым материалам для проектирования 820-04-37.90 составлена в соответствии с СН 227-82 в ценах I984 г. для I территориального района.

Сметная документация определена по:

I. сборникам единичных расценок Госстроя СССР и дополнений к ним;

2. сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I, II и Ш Госстроя СССР и дополнений к ним;

3. единичным расценкам на работы, выполняемые в мелиоративном и водохозяйственном строительстве (МЕР);

4. сборнику зональных сметных цен на местные материалы для мелиоративного и водохозяйственного строительства в Московской обл.;

5. прейскурантам оптовых цен на оборудование и железобетонные изделия

Накладные расходы приняты: I6,5 % - на общестроительные работы; 8,6 % - на металлические конструкции.

Плановые накопления - 8 %.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1

СООРУЖЕНИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ Д=200ММ Н=6М

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,30	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,40	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,25	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,18	ТЫС.РУБ.

N N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЕР П.14 2-8	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ С ОТКОСАМИ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙН С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,8М3 ПРИ РАБОТЕ В ОТВАЛ	0,170 1000М3	123 3,920	119.080 40.500	21	1	20 7	7,950 58,320	1 10
2	ЕРЕР 1-960 80-2 ТЧ3,67	ДОРАБОТКА ЭКСКАВАТОРНЫХ ВЫЕМОК ДО ЗАДАННЫХ ОТМЕТОК ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ЦЕНА: 74.5Х1,2	0,051 100М3	89,400 89,400		5	5		184,800	9
3	МЕР П.136 15-4	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЛОЩАДИ ОТВОДЯЩЕГО КАНАЛА БУЛЬДОЗЕРОМ 100Л.С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0,027 1000М3	30,300	30,300 7,490	1		1	10,786	
4	МЕР П.143 15-11	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ : 136	0,027 1000М3	26,800	26,800 6,610	1		1	9,518	
5	МЕР П.215 22-12	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВОДЯЩЕМ КАНАЛЕ ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙНОМ 0,8М3 ПРИ РАБОТЕ В ОТВАЛ	0,030 1000М3	172 5,720	166,280 56,800	5		5 2	11,400 81,792	2
6	МЕР П.14 2-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙНОМ ЕМК 8М3 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕИ И В НАСЫПЬ СО СТОРОНЫ НИЗОВОГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ	0,270 1000М3	123 3,920	119,080 40,500	33	1	32 11	7,950 58,320	2 16
7	МЕР П.289	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА II ГРУППЫ СЛОЯМИ	0,270 1000М3	22.200	22,200 5,470	6		6 1	7,877	2

ПРОДОЛЖЕНИЕ

N N п/п	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛ. МАШИН МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	30-8										
8	ЕРЕР 1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1-2 ГРУППЫ	2,700 100М3	9,690 6,200	3,490 2,290	26	17	9 6	11,200 3,298	30 9	
9	ЕРЕР 1-1186 118-12	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	2,700 100М3	9,900 0,560	8,340 1,200	27	2	23 3	1,270 1,548	3 4	
10	МЕР П.136 15-4 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА К МЕСТУ УКЛАДКИ НА ОТКОСЕ ЦЕНА: 30,3+30,3Х(0,85-1)	0,027 1000М3	25,755	25,755 6,367	1		1	9,168		
11	ЕРЕР 1-1205 122-3	ЗАЛУЖЕНИЕ МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ ПЛОЩАДКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА И ОТКОСОВ	0,700 100М2	10,200	9,600 3,580	7		7 3	4,618	3	
12	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 1 П.969	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ОБ'ЕМ: 0,7Х2,7	1,890 КГ	3,210		6					
13	ЕРЕР 1-1206 122-4	ТРЕХКРАТНЫЙ ПОЛИВ ПОСЕВОВ ЦЕНА: 13,9Х3	0,700 100М2	41,700 2,190	39,510 5,700	29	2	28 4	5,010 7,353	4 5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				168 (	28 161)	133 37		49 51	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-13					28	5			3	
		ИТОГО				196 (	33 161)	133 37		103	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-13					16 (	71)				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				212 (	33 232)	133 37		103	
	2	БЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
14	ЕРЕР 37-74 9-1	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	0,004 100М3	320 94,500	8,500 2,500	1			172 3,225	1	
15	СЗСЦ ВДХ П.1-1	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАССА В7,5 ОБ'ЕМ: 0,004Х101,5	0,406 М3	27,800		11					
16	ЕРЕР	УКЛАДКА МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА	0,005	584	64	3	1		455	2	

ПРОДОЛЖЕНИЕ

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего	Стоимость ед., руб.: основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: не занят. обсл. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: не занят. обсл. машин всего	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: обслуживающ. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	37-709 64-5	В15 В ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОД	100М3	254	21,300					27,477			
17	СЗСЦ ВДХ П.1-2	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАССА В15 ОБ'ЕМ: 0,005Х101,5	0,508 М3	30		15							
18	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,005Х3,63	0,018 М3	22,100									
19	ЕРЕР 37-707 64-3	УТОЛЩЕНИЕ СТЕНОК КОЛОДЦА И ЗАПОЛНЕНИЕ ОПОРЫ ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА БЕТОНОМ КЛАССА В7,5	0,002 100М3	804 288	54 18,400	2	1			518 23,736		1	
20	СЗСЦ ВДХ П.1-1	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАССА В7,5 ОБ'ЕМ: 0,002Х101,5	0,203 М3	27,800		6							
21	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,002Х2,66	0,005 М3	22,100									
22	ЕРЕР 37-721 65-8	МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ КОЛОДЦЕВ	0,008 100М3	1700 464	545 166	14	4	4 1	764 239,940		6 2		
23	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,008Х5,35	0,043 М3	22,100		1							
24	СЗСЦ ВДХ П.6109	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО С ДНИЩЕМ КСД-10-1-1Б	0,280 М3	85,500		24							
25	СЗСЦ ВДХ П.5104	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КС-10-2	0,890 М	22,500		20							
26	СЗСЦ ВДХ П.5108	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КЦ-7-3	0,300 М	17,800		5							
27	СЗСЦ ВДХ П.5101	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КЦ-7-9	0,900 М	14,900		13							
28	СЗСЦ ВДХ П.5108 ПРИМЕН	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1	0,070 М	17,800		1							
29	СЗСЦ ВДХ П.6-99	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП1-10-1	0.100 М3	111		11							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				127 (	6 10)	4 1				13 2	

ПРОДОЛЖЕНИЕ

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего	Стоимость ед., руб.: основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: экспл. машин, в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: экспл. машин, в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживающ. машины: на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживающ. машины: всего	Затраты труда рабочих, чел.-ч., обсл. машин: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092				21	4					2
		ПО П.П. 14-29										
			ИТОГО			148	10	4				14
						(	10)	1				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%)				12						
		ПО П.П. 14-29				(	4)					
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			160	10	4				14
						(	14)	1				
		3 МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ										
30	ЕРЕР 22-3 1-3	УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ МАРКИ ВТ-6 ГОСТ 539-80 ДИАМЕТРОМ 200ММ	31,600 М	3,630 0,210	0,080 0,020	115	7	3 1	0,350 0,026	11 1		
31	ЕРЕР 22-8 1-8	ТО ЖЕ 500ММ	7,900 М	13,800 0,440	0,260 0,080	109	3	2 1	0,760 0,103	6 1		
32	ЕРЕР 22-373 24-6	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30Ч6БР ДУ=200ММ	1 ШТ	5,030 2,060	1,530 0,460	5	2	2	3,540 0,593	4 1		
33	СЦМ Ч.3 П.650	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	1 ШТ	60,200		60						
34	ЕРЕР 22-362 22-5	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	0,160 Т	777 190	162 48,600	124	30	26 8	305 62,694	49 10		
35	СЦМ Ч.3 П.1782	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	2 ШТ	3,420		7						
36	ЕРЕР 23-157 23-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ ТИПА Л ГОСТ 3634-89	1 ШТ	1,270 0,800	0,090 0,030	1	1		1,540 0,039	2		
37	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 3 П.822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1 ШТ	17,800		18						
38	ЕРЕР 9-121 ПРИМ 17-4	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,150 Т	34,500 16,900	0,600 0,180	5	3		26,500 0,232	4		

ПРОДОЛЖЕНИЕ

N п/п	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ. ОБСЛ. МАШИН. / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	СЦМ Ч.2 РАЗДЕЛ 1 П.2115	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,150 Т	370		56				
40	ЕРЕР 8-61 7-5	МОНТАЖ РЕШЕТКИ ЦЕНА: (23+6,32)	0,007 Т	29,320 23	6,320 1,900				37,400 2,451	
41	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,007Х0,75	0,005 М3	22,100						
42	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 1 П.508	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ	0,007 Т	339		2				
43	ЕРЕР 5-48 11-1	ЗАБИВКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ В ОПОРУ ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА ДИАМЕТРОМ ДО 800ММ	0.117 Т	38,500 9,200	23,500 6,770	5	1	3 1	15,300 8,733	2 1
44	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 3 П.190	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДН-219 Т-6	5,500 М	5,350		29				
45	ЕРЕР 22-69 5-6	УКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 200ММ ТОЛЩИНОЙ 6ММ	15,300 М	0,590 0,260	0,220 0,070	9	4	3 1	0.430 0.090	7 1
46	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 3 П.190	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДН-219 Т-6 ОБ'ЕМ: 15,3Х0,999	15,285 М	5,350		82				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				627 (	51 90)	39 12		85 15
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 0.00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 30-37,40-46					93	17			9
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 8,60% СЗП С К=0,180 (НУЧП 41,00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 38-39					5 (	1 1)			
		ИТОГО				725 (	69 91)	39 12		109
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 30-46					58 (	40)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				783	69	39		109

ПРОДОЛЖЕНИЕ

N N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего / основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: не занят. обсл. машин / обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: не занят. обсл. машин / обслуживающ. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							(131)	12		
		4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
47	ЕРЕР 42-16 3-6	УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ ИЗ РАЗНОЗЕРНИСТОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ НА ВХОДНОМ ОГОЛОВКЕ И ВОКРУГ ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА	0,133 100М2	18.200 16,800	1.400 0,500	2	2		32,400 0,645	4
48	СЗСЦ ВДХ П,3-4	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТР-НЫХ РАБОТ ГОСТ8267-75, МАРКА 800 РАЗМЕР ФРАКЦИЙ (ММ) СВ.40 ДО 70 ОБ'ЕМ: 0,133Х15,8	2,101 М3	14,200		30				
49	ЕРЕР 41-24 4-1	ОКРАСКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ РАСТВОРОМ БИТУМА В БЕНЗИНЕ ЗА 2 РАЗА	0,155 100М2	52,900 20,800	2,420 0,730	8	3		42,100 0,942	7
50	ЕРЕР 41-48 7-4	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА СМОЛЯНОЙ ПАКЛЕЙ ЦЕНА: (15,6+9,4+0,6)	0,065 100М	25,600 15,600	9,400 5,130	2	1	1	29 6,618	2
51	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 1 П.283	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ОБ'ЕМ: 0,065Х820	53,300 КГ	0,720		38				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				80 (	6 7)	1		13
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092 ПО П,П, 47-51					13	2			1
		ИТОГО				93 (	8 7)	1		14
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П,П, 47-51					7 (	3)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				100 (	8 10)	1		14
		5 ПРОТИВОКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА								
52	ЕРЕР 22-260 17-6	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ	6 М	1,530 0,040	0,280 0,080	9		2	0,060 0,103	1
53	ЕРЕР	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,003	10,300	0,250				2,380	

ПРОДОЛЖЕНИЕ

N N п/п	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ. ОБСЛ. МАШИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ. ОБСЛ. МАШИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13-116 15-1	КОНСТРУКЦИИ В КОЛОДЦЕ	100М2	1,610	0,080				0,103	
54	ЕРЕР 13-165 18-18	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В КОЛОДЦЕ КУЗБАССЛАКОМ в 2 СЛОЯ ЦЕНА: 14,4Х2	0,003 100М2	28,800 3,020	0,280 0,080				4,600 0,103	
55	ЕРЕР 41-1 1-1	ИЗОЛЯЦИЯ ДНА КОЛОДЦА АСФАЛЬТОМ ТОЛЩИНОЙ 2СМ	0,015 100М2	138 26,400	2,420 0,730	2			51,400 0,942	1
56	ЕРЕР 13-116 15-1	ОГРУНТОВКА СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ВОЗДУХЕ	0,035 100М2	10,300 1,610	0,250 0,080				2,380 0,103	
57	ЕРЕР 13-157 18-10	ОКРАСКА СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ВОЗДУХЕ КУЗБАССЛАКОМ ЗА 2 РАЗА ЦЕНА: 12,8Х2	0,035 100М2	25,600 1,980	0,340 0,100	1			2,920 0,129	
58	ЕРЕР 26-47 10-2	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА ПРОВОЛОКОЙ	0,043 100М2	30,600 24,700	0,030 0,010	1	1		44,500 0,013	2
59	ЕРЕР 26-62 11-6	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА СТАЛЬНЫМ ЛИСТОМ	0,043 100М2	80,100 78,300	1,210 0,360	3	3		128 0,464	6
60	СЦМ Ч,2 РАЗДЕЛ 1 П,2114	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ	0,009 Т	441		4				
61	ЕРЕР 26-69 13-5	ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБ ГИДРОИЗОЛОМ	0,043 100М2	81,100 28,400	1,330 0,400	3	1		47,200 0,516	2
62	СЦМ Ч,1 РАЗДЕЛ 1 П,80	ГИДРОИЗОЛ ОБ'ЕМ: 0,043Х115	4,945 М2	0,410		2				
63	ЕРЕР 41-48 7-4	КАНАТ ПРОПИТАННЫЙ БИТУМОМ	0,070 100М	25,600 15,600	9,400 5,130	2	1	1	29 6,618	2
64	ПР-НТ43-09 П119	КАНАТ ПРОПИТАННЫЙ БИТУМОМ ЦЕНА: 3,22Х1,075	2,800 КГ	3,462		10				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				37 (	8 9)	3		13 1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 52-59,61-64					5	1			1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 8,60% СЗП С К=0,180 (НУЧП 41,00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 60									
		ИТОГО				42 (	7 9)	3		15
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%)					3				

ПРОДОЛЖЕНИЕ

N N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего / основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающ. машины: на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающ. машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	По п.п. 52-64						(4)			
		Всего по разделу	5			45 (	7 13)	3		15
		Сводка затрат								
		Строительные работы				1301 (	97 400)	180 50		254
		В т.ч. накладные расходы				166 (	30 1)			15
		плановые накопления				96 (	122)			
		Всего по смете: сметная стоимость				1301	97	180 50		
		нормативная условно-чистая продукция					400			
		нормативная трудоемкость								254
		сметная заработная плата					177			

Составил Федч. Н.Федченко

Проверил Н.Кормакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2

СООРУЖЕНИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ Д=300ММ Н=6М

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,93	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,59	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,40	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,27	ТЫС.РУБ.

N N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	МЕР П.14 2-8	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ С ОТКОСАМИ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙН С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,8М3 ПРИ РАБОТЕ В ОТВАЛ	0,270 1000М3	123 3,920	119,080 40,500	33	1	32 11	7,950 58,320	2 16	
2	ЕРЕР 1-960 80-2 ТЧ3,67	ДОРАБОТКА ЭКСКАВАТОРНЫХ ВЫЕМОК ДО ЗАДАННЫХ ОТМЕТОК ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ЦЕНА: 74,5Х1,2	0,081 100М3	89,400 89,400		7	7		184,800	15	
3	МЕР П.136 15-4	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЛОЩАДИ ОТВОДЯЩЕГО КАНАЛА БУЛЬДОЗЕРОМ 100Л.С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0,027 1000М3	30,300	30,300 7,490	1		1	10,786		
4	МЕР П.143 15-11	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ : 136	0,027 1000М3	26,800	26,800 6,610	1		1	9,518		
5	МЕР П.215 22-12	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВОДЯЩЕМ КАНАЛЕ ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙНОМ 0,8М3 ПРИ РАБОТЕ В ОТВАЛ	0,030 1000М3	172 5,720	166,280 56,800	5		5 2	11,400 81,792	 2	
6	МЕР П.14 2-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙНОМ ЕМК 8М3 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕИ И В НАСЫПЬ СО СТОРОНЫ НИЗОВОГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ	0,365 1000М3	123 3,920	119,080 40,500	45	1	43 15	7,950 58,320	3 21	
7	МЕР П.289	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА 1 ГРУППЫ СЛОЯМИ	0,365 1000М3	22,200	22,200 5,470	8		8 2	 7,877	 3	

N N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего / основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин: обслуживающ. на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин: обслуживающ. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-8									
8	ЕРЕР 1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1-2 ГРУППЫ	3,650 100М3	9,690 6,200	3,490 2,290	35	23	13 8	11,200 3,298	41 12
9	ЕРЕР 1-1186 118-12	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	3,650 100М3	9,900 0,560	8,340 1,200	36	2	30 4	1,270 1,548	5 6
10	МЕР П.136 15-4 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА К МЕСТУ УКЛАДКИ НА ОТКОСЕ ЦЕНА: 30,3+30,3Х(0,85-1)	0,027 1000М3	25,755	25,755 6,367	1		1	9,168	
11	ЕРЕР 1-1205 122-3	ЗАЛУЖЕНИЕ МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ ПЛОЩАДКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА И ОТКОСОВ	0,650 100М2	10,200	9,600 3,580	7		6 2	4,618	3
12	СЦМ Ч,1 РАЗДЕЛ 1 П,969	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ОБ'ЕМ: 0,65Х2,7	1,755 КГ	3,210		6				
13	ЕРЕР 1-1206 122-4	ТРЕХКРАТНЫЙ ПОЛИВ ПОСЕВОВ ЦЕНА: 13,9Х3	0,650 100М2	41,700 2,190	39,510 5,700	27	1	26 4	5,010 7,353	3 5
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			212	35	166		69
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0.180 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092 ПО П,П, 1-13					(35	201) 6	48		68 3
			ИТОГО			247	41	166		140
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П,П, 1-13					(20	201) (88)	48		
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			267	41	166		140
						(	289)	48		
	2	БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
14	ЕРЕР 37-74 9-1	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	0,006 100М3	320 94,500	8,500 2,500	2	1		172 3,225	1
15	СЗСЦ ВДХ П,1-1	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАССА В7,5 ОБ'ЕМ: 0,006Х101,5	0,609 М3	27,800		17				
16	ЕРЕР	УКЛАДКА МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА	0,011	584	64	6	3	1	455	5

N N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: не занятых обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: обсл. машин. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	37-709 64-5	В15 В ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОД	100М3	254	21,300				27,477	
17	СЗСЦ ВДХ П.1-2	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАССА В15 ОБ'ЕМ: 0,011Х101.5	1,117 М3	30		33				
18	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,011Х3,63	0,040 М3	22,100		1				
19	ЕРЕР 37-707 64-3	УТОЛЩЕНИЕ СТЕНОК КОЛОДЦА И ЗАПОЛНЕНИЕ ОПОРЫ ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА БЕТОНОМ КЛАССА В7,5	0,003 100М3	804 288	54 18,400	2	1		518 23.736	2
20	СЗСЦ ВДХ П.1-1	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАССА В7,5 ОБ'ЕМ: 0,003Х101,5	0,305 М3	27,800		8				
21	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,003Х2,66	0,008 М3	22,100						
22	ЕРЕР 37-721 65-8	МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ КОЛОДЦЕВ	0,016 100М3	1700 464	545 186	27	7	9 3	764 239,940	12 4
23	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,016Х5,35	0,086 М3	22,100		2				
24	СЗСЦ ВДХ П.6109	СТЕНОВЫЕ КОЛЬЦО С ДНИЩЕМ КСД-15-1-1Б	0,500 М3	85,500		43				
25	СЗСЦ ВДХ П.5119	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КС-15-1	0,590 М	44,300		26				
26	СЗСЦ ВДХ П.5105	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КС-15-2	0,890 М	41,400		37				
27	СЗСЦ ВДХ П.5108	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КЦ-7-3	0,300 М	17,800		5				
28	СЗСЦ ВДХ П.5101	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КЦ-7-9	0,900 М	14,900		13				
29	СЗСЦ ВДХ П.5108 ПРИМЕН	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1	0,070 М	17,800		1				
30	СЗСЦ ВДХ П.6100	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КЦ1-15-1	0,270 М3	117		32				

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего / основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: эксп. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: эксп. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: не занят. обсл. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: обслуживающ. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				255	12	10		20
							(22)	3		4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092				42	8			4
		ПО П.П. 14-30								
		ИТОГО				297	20	10		28
							(22)	3		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%)				24				
		ПО П.П. 14-30					(10)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				321	20	10		28
							(32)	3		
		3 МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ								
31	ЕРЕР 22-5 1-5	УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ МАРКИ ВТ6 ГОСТ 539-80 ДИАМ 400ММ	39,500 М	5,970 0,280	0,090 0,030	236	11	4 1	0,470 0,039	19 2
32	ЕРЕР 22-375 24-8	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30Ч6БР ДУ300ММ	1 ШТ	9,860 3,100	4,800 1,440	10	3	5 1	5,450 1,858	5 2
33	СЦМ Ч.3 П.652	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 300	1 ШТ	119		119				
34	ЕРЕР 22-362 22-5	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	0,370 Т	777 190	162 48,600	287	70	60 18	305 62,694	113 23
35	СЦМ Ч.3 П.1784	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 300	2 ШТ	5,180		10				
36	ЕРЕР 23-157 23-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ ТИПА Л ГОСТ 3634-89	1 ШТ	1,270 0,800	0,090 0,030	1	1		1,540 0,039	2
37	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 3 П.822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1 ШТ	17,800		18				
38	ЕРЕР 9-121 ПРИМ 17-4	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,080 Т	34,500 16,900	0,600 0,180	3	1		26,500 0,232	2
39	СЦМ Ч.2 РАЗДЕЛ 1	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,080 Т	370		30				

N п/п	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
	П.2115										
40	ЕРЕР 8-61 7-5	МОНТАЖ РЕШЕТКИ ЦЕНА: (23+6,32)	0,011 Т	29,320 23	6,320 1,900					37,400 2,451	
41	СЗСП ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,011Х0,75	0,008 М3	22,100							
42	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 1 П.508	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ	0,011 Т	339			4				
43	ЕРЕР 5-48 11-1	ЗАБИВКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ В ОПОРУ ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА ДИАМЕТРОМ ДО 800ММ	0,174 Т	38,500 9,200	23,500 6,770		7	2	4 1	15,300 8,733	3 2
44	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 3 П.204	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-325 Т-8	5,500 М	10,300			57				
45	ЕРЕР 22-71 5-8	УКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ 300ММ ТОЛЩИНОЙ 8ММ	14,600 М	0,800 0,370	0,280 0,080		12	5	4 1	0,590 0,103	9 2
46	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 3 П.204	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-325 Т-8 ОБ'ЕМ: 14,6Х0,995	14,527 М	10,300			150				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				944 (	93 170)	77 22		153 31
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16.5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 31-37,40-46						150	27			14
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 8,60% СЗП С К=0,180 (НУЧП 41,00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 38-39						3	1			
			ИТОГО				1097 (	121 170)	77 22		198
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 31-46						88 (	75)			
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				1185 (	121 245)	77 22		198

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего / основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: не занят обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: обсл. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
47	ЕРЕР 42-16 3-6	УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ ИЗ РАЗНОЗЕРНИСТОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ НА ВХОДНОМ ОГОЛОВКЕ И ВОКРУГ ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА	0,133 100М2	16,200 16,800	1,400 0,500	2	2		32,400 0,645	4
48	СЗСЦ ВДХ П.3-4	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТР-НЫХ РАБОТ ГОСТ8267-75, МАРКА 800 РАЗМЕР ФРАКЦИЙ (ММ) СВ.40 ДО 70 ОБ'ЕМ: 0,133Х15,8	2,101 М3	14,200		30				
49	ЕРЕР 41-24 4-1	ОКРАСКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ РАСТВОРОМ БИТУМА В БЕНЗИНЕ ЗА 2 РАЗА	0,260 100М2	52,900 20,800	2.420 0,730	14	5	1	42,100 0,942	11
50	ЕРЕР 41-48 7-4	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА СМОЛЯНОЙ ПАКЛЕЙ ЦЕНА: (15,6+9,4+0,6)	0,065 100М	25,600 15,600	9.400 5,130	2	1	1	29 6,618	2
51	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 1 П.283	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ОБ'ЕМ: 0,065Х820	53,300 КГ	0,720		38				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				86 (	8 10)	2		17
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,182 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 47-51					14	3			1
		ИТОГО				100 (	11 10)	2		18
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 47-51					8 (	4)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				108 (	11 14)	2		18
		5 ПРОТИВОКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА								
52	ЕРЕР 22-262 17-8	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300ММ	6 М	2,190 0.050	0,340 0,100	13		2 1	0,080 0,129	1
53	ЕРЕР 13-116 15-1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В КОЛОДЦЕ	0,010 100М2	10,300 1,610	0,250 0.080				2,380 0,103	

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего	Стоимость ед., руб.: основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: экспл. машин, в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: экспл. машин, в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занят. обсл. машин: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занят. обсл. машин: обслуживающ. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
54	ЕРЕР 13-165 18-18	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В КОЛОДЦЕ КУЗБАССЛАКОМ В 2 СЛОЯ ЦЕНА: 14.4Х2	0,010 100М2	28,800 3,020	0,280 0,080				4,600 0,103		
55	ЕРЕР 41-1 1-1	ИЗОЛЯЦИЯ ДНА КОЛОДЦА АСФАЛЬТОМ ТОЛЩИНОЙ 2СМ	0,028 100М2	138 26,400	2,420 0,730	4	1		51,400 0,942		1
56	ЕРЕР 13-116 15-1	ОГРУНТОВКА СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ВОЗДУХЕ	0,051 100М2	10,300 1,610	0,250 0,080	1			2,380 0,103		
57	ЕРЕР 13-157 18-10	ОКРАСКА СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ВОЗДУХЕ КУЗБАССЛАКОМ ЗА 2 РАЗА ЦЕНА: 12,8Х2	0,051 100М2	25,600 1,980	0,340 0,100	1			2,920 0,129		
58	ЕРЕР 26-47 10-2	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА ПРОВОЛОКОЙ	0,056 100М2	30,600 24,700	0,030 0.010	2	1		44,500 0,013		2
59	ЕРЕР 26-69 13-5	ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБ ГИДРОИЗОЛОМ	0,056 100М2	81,100 28,400	1,330 0,400	5	2		47,200 0,516		3
60	СЦМ ч.1 РАЗДЕЛ 1 П.80	ГИДРОИЗОЛ ОБ'ЕМ: 0,056Х115	6,440 М2	0,410		3					
61	ЕРЕР 41-48 7-4	КАНАТ ПРОПИТАННЫЙ БИТУМОМ	0,080 100М	25,600 15,600	9,400 5,130	2	1	1	29 6,618		2 1
62	ПР-НТ43-09 П119	КАНАТ ПРОПИТАННЫЙ БИТУМОМ ЦЕНА: 3,22Х1,075	3,200 КГ	3,462		11					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				42 (	5 8)	3 1			8 2
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 52-62					7	1				1
		ИТОГО				49 (	6 8)	3 1			11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 52-62					4 (	4)				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5				53 (	6 12)	3 1			11

СВОДКА ЗАТРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1933	153	258	395
	(	592)	74	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	251	45		23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	143			
	(	181)		

N п/п	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН. / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				1933	153	258		
								74		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					592			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								395.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					272			

СОСТАВИЛ Н.ФЕДЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ Н.КОРМАКОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 3

СООРУЖЕНИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ Д=400ММ Н=8М

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3.01	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.83	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0.58	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.41	ТЫС.РУБ.

N N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	МЕР П.14 2-8	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ С ОТКОСАМИ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙН С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,8М3 ПРИ РАБОТЕ В ОТВАЛ	0,300 1000М3	123 3,920	119,080 40,500	37	1 12	36	7,950 58.320	2 17	
2	ЕРЕР 1-960 80-2 ТЧ3,67	ДОРАБОТКА ЭКСКАВАТОРНЫХ ВЫЕМОК ДО ЗАДАННЫХ ОТМЕТОК ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ЦЕНА: 74,5Х1,2	0,090 100М3	89,400 89,400		8	8		184,800	17	
3	МЕР П.136 15-4	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЛОЩАДИ ОТВОДЯЩЕГО КАНАЛА БУЛЬДОЗЕРОМ 100Л.С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0,027 1000М3	30,300	30,300 7,490	1		1	10,786		
4	МЕР П.143 15-11	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ : 136	0,027 1000М3	26,800	26,800 6,610	1		1	9,518		
5	МЕР П.215 22-12	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВОДЯЩЕМ КАНАЛЕ ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙНОМ 0,8М3 ПРИ РАБОТЕ В ОТВАЛ	0,030 1000М3	172 5,720	166,280 56,800	5		5 2	11,400 81,792	2.	
6	МЕР П.14 2-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙНОМ ЕМК 8М3 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕИ И В НАСЫПЬ СО СТОРОНЫ НИЗОВОГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ	0,385 1000М3	123 3,920	119,080 40,500	47	2	46 16	7,950 58,320	3 22.	
7	МЕР П.289	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА 1 ГРУППЫ СЛОЯМИ	0,385 1000М3	22,200	22,200 5,470	9		9 2	7,877	3	

N N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего / основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят обслуживающ. машины: на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят обслуживающ. машины: всего	Затраты труда машин, машин-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	30-8										
8	ЕРЕР 1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1-2 ГРУППЫ	3,850 100М3	9,690 6,200	3,490 2,290	37	24	13 9	11,200 3,298	43 13	
9	ЕРЕР 1-1186 118-12	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	3,850 100М3	9,900 0,560	8,340 1,200	38	2	32 5	1,270 1,548	5 6	
10	МЕР П.136 15-4 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА К МЕСТУ УКЛАДКИ НА ОТКОСЕ ЦЕНА: 30,3+30,3Х(0,85-1)	0,027 1000М3	25,755	25,755 6,367	1		1	9,168		
11	ЕРЕР 1-1205 122-3	ЗАЛУЖЕНИЕ МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ ПЛОЩАДКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА И ОТКОСОВ	0,650 100М2	10,200	9,600 3,580	7		6 2	4,618	3	
12	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 1 П.969	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ОБ'ЕМ: 0,65Х2,7	1,755 Кг	3,210		6					
13	ЕРЕР 1-1206 122-4	ТРЕХКРАТНЫЙ ПОЛИВ ПОСЕВОВ ЦЕНА: 13,9Х3	0,650 100М2	41,700 2,190	39,510 5,700	27	1	26 4	5,010 7,353	3 5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				224 (	38 214)	176 52		73 71	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16.5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-13					37	7			3	
		ИТОГО				261 (	45 214)	176 52		147	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-13					21 (	94)				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				282 (	45 308)	176 52		147	
	2	БЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
14	ЕРЕР 37-74 9-1	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	0,009 100М3	320 94,500	8,500 2,500	3	1		172 3,225	2	
15	СЗСЦ ВДХ П.1-1	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАССА В7,5 ОБ'ЕМ: 0,009Х101,5	0,914 М3	27,800		25					
16	ЕРЕР	УКЛАДКА МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА	0,020	584	64	12	5	1	455	9	

N N п/п	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ. ОБСЛ. МАШИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ. ОБСЛ. МАШИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	37-709 64-5	В15 В ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОД	100М3	254	21,300				27,477	1
17	СЗСЦ ВДХ П.1-2	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАССА В15 ОБ'ЕМ: 0,02Х101.5	2,030 М3	30		61				
18	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,02Х3,63	0,073 М3	22,100		2				
19	ЕРЕР 37-707 64-3	УТОЛЩЕНИЕ СТЕНОК КОЛОДЦА И ЗАПОЛНЕНИЕ ОПОРЫ ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА БЕТОНОМ КЛАССА В7,5	0,003 100М3	804 288	54 18,400	2	1		518 23,736	2.
20	СЗСЦ ВДХ П.1-1	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАССА В7,5 ОБ'ЕМ: 0,003Х101.5	0,305 М3	27,800		8				
21	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,003Х2,66	0,008 М3	22,100						
22	ЕРЕР 37-721 65-8	МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ КОЛОДЦЕВ	0,025 100М3	1700 464	545 186	43	12	14 5	764 239,940	19 6
23	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,025Х5.35	0,134 М3	22,100		3				
24	СЗСЦ ВДХ П.6109	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО С ДНИЩЕМ КСД-20-2-1Б	0,980 М3	85,500		84				
25	СЗСЦ ВДХ П.5120	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КС-20-1	0,590 М	73,100		43				
26	СЗСЦ ВДХ П.5106	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КС-20-2	0,890 М	68,500		61				
27	СЗСЦ ВДХ П.5108	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КЦ-7-3	0,300 М	17,800		5				
28	СЗСЦ ВДХ П.5101	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КЦ-7-9	0,900 М	14,900		13				
29	СЗСЦ ВДХ П.5108 ПРИМЕН	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1	0,070 М	17,800		1				
30	СЗСЦ ВДХ П.6101	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП1-20-1	0,510 М3	114		58				

N N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ. ОБСЛ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				424	19	15		32
						(	34)	5		7
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,183 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092					70	13			6
	ПО П.П. 14-30									
		ИТОГО				494	32	15		45
						(	34)	5		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%)					40				
	ПО П.П. 14-30					(	15)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				534	32	15		45
						(	49)	5		
	3	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ								
31	ЕРЕР 22-7 1-7	УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ МАРКИ ВТ6 ГОСТ 539-80 ДИАМ 400ММ	39,500 М	9.780 0,350	0,200 0,060	386	14	8 2	0,600 0,077	24 3
32	ЕРЕР 22-376 24-9	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30Ч6БР ДУ350ММ	1 ШТ	12,210 3,720	5,740 1,720	12	4	6 2	6,630 2,219	7 2
33	СЦМ Ч.3 П.653	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 350	1 ШТ	199		199				
34	ЕРЕР 22-362 22-5	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	0,720 Т	777 190	162 48,600	559	137	117 35	305 62,694	220 45
35	СЦМ Ч.3 П.1785	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 350	2 ШТ	6,390		13				
36	ЕРЕР 23-157 23-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ ТИПА Л ГОСТ 3634-89	1 ШТ	1,270 0,800	0,090 0,030	1	1		1,540 0,039	2
37	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 3 П.822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1 ШТ	17,800		18				
38	ЕРЕР 9-121 ПРИМ 17-4	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,110 Т	34,500 16,900	0,600 0,180	4	2		26,500 0,232	3
39	СЦМ Ч.2 РАЗДЕЛ 1	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,110 Т	370		41				

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего	Стоимость ед., руб.: основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: не занят. обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: обсл. машин. машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
	П.2115										
40	ЕРЕР 8-61 7-5	МОНТАЖ РЕШЕТКИ ЦЕНА: (23+6.32)	0,014 Т	29,320 23	6,320 1,900					37,400 2,451	1
41	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,014Х0.75	0,011 М3	22,100							
42	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 1 П.508	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ	0,014 Т	339			5				
43	ЕРЕР 5-48 11-1	ЗАБИВКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ В ОПОРУ ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА ДИАМЕТРОМ ДО 800ММ	0,229 Т	38,500 9,200	23,500 6,770		9	2	5 2	15,300 8,733	4 2
44	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 3 П.221	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д,ГОСТ 10704-76 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т: ДН-426 Т-10	5,500 М	17.700			97				
45	ЕРЕР 22-73 5-10	УКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ 400ММ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	13,600 М	1.030 0,460	0,380 0,110		14	6	5 1	0,750 0,142	10 2
46	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 3 П.221	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д,ГОСТ 10704-76 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т: ДН-426 Т-10 ОБ'ЕМ: 13,6Х0,995	13,532 М	17,700			240				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					1598 (	166 307)	141 42		271 54
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 31-37,40-46						256	46			24
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 8,60% СЗП С К=0,180 (НУЧП 41,00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 38-39						4 (	1 1)			
		ИТОГО					1858 (	213 308)	141 42		349
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 31-46						149 (	135)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					2007 (	213 443)	141 42		349

4

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость ед., руб. всего / основной зарплаты	Стоимость ед., руб. эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин / обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин / обслуживающ. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ЕРЕР 42-16 3-6	УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ ИЗ РАЗНОЗЕРНИСТОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ НА ВХОДНОМ ОГОЛОВКЕ И ВОКРУГ ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА	0,133 100М2	18,200 16,800	1,400 0,500	2	2		32,400 0,645	4
48	СЭСН ВДХ П.3-4	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТР-НЫХ РАБОТ ГОСТ8267-75, МАРКА 800 РАЗМЕР ФРАКЦИИ (ММ) СВ.40 ДО 70 ОБ'ЕМ: 0,133Х15,8	2,101 М3	14,200		30				
49	ЕРЕР 41-24 4-1	ОКРАСКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ РАСТВОРОМ БИТУМА В БЕНЗИНЕ ЗА 2 РАЗА	0.390 100М2	52.900 20,800	2,420 0.730	21	8	1	42,100 0,942	16
50	ЕРЕР 41-48 7-4	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА СМОЛЯНОЙ ПАКЛЕЙ ЦЕНА; (15,6+9,4+0,6)	0,065 100М	25,600 15.600	9,400 5.130	2	1	1	29 6,618	2
51	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 1 П.283	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ОБ'ЕМ: 0,065Х820	53,300 КГ	0,720		38				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				93 (	11 13)	2		22
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16.5% СЗП С К=0.180 (НУЧП 0.00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 47-51					15	3			1
		ИТОГО				108 (	14 13)	2		23
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 47-51					9 (	6)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				117 (	14 19)	2		23
	5	ПРОТИВОКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА								
52	ЕРЕР 22-264 17-10	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 400ММ	6 М	2,810 0,050	0,390 0,120	17		2 1	0,090 0,155	1 1
53	ЕРЕР 13-116 15-1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В КОЛОДЦЕ	0,020 100М2	10,300 1,610	0,250 0,080				2,380 0,103	
54	ЕРЕР 41-1 1-1	ИЗОЛЯЦИЯ ДНА КОЛОДЦА АСФАЛЬТОМ ТОЛЩИНОЙ 2СМ	0,045 100М2	138 26,400	2,420 0,730	6	1		51,400 0,942	2

N N п/п	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ. ОБСЛ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ЕРЕР 13-116 15-1	ОГРУНТОВКА СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ВОЗДУХЕ	0.067 100М2	10,300 1.610	0.250 0.080	1			2,380 0,103	
56	ЕРЕР 13-157 18-10	ОКРАСКА СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ВОЗДУХЕ КУЗБАССЛАКОМ ЗА 2 РАЗА ЦЕНА: 12.8Х2	0,067 100М2	25,600 1,980	0,340 0,100	2			2,920 0,129	
57	ЕрЕр 26-47 10-2	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА ПРОВОЛОКОЙ	0,064 100М2	30,600 24,700	0,030 0,010	2	2		44,500 0,013	3
58	ЕРЕР 26-69 13-5	ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБ ГИДРОИЗОЛОМ	0,064 100М2	81,100 28,400	1,330 0,400	5	2		47,200 0,516	3
59	СЦМ ч.1 РАЗДЕЛ 1 П.80	ГИДРОИЗОЛ ОБ'ЕМ: 0,064Х115	7,360 М2	0,410		3				
60	ЕРЕР 41-48 7-4	КАНАТ ПРОПИТАННЫЙ БИТУМОМ	0,104 100М	25,600 15,600	9,400 5,130	3	2	1 1	29 6,618	3 1
61	ПР-НТ43-09 П119	КАНАТ ПРОПИТАННЫЙ БИТУМОМ ЦЕНА: 3,22Х1,075	4,200 КГ	3,462		15				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				54	7	3		12
						(	10)	2		2
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 52-61					9	2			1
		ИТОГО				63	9	3		15
						(	10)	2		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 52-61					5				
						(	4)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5				68	9	3		15
						(	14)	2		
	СВОДКА ЗАТРАТ									
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					3007	241	337		580
						(	833)	101		
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					391	70			36
						(	1)			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					223				
						(	254)			

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего	Стоимость ед., руб.: основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: экспл. машин, в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: экспл. машин, в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: не занят. обслуживающ. машины, на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: не занят. обслуживающ. машины, всего
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					3007	241	337 101		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						833			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ									583
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						412			

СОСТАВИЛ Федчен Н.ФЕДЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ Кор Н.КОРМАКОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 4

СООРУЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ D=400ММ Н=8М

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3.49	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.42	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0.28	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.23	ТЫС.РУБ.

N N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НА ЕДИН.	ВСЕГО
						НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	МЕР П.14 2-8	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ С ОТКОСАМИ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙНОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0.8М3 ПРИ РАБОТЕ В ОТВАЛ	0.240 1000М3	123 3.920	119.080 40.500	30	1	29 10	7.950 58.320	2 14	
2	ЕРЕР 1-960 80-2 ТЧП3.67	ДОРАБОТКА ЭКСКАВАТОРНЫХ ВЫЕМОК ДО ЗАДАННЫХ ОТМЕТОК ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ЦЕНА: 74.5Х1.2	0.072 100М3	89.400 89.400		6	6		184.800	13	
3	МЕР П.136 15-4	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЛОЩАДИ ОТВОДЯЩЕГО КАНАЛА БУЛЬДОЗЕРОМ 100Л.С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0.027 1000М3	30.300	30.300 7.490	1		1	10.786		
4	МЕР П.143 15-11	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ 136	0.027 1000М3	26.800	26.800 6.610	1		1	9.518		
5	МЕР П.215 22-12	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВОДЯЩЕМ КАНАЛЕ ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙНОМ 0.8М3 ПРИ РАБОТЕ В ОТВАЛ	0.030 1000М3	172 5.720	166.280 56.800	5		5 2	11.400 81.792	2	
6	МЕР П.14 2-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙНОМ ЕМК.0.8М3 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕИ И В НАСЫПЬ СО СТОРОНЫ НИЗОВОГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ	0.360 1000М3	123 3.920	119.080 40.500	44	1	43 15	7.950 58.320	3 21	
7	МЕР П.289	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ СЛОЯМИ	0.360 1000М3	22.200	22.200 5.470	8		8 2	7.877	3	

N N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего	Стоимость ед., руб.: основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: экспл. машин, в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: экспл. машин, в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занят. обсл. машин: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занят. обсл. машин: обслуживающ. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	30-8										
8	ЕРЕР 1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1-2 ГРУППЫ	3,600 100М3	9.690 6,200	3,490 2,290	35	22	13 8	11,200 3,298		40 12
9	ЕРЕР 1-1186 118-12	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	3,600 100М3	9,900 0,560	8,340 1,200	36	2	30 4	1,270 1,548		5 6
10	МЕР П.136 15-4 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА К МЕСТУ УКЛАДКИ НА ОТКОСЕ ЦЕНА: 30,3+30.3Х(0,85-1)	0,027 1000М3	25,755	25,755 6,367	1		1	9,168		
11	ЕРЕР 1-1205 122-3	ЗАЛУЖЕНИЕ МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ ПЛОЩАДКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА И ОТКОСОВ	0,700 100М2	10,200	9,600 3,580	7		7 3	4,618		3
12	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 1 П.969	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ОБ'ЕМ: 0,7Х2,7	1.890 КГ	3,210		6					
13	ЕРЕР 1-1206 122-4	ТРЕХКРАТНЫЙ ПОЛИВ ПОСЕВОВ ЦЕНА: 13,9Х3	0,700 100М2	41,700 2,190	39,510 5,700	29	2	28 4	5,010 7,353		4 5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				209 (	34 200)	166 48			67 66
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-13					34	6				3
		ИТОГО				243 (	40 200)	166 48			136
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-13					19 (	88)				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				262 (	40 288)	166 48			136
	2	БЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
14	ЕРЕР 37-74 9-1	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	0,010 100М3	320 94,500	8,500 2,500	3	1		172 3,225		2
15	СЗСЦ ВДХ П.1-1	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАССА В7,5 ОБ'ЕМ: 0,01Х101,5	1,015 М3	27.800		28					
16	ЕРЕР	УКЛАДКА МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА	0,012	584	64	7	3	1	455		5

N N п/п	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	37-709 64-5	В15 В ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОД	100М3	254	21,300				27,477	
17	СЗСЦ ВДХ П.1-2	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАССА В15 ОБ'ЕМ: 0,012Х101,5	1,218 М3	30		37				
18	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,012Х3,63	0,044 М3	22,100		1				
19	ЕРЕР 37-707 64-3	УТОЛШЕНИЕ СТЕНОК КОЛОДЦА И ЗАПОЛНЕНИЕ ОПОРЫ ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА БЕТОНОМ КЛАССА В7,5	0,003 100М3	804 288	54 18,400	2	1		518 23,736	2
20	СЗСЦ ВДХ П.1-1	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАССА В7,5 ОБ'ЕМ: 0,003Х101,5	0,305 М3	27,800		8				
21	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,003Х2.66	0,008 М3	22,100						
22	ЕРЕР 37-721 65-8	МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ КОЛОДЦЕВ	0,025 100М3	1700 464	545 186	43	12	14 5	764 239,940	19 6
23	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ МАРКИ 100 ОБ'ЕМ: 0,025Х5,35	0,134 М3	22,100		3				
24	СЗСЦ ВДХ П.6109	СТЕНОВЫЕ КОЛЬЦО С ДНИЩЕМ КСД20-2-15	0,980 М3	85.500		84				
25	СЗСЦ ВДХ П.5120	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КС20-1	0,590 М	73,100		43				
26	СЗСЦ ВДХ П.5106	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КС20-2	0,890 М	68,500		61				
27	СЗСЦ ВДХ П.5108	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КС7-3	0,300 М	17.800		5				
28	СЗСЦ ВДХ П.5101	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КЦ7-9	0,900 М	14.900		13				
29	СЗСЦ ВДХ П.5108 ПРИМЕН	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1	0,070 М	17,800		1				
30	СЗСЦ ВДХ П.6101	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП1-20-1	0,510 М3	114		58				

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость ед., руб. всего / основной зарплаты	Стоимость ед., руб. эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин. / обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин. / обслуживающ. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				397	17	15		28
						(	32)	5		6
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0.180 (НУчп 0,00%) НТ С К=0,092					66	12			6
	ПО П.П. 14-30									
		ИТОГО				463	29	15		40
						(	32)	5		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУчп 44,00%)					37				
	ПО П.П. 14-30					(	14)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				500	29	15		40
						(	46)	5		
	3	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ								
31	ЕРЕР 22-124 8-8	УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ МАРКИ С ГОСТ 18599-83 ДИАМ 400ММ БСТ=22,7ММ Р=27КГ/М	55,800 М	0.410 0.230	0.160 0,050	23	13	9 3	0.400 0,065	22 4
32	СЦМ ч,5 РАЗДЕЛ 9 П.499	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ400 ОБ'ЕМ: 5,58Х1,01	5,636 10М	303		1708				
33	ЕРЕР 22-376 24-9	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30Г6БР ДУ=350ММ	1 ШТ	12,210 3.720	5,740 1.720	12	4	6 2	6,630 2,219	7 2
34	СЦМ ч,3 П.653	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 350	1 ШТ	199		199				
35	СЦМ ч,3 П,1785	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 350	2 ШТ	6,390		13				
36	СЦМ ч,3 П,1786	ТО ЖЕ ДУ 500ММ	2 ШТ	8.810		18				
37	ЕРЕР 23-157 23-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ ТИПА Л ГОСТ 3634-89	1 ШТ	1.270 0.800	0,090 0,030	1	1		1,540 0,039	2
38	СЦМ ч,1 РАЗДЕЛ 3 П,822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1 ШТ	17,800		18				
39	ЕРЕР 9-121	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,060	34.500	0.300	2	1		26,500	2

N N п/п	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТ. ОБСЛУЖИВАЮЩ. НА ЕДИН.	ОБСЛ. МАШИНЫ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИМ 17-4		Т	16,900	0,180				0,232	
40	СЦМ Ч,2 РАЗДЕЛ 1 П,2115	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,060 Т	370		22				
41	ЕРЕР 8-61 7-5	МОНТАЖ РЕШЕТКИ ЦЕНА: (23+6,32)	0,014 Т	29.320 23	6.320 1,900				37,400 2,451	1
42	СЗСЦ ВДХ П,1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,014Х0.75	0,011 М3	22,100						
43	СЦМ Ч,1 РАЗДЕЛ 1 П,508	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ	0,014 Т	339		5				
44	ЕРЕР 22-365 23-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ: ОТВОДОВ,КОЛЕН,ПАТРУБКОВ,ПЕРЕХОДОВ	0,700 10ШТ	4,080 2,310	1.510 0,450	3	2	1	3,890 0,581	3
45	СЦМ Ч,5 РАЗДЕЛ 9 П,626	КОЛЕНО,ОТВОДЫ ПЕРЕХОДЫ	0,700 10ШТ	1,990		1				
46	ЕРЕР 5-6 2-2	ЗАБИВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СВАИ В ОПОРУ ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА	0,320 М3	24,600 2,500	17.500 3,810	8	1	6 1	4,130 4,915	1 2
47	ПР-НТ06-08 П4,227	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СВАИ ЦЕНА: (50,2Х1,02+9.45Х2,5)	0,320 М3	74,829		24				
48	СЗСЦ ТАБЛ,1 П,1	СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРА А-1, А-2 (УГЛЕРОДИСТАЯ), А-3В, А-4, АГ-4	17,300 Кг	0,224		4				
49	СЗСЦ ТАБЛ 1 П,3	СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРА А-3, АТ-6, АТУ-6	25,300 Кг	0,245		6				
50	СЗСЦ ТАБЛ,1 П,13	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	5,900 Кг	0,408		2				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			2069 (	22 44)	22 6		38 8
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0.180 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 31-38,41-50					337	61			31
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 8,60% СЗП С К=0,180 (НУЧП 41,00%) НТ С К=0,092 ПО П,П, 39-40					2				
			ИТОГО			2408	83	22		77

N N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость ед., руб. всего / основной зарплаты	Стоимость ед., руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят обслуживающ. машины / на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч, обсл. машин. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 31-50				193	(44) (19)	6		
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			2601	83 (63)	22 6		77
		4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
51	ЕРЕР 42-16 3-6	УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ ИЗ РАЗНОЗЕРНИСТОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ НА ВХОДНОМ ОГОЛОВКЕ И ВОКРУГ ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА	0,133 100М2	18.200 16.800	1.400 0.500	2	2		32,400 0.645	4
52	СЗСЦ ВДХ П.3-4	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТР-НЫХ РАБОТ ГОСТ8267-75, МАРКА 800 РАЗМЕР ФРАКЦИЙ (ММ) СВ.40 ДО 70 ОБ'ЕМ: 0,133Х15,8	2,101 М3	14.200		30				
53	ЕРЕР 41-24 4-1	ОКРАСКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ РАСТВОРОМ БИТУМА В БЕНЗИНЕ ЗА 2 РАЗА	0,390 100М2	52.900 20,800	2.420 0.730	21	8	1	42,100 0,942	16
54	ЕРЕР 41-48 7-4	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА СМОЛЯНОЙ ПАКЛЕЙ ЦЕНА: (15,6+9,4+0,6)	0,065 100М	25.600 15,600	9,400 5.130	2	1	1	29 6,618	2
55	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 1 П.283	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ОБ'ЕМ: 0,065Х820	53.300 КГ	0.720		38				
56	ЕРЕР 41-1 1-1	ИЗОЛЯЦИЯ ДНА КОЛОДЦА АСФАЛЬТОМ ТОЛЩИНОЙ 2СМ	0.045 100М2	138 26,400	2,420 0,730	6	1		51,400 0,942	2
57	ЕРЕР 26-73 13-9	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАХОДЯЩИХСЯ НА ВОЗДУХЕ ОБЕРТЫВАНИЕМ СТОКЛОТКАНЬЮ	0,050 100М2	12,600 11.800	0,050 0,020	1	1		21,100 0,026	1
58	106-02 П8-065	СТЕКЛОТКАНЬ	0,050 100М2	22		1				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			101	13 (15)	2		25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 51-58				17	3			2
			ИТОГО			118	16 (15)	2		27

N N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТ. ОБСЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТ. ОБСЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 51-58					9	(7)			
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		4	127	16	2		27
							(22)			
		СВОДКА ЗАТРАТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				3491	86	205		280
							(419)	59		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				456	82			42
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				259				
							(128)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				3491	86	205		
								59		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					419			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					227			

СОСТАВИЛ Н.ФЕДЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ Н.КОРМАКОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 5

СООРУЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ГРУБ D=300ММ Н=8М

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2.37	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,38	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,24	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.19	ТЫС.РУБ.

N N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	МЕР П.14 2-8	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ С ОТКОСАМИ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙНОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,8М3 ПРИ РАБОТЕ В ОТВАЛ	0,240 1000М3	123 3,920	119,080 40,500	30	1	29 10		7,950 58,320	2 14
2	ЕРЕР 1-960 80-2 ТЧП3,67	ДОРАБОТКА ЭКСКАВАТОРНЫХ ВЫЕМОК ДО ЗАДАННЫХ ОТМЕТОК ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ЦЕНА: 74,5Х1,2	0.072 100М3	89,400 89,400		6	6			184,800	13
3	МЕР П.136 15-4	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЛОЩАДИ ОТВОДЯЩЕГО КАНАЛА БУЛЬДОЗЕРОМ 100Л.С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0.027 1000М3	30,300	30,300 7,490	1		1		10.786	
4	МЕР П.143 15-11	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ : 136	0.027 1000М3	26,800	26,800 6.610	1		1		9.518	
5	МЕР П,215 22-12	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВОДЯЩЕМ КАНАЛЕ ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙНОМ 0,8М3 ПРИ РАБОТЕ В ОТВАЛ	0.030 1000М3	172 5,720	166,280 56,800	5		5 2	11,400	81,792	2
6	МЕР П.14 2-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ ЭКСКАВАТОРОМ ДРАГЛАЙНОМ ЕМК.0.8М3 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕИ И В НАСЫПЬ СО СТОРОНЫ НИЗОВОГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ	0,350 1000М3	123 3,920	119,080 40.500	43	1	42 14		7,950 58,320	3 20
7	МЕР П.289	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ СЛОЯМИ	0,350 1000М3	22.200	22,200 5.470	8		8 2		7,877	3

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего / основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин: на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-8									
8	ЕРЕР 1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1-2 ГРУППЫ	3,500 100М3	9,690 6,200	3,490 2,290	34	22	12 8	11,200 3,298	39 12
9	ЕРЕР 1-1186 118-12	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	3,500 100М3	9,900 0,560	8,340 1,200	35	2	29 4	1,270 1,548	4 5
10	МЕР П.136 15-4 ТЧП3,48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА К МЕСТУ УКЛАДКИ НА ОТКОСЕ ЦЕНА: 30,3+30,3Х(0,85-1)	0,027 1000М3	25,755	25,755 6,367	1		1	9,168	
11	ЕРЕР 1-1205 122-3	ЗАЛУЖЕНИЕ МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ ПЛОЩАДКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА И ОТКОСОВ	0,650 100М2	10,200	9,600 3,580	7		6 2	4,618	3
12	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 1 П.969	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ОБ'ЕМ: 0,65Х2,7	1,755 КГ	3,210		6				
13	ЕРЕР 1-1206 122-4	ТРЕХКРАТНЫЙ ПОЛИВ ПОСЕВОВ ЦЕНА: 13,9Х3	0,650 100М2	41,700 2,190	39,510 5,700	27	1	26 4	5,010 7,353	3 5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				204 (	33 193)	160 46		64 64
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0.180 (НУЧП 0.00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 1-13					34	6			3
		ИТОГО				238 (	39 193)	160 46		131
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 1-13					19 (	85)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				257 (	39 278)	160 46		131
	2 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
14	ЕРЕР 37-74 9-1	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	0,008 100М3	320 94,500	8,500 2,500	3	1		172 3,225	1
15	СЗСЦ ВДХ П.1-1	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАССА В7,5 ОБ'ЕМ: 0,008Х101,5	0,812 М3	27,800		23				
16	ЕРЕР	УКЛАДКА МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛАССА	0,006	584	64	4	2		455	3

N п/п	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: единица измерения	Стоимость ед., руб.: всего	Стоимость ед., руб.: основной зарплаты	Стоимость ед., руб.: эксп. машин, в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: эксп. машин, в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: не занят. обсл. машин на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч.: обслуживающ. машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	37-709 64-5	В15 В ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОД	100М3	254	21,300					27,477	
17	СЗСЦ ВДХ П.1-2	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАССА В15 ОБ'ЕМ: 0,006Х101,5	0,609 М3	30		18					
18	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,006Х3,63	0,022 М3	22,100							
19	ЕрЕр 37-707 64-3	УТОЛЩЕНИЕ СТЕНОК КОЛОДЦА И ЗАПОЛНЕНИЕ ОПОРЫ ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА БЕТОНОМ КЛАССА В7,5	0,003 100М3	804 288	54 18,400	2	1			518 23,736	2
20	СЗСЦ ВДХ П.1-1	БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАССА В7,5 ОБ'ЕМ: 0,003Х101,5	0,305 М3	27,800		8					
21	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,003Х2,66	0,008 М3	22,100							
22	ЕРЕР 37-721 65-8	МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ КОЛОДЦЕВ	0,016 100М3	1700 464	545 186	27	7	9 3		764 239,940	12 4
23	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,016Х5,35	0,086 М3	22,100		2					
24	СЗСЦ ВДХ П.6109	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО С ДНИЩЕМ КСД-15-1-1Б	0,500 М3	85,500		43					
25	СЗСЦ ВДХ П.5119	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КС15-1	0,590 М	44,300		26					
26	СЗСЦ ВДХ П.5105	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КС15-2	0,890 М	41,400		37					
27	СЗСЦ ВДХ П.5108	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КС7-3	0,300 М	17,800		5					
28	СЗСЦ ВДХ П.5101	СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО КЦ7-9	0,900 М	14,900		13					
29	СЗСЦ ВДХ П.5108 ПРИМЕН	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КЦО-1	0,070 М	17,800		1					
30	СЗСЦ ВДХ П.6100	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КЦ1-15-1	0,270 М3	117		32					

N N п/п	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТ. ОБСЛ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				244	11	9		18
						(	20)	3		4
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16.5% СЗП С К=0.180 (НУчп 0.00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 14-30					40	7			4
		ИТОГО				284	18	9		26
						(	20)	3		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.00% (НУчп 44.00%) ПО П.П. 14-30					23				
						(	9)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				307	18	9		26
						(	29)	3		
	3	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ								
31	ЕРЕР 22-124 8-8	УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ МАРКИ С ГОСТ 18599-83 ДИАМЕТРОМ 300ММ БСТ=17,9ММ Р=16,8КГ/М	56 М	0,410 0,230	0,160 0,050	23	13	9 3	0,400 0,065	22 4
32	СЦМ Ч,5 РАЗДЕЛ 9 П.497	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ315 ОБ'ЕМ: 5,6Х1,01	5,656 10М	190		1075				
33	ЕРЕР 22-375 24-8	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30Ч6БР ДУ=300ММ	1 ШТ	9,860 3,100	4.800 1,440	10	3	5 1	5,450 1,858	5 2
34	СЦМ Ч,3 П.652	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 300	1 ШТ	119		119				
35	СЦМ Ч,3 П.1784	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 300	2 ШТ	5,180		10				
36	СЦМ Ч,3 П.1786	ТО ЖЕ ДУ500ММ	2 ШТ	8,810		18				
37	ЕРЕР 23-157 23-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ЛЮКОВ ТИПА Л ГОСТ 3634-89	1 ШТ	1,270 0,800	0,090 0,030	1	1		1,540 0,039	2
38	СЦМ Ч,1 РАЗДЕЛ 3 П.822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1 ШТ	17,800		18				
39	ЕРЕР 9-121	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,050	34,500	0,600	2	1		26,500	1

N N п/п	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ВСЕГО
										НЕ ЗАНЯТ. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	НЕ ЗАНЯТ. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ПРИМ 17-4		Т	16,900	0,180				0.232		
40	СЦМ Ч,2 РАЗДЕЛ 1 П.2115	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,050 Т	370		19					
41	ЕРЕР 8-61 7-5	МОНТАЖ РЕШЕТКИ ЦЕНА; (23+6,32)	0,011 Т	29,320 23	6,320 1,900				37,400 2,451		
42	СЗСЦ ВДХ П.1-15	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ М100 ОБ'ЕМ: 0,011Х0,75	0,008 М3	22,100							
43	СЦМ Ч,1 РАЗДЕЛ 1 П.508	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ	0,011 Т	339		4					
44	ЕРЕР 22-365 23-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ: ОТВОДОВ,КОЛЕН,ПАТРУБКОВ,ПЕРЕХОДОВ	0,700 10ШТ	4,080 2,310	1,510 0,450	3	2	1	3,890 0,581		3
45	СЦМ Ч,5 РАЗДЕЛ 9 П.626	КОЛЕНО,ОТВОДЫ ПЕРЕХОДЫ	0,700 10ШТ	1,990		1					
46	ЕРЕР 5-6 2-2	ЗАБИВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СВАИ В ОПОРУ ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА	0,320 М3	24,600 2,500	17,500 3,810	8	1	6 1	4,130 4,915		1 2
47	ПР-НТ06-08 П4,227	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СВАИ ЦЕНА: (50,2Х1,02+9,45Х2,5)	0,320 М3	74,829		24					
48	СЗСЦ ТАБЛ,1 П,1	СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРА А-1, А-2 (УГЛЕРОДИСТАЯ), А-3В, А-4, АТ-4	17,300 КГ	0,224		4					
49	СЗСЦ ТАБЛ,1 П,3	СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРА А-3, АТ-6, АТУ-6	25,300 КГ	0,245		6					
50	СЗСЦ ТАБЛ,1 П,13	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	5,900 КГ	0,408		2					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			1347	21	21			34
						(	42)	5			8
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0.180 (НУЧП 0.00%) НТ С К=0,092 ПО П,П, 31-38,41-50					219	39				20
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 8,60% СЗП С К=0.180 (НУЧП 41.00%) НТ С К=0,092 ПО П,П, 39-40					2					
			ИТОГО			1568	60	21			62

N N п/п	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 31-50					125	(42) (18)	5		
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			1693	60 (60)	21 5		62
	4	РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
51	ЕРЕР 42-16 3-6	УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ ИЗ РАЗНОЗЕРНИСТОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 15СМ НА ВХОДНОМ ОГОЛОВКЕ И ВОКРУГ ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА	0,133 100М2	18,200 16,800	1,400 0,500	2	2		32,400 0,645	4
52	СЗСЦ ВДХ П.3-4	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТР-НЫХ РАБОТ ГОСТ8267-75, МАРКА 800 РАЗМЕР ФРАКЦИЙ (ММ) СВ.40 ДО 70 ОБ'ЕМ: 0,133Х15,8	2,101 М3	14,200		30				
53	ЕРЕР 41-24 4-1	ОКРАСКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ РАСТВОРОМ БИТУМА В БЕНЗИНЕ ЗА 2 РАЗА	0,260 100М2	52,900 20,800	2,420 0,730	14	5	1	42,100 0,942	11
54	ЕРЕР 41-48 7-4	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА СМОЛЯНОЙ ПАКЛЕЙ ЦЕНА: (15,6+9,4+0,6)	0,065 100М	25.600 15.600	9,400 5.130	2	1	1	29 6.618	2
55	СЦМ Ч.1 РАЗДЕЛ 1 П.283	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ОБ'ЕМ: 0,065Х820	53,300 КГ	0.720		38				
56	ЕРЕР 41-1 1-1	ИЗОЛЯЦИЯ ДНА КОЛОДЦА АСФАЛЬТОМ ТОЛЩИНОЙ 2СМ	0,028 100М2	138 26,400	2,420 0,730	4	1		51,400 0,942	1
57	ЕРЕР 26-73 13-9	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАХОДЯЩИХСЯ НА ВОЗДУХЕ ОБЕРТЫВАНИЕМ СТОКЛОТКАНЬЮ	0,050 100М2	12,600 11,800	0,050 0,020	1	1		21,100 0,026	1
58	106-02 П8-065	СТЕКЛОТКАНЬ	0,050 100М2	22		1				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			92	10 (12)	2		19
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,5% СЗП С К=0,180 (НУЧП 0,00%) НТ С К=0,092 ПО П.П. 51-58					15	3			1
			ИТОГО			107	13 (12)	2		20

N N П/П	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕД., РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч, НЕ ЗАНЯТ.ОБСЛ.МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,00% (НУЧП 44,00%) ПО П.П. 51-58					9 (	5)			
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		4	116 (	13 17)	2		20
		СВОДКА ЗАТРАТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				2373 (	75 384)	192 54		239
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				310	56			28
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				176 (	117)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ: СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				2373	75	192 54		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					384			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					185			

СОСТАВИЛ Н.ФЕДЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ Н.КОРМАКОВА

Ведомость потребности в производственных ресурсах
на строительство сифонных водовыпусков по
тип.пр.820-4-037.90

Ресурсы	Смета № I	Смета № 2	Смета № 3	Смета № 5	Смета № 4
Затраты труда,чел.-ч.	I70	268	408	I36	I55
Заработная плата,руб.	97	I53	24I	75	86
Строительные машины, руб.	50	74	I0I	54	59

Составил: Н.Федченко

Проверил: Н.Кормакова