

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-17.85

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 60 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(полнооборотное здание)

АЛЬБОМ У
Часть I
Сметы

20967-09
ЦЕНА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-17.85

20967-09

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 60 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(полнооборотное здание)

АЛЬБОМ У

Часть I

Сметы

Стоимость:	Вариант со стенами горизонтальной разрезки	Вариант со стенами вертикальной разрезки
Общая, тыс.руб.	63,03	64,90
Строительно-монтаж- ных работ, тыс.руб.	54,55	56,43
I куб.м здания, руб.	34,10	35,28

Разработан институтом
"Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом
Минсельхоза СССР, сводное зак-
лючение от 19.04.83 г. № 33.

Введен в действие институтом
"Гипронисельхоз", приказ от
19.07.84 г. № 97-п

Директор института

 С.Шестаков

Главный инженер
проекта

 А.Кузнецов

Начальник сметного
отдела

 Ю.Сизорин

СОДЕРЖАНИЕ

№ смет	Наименование смет	Стр.
Часть I		
-	Пояснительная записка	4
I	Объектная смета	7
I-I	Общестроительные работы	II
-	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I для варианта со стенами горизонтальной разрезки	I07
-	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I для варианта со стенами вертикальной разрезки	II2
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I-I, на общестроительные работы при расчетной зимней температуре -20°C	II7
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I-I на общестроительные работы при варианте свайных фундаментов	I46
Часть II		
I-2	Вентиляция	I60
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I-2 на вентиляцию при расчетной зимней температуре -20°C	I74
I-3	Теплоснабжение	I75

I	2	3
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I-3 на теплоснабжение при расчетной зимней температуре -20°C	181
I-4	Отопление	184
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I-4 на отопление при расчет- ной зимней температуре -20°C	191
I-5	Водопровод хозяйственно-питьевой	194
I-6	Водопровод горячей воды	203
I-7	Канализация бытовая	208
I-8	Изоляция тепловая	214
I-9	Приобретение гардеробного оборудо- вания	219
I-10	Приобретение и монтаж технологичес- кого оборудования	222
I-11	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	230
I-12	Электроосвещение	244
I-13	Автоматизация вентсистем	255
I-14	Сети связи и сигнализации	263
-	Ведомости потребности в произ- водственных ресурсах	272
-	Пояснительная записка к расчетам	276
-	Расчеты	277

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта санитарного
пропускника на 60 человек для
животноводческих и птицеводческих
предприятий (полносборное здание)

1. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР 18 мая 1982 г. № 141.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ определена по Сборникам единых районных единичных расценок (ЕРЕР) на строительные конструкции и работы Госстроя СССР для базисного района и Сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах, введенных с 1 января 1984 г.

Потребность в затратах труда, заработной плате и строительных машинах подсчитана по сметным нормам ІУ части СНиП издания 1983 г.

3. Накладные расходы приняты:

на общестроительные работы в размере 16,5%, на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%, металлические конструкции - 8,6%. Плановые накопления - 8%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое, технологическое оборудование подсчитана по расценкам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания 1983 г.

5. Стоимость оборудования, предусмотренного спецификациями, определена по оптовым ценам, введенным в действие с 1 января 1982 г., а стоимость материалов, не уч-

тенных расценками на монтаж оборудования - по Сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I-У СНиП глава 4 по I и I.I территориальному району и прейскуранту оптовых цен, введенным в действие с 1 января 1982 г.

Накладные расходы на монтажные работы приняты в соответствии с приложением 4 к постановлению Совета Министров СССР от 28 марта 1983 г. № 249.

На технологическое оборудование учтены: транспортные расходы в размере 5%, наценка Союзглавживотноводкомплекта - 1,5%, и заготовительно-складские расходы - 1,2%.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прейскурантам оптовых цен, "Сборникам сметных норм затрат и типовых наборов оборудования" Госстроя СССР.

7. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а) производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе 1800 кг/м³; срезка растительного грунта толщиной 20 см при объемном весе 1250 кг/м³;

б) фундаменты ленточные из сборных блоков под стены и сборные башмаки под колонны при глубине заложения ленточных фундаментов на -0,91 м, башмаков на -1,45 м;

в) стены наружные из двухслойных керамзитобетонных панелей горизонтальной разрезки и панелей повышенной заводской готовности вертикальной разрезки для расчетной температуры -30°С;

г) перегородки из крупнопанельных железобетонных пане-

лей, перегородки душевых - щитовые, для санузлов санитарно-технические кабины полной заводской готовности;

- д) полы бетонные из керамической плитки и линолеумные;
- е) заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами;
- ж) покрытие из сборных железобетонных комплексных плит;
- з) кровля рулонная для снеговой нагрузки 100 кг/м².

8. Сметы составлены для расчетной зимней температуры -30°С.

9. Для районов с расчетной зимней температурой -20°С составлены ведомости изменения объемов к локальным сметам основного варианта.

10. Для варианта свайных фундаментов составлена ведомость изменения объемов работ к смете основного варианта.

11. Стоимость комплексных плит покрытия в связи с отсутствием на них утвержденных оптовых цен, определена расчетом № 2.

12. Стоимость стеновых панелей с проемами по серии I.832.I-10 повышенной заводской готовности для сельскохозяйственных зданий, в связи с отсутствием на них утвержденных оптовых цен, определяется расчетом №1, применительно к серии I.832.5 на глухие панели. При этом площадь панели принимается без вычета площади проемов.

13. Стоимость сантехкабин повышенной заводской готовности определена расчетом № 3.

Составила

М.Заг

Зайцева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
(полносорное здание)

Сметная стоимость - $\frac{63,03}{64,90}$ т.р.

Нормативная условно-чистая
продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу

1. Им2 общей площади здания - $\frac{151,43}{155,92}$ руб.

2. Им3 объема здания - $\frac{39,40}{40,57}$ руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ смет (смет- ных расче- тов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономи- ческие показатели			
			строи- тель- но-мон- тажных работ	мон- таж- ных ра- бот	обору- дование, приспо- соблений мебели и инвента- ря	про- чих зат- рат	Всего	в том числе основ- ная з/пл.	в том числе экспл. машин	Норма- тивной услов- ной чис- той продук- ции	Наи- мено- вание еди- ницы изме- рения	Коли- чест- во еди- ниц изме- рения	Стои- мость еди- ницы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I-I	Общестроитель- ные работы	45,70 47,57				45,70 47,57				м3	1599,7	28,57 29,74

807-11-17.85

(У.1)

- 7 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	I-2	Вентиляция	1,89				1,89				м3 1599,7	1,18	
3	I-3	Теплоснабже- ние	0,25				0,25				— " — " —	0,16	
4	I-4	Отопление	1,36				1,36				— " — " —	0,85	
5	I-5	Водопровод хозяйственно- питьевой	0,59				0,59				— " — " —	0,37	
6	I-6	Водопровод горячей воды	0,3				0,3				— " — " —	0,19	
7	I-7	Канализация бытовая	0,94				0,94				— " — " —	0,59	
8	I-8	Изоляция тепло- вая	0,24				0,24				— " — " —	0,15	
9	I-9	Приобретение гардеробного оборудования			4,69		4,69				— " — " —	2,93	

804-11-19.85
(У.Т.)

- 8 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	I-10	Приобретение и монтаж техно- логического оборудования	0,07	0,08	3,20		3,35				м3	1599,7	2,10
11	I-11	Приобретение и монтаж си- лового электро- оборудования		0,43	0,16		0,59				-"-	-"-	0,37
12	I-12	Электроосве- щение		2,35			2,35				-"-	-"-	1,47
13	I-13	Автоматизация вентсистем		0,05	0,10		0,15				-"-	-"-	0,10
14	I-14	Сети связи и сигнализации		0,31	0,32		0,63				-"-	-"-	0,40
Итого			<u>51,34</u>	<u>3,22</u>	<u>8,47</u>	-	<u>63,03</u>				м3	1599,7	<u>39,40</u>
			53,21	3,22	8,47		64,90						40,57

Примечание: в дробных показателях в числителе — стоимость работ для варианта

807-11-17.85 (У.1)

- 9 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

со стенами горизонтальной разрезки, в знаменателе – стоимость работ для варианта со стенами вертикальной разрезки.

Директор Гипронисельхоза
 Главный инженер проекта
 Нач.сметного отдела
 Составила ст.инженер
 Проверила рук.группы

С.А.Шестаков
А.А.Кузнецов
Ю.П.Сизорин
Т.Е.Зайцева
Г.И.Гунчикова

С.А.Шестаков
 А.А.Кузнецов
 Ю.П.Сизорин
 Т.Е.Зайцева
 Г.И.Гунчикова

807-11-17.85

(У.Т)

- 10 -

20967-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий
(полносборное здание) на общестроительные работы

Основание: чертежи № АС-I÷ I8 Альбом I,
КММ Альбом II часть I-5

Сметная стоимость - $\frac{45,70}{47,57}$ т.р.

Составлена в ценах 1984 г.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу

I м2 общей площади здания - $\frac{109,79}{114,29}$ руб.

2. Им3 объема здания - $\frac{28,57}{29,74}$ руб.

№ п/п	№ УСН, единич- ных рас- ценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	<u>в том числе</u> основ-экспл. ная <u>машин</u> з/пл. в т.ч.		Всего	<u>в том числе</u> основ-экспл. ная <u>машин</u> з/пл. в т.ч.	норматив- ной услов- но-чистой продукции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

А. Подземная часть

I. Земляные работы

801-11-11.85

(У.1)

- II -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I-230 29-I I-237 29-8 к-5 т.ч. таб.3 п.5 к-I,I	Срезка рас- тительного слоя грунта I группы бульдозером мощ- ностью 59 кВт с перемещением на расстояние 60 м	I000 м3	0,14	I89,53			27			
		Цена: (33,8 + 27,7) x I,I=									
2	I-II29 II6-2	Планировка площади заст- ройки в грунтах II группы	I00м2	6,97	0,35			2			
3	I-I83 23-4 т.ч. таб.3 п.4 к-I,2	Погрузка ра- нее разработан- ного раститель- ного грунта экскаватором на автосамосвалы	I000 м3	0,14	I6I,28			23			
		Цена: 9,6I+I26,39 x I,2=									

807-11-17.85 (У.И) - 12 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ССШ ч. I стр. 28 K=1	Отвозка расти- тельного грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	174,25	0,29			51			
5	I-I94 25-I Доп. к БРЕР 1984г. K=1,1	Работа на отва- ле при доставке растительного грунта автосамос- валами	1000 м3	0,14	11,63			2			
		Цена: 1,3 + 9,26 x 1,1 + 0,14 =									
6	I-65 I2-5 т.ч. таб. 3 п. 4 K=1,2 т.ч. п. 3-5 K=1,1	Разработка грунта экскава- тором с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал	1000 м3	0,040	187,57			8			
		Цена: 137,58 x 1,2 x 1,2 + 5,42 x 1,2 =									

807-11-17.85

(У.1)

- 13 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I-65 I2-5 Т.ч. таб.3 п.4 к-1,2 Т.ч. п.3-6 к-1,2	Разработка грун- та экскавато- ром с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал в котлованах Цена: 137,58 x 1,2 x 1,2 + 5,42 x 1,2=	I000 м3	0,029	204,62			6			
8	I-960 80-2	Разработка грунта вручную под каналы и внутренние сте- ны	-"	0,001	74,5			-			
9	I-960 80-2 Т.ч. п.3.67 к-1,2	Разработка грунта вруч- ную, после разработки механизирован- ным способом, в траншеях без креплений Цена: 74,5 x 1,2=	-"	0,001	89,4			-			

807-11-17.85

(У.1)

- 14 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

10	I-948 79-2 т.ч. п.3.72 к-0,8 п.3.67 к-1,2	Доработка грунта вруч- ную, после разработки механизирован- ным способом, в котлованах без креплений	1000 м3	0,001	115,2						
----	---	---	------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Цена: 120 x 1,2 x 0,8 =

11	I-231 29-2 т.ч. п.3.48 к=0,85 I-238 29-9 к=5 т.ч. табл.3 п.5 к=1,1	Перемещение разработанного грунта бульдо- зером на рас- стояние 60 м	-"	0,070	215,8						
----	---	--	----	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Цена: (40,8 x 0,85 + 32,3 x 5) x 1,1 =

807-11-17.85

(У.1)

- 15 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	I-231 29-2 т.ч. п.3.48 K=0,85 I-238 29-2 K=5 т.ч. табл.3 п.5 K=1,1	Перемещение раз- работанного грунта бульдозе- ром на расстоя- ние 60 м для обратной засыпки	1000 м3	0,049	215,8			11			
		Цена: $(40,8 \times 0,85 + 32,3 \times 5) \times 1,1 =$									
I3	I-257 31-2 I-268 31-13 K=5 т.ч. табл.3 п.5 K=1,1	Обратная засыш- ка траншей и котлованов буль- дозером с пере- мещением на рас- стояние 60 м	"	0,021	80,19			2			
		Цена: $(18,9 + 10,8 \times 5) \times 1,1 =$									
I4	I-968 81-2	Засыпка грунтом вручную траншей									

807-11-11.85

(У.1)

- 16 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		и пазух котло- вана	100м3	0,09	46			4			
I5	I-II-84 II8-10	Уплотнение грунта пнев- матическими трамбовками после засыпки бульдозером	"-	0,21	9,69			2			
I6	I-I84 23-5 т.ч. табл.3 п.4	Разработка в карьере экскаватором с ковшом ем- костью 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы грунта, недос- тающего для подсыпки под полы	1000 м3	0,087	200,42			I7			
Цена: II,9 + I57,1 x I,2 =											

804-11-19.85

(У.1)

- I7 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I7	ССШ ч. I стр. 28	Перевозка недостающего грунта из ре- зерва на рас- стояние I км	т	156,6	0,29			45			
I8	I-23I 29-2 I-238 29-9 т.ч. табл. 3 п. 5 разд. 3 п. 3.48	Перемещение бульдозером из резерва на расстояние 60 м грунта для подсыпки под полы	1000 м3	0,087	215,8			19			
		Цена: $(40,8 \times 0,85 + 32,3 \times 5) \times 1,1 =$									
I9	I-53I 60-2	Разравнивание и планировка под заданную отметку грунта при подсылке под полы	-"-	0,127	38,5			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	I-II84 II8-10	Уплотнение подсыпки под полы пневмати- ческими трам- бовками	100м3	1,27	9,69			12			
21	I-II87 II8-13	Полив водой подсыпки под полы	100м2	4,22	0,44			2			
Итого по I разделу			руб.					253			
II. <u>Фундаменты</u>											
22	7-5	Укладка фун- даментных башмаков под колонны весом до 1,5 т марки: IФ12, I2-2 IФ12, I2-1	шт	7	3,2			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ССЦМО Том I 9-123	Стоимость фундаментных башмаков объе- мом более 0,2 м3 до I м3 из бетона марки: ИФ12, 12-2 ИФ12, 12-1	м3	3,93	59,2			233			
24	ССЦМО том I табл. 3-1	Стоимость ар- матуры А-I	кг	6,3	0,229			I			
25	"-	Стоимость ар- матуры А-III	кг	119,9	0,250			30			
26	7-400 36-I ССЦМО	Укладка блоков ленточных фун- даментов весом									

801-11-11.85

(У.1)

- 20 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Том I
2-4

до 0,5 т марки:
ФБС 12.4.3-Т
ФБС 9.4.6-Т

шт

89

1,5

134

Цена: 1,27 + 24,4 x 0,0093 =

27 7-401
36-2
ССЦМО
Том I
2-4

Укладка блоков
ленточных фунда-
ментов весом
до 1 т марки:
ФБС 12.4.6-Т

шт

3

1,87

6

Цена: 1,65 + 24,4 x 0,0092 = 1,87

28 7-402
36-3
ССЦМО
Том I
2-4

Укладка блоков
ленточных фунда-
ментов весом
до 1,5 т марки:
ФБС 24.4.6-Т

шт

34

2,97

101

Цена: 2,36 + 24,4 x 0,0248 =

801-11-17.85

(У.1)

- 21 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ССЦМО Том II п.12-10	Стоимость фунда- ментных бло- ков : ФБС 12.4.3-Т	шт	81	5,83			472			
30	ССЦМО Том II п.12-2	Стоимость фунда- ментных блоков: ФБС 24.4.6-Т	шт	34	22,6			768			
31	"-" п.12-5	Стоимость фунда- ментных блоков: ФБС 12.4-6-Т	шт	3	12,1			36			
32	"-" п.12-12	Стоимость фунда- ментных блоков: ФБС 9.4.6-Т	шт	8	9,01			72			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	6-І3 І-І3	Устройство набетонки бетоном І00	м3	0,9	34,4			31			
34	8-І3 4-І	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора	І00м2	0,39	86,5			34			
		Итого по раз- делу II	руб.					1940			
		III. Подпольные каналы и <u>прямки</u>									
35	6-І-І І-І	Устройство днща каналов из бе- тона І00	м3	0,28	28,4			8			

801-11-17.85

(У.І)

- 23 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	6-125 13-1 ССЦМО Том I 1-27, 1-25	Устройство стен каналов из бетона 100 Цена: 83,0 - (29,3 - 27,3) x 1,02 =	м3	0,55	80,96			45			
37	7-199 12-1 ССЦМО Том I 2-4	Укладка плит покрытия кана- лов площадью до 0,5 м2 Цена: 0,48 + 24.4 x 0,0018 =	шт	6	0,52			3			
38	ССЦМО Том I 9-221	Стоимость плит покрытия каналов марки П2-15 из бетона 200	м3	0,18	51,6			9			
39	ССЦМО Том I Табл. 3-1	Стоимость ар- матуры А-III	кг	3,6	0,250			1			

807-11-17.85

(У.1)

- 24 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ССЦМО Том I табл. 3-I	Стоимость ар- матуры В-I	кг	1,2	0,32I			-			
41	7-356 25-6	Установка сбор- ного приямка ПЯ-I	м3	0,82	9,4			8			
42	ССЦМО Том I 8-523	Стоимость сбор- ного приямка из бетона I50	м3	0,82	69,04			57			
		Цена: 71,5 - 0,82 x 3 = 69,04									
43	ССЦМО Том I табл. 3-I	Стоимость ар- матуры ВрI	кг	45,1	0,32I			14			

807-11-17.85

(У.1)

- 25 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ССЦМО Том I табл. 3-I	Стоимость ар- матуры А-I	кг	2,0	0,229			1			
45	34-304 55-I	Перекрытие прямка метал- лической крыш- кой из рифленой стали	10м2	0,17	221			38			
46	8-27 4-7	Боковая обмазка стен подпольных каналов и прямка горячим битумом за 2 раза	100м2	0,09	90			8			
Итого по разделу III			руб.					191			
Итого по подзем- ной части			руб.					2384			

801-14-17.85

(У.1)

- 26 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Б. Надземная часть

IV. Стены

(горизонтальная
разрезка панелей)

47	7-557 43-6-1.8 ССЦМО Том I п.2-4	Установка двух- слойных панелей площадью до 6м ² в бескаркасно- панельных зданиях марки:	шт	61	4,10	250
----	--	--	----	----	------	-----

ПСД 60.6.40Т-1
ПСД 60.6.40Т-2
ПСД 60.6.40Т-УП
ПСД 60.6.40Т-У1
ПСД 60.6.40Т-У
ПСД 30.12.40Т-1
ПСД 15.30.40Т-1
ПСД 12.12.40Т-
ПСД 12.30.40Т-1
ПСД 12.24.40Т-1
ПСД 18.30.40Т-2
ПСД 9.30.40Т-1
ПСД 18.30.40Т-1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ПСД 6.30.40Т-I
 ПСД 6.12.40Т-
 ПСД 6.24.40Т-I
 ПСД 6.30.40Т-2

Цена: $3,82 + 24,4 \times 0,0115 = 4,10$

48	7-560 43-7-I.8 ССЦМО Том I п.2-4	Установка двухслойных стеновых пане- лей площадью до 15 м2 в бес- каркасно-панель- ных зданиях марки: ПСД 60.12.40Т-I ПСД 24.30.40Т-I ПСД 21.30.40Т ПСД 21.30.40Т-I шт 15 5,75 86
----	--	--

Цена: $4,83 + 24,4 \times 0,0378 = 5,75$

49	ССЦМО Том I 10-18I	Стоимость сте- новых панелей из легких
----	--------------------------	--

807-11-17.85

(У.Т)

- 28 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		бетон бетон $\gamma = 900$ кг/м ³ с расходом армату- ры 3, I - 7 кг/м ² длиной от 3 до 12 м толщиной 40 см марки: ПСД 60.12.40Т-I ПСД 60.6.40Т-У ПСД 60.6.40Т-УI	м ²	85,08	25,6			2178			
50	ССЦМО Том I 10-183	Стоимость сте- новых панелей из легких бетон $\gamma = 900$ кг/м ³ с расходом ар- матуры 7, I-10 кг/м ² длиной от 3 до 12 м толщиной 40 см марки: ПСД 60.6.40Т-УIII	м ²	7,42	27,1			201			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	ССЦМО Том I 10-182	Стоимость стено- вых панелей из легких бето- нов $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$ с расходом арма- туры 10,1-13 кг/м^2 длиной от 3 до 12 м толщиной 40 см марки: ПСД 60.6.40Т-2	м2	3,47	27,9			97			
52	ССЦМО Том I 10-185	Стоимость стено- вых панелей из легких бето- нов $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$ с расходом ар- матуры 17,1 - -20 кг/м^2 дли- ной от 3 до 12 м толщиной 40 см марки: ПСД 60.6.40Т-1	м2	38,17	30,4			1160			

807-11-17.85

(У.1)

- 30 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ССЦМО Том I п.10-126	Стоимость сте- новых панелей из легких бе- тонов $\gamma=900$ кг/м ³ с расходом арма- туры до 3 кг/м ² длиной до 3 м толщиной 40 см марки: ПСД18.30.40Т-I ПСД24.30.40Т-I ПСД 21.30.40Т ПСД 21.30.40Т-I	м ²	30,99	23,9			741			
54	"-" п.10-127	Стоимость стено- вых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ с расходом арма- туры 3,1-7 кг/м ² длиной до 3 м толщиной 40 см марки: ПСД 30.12.40Т-I ПСД 6.30.40Т-I ПСД 15.30.40Т-I	м ²	75,74	25,0			1894			

807-11-17.85

(У.Т)

- 31 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ПСД 6.24.40Т-1
 ПСД 12.12.40Т
 ПСД 9.30.40Т-1
 ПСД 12.30.40Т-1
 ПСД 18.30.40Т-2
 ПСД 12.24.40Т-2
 ПСД 6.30.40Т-2

55	ССЦМО Том I п.10-128	Стоимость стено- вых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ с расходом арма- туры 10, I- -13 кг/м ² длиной до 3 м толщиной до 40 см марки: м2	5,44	27,3	149
		ПСД 6.12.40Т			

56	7-665 47-10-1.8 ССЦМО Том I п.2-4	Установка кар- низных плит марки ПК6-75П шт	12	2,58	31
		Цена: 2,14 + 24,4 х 0,018=			

807-11-17.85 (У.1)

- 32 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ССЦМО Том I п. II-237 т.ч. табл. 3.3	Стоимость кар- низных плит из бетона I50 мар- ки ПК6-75П дли- ной от 3 до 12 м с объемной мас- сой бетона 1,6 т/м3 на по- ристых заполни- телях	м3	11,04	78,93			871			
		Цена: 77,6 + 1,33 = 78,93									
58	ССЦМО Том I т.ч. табл. 3-I	Стоимость ар- матуры класса А-I	кг	96	0,229			22			
59	"-	Стоимость ар- матуры класса А-III	кг	420	0,250			105			

807-11-17.85

(У.1)

- 33 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ССЦМО Том I т.ч. табл. 3-I	Стоимость ар- матуры класса Вр-I	кг	174	0,321			56			
61	ССЦМО Том I табл. 3-I т.ч. п. 13, 19	Стоимость зак- ладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	235,2	0,469			110			
		Цена: 0,413 + 0,0558 = 0,469									
62	7-285 I7-I	Установка сое- динительных элементов	т	0,282	362			102			
63	7-290 I7-6	Установка сталь- ных насадок СУ-4	т	0,063	358			23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	ССИМО Том I т.ч. табл.3-I п.19	Лакокрасочное покрытие наса- док	т	0,063	55,8			4			
65	7-707 51-7	Герметизация стыков наружных стеновых пане- лей мастикой	100м	3,34	91,8			307			
66	8-30 5-1	Кладка отдель- ных участков наружных стен из глиняного кирпича	м3	0,46	34,2			16			
67	13-121 15-6 т.ч.	Отрунтовка сое- динительных элементов									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

п.3.5 Грунтом
ССЦ ч.1 ГФ-0119 за 1 раз 100м2 0,06 10,79 I
п.17
стр.164
Пр-нт Цена: / 7,71 + (740 x $\frac{616}{530}$ - 616) x 0,0086 / x 1,1 =
05-04
п.4-026

68 13-153 Покрытие соеди-
18-6 нительных
т.ч. элементов
п.3.5 эмалью ПФ-115
ССЦ за 2 раза 100м2 0,06 24,42 I
часть I
п.202,203
стр.172 Цена: / 10,3 + (1170 - 1070) x 0,008 / x 1,1 x 2 =

69 12-280 Покрытие оцин-
8-5 кованной сталью
подоконников с
внутренней и на-
ружной стороны -"- 0,08 192 15

807-11-17.85

(У.1) - 36 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	7-709 5I-9	Герметизация мастикой стыков окон и дверей со стенами	100м шва	1,51	88			133			
71	7-3I 3-I	Установка пря- моугольных ко- лонн весом до I т марки СКЗ-36-Ia и СКТЗ-36-I в ста- каны фундамен- тов	шт	7	8,67			61			
72	ССЦМО Том I п.9-5 т.ч. табл.3-3	Стоимость пря- моугольных ко- лонн высотой от 3 до 12 м объемом более 0,2 м3 из бето- на 200 марки СКЗ-36-Ia	м3	0,648	78,96			51			
		Цена: 80,6 - 0,82 x 2 = 78,96									

807-11-17.85

(V.I)

- 37 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	ССЦМО Том I п.9-5I т.ч. табл.3-3	Стоимость ко- лонн с консо- лями в две сто- роны высотой от 3 до 12 м объемом более 0,2 м3 из бетона 200 марки СКТЗ-36-I	м3	1,81	85,46			155			
		Цена: 87,1 - 0,82 x 2 = 85,46									
74	ССЦМО Том I табл.3-I	Стоимость ар- матуры класса А-I	кг	13,58	0,229			3			
75	—"	Стоимость арма- туры класса А-II	кг	114,54	0,229			26			
76	—"	Стоимость арма- туры класса В-I	кг	28,82	0,321			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	ССЦМО Том I табл. 3-I	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	75,76	0,469			36			
		Цена: $0,413 + 0,0558 = 0,469$									
		Итого по разделу IV	руб.					8894			
		ИУА. Стены									
		(вертикальная разрезка панелей)									
78	7-549 43-3-I.8 ССЦМО Том I п. 2-4	Установка двухслойных стеновых панелей площадью до 6 м ² в бескаркасно-панельных зданиях марки:	шт	4	7,64			31			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ПСД 60.6.40УП
ПСД 60.6.40У

Цена: 7,45 + 24,4 x 0,0078 = 7,64

79 7-555
43-5-1.8
ССЦМО
Том I
п.2-4

Установка двух-
слойных стеновых
панелей пло-
щадью до 25 м²
в бескаркасно-
панельных зда-
ниях марки:

шт

16

12,2

195

1ПСД6.30.40Т-I
2ПСД6.30.40Т-I
4ПСД60.30.40Т-I
2ПСД64.30.40Т-I
3.1ПСД64.30.40Т-I
ПСД64.30.40Т-I
4ПСД64.30.40Т-I
4ПСД60.30.40Т-2
4.1ПСД60.30.40Т-I

Цена: 11,3 + 24,4 x 0,0369 = 12,2

807-11-17.85 (У.1)

- 40 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	ССЦМО Том I п.10-181	Стоимость стено- вых панелей из легких бетонов с рас- ходом арматуры 3,1-7 кг/м ² длиной от 3 до 12 м толщиной 40 см марки: ПСД60.6.40УП ПСД60.6.40У ПСД64.30.40Т-I	м ²	33,85	25,6			867			
81	Расчет №1	Стоимость стено- вых панелей марки: 4.1ПСД60.30. 40Т-I	шт	I	542,60			543			
82	—"	Стоимость стено- вых панелей марки: 2ПСД6.30.40Т-I	шт	I	611,99			612			

807-11-17.85 (У.1) - 41 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Расчет №1	Стоимость стеновых панелей марки: 3.ПСД64.30.40Т-I	шт	I	546,59			547			
84	"-	Стоимость стеновых панелей марки: 2ПСД64.30.40Т-I	шт	I	638,77			639			
85	"-	Стоимость стеновых панелей марки: ПСД6.30.40Т-I	шт	8	601,12			4809			
86	"-	Стоимость стеновых панелей марки: 4ПСД60.30.40Т-I	шт	I	546,83			547			

807-11-17.85

(У.Т)

- 42 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Расчет №1	Стоимость сте- новых панелей марки: 4ПСД64.30.40Т-1	шт	I	535,18			535			
88	—"	Стоимость сте- новых панелей марки: 4ПСД60.30.40Т-2	шт	I	546,95			547			
89	7-666 47-10-1.8 ССЦМО Том I п.2-4	Установка кар- низных плит марки: ПК-6-75П массой более 0,5 т	шт	I2	2,66			32			
		Цена: 2,22 + 24,4 x 0,018 =									
90	ССЦМО Том I	Стоимость кар- низных плит									

807-11-17.85

(У.1)

- 43 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

п. II-237 марки ПК6-75П
т.ч. из бетона I50
табл. 3-3 длиной от 3 до
12 м объемной
массой бетона
1,6 т/м3 на
пористых запол-
нителях

м3

11,04

78,93

871

Цена: 77,6 + 1,33 = 78,93

91 ССЦМО
Том I
т.ч.
табл. 3-I

Стоимость ар-
матуры класса
А-I

кг

96

0,229

22

92 -"-

Стоимость ар-
матуры класса
А-III

кг

420

0,25

105

93 -"-

Стоимость ар-
матуры класса
Вр-I

кг

174

0,321

56

801-11-14.85

(У.1)

- 44 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	ССЦМО Том I т.ч. табл.3-I	Стоимость зак- ладных деталей с лакокрасочными покрытиями	кг	235,2	0,469			110			
		Цена: 0,413 + 0,0558 = 0,468									
95	7-285 I7-I	Установка сое- динительных элементов	т	0,141	362			51			
96	I3-I2I I5-6 т.ч. п.3.5 ССЦ ч.1 п.17 стр.164 Пр-нт 05-04 п.4-026	Огрунтовка соединительных элементов грун- том ГФ-0119 за I раз	100м2	0,03	10,79			-			
		Цена: / 7,71 + (740 x $\frac{616}{530}$ - 616) x 0,0086 / x 1,1 =									

807-11-17.85

(У.1)

- 45 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	13-153 18-6 т.ч. п.3.5 ССЦ ч.1 п.п.202, 203 стр.172	Покрытие соеди- нительных эле- ментов эмалью ПФ-115 за 2 раза	100м2	0,03	24,42			I			
		Цена: / 10,3 +(1170 - 1070)х 0,008 / х 1,1 х 2=									
98	7-290 17-6	Установка стальных насадок СУ-4	т	0,063	358			23			
99	ССЦМО Том I т.ч. табл.3-1 п.19	Лакокрасочное покрытие на- садок	т	0,063	55,8			4			
100	7-31 3-1	Установка прямо- угольных колонн									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

весом до I т
марки СКЗ-36-Ia
и СКТЗ-36-I в
стаканы фундамен-
тов

шт

7

8,67

6I

101 ССЦМО
Том I
п.9-5
т.ч.
табл.3-3

Стоимость пря-
моугольных ко-
лонн высотой
от 3 до 12 м,
объемом более
0,2 м3 из бетона
200 марки:
СКЗ-36-Ia

м3

0,648

78,96

5I

Цена: 80,6 - 0,82 x 2 = 78,96

102 ССЦМО
Том I
п.9-5I
т.ч.
табл.3-3

Стоимость ко-
лонн с консолья-
ми в две сторо-
ны высотой от 3
до 12 м объемом
более 0,2 м3

807-11-17.85

(У.1)

- 47 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		из бетона 200 марки: СКТЗ-36-I м3		1,81	85,46			155			
		Цена: 87,1 - 0,82 x 2 = 85,46									
103	ССЦМО Том I т.ч. табл. 3-I	Стоимость ар- матуры класса А-I	кг	13,58	0,229			3			
104	—"	Стоимость ар- матуры класса А-II	кг	114,54	0,229			26			
105	—"	Стоимость ар- матуры класса В-I	кг	28,82	0,321			9			
106	—"	Стоимость зак- ладных деталей									

807-11-17.85

(У.1)

- 48 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

с лакокрасоч-
ным покрытием

кг

75,76

0,469

36

Цена: $0,413 + 0,0558 = 0,469$

107 7-707
51-7

Герметизация
стыков наружных
стеновых пане-
лей мастикой

100м

1,23

91,8

113

Итого по раз-
делу IUA

руб.

11601

У. Покрытие - кровля

108 MO 7-I77
II-I

Укладка комплекс-
ных плит покры-
тия ребристых
площадью до
10 м2 марки:

шт

8

5,70

46

807-11-17.85

(У.1)

- 49 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2ПВ7-2АІУТ- І20МВ2-І2-200Па 2ПГ-2АІУТ-І20М2В- -І2-200Па 2ПВ4-2АІУТ- І20М2В-І2-200Па									
І09	МО 7-І83 ІІ-4	Укладка комп- лексных плит покрытия реб- ристых площадью до 20 м2 марки: шт ІПГ-3АІУТ-І20М2В- -І2-200Па ІПВ4-3АІУТ-І20М2В- -І2-200Па	20	8,02				І60			
ІІ0	Расчет №2	Стоимость комп- лексной плиты марки: шт 2ПВ7-2АІУТ-І20М2В- -І2-200Па из бетона 300	І	І57,32				І57			

807-11-17.85

(У.І)

- 50 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	Расчет №2	Стоимость комп- лексных плит марки: IIIГ-3A1Yт- I20M2B-I2-200Па из бетона 300	шт	15	305,89			4588			
III2	—"	Стоимость комп- лексных плит марки: IIIB4-3A1Yт- I20M2B-I2-200Па из бетона 300	шт	5	319,87			1599			
III3	—"	Стоимость комп- лексных плит марки: 2IIГ-2A1Yт- I20M2B-I2-200Па- из бетона 300	шт	4	150,71			603			
III4	—"	Стоимость комп- лексных плит марки:	шт	3	155,51			467			

807-11-11.85 (У.1)

- 51 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2ПВ4-2АІУт- І20М2В-І2-200Па из бетона 300	шт	3	155,51			467			
II5	7-209 І2-7	Установка опор- ных стаканов для вентиляционных шахт марки: СБ4А-І, СБ7А-І	шт	8	2,43			19			
II6	ССЦМО Том І п.8-236	Стоимость желез- обетонных стаканов из бетона 200 объемом до 0,1 м3 марки: СБ4-АІ	м3	0,42	90,2			38			
II7	ССЦМО Том І п.8-237	Стоимость желез- обетонных стаканов из бетона 200 объемом более 0,1 м3 марки: СБ7-АІ	м3	0,12	75,9			9			

807-11-17.85

(У.І)

- 52 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	ССЦМО Том I т.ч. табл. 3-I п. I	Стоимость ар- матуры класса А-I	кг	20,4	0,229			5			
119	"- п. 6	Стоимость ар- матуры класса В-I	кг	14,6	0,321			5			
120	"- п. п. 13, 19	Стоимость зак- ладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	47,3	0,469			22			
		Цена: 0,413 + 0,0558 =									
121	7-285 17-I	Установка креп- лений для под- весок	т	0,0011	362			-			

807-11-17.85

(V.I)

- 53 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I22	9-94 12-I	Установка ме- таллических подвесок	т	0,0275	29,2			I			
I23	ССЦ ч. II п. 2095 т. ч. п. 14	Стоимость подвесок	т	0,0275	384,92			II			
		Цена: 393 - 8,0 x 1,01 =									
I24	ССЦМО Том I т. ч. табл. 3-I п. 18	Металлизация подвесок и креплений	т	0,0286	178			5			
I25	I3-I2I I5-6 т. ч. п. 3.5 ССЦ	Огрунтовка креплений и подвесок грунтом ГФ-0119 за I раз	100м2	0,008	10,79			-			

807-11-17. 85

(У.1)

- 54 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Часть I
п.17
стр.164
Пр-нт
05-04
п.4-026

Цена: / $7,71 + (740 \times \frac{616}{530} - 616) \times 0,0086 / \times 1,1 =$

I26 I3-I53
I8-6
т.ч.
п.3.5
ССЦ ч.1
п.п.202,
203
стр.172

Покрытие креп-
лений и подвесок
эмалью ПФ-115
за 2 раза

100м2 0,008 24,42

Цена: / $10,30 + (1170-1070) \times 0,008 / \times 1,1 \times 2 =$

I27 41-48
7-4
ССЦ ч.1
п.п.52,
283

Прокладка жгута
из промасленной
пакли в швах
плит покрытия

100м 2,88 173,16

499

Цена: $15,6 + 9,4 + 15,5 \times 0,01 + 720 \times 0,205 =$

807-11-17.85

(У.1)

- 55 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I28	I2-284 9-1 I2-285 9-2	Утепление швов покрытия минера- ловатными пли- тами повышенной жесткости марки 200 в 2 слоя	100м2	0,64	97,8			63			
		Цена: 54,7 + 43,1 =									
I29	ССЦ ч. I п. II3 стр. 89	Стоимость мине- раловатных плит повышенной жесткости марки 200 ГОСТ 22950- -78 толщиной 120 мм	м3	7,91	75,3			596			
I30	I2-289 9-6	Устройство пароизоляции стыков плит рубе- роидом на мастике	100м2	0,37	49,9			18			

807-11-17.85

(У.1)

- 56 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I31	I2-289 9-6	Устройство гид- роизоляции сты- ков плит руберои- дом на мастике	100м2	0,66	49,9			33			
I32	I2-284 9-1 I2-285 9-2	Утепление пок- рытия минерало- ватными плитами над душевыми в 2 слоя	"	0,31	97,8			30			
		Цена: 54,7 + 43,1 =									
I33	ССЦ ч. I п. II3 стр. 89	Стоимость мине- раловатных плит повышенной жесткости марки 200 толщиной 100 мм	м3	3,22	75,3			243			
I34	I2-I76 2-6-2	Устройство кровли из 3-х									

801-11-11.85

(У.1)

- 57 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.ч. р.3 п.3.2 К=1,12	слоев рубероида с защитным слоем из гравия, втопленного в битумную мастику	100м2	5,26	309,17			1626			
		Цена: $338 - \frac{468}{4} \times 0,22 \times 1,12 =$									
135	12-176 2-6-2	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида с защитным слоем гравия на битумной мастике над душевыми	100м2	0,31	338			105			
136	12-280 8-5	Устройство пок- рытия парапетов оцинкованной кровельной сталью	"	0,13	192			25			

801-11-17.85

(У.1)

- 58 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I37 I2-277
8-2

Обделки на фа-
садах из оцин-
кованной кро-
вельной стали

100м2

площ.

фасада 3,45

9,43

33

Итого по раз-
делу У

руб.

11006

в том числе:

металлоконструк-
ции

руб.

12

У1. Перегородки

I38 7-283
46-5
ССЦМО
Том I
п.2-2

Установка па-
нелей и перего-
родок ,устанав-
ливаемых вер-
тикально пло-
щадью до 2-х м2
марки: П5.31-Т
П5.25-Т

шт

41

2,66

109

Цена: 2.4 + 21.9 x 0,0117 = 2,66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I39	7-284 I6-6 ССЦМО Том I п.2-2	Установка па- нелей перегородо- док, устанав- ливаемых верти- кально площадью более 2 м2 марки: III 30.3I-T III 15.3I-T III 10.3I-T III 15.3I-T-2 III 15.3I-T-3 III 15.3I-T-4 III 10.3I-T-I	шт	60	3,67			220			
		Цена: 3,24 + 21,9 x 0,0196 = 3,67									
I40	ССЦМО Том I п. II-56	Стоимость пе- регородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арма- туры до 4 кг/м2 толщиной 8 см, длиной до 3-х метров марки: III 30.3I-T III 15.3I-T	м2	227,7	6,4			1457			

801-11-11.85 (У.1)

- 60 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I41	ССЦМО Том I п. II-56 Примеч. п. I7 стр. II5	Стоимость пере- городок из бетона I50, объемной мас- сой 2400 кг/м3 с расходом ар- матуры 5 кг/м2 шириной 8 см длиной до 3-х метров марки: III 10.3I-T III 5.3I-T III 5.25-T	м2	93,27	6,71			626			
-----	--	--	----	-------	------	--	--	-----	--	--	--

Цена: $6,4 + 0,31 = 6,71$

I42	-"- K=2	Стоимость пере- городок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры 6кг/м2 толщиной 8 см, длиной до 3-х метров марки: III 15.3I-T2	м2	4,54	7,02			32			
-----	------------	--	----	------	------	--	--	----	--	--	--

Цена: $6,4 + 0,31 \times 2 = 7,02$

801-11-17.85 (У.1) - 61 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I43	ССЦМО Том I п. II-56 Примеч. п. I7 стр. II5 К=5	Стоимость пере- городок из бетона I50, объемной мас- сой 2400 кг/м3 с расходом ар- матуры 9 кг/м2, толщиной 8 см, длиной до 3-х метров марки: ПГ15.3I-T3	м2	4,54	7,95			36			
-----	---	--	----	------	------	--	--	----	--	--	--

Цена: $6,4 + 0,3I \times 5 = 7,95$

I44	-"- К=3	Стоимость пере- городок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арма- туры 7 кг/м2, толщиной 8 см, длиной до 3-х метров марки: ПГ-15.3I-T4	м2	9,08	7,33			66			
-----	------------	---	----	------	------	--	--	----	--	--	--

Цена: $6,4 + 0,3I \times 3 = 7,33$

207-11-17.85

(У.1)

- 62 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I45	ССЦМО Том I п. II-56 Примеч. п. I7 стр. II5 К=9	Стоимость пе- регородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м3 с расходом арма- туры 13 кг/м2, толщиной 8 см, длиной до 3-х метров марки: ПГ 10.31.Т-I	м2	3,01	9,19			28			
-----	---	---	----	------	------	--	--	----	--	--	--

Цена: $6,4 + 0,31 \times 9 = 9,19$

I46	7-572 ССЦМО Том I п. 2-4 44-I-I.8	Установка двух- слойных стеновых панелей из легких бетонов площадью до 6 м2 марки: ПСД 6.30.40-Т ПСД 6.30.40-Т3 ПСД 6.30.40-Т4	шт	18	4,49			81			
-----	---	--	----	----	------	--	--	----	--	--	--

Цена: $4,28 + 24,4 \times 0,0088 = 4,49$

807-11-17.85 (У.1) - 63 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I47	ССЦМО Том I п.10-127	Стоимость двух- слойных стеновых панелей до 3-х метров длиной, объемным весом 900 кг/м3 с расходом армату- ры 3,1-7 кг/м2 марки: ПСД 6.30.40-Т ПСД 6.30.40-Т4	м2	22,49	25			562			
I48	ССЦМО Том I п.10-129	Стоимость двух- слойных стеновых панелей длиной до 3-х метров, объемным весом 900 кг/м3 с расходом арматуры 7,1-10 кг/м2 марки: ПСД 6.30.40-Т3	м2	8,65	26,5			229			
I49	7-285 I7-I	Установка кре- пежных элементов в перегородки	т	0,79	362			286			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I50	I3-I21 I5-6 т.ч. п.3.5 ССЦ ч.1 п.17 стр.164 Пр-нт 05-04 п.04-086	Огрунтовка крепежных эле- ментов грунтом ГФ-0119 за 1 раз	100м2	0,23	10,79			2			
		Цена: / 7,71 + (740 x $\frac{616}{530}$ - 616) x 0,0086 / x 1,10 =									
I51	I3-I53 I8-6 т.ч. п.3.5 ССЦ ч.1 п.п.202, 203 стр.172	Покрытие кре- пежных элемен- тов эмалью ПФ-115 за 2 раза	-"-	0,23	24,42			6			
		Цена: / 10,30 + (1170 - 1070) / x 1,10 x 2=									
I52	I0-46 8-3 ССЦ ч.1	Устройство по месту каркасных перегородок									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

р.П с обшивкой с
п.п.26,30, двух сторон
201,р.1 асбестоцемент-
п.30 ными плоскими
листами

м2 88,03 5,86 5,16

Цена: $3,23 + (50 - 44) \times 0,008 - 295 \times 0,0062 +$

$+ \frac{6,4}{2,5 \times 1,2 \times 0,01} \times \frac{0,0062 \times 0,01}{0,003} = 5,86$

153 26-35
8-8

Утепление кар-
каса минерало-
ватными плитами
толщиной 6 см

м3 6,95 35,5 247

154 ССЦ ч.1
п.122
стр.90

Стоимость мягких
минераловатных
плит

м3 6,81 14,3 97

807-11-17.85 (У.1)

- 66 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55	М.О. 7-675 49-I-I.8	Установка сан- технических кабин	шт	5	4,58			23			
I56	Расчет №3	Стоимость сан- технических кабин СК-28-9 полной заводской готовности по серии I.188.3	шт	5	274,95			1375			
I57	10-48 8-5	Устройство пе- регородок из плит ДСП в душевых каби- нах	м	3	2,4			7			
I58	Пр-нт 07-06	Стоимость щитов из плит ДСП с									

807-11-17.85

(У.1)

- 67 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.1433 ССЦ ч.1 п.320	облицовкой пластиком с 2-х сторон	м2	6,0	6,46			39			
		Цена: $5,8 \times \frac{4,9}{4,4} = 6,46$									
I59	7-291 17-7	Установка металлической штанги в душе- вых кабинах	т	0,04	342			14			
I60	7-697 49-9 7-698 49-10	Присоединение и испытание трубо- проводов сантех- нических кабин и электропрово- док	шт	5	2,39			12			
		Цена: $1,39 + 1,0 = 2,39$									
I61	8-45 5-9	Заделка зазоров кирпичем между									

807-11-17.85

(У.1)

- 68 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

плитами покрытия
и перегородками
толщиной 120 мм,
высотой 170 мм

100м2 0,27 472 127

Итого по раз-
делу У1 руб.

6197

УП. Оконные проемы

(с горизонтальной
разрезкой панелей)

162 10-72
13-1

Установка окон-
ных блоков пло-
щадью до 2,0 м2
со спаренными
переплетами в ка-
менных стенах с
прирезкой прибо-
ров

м2 2,66 3,01

8

807-11-17.85

(У.1)

- 69 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I63	10-73 13-2	Установка оконных блоков площадью более 2 м2 со спа- ренными переплета- ми в каменных стенах с прирезкой приборов	м2	40,80	2,18			89			
I64	ССЦ ч. II разд. II п. 31 Пр-нт 07-21-01 Таб. 3 п. 3 прил. I п. 48	Стоимость оконно- го блока одно- створного со спаренными переп- летами ОС12-12В по ГОСТ с окрас- кой масляными красками за 2 раза	м2	2,66	16,18			43			
		Цена: 15,30 + 2,38 x 0,37									
I65	ССЦ ч. II разд. 2 п. 39 Пр-нт	Стоимость окон- ного блока двух- створного со спа- ренными									

807-11-17.85

(У.1)

- 70 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07-2I-0I таб.3 п.3 прил. I п.55	переплетами ОС12-18В по ГОСТ11214-78 с окраской масляными крас- ками за 2 раза	м2	40,80	17,07			696			
		Цена: 16,10 + 2,62 x 0,37									
166	ССЦ ч. I р. I п.432	Стоимость при- боров для одно- створного окна со спаренными переплетами	к-т	2	0,86			2			
167	"-" п.435	Стоимость при- боров для двухстворного окна со спарен- ными переплета- ми	к-т	20	1,72			37			

807-11-17.85

(У. I)

- 71 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I68	I5-707 20I-2	Остекление окон- ных блоков со спаренными переп- летами 3 мм стек- лом	100m2	0,43	242				104		
I69	I0-I20 24-I	Обделка проемов коробкой в по- мещениях моечной и раздаточной	m2	7,67	2,55			20			
I70	ССЦ ч.П разд.2 п.3I2	Стоимость короб- ки передаточного окна	м	26,46	1,07			28			
I71	I0-I02 I9-I	Установка по- доконной доски в передаточном окне помещения моечной	m2	0,8	1,65			1			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I72	ССЦ ч.П	Стоимость подо- конной доски	м	1,12	2,95			3			
I73	10-120 24-1	Устройство коробки из брусков в проеме для воздухозабор- ного устройства	м2	0,96	2,55			2			
I74	ССЦ ч.П разд.2 п.312	Коробки оконные	м	5,60	1,07			6			
Итого по раз- делу УП			руб.					1039			

807-11-17.85 (У.1) - 73 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УП-А. <u>Оконные проемы</u> (с вертикальной разрезкой панелей)											
I75	10-120 24-I	Обделка проемов коробкой в по- мещениях моечной и раздаточной	м2	7,67	2,55			20			
I76	ССЦ ч.П разд.2 п.312	Стоимость ко- робки передаточ- ного окна	м	26,46	1,07			28			
I77	10-102 19-I	Установка по- доконной доски в передаточном окне помещения моечной	м2	0,80	1,65			1			
I78	ССЦ ч.П п.363	Стоимость подо- конной доски	м	1,12	2,95			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I79	10-120 24-I	Установка ко- робки из брус- ков в проеме для воздухоза- борного устрой- ства	м2	0,26	2,55			2			
I80	ССЦ ч. II разд. 2 п. 312	Коробки окон- ные	м	5,66	1,07			6			
Итого по раз- делу УП-А			руб.					60			
УШ. <u>Дверные проемы</u> (с горизонтальной разрезкой панелей)											
I81	10-105 10-140 20-I 26-I	Установка на- ружных дверных блоков площ. до 3 м2 в стенах									

801-11-17.85

(У.1)

- 75 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с прирезкой при- боров	м2	7,02	2,79			20			
		Цена: 1,45 + 1,34 = 2,79									
182	ССИМ ч. II Раздел 2 п. 219 Пр-нт 07-27-01 Таб. 3 п. 3а Прил. I п. 169	Стоимость двер- ных блоков ДН24- -10 по ГОСТ 24698-81 с окрас- кой масляным раствором за 2 раза	м2	7,02	14,23			100			
		Цена: 13,50 + 1,97 x 0,37									
183	ССЦ ч. I Разд. I п. 446	Стоимость при- боров для дверей однопольных вход- ных в здание	к-т	3	6,73			20			

801-11-17.85

(У. I)

- 76 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I84	10-105 10-140 20-1 26-1	Установка там- бурных дверных блоков площ. до 3,0 м2 в стенах с прирез- кой приборов	м2	6,34	2,79				18		
		Цена: 1,34 + 1,35 = 2,79									
I85	ССЦ ч.П Разд.2 п.219 Пр-нт 07-27-01 Табл.3 п.3а Прил. I п.169	Стоимость дверных блоков ДН24-10 по ГОСТ 24698-81 с окраской масляным составом за 2 раза	м2	2,34	14,73				33		
		Цена: 13,50 + 1,97 х 0,37									
I86	—"	Стоимость дверных блоков ДГ21-10 по ГОСТ 6629-74 с									

807-11-17.85 (У.1)

- 77 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

окраской масляным
составом за 2
раза

м2

4,00

14,23

57

Цена: 13,50 + 1,97 x 0,37

187 ССЦ ч. I
Разд. I
п. 446

Стоимость прибо-
ров для однополь-
ных дверей вход-
ных в здание

к-т

3

6,73

20

188 10-105
20-I

Установка двер-
ных блоков площ.
до 3,0 м2 в пере-
городках с прирез-
кой приборов

м2

52,94

1,45

77

189 ССЦ ч. II
Разд. 2
п. 219

Стоимость двер-
ного блока ДГ21-10
по ГОСТ 6629-74

801-11-17.85

(У. I)

- 78 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр-нт 07-27-I Таб.3 п.3а Прил. I п.169	с окраской мас- ляным составом за 2 раза	м2	6	14,23			85			
		Цена: 13,50 + 1,97 x 0,37									
I90	ССЦ ч. II Разд. 2 п. 218 Пр-нт 07-27-01 Табл. 3 п. 3А Прил. I п. 170	Стоимость двер- ного блока ДГ21-9 по ГОСТ 6629-74 с окраской масляным сос- тавом за 2 раза	м2	10,80	14,94			161			
		Цена: 14,20 + 1,99 x 0,37									
I91	ССЦ ч. II Разд. 2 п. 217 Пр-нт 07-27-01 Табл. 3 п. 34 Прил. I п. 171	Стоимость двер- ного блока ДГ21-7 по ГОСТ 6629-74 с окраской масляным соста- вом за 2 раза	м2	36,14	15,94			576			
		Цена: 15,0 + 2,53 x 0,37									

807-11-17.85

(У. I)

- 79 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I92	ССЦ ч. I Разд. I п. 448	Стоимость при- боров для одно- польных дверей входных в ком- нату	к-т	35	2,97			104			
I93	I5-735 201-6	Остекление две- рей марки ДН24-10 по ГОСТ 24698-81 узорчатым стеклом на штапиках по эластичной прок- ладке	м2	4,25	3,39			14			
I94	I0-I22 24-3	Обделка дверно- го проема коро- бками в помещении дезинфекции одежды	м2	2,10	2,65			5			
I95	ССЦ ч. I п. 318 стр. 160	Стоимость короб- ки	м	6,30	0,77			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разде-
лу УШ руб.

1295

УШ-А. Дверные проемы

(с вертикальной разрезкой
панелей)

I96 10-105
10-140
20-1
26-1

Установка тамбур-
ных дверных бло-
ков площадью
до 3,0 м² в стенах
с прирезкой при-
боров м²

6,34

2,79

18

Цена: 1,34 + 1,35

I97 ССЦ ч. II
Разд. 2
п. 219
Пр-нт
07-27-01
Табл. 3
п. 3А
Прил. I
п. 169

Стоимость двер-
ных блоков ДН21-10
по ГОСТ 24698-81
с окраской масля-
ным составом за
2 раза м²

2,34

14,23

33

Цена: 13,50 + 1,97 x 0,37

807-11-17.85

(У.1)

- 81 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I98	ССЦ ч. II Разд. 2 п. 219 Пр-нт 07-27-01 Табл. 3 п. 3а Прил. I п. 169	Стоимость двер- ного блока ДГ21- -10 по ГОСТ 6629-74 с окраской масляным составом за 2 раза м2		4,0	14,23			33			
I99	ССЦ ч. I Разд. I п. 446	Стоимость прибо- ров для одно- польных дверей входных в здание к-т		3	6,73			20			
200	10-105 20-I	Установка двер- ных блоков толщ. до 3,0 м2 в пе- регородках с при- резкой приборов м2		52,94	1,45			77			
201	ССЦ ч. II Разд. 2	Стоимость двер- ных блоков									

807-11-17.85 (У.1)

- 82 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

п.219
Пр-нт
07-27-1
Табл.3
п.3а
Прил.1
п.169

ДГ21-10 по
ГОСТ 6629-74 с
окраской масля-
ным составом за
2 раза

м2

6,0

14,23

85

Цена: 13,5 + 1,97 x 0,37

202 ССЦ ч.П
Разд.2
п.218
Пр-нт
07-27-01
Табл.3
п.3а
Прил.1
п.170

Стоимость двер-
ного блока
ДГ21-9 по ГОСТ
6629-74 с окраской
масляным соста-
вом за 2 раза

м2

10,80

14,94

161

Цена: 14,20 + 1,99 x 0,37

203 -"
п.171

Стоимость двер-
ного блока
ДГ21-7 по ГОСТ
6629-74 с окраской
за 2 раза

807-11-17.85

(У.1)

- 83 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		масляным сос- тавом	м2	36,14	15,94			576			
		Цена: 15,0 + 2,53 x 0,37									
204	ССЦ ч. I Разд. I п. 448	Стоимость при- боров для одно- польных дверей входных в комна- ту	к-т	35	2,97			104			
205	15-735 201-6	Остекление дверей марки Дн24-10 по ГОСТ 24698-81 узорча- тым стеклом на штапиках по элас- тичной проклад- ке	м2	1,06	3,39			4			
206	10-122 24-3	Обделка двер- ного проема									

807-11-17.85

(У.1)

- 84 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		коробками в по- мещении дезин- фекции одежды	м2	2,00	2,65			5			
207	ССЦ ч. I п. 318 стр. 160	Стоимость короб- ки	м	6,30	0,77			5			
		Итого по раз- делу УШ-А	руб.					1121			
		<u>XI. П о л ы</u> Тип П-9									
208	МО II-2 п. I-2	Уплотнение грун- та щебнем	100м2	1,53	43,3			66			
209	МО II-II I-II	Подстилающий слой из бетона									

807-44-17.85

(У. I)

- 85 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100 толщ. 80 мм под полы	м3	12,24	29,30			359			
210	МО II-67 II-68 II-1 II-2	Бетонное покрытие пола из бетона 200 толщ. 20 мм	100м2	1,53	91,40			140			
		Цена: 123 - 15,8 х 2									
		<u>Тип П-43</u>									
211	МО II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем под полы	100м2	0,36	43,3			16			
212	МО II-II I-II	Подстилающий слой из бетона 100 толщ. 80 мм под полы	м3	2,87	29,30			84			

807-11-11.85

(У.Т)

- 86 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	MO II-I34 20-3	Устройство полов из керамических плиток на це- ментном растворе с красителем толщ. 13 мм <u>Тип II-7I</u>	100м2	0,36	488				176		
214	MO II-2 I-2	Уплотнение грун- та щебнем	100м2	2,55	43,30				110		
215	MO II-II I-II	Подстилающий слой из бетона 100 толщ. 80 мм под полы	м3	20,38	29,30				597		
216	II-206 28-I	Устройство по- лов из линолеума толщ. 3 мм на битумной мастике									

807-11-17.85

(У.Т)

- 87 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с устройством деревянных плинтусов	100м2	2,55	421			1074			
217	МО II-50 7-I	Утепление пола керамзитом вдоль наружных стен	м3	20,30	16,10			326			
218	МО II-II I-II	Утолщение под- готовки из бе- тона 100 под перегородки	м3	9,09	29,30			266			
Итого по раз- делу IX			руб.					3214			
X. Наружная отделка с горизонтальной <u>разрезкой панелей</u>											
219	I5-520	Известковая									

807-11-17.85

(У.1)

- 88 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I56-I	побелка фаса- дов	100м2	3,46	4,62			16			
220	I3-293 40-I	Гидрофобизация стен раствором ГКЖ-10	—"	2,95	8,19			24			
221	МО I5-210 52-3	Штукатурка от- косов	100м	1,31	18,7			25			
222	МО I5-201 51-I	Штукатурка кир- пичных участков стен	м2	1,21	0,853			1			
Итого по раз- делу X			руб.					66			

807-11-17.85

(У.1)

- 89 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Х-А. Наружная отделка с вертикальной разрезкой па- нелей									
223	I5-520 I56-I	Известковая побелка фасадов	100м2	3,46	4,62			16			
224	I3-293 40-I	Гидрофобизация стен раствором ГКЖ-10	"	2,96	8,19			24			
		Итого по раз- делу Х-А	руб.					40			

807-11-19.85

(У.1)

- 90 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

XI. Внутренняя отделка
(с горизонтальной
разрезкой панелей)

225	7-715 51-15	Расшивка стыков плит покрытия снизу и при- мыкание стен к потолку 100м	2,88	17,5		54
226	15-502 152-2	Клеевая окрас- ка потолков -"-	3,45	12,9		45
227	15-663 168-6	Водоземulsion- ная окраска потолков -"-	0,51	60,8		31
228	15-508 153-1	Известковая побелка по- толков -"-	0,21	5,84		1

801-11-17.85 (У.1)

- 91 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

229	15-225 53-2	Штукатурка откосов	100м2	0,2	174			35			
-----	----------------	-----------------------	-------	-----	-----	--	--	----	--	--	--

230	7-714 51-14 ССЦМО том I п.2-4	Расшивка швов панелей стен и перегородок	100м	7,5	9,73			73			
		Цена: $4,85 + 0,2 \times 24,4 = 9,73$									

231	15-508 153-1	Известковая побелка стен	100м2	2,09	5,84			12			
-----	-----------------	-----------------------------	-------	------	------	--	--	----	--	--	--

(У.1) 807-11-17.85 - 92 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

232	I5-502 I59-2	Клеевая окраска стен	100м2	1,68	12,9			22			
-----	-----------------	----------------------------	-------	------	------	--	--	----	--	--	--

233	I5-568 I59-8	Масляная окраска стен за 2 раза	"	8,41	76,7			645			
-----	-----------------	--	---	------	------	--	--	-----	--	--	--

234	I5-92 I5-3	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	"	0,4	532			213			
-----	---------------	--	---	-----	-----	--	--	-----	--	--	--

807-11-17.85 (У.1)

- 93 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	I5-563 I59-3	Масляная окрас- ка плинтусов	100м2	0,26	71,2			I9			
		Итого по раз- делу XI	руб.					1150			
XI-A. <u>Внутренняя отделка</u> (с вертикальной разрезкой панелей)											
236	7-7I5 5I-I5	Расшивка стыков плит покрытия снизу и примыка- ние стен к по- толку	100м	2,88	17,5			54			
237	I5-502 I52-2	Клеевая окраска потолков	100м2	3,45	12,9			45			

807-11-17.85

(У.Т.)

- 94 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	I5-663 I68-6	Водоэмульсион- ная окраска потолков	100м2	0,51	60,8			31			
239	I5-508 I53-I	Известковая побелка потол- ков	"	0,21	5,84			1			
240	7-714 51-14 ССЦМО Том I п.2-4	Расшивка швов панелей стен и перегородок внутри здания	100м	6,7	9,73			65			
		Цена: 4,85 + 0,2 x 24,4 = 9,73									
241	I5-508 I53-I	Известковая побелка стен	100м2	2,09	5,84			12			

807-11-17.85

(У.1)

- 95 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	I5-502 I52-2	Клеевая окраска стен	100м2	1,68	12,9			22			
243	I5-568 I59-8	Масляная окраска стен за 2 раза	—"	8,41	76,7			645			
244	I5-92 I5-3	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	—"	0,4	532			213			
245	I5-563 I59-3	Масляная окраска плинтусов	—"	0,26	71,2			19			
Итого по разде- лу XI-A			руб.					1107			

807-11-17.85

(У.1)

- 96 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ХП. Прочие работы

246	МО 27-173 43-1 27-174 43-2	Устройство ще- беночного осно- вания под отмост- ку толщ. 100 мм	100м2	0,69	211,88				146		
-----	--	---	-------	------	--------	--	--	--	-----	--	--

Цена: 230 - 9,06 х 2

247	МО 27-169 42-1 27-172 42-2	Устройство ас- фальтовой от- мостки толщ. 20 мм	-"	0,69	105,40				73		
-----	--	--	----	------	--------	--	--	--	----	--	--

Цена: 156 - 25,30 х 2

248	МО 8-179 19-1	Устройство крыль- ца с входной площадкой	м2	7,50	13,30				100		
-----	---------------------	--	----	------	-------	--	--	--	-----	--	--

807-11-17.85

(У.1)

- 97 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Н а в е с

249	М.О. 8-10 3-1	Устройство пес- чаной подушки под плиту пола	м3	2,50	10,70			27			
-----	---------------------	---	----	------	-------	--	--	----	--	--	--

250	7-4 1-4	Укладка плиты пола площадью более 10 м2 марки ШПТ 51.24. 15-Т-1	шт	1	3,99			4			
-----	------------	---	----	---	------	--	--	---	--	--	--

251	ССЦМО Том I п.9-98	Стоимость плос- ких плит пола марки ШПТ 51.24. 15-Т-1 из бетона 200	м3	1,86	46,70			87			
-----	--------------------------	---	----	------	-------	--	--	----	--	--	--

252	7-454	Укладка плиты									
-----	-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

807-11-17.85

(У.1)

- 98 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	39-3-I.8	покрытия толщи- ной до 16 см площадью более 10 м2 ППТ 5I.24. I5-T	шт	I	3,48			3			
253	ССЦМО Том I п.9-282	Стоимость плос- ких плит покрытия ППТ 5I.24.I5-T из бетона 200	м3	I,86	6I,20				II4		
254	ССЦМО Том I Табл. 3-I п.I	Стоимость арма- туры класса А-I	т	0,008	229			2			
255	ССЦМО Том I Табл.3-I п.3	Стоимость арма- туры класса А-III	т	0,409	250				102		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	ССЦМО Том I Табл. 3-I п.6	Стоимость ар- матуры класса Вр-I	т	0,005	32I			2			
257	ССЦМО Том I Табл. 3-I п.13	Стоимость зак- ладных дета- лей	т	0,023	4I3			9			
258	-"- п.18	Металлизация закладных дета- лей	-"-	0,03I	I78			6			
259	МО I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Устройство це- ментной стяжки толщиной I0 мм по железобетонной плите козырька	I00м2	0,17	38,95			7			
		Цена: 5I,60 - 2,53 x 5									

807-11-17.85 (У.1)

- 100 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	12-297 9-10	Огрунтовка стяжки битумной масти- кой	100м2	0,17	7,71			1			
261	12-176 2-6-2	Устройство кров- ли из четырех слоев рубероида на битумной мас- тике по козырь- ку	—	0,18	338			61			
262	7-247 14-1	Установка экра- на из панелей наружных стен пло- щадью до 10 м2 длиной до 7 м	шт	1	16,30			16			
263	ССЦМО Том I п.10-126	Стоимость пане- лей стен марки ПСД 12.30.40-Т-2 из легкого бетона									

807-11-17.85
(У.1)
- 101 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М-50 с фактур- ным слоем с двух сторон	м2	3,52	23,90			84			
264	ССИМО Том I Табл. 3-1 п.13	Стоимость допол- нительных зак- ладных деталей	т	0,008	413			3			
265	"- п.18	Металлизация зак- ладных деталей	т	0,018	178			3			
266	9-51 8-1	Устройство ме- таллических стоек	т	0,262	19,20			5			
267	ССЦ ч.П п.2109	Стоимость метал- лических стоек из труб	т	0,262	455			119			

807-11-17.85

(У.1)

- 102 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	МО 6-293 37-1 ССЦМО п.1-17 1-15	Забивка бетоном 100 стальных стоек из труб Цена: 37,9 - (28,20 - 26,30)х х 1,015 = 35,97	м3	0,05	35,97			2			
269	9-122 17-5	Установка ме- таллической рамки воздушной завесы (РМ-8)	т	0,05	50,20			3			
270	ССЦ ч.П п.1967	Стоимость ме- таллической рамки	"	0,05	357			18			
271	13-121 15-6	Огрунтовка ме- таллических стоек									

807-11-17.85 (У.1)

- 103 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

т.ч.
п.3.5
ССЦ ч.1
Раздел
XIII
п.17
Пр-нт
05-04
п.4-026

навеса и рамок
воздушной завесы
грунтом ПФ-0119
в один слой

100м2 0,09 10,79
Цена: / 7,71 + (0,74 x $\frac{0,616}{0,530}$ - 0,616) x

x 8,60 / x 1,1

1

272 13-153
18-6
т.ч.
п.3.5
ССЦ ч.1
п.п.202,
203
стр.172

Покрытие по
грунту металли-
ческих стоек
навеса и рамок
воздушной завесы
двумя слоями
эмали ПФ115

100м2 0,09 24,42

Цена: /10,3 + (1170 - 1070) x
x 0,008 / x 1,1 x 2

2

807-11-17.85

(У.1)

- 104 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	I8-9 I968 24-2Г Письмо Госстроя СССР № ВА-386I- -4 от I4.07. 83	Заполнение рам- ки воздушной завесы асбесто- цементными листами	м2	3	2,22			7			
		Цена: 0,02 x I,I5 + 0,37 x I,I2 + + I,43 x I,25									
274	26-3I 8-4	Изоляция стен полужесткими ми- нераловатными плитами с устрой- ством каркаса	м3	0,82	35,90			29			
275	ССЦ ч.I п.II5	Стоимость полу- жестких минера- ловатных плит $\gamma = 125 \text{ кг/м}^3$	м3	0,84	18,3			15			

807-11-17.85

(У.1)

- 105 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

276	I8-9 I968г. 24-2г Письмо Госстроя СССР № ВА-386I- -4 от I4.07. 83	Отделка стен венткамеры асбестоцемент- ными листами	м2	I6	2,22			36			
-----	--	--	----	----	------	--	--	----	--	--	--

Цена: 0,02 х I,15 + 0,37 х I,12 + I,43 х I,25

Итого по раз-
делу XII руб.

I083

в т.ч. метал-
локонструкции руб.

I45

807-11-17. 85

(У.1)

- 106 -

20967-09

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I
для варианта со стенами горизонтальной разрезки

№№ п/п	Наименование конструктив- ных элемен- тов и видов работ по раз- делам сметы	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.						Нормативн.условно- чистая продукция				Удельный вес стои- мости конструк- тивного элемента или вида работ в % к общей ст-ти работ по смете ст-ть единицы измере- ния, руб.
				пря- мые зат- раты	наклад- ные рас- ходы %	сум- ма	плано- вые накоп- ления % от ст-ти по графам 5,7	всего по гра- дам 5,7, 8	в том числе основ- ная з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	В нак- ладных расхо- дах, % от сум- мы по графе 7	В пла- новых накоп- лениях % от ст-ти по графам 10, II	Всего по дан- ным граф 10, II, 12, 13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

А. Подземная часть

I	Земляные ра- боты	м3	299	253	16,5	42	8 24	319						0,70 1,07
---	----------------------	----	-----	-----	------	----	---------	-----	--	--	--	--	--	--------------

807-11-17.85

(У.Т)

- 107 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	Фундаменты	м3	35,94	1940	16,5	320	<u>8</u> 181	2441						<u>5,34</u> 67,92
III	Подпольные каналы и проемы	м3	1,83	191	16,5	32	<u>8</u> 18	241						<u>0,53</u> 131,69
	Итого по подземной части	руб.		2384		394	223	3001						<u>6,57</u> -

Б. Надземная часть

IV	С т е н ы	м3	112,48	8894	16,5	1468	<u>8</u> 829	11191						<u>24,49</u> 99,49
У	Покрытие - кровля													
	В том числе:													

807-11-17.85 (У.1)

- 108 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	строительные работы	м2	557	10994	16,5	1814	<u>8</u> 1025	13833						<u>30,27</u> 24,83
	металлокон- струкции	т	0,03	12	8,6	1	<u>8</u> 1	14						<u>0,03</u> 466,67
У1	Перегород- ки	м2	467,31	6197	16,5	1023	<u>8</u> 578	7798						<u>17,06</u> 16,69
УП	Оконные проемы	м2	51,13	1039	16,5	171	<u>8</u> 97	1307						<u>2,86</u> 25,56
УШ	Дверные про- емы	м2	68,3	1295	16,5	214	<u>8</u> 121	1630						<u>3,57</u> 23,87

807-11-17.85

(У.1)

- 109 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IX	Полы	м2	444	3214	16,5	530	<u>8</u> 300	4044						<u>8,85</u> 9,11
X	Наружная отделка	м2 пл-ди застр.	463,68	66	16,5	11	<u>8</u> 6	83						<u>0,18</u> 0,18
XI	Внутренняя отделка	"	463,68	1150	16,5	190	<u>8</u> 107	1447						<u>3,17</u> 3,12
XII	Прочие работы													
	в том числе:													
	строительные работы	"	463,68	938	16,5	155	<u>8</u> 87	1180						<u>2,58</u> 2,54
	металлокон- струкции	т	0,312	145	8,6	12	<u>8</u> 13	170						<u>0,37</u> 544,87

807-11-17.85 (У.1)

- II0 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Итого по над-
земной части

33944

5589

3164

42697

93,43

-

Итого обще-
строительных
работ

36328

5983

3387

45698

100%

Главный инженер проекта

Нач. сметного отдела

Составила ст. инженер

Проверила рук. группы

А. Кузнецов
Ю. Сизорин

Т. Зайцева

Г. Гунчикова

А. Кузнецов

Ю. Сизорин

Т. Зайцева

Г. Гунчикова

807-11-17.85

(У.1)

- III -

20967-09

С В О Д К А
объемов и стоимости работ к локальной смете № I
для варианта со стенами вертикальной разрезки

№ п/п III	Наименование конструктив- ных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. измер.	К-во	Сметная стоимость, руб.						Нормативн. условно- чистая продукция			Удельный вес ст-ти конструк- тивного эlemen- та или вида работ в % к общей ст-ти работ по смете ст-ть единицы измере- ния, руб.	
				пря- мые зат- раты	наклад- ные рас- ходы % сумма	плано- вые накоп- ления % от ст-ти по гра- фам 5,7	всего по гра- фам 5,7	в том числе основ- ная з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	В нак- ладных расхо- дах, % от суммы по графе 7	В пла- новых накоп- лениях % от ст-ти по графам 10, 11	Всего по дан- ным граф 10, 11, 12, 13		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

А. Подземная
часть

I	Земляные ра- боты	м3	299	253	16,5	42	<u>8</u> 24	319						<u>0,67</u> 1,07
---	----------------------	----	-----	-----	------	----	----------------	-----	--	--	--	--	--	---------------------

807-11-17.85
(У.1)

- 112 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	Фундаменты	м3	35,94	1940	16,5	320	<u>8</u> 181	2441						<u>5,13</u> 67,92
III	Подпольные каналы и прямки	м3	1,83	191	16,5	32	<u>8</u> 18	241						<u>0,51</u> 131,69
	Итого по подземной части	руб.		2384		394	223	3001						<u>6,31</u> -
	<u>Б. Надземная часть</u>													
IV-A	Стены	м3	115,59	11601	16,5	1914	<u>8</u> 1081	14596						<u>30,68</u> 126,27
V	Покрытие — кровля													
	в том числе:													

807-11-17. 85 (У.1)

- 113 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	строительные работы	м2	557	10994	16,5	1814	<u>8</u> 1025	13833						<u>29,08</u> 24,83
	металлокон- струкции	т	0,03	12	8,6	1	<u>8</u> 1	14						<u>0,03</u> 466,67
VI	Перегородки	м2	467,31	6197	16,5	1023	<u>8</u> 578	7798						<u>16,39</u> 16,69
VII	Оконные про- емы	м2	8,63	60	16,5	10	<u>8</u> 6	76						<u>0,16</u> 8,81
VIII	Дверные про- емы	м2	61,28	1121	16,5	185	<u>8</u> 104	1410						<u>2,96</u> 23,0
IX	Полы	м2	444	3214	16,5	530	<u>8</u> 300	4044						<u>8,50</u> 9,11

801-11-14.85

(У.1)

- II4 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X	Наружная отделка	м2 пл-ди застр.	463,68	40	16,5	7	<u>8</u> 4	51						<u>0,11</u> 0,11
XI	Внутренняя отделка	"	463,68	1107	16,5	183	<u>8</u> 103	1393						<u>2,93</u> 3,00
XII	Прочие ра- боты													
	в том числе:													
	строитель- ные работы	"	463,68	938	16,5	155	<u>8</u> 87	1180						<u>2,48</u> 2,54
	металлокон- струкции	т	0,312	145	8,6	12	<u>8</u> 13	170						<u>0,37</u> 544,87

801-11-17.85 (У.Т)

- 115 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Итого по над-
земной части

35429

5834

3302

44565

93.69

-

Итого обще-
строительных
работ

37813

6228

3525

47566

100%

Главный инженер проекта

Нач. сметного отдела

Составила ст. инженер

Проверила рук. группы

А. Кузнецов
Ю. Сизорин
Т. Зайцева
Г. Гунчикова

А. Кузнецов

Ю. Сизорин

Т. Зайцева

Г. Гунчикова

801-11-17.85 (У.1)

- II6 -

20967-09

ВЕДОМОСТЬ
изменения объемов к смете № I на общестроительные
работы для расчетной зимней температуры -20°

№ п/п	№ прейску- рантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ-экспл. ная машин з/пл. в т.ч. з/пл.		Всего	в том числе основ-экспл. ная машин з/пл. в т.ч. з/пл.	норма- тивной условно- чистой продук- ции	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

В смету № I на общестроительные работы для зимней
расчетной температуры -30° внести следующие изменения:

IV. Стены

(горизонтальная
разрезка панелей

Исключить:

47	7-557 43-6-I.8 ССЦМО п.2-4	Установка двух- слойных стеновых панелей площадью до 6 м2 в бескар- касно-панельных зданиях марки:	шт	61
----	-------------------------------------	---	----	----

807-11-17.85 (У.1)

- II7 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ПСД 60.6.40Т-I
 ПСД 60.6.40Т-УП
 ПСД 60.6.40Т-2
 ПСД 60.6.40Т-У
 ПСД 60.6.40Т-УI
 ПСД 15.30.40Т-I
 ПСД 30.12.40Т-I
 ПСД 12.30.40Т-I
 ПСД 12.12.40Т
 ПСД 18.30.40Т-2
 ПСД 12.24.40Т-I
 ПСД 9.30.40Т-I
 ПСД 18.30.40Т-I
 ПСД 6.30.40Т-I
 ПСД 6.12.40Т
 ПСД 6.24.40Т-I
 ПСД 6.30.40Т-2

48 7-560
 43-7-1.8
 ССЦМО
 п.2-4

Установка двух-
 слойных стеновых
 панелей площадью
 до 15 м2 в бес-
 каркасно-панельных
 зданиях марки:

шт 15

ПСД 60.12.40Т-I
 ПСД 24.30.40Т-I
 ПСД 21.30.40Т
 ПСД 21.30.40Т-I

807-11-17.85 (У.1) - 118 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ССЦ п.10-181	Стоимость стено- вых панелей из легких бетонов $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$ с расходом арма- туры 3,1-7 кг/м ² длиной от 3 до 12 м толщиной 40 см марки:	м ²	85,08							
		ПСД 60.12.40Т-1 ПСД 60.6.40Т-У ПСД 60.6.40Т-У1									
50	ССЦ п.10-183	Стоимость стено- вых панелей из легких бетонов $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$ с расходом арматуры 7,1-10 кг/м ² дли- ной от 3 до 12 м толщиной 40 см марки:	м ²	7,42							
		ПСД 60.6.40Т-УП1									

807-11-17. 85

(У.1)

- II9 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	ССЦ п.10-182	Стоимость стено- вых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ с расходом арматуры 10, I-13 кг/м ² дли- ной от 3 до 12 м толщиной 40 см марки: ПСД60.6.40Т-2	м ²	3,47							
52	"- п.10-185	Стоимость стено- вых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ с расходом арматуры 17, I-20 кг/м ² дли- ной от 3 до 12 м толщиной 40 см марки: ПСД 60.6.40Т-I	м ²	38,17							
53	"- п.10-126	Стоимость стено- вых панелей из легких бетонов									

801-11-17.85

(У.1)

- 120 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

$\gamma = 900$ кг/м³ с
расходом арматуры
до 3 кг/м² длиной
до 3 м толщиной
40 см марки:

м² 30,99

ПСД 18.30.40Т-I
ПСД 24.30.40Т-I
ПСД 21.30.40Т
ПСД 21.30.40Т-I

54 ССМО
п.10-127

Стоимость стено-
вых панелей из
легких бетонов

$\gamma = 900$ кг/м³ с
расходом арматуры
3,1-7 кг/м² дли-
ной до 3 м толщи-
ной 40 см марки:

м² 75,74

ПСД 30.12.40Т-I
ПСД 6.30.40Т-I
ПСД 15.30.40Т-I
ПСД 6.24.40Т-I
ПСД 12.12.40Т
ПСД 9.30.40Т-I
ПСД 12.30.40Т-I
ПСД 18.30.40Т-2
ПСД 12.24.40Т-I
ПСД 6.30.40Т-2

801-11-17.85 (У.1) - 121 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	ССЦМО п.10-128	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ с расходом арматуры 10,1-13 кг/м ² длиной до 3 м, толщиной 40 см марки: ПСД 6.12.40Т	м ²	5,44							
56	7-665 47-10-1.8 ССЦМО п.2-4	Установка карнизных плит марки ПК 6-75П	шт	12							
57	ССЦМО п.11-237 т. ч табл.3.3	Стоимость карнизных плит из бетона 150 марки ПК6-75П длиной от 3 до 12 м с объемной массой бетона 1,6 т/м ³ на пористых заполнителях	м ³	11,04							

801-11-17.85 (У.1) - 122 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ССЦМО т.ч. табл. 3-1	Стоимость ар- матуры класса А-III	кг	42,0							
60	-"-	Стоимость арма- туры класса Вр-I	кг	7,2							
61	-"- п. 13, 19	Стоимость заклад- ных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	57,6							
		Добавить:									
47	7-557 43-6-1.8 ССЦМО п. 2-4	Установка двух- слойных стеновых панелей пло- щадью до 6 м ² в бескаркасно-панель- ных зданиях марки: ПСД 60.6.30Т-I	шт	62							

807-11-19.85 (У.1)

- 123 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ПСД 60.6.30Т-2
 ПСД 60.6.30ТУЦ-I
 ПСД 60.6.30ТУ-I
 ПСД 60.6.30ТУ
 ПСД 12.30.30Т-I
 ПСД 6.30.30Т-I
 ПСД 9.30.30Т-I
 ПСД 18.30.30Т-I
 ПСД 30.12.30Т-I
 ПСД 12.12.30Т
 ПСД 6.12.30Т
 ПСД 12.24.30Т-I
 ПСД 18.30.30Т-2
 ПСД 6.24.30Т-I
 ПСД 6.30.30Т-2
 ПСД 15.30.30Т-I
 ПСД 15.30.30Т-2

48 7-560
 43-7-I.8
 ССЦМО
 п.2-4

Установка двух-
 слойных стеновых
 панелей площадью
 до 15 м2 в бес-
 каркасно-панельных
 зданиях марки:

шт

14

ПСД 60.12.30Т-I
 ПСД 21.30.30Т-I
 ПСД 21.30.30Т

807-11-17.85 (У.1)

- 124 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ССИМО п.10-172	Стоимость стено- вых панелей из легких бетонов $\gamma = 900$ кг/м ³ с расходом арматуры 3,1-7 кг/м ² длиной от 3 до 12 м тол- щиной 30 см марки: ПСД 60.12.30Т-1 ПСД 60.6.30ТУП-1 ПСД 60.6.30ТУ-1 ПСД 60.6.30ТУ	м ²	92,26							
51	"-" п.10-174	Стоимость стено- вых панелей из легких бетонов $\gamma = 900$ кг/м ³ с расходом арматуры 10,1-13 кг/м ² длиной от 3 до 12 м толщиной 30 см марки: ПСД 60.6.30Т-2	м ²	3,47							
52	"-" п.10-176	Стоимость стено- вых панелей из									

801-11-17.85 (У.1) - 125 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

легких бетонов
 $\gamma=900$ кг/м³ с
расходом армату-
ры I7, I-20 кг/м²
длиной от 3 до
12 м толщиной
30 см марки:
ПСД 60.6.30Т-I

м² 38,17

54 ССЦМО
п.10-118

Стоимость стено-
вых панелей из
легких бетонов
 $\gamma=900$ кг/м³ с
расходом арматуры
3, I-7 кг/м² дли-
ной до 3 м, толщи-
ной 30 см
марки:

м² 56,69

ПСД 18.30.30Т-I
ПСД 21.30.30Т-I
ПСД 30.12.30Т
ПСД 21.30.30Т
ПСД 12.24.30Т-I
ПСД 18.30.30Т-2
ПСД 15.30.30Т-I
ПСД 15.30.30Т-2

801-11-17.85

(У.1)

- 126 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

50 ССЦМО
п.10-119 Стоимость сте-
новых панелей из
легких бетонов
 $\gamma=900$ кг/м³ с
расходом арматуры
7,1-10 кг/м² дли-
ной до 3 м, толщиной
30 см марки: м² 46,47
ПСД 12.30.30Т-1
ПСД 6.30.30Т-1
ПСД 9.30.30Т-1
ПСД 12.12.30Т
ПСД 6.24.30Т-1
ПСД 6.30.30Т-2

55 ССЦМО
п.10-121 Стоимость стено-
вых панелей из
легких бетонов
 $\gamma=900$ кг/м³ с
расходом арматуры
13,1-17 кг/м²
длиной до 3 м
толщиной 30 см
марки: м² 5,44
ПСД 6.12.30Т

56 7-665
47-10-1.8 Установка кар-
низных плит

807-11-17.85

(У.1)

- 127 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ССЦМО
п.2-4

марки ПК6-65П

шт

12

57

—"
п.11-237
т.ч.
табл.3.3

Стоимость карниз-
ных плит из
бетона 150 марки
ПК6-65П длиной
от 3 до 12 м с объемной
массой бетона
1,6 т/м3 на порис-
тых заполнителях

м3

9,24

IV.A. С т е н ы

(вертикальная разрезка
панелей)

Исключить:

78

7-549
43-3-1.8
ССЦМО
п.2-4

Установка двух-
слойных стеновых
панелей площадью
до 6 м2
марки:
ПСД 60.6.40УП
ПСД60.6.40У

шт

4

807-4-17.85

(У.1)

- 128 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

79	7-555 43-5-I.8 ССИМО п.2-4	Установка двух- слойных стеновых панелей площадью до 25 м2 в бескар- касно-панельных зданиях марки: 1. ПСД 6.30.40Т-I 2. ПСД 6.30.40Т-I 4. ПСД 60.30.40Т-I 2. ПСД 64.30.40Т-I 3. ПСД 64.30.40Т-I ПСД 64.30.40Т-I 4. ПСД 64.30.40Т-I 4. ПСД 60.30.40Т-2 4. ПСД 60.30.40Т-I	шт	16							
----	-------------------------------------	---	----	----	--	--	--	--	--	--	--

80	ССИМО п.10-181	Стоимость стено- вых панелей из легких бетонов с расходом арматуры 3,1-7 кг/м2 длиной от 3 до 12 м толщи- ной 40 см марки: ПСД 60.6.40УП ПСД 60.6.40У ПСД 64.30.40Т-I	м2	33,85							
----	-------------------	--	----	-------	--	--	--	--	--	--	--

804-11-14.85 (У.1)

- 129 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Расчет №1	Стоимость стено- вых панелей марки: 4.ПСД 60.30.40Т-I	шт	I							
82	"	Стоимость стено- вых панелей марки: 2ПСД6.30.40Т-I	"	I							
83	"	Стоимость стено- вых панелей марки: 3.ПСД 64.30.40Т-I	"	I							
84	"	Стоимость стено- вых панелей марки: 2ПСД64.30.40Т-I	"	I							
85	"	Стоимость стеновых панелей марки ПСД6.30.40Т-I	шт	8							

807-11-17.85

(У.1)

- 130 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Расчет №1	Стоимость стено- вых панелей марки 4ПСД60.30.40Т-1	шт	I							
87	—"	Стоимость стено- вых панелей марки 4ПСД64.30.40Т-1	"	I							
88	—"	Стоимость стено- вых панелей марки 4ПСД60.30.40Т-2	"	I							
89	7-665 47-10-1.8 ССЦМО п.2-4	Установка карниз- ных плит марки ПК-6-75П	"	I2							
90	ССЦМО п.11-237	Стоимость карниз- ных плит марки									

807-11-17.85 (У.1)

- I3I -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

т.ч.
табл. 3-3

ПК-6-75П из
бетона 150 дли-
ной от 3 до 12 м
объемной массой
бетона 1,6 т/м3 на
пористых заполни-
телях

м3

11,04

92 ССЦМО т.ч.
табл. 3-1

Стоимость арма-
туры А-III

кг

42

93 -"-

Стоимость арма-
туры Вр-I

кг

7,2

94 -"-

Стоимость заклад-
ных деталей с
лакокрасочным пок-
рытием

кг

57,6

Добавить:

807-11-17.85

(У.1)

- 132 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	7-549 43-3-I.8 ССЦМО п.2-4	Установка двух- слойных стеновых панелей площадью до 6 м2 в бескар- касно-панельных зданиях марки ПСД 60.6.30.УП ПСД 60.6.30У	шт	4							
79	7-555 43-5-I.8 ССЦМО п.2-4	Установка двух- слойных стеновых панелей площадью до 25 м2 в бескар- касно-панельных зданиях марки: 1 ПСД 6.30.30.Т-I 2 ПСД 6.30.30Т-I 4 ПСД 60.30.30Т-I 2 ПСД 63.30.30Т-I 3.1 ПСД 63.30.30Т-I ПСД 63.30.30.Т-I 4 ПСД 63.30.30Т-I 4 ПСД 60.30.30Т-2 4.1 ПСД 60.30.30Т-I	шт	16							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	ССИМО п.10-172	Стоимость стено- вых панелей из лег- ких бетонов с рас- ходом арматуры 3,1-7 кг/м ² длиной от 3 до 12 м толщи- ной 30 см марки: ПСД60.6.30.УП ПСД 60.6.30.У	м ²	14,6							
81	ССИМО п.10-173	Стоимость стено- вых панелей из легких бетонов с расходом арматуры 7,1-10 кг/м ² дли- ной от 3 до 12 м толщиной 30 см марки: ПСД63.30.30Т-1	м ²	18,71							
81	Расчет №1	Стоимость стеновых панелей марки 4.1ПСД 60.30.30Т-1	шт	1							

807-11-17.85

(У.1)

- 134 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Расчет №1	Стоимость стено- вых панелей марки 2ПСД 6.30.30Т-I	шт	I							
83	—"	Стоимость стено- вых панелей марки 3.1ПСД63.30.30Т-I	шт	I							
84	—"	Стоимость стеновых панелей марки 2ПСД63.30.30Т-I	шт	I							
85	—"	Стоимость стеновых панелей марки 1ПСД6.30.30Т-I	шт	8							
86	—"	Стоимость стено- вых панелей марки 4ПСД60.30.30Т-I	шт	I							
87	—"	Стоимость стеновых панелей марки 4ПСД63.30.30Т-I	шт	I							

807-14-17.85

(У.1)

- 135 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

88	Расчет №1	Стоимость стено- вых панелей марки 4ПСД60.30.30Т-2	шт	I							
89	7-665 47-10-1.8 ССИМО п.2-4	Установка кар- низных плит марки ПК-6.65П	шт	12							
90	ССИМО п.11-237 т.ч. табл.3-3	Стоимость кар- низных плит марки ПК-6.65П из бетона марки 150 длиной от 3 до 12 м объем- ной массой бетона 1,6 т/м3 на порис- тых заполнителях	м3	9,24							

У. Покрытие - кровля

Исключить:

807-11-17.85 (У.1) - 136 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

IO8 MO
 7-I77
 II-I

Укладка комплекс-
 ных плит покрытия
 ребристых площадью
 до IO м2 марки:
 2ПГ-2АІУТ-І20М2В-
 -І2-200Па,
 2ПВ4-2АІУТ-І20М2В-
 -І2-200Па,
 2ПВ7-2АІУТ-І20М2В-
 -І2-200Па

шт 8

IO9 MO
 7-I83
 II-4

Укладка комплекс-
 ных плит покрытия
 площадью до 20 м2
 марки:
 IПГ-3АІУТ-І20М2В-
 -І2-200Па,
 IПВ4-3АІУТ-І20М2В-
 -І2-200Па

шт 20

IIO Расчет
 №2

Стоимость комплекс-
 ной плиты марки:
 2ПВ7-І20М2В-І2 -
 -200 Па из бетона
 300

шт I

809-44-17.85

(У.І) - І37 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	Расчет №2	Стоимость комплекс- ных плит марки III-3A1Yт-120M2B- 12-200Па из бетона 300	шт	15							
II2	—"	Стоимость комплекс- ных плит марки IIВ4-3A1Yт-120M2B- -12-200Па из бетона 300	шт	5							
II3	—"	Стоимость комплекс- ных плит марки 2IIГ-2A1Yт-120M2B- -12-200Па из бетона 300	шт	4							
II4	—"	Стоимость комплекс- ных плит марки 2IIВ4-2A1Yт-120M2B- -12-200Па из бетона 300	шт	3							

807-11-17.85 (У.1)

- 138 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I29	ССЦ ч. I п. II3 стр. 89	Стоимость минера- ловатных плит повышенной жесткос- ти марки 200 ГОСТ 22950-78 толщ. 120 мм в швах плит покрытия	м3	7,91							
-----	-------------------------------	--	----	------	--	--	--	--	--	--	--

Добавить:

I08	МО 7-177 II-1	Укладка комплекс- ных плит покрытия ребристых площадью до 10 м2 марки: 2ПВ7-2АІУт-80МВ- -12-200Па, 2ПГ-2АІУт-80МВ-12- -200Па, 2ПВ4-2АІУт- -80МВ-12-200Па	шт	8							
-----	------------------	--	----	---	--	--	--	--	--	--	--

I09	МО 7-183 II-4	Укладка комплекс- ных плит покрытия ребристых площадью до 20 м2 марки: 1ПГ-3АІУт-80МВ-12- -200Па, 1ПВ4-3АІУт- 80МВ-12-200Па	шт	20							
-----	------------------	---	----	----	--	--	--	--	--	--	--

807-11-17. 85 (У. I)

- 139 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II0	Расчет №2	Стоимость комп- лексной плиты 2ПВ7-2АІУт-80МВ- -І2-200Па из бетона 300	шт	1							
III	—	Стоимость комп- лексных плит марки ІІП-3АІУт-80МВ- -І2-200Па из бетона 300	шт	15							
II2	—	Стоимость комплекс- ных плит марки ІІВ4-3АІУт-80МВ-І2- -200Па из бетона 300	шт	5							
II3	—	Стоимость комплекс- ных плит марки 2П-2АІУт-80МВ-І2-									

807-11-17.85 (У.І)

- 140 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

200Па из бетона 300 шт 4

II4 Расчет
№2 Стоимость комплекс-
ных плит марки
2ПВ4-2АГУТ-80МВ-
12-200Па из бетона
300 шт 3

I29 ССЦ ч. I
п. II3
стр. 89 Стоимость мине-
раловатных плит по-
вышенной жесткости
марки 200 ГОСТ
22950-78 толщ.
80 мм в швах плит
покрытия м3 5,27

У1. Перегородки

Исключается:

I46 7-572
п. 4-I-I.8
ССЦМО Установка двух-
слойных стеновых
панелей из легких

807-11-17.85

(У. I)

- I4I -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.2.4 44-1-1.8	бетонная площадь до 6 м ² марки: ПСД6.30.40-Т ПСД6.30.40-Т3 ПСД6.30.40-Т4	шт	18							
147	ССЦМО 10-127	Стоимость двух- слойных стеновых панелей длиной до 3-х метров объемным весом 900 кг/м ³ с рас- ходом арматуры 3,1-7 кг/м ² марки ПСД6.30.40-Т ПСД6.30.40-Т4	м ²	22,49							
148	"-" п.10-129	Стоимость двух- слойных стеновых панелей длиной до 3-х метров объем- ным весом 900 кг/м ³ с расхо- дом арматуры 7,1-10 кг/м ² марки: ПСД6.30.40-Т-3	м ²	8,65							

807-11-17.85 (У.1)

- 142 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I39	7-284 I6-6 ССЦМО п.2-2	Установка панелей перегородок, устанавливаемых вертикально площадью более 2 м ² марки: ПГ15.31-Т-4	шт	2							
I44	ССЦМО ч.1 п.11-56 примеч. п.17 стр.115	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м ³ с расходом арматуры 7 кг/м ² толщиной 8 см, длиной до 3-х м марки: ПГ15.31-Т4	м ²	9,08							
		Добавить:									
I46	7-572 44, I-I.8 ССЦМО п.2-4	Установка стеновых двухслойных панелей из легких бетонов площадью до 6 м ² марки: ПСД6.30.30-Т ПСД6.30.30-Т3 ПСД6.30.30-Т4	шт	18							

807-11-17.85 (У.Т)

- I43 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I47	ССЦМО 10-118	Стоимость двух- слойных стеновых панелей длиной до 3-х метров объемным весом 900 кг/м3 с рас- ходом арматуры 3,1-7 кг/м2 мар- ки ПСД6.30.30-Т	м2	17,3							
I48	ССЦМО п. 10-119	Стоимость двух- слойных стеновых панелей длиной до 3-х метров, объемным весом 900 кг/м3 с рас- ходом арматуры 7,1-10 кг/м2 мар- ки ПСД6.30.30. -Т4	м2	5,19							
-	ССЦМО п. 10-120	Стоимость двух- слойных стеновых панелей длиной до 3-х метров,									

807-11-17.85 (У.1) - 144 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

объемным весом
900 кг/м³ с расхо-
дом арматуры
10, I-13 кг/м² мар-
ки ПСД6.30.30-Т3

м²

8,65

I39 7-284
I6-6
ССЦМО
п.2-2

Установка пане-
лей перегородок,
устанавливаемых
вертикально
площадью более
2 м² марки
ПГ15.3I-T-I

шт

2

I44 ССЦМО
II-56
Примеч.
п.17
стр.115
т.ч.

Стоимость перего-
родок из бетона
I50, объемной
массой 2400 кг/м³
с расходом арма-
туры 8 кг/м² тол-
щиной 8 см, длиной
до 3-х м марки
ПГ15.3I-TI

м²

9,08

Составила

Кулева

Кулеватова

Проверила

Гунчикова

Гунчикова

807-11-17.85

(У.1)

- I45 -

20967-09

ВЕДОМОСТЬ
изменения объемов к смете № I на общестроительные
работы при варианте свайных фундаментов

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в т.ч.		Всего	в т.ч.		нормативной условной стоимости продукции
						основ-ная з/пл.	машин в т.ч. з/пл.		основ-ная з/пл.	машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

При варианте свайных фундаментов в смету № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения:

Раздел I - "Земляные работы"
§ I-2I и Раздел II - "Фундаменты",
§ 22-34 заменить ниже следующими разделами, из раздела IV - "Стены" исключить § 7I-77 при горизонтальной разрезке панелей или из раздела

807-11-17.85

(У. I)

- 146 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

IV-A "Стены"
исключить § 100-106
при вертикальной
разрезке панелей

I-A. Земляные работы

(вариант свайных
фундаментов)

I	I-230 29-I I-237 29-8 K=5 т.ч. Табл.3 п.5 K=I,I	Срезка раститель- ного слоя грунта I группы бульдо- зером мощностью 59 кВт с переме- щением на расстоя- ние 60 м	1000 м3	0,14
---	---	--	------------	------

2	I-II29 II6-2	Планировка пло- щади застройки в грунтах II груп- пы	100м2	6,97
---	-----------------	---	-------	------

807-11-17.85

(У.1)

- 147 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	I-I83 23-4 т.ч. табл.3 п.4 K=1,2	Погрузка ранее разработанного растительного грунта экскава- тором на авто- самосвалы	1000 м3	0,14							
4	ССШ ч.1 стр.28 K=1	Отвозка расти- тельного грунта автосамосвалами на расстояние 1 км	т	174,25							
5	I-I9.4 25-1 Доп. К ЕРЕР 1984г. K=1,1	Работа на отвале при доставке рас- тительного грунта автосамосвалами	1000 м3	0,14							
6	I-65 12-5	Разработка грунта экскаватором с									

807-11-11.85 (У.1)

- 148 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.ч. табл. 3 п. 4 к-1,2 разд. 3 п. 3.5 к-1,1	ковшом емк. 0,25 м3 в отвал в траншеях	1000 м3	0,001							
7	I-65 I2-5 т.ч. табл. 3 п. 4 к-1,2 разд. 3 п. 3.6 к-1,2	Разработка грунта экскаватором с ковшом емк. 0,25 м3 в отвал в котло- ванах	—"	0,005							
8	I-960 80-2	Разработка грунта вручную под фундаментные балки, каналы, внутренние стены	—"	0,010							
9	I-960 80-2	Разработка грунта вручную	—"	0,010							

801-11-17.85 (У.1)

- 149 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

т.ч.
п.3.67
к-1,2

после разработки
механизированным
способом в
траншеях без
креплений

1000
м3

0,00003

10

1-948
79-2
т.ч.
п.3.72
к-0,8
п.3.67
к-1,2

Доработка грунта
вручную после
разработки меха-
низированным спо-
собом в котлованах
без креплений

1000
м3

0,0001

11

1-231
29-2
т.ч.
п.3.48
к-0,85
1-238
29-9
к-5
т.ч.
табл.3
п.5
к-1,1

Перемещение раз-
работанного грун-
та бульдозером
на расстояние
60 м

—"

0,016

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	I-23I 29-2 т.ч. п.3.48 к-0,85 I-238 29-9 к-5 т.ч. табл.3 п.5 к-I,I	Перемещение разработанного грунта бульдозе- ром на расстояние 60 м для обратной засыпки	I000 м3	0,008							
I3	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 к-5 т.ч. табл.3 п.5 к-I,I	Обратная засып- ка траншей и кот- лованов бульдо- зером с перемеще- нием на расстоя- ние 60 м	-"-	0,008							
I4	I-968 8I-2	Засыпка грунтом вручную траншей и пазух котлована	I00м3	0,08							

807-11-17.85

(У.1)

- 151 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5	I-II84 II8-10	Уплотнение грунта пневматичес- кими трамбовками после засыпки бульдозером	100м3	0,08							
I6	I-I84 23-5 т.ч. табл.3 п.4	Разработка в карьере экскавато- ром с ковшом ем- костью 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы грунта, недостаю- щего для подсыпки под полы	1000 м3	0,122							
I7	ССЦП ч. I стр.28	Перевозка недос- тающего грунта из резерва на I км	т	219,6							
I8	I-231 I-238	Перемещение буль- дозером из резерва									

807-11-17.85 (У.1)

- 152 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	29-2 29-9 т.ч. табл. 3 п. 5 разд. 3 п. 3.48	на расстояние 60 м грунта для подсыпки под полы	1000 м3	0,122							
19	I-531 60-2	Разравнивание и планировка под заданную отметку грунта при под- сырке под полы	—"	0,127							
20	I-II84 II8-10	Уплотнение под- сыпки под полы пневматическими трамбовками	100м3	1,27							
21	I-II87 II8-13	Полив водой под- сыпки под полы	100м2	4,22							
		<u>Фундаменты свайные</u>									
22	7-400	Укладка блоков									

807-11-17.85 (У.1)

- 153 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36-I ССЦМО Том I 2-4	ленточных фунда- ментов весом до 0,5 т марки ФБС 9.4.6	шт	4							
23	7-401 36-2	Укладка блоков ленточных фунда- ментов весом до 1 т марки ФБС 12.4.6-T	шт	4							
24	7-402 36-3 ССЦМО Том I 2-4	Укладка блоков ленточных фунда- ментов весом до 1,5 т марки ФБС 24.4.6-T	шт	2							
	ССЦМО Том II	Стоимость фунда- ментных блоков:									
25	12-2	ФБС 24.4.6-T	шт	2							
26	12-5	ФБС 12.4.6-T	шт	4							
27	12-12	ФБС 9.4.6	шт	4							

801-11-17.85

(У.1)

- 154 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	5-6 2-2	Погружение с земли и подмостей свай железобетон- ных длиной до 5 м молотами в грунты II группы марки СЦЗ-30	м3	2,6							
29	ССЦМО ч. I п. 9-128	Стоимость свай весом до 5 т, периметром сторон 1200 мм длиной до 5 м марки СЦЗ-30	пог. м	42,84							
30	6-13 I-13	Обетонирование балок бетоном 100 по оголовкам	м3	2,13							
31	5-213 30-I	Укладка оголовков весом до 0,5 т марки ОС2-3	шт	14							
32	ССЦМО т. I п. 9-135 т. ч. табл. 3.3	Стоимость оголов- ков объемом до 0,2 м3 из бетона 400 марки ОС2-3	м3	2,38							

807-11-14.85

(У. I)

- 155 -

20967.09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ССЦМО т. I т. ч. табл. 3. I	Стоимость ар- матуры А-I	кг	83,16							
34	—"	Стоимость арма- туры А-III	кг	105,28							
35	—"	Стоимость арма- туры Вр-I	кг	31,22							
36	8-I3 4-I	Устройство гори- зонтальной гидро- изоляции из цемент- ного раствора	100м2	0,39							
37	5-I74 26-4	Погружение с земли и подмостей железо- бетонных свай-колонн длиной до 6 м моло- тами в грунты II груп- пы марки: ICД55.29.30-Ia	м3	1,1							
38	5-I78 26-8	Погружение с земли и подмостей желе- зобетонных									

807-11-17.85

(У. I)

- 156 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		свай-колонн длиной до 8 м молотами в грунты II группы марки 2СД 75.29.30-I	м3	3,70							
39	ССЦМО ч. I п. 9-5 т. ч. табл. 3.3	Стоимость свай- колонн длиной от 3 до 12 м, весом до 5 т, объемом более 0,2 м3 из бетона 250 марки 1СД 55.29.30-Ia 2СД 75.29.30-I	м3	4,94							
40	ССЦМО т. I т. ч. табл. 3. I	Стоимость арма- туры А-III	кг	221,2							
41	-"-	Стоимость арма- туры Вр-I	кг	58,9							
42	-"- п. 13, 19	Стоимость заклад- ных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	103							

807-11-17.85

(У. I)

- 157 -

20967-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	5-3I 9-I	Срубка свай сечением до 0,1 м ² отбойными молотками с земли и подмостей	шт	14							
44	7-I5 I-I5	Укладка фунда- ментных балок дли- ной до 6 м	шт	16							
45	ССЦМО ч. II п. 9-352	Стоимость фунда- ментных балок из бетона 300 марки ФБ6-II	м ³	11,36							
46	ССЦМО ч. I т. ч. табл. 3. I	Стоимость арма- туры А-I	кг	409,6							
47	"	Стоимость арма- туры класса А-III	кг	918,4							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

48	СССМО ч. I т. ч. табл. 3. I п. 13, 19	Стоимость заклад- ных деталей с лакокрасочными покрытиями	кг	44,8							
----	--	--	----	------	--	--	--	--	--	--	--

Итого по раз-
делу руб.

Составила *Мза* Зайцева
Проверила Гунчикова *Гунчикова*

807-4-14.85

(У. I)

- 159 -

20 967-09

Всего 14.04.86

Ф. Р. А. Ш. Ш.