

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ТЕРр 81 - 04 - (51 - 69) - 2001  
Самарская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТЕРр - 2001**

Общие указания по применению ТЕРр - 2001

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| ТЕРр - 2001 - 51 | Земляные работы    |
| ТЕРр - 2001 - 52 | Фундаменты         |
| ТЕРр - 2001 - 53 | Стены              |
| ТЕРр - 2001 - 54 | Перекрытия         |
| ТЕРр - 2001 - 55 | Перегородки        |
| ТЕРр - 2001 - 56 | Проемы             |
| ТЕРр - 2001 - 57 | Полы               |
| ТЕРр - 2001 - 58 | Крыши, кровли      |
| ТЕРр - 2001 - 59 | Лестницы, крыльца  |
| ТЕРр - 2001 - 60 | Печные работы      |
| ТЕРр - 2001 - 61 | Штукатурные работы |
| ТЕРр - 2001 - 62 | Малярные работы    |

**Часть I**

*Издание официальное*

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕРр 81 – 04 – (51 – 69) - 2001

Самарская область

---

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТЕРр - 2001**

Общие указания по применению ТЕРр - 2001

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| ТЕРр - 2001 - 51 | Земляные работы    |
| ТЕРр - 2001 - 52 | Фундаменты         |
| ТЕРр - 2001 - 53 | Стены              |
| ТЕРр - 2001 - 54 | Перекрытия         |
| ТЕРр - 2001 - 55 | Перегородки        |
| ТЕРр - 2001 - 56 | Проемы             |
| ТЕРр - 2001 - 57 | Полы               |
| ТЕРр - 2001 - 58 | Крыши, кровли      |
| ТЕРр - 2001 - 59 | Лестницы, крыльца  |
| ТЕРр - 2001 - 60 | Печные работы      |
| ТЕРр - 2001 - 61 | Штукатурные работы |
| ТЕРр - 2001 - 62 | Малярные работы    |

**Часть I**

*Издание официальное*

Администрация Самарской области

2001

**УДК 69.003.12**  
**ББК 65.31**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 / Самара, 2001 г. – 130 с.**

Предназначены для определения стоимости ремонтно-строительных работ, выполняемых на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

**РАЗРАБОТАНЫ** Региональным центром ценообразования в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, А.В. Кривохижен, В.Н. Пристенков)

**УТВЕРЖДЕНЫ** распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 45-р от 20.02.2001

**ВНЕСЕНЫ** Региональным центром ценообразования в строительстве

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ** в Госстрое России письмом № 10-295 от 23.05.2001

**ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** с 01.06.2001 на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 225-р от 29.06.2001

**Настоящие Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр ценообразования в строительстве».**

**ISBN 5-901508-01-07**

© ЦЦС, 2001 г.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 58

**Крыши, кровли  
ТЕРр-2001-58****ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ****1. Общие указания**

1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку, ремонт и смену основных конструкций крыш и кровель.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству основных конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках сборника учтено производство работ:

а) на высоте до 15 м включительно (на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 м<sup>2</sup> - 4 кг (или одного листа размерами 1420x710 мм; для случаев использования черной кровельной стали затраты принимаются те же с добавлением расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м<sup>2</sup>).

**2. Правила определения объемов работ**

2.1. Объем работ по кровле определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.

2.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.3. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов - с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами - с уменьшением на 0,07 метра.

| №№<br>расценок                 | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конструкций    | Ед.<br>измер. | Прямые<br>затраты,<br>руб. | В том числе, руб. |                                     |                                    |   | Затраты<br>труда<br>рабочих<br>строителей,<br>чел.-ч |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------------------------|
|                                | оплата<br>труда<br>рабочих                                           |               |                            | экспл. машин      |                                     | материалы                          |   |                                                      |
|                                |                                                                      |               |                            | всего             | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин. | расход<br>неучтенных<br>материалов |   |                                                      |
| Коды<br>неучтенных<br>ресурсов | Наименование и характеристика<br>неучтенных расценками<br>материалов |               |                            |                   |                                     |                                    |   |                                                      |
| 1                              | 2                                                                    | 3             | 4                          | 5                 | 6                                   | 7                                  | 8 | 9                                                    |

Табл. 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш

|        |                                                              |               |        |        |       |      |  |       |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------|------|--|-------|
| 58-1-1 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами                    | 100 м2 кровли | 212,59 | 156,3  | 56,29 | 7,07 |  | 15,16 |
| 58-1-2 | Разборка стропил со стойками и подкосами из досок            | 100 м2 кровли | 273,62 | 238,14 | 35,48 | 4,45 |  | 22,68 |
| 58-1-3 | Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 335,73 | 284,34 | 51,39 | 6,45 |  | 27,08 |
| 58-1-4 | Разборка мауэрлатов                                          | 100 м2 кровли | 102,43 | 69,39  | 33,04 | 4,15 |  | 6,73  |

Табл. 58-2 Разборка слуховых окон

|        |                                                  |          |         |         |       |  |  |       |
|--------|--------------------------------------------------|----------|---------|---------|-------|--|--|-------|
| 58-2-1 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных  | 100 окон | 3535,7  | 3518,8  | 16,9  |  |  | 341,3 |
| 58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 3205,78 | 3188,88 | 16,9  |  |  | 309,3 |
| 58-2-3 | Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных | 100 окон | 1438,76 | 1426,9  | 11,86 |  |  | 138,4 |

Табл. 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали

|        |                                                                                                          |                       |        |        |      |  |  |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|------|--|--|-------|
| 58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 92,6   | 92,27  | 0,33 |  |  | 9,1   |
| 58-3-2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с земли и подмостей                | 100 м труб и покрытий | 114,93 | 114,93 |      |  |  | 11,04 |
| 58-3-3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с люлек                            | 100 м труб и покрытий | 305,43 | 305,43 |      |  |  | 29,34 |

Табл. 58-4 Разборка парапетных решеток

|        |                             |                          |        |        |      |  |  |      |
|--------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|------|--|--|------|
| 58-4-1 | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток | 153,74 | 151,11 | 2,63 |  |  | 14,8 |
|--------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------|------|--|--|------|

Табл. 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш

|        |                                                                                                                |       |         |         |       |      |         |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон       | 100 м | 3561,79 | 442,16  | 25,38 | 5,38 | 3094,25 | 39,87  |
| 58-5-2 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен                                  | 100 м | 5693,35 | 1776,73 | 47,52 | 9,68 | 3869,1  | 160,21 |
| 58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев                                 | 100 м | 6166,73 | 1664,5  | 24,86 | 4,92 | 4477,37 | 150,09 |
| 58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок                                   | 100 м | 3071,49 | 1477,74 | 14,26 | 2,92 | 1579,49 | 133,25 |
| 58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 6212,61 | 1776,73 | 47,52 | 9,68 | 4388,36 | 160,21 |

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                            | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |                            |                                           | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                         | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов                                                            |            |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |                            | материалы<br>расход неучтенных материалов |                                          |
|                                         |                                                                                                                           |            |                      |                      | всего        | в т.ч. оплата труда машин. |                                           |                                          |
| 1                                       | 2                                                                                                                         | 3          | 4                    | 5                    | 6            | 7                          | 8                                         | 9                                        |
| 58-5-6                                  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов                  | 1 шт.      | 88,92                | 15,48                | 19,63        | 4,15                       | 53,81                                     | 1,42                                     |
| 58-5-7                                  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт.      | 134,39               | 47,02                | 24,69        | 5,22                       | 62,68                                     | 4,24                                     |

Табл. 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов

|        |                                                                              |                 |        |         |        |       |         |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|--------|-------|---------|------|
| 58-6-1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 3859,4 | 900,51  | 261,07 | 37,02 | 2697,82 | 81,2 |
| 58-6-2 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов усиленного профиля    | 100 м2 покрытий | 4082   | 1051,33 | 366,87 | 49,31 | 2663,8  | 94,8 |

Табл. 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов

|                      |                                                                                                                                 |                    |          |         |       |       |                |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------|-------|-------|----------------|--------|
| 58-7-1<br>(101 9123) | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя<br>Материалы рулонные кровельные  | 100 м2 покрытий м2 | 2684,3   | 254,12  | 25,2  | 14,21 | 2404,98<br>115 | 22,35  |
| 58-7-2<br>(101 9123) | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев<br>Материалы рулонные кровельные | 100 м2 покрытий м2 | 4691,8   | 489,36  | 48,38 | 27,72 | 4154,06<br>233 | 43,04  |
| 58-7-3               | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой рубероидной мастикой                                                   | 100 м2 покрытий    | 1985,91  | 132,82  | 23,39 | 12,68 | 1829,7         | 12,53  |
| 58-7-4               | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой                                                                 | 100 м2 покрытий    | 421,04   | 140,98  | 18,77 | 8,68  | 261,29         | 13,3   |
| 58-7-5               | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком                                                         | 100 м2 покрытий    | 3495,26  | 119,23  | 6,76  | 2,3   | 3369,27        | 11,05  |
| 58-7-6               | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых материалов в два слоя                                         | 100 м2 покрытий    | 17410,05 | 1827,47 | 46,44 | 33,94 | 15536,14       | 154,87 |
| 58-7-7               | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых материалов в один слой                                        | 100 м2 покрытий    | 12546,72 | 1728,35 | 26,52 | 19,55 | 10791,85       | 146,47 |

Табл. 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат

|                      |                                                                                                                 |              |         |         |       |       |            |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|-------|-------|------------|-------|
| 58-8-1<br>(101 1985) | Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали черной<br>Сталь листовая       | 100 листов т | 1601,92 | 1459,44 | 49,03 | 11,67 | 93,45<br>П | 131,6 |
| 58-8-2<br>(101 9351) | Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали оцинкованной<br>Сталь листовая | 100 листов т | 1498,33 | 1426,17 | 49,03 | 11,67 | 23,13<br>П | 128,6 |
| 58-8-3<br>(101 1985) | Постановка заплат из листовой кровельной стали черной размером 1/4 листа<br>Сталь листовая                      | 100 заплат т | 687,06  | 641,82  | 14,09 | 3,38  | 31,15<br>П | 58,4  |

| №№ расценок              | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                   | Ед. измер.      | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |                            |                              | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|                          |                                                                                                  |                 |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |                            | материалы                    |                                          |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов                                   |                 |                      |                      | всего        | в т.ч. оплата труда машин. | расход неучтенных материалов |                                          |
| 1                        | 2                                                                                                | 3               | 4                    | 5                    | 6            | 7                          | 8                            | 9                                        |
| 58-8-4<br>(101 1985)     | Постановка заплат из листовой кровельной стали черной размером 1/2 листа<br>Сталь листовая       | 100 заплат<br>т | 860,67               | 783,59               | 28,04        | 6,68                       | 49,04<br>П                   | 71,3                                     |
| 58-8-5<br>(101 9351)     | Постановка заплат из листовой кровельной стали оцинкованной размером 1/4 листа<br>Сталь листовая | 100 заплат<br>т | 659,48               | 637,68               | 14,09        | 3,38                       | 7,71<br>П                    | 57,5                                     |
| 58-8-6<br>(101 9351)     | Постановка заплат из листовой кровельной стали оцинкованной размером 1/2 листа<br>Сталь листовая | 100 заплат<br>т | 809,35               | 767,43               | 28,04        | 6,68                       | 13,88<br>П                   | 69,2                                     |

Табл. 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали

|        |                                                          |               |       |      |  |  |       |      |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------|-------|------|--|--|-------|------|
| 58-9-1 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 100 м2 кровли | 72,53 | 29,1 |  |  | 43,43 | 2,87 |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------|-------|------|--|--|-------|------|

Табл. 58-10 Смена частей водосточных труб

|         |                                                                             |         |         |         |      |      |         |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|---------|-------|
| 58-10-1 | Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц или подмостей | 100 м   | 6805,53 | 408,11  | 8,77 | 2    | 6388,65 | 36,8  |
| 58-10-2 | Смена частей водосточных труб: прямые звенья с люлек                        | 100 м   | 7376,62 | 982,57  | 5,4  | 1,23 | 6388,65 | 88,6  |
| 58-10-3 | Смена частей водосточных труб: колена с земли, лестниц и подмостей          | 100 шт. | 4159,52 | 708,65  | 5,4  | 1,23 | 3445,47 | 63,9  |
| 58-10-4 | Смена частей водосточных труб: колена с люлек                               | 100 шт. | 4938,04 | 1487,17 | 5,4  | 1,23 | 3445,47 | 134,1 |
| 58-10-5 | Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)                              | 100 шт. | 4136,75 | 588,88  | 5,4  | 1,23 | 3542,47 | 53,1  |
| 58-10-6 | Смена частей водосточных труб: воронки с земли, лестниц или подмостей       | 100 шт. | 6810,75 | 588,88  | 5,4  | 1,23 | 6216,47 | 53,1  |
| 58-10-7 | Смена частей водосточных труб: воронки с люлек                              | 100 шт. | 7549,34 | 1327,47 | 5,4  | 1,23 | 6216,47 | 119,7 |

Табл. 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток

|         |                                         |              |        |       |      |  |       |      |
|---------|-----------------------------------------|--------------|--------|-------|------|--|-------|------|
| 58-11-1 | Ремонт металлических парапетных решеток | 10 м решеток | 120,52 | 53,02 | 1,21 |  | 66,29 | 4,73 |
|---------|-----------------------------------------|--------------|--------|-------|------|--|-------|------|

Табл. 58-12 Устройство обрешетки

|         |                                                                                           |        |         |        |       |      |         |       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок                                                    | 100 м2 | 2756,8  | 328,17 | 27,53 | 8,14 | 2401,1  | 31,83 |
| 58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали          | 100 м2 | 1873,82 | 220,12 | 17,63 | 5,38 | 1636,07 | 21,35 |
| 58-12-3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 1356,41 | 193,83 | 9,61  | 3    | 1152,97 | 18,8  |
| 58-12-4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы                | 100 м2 | 1366,72 | 189,81 | 6,6   | 1,84 | 1170,31 | 18,41 |

Табл. 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо

|                       |                                                                                                        |                     |       |       |      |      |              |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|------|------|--------------|------|
| 58-13-1<br>(101 9123) | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок<br>Материалы рулонные кровельные | 100 м2 кровли<br>м2 | 86,03 | 47,05 | 4,05 | 0,92 | 34,93<br>115 | 4,52 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|------|------|--------------|------|

| №№ расценок              | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                                 | Ед. измер.       | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |              |                            |                              | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                |                  |                      | оплата труда рабочих | экспл. машин |                            | материалы                    |                                          |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов                                                 |                  |                      |                      | всего        | в т.ч. оплата труда машин. | расход неучтенных материалов |                                          |
| 1                        | 2                                                                                                              | 3                | 4                    | 5                    | 6            | 7                          | 8                            | 9                                        |
| 58-13-2<br>(101 9123)    | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой<br>Материалы рулонные кровельные | 100 м2 кровли м2 | 288,6                | 88,62                | 4,72         | 1,08                       | 195,26<br>115                | 8,36                                     |

Табл. 58-14 Смена покрытия из листовой стали

|                       |                                                                                                                               |                    |         |         |       |       |             |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|-------|-------|-------------|--------|
| 58-14-1<br>(101 9351) | Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами<br>Сталь листовая оцинкованная                                 | 100 м2 покры-тий т | 2470,96 | 1751,83 | 73,25 | 25,96 | 645,88<br>П | 148,46 |
| 58-14-2<br>(101 9351) | Смена кровли средней сложности без настенных желобов и свесов<br>Сталь листовая оцинкованная                                  | 100 м2 покры-тий т | 1940,87 | 1639,73 | 69,27 | 24,5  | 231,87<br>П | 138,96 |
| 58-14-3<br>(101 9351) | Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 кв.м<br>Сталь листовая оцинкованная | 100 м2 покры-тий т | 2525,72 | 1804,34 | 75,5  | 26,72 | 645,88<br>П | 152,91 |
| 58-14-4<br>(101 9351) | Смена кровли средней сложности без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 кв.м<br>Сталь листовая оцинкованная  | 100 м2 покры-тий т | 1991,53 | 1688,82 | 70,84 | 25,11 | 231,87<br>П | 143,12 |
| 58-14-5<br>(101 9351) | Смена кровли простой сложности с настенными желобами и свесами<br>Сталь листовая оцинкованная                                 | 100 м2 покры-тий т | 2059,22 | 1349,89 | 73,25 | 25,96 | 636,08<br>П | 117,28 |
| 58-14-6<br>(101 9351) | Смена кровли простой сложности без настенных желобов и свесов<br>Сталь листовая оцинкованная                                  | 100 м2 покры-тий т | 1616    | 1263,45 | 69,27 | 24,5  | 283,28<br>П | 109,77 |

Табл. 58-15 Перенавеска водосточных труб

|                       |                                                                                     |              |        |         |  |  |            |       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|--|--|------------|-------|
| 58-15-1<br>(101 0782) | Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей<br>Поковки строительные | 100 м труб т | 688,65 | 677,08  |  |  | 11,57<br>П | 60,4  |
| 58-15-2<br>(101 0782) | Перенавеска водосточных труб с люлек<br>Поковки строительные                        | 100 м труб т | 1230,1 | 1218,53 |  |  | 11,57<br>П | 108,7 |

Табл. 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами

|         |                                                         |          |         |         |       |       |         |       |
|---------|---------------------------------------------------------|----------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|
| 58-16-1 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 кв.м   | 100 мест | 752,26  | 522,55  | 20,74 | 4,92  | 208,97  | 45,4  |
| 58-16-2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 кв.м    | 100 мест | 1396,33 | 866,7   | 43,9  | 10,44 | 485,73  | 75,3  |
| 58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 кв.м    | 100 мест | 2625,23 | 1495,15 | 89,17 | 21,2  | 1040,91 | 129,9 |
| 58-16-4 | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,25 кв.м | 100 мест | 517,53  | 264,87  | 10,56 | 2,46  | 242,1   | 24,3  |
| 58-16-5 | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 кв.м  | 100 мест | 1058,99 | 470,88  | 24,81 | 5,84  | 563,3   | 43,2  |
| 58-16-6 | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 1,0 кв.м  | 100 мест | 2084,72 | 831,67  | 54,52 | 12,9  | 1198,53 | 76,3  |

Табл. 58-17 Разборка покрытий кровель

|         |                                                  |                           |        |        |      |  |  |       |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|------|--|--|-------|
| 58-17-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покры-тий кро-вель | 178,87 | 176,54 | 2,33 |  |  | 17,41 |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|------|--|--|-------|

| №№ расценок<br>Коды неучтенных ресурсов                        | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                 | Ед. измер.              | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |                            |                              |   | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---|------------------------------------------|
|                                                                | оплата труда рабочих                                                           |                         |                      | экспл. машин      |                            | материалы                    |   |                                          |
| Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов |                                                                                |                         |                      | всего             | в т.ч. оплата труда машин. | расход неучтенных материалов |   |                                          |
| 1                                                              | 2                                                                              | 3                       | 4                    | 5                 | 6                          | 7                            | 8 | 9                                        |
| 58-17-2                                                        | Разборка покрытий кровель из листовой стали                                    | 100 м2 покрытий кровель | 107,06               | 106,37            | 0,69                       |                              |   | 10,49                                    |
| 58-17-3                                                        | Разборка покрытий кровель из черепицы                                          | 100 м2 покрытий кровель | 686,02               | 681,31            | 4,71                       |                              |   | 67,19                                    |
| 58-17-4                                                        | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 249,06               | 247,31            | 1,75                       |                              |   | 24,39                                    |

Табл. 58-18 Смена обрешетки

|         |                                                              |                            |         |         |       |       |         |        |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 58-18-1 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм       | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1317,96 | 471,17  | 12,78 | 2,76  | 834,01  | 45,7   |
| 58-18-2 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм       | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2064,94 | 671,39  | 19,97 | 4,3   | 1373,58 | 65,12  |
| 58-18-3 | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2415,3  | 837,79  | 35,49 | 7,68  | 1542,02 | 81,26  |
| 58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 4377,63 | 986,56  | 55,04 | 11,98 | 3336,03 | 95,69  |
| 58-18-5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 6886,35 | 1427,83 | 79,89 | 17,2  | 5378,63 | 138,49 |

Табл. 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали

|         |                                                                                                       |                |         |         |       |      |         |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 58-19-1 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков       | 100 м покрытий | 9483,19 | 1603,46 | 5,32  | 1,77 | 7874,41 | 151,27 |
| 58-19-2 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов | 100 м покрытий | 6915,28 | 1244,97 | 7,43  | 2,46 | 5662,88 | 117,45 |
| 58-19-3 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов  | 100 м покрытий | 6673,91 | 1073,14 | 10,51 | 3,46 | 5590,26 | 101,24 |
| 58-19-4 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков                          | 100 м покрытий | 9006,92 | 1127,19 | 5,32  | 1,77 | 7874,41 | 101,64 |
| 58-19-5 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов                    | 100 м покрытий | 6536,77 | 868,57  | 5,32  | 1,77 | 5662,88 | 78,32  |

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                          | Ед. измер.                 | Прямые затраты, руб.         | В том числе, руб.                                              |                      |              |          | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|------------------------------------------|
|             | Коды неучтенных ресурсов                                                                                |                            |                              | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | оплата труда рабочих | экспл. машин |          |                                          |
| всего       |                                                                                                         | в т.ч. оплата труда машин. | расход неучтенных материалов |                                                                |                      |              |          |                                          |
| 1           | 2                                                                                                       | 3                          | 4                            | 5                                                              | 6                    | 7            | 8        | 9                                        |
| 58-19-6     | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами | 100 м покрытий             | 12566,41                     | 1302,52                                                        | 18,45                | 5,99         | 11245,44 | 117,45                                   |

Табл. 58-20 Смена обделок из листовой стали

|         |                                                                                                         |       |          |         |       |       |          |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-------|-------|----------|--------|
| 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м                | 100 м | 3713,83  | 459,24  | 3,9   | 1,22  | 3250,69  | 41,41  |
| 58-20-2 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,7 м                | 100 м | 6355,03  | 701,11  | 6,15  | 2     | 5647,77  | 63,22  |
| 58-20-3 | Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1 м    | 100 м | 8010,42  | 779,07  | 7,43  | 2,46  | 7223,92  | 70,25  |
| 58-20-4 | Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1,75 м | 100 м | 13954,02 | 1255,72 | 12,61 | 4,14  | 12685,69 | 113,23 |
| 58-20-5 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам                                           | 100 м | 2344,04  | 723,18  | 2,77  | 0,84  | 1618,09  | 65,21  |
| 58-20-6 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к деревянным стенам                                         | 100 м | 2197,21  | 576,35  | 2,77  | 0,84  | 1618,09  | 51,97  |
| 58-20-7 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам                                            | 100 м | 2587,69  | 966,83  | 2,77  | 0,84  | 1618,09  | 87,18  |
| 58-20-8 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам                                           | 100 м | 3049,5   | 1029,82 | 36,01 | 10,75 | 1983,67  | 92,86  |

Табл. 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

|         |                                                                                       |        |         |        |      |      |        |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------|------|--------|------|
| 58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал                        | 10 шт. | 1089,52 | 197,16 | 2,02 | 0,46 | 890,34 | 18,6 |
| 58-21-2 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах добавлять на каждый следующий канал | 10 шт. | 312,62  | 55,12  | 0,67 | 0,15 | 256,83 | 5,2  |

Табл. 58-22 Смена ухватов для водосточных труб

|         |                                                        |         |        |        |      |      |        |      |
|---------|--------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------|------|--------|------|
| 58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах   | 100 шт. | 786,11 | 400,68 | 0,67 | 0,15 | 384,76 | 37,8 |
| 58-22-2 | Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах | 100 шт. | 615,45 | 230,02 | 0,67 | 0,15 | 384,76 | 21,7 |

Табл. 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

|         |                                                                               |         |        |       |      |      |        |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------|------|--------|------|
| 58-23-1 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | 1 место | 864,56 | 97,92 | 4,17 | 0,61 | 762,47 | 8,83 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------|------|--------|------|

Табл. 58-24 Смена кровли из черепицы

|                       |                                                                             |                                   |         |         |       |       |            |        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|-------|-------|------------|--------|
| 58-24-1<br>(404 9095) | Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 50%<br>Черепица | 100 м2 покрытия кровли<br>1000 шт | 2705,66 | 1762,21 | 54,85 | 18,27 | 888,6<br>П | 149,34 |
| 58-24-2<br>(404 9095) | Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 75%<br>Черепица | 100 м2 покрытия кровли<br>1000 шт | 2968,82 | 2006    | 74,22 | 25,88 | 888,6<br>П | 170    |

ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли

| №№<br>расценок | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конструкций                                                                                              | Ед.<br>измер.                     | Прямые<br>затраты,<br>руб. | В том числе, руб.                                                    |                            |                       |                                     | Затраты<br>труда<br>рабочих<br>строителей,<br>чел.-ч |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                | Коды<br>неучтенных<br>ресурсов                                                                                                                                 |                                   |                            | Наименование и характеристика<br>неучтенных расценками<br>материалов | оплата<br>труда<br>рабочих | экспл. машин<br>всего | в т.ч.<br>оплата<br>труда<br>машин. |                                                      |
| 1              | 2                                                                                                                                                              | 3                                 | 4                          | 5                                                                    | 6                          | 7                     | 8                                   | 9                                                    |
| 58-24-3        | Смена кровли из черепицы при<br>добавлении нового материала; при<br>смене покрытия с уклоном более<br>35 град. (более 1:1,43) добавлять к<br>58-24-1 и 58-24-2 | 100 м2<br>покры-<br>тия<br>кровли | 353,76                     | 353,76                                                               |                            |                       |                                     | 29,98                                                |

|                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ .....                                                                                                                             | 3         |
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....                                                                                                                         | 3         |
| 2. СРЕДНИЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ.....                                                                                                                     | 5         |
| 3. ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА .....                                                                                                        | 5         |
| 4. ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК .....                                                                                                           | 5         |
| <b>Сборник № 51 .....</b>                                                                                                                        | <b>9</b>  |
| Табл. 51-1 Разработка грунта внутри здания.....                                                                                                  | 11        |
| Табл. 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов .....                                                                  | 11        |
| Табл. 51-3 Изменение уровня пола в здании .....                                                                                                  | 11        |
| Табл. 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов.....                                                                                           | 11        |
| Табл. 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях .....                                                                        | 11        |
| Табл. 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой .....                                                                      | 12        |
| <b>Сборник № 52 .....</b>                                                                                                                        | <b>13</b> |
| Табл. 52-1 Усиление фундаментов торкретированием .....                                                                                           | 14        |
| Табл. 52-2 Усиление фундаментов цементацией.....                                                                                                 | 14        |
| Табл. 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий .....                                                                      | 14        |
| Табл. 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий.....                                                                                 | 14        |
| Табл. 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов .....                                                                                     | 14        |
| Табл. 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих<br>и пристраиваемых фундаментов.....                      | 14        |
| Табл. 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов .....                                                                                  | 14        |
| Табл. 52-8 Смена деревянных ступьев .....                                                                                                        | 15        |
| Табл. 52-9 Замена деревянных ступьев .....                                                                                                       | 15        |
| Табл. 52-10 Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя .....                                                                           | 15        |
| Табл. 52-11 Водоотлив из подвала .....                                                                                                           | 15        |
| Табл. 52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов .....                                                                 | 15        |
| Табл. 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов.....                                                                                         | 15        |
| Табл. 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов .....                                                                                         | 16        |
| Табл. 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение.....                                                                                      | 16        |
| Табл. 52-16 Заделка подвальных окон.....                                                                                                         | 16        |
| <b>Сборник № 53 .....</b>                                                                                                                        | <b>17</b> |
| Табл. 53-1 Разборка деревянных стен .....                                                                                                        | 19        |
| Табл. 53-2 Разборка каменной кладки.....                                                                                                         | 19        |
| Табл. 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках .....                                                                                        | 19        |
| Табл. 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках.....                                                                               | 19        |
| Табл. 53-5 Ремонт каркасных стен .....                                                                                                           | 20        |
| Табл. 53-6 Добавление утепляющей засыпки.....                                                                                                    | 20        |
| Табл. 53-7 Смена досок чистой обшивки стен .....                                                                                                 | 20        |
| Табл. 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем .....                                                                       | 20        |
| Табл. 53-9 Смена венцов в стенах.....                                                                                                            | 20        |
| Табл. 53-10 Подъем рубленых стен домкратом.....                                                                                                  | 20        |
| Табл. 53-11 Ремонт конопатки стен .....                                                                                                          | 20        |
| Табл. 53-12 Укрепление деревянных стен .....                                                                                                     | 20        |
| Табл. 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича .....                                                           | 21        |
| Табл. 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах .....                                                                                              | 21        |
| Табл. 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен.....                                                                                               | 21        |
| Табл. 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами .....                                                                                          | 22        |
| Табл. 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней .....                                                                                            | 22        |
| Табл. 53-18 Ремонт перемычек .....                                                                                                               | 22        |
| Табл. 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную .....                                                                          | 22        |
| Табл. 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом .....                                                           | 22        |
| Табл. 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей<br>и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий ..... | 22        |
| Табл. 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен.....                                                         | 25        |
| Табл. 53-23 Перекладка карнизов.....                                                                                                             | 25        |
| Табл. 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования.....                              | 25        |
| Табл. 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий .....                                                                | 26        |
| <b>Сборник № 54 .....</b>                                                                                                                        | <b>27</b> |
| Табл. 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков.....                                          | 28        |
| Табл. 54-2 Разборка стальных балок перекрытий .....                                                                                              | 28        |
| Табл. 54-3 Разборка подшивки потолков.....                                                                                                       | 28        |
| Табл. 54-4 Ремонт деревянных балок.....                                                                                                          | 28        |
| Табл. 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов.....                                                                                  | 28        |
| Табл. 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками.....                                                                                          | 28        |
| Табл. 54-7 Смена засыпки перекрытия .....                                                                                                        | 28        |
| Табл. 54-8 Укладка металлических балок .....                                                                                                     | 29        |
| Табл. 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 кв.м с заделкой швов .....                                                                    | 29        |

|                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Табл. 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны .....                                                                     | 29        |
| Табл. 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок .....                                                             | 29        |
| Табл. 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка .....                                                                              | 29        |
| Табл. 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре .....                                                                              | 29        |
| Табл. 54-14 Укрепление концов деревянных балок .....                                                                                    | 29        |
| Табл. 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены .....                                     | 29        |
| <b>Сборник № 55 .....</b>                                                                                                               | <b>31</b> |
| Табл. 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок .....                                                                | 32        |
| Табл. 55-2 Перестановка филенчатых перегородок .....                                                                                    | 32        |
| Табл. 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков .....                                                                   | 32        |
| Табл. 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» .....                                             | 32        |
| Табл. 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи .....                                                                    | 33        |
| Табл. 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов .....                                                      | 33        |
| Табл. 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок .....                                                                              | 33        |
| <b>Сборник № 56 .....</b>                                                                                                               | <b>35</b> |
| Табл. 56-1 Демонтаж оконных коробок .....                                                                                               | 36        |
| Табл. 56-2 Снятие оконных переплетов .....                                                                                              | 36        |
| Табл. 56-3 Снятие подоконных досок .....                                                                                                | 36        |
| Табл. 56-4 Ремонт оконных коробок и колод .....                                                                                         | 36        |
| Табл. 56-5 Ремонт оконных переплетов .....                                                                                              | 36        |
| Табл. 56-6 Ремонт форточек .....                                                                                                        | 37        |
| Табл. 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах .....                                                                               | 37        |
| Табл. 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки .....                                                           | 37        |
| Табл. 56-9 Демонтаж дверных коробок .....                                                                                               | 37        |
| Табл. 56-10 Снятие дверных полотен .....                                                                                                | 37        |
| Табл. 56-11 Снятие наличников .....                                                                                                     | 38        |
| Табл. 56-12 Смена дверных и оконных приборов .....                                                                                      | 38        |
| Табл. 56-13 Ремонт дверных коробок .....                                                                                                | 39        |
| Табл. 56-14 Перевязка дверных полотен .....                                                                                             | 39        |
| Табл. 56-15 Ремонт дверных полотен .....                                                                                                | 39        |
| Табл. 56-16 Ремонт калевки дверных полотен .....                                                                                        | 40        |
| Табл. 56-17 Ремонт порогов .....                                                                                                        | 40        |
| Табл. 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок .....                                                                                  | 40        |
| Табл. 56-19 Обивка дверей дерматином .....                                                                                              | 40        |
| Табл. 56-20 Ремонт ворот и калиток .....                                                                                                | 40        |
| Табл. 56-21 Установка дверных полотен .....                                                                                             | 40        |
| Табл. 56-22 Навеска плотничных дверей .....                                                                                             | 41        |
| Табл. 56-23 Обрамление проемов угловой сталью .....                                                                                     | 41        |
| Табл. 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита .....                                                                    | 41        |
| <b>Сборник № 57 .....</b>                                                                                                               | <b>43</b> |
| Табл. 57-1 Разборка оснований покрытия полов .....                                                                                      | 44        |
| Табл. 57-2 Разборка покрытий полов .....                                                                                                | 44        |
| Табл. 57-3 Разборка плинтусов .....                                                                                                     | 44        |
| Табл. 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов .....                                                                              | 44        |
| Табл. 57-5 Ремонт дощатых покрытий .....                                                                                                | 45        |
| Табл. 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации .....                                                                       | 45        |
| Табл. 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета .....                                                                                    | 45        |
| Табл. 57-8 Смена простильных дощатых полов .....                                                                                        | 46        |
| Табл. 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных .....                                                                           | 46        |
| Табл. 57-10 Заделка выбоин в полах .....                                                                                                | 46        |
| Табл. 57-11 Устройство оснований под покрытие пола .....                                                                                | 46        |
| Табл. 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях .....                                                                        | 47        |
| Табл. 57-13 Смена вентиляционных решеток .....                                                                                          | 47        |
| Табл. 57-14 Ремонт полов из щитового паркета .....                                                                                      | 47        |
| Табл. 57-15 Смена керамических плиток в полах .....                                                                                     | 47        |
| <b>Сборник № 58 .....</b>                                                                                                               | <b>49</b> |
| Табл. 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш .....                                                                         | 50        |
| Табл. 58-2 Разборка слуховых окон .....                                                                                                 | 50        |
| Табл. 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали .....                                                                   | 50        |
| Табл. 58-4 Разборка парапетных решеток .....                                                                                            | 50        |
| Табл. 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш .....                                                                           | 50        |
| Табл. 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов .....                                                                 | 51        |
| Табл. 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплаваемых материалов ..... | 51        |
| Табл. 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат .....                                                      | 51        |
| Табл. 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали .....                                                               | 52        |
| Табл. 58-10 Смена частей водосточных труб .....                                                                                         | 52        |
| Табл. 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток .....                                                                               | 52        |

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Табл. 58-12 Устройство обрешетки.....                                                               | 52        |
| Табл. 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо.....                                  | 52        |
| Табл. 58-14 Смена покрытия из листовой стали.....                                                   | 53        |
| Табл. 58-15 Перенавеска водосточных труб.....                                                       | 53        |
| Табл. 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами.....                                     | 53        |
| Табл. 58-17 Разборка покрытий кровель.....                                                          | 53        |
| Табл. 58-18 Смена обрешетки.....                                                                    | 54        |
| Табл. 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали.....                                            | 54        |
| Табл. 58-20 Смена обделок из листовой стали.....                                                    | 55        |
| Табл. 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах.....                                  | 55        |
| Табл. 58-22 Смена ухватов для водосточных труб.....                                                 | 55        |
| Табл. 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам.....               | 55        |
| Табл. 58-24 Смена кровли из черепицы.....                                                           | 55        |
| <b>Сборник № 59 .....</b>                                                                           | <b>57</b> |
| Табл. 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец.....                                                | 58        |
| Табл. 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц.....                                               | 58        |
| Табл. 59-3 Разборка металлических лестничных решеток.....                                           | 58        |
| Табл. 59-4 Разборка поручней.....                                                                   | 58        |
| Табл. 59-5 Ремонт ступеней.....                                                                     | 58        |
| Табл. 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях.....                                              | 58        |
| Табл. 59-7 Ремонт деревянного поручня.....                                                          | 58        |
| Табл. 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений.....                                   | 59        |
| Табл. 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток.....                                             | 59        |
| Табл. 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.....                                 | 59        |
| <b>Сборник № 60 .....</b>                                                                           | <b>61</b> |
| Табл. 60-1 Разборка кладки печей и очагов.....                                                      | 62        |
| Табл. 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.....                                           | 62        |
| Табл. 60-3 Большой ремонт печей.....                                                                | 62        |
| Табл. 60-4 Малый ремонт печей.....                                                                  | 62        |
| Табл. 60-5 Перекладка частей русской печи.....                                                      | 62        |
| Табл. 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов.....                                               | 63        |
| Табл. 60-7 Перекладка дымовых труб.....                                                             | 63        |
| Табл. 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей.....                                              | 63        |
| Табл. 60-9 Ремонт отдельных частей трубы.....                                                       | 64        |
| Табл. 60-10 Исправление кладки дымовой трубы.....                                                   | 64        |
| Табл. 60-11 Смена изразцов облицовки печей.....                                                     | 64        |
| Табл. 60-12 Промазка трещин в кладке печи.....                                                      | 64        |
| Табл. 60-13 Обделка кирпичом топливников.....                                                       | 64        |
| Табл. 60-14 Смена приборов в печах.....                                                             | 64        |
| Табл. 60-15 Смена предтопочных листов.....                                                          | 65        |
| Табл. 60-16 Прочистка дымохода.....                                                                 | 65        |
| Табл. 60-17 Устройство отверстий для печей и труб.....                                              | 65        |
| Табл. 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах.....                                      | 66        |
| Табл. 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах.....                                                   | 66        |
| <b>Сборник № 61 .....</b>                                                                           | <b>67</b> |
| Табл. 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.....                                      | 68        |
| Табл. 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами.....              | 69        |
| Табл. 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.....                      | 70        |
| Табл. 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.....                     | 70        |
| Табл. 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами.....                             | 72        |
| Табл. 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания.....                                   | 72        |
| Табл. 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания.....                                             | 73        |
| Табл. 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.....                                      | 73        |
| Табл. 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.....                                      | 74        |
| Табл. 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....                | 74        |
| Табл. 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.....                      | 75        |
| Табл. 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.....                        | 75        |
| Табл. 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....            | 76        |
| Табл. 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц.....                  | 77        |
| Табл. 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек.....                    | 77        |
| Табл. 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором.....                  | 78        |
| Табл. 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов..... | 79        |
| Табл. 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц.....       | 81        |
| Табл. 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек.....         | 82        |
| Табл. 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.....                                   | 84        |
| Табл. 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов.....                                   | 85        |
| Табл. 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.....                                       | 85        |
| Табл. 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.....                                       | 88        |

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Табл. 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)                               | 91        |
| Табл. 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом                                              | 91        |
| Табл. 61-26 Перетирка штукатурки                                                                             | 92        |
| Табл. 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку                                                              | 93        |
| Табл. 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки                                       | 93        |
| Табл. 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности                                    | 94        |
| Табл. 61-30 Замена основания под штукатурку из дрени                                                         | 94        |
| Табл. 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб                                                         | 94        |
| <b>Сборник № 62</b>                                                                                          | <b>95</b> |
| Табл. 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей                                           | 100       |
| Табл. 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен                                                    | 100       |
| Табл. 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков                                                | 101       |
| Табл. 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон                                                    | 101       |
| Табл. 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей                                                  | 102       |
| Табл. 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов                                                   | 103       |
| Табл. 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен                                                 | 103       |
| Табл. 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков                                             | 104       |
| Табл. 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон                                                 | 105       |
| Табл. 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей                                              | 107       |
| Табл. 62-11 Улучшенная масляная окраска полов                                                                | 107       |
| Табл. 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен                                        | 108       |
| Табл. 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков                                    | 108       |
| Табл. 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон                                        | 108       |
| Табл. 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей                                      | 109       |
| Табл. 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами                      | 109       |
| Табл. 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами                  | 110       |
| Табл. 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов  | 110       |
| Табл. 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов                                          | 110       |
| Табл. 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов                                            | 112       |
| Табл. 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов                                                | 112       |
| Табл. 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов                                             | 113       |
| Табл. 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов                                   | 114       |
| Табл. 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов                                  | 115       |
| Табл. 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками           | 115       |
| Табл. 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов                         | 116       |
| Табл. 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА) | 117       |
| Табл. 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель                               | 118       |
| Табл. 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши)    | 118       |
| Табл. 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб                                    | 118       |
| Табл. 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов           | 118       |
| Табл. 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб               | 119       |
| Табл. 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб            | 120       |
| Табл. 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных                               | 120       |
| Табл. 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград                       | 120       |
| Табл. 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей                         | 120       |
| Табл. 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб                                             | 122       |
| Табл. 62-38 Перематовка стекол                                                                               | 122       |
| Табл. 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками                                              | 122       |
| Табл. 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками                                       | 122       |
| Табл. 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок                        | 123       |
| Табл. 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором                                          | 123       |
| Табл. 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов                                                        | 123       |
| Табл. 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий                                              | 124       |

## ЦС

### Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001

Ответственный исполнитель: О.В. Дидковская  
Технический редактор: М.Е. Рябова  
Компьютерная верстка: М.В. Рябов

Подписано в печать 6.08.01 г. Формат 30x42/4  
Отпечатано в типографии: МИАЦ  
Тираж 500 экз. Заказ № 202