

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕРр 81 - 04 - (51 - 69) - 2001
Самарская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРр - 2001**

Общие указания по применению ТЕРр - 2001	
ТЕРр - 2001 - 51	Земляные работы
ТЕРр - 2001 - 52	Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53	Стены
ТЕРр - 2001 - 54	Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55	Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56	Проемы
ТЕРр - 2001 - 57	Полы
ТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59	Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60	Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61	Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62	Малярные работы

Часть I

Издание официальное

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕРр 81 – 04 – (51 – 69) - 2001

Самарская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРр - 2001**

Общие указания по применению ТЕРр - 2001

ТЕРр - 2001 - 51	Земляные работы
ТЕРр - 2001 - 52	Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53	Стены
ТЕРр - 2001 - 54	Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55	Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56	Проемы
ТЕРр - 2001 - 57	Полы
ТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59	Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60	Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61	Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62	Малярные работы

Часть I

Издание официальное

Администрация Самарской области

2001

УДК 69.003.12
ББК 65.31

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 / Самара, 2001 г. – 130 с.

Предназначены для определения стоимости ремонтно-строительных работ, выполняемых на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, А.В. Кривохижен, В.Н. Пристенков)

УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 45-р от 20.02.2001

ВНЕСЕНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в Госстрое России письмом № 10-295 от 23.05.2001

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.06.2001 на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 225-р от 29.06.2001

Настоящие Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр ценообразования в строительстве».

ISBN 5-901508-01-07

© ЦЦС, 2001 г.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 56

**Проемы
ТЕРр-2001-56****ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ****1. Общие указания**

1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение работ по разборке, ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту и заполнению оконных и дверных проемов конструктивными элементами.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках учтено изготовление профилированных деталей для заполнения проемов.

1.5. В расценках не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по сборнику ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.6. В расценках на ремонт оконных переплетов и форточек не учтены работы по выемке и установке вновь стекол. Эти затраты следует определять дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-63 «Стекольные, обойные и облицовочные работы».

1.7. В расценках на ремонт элементов заполнения проемов не учтены снятие и установка приборов. В расценках таблиц 7, 8, 21, 22 учтена прирезка оконных и дверных приборов по месту.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.

2.2. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.

2.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. оплата труда машин.	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 56-1 Демонтаж оконных коробок

56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	1463,06	1364,54	98,52	27,65		128,73
56-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	4064,86	3877,13	187,73	50,23		382,36
56-1-3	Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах	100 коробок	771,57	771,57				72,79

Табл. 56-2 Снятие оконных переплетов

56-2-1	Снятие оконных переплетов неостекленных	100 м2 оконных переплетов	351,36	344,15	7,21	3,69		33,06
56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	493,99	480,01	13,98	7,14		46,11

Табл. 56-3 Снятие подоконных досок

56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	100 м2	2843,62	2747,73	95,89	24,27		275,6
56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	988,64	988,64				94,97
56-3-3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	100 м2	816,76	816,76				79,22

Табл. 56-4 Ремонт оконных коробок и колод

56-4-1	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при одном переплете	100 коробок или колод	7533,59	5959	8,77	2	1565,82	505
56-4-2	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	13179,44	10738	12,82	2,92	2428,62	910
56-4-3	Ремонт оконных коробок в рубленых и брусчатых стенах	100 коробок или колод	18219,97	11446	6,07	1,38	6767,9	970

Табл. 56-5 Ремонт оконных переплетов

56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов	5163,29	3900,07	12,82	2,92	1250,4	347,91
56-5-2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 створок или глухих переплетов	5402,33	4707,01	12,82	2,92	682,5	376,26

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
	оплата труда рабочих			экспл. машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 56-6 Ремонт форточек

56-6-1	Ремонт форточек	100 шт. форточек	1247,86	1146,67	2,02	0,46	99,17	91,66
--------	-----------------	------------------	---------	---------	------	------	-------	-------

Табл. 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах

56-7-1 (203 9156)	Устройство форточек в оконных переплетах остекленных спаренных Приборы оконные	100 шт. форточек компл.	8222,6	5913,76	11,63	3,46	2297,21 100	465,65
56-7-2 (203 9156)	Устройство форточек в оконных переплетах остекленных створных Приборы оконные	100 шт. форточек компл.	7225,18	5258,18	11,63	3,46	1955,37 100	435,28
56-7-3 (203 9156)	Устройство форточек в оконных переплетах неостекленных Приборы оконные	100 шт. форточек компл.	5322,96	4847,06	9,15	2,77	466,75 100	370,57

Табл. 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки

56-8-1 (203 9053) (203 9156)	Установка неостекленных оконных переплетов створных Переплеты оконные Приборы оконные	100 створок, фрамуг, форточек м2 компл.	3216,46	3150,72	17,7	5,22	48,04 П 100	224,57
56-8-2 (203 9053)	Установка неостекленных оконных переплетов глухих Переплеты оконные	100 створок, фрамуг, форточек м2	1214,02	1143,16	22,82	8,6	48,04 П	84,93
56-8-3 (203 9053) (203 9156)	Установка неостекленных оконных переплетов форточек Переплеты оконные Приборы оконные	100 створок, фрамуг, форточек м2 компл.	910,98	859,34	3,6	1,07	48,04 П 100	61,25

Табл. 56-9 Демонтаж дверных коробок

56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	2107,45	1866,51	240,94	60,98		179,3
56-9-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	4921,28	4680,34	240,94	60,98		449,6
56-9-3	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленых	100 коробок	1382,57	1382,57				134,1
56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	694,89	694,89				67,4

Табл. 56-10 Снятие дверных полотен

56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	374,05	374,05				36,28
---------	------------------------	------------------------	--------	--------	--	--	--	-------

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 56-11 Снятие наличников

56-11-1	Снятие наличников	100 м налич- ников	43,41	43,41				4,21
---------	-------------------	--------------------------	-------	-------	--	--	--	------

Табл. 56-12 Смена дверных и оконных приборов

56-12-1 (203 9155)	Смена дверных приборов петли Приборы дверные	100 шт. прибо- ров компл.	1296,72	1104,56			192,16 100	99,6
56-12-2 (203 9155)	Смена дверных приборов: шпин- галеты Приборы дверные	100 шт. прибо- ров компл.	1756,98	1636,88			120,1 100	147,6
56-12-3 (203 9155)	Смена дверных приборов ручки- скобы Приборы дверные	100 шт. прибо- ров компл.	411,35	363,31			48,04 100	32,76
56-12-4 (203 9155)	Смена дверных приборов ручки- кнопки Приборы дверные	100 шт. прибо- ров компл.	229,03	180,99			48,04 100	16,32
56-12-5 (203 9155)	Смена дверных приборов замки врезные Приборы дверные	100 шт. прибо- ров компл.	859,83	811,79			48,04 100	73,2
56-12-6 (203 9155)	Смена дверных приборов замки накладные Приборы дверные	100 шт. прибо- ров компл.	1280,49	1184,41			96,08 100	106,8
56-12-7 (203 9155)	Смена дверных приборов пружи- ны Приборы дверные	100 шт. прибо- ров компл.	730,87	634,79			96,08 100	57,24
56-12-8 (203 9155)	Смена дверных приборов задвиж- ки Приборы дверные	100 шт. прибо- ров компл.	411,35	363,31			48,04 100	32,76
56-12-9 (203 9155)	Смена дверных приборов щеколды Приборы дверные	100 шт. прибо- ров компл.	682,83	634,79			48,04 100	57,24
56-12-10 (203 9156)	Смена оконных приборов петли Приборы оконные	100 шт. прибо- ров компл.	1283,42	1091,26			192,16 100	98,4
56-12-11 (203 9156)	Смена оконных приборов ручки Приборы оконные	100 шт. прибо- ров компл.	296,83	272,81			24,02 100	24,6
56-12-12 (203 9156)	Смена оконных приборов остано- вы Приборы оконные	100 шт. прибо- ров компл.	229,03	180,99			48,04 100	16,32
56-12-13 (203 9156)	Смена оконных приборов фра- мужные приборы Приборы оконные	100 шт. прибо- ров компл.	1280,49	1184,41			96,08 100	106,8

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56-12-14 (203 9156)	Смена оконных приборов пстли форточные Приборы оконные	100 шт. прибо- ров компл.	597,92	453,8			144,12 100	40,92
56-12-15 (203 9156)	Смена оконных приборов завертки форточные Приборы оконные	100 шт. прибо- ров компл.	411,35	363,31			48,04 100	32,76
56-12-16 (203 9156)	Смена оконных приборов задвиж- ки Приборы оконные	100 шт. прибо- ров компл.	477,89	429,85			48,04 100	38,76

Табл. 56-13 Ремонт дверных коробок

56-13-1	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия поло- тен	10 коро- бок	895,29	547,9	8,1	1,84	339,29	46,99
56-13-2	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием поло- тен	10 коро- бок	1108,22	756,03	8,1	1,84	344,09	64,84
56-13-3	Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах без снятия полотен	10 коро- бок	448,44	382,1	2,02	0,46	64,32	32,77
56-13-4	Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах со снятием полотен	10 коро- бок	886,36	810,6	2,02	0,46	73,74	69,52
56-13-5	Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах без снятия полотен	10 коро- бок	2335,17	1746,32	12,82	2,92	576,03	149,77
56-13-6	Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах со снятием полотен	10 коро- бок	2548,1	1954,45	12,82	2,92	580,83	167,62
56-13-7	Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах,выправка, ук- репление и пристрожка четвертей	10 коро- бок	131,31	131,31				11,84

Табл. 56-14 Перевязка дверных полотен

56-14-1	Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по высоте	100 по- лотен	2145,38	2119,94			25,44	169,46
56-14-2	Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по ширине	100 по- лотен	3590,29	3564,85			25,44	284,96
56-14-3	Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по высоте и ширине	100 по- лотен	5035,19	5009,75			25,44	400,46

Табл. 56-15 Ремонт дверных полотен

56-15-1	Ремонт дверных полотен со сме- ной брусков обвязки горизонталь- ных на 2 сопряжения верхних	100 бру- сков	2956,8	2511,13	49,02	1,69	396,65	200,73
56-15-2	Ремонт дверных полотен со сме- ной брусков обвязки горизонталь- ных на 2 сопряжения нижних	100 бру- сков	3757,61	3299,26	61,7	1,69	396,65	263,73
56-15-3	Ремонт дверных полотен со сме- ной брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2	100 бру- сков	4491,89	3832,19	74,9	2,61	584,8	306,33
56-15-4	Ремонт дверных полотен со сме- ной брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 3	100 бру- сков	5730,76	4763,18	96,31	3,99	871,27	380,75

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. оплата труда машин.	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56-15-5	Ремонт дверных полотен со сменной брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4	100 брусков	6780,95	5686,8	112,7	4,3	981,45	454,58

Табл. 56-16 Ремонт калевки дверных полотен

56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	100 отремонтированных мест	500,27	168,48	6,07	1,38	325,72	13,62
---------	---------------------------------	----------------------------	--------	--------	------	------	--------	-------

Табл. 56-17 Ремонт порогов

56-17-1	Ремонт порогов шириной 100 мм	100 отремонтированных мест	2402,6	820,66	16,19	3,69	1565,75	74
56-17-2	Ремонт порогов шириной до 150 мм	100 отремонтированных мест	3212,18	1166,67	21,59	4,92	2023,92	105,2

Табл. 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок

56-18-1	Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой	100 коробок	5656,51	1285,11	6,75	1,54	4364,65	115,88
56-18-2	Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки	100 коробок	513,93	236	0,67	0,15	277,26	21,28

Табл. 56-19 Обивка дверей дермантином

56-19-1	Обивка дверей дермантином	100 м2 обивки	32526,64	797,93			31728,71	71,18
---------	---------------------------	---------------	----------	--------	--	--	----------	-------

Табл. 56-20 Ремонт ворот и калиток

56-20-1	Ремонт калиток	100 м2 полотна	2898,31	1199,92	1,43		1696,96	107,04
56-20-2	Ремонт ворот	100 м2 полотна	4814,7	2380,67	3,6		2430,43	212,37

Табл. 56-21 Установка дверных полотен

56-21-1 (203 9062) (203 9155)	Установка полотен наружных кроме балконных Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 полотен м2 компл.	2202,58	2043,23	113,71	33,26	45,64 П 100	151,8
56-21-2 (203 9062) (203 9155)	Установка полотен наружных балконных спаренных Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 полотен м2 компл.	2023,25	1863,9	113,71	33,26	45,64 П 100	140,46
56-21-3 (203 9062) (203 9155)	Установка полотен наружных балконных без фрамуг Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 полотен м2 компл.	1732,87	1573,52	113,71	33,26	45,64 П 100	120,3
56-21-4 (203 9062) (203 9155)	Установка полотен наружных балконных раздельных с фрамугами Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 полотен м2 компл.	2355,21	2195,86	113,71	33,26	45,64 П 100	163,14

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56-21-5 (203 9062) (203 9155)	Установка полотен внутренних межкомнатных Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 по- лотен м2 компл.	1732,87	1573,52	113,71	33,26	45,64 П 100	120,3
56-21-6 (203 9062) (203 9155)	Установка полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 по- лотен м2 компл.	1650,47	1491,12	113,71	33,26	45,64 П 100	114

Табл. 56-22 Навеска плотничных дверей

56-22-1 (203 9062) (203 9155)	Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при числе створок 1 Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 м2 полотен м2 компл.	362,56	286,64	73,52	22,27	2,4 100 П	25,21
56-22-2 (203 9062) (203 9155)	Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при числе створок 2 Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 м2 полотен м2 компл.	566,88	490,96	73,52	22,27	2,4 100 П	43,18
56-22-3 (203 9062) (203 9155)	Навеска плотничных дверей на планках при числе створок 1 Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 м2 полотен м2 компл.	264,36	188,44	73,52	22,27	2,4 100 П	16,81
56-22-4 (203 9062) (203 9155)	Навеска плотничных дверей на планках при числе створок 2 Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 м2 полотен м2 компл.	415,05	339,13	73,52	22,27	2,4 100 П	30,58
56-22-5 (203 9062) (203 9155)	Навеска плотничных дверей на качающихся петлях Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 м2 полотен м2 компл.	152,22	76,3	73,52	22,27	2,4 100 П	6,88

Табл. 56-23 Обрамление проемов угловой сталью

56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	4930,92	513,04	13,72	4,46	4404,16	44
---------	-----------------------------------	-----	---------	--------	-------	------	---------	----

Табл. 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	100 м2	35170,5	3228,48	123,79	26,11	31818,23	288
---------	--	--------	---------	---------	--------	-------	----------	-----

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СРЕДНИЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ.....	5
3. ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	5
4. ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК	5
Сборник № 51	9
Табл. 51-1 Разработка грунта внутри здания.....	11
Табл. 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов	11
Табл. 51-3 Изменение уровня пола в здании	11
Табл. 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов.....	11
Табл. 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях	11
Табл. 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой.....	12
Сборник № 52	13
Табл. 52-1 Усиление фундаментов торкретированием	14
Табл. 52-2 Усиление фундаментов цементацией.....	14
Табл. 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий	14
Табл. 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий.....	14
Табл. 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	14
Табл. 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов.....	14
Табл. 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов	14
Табл. 52-8 Смена деревянных ступеньев	15
Табл. 52-9 Замена деревянных ступеньев	15
Табл. 52-10 Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя	15
Табл. 52-11 Водоотлив из подвала	15
Табл. 52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов	15
Табл. 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов.....	15
Табл. 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	16
Табл. 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение.....	16
Табл. 52-16 Заделка подвальных окон.....	16
Сборник № 53	17
Табл. 53-1 Разборка деревянных стен	19
Табл. 53-2 Разборка каменной кладки.....	19
Табл. 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках	19
Табл. 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках.....	19
Табл. 53-5 Ремонт каркасных стен	20
Табл. 53-6 Добавление утепляющей засыпки.....	20
Табл. 53-7 Смена досок чистой обшивки стен	20
Табл. 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	20
Табл. 53-9 Смена венцов в стенах.....	20
Табл. 53-10 Подъем рубленых стен домкратом.....	20
Табл. 53-11 Ремонт конопатки стен	20
Табл. 53-12 Укрепление деревянных стен	20
Табл. 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	21
Табл. 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах	21
Табл. 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен.....	21
Табл. 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами	22
Табл. 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней	22
Табл. 53-18 Ремонт перемычек	22
Табл. 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную	22
Табл. 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом	22
Табл. 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	22
Табл. 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен.....	25
Табл. 53-23 Перекладка карнизов.....	25
Табл. 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования.....	25
Табл. 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	26
Сборник № 54	27
Табл. 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков.....	28
Табл. 54-2 Разборка стальных балок перекрытий	28
Табл. 54-3 Разборка подшивки потолков.....	28
Табл. 54-4 Ремонт деревянных балок.....	28
Табл. 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов.....	28
Табл. 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками.....	28
Табл. 54-7 Смена засыпки перекрытия	28
Табл. 54-8 Укладка металлических балок	29
Табл. 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 кв.м с заделкой швов	29

Табл. 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны	29
Табл. 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	29
Табл. 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка	29
Табл. 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре	29
Табл. 54-14 Укрепление концов деревянных балок	29
Табл. 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	29
Сборник № 55	31
Табл. 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	32
Табл. 55-2 Перестановка филенчатых перегородок	32
Табл. 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	32
Табл. 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»	32
Табл. 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	33
Табл. 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	33
Табл. 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок	33
Сборник № 56	35
Табл. 56-1 Демонтаж оконных коробок	36
Табл. 56-2 Снятие оконных переплетов	36
Табл. 56-3 Снятие подоконных досок	36
Табл. 56-4 Ремонт оконных коробок и колод	36
Табл. 56-5 Ремонт оконных переплетов	36
Табл. 56-6 Ремонт форточек	37
Табл. 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах	37
Табл. 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	37
Табл. 56-9 Демонтаж дверных коробок	37
Табл. 56-10 Снятие дверных полотен	37
Табл. 56-11 Снятие наличников	38
Табл. 56-12 Смена дверных и оконных приборов	38
Табл. 56-13 Ремонт дверных коробок	39
Табл. 56-14 Перевязка дверных полотен	39
Табл. 56-15 Ремонт дверных полотен	39
Табл. 56-16 Ремонт калевки дверных полотен	40
Табл. 56-17 Ремонт порогов	40
Табл. 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок	40
Табл. 56-19 Обивка дверей дерматином	40
Табл. 56-20 Ремонт ворот и калиток	40
Табл. 56-21 Установка дверных полотен	40
Табл. 56-22 Навеска плотничных дверей	41
Табл. 56-23 Обрамление проемов угловой сталью	41
Табл. 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	41
Сборник № 57	43
Табл. 57-1 Разборка оснований покрытия полов	44
Табл. 57-2 Разборка покрытий полов	44
Табл. 57-3 Разборка плинтусов	44
Табл. 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов	44
Табл. 57-5 Ремонт дощатых покрытий	45
Табл. 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	45
Табл. 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета	45
Табл. 57-8 Смена простильных дощатых полов	46
Табл. 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	46
Табл. 57-10 Заделка выбоин в полах	46
Табл. 57-11 Устройство оснований под покрытие пола	46
Табл. 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях	47
Табл. 57-13 Смена вентиляционных решеток	47
Табл. 57-14 Ремонт полов из щитового паркета	47
Табл. 57-15 Смена керамических плиток в полах	47
Сборник № 58	49
Табл. 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш	50
Табл. 58-2 Разборка слуховых окон	50
Табл. 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	50
Табл. 58-4 Разборка парапетных решеток	50
Табл. 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	50
Табл. 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	51
Табл. 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов	51
Табл. 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	51
Табл. 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	52
Табл. 58-10 Смена частей водосточных труб	52
Табл. 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток	52

Табл. 58-12 Устройство обрешетки.....	52
Табл. 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо.....	52
Табл. 58-14 Смена покрытия из листовой стали.....	53
Табл. 58-15 Перенавеска водосточных труб.....	53
Табл. 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами.....	53
Табл. 58-17 Разборка покрытий кровель.....	53
Табл. 58-18 Смена обрешетки.....	54
Табл. 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали.....	54
Табл. 58-20 Смена обделок из листовой стали.....	55
Табл. 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах.....	55
Табл. 58-22 Смена ухватов для водосточных труб.....	55
Табл. 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам.....	55
Табл. 58-24 Смена кровли из черепицы.....	55
Сборник № 59	57
Табл. 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец.....	58
Табл. 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц.....	58
Табл. 59-3 Разборка металлических лестничных решеток.....	58
Табл. 59-4 Разборка поручней.....	58
Табл. 59-5 Ремонт ступеней.....	58
Табл. 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях.....	58
Табл. 59-7 Ремонт деревянного поручня.....	58
Табл. 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений.....	59
Табл. 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток.....	59
Табл. 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.....	59
Сборник № 60	61
Табл. 60-1 Разборка кладки печей и очагов.....	62
Табл. 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.....	62
Табл. 60-3 Большой ремонт печей.....	62
Табл. 60-4 Малый ремонт печей.....	62
Табл. 60-5 Перекладка частей русской печи.....	62
Табл. 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов.....	63
Табл. 60-7 Перекладка дымовых труб.....	63
Табл. 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей.....	63
Табл. 60-9 Ремонт отдельных частей трубы.....	64
Табл. 60-10 Исправление кладки дымовой трубы.....	64
Табл. 60-11 Смена изразцов облицовки печей.....	64
Табл. 60-12 Промазка трещин в кладке печи.....	64
Табл. 60-13 Обделка кирпичом топливников.....	64
Табл. 60-14 Смена приборов в печах.....	64
Табл. 60-15 Смена предтопочных листов.....	65
Табл. 60-16 Прочистка дымохода.....	65
Табл. 60-17 Устройство отверстий для печей и труб.....	65
Табл. 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах.....	66
Табл. 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах.....	66
Сборник № 61	67
Табл. 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.....	68
Табл. 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами.....	69
Табл. 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.....	70
Табл. 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.....	70
Табл. 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами.....	72
Табл. 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания.....	72
Табл. 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания.....	73
Табл. 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.....	73
Табл. 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.....	74
Табл. 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	74
Табл. 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.....	75
Табл. 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.....	75
Табл. 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	76
Табл. 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц.....	77
Табл. 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек.....	77
Табл. 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором.....	78
Табл. 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов.....	79
Табл. 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц.....	81
Табл. 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек.....	82
Табл. 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.....	84
Табл. 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов.....	85
Табл. 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.....	85
Табл. 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.....	88

Табл. 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»).....	91
Табл. 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	91
Табл. 61-26 Перетирка штукатурки	92
Табл. 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку.....	93
Табл. 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	93
Табл. 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	94
Табл. 61-30 Замена основания под штукатурку из дрени	94
Табл. 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб	94
Сборник № 62.....	95
Табл. 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	100
Табл. 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	100
Табл. 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков.....	101
Табл. 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	101
Табл. 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	102
Табл. 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	103
Табл. 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен.....	103
Табл. 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	104
Табл. 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон.....	105
Табл. 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	107
Табл. 62-11 Улучшенная масляная окраска полов.....	107
Табл. 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен.....	108
Табл. 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков.....	108
Табл. 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	108
Табл. 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	109
Табл. 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами	109
Табл. 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами.....	110
Табл. 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов.....	110
Табл. 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	110
Табл. 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	112
Табл. 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов.....	112
Табл. 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	113
Табл. 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	114
Табл. 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов.....	115
Табл. 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	115
Табл. 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	116
Табл. 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	117
Табл. 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	118
Табл. 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши)	118
Табл. 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб	118
Табл. 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов.....	118
Табл. 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб.....	119
Табл. 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб.....	120
Табл. 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных.....	120
Табл. 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград.....	120
Табл. 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей.....	120
Табл. 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб.....	122
Табл. 62-38 Перематовка стекол	122
Табл. 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	122
Табл. 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	122
Табл. 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок.....	123
Табл. 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	123
Табл. 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов.....	123
Табл. 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.....	124

ЦС

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001

Ответственный исполнитель: О.В. Дидковская
Технический редактор: М.Е. Рябова
Компьютерная верстка: М.В. Рябов

Подписано в печать 6.08.01 г. Формат 30x42/4
Отпечатано в типографии: МИАЦ
Тираж 500 экз. Заказ № 202