

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕРр 81 - 04 - (51 - 69) - 2001
Самарская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРр - 2001**

Общие указания по применению ТЕРр - 2001

ТЕРр - 2001 - 51	Земляные работы
ТЕРр - 2001 - 52	Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53	Стены
ТЕРр - 2001 - 54	Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55	Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56	Проемы
ТЕРр - 2001 - 57	Полы
ТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59	Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60	Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61	Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62	Малярные работы

Часть I

Издание официальное

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕРр 81 – 04 – (51 – 69) - 2001

Самарская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРр - 2001**

Общие указания по применению ТЕРр - 2001

ТЕРр - 2001 - 51	Земляные работы
ТЕРр - 2001 - 52	Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53	Стены
ТЕРр - 2001 - 54	Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55	Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56	Проемы
ТЕРр - 2001 - 57	Полы
ТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59	Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60	Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61	Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62	Малярные работы

Часть I

Издание официальное

Администрация Самарской области

2001

УДК 69.003.12
ББК 65.31

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 / Самара, 2001 г. – 130 с.

Предназначены для определения стоимости ремонтно-строительных работ, выполняемых на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, А.В. Кривохижен, В.Н. Пристенков)

УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 45-р от 20.02.2001

ВНЕСЕНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в Госстрое России письмом № 10-295 от 23.05.2001

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.06.2001 на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 225-р от 29.06.2001

Настоящие Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр ценообразования в строительстве».

ISBN 5-901508-01-07

© ЦЦС, 2001 г.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 55

**Перегородки
ТЕРр-2001-55**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

- 1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку и ремонт перегородок.
- 1.2. В расценках учтен весь комплекс операций на ремонт перегородок, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов.
- 1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.
- 1.4. В расценках сборника учтено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для производства работ в помещениях высотой до 4 метров. При работах в помещениях высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».
- 1.5. В расценках не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по сборнику ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

2. Правила определения объемов работ

- 2.1. Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки).
- 2.2. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
	оплата труда рабочих			экспл. машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

55-1-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок: до 10 %	100 м2 перегородок (за выч. проемов)	3 006,35	2 348,22	27,66	6,3	630,47	223,64
55-1-2	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок: до 25 %	100 м2 перегородок (за выч. проемов)	3 865,19	2 383,29	48,58	11,06	1 433,32	226,98
55-1-3	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок: до 50 %	100 м2 перегородок (за выч. проемов)	4 946,79	2 441,99	76,92	17,51	2 427,88	232,57
55-1-4	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 10 %	100 м2 перегородок (за выч. проемов)	4 077,06	3 071,15	25,64	5,84	980,27	292,49
55-1-5	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 25 %	100 м2 перегородок (за выч. проемов)	5 379,04	3 113,88	51,28	11,67	2 213,88	296,56
55-1-6	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 50 %	100 м2 перегородок (за выч. проемов)	7 036,05	3 159,66	81,64	18,59	3 794,75	300,92

Табл. 55-2 Перестановка филенчатых перегородок

55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	100 м2 перегородок (за выч. проемов)	1 751,81	955,99	3,37	0,77	792,45	88,6
--------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------	--------	------	------	--------	------

Табл. 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	1 шт.	11,42	2,04	2,02	0,46	7,36	0,177
--------	--	-------	-------	------	------	------	------	-------

Табл. 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»

55-4-1 (101 1958)	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф» в 1 слой при высоте этажа до 4 м Сухой гипсовый монтажный клей	100 м2 перегородок (за выч. проемов) т	11 041,21	1 690,76	60,89	28,34	9 289,56 0,18	138,36
----------------------	--	---	-----------	----------	-------	-------	------------------	--------

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55-4-2 (101 1958)	Установка перегородок из гипсо- вых пазогребневых плит по техно- логии «Кнауф» в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м Сухой гипсовый монтажный клей	100 м2 перего- родок (за выч. про- емов) т	10 990,25	1 639,80	60,89	28,34	9 289,56 0,18	134,19
55-4-3 (101 1958)	Установка перегородок из гипсо- вых пазогребневых плит по техно- логии «Кнауф» в 2 слоя при высоте этажа до 4 м Сухой гипсовый монтажный клей	100 м2 перего- родок (за выч. про- емов) т	21 841,85	3 124,25	138,52	63,6	18 579,08 0,34	249,74
55-4-4 (101 1958)	Установка перегородок из гипсо- вых пазогребневых плит по техно- логии «Кнауф» в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м Сухой гипсовый монтажный клей	100 м2 перего- родок (за выч. про- емов) т	21 739,27	3 021,67	138,52	63,6	18 579,08 0,34	241,54

Табл. 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	1 973,75	1 565,91	407,84	103,22		141,2
--------	---	--------------------	----------	----------	--------	--------	--	-------

Табл. 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов

55-6-1	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: железобетонных	100 м2 проемов	7 887,71	2 368,15	2 912,86	729,6	2 606,70	203,1
55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	100 м2 проемов	5 997,53	1 793,31	434,00	109,67	3 770,22	153,8

Табл. 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок

55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	100 м заделанных щелей	1 612,26	396,48	8,10	1,84	1 207,68	33,6
--------	---	------------------------	----------	--------	------	------	----------	------

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СРЕДНИЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ.....	5
3. ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	5
4. ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК	5
Сборник № 51	9
Табл. 51-1 Разработка грунта внутри здания.....	11
Табл. 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов	11
Табл. 51-3 Изменение уровня пола в здании	11
Табл. 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов.....	11
Табл. 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях	11
Табл. 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой.....	12
Сборник № 52	13
Табл. 52-1 Усиление фундаментов торкретированием	14
Табл. 52-2 Усиление фундаментов цементацией.....	14
Табл. 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий	14
Табл. 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий.....	14
Табл. 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	14
Табл. 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов.....	14
Табл. 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов	14
Табл. 52-8 Смена деревянных ступеней	15
Табл. 52-9 Замена деревянных ступеней	15
Табл. 52-10 Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя	15
Табл. 52-11 Водоотлив из подвала	15
Табл. 52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов	15
Табл. 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов.....	15
Табл. 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	16
Табл. 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение.....	16
Табл. 52-16 Заделка подвальных окон.....	16
Сборник № 53	17
Табл. 53-1 Разборка деревянных стен	19
Табл. 53-2 Разборка каменной кладки.....	19
Табл. 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках	19
Табл. 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках.....	19
Табл. 53-5 Ремонт каркасных стен	20
Табл. 53-6 Добавление утепляющей засыпки.....	20
Табл. 53-7 Смена досок чистой обшивки стен	20
Табл. 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	20
Табл. 53-9 Смена венцов в стенах.....	20
Табл. 53-10 Подъем рубленых стен домкратом.....	20
Табл. 53-11 Ремонт конопатки стен	20
Табл. 53-12 Укрепление деревянных стен	20
Табл. 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	21
Табл. 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах	21
Табл. 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен.....	21
Табл. 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами	22
Табл. 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней	22
Табл. 53-18 Ремонт перемычек	22
Табл. 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную	22
Табл. 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом	22
Табл. 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	22
Табл. 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен.....	25
Табл. 53-23 Перекладка карнизов.....	25
Табл. 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования.....	25
Табл. 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	26
Сборник № 54	27
Табл. 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков.....	28
Табл. 54-2 Разборка стальных балок перекрытий	28
Табл. 54-3 Разборка подшивки потолков.....	28
Табл. 54-4 Ремонт деревянных балок.....	28
Табл. 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов.....	28
Табл. 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками.....	28
Табл. 54-7 Смена засыпки перекрытия	28
Табл. 54-8 Укладка металлических балок	29
Табл. 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 кв.м с заделкой швов	29

Табл. 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны	29
Табл. 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	29
Табл. 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка	29
Табл. 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре	29
Табл. 54-14 Укрепление концов деревянных балок	29
Табл. 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	29
Сборник № 55	31
Табл. 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	32
Табл. 55-2 Перестановка филенчатых перегородок	32
Табл. 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	32
Табл. 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»	32
Табл. 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	33
Табл. 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	33
Табл. 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок	33
Сборник № 56	35
Табл. 56-1 Демонтаж оконных коробок	36
Табл. 56-2 Снятие оконных переплетов	36
Табл. 56-3 Снятие подоконных досок	36
Табл. 56-4 Ремонт оконных коробок и колод	36
Табл. 56-5 Ремонт оконных переплетов	36
Табл. 56-6 Ремонт форточек	37
Табл. 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах	37
Табл. 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	37
Табл. 56-9 Демонтаж дверных коробок	37
Табл. 56-10 Снятие дверных полотен	37
Табл. 56-11 Снятие наличников	38
Табл. 56-12 Смена дверных и оконных приборов	38
Табл. 56-13 Ремонт дверных коробок	39
Табл. 56-14 Перевязка дверных полотен	39
Табл. 56-15 Ремонт дверных полотен	39
Табл. 56-16 Ремонт калевки дверных полотен	40
Табл. 56-17 Ремонт порогов	40
Табл. 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок	40
Табл. 56-19 Обивка дверей дерматином	40
Табл. 56-20 Ремонт ворот и калиток	40
Табл. 56-21 Установка дверных полотен	40
Табл. 56-22 Навеска плотничных дверей	41
Табл. 56-23 Обрамление проемов угловой сталью	41
Табл. 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	41
Сборник № 57	43
Табл. 57-1 Разборка оснований покрытия полов	44
Табл. 57-2 Разборка покрытий полов	44
Табл. 57-3 Разборка плинтусов	44
Табл. 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов	44
Табл. 57-5 Ремонт дощатых покрытий	45
Табл. 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	45
Табл. 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета	45
Табл. 57-8 Смена простильных дощатых полов	46
Табл. 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	46
Табл. 57-10 Заделка выбоин в полах	46
Табл. 57-11 Устройство оснований под покрытие пола	46
Табл. 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях	47
Табл. 57-13 Смена вентиляционных решеток	47
Табл. 57-14 Ремонт полов из щитового паркета	47
Табл. 57-15 Смена керамических плиток в полах	47
Сборник № 58	49
Табл. 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш	50
Табл. 58-2 Разборка слуховых окон	50
Табл. 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	50
Табл. 58-4 Разборка парапетных решеток	50
Табл. 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	50
Табл. 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	51
Табл. 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов	51
Табл. 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	51
Табл. 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	52
Табл. 58-10 Смена частей водосточных труб	52
Табл. 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток	52

Табл. 58-12 Устройство обрешетки.....	52
Табл. 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо.....	52
Табл. 58-14 Смена покрытия из листовой стали.....	53
Табл. 58-15 Перенавеска водосточных труб.....	53
Табл. 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами.....	53
Табл. 58-17 Разборка покрытий кровель.....	53
Табл. 58-18 Смена обрешетки.....	54
Табл. 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали.....	54
Табл. 58-20 Смена обделок из листовой стали.....	55
Табл. 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах.....	55
Табл. 58-22 Смена ухватов для водосточных труб.....	55
Табл. 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам.....	55
Табл. 58-24 Смена кровли из черепицы.....	55
Сборник № 59	57
Табл. 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец.....	58
Табл. 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц.....	58
Табл. 59-3 Разборка металлических лестничных решеток.....	58
Табл. 59-4 Разборка поручней.....	58
Табл. 59-5 Ремонт ступеней.....	58
Табл. 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях.....	58
Табл. 59-7 Ремонт деревянного поручня.....	58
Табл. 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений.....	59
Табл. 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток.....	59
Табл. 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.....	59
Сборник № 60	61
Табл. 60-1 Разборка кладки печей и очагов.....	62
Табл. 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.....	62
Табл. 60-3 Большой ремонт печей.....	62
Табл. 60-4 Малый ремонт печей.....	62
Табл. 60-5 Перекладка частей русской печи.....	62
Табл. 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов.....	63
Табл. 60-7 Перекладка дымовых труб.....	63
Табл. 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей.....	63
Табл. 60-9 Ремонт отдельных частей трубы.....	64
Табл. 60-10 Исправление кладки дымовой трубы.....	64
Табл. 60-11 Смена изразцов облицовки печей.....	64
Табл. 60-12 Промазка трещин в кладке печи.....	64
Табл. 60-13 Обделка кирпичом топливников.....	64
Табл. 60-14 Смена приборов в печах.....	64
Табл. 60-15 Смена предтопочных листов.....	65
Табл. 60-16 Прочистка дымохода.....	65
Табл. 60-17 Устройство отверстий для печей и труб.....	65
Табл. 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах.....	66
Табл. 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах.....	66
Сборник № 61	67
Табл. 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.....	68
Табл. 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами.....	69
Табл. 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.....	70
Табл. 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.....	70
Табл. 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами.....	72
Табл. 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания.....	72
Табл. 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания.....	73
Табл. 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.....	73
Табл. 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.....	74
Табл. 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	74
Табл. 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.....	75
Табл. 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.....	75
Табл. 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	76
Табл. 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц.....	77
Табл. 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек.....	77
Табл. 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором.....	78
Табл. 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов.....	79
Табл. 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц.....	81
Табл. 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек.....	82
Табл. 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.....	84
Табл. 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов.....	85
Табл. 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.....	85
Табл. 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.....	88

Табл. 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»).....	91
Табл. 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	91
Табл. 61-26 Перетирка штукатурки	92
Табл. 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку.....	93
Табл. 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	93
Табл. 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	94
Табл. 61-30 Замена основания под штукатурку из дрени	94
Табл. 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб	94
Сборник № 62.....	95
Табл. 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	100
Табл. 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	100
Табл. 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков.....	101
Табл. 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	101
Табл. 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	102
Табл. 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	103
Табл. 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен.....	103
Табл. 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	104
Табл. 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон.....	105
Табл. 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	107
Табл. 62-11 Улучшенная масляная окраска полов.....	107
Табл. 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен.....	108
Табл. 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков.....	108
Табл. 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	108
Табл. 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	109
Табл. 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами	109
Табл. 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами.....	110
Табл. 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов.....	110
Табл. 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	110
Табл. 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	112
Табл. 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов.....	112
Табл. 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	113
Табл. 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	114
Табл. 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов.....	115
Табл. 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	115
Табл. 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	116
Табл. 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)	117
Табл. 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель	118
Табл. 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши)	118
Табл. 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб.....	118
Табл. 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов.....	118
Табл. 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб.....	119
Табл. 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб.....	120
Табл. 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных.....	120
Табл. 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград.....	120
Табл. 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей.....	120
Табл. 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб.....	122
Табл. 62-38 Перематовка стекол	122
Табл. 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками	122
Табл. 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками	122
Табл. 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок.....	123
Табл. 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	123
Табл. 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов.....	123
Табл. 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.....	124

ЦС

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001

Ответственный исполнитель: О.В. Дидковская
Технический редактор: М.Е. Рябова
Компьютерная верстка: М.В. Рябов

Подписано в печать 6.08.01 г. Формат 30x42/4
Отпечатано в типографии: МИАЦ
Тираж 500 экз. Заказ № 202