ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-5-76.86

Здание поста электрической
централизации до 50
стрелок

Стены из кирпича

СЗ-72-84

Альбом 5

Сметы

Часть 2

Локальные сметы /варианты/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
504-5-76.86

Здание поста
электрической централизации
до 50 стрелок

Стены из кирпича

СЗ-72-84

Альбом 5

С м е т ы

Часть 2

Состав альбома:

Часть I - Объектная и локальные сметы
(основное решение)

Часть 2 - Локальные сметы (варианты)

Стоимость:

Общая 78,72 тыс.руб.

Строительно-монтажных работ 67,22 тыс.руб.

I м3 здания (от строительно-
монтажных работ) 40,20 руб.

Разработан
проектным институтом
"Типротранссигналсвязь"

Утвержден
Министерством путей сообщения
СССР
приказ № Д-19496
от 26.06.86
и введен в действие
с 01.01.87

Главный инженер института А.П.Гоголев

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	Наименование	Стр.
I	Локальная смета № I-I7 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича, На бутобетонные фундаменты /вариант с тепловым узлом/	3
2	Локальная смета № I-I8 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На наружные стены и кровлю /вариант при темп.= -20°/	5
3	Локальная смета № I-I9 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На наружные стены и кровлю /вариант при темп.= -40°/	9
4	Локальная смета № I-20 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На перекрытие и покрытие, перегородки, внутреннюю отделку, дымовую трубу /вариант с котельной/	I3
5	Локальная смета № I-2I к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На перегородки, двери, внутреннюю отделку /вариант с люфт-клозетом/	20
6	Локальная смета № I-22 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На люфт-клозет.	30
7	Локальная смета № I-23 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На фундамент 2Э-I6А3	33
8	Локальная смета № I-24 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На отопление /вариант при темп.= -20°/	35
9	Локальная смета № I-25 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На отопление /вариант при темп.= -40°/	40
I0	Локальная смета № I-26 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На котельную	45
II	Локальная смета № I-27 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На монтаж силового электрооборудования /вариант с котельной/	5I
I2	Локальная смета № I-28 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На монтаж дизельгенератора 2ЭI6А3.	54
I3	Локальная смета № I-29 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича /вариант с котельной/	60
I4	Локальная смета № I-30 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича на крупнопанельные перегородки /вариант/	65

501-5-76.86 альбом 5, ч. 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича на бутобетонные фундаменты (вариант с тепловым узлом)

Сметная стоимость 6,07I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) ____ руб.
I м2 общей площади здания I6,I7 руб.
I м3 объема здания 3,63 руб.

Основание: т.п. 50I-
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Е6-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-I00, бутобетонных	м3	I59,00	29,I3	4632	- / 386	277	I09 / 33
2	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,02	44I,00	9	- / 2	2	- / -
3	Е22-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром I00 мм	м	26,90	I,67	45	- / 5	5	- / -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 89
501-5-76.86 альбом 5, ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.Е8-19		-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	0,50	279,50	140	- / 8	5	3 / 1
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	6071	- / 401	289	112 / 34

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4826
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	323
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	795
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	450
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6071

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I8

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок
стены из кирпича на наружные стены и кровлю
/вариант при темп. =-20 град/, т.п. 501-

Сметная стоимость I2,248 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость производительность и т.п./ руб.
Iм2 общей площади здания 32,66 руб.
Iм3 объема здания 7,58 руб.

Основание:

Составлена в ценах I984г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Стены наружные							
I	Е8-72-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	I37,I0	47,54	65I8	- / 564	444	I20 / 36
2	Е8-59	Армирование кладки стен и других	т	0,I5	421,0	63	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Конструкции							
							4		-
3	Е8-30-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	19,50	38,21	745	-	43	16
							59		5
4	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	5,00	1,40	7	-	3	-
							3		-
5	608-78 П.9-96	-ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ П-6		0,30	62,70	19	-	-	-
							-		-
6	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,03	32,10	1	-	-	-
							-		-
7	Е7-287	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ	Т	0,11	293,00	32	-	1	-
							1		-
8	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	37,00	0,29	11	-	3	5
							8		2
9	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,98	64,40	63	-	-	-
							-		-
10	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	11,00	1,55	17	-	5	11
							16		4
11	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	1,89	64,40	122	-	-	-
							-		-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,16	32,10	5	-	-	-
							-		-
13	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,68	25,00	17	-	-	-
							-		-
14	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,24	22,90	6	-	-	-
							-		-
15	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,38	32,10	12	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Е9-94 Т.4.ТБ.2	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ	Т	0,58	30,57	18	- 14	6	8 3
17	С111-491	-УГЛОВАЯ НЕРАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ,13КП,ШИРИНОЙ БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ 63-160ММ	Т	0,58	138,00	80	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	9738	- 669	509	160 50

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7648
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	550
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	40
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1261
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	713
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9622
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	98
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	80
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	116

РАЗДЕЛ 24 КРОВЛЯ

18	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	М3	17,90	17,87	320	- 41	21	20 6
19	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	М3	22,40	35,24	789	- 42	29	13 4
20	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	2,24	51,61	115	- 18	17	1 -
21	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	2,24	319,00	714	- 150	117	33 10
22	Е6-86 С124-10	-СЕТКА МОЛНИЕЗАЩИТН. ЦЕНА: 15,3+338=353,3	Т	0,02	353,30	7	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
23	УЕ12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,26	192,00	49	-	12	-
							12		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	2510	-	197	67
							264		20

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1994	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	217	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	329	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	187	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2510	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	12248	- 706 227
			933 70

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9642
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	767
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	40
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1590
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	900
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	12132
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	98
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	80
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	116

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок
Стены из кирпича. на наружные стени и кровлю
/вариант при темп.= -40 град/

Сметная стоимость I7,600 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб
Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ руб.
Iм2 общей площади здания 46,93 руб.
Iм3 объема здания I0,03 руб.

Основание: т.пр. 50I

Составлена в ценах I984г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Стены наружные							
I	E8-76-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	I84,I	42,9I	7900	-/608	469	I39/4I
2	E8-72-2	Кладка стен из пустотелого эффективного	м3	3I,7	47,54	I507	-	I03	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М И 250ММ					130		8
3	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,15	421,00	63	- / 4	4	- / -
4	Е8-30-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	30,50	38,21	1165	- / 91	67	24 / 7
5	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	5,00	1,40	7	- / 3	3	- / -
6	608-78 П.9-96	-ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ П-6		0,30	62,70	19	- / -	-	- / -
7	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,03	32,10	1	- / -	-	- / -
8	Е7-287	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ	Т	0,11	293,00	32	- / 1	1	- / -
9	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	81,00	0,29	23	- / 18	6	12 / 5
10	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	2,28	64,40	147	- / -	-	- / -
11	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	11,00	1,55	17	- / 16	5	11 /
12	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	1,89	64,40	122	- / -	-	- / -
13	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,35	32,10	11	- / -	-	- / -
14	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,99	25,00	25	- / -	-	- / -
15	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,24	22,90	6	- /	-	- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
16	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,38	32,10	12	-	-	-
							-		-
17	Е9-94 Т.Ч.ТБ.2	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ	Т	0,71	30,57	22	-	7	11
							18		4
18	С111-491	-УГЛОВАЯ НЕРАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ,18КП,ШИРИНОЙ БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ 63-160ММ	Т	0,71	138,00	98	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	14065	-	665	224
							889		69

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11067
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	723
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	53
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1825
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1032
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13924
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	120
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	11
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	98
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	141

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ

19	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	М3	19,20	17,87	343	-	22	21
							43		6
20	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	М3	43,20	35,24	1522	-	55	24
							79		7
21	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	2,40	51,61	124	-	18	2
							20		1
22	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С	100М2	2,40	319,00	765	-	126	36
							162		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350							
23	Е -	-СЕТКА МОЛНИЕЗАЩИТН.	Т	0,02	353,30	7	- / 1	1	- / -
24	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,26	192,00	49	- / 12	12	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	3535	- / 317	234	83 / 25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2810			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	259			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	463			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	262			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3535			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	17600	- / 1206	899	307 / 94
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13877			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	982			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	53			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2288			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1294			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17459			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	120			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	11			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	98			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	141			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные: составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-20

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок
стены из кирпича
на перекрытие и покрытие, перегородки и внутреннюю отделку, дымовую трубу /вариант с котельной/

Сметная стоимость 13,857 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ 36,95 руб.
1м2 общей площади здания 36,95 руб.
1м3 объема здания 8,29 руб.

Основание: т.п. 501

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб: всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ I Перекрытие и покрытие							
1	Е7-463	Установка панелей перекрытий площадью до 10м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	41,0	4,72	194	- / 101	57	44 / 16
2	Е7-40	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки более 0,7т и массе колонн до 3т	шт	46,0	13,8	635	- / 427	172	255 / 92
3	608-91056 п.619	Многопустотные панели перекрытий ПК60.12-8А4Т	шт	17,0	67,6	1149	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	608-91056 п.602	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.15-6А4Т	ШТ	23,00	82,20	1891	-	-	-
5	608-91056 п.649	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60-10-64ЧТ	ШТ	1,00	54,00	54	-	-	-
6	608-91056 п.1-1-146 прим.1	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30-15-8Т	ШТ	17,76	8,07	143	-	-	-
7	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	5,00	1,55	8	-	2	5
8	608-76 п.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,75	64,40	48	7 -	-	2 -
9	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,24	25,00	6	-	-	-
10	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,03	22,90	1	-	-	-
11	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,12	32,10	4	-	-	-
12	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	15,50	52,94	821	-	123	20
13	Е6-181	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ	М3	0,50	44,54	22	143 -	2	6 -
14	Е6-184	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ	М3	5,50	42,84	236	2 -	20	- 4
15	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,16	338,00	392	24 -	-	1 -
16	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	1,07	325,00	348	-	-	-
17	С124-43	-АРМАТУРА ВР1	Т	0,55	392,00	216	-	-	-
18	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,01	342,00	3	-	-	-
19	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	-	1	-
20	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,09	329,00	30	1 -	1	-
21	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ	ШТ	3,00	2,63	7	1 -	3	- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М					6		1
22	608-1358 П.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	М3	0,18	90,20	16	-	-	-
23	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,07	22,90	2	-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,08	25,00	2	-	-	-
25	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,05	32,10	2	-	-	-
26	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,10	41,30	4	-	-	-
27	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,10	17,80	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	7851	-	381	331
							712		118

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ 6240
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ 499
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ 979
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ 1031
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ 580
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ 7851

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ

28	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1,82	496,24	901	-	134	14
							148		4
29	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	18,00	0,29	5	-	1	3
							4		1
30	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,38	64,40	24	-	-	-
31	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,08	32,10	3	-	-	-
32	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,02	25,00	1	-	-	-
33	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	100М2	0,12	17,30	2	-	1	-
							1		-
34	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ	М3	0,96	35,50	34	-	12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК					13		-
35	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	0,94	25,60	24	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1249	-	148	18
							166		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	994			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	153			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	28			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	164			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	91			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1249			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
36	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	2,79	5,35	15	-	9	-
37	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,49	5,84	9	9 -	7	- -
38	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	100М2	2,10	60,80	127	7 -	32	- 2
39	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	5,60	76,30	428	34 -	129	1 6
40	Е15-581	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ФЕЛИЛАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	1,15	84,50	97	135 -	23	2 1
41	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	2,99	76,70	229	24 -	83	- 3
42	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,13	422,00	56	86 -	13	1 -
43	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	100М2	0,25	71,20	18	13 -	7	- -
44	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	9,02	98,38	887	7 -	361	- 56
45	Е9-50	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,13	73,00	9	417 -	6	32 2
46	С121-1968	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯЧИ КРЕПЛЕНИЯ 5	Т	0,13	542,00	44	8 -	-	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Е15-325	-ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ПЛИТАМИ СГШ	100М2	0,44	127,37	57	- / -	16	- / 2
48	Е34-323	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	100М2	0,41	598,00	247	18 / -	65	1 / 1
49	Е34-330	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ	100М2	0,41	156,00	64	66 / -	9	- / -
50	Е34-333	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ПОТОЛКОВ	100М2	0,41	172,00	71	9 / -	9	- / -
51	Е34-359	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	100М2	0,41	123,00	51	9 / -	42	- / -
52	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	М2	42,54	0,57	24	42 / -	-	- / -
53	Е34-317	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ	100М2	0,72	350,00	252	- / -	66	- / 2
54	Е34-328	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ	100М2	0,72	153,00	110	68 / -	14	1 / -
55	Е34-332	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ СТЕН	100М2	0,72	168,00	121	14 / -	12	- / -
56	Е34-349	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	100М2	0,72	97,70	70	12 / -	61	- / -
57	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	М2	74,26	0,57	42	61 / -	-	- / -
58	Е13-172	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛИКАТНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ	100М2	1,05	55,20	58	- / -	20	- / 2
59	Е13-107	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	1,05	22,80	24	22 / -	3	1 / -
60	Е13-108	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	1,05	16,20	17	3 / -	2	- / -
61	Е13-129 т.ч.п.1.6 К=3	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХС-76	100М2	1,05	43,20	46	2 / -	5	- / -
62	Е13-160 т.ч.п.1.6 К=3	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-710	100М2	1,05	48,60	51	5 / -	5	- / -
63	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,24	73,00	18	5 / -	3	- / -
64	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,24	385,68	93	3 / -	16	- / 1
65	Е34-163	-ОКРАСКА ЛЕСТНИЧНЫХ	Т	0,31	11,20	3	17 / -	1	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОГРАЖДЕНИЯ,СТРЕМЯНКИ,СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ					1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	4198	-	1019	78
							1097		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3285			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1092			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	66			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	563			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	307			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4135			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	53			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	7			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	44			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	63			
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ДЫМОВАЯ ТРУБА-ОСНОВНОЕ РЕШЕНИЕ							
66	Е8-210	-ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ,С УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ	М3	7,30	45,82	334	-	50	6
							56		2
67	Е8-72	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	1,40	45,31	63	-	5	1
							6		-
68	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,31	98,38	30	-	12	2
							14		1
69	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	100М2	0,22	44,80	10	-	2	-
							2		-
70	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,09	76,70	7	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	559	-	71	9
							80		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	444			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	74			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	73			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	559			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	13857	-	1619	436
							2055		166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10963			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1778			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1073			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1811			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1020			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13796			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	53			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	7			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	44			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	63			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2I

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок
стены из кирпича. На перегородки, двери, полы,
внутреннюю отделку /вариант с люфт-клозетом/

Сметная стоимость 9,735 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу производительность и т.п. руб.
1м2 общей площади здания 25,96 руб.
1м3 объема здания 5,82 руб.

Основание: т.п. 501-

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	К-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Перегородки							
I	Е8-43	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00м2	I,73	496,24	857	-/I4I	I28	I3/4
2	Е7-445	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до	шт	I6,0	0,29	5	-/-	I	2/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		5т и высоте зданий до 30 м					3		I
3	608-76 п.9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные, объемом до 0,5 м3	м3	0,34	64,4	22	—	-	—
4	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,07	32,I	2	—	-	—
5	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,02	25,0	I	—	-	—
6	E26-46	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции	I00м2	0,I2	I7,3	2	—	I	—
7	E26-35	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	0,96	35,5	34	— / I3	I2	I / -
8	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I50	м3	0,94	25,6	24	—	-	—
		Всего по разделу I	руб			II90	— / I57	I4I	I6 / 5
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			947			
		Всего заработная плата	руб			I46			
		Накладные расходы	руб			I55			
		Плановые накопления	руб			88			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			II90			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Двери							
9	EI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	20,59	I,45	30	-/I8	II	7/2
I0	EI0-I06	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	6,63	I,I9	8	-/5	3	2/I
II	EI0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	27,8I	2,00	56	-/23	I9	4/I
I2	EI0-I08	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3м2	м2	7,04	I,58	II	-/5	4	I/-
I3	CI22-264	Блок дверной ПД5	м2	I4,42	28,3	408	-/-	-	-/-
I4	CI22-230	То же, ДН2I-I0ШП	м2	4,I	I6.9	69	-/-	-	-/-
I5	CI22-2I9	То же, ДГ2I-I0, ДГ2I-I2	м2	I8,9I	I3,5	255	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-7С	м2	8,34	I5,0	I25	-	-	-
I7	CI22-224	То же, до 2I-I3	м2	2,63	9,79	26	-	-	-
I8	CI22-266	То же, ДС20-7.7Т	м2	3,II	28,6	89	-	-	-
I9	CI22-235	Блок дверной ДН 20-7.7-9	м2	I0,56	I6,0	I69	-	-	-
20	EI5-730	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 4мм	I00м2	0,07	222,0	I6	- / 4	4	-
2I	CIII-448-I	Двери входные в помещение однопольные	комп	22,0	2,97	65	-	-	-
22	CIII-449-I	Двери входные в помещение двупольные	комп	5,0	3,23	I6	-	-	-
23	CIII-446-I	Двери входные в здание однопольные	комп	I,0	6,73	7	-	-	-
24	CIII-447-I	Двери входные в здание двухпольные	комп	I,0	8,94	9	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб			I7II	- / 56	42	I4 / 4
		В том числе: стоимость общестроительных работ всего заработная плата стоимость материалов и конструкций накладные расходы плановые накопления Всего, стоимость общестроительных работ	 руб руб руб руб руб руб			 I359 46 I265 225 I27 I7II			
		Раздел 2. Полы							
25	EII-57	Стяжка из легкого бетона М50 толщ.20мм	I00м2	0,06	82,59	5	-	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
26.	Е11-57	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.60ММ	100М2	0,13	82,59	11	-	2	-
							2		-
27.	Е11-58 К=8	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,13	125,26	16	-	-	-
							-		-
28.	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.27ММ	100М2	1,62	82,59	133	-	23	2
							25		1
29.	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	1,62	15,66	25	-	-	-
							-		-
30.	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	М3	0,26	16,19	4	-	-	-
							-		-
31.	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,35	628,00	217	-	34	1
							35		-
32.	Е11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	100М2	2,44	421,00	1027	-	106	2
							108		1
33.	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,16	16,60	3	-	2	-
							2		-
34.	С116-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	1,64	25,60	42	-	-	-
							-		-
35.	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,21	34,80	7	-	3	3
							6		1
36.	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	10М	2,13	1,51	3	-	-	-
							-		-
37.	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,43	417,41	181	-	27	2
							29		1
38.	Е13-14	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ СИЛИКАТНОМ КИСЛОТОУПОРНОМ	100М2	24	5,19	125	-	27	3
							30		1

501-5-76.86 альбом 5,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,16	119,69	19	- 3	3	- -
40	Е11-68 К=16	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,16	213,53	34	- 1	1	- -
41	Е27-126	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	100М2	0,16	0,59	1	- -	-	- -
42	С129-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	Т	0,04	232,00	9	- -	-	- -
43	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,44	221,00	98	- 18	15	3 1
44	Е10-195	-СЪЕМНЫЕ ЩИТЫ	М2	4,56	1,71	8	- 1	1	- -
45	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,05	85,00	4	- -	-	- -
46	Е11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИКОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А ЩИТОВ	100М2	0,05	421,00	19	- 2	2	- -
47	Е10-131	-ОБИВКА ЩИТОВ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО АСБЕСТУ	М2	4,56	3,74	17	- 2	2	- -
48	Е9-105	-ОБРАМЛЕНИЕ ЩИТОВ АЛЮМИНИЕВЫМ УГОЛКОМ	100М2	0,05	259,00	12	- 11	8	3 2
49	ПР-НТ 01-23 П.8-001	-СТОИМОСТЬ УГОЛКА	Т	4,40	2,86	13	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	2559	- 276	257	19 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2008
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	431			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	333			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	186			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2530			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	29			
		РАЗДЕЛ 3, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
50	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	2,98	5,35	16	- 9	9	- -
51	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,59	5,84	9	- 8	8	- -
52	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	2,21	60,80	134	- 67	64	3 1
53	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	5,79	76,30	442	- 140	134	6 2
54	Е15-581	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	1,15	84,50	97	- 40	39	1 -
55	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,05	76,70	234	- 88	85	3 1
56	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,38	422,00	160	- 37	36	1 -
57	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	100М2	0,24	71,20	17	- 7	7	- -
58	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	9,56	98,38	941	- 441	382	59 34
59	Е9-50	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,12	73,00	9	-	5	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							7		1
60	С121-1968	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	Т	0,12	342,00	41	- / -	-	- / -
61	Е15-325	-ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ПЛИТАМИ СГШ	100М2	0,42	127,37	54	- / 17	15	2 / 1
62	Е34-323	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	100М2	0,41	598,00	247	- / 66	65	1 / -
63	Е34-330	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ	100М2	0,41	156,00	64	- / 9	9	- / -
64	Е34-333	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ПОТОЛКОВ	100М2	0,41	172,00	71	- / 9	9	- / -
65	Е34-359	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	100М2	0,41	123,00	51	- / 42	42	- / -
66	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	М2	42,54	0,57	24	- / -	-	- / -
67	Е34-317	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ	100М2	0,72	350,00	252	- / 68	66	2 / -
68	Е34-328	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ	100М2	0,72	153,00	110	- / 14	14	- / -
69	Е34-332	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ СТЕН	100М2	0,72	168,00	121	- / 12	12	- / -
70	Е34-349	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	100М2	0,72	97,70	70	- / 61	61	- / -
71	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	М2	74,26	0,57	42	- / -	-	- / -
72	Е13-172	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛИКАТНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ	100М2	1,05	55,20	58	- / 22	20	2 / 1
73	Е13-108	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-761	100М2	1,05	16,20	17	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Последующий слой					2		-
74	Е13-129 т.ч.п.1.6 К=3	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХС-76	100М2	1,05	43,20	46	- 5	5	- -
75	Е13-140 т.ч.п.1.6 К=3	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-710	100М2	1,05	48,60	51	- 5	5	- -
76	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,24	75,00	18	- 3	3	- -
77	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,24	385,68	93	- 17	16	-
78	Е34-163	-ОКРАСКА ЛЕСТНИЧНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ,СТРЕМЯНКИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,31	11,20	3	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ		4394		- 1197	1114	83 42

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3442
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1150
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	66
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	570
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	322
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4334
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	50
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	6
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	41
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	60
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	9735

			- 1686	1554	132 59

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1597			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1762			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1283			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	723			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9646			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	75			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	16			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	54			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	89			

Главный инженер проекта Ю.Н.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

501-5-76.86 альбом 5,4.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-22

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок
Стены из кирпича на люфт-клозет

Сметная стоимость 0,482 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ руб.

Iм2 общей площади здания I,28 руб.

Iм3 объема здания 0,29 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI-56 т.ч.тб3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы	I000м3	0,I5	I48,22	22	- / 23	I	22 / 9
2	EI-960 т.ч.п.3 67	Добор грунта вручную	I00м3	0,05	89,40	4	- / 4	4	- / -
3	EI-256 т.ч.тб.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт I группы	I000м3	0,I	I6,I3	2	- / 2	-	2 / I

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 93

501-5-76.86 альбом 5,ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,43	41,50	18	- 18	18	- -
5.	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	1,00	9,69	10	- 9	6	3 2
6.	Е1-230 ТБ3	-РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА 10М	1000М3	0,01	36,59	1	- -	-	- -
7.	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,01	119,94	1	- 1	-	1 -
8.	Е11-11 П.1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,70	29,33	21	- 1	1	- -
9.	Е6-226 П.1-19	-СТЕНЫ ЛЮФТ-КЛОЗЕТА ИЗ БЕТОНА М200 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ	М3	3,10	48,31	150	- 18	14	4 1
10.	Е11-11 П.1-15	-УКЛОНООБРАЗУЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М100 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ	М3	0,50	30,66	15	- 1	1	- -
11.	Е6-173 П.1-17	-УСТРОЙСТВО БЕЗВАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	0,30	44,07	13	- 1	1	- -
12.	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПРОВОЛОКИ	Т	0,01	392,00	4	- -	-	- -
13.	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	М2	19,00	0,21	4	- 4	4	- -
14.	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	М3	5,50	11,80	65	- 30	18	12 4
15.	Е22-1	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА ДИАМ.100ММ	М	9,70	1,67	16	- 2	2	- -
16.	Е16-32	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	2,00	5,56	11	- 1	1	- -
17.	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	1,00	1,27	1	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
18	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	17,80	18	-	-	-
							-		-
19	Е9-122	-КРЫШКА ЛЮКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,01	50,20	1	-	-	-
							-		-
20	С111-507	-СТОИМОСТЬ КРЫШКИ ЛЮКА	Т	0,01	163,00	2	-	-	-
							-		-
21	Е6-171 СМПС 7-120 ПРИМ.	-ЗАСЫПКА ТОРФОМ	М3	0,20	4,26	1	-	-	-
							-		-
22	Е20-486	-УСТАНОВКА ФЛЮГАРКИ	ШТ	1,00	3,45	3	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	482			-	74	44
							118		17

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	380
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	91
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	22
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	65
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	34
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	479
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-23

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок
из кирпича на фундамент 23-I6А3

Сметная стоимость 0,059 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ руб.

Iм2 общей площади здания 0,16 руб.

Iм3 объема здания 0,04 руб.

Основание: т.п. 501-

Составлена в ценах I984г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб: всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EII-II п.I-I5	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,2	29,33	6	- / -	-	- / -
2	EII-55 п.2-5	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	0,0I	70,04	I	- / -	-	- / -
3	E7-338	Укладка резиновых прокладок толщиной 10 мм	м	I,2	5,45	7	- / -	-	- / -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 94

501-5-76-86 альбом 5,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Е6-33 п.1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО 5М3	М3	0,62	36,52	23	- 2	1	1 -
5	С126-43	-СЕТКИ ИЗ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПРОВОЛОКИ	Т	0,01	392,00	4	- -	-	- -
6	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	- 1	1	- -
7	Е6-73 п.2-6	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ РАСТВОРА М200)	100М2	0,01	97,72	1	- -	-	- -
8	Е6-74 п.2-2	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР 73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	0,01	38,86	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	59	- 3	2	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	47
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	59

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-24

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок
Стены из кирпича на отопление
/вариант при темп. - 20 град/

Сметная стоимость 2,849 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Стоимость на:
расчетную единицу производительность и т.п. руб.
Iм2 общей площади здания 7,58 руб.
Iм3 объема здания I,70 руб.

Основание: т.п. 50I-

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Сантехнические работы							
I	2307-I022-5	Вентиль муфтовый I548БР диам. I5мм	шт	II,0	I,43	I6	-/-	-	-/-
2	2307-I022-6	То же, 20 мм	шт	4,0	I,65	7	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2307-1022 7	-ТО ЖЕ,25ММ	ШТ	2,00	1,98	4	-	-	-
4	2307-1022 1	-ТО ЖЕ,32ММ	ШТ	4,00	2,42	10	-	-	-
3	2307-1022 2	-ТО ЖЕ,40ММ	ШТ	2,00	3,29	7	-	-	-
6	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	10,00	1,00	10	-	-	-
7	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	30,00	1,50	45	-	-	-
8	Ц12-792-1 ВВ,УКАЗ, П,2В	-ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ,РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25 ММ	ШТ	1,00	2,64	3	- 2	2	-
9	2307-1239 0	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч931НЖ ДИАМ.25ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ МЭО-063/63-0,25Р	ШТ	1,00	87,00	87	-	-	-
10	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	77,00	7,66	590	- 24	19	5 2
11	Е18-152	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ ДЛИНОЙ ПО 1М	М	7,00	4,34	30	- 1	1	-
12	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	120,00	0,86	103	- 26	25	1
13	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	115,00	0,91	105	- 25	24	1
14	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	50,00	1,03	51	- 12	11	1
15	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	16,00	1,14	18	- 3	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16,Е16-219		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,01	3,94	12	- 11	11	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1336	- 104	96	8 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	87			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	91			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1008			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	808			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	94			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	96			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	99			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	135			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	93			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1238			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
17,Е13-125		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,28	4,38	1	- -	-	- -
18,Е26-14		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3	0,83	42,10	35	- 35	34	1 -
19,С114-353		-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН	Т	0,66	1623,00	1071	- -	-	- -
20,Е26-7		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,15	23,4	3	- 2	2	- -
21,С114-148		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	М3	0,15	24,40	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150					-		-
22	Е26-75	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,28	12,60	3	- 3	3	- -
23	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	30,47	0,73	22	- -	-	- -
24	Е15-614	-ОКРАСКА РАДИАТОРОВ	100М2	0,66	60,50	40	- 25	25	- -
25	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,42	60,50	25	- 16	16	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	1515	- 81	80	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1204		
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	26		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1		
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	80		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	80		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1097		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	200		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	111		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1515		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	2849	- 185	176 9 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	87
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	91
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1204			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	26			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	80			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	80			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1097			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	200			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	111			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1515			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1008			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	808			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	94			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	96			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	99			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	135			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	93			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1238			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-25

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича на отопление /вариант при темп.- 40 град/

Сметная стоимость 3,210 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость производительность и т.п./ руб.

1м2 общей площади здания 8,55 руб.

1м3 объема здания 1,83 руб.

Основание: т.п.501-

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Сантехнические работы							
I	2307-I022 - 5	Вентиль муфтовый I548БР диам. I5 мм	шт	II,0	I,43	I6	- / -	-	- / -
2	2307-I022 - 6	То же, 20 мм	шт	4,0	I,65	7	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
3.	2307-1022 7	-ТО ЖЕ,25ММ	ШТ	2,00	1,98	4	- / -	-	- / -
4.	2307-1022 1	-ТО ЖЕ,32ММ	ШТ	4,00	2,42	10	- / -	-	- / -
5.	2307-1022 2	-ТО ЖЕ,40ММ	ШТ	2,00	3,29	7	- / -	-	- / -
6.	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	10,00	1,00	10	- / -	-	- / -
7.	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	ШТ	30,00	1,50	45	- / -	-	- / -
8.	Ц12-792-1 ВВ.УКАЗ. П.2В	-ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ,РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25 ММ	ШТ	1,00	2,64	3	- / 2	2	- / -
9.	2307-1239 0	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч931НЖ ДИАМ.25ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ МЭО-063/63-0,25Р	ШТ	1,00	87,00	87	- / -	-	- / -
10.	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РА-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	112,00	7,66	858	- / 34	28	6 / 2
11.	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ ДЛИНОЙ ПО 1М	М	9,00	4,34	39	- / 1	1	- / -
12.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	120,00	0,86	103	- / 26	25	1 / -
13.	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	115,00	0,91	105	- / 25	24	1 / -
14.	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	50,00	1,03	51	- / 12	11	1 / -
15.	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	16,00	1,14	18	- / 3	3	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	5,01	3,94	12	- 11	11	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1673	- 114	105	9 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	87			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	91			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1285			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1074			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	7			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	103			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	105			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	99			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	171			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	118			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1577			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
17	Е13-125	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,28	4,38	1	- -	-	- -
18	Е26-14	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3	0,83	42,10	35	- 35	34	1 -
19	С114-353	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШДОВ	Т	0,66	1623,00	1071	- -	-	- -
20	Е26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,15	23,40	3	- 2	2	- -
21	С114-168	ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	М3	0,15	24,40	4	-	-	-

1	# 2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150					-		-
22	Ш26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,28	12,60	3	- 3	3	- -
23	Ш1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	30,47	0,73	22	- -	-	- -
24	Ш15-614	-ОКРАСКА РАДИАТОРОВ	100М2	0,96	60,50	58	- 37	37	- -
25	Ш15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,42	60,50	25	- 16	16	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1537	- 93	92	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1222			
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	32			
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1			
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	92			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	92			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1097			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	203			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	112			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1537			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	3210	-	107	10
			207		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	87
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	91
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1222			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	32			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	92			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	92			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1097			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	203			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	112			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1537			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1285			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1074			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	7			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	103			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	105			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	99			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	171			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	118			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1577			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-26

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича на котельную

Сметная стоимость 4,204 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ руб.
Iм2 общей площади здания II,21 руб.
Iм3 объема здания 2,50 руб.

Основание: т.п. 50I-

Составлена в ценах I984г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Сантехнические работы							
I	EI8-I9	Установка котлов чугунных секционных на твердом топливе, водогрейных теплопроизводительностью до 0,06 мвт тип КЧМ - 3 количество секций I0	шт	2,0	3I0,0	620	- / 33	30	3 / I
2	EI8-I65	Установка насосов центробежных с	шт	2,0	II,6	23	-	I6	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т					--- 17		--- -
3	С130-1953	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К8/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	ШТ	2,00	101,00	202	- --- -	-	- --- -
4	Е18-211	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ	ШТ	1,00	4,60	5	- --- 3	3	- --- -
5	2301-16008	-РЕЧНОЙ НАСОС РОДНИК	ШТ	1,00	14,59	15	- --- -	-	- --- -
6	С130-2307	-ОБВЯЗКА РУЧНОГО НАСОСА	КОМПЛ.	1,00	14,70	15	- --- -	-	- --- -
7	Е18-91 Тб,18-3	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 (5СЕКЦ)	ШТ	1,00	18,73	19	- --- 12	11	1 --- -
8	С130-2144 С130-2112	-СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 5-03-34-588-68 Цена: 48,6 + 42,3·4	ШТ	1,00	217,80	218	- --- -	-	- --- -
9	Е18-141	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ, ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1М3	ШТ	1,00	55,30	55	- --- 6	6	- --- -
10	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	1,00	7,29	7	- --- 1	1	- --- -
11	Е18-185	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ	ШТ	1,00	23,00	23	- --- 2	2	- --- -
12	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	20,00	17,40	348	- --- 22	19	3 --- 1
13	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00	1,25	4	- --- -	-	- --- -
14	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,48	1	- --- -	-	- --- -
15	Е16-127	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОВОРОТНЫХ 19Ч16БР, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	17,30	69	- --- 4	4	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16,	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	8,00	2,41	19	- ------- 2	2	- ------- -
17,	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	9,00	4,63	40	- ------- 2	2	- ------- -
18,	Е20-56	-ГАЗОХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	2,50	9,53	24	- ------- 2	2	- ------- -
19,	Е18-172	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	ШТ	2,00	15,40	31	- ------- 1	1	- ------- -
20,	Е17-92	-УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	1,00	9,55	10	- ------- 9	8	1 ------- -
21,	С130-11	-БАКИ ДЛЯ ВОДЫ, РАСТВОРА СОЛИ, МАСЕЛ И МАЗУТА	КГ	33,10	0,28	15	- ------- -	-	- ------- -
22,	Е16-55 Т.Ч.П.3.2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	30,00	2,29	69	- ------- 17	15	2 ------- 1
23,	Е16-55 ТО ЖЕ	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	10,00	0,91	9	- ------- 3	3	- ------- -
24,	Е16-56 ТО ЖЕ	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	20,00	0,96	19	- ------- 5	5	- ------- -
25,	Е16-57 ТО ЖЕ	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	25,00	1,08	27	- ------- 7	7	- ------- -
26,	Е16-58 ТО ЖЕ	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	20,00	1,19	24	- ------- 5	5	- ------- -
27,	Е16-59 ТО ЖЕ	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	10,00	1,34	13	- ------- 3	3	- ------- -
28,	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,15	3,94	5	- ------- 4	4	- ------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2239	- / 160	149	11 / 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1929			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1296			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	8			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	149			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	152			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	497			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	160			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	165			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2255			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
29,	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,31	4,38	1	- / -	-	- / -
30,	Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3	1,00	42,10	42	- / 42	41	1 / -
31,	С114-353	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН	Т	0,79	1623,00	1282	- / -	-	- / -
32,	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	1,00	23,40	23	- / 11	11	- / -
33,	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3	0,98	24,40	24	- / -	-	- / -
34,	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	1,70	20,40	35	- / 14	14	- / -
35,	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	0,51	25,60	13	- / -	-	- / -
36,	С114-76	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ БФ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ 95-322-80 ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М3	1,24	41,30	51	- / -	-	- / -
37,	Е45-175	-ИЗОЛЯЦИЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ,КОТЛОВ И	100КГ	0,15	35,10	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРУБОПРОВОДОВ АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ					-		-
38	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,70	12,60	9	- 8	8	- -
39	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0.2 ММ	М2	77,00	0,73	56	- -	-	- -
40	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,15	60,50	9	- 6	6	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	1949	- 81	80	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1550			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	37			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	80			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	80			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1426			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	255			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	144			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1949			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4204	- 241	229	12 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1550			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	37			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	80			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	80			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1426			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	255			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	144			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1949			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1929			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1296			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	149			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	152			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	457			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	160			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	165			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	2255			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-27

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок стены из кирпича на монтаж силового электрооборудования вариант с котельной

Сметная стоимость I,0I6 тыс.руб.
В том числе:
а/ оборудования 0,099 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,9I7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./
Iм2 общей площади здания 2,70 руб
Iм3 объема здания 0,6I руб.

Основание, черт.марки ЭМ

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в т.ч. зарплата / эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Монтажные работы							
I	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	I0,0	3,4	34	- / I6	I5	I / -
2	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	шт	2,0	2,6	5	- / 3	3	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ЦЦ8-528-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	ШТ	10,00	2,02	20	- 9	9	- -
5	ЦЦ8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,15	377,00	57	- 5	5	- -
6	ЦЦ8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	100М	2,20	56,10	123	- 33	29	- -
7	ЦЦ8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	4,50	60,80	274	- 208	105	103 38
8	ЦЦ8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	0,25	68,00	17	- 13	6	7 2
9	ЦЦ8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,16	54,00	9	- 8	4	4 2
10	ЦЦ8-606-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ ВОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,16	29,90	5	- 4	3	1 -
		НЕУЧТ.МАТЕР.ПО МОНТ.РАБ							
11 3 К=1,126	15093-3802	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.4ММ2=АВВГ	1000М	0,08	225,20	18	- -	-	- -
12 3 К=1,126 К=1,2	15093-3804	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.10ММ2=АВВГ С ЗАЗЕМЛ.ЖИЛОЙ 1Х6 КВ.ММ	1000М	0,03	445,50	13	- -	-	- -
13 3 К=1,126 К=1,2	15093-3805	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,16ММ2=АВВГ С ЗАЗЕМЛ.ЖИЛОЙ 1Х10КВ.ММ	1000М	0,03	600,75	18	- -	-	- -
14 3 К=1,126 К=1,3	15093-3801	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.2,5ММ2=АВВГ С ЗАЗЕМЛ.ЖИЛОЙ 1Х2,5КВ.ММ	1000М	0,35	248,90	87	- -	-	- -
15	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ	М	32,00	0,31	10	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8					-		-
18	С156-30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 30М4Б	ШТ	2,00	2,06	4	- ------- -	-	- ------- -
		ОБОРУДОВАНИЕ							
19	1506-4233	-ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 380В-23А,660В-14А=ПМЕ-221ГОСТ 5.3.16.076==	ШТ	3,00	6,20	19	- ------- -	-	- ------- -
18	1506-4221	-ПУСКАТЕЛЬ ЧПМЛ-111002	ШТ	5,00	4,50	23	- ------- -	-	- ------- -
19	1506-1011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУЗТУ 16-522.139-78==	ШТ	10,00	3,95	39	- ------- -	-	- ------- -
20	1506-4244	-ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 380В-23А,660В-14А=ПМЕ-225ОСТ 16.0.536.001-72==	ШТ	2,00	7,60	15	- ------- -	-	- ------- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ		1016	- ------- 301	181	120 ------- 42

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	96
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	99
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	692
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	248
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	78
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	42
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	181
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	223
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	143
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	157
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	68
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	917

Главный инженер проекта Ю.И. Виноградов

Начальник отдела энергоснабжения Б.В. Строганов

Составил ст. инж. И.В. Рассказова

Проверил рук. гр. М.И. Зельманов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-28

к типовому проекту здания поста ЭЦ на 50 стрелок стены из кирпича на монтаж дизельгенератора 2ЭI6А3

Наименование объекта-

Сметная стоимость 7,625 тыс.руб.

В том числе:
а/ оборудования 5,488 тыс.руб.
б/ монтажных работ 2,089 тыс.руб.
в/ строительных работ 0,048 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./

Основание: ЭС

Составлена в ценахI984г.

Iм2 общей площади здания 20,3I руб.
Iм3 объема здания 4,56 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	К-во	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Строительные работы							
I	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,0I	60,5	I	— / -	-	— / -
2	EI5-6I2	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей за 2 раза	I00м2	0,02	32,0	I	— / -	-	— / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3	0,02	42,10	1	- 1	1	- -
4.	С1511-138	-ШНУР АСБЕСТОВЫЙ	Т	0,02	1700,00	34	- -	-	- -
5.	Е26-65	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЙСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ	М2	1,10	1,17	1	- -	-	- -
6.	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,01	46,70	1	- -	-	- -
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
7.	Ц6-407-01	-ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ, МАССА, Т, ДО:21	Т	0,68	437,00	297	- 261	258	3 1
8.	Ц6-407-01 ГР2I6	-ШЕФМОНТАЖ	КОМПЛ	1,00	322,00	322	- 322	322	- -
9.	Ц12-2-5 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	Т	0,01	184,85	2	- 2	2	- -
10.	Ц12-2-1 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 14 ММ	Т	0,01	356,49	4	- 3	3	- -
11.	Ц12-2-4 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	Т	0,01	213,46	2	- 2	2	- -
12.	Ц18-1-2	-МОНТАЖ ТОПЛИВНО-МАСЛ.БЛОКА	ШТ	1,00	20,40	20	- 14	12	2 1
13.	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	2,00	4,72	9	- 5	3	2 1
14.	Ц8-125-2	-ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ КИСЛОТНЫХ	ШТ	1,00	59,60	60	- 58	58	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Ц8-145-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:1КГ	100М	2,60	11,40	30	- 14	14	- -
16.	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	2,20	48,00	106	- 68	40	28 9
17.	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	0,60	10,00	6	- 4	4	- -
18.	Ц8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	26,00	3,55	92	- 28	28	- -
19.	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	39,00	0,49	19	- 9	9	- -
20.	Ц8-153-20	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:10 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 10	ШТ	8,00	0,79	6	- 3	3	- -
21.	Ц8-572-4	ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- 3	2	1 -
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
22.	УКАЗАН КЕРЕР 84П1,7	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ	КВТ/ЧАС	19,20	0,03	1	- -	-	- -
23.	ПР-ИТ 01-13 Т18,1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 45Х3,5ГОСТ10704-63	М	3,00	1,12	3	- -	-	- -
24.	ПР-ИТ 01-13 Т18,1	ТО ЖЕ,ДИАМ8Х1ГОСТ8734-58	М	0,20	0,45	1	- -	-	- -
25.	ПР-ИТ 01-13 Т18,1	ТО ЖЕ,ДИАМ10Х1	М	3,00	0,47	1	- -	-	- -
26.	ПР-ИТ 01-13 Т18,1	ТО ЖЕ,ДИАМ14Х2	М	9,00	0,51	5	- -	-	- -
27.	ПР-ИТ 01-13 Т18.1	ТО ЖЕ,ДИАМ34Х3	М	3,00	0,86	3	-	-	-

I	2	3	4	6	6	7	8	9	I0
28	CI2I-2II4	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из толстолистовой стали масса отправочной марки, т до 0,05	т	0,02	44I,00	9	-	-	-
29	I5093-3505-3 к=I,2	Трехжильный кабель напряжением до 660 В сечением 3хI0 мм2=ВВГ с заземляющей жилой Ix6 кв.мм	I000м	0,05	823,50	4I	-	-	-
30	I5093-34I0-3	Двухжильный кабель напряжением 660 В сечением 2xI,5 мм2 = ВВГ	I000м	0,03	I38,5	4	-	-	-
3I	I5093-3405-3	Двухжильный кабель напряжением до 660 В сечением I0 мм2 = ВВГ	I000м	0,08	479	39	-	-	-
32	I5093-332I-3	Одножильный кабель напряжением I000 В сечением I20 мм2 = ВВГ	I000м	0,06	2045,30	I23	-	-	-
33	I5096-I225-I	Кабель сечением I4xI,5 мм2 = КВВГЭ	I000м	0,04	705	28	-	-	-
34	I5096-I23I-I	Кабель сечением 4x2,5 мм2 = КВВГЭ	I000м	0,07	375	26	-	-	-
35	I5096-I226-I	Кабель сечением I9xI,5мм2 = КВВГЭ	I000м	0,0I	90I	9	-	-	-
		Оборудование							
36	2003-3I0I0	Дизель-генератор 29I6А3У4	шт	I,00	4940,00	4940	-	-	-
37	2303-04001а	Топливно-масляный блок ДГА-I2-24 емкостью I27 л	т	0,154	2110	325	-	-	-

лг

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете	руб			7625	-/797	76I	36/I2
		В том числе							
		Стоимость оборудования	руб			5265			
		Транспортные расходы	руб			I58			
		Заготов.-складские расходы	руб			65			
		Всего, стоимость оборудования	руб			5488			
		Стоимость монтажных работ	руб			I273			
		Материалы	руб			I72			
		Эксплуатация машин	руб			36			
		Заработная плата машинистов	руб			I2			
		Основная заработная плата	руб			760			
		Всего заработная плата	руб			980			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			293			
		Накладные расходы	руб			66I			
		Плановые накопления	руб			I55			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			2089			
		Стоимость общестроительных работ	руб			39			
		Материалы	руб			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Основная заработная плата	руб			I			
		Всего заработная плата	руб			I			
		Местные материалы	руб			34			
		Накладные расходы	руб			6			
		Плановые накопления	руб			3			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			48			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела энергоснабжения Б.В.Строганов

Исходные данные:

Составил ст.инженер В.В.Осипова

Проверил рук.группы М.И.Зельманов

Сличил Е.В.Кирьянова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-29

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок стены из кирпича на автоматизацию вентиляции /вариант с котельной/

Сметная стоимость	I,290	тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудования	0,415	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,875	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./		руб.
Iм2 общей площади здания		руб.
Iм3 объема здания		руб.
Сметная стоимость		тыс.руб.

Основание: марки АОВ
Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Монтажные работы							
I	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	4,00	3,40	I4	-/6	6	-/-
2	ЦII-630-2	Реле промежуточное двухпозиционное или реле импульсной сигнализации	шт	8,00	I,99	I6	-/I6	I6	-/-
3	Ц8-525-I	Автомат одно-двух- трехполюсный	шт	5,00	2,02	I0	-/-	5	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А					5		-
4	Ц11-630-6	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ,ТИПЫ ВС,ВС ИЛИ ЭВ	ШТ	2,00	1,60	3	-	3	-
							3		-
5	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	4,00	1,99	8	-	4	-
							4		-
6	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ	6,00	3,91	23	-	9	-
							9		-
7	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	6,50	60,80	395	-	152	149
							301		55
8	Ц8-606-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,35	54,00	19	-	8	8
							16		3
9	Ц8-606-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ ВОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,35	29,90	10	-	6	2
							8		1
10	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	2,00	2,60	5	-	3	-
							3		-
11	Ц11-14-1	-ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА	КОМПЛ.	5,00	0,58	3	-	3	-
							3		-
12	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	ШТ	2,00	0,97	2	-	1	-
							1		-
13	Ц8-573-8	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 1200Х600Х450ММ	ШТ	1,00	1,49	1	-	1	-
							1		-
14	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	8,00	0,49	4	-	2	-
							2		-

МАТЕРИАЛЫ ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	С156-30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТУПВ3-10 ИСПОЛНЕНИЕ 10	ШТ	2,00	2,06	4	-	-	-
19	2406-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КСК-8 К=1,082	ШТ	2,00	2,38	5	-	-	-
17	15093-3601	-ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2=АВВГ 3 К=1,126	1000М	0,40	64,18	26	-	-	-
18	15093-3801	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.2,5ММ2=АВВГ 3 К=1,126	1000М	0,17	191,42	33	-	-	-
19	15093-3801	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.2,5ММ2=АВВГ С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ЖИЛОЙ СЕЧ1Х2,5 3 К=1,126 К=1,2	1000М	0,05	229,50	11	-	-	-
20	15096-1603	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 7.2,5ММ2=АКВВГ 1 К=1,119	1000М	0,03	268,56	8	-	-	-
21	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5	М	70,00	0,30	21	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ							
22	1506-1010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2НУ3ТУ 16-522.139-78==	ШТ	5,00	3,00	15	-	-	-
23	1506-12064	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-21 ЗАЩИЩЕННОЕ,ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК ЦЕПИ КОНТАКТОВ 6А=ПЭ-21ТУ 16-523.457-80== РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА ПЭ-21-6У3	ШТ	1,00	3,40	3	-	-	-
24	1506-12064	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-21 ЗАЩИЩЕННОЕ,ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК ЦЕПИ КОНТАКТОВ 6А=ПЭ-21ТУ 16-523.457-80== РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА ПЭ-21-8У3	ШТ	6,00	3,40	20	-	-	-
25	1506-12064	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-21 ЗАЩИЩЕННОЕ,ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК ЦЕПИ КОНТАКТОВ 6А=ПЭ-21ТУ 16-523.457-80== РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА ПЭ-21-11У3	ШТ	1,00	3,40	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ 36/110/220В,4АСТОТОЙ 50ГЦ,4ИСЛО КОНТАКТОВ 3=ВС-10-30У4ТУ 16-523.476-78== РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-35	ШТ	1,00	18,40	18	-	-	-
29	1504-12005	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНОЕ 36/110/220В,4АСТОТОЙ 50ГЦ,4ИСЛО КОНТАКТОВ 6=ВС-10-60У4ТУ 16-523.476-78== РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-65	ШТ	1,00	21,50	22	-	-	-
28	1706-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ-1	ШТ	1,00	20,60	21	-	-	-
29	1708-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ-4	ШТ	1,00	20,60	21	-	-	-
30	1704 ДОП9 П1-1197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-46	ШТ	1,00	3,60	4	-	-	-
31	1705 ДОП8 П1-1197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-44	ШТ	1,00	3,60	4	-	-	-
32	1706-5066 7	-ДАТЧИК РЕЛЕ ТИПА РД-1М	ШТ	1,00	5,70	6	-	-	-
33	1506-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3ТУ16-526.407-76==	ШТ	4,00	0,80	3	-	-	-
34	1506-18123	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х150Х81ММ=ПКУ15-19121-54У2,ПКУ15-19121-40У3ТУ 16-526.333-74,АА3614-77==	ШТ	3,00	4,85	15	-	-	-
35	1506-18121	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х258Х81ММ=ПКУ15-19141-54У2,ПКУ15-19141-40У3ТУ 16-526.333-74,АА3614-77==	ШТ	2,00	6,80	14	-	-	-
36	1506-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2,ПКУ15-19331-40У3ТУ 16-526.333-74,АА3614-77==	ШТ	1,00	10,40	10	-	-	-
37	ШКАЛЬКУЛ1	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	ШТ	1,00	220,70	221	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете			руб.	I290	- - 378	2I9	- I59 59
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	400			
		транспортные расходы			руб.	I2			
		заготов.-складские расходы			руб.	3			
		всего,стоимость оборудования			руб.	4I5			
		стоимость монтажных работ			руб.	62I			
		материалы			руб.	I35			
		эксплуатация машин			руб.	I00			
		заработная плата машинистов			руб.	59			
		основная заработная плата			руб.	2I9			
		всего заработная плата			руб.	278			
		стоимость материалов и конструкций			руб.	I08			
		накладные расходы			руб.	I90			
		плановые накопления			руб.	64			
		всего, стоимость монтажных работ			руб.	875			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов
Начальник отдела энергоснабжения Б.В.Строганов

Исходные данные:

Составил ст.инженер Г.Г.Радионова
Проверил рук.группы М.И.Зельманов
Сличил Е.В.Алексеева

501-5-76.86 альбом 5, ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-30

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича на крупнопанельные перегородки /вариант/

Сметная стоимость I,352 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:

расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ 3,60 руб.

Iм2 общей площади здания 3,60 руб.

Iм3 объема здания 0,8I руб.

Основание: т.п.50I-

Составлена в ценах I984г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб: всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Е7-629	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	69,0	3,74	258	- / I29	75	54 / 20
2	Е7-632	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	2,0	4,3	9	- / 5	3	2 / I
3	сб.СЦТП п.3-I74	Панели ПГ20,3.30.8-5г.шт.2	м2	I2,I8	4,07	50	- / -	-	- / -
4	Сб.СЦТП п.3-I90	Панели ПГ4,7.30.8-5г шт.8, ПГ5,7.30.8-5г шт.I3,ПГI0,9 8-5г шт7,ПГI8,6.30.8-5г шт.II	м2	I00,99	4,I7	42I	- / -	-	- / -
5	сб.СЦТП	Панели ПГ4,7.30.8-7ГЦ	м2	59,7I	4,44	265	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.3-199	ШТ.8,ПГ9,2,36,8-7ГЦ ШТ.16,ПГ8,9,8-7ГЦ ШТ.6					-		-
6	Е8-63	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,07	496,24	36	-	5	-
							5		-
7	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	М3	0,60	35,50	21	-	8	1
							9		-
8	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	0,59	25,60	15	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1352	-	91	57
							148		21

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1075
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	112
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	751
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	177
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	100
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1352

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова