

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
505-53

Здание для хранения катеров
и лодок на береговых базах.

Альбом III.

Сметы.

Разработан институтом
"Гипрокоммундортранс".

Утвержден Минжилкомхозом
№ 28-ТД от 8/X-1973 г.
и в действие Гипроком-
мундортрансом с 19 февраля
года

Приказ № 5 от 19/II-1975 г.

Директор института

Е. Е. Е. (П. Егоров)

Гл. инженер института

Д. Д. Д. (Г. Дорин)

Начальник отдела гидро-
техники и благоустройства

Т. Т. Т. (Р. Топуридзе)

Гл. инженер проекта

Л. Л. Л. (Л. Иоффе)

/Руководитель сметной
группы

М. М. М. (В. Мазурова)

551/
03
цена 0-55

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск, пр. Кавал. Маркса 1
выдано в печать: 26 " X 1988г.
Листов 37.97 Тираж 20

О Г Л А В Л Е Н И Е

№: № пп. смет	:	Наименование	:	стр.
1.		Пояснительная записка		4
2.	2	Объектная смета		5
3.	-	Сводка об"емов и стоимости работ		6
4.	2/1	Общестроительные работы		8
5.	2/2	Нестандартное оборудование		20
6.	2/3	Электросвещение помещения		24
7.	-	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах		26

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

К смете и типовому проекту на эллинг для хранения катеров и лодок на береговых базах. Помещения для хранения лодочных моторов и личного инвентаря.

Сметная стоимость строительства определена в ценах, введенных с 1 января 1969г. на основании рабочих чертежей типового проекта.

Стоимость общестроительных работ определена по единым районным единичным расценкам Московской области для второго пояса и ЕРЕР-1972г.

При составлении смет приняты накладные расходы в размере

а/ на общестроительные работы - 16,5%

б/ металлоконструкции 8,5%.

Плановые накопления приняты в размере 6%.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования утвержденным Госстроем СССР для применения с 1 января 1969г.

Стоимость оборудования определена по прейскурантам Опытных цен, введенных в действие с 1 июля 1967г.

Гл. инженер проекта
/Руководитель группы
смет

Иванов —
Михайлов

/Л.Иоффе/

/В.Мазурова/

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №2

на строительство помещения для хранения лодочных
моторов и личного инвентаря.

Сметная стоимость 67,2 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969г.

№: № смет пп. преиску- рантов укрупнен- ных норм:	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. руб.				Общая: Показа смет. тели стои-: един. мость ст-ти в т.р.		
		стро- ит. работ	монт: ра- бот	оборуд: присп. и про- нвв. инвент:	проч. зат- рат			
1:	2 :	3	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9
1. 2-1	Общестроительные ра- боты	38,5	-	-	-	38,5	-	
2. 2-2	Нестандартное обо- рудование	-	-	27,7	-	27,7	-	
3. 2-3	Электроосвещение по- мещения	-	1,0	-	-	1,0	-	
	Итого:	38,5	1,0	27,7	-	67,2	-	

Главный инженер
проекта

/Рук.сметной группы

9-23
Мавура

/Моффе/

/Мавурова/

СВОДКА ОБЪЕМОВ

и стоимости работ по смете № 2.

№: № п.п. расц.	ед. :	Наименование работ или затрат	ед. изм.	Колич. един. изм.	сметная стоим. единицы: руб.	
1:	2	3	4	5	6	7
1. Общестроительные работы.						
А. Подземная часть.						
1.		В земляные работы	м ²	588	0,72	890,0
2.		Фундаменты	м ³	94,06	28,92	2720,0
Итого по А			руб.	-	-	8110,0
Б. Надземная часть						
1.		Каркас	м ³	22,0	111,86	2461,0
2.		Стены				
		а/ панельные	м ²	244,8	6,50	1592,0
		б/ кирпичные	м ³	4,06	88,0	184,0
		в/ асбоцементные	м ²	450	2,25	1011
		г/ рама ворот	м ³	2,18	122,94	268,0
3.		Перекрытие	м ²	660	11,78	7774,0
4.		Кровля	"	300	2,53	2278,0
5.		Перегородки	м ²	100	4,25	425,0
6.		Проемы				
		а/ оконные	м ²	72	15,4	1109,0
		б/ дверные	м ²	8,62	20,88	180,0
		в/ ворота	м ²	9,0	27,56	248,0
7.		Полы	м ²	1450,0	5,81	7696,0
8.		Металлоконструкции	т	40,58	280,96	9361,0
9.		Отделочные работы	м ²	581	0,465	247,0

1:	2	3	4	5	6	7
10.	Прочие работы	м2	780	0,824	648	
	Итого по Б	руб.	-	-	85427	
	Итого по 1 разделу	руб.	-	-	88587	
	II. Нестандартное оборудование	руб.	-	-	27697	
	III. Электроосвещение	руб.	-	-	984	
	Итого:	руб.	-	-	67218	

Гл. инженер проекта
/Рук. группы смет

А. С. Сидоров

/Иоффе/
/Мазурова/

С М Е Т А №2/1

на общестроительные работы помещения для хранения лодочных моторов и личного инвентаря и типовому проекту на строительство эллинга для хранения катеров и лодок на береговых базах

Сметная стоимость 38,5 т.р.

Основание ведомость об'ёмов работ.

Составлена в ценах 1969г.

№	Обоснование:	к-во	стоим.	Наименование работ	Общая
п/п	стоимости	един.	един.	и затрат	стоимость
	(в укруп.	изм.	единицы		в руб.
	норм.ед.		в руб.		
	раб.и др)				
1:	2	3	4	5	6
					7

1. Земляные работы

1.	1-791-746 т. 10-140а	100 кв.м	7,60	0,51	Планировка территории застройки	8,87
2.	1-899-438 1-411-484 К-2 т. 10-48г	100м ³	1,14	4,24	Срезка растительного грунта с перемещением на 60 м	
					Цена: 1,39+0,57x5	4,88
3.	1-46-285 т. ч. п26 т. 10-88ж	"	1,14	13,07	Погрузка растительного грунта экскаватором драглайном 0,5м ³ на автосамосвалы	
					Цена: 14,40-13,33x0,1	14,89
4.	ЦВ ч1 отр.28	т	159,60	0,25	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на расст. 1 км	89,90
5.	1-46-285 т. 10-88ж	100м ³	1,09	14,40	Разработка грунта II гр. экскаватором-драглайном 0,5м ³ с погрузкой на автосамосвалы	15,69
6.	ЦВ ч.1 отр.28	т	190,75	0,25	Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние 1 км	47,68

1:	2	8	: 4	: 5	: 6	: 7
7. 1-908-364 т. 10-44ж	100м ³	2,28	1,96	Работа на отвале при транспортировке грунта II гр.	4,87	
8. 1-7-47 т. 10-21-ж	"	8,15	11,40	Разработка грунта Пгр. экскаватором-драглай- ном 0,5м ³ в отвал	35,91	
9. 1-796-638 т. ч. п. 18 т. 10-104к	м ³	48,00	1,86	То же, вручную Цена: 1,18х1,20	65,28	
10. 1-880-406 1-885-406 т. ч. п. 88 т. 10-48д	100м ³	8,68	5,61	Перемещение разрабо- танного грунта буль- дозером на расст. до 80м Цена: /8,06+1,77х2/х х0,85	20,86	
11. 1-400-485 1-412-436 К-5 т. 10-496	100м ³	8,68	10,62	Обратная засыпка грун- та за стенки фундамен- тов с перемещением до 80м Цена: 1,65+0,69х5	88,55	
12. 1-1027-791 т. 10-141д	"	8,68	6,80	Уплотнение грунта Пгр. пневматическими трам- бовками Итого по 1 разделу	24,68 316,01	
<u>II. Фундаменты</u>						
13. 13-1 т. 21-5а	м ³	11,00	5,84	Устройство песчаной подготовки под фундамент	64,24	
14. 12-8 т. 20-1-д	"	74,80	27,81	Устройство монтажных ж.б. фундаментов под колонны из бетона М-200 об'емом до 10м ³ Цена: 26+(23,2-21,9)х х1,015 Добавляется арматура	1029,18	
15. Ц1чЦ п. 5	т	1,026	59,00	Ст. А-1	168,18	

1:	2	:	8	:	4	:	5	:	6	:	7
16.11-118 К-0,85 т.19-8а	шт.		29,0		5,24		Укладка сб.ж.б.фундаментных балок весом до 5т.				
							Цена: 6,17х0,85				151,96
17.КСЦ п.1418	шт.		15,00		29,40		Стоимость фундаментных балок марки ФБ-1				441,00
18. -"- п.1418	"		14,00		25,20		То же, ФБ-1к				852,80
							Итого по II разделу				2202,26
							<u>III. Каркас</u>				
19. 11-81 К-0,8 т.19-8б	м ³		22,00		9,84		Установка опорных ж.б. колонн вес до 8 т				216,48
							Цена: 128 х0,8				
20.КСЦ п.398	м ³		22,00		76,00		Стоимость колонн марки КП-П-12				1672,0
21. -"- прил.2	шт.		0,886		810,0		Дополнительные закладные детали.				104,16
							Итого по III разделу				1992,64
							<u>IV. Стены</u>				
							а/ панельные				
22.11-891-71 т.19-2I _г	"		84,00		10,0		Установка панелей наружных стен Площ.до 10кв.м				840,0
23.Пр-нт 06-08 п.218	шт.		84,00		26,62		Стоимость панелей марки ПСЖ-1				
							Цена: / 19,8+2,55х0,84+				
							+6,05х0,90/1,02				905,08
24.Ц1 ч1У т.46	т		0,142		810,00		Стоимость стальных соединительных элементов				44,02
							Итого по а)				1289,10

1:	2	:	8	:	4	:	5	:	6	:	7
<u>б/ кирпичные</u>											
25.18-84-88 т.21-7а	м³		4,00		26,0				Кладка наружных кирпичных стен из обыкновенного глиняного кирпича		104,0
26.11-199-71 т.19-1 м	"		0,062		9,30				Укладка сборных ж.б. пе- ремычек вес до 0,8т		
									Цена: 11,4х0,85		0,58
27.КСЦ п.3451	"		0,062		51,68				Стоимость перемычек из бетона М-150		
									Цена: 52,7-1,02		8,20
28.КСЦ т.2	шт.		0,008		214,00				Добавляется арматура ст.В-1		0,64
									Итого по б)		108,42
<u>в/ асбоцементные</u>											
29.18-9 т.24-2г	кв.м		450,0		1,82				Стены наружные из листов асбоцементных усиленно- го профиля по готовому каркасу		819,00
									Итого по в/		819,00
<u>г/ рама ворот</u>											
30.11-31 к-0,8 т.19-86	м³		1,24		9,84				Монтаж сборных ж.б. стоек ворот вес до 8т		
									Цена: 12,3х0,8		12,20
31.КСЦ п.3402	"		1,24		57,15				Стоимость стоек из бе- тона М-200 об'емом до 1м³		
									Цена: 59,7-1,58-1,02		70,86
									Добавляется арматура		
32.КСЦ прил.2	т		0,012		198,80				Ст.А-1 Цена: 190х1,02		2,82
33. --"	"		0,040		204,00				Ст.А-П Цена: 200х1,02		8,16
34. --"	"		0,119		886,60				Закладные детали Цена: 830х1,02		40,05

1:	2	:	8	:	4	:	5	:	6	:	7
85.11-156 К-0,85 т. 19-96	шт.		1,00		4,57		Монтаж ж.б. ригеля ворот вес до 9т				
							Цена: 5,88х0,85				4,57
86.КСЦ п. 8881	м³		0,94		48,05		Стоимость ригеля на бе- тона М-200				
							Цена: 50,60-1,58-1,02				45,16
87.КСЦ прил. 2	т		0,018		178,0		Добавляется арматура ст. А-1				2,24
88. -"-	"		0,041		184,0		Ст. А-П				7,54
89. -"-	"		0,074		810,0		Закладные детали				22,94
							Итого по г/				216,04
							Итого по 1У разделу				2482,56
							<u>У.Перекрытия</u>				
40.11-304 К-09 т. 19-14в	шт.		99,00		8,08		Укладка сборных ж.б. плит перекрытия				
							Цена: 8,98х0,9				799,92
41.Пр-т 08-08 п. 1900	кв.м		655,70		8,22		Стоимость пустотных плит				
							Цена: /6,3+4,16х0,29+ +2,55х0,22/1,02				5889,85
42.12-70-77 т. 20-10д	м³		1,00		45,72		Устройство монолитных ж.б. перекрытий на выш. до 6 м				
							Цена: 48,9+(24,6-22,8)х х0,15				45,72
48.Ц1 ЧП р. 1Уп21	т		0,04		166,00		Добавляется арматура Ст А-1				6,64

1:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7
44.14-82-71 т.22-12м	т		0,18		49,80		Монтаж стальных бажон из швеллера в перекры- тии				8,87
45.Ц1 чП т.462	т		0,18		272,00		Стоимость м/констр.				48,96
							Итого по У разделу				6299,96
							в том числе м/к				57,83
							<u>У1.Кровля</u>				
47.16-504 506 т.26-8в	кв.м		900,0		2,05		Устройство кровли из волнистых асбоцемент- ных листов усиленно- го профиля подготовки прогоном				1845,00
							Итого по У1 разделу				1845,00
							<u>УII.Перегородки</u>				
47.18-84-48 т.2I-7и	"		100,0		3,44		Кладка кирпичных пере- городок тол./, в 1/2 кирпича из обыкновенно- го глиняного кирпича				344,00
							Итого по УII разделу				344,00
							<u>УIII.Проемы</u>				
							а/оконные				
48.14-30-71 т.22-7-8	шт.		1,22		47,80		Монтаж стальных окон- ных переплетов				58,31
49.Ц1 чП ц.124	т		1,22		272,00		Стоимость оконных пе- реплетов одинарного остекления				331,34
50.17-1162-900 т.27-70в доп.к ЕРЕР стр.96	кв.		72,00		2,02		Остекление стальных стеновых переплетов оконным 3 мм стеклом				145,44
							Итого по а/				548,55
							в т.ч.м/констр.				390,15

1:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7
б/ <u>дверные</u>											
51.15-188-71 т.28-35а	кв.м	4,40	1,33	Установка наружных дверных блоков площ. до 3 кв.м	5,85						
52.15-190-71 т.20-85в	"	4,22	2,15	То же, внутренних	9,07						
53.Ц1 чП п.83	"	4,40	14,90	Стоимость дверных блоков марки ДВ9	65,56						
54."п17	"	4,22	10,60	То же, марки Д7	44,78						
55.Ц1ч1 п523	комп.	2,00	5,28	Стоимость приборов для наружных однопольных дверей	10,46						
56."п529	"	2,00	5,07	То же, для внутренних	10,14						
Итого по б/					145,81						
<u>в/ ворота</u>											
57.15-224-71 т.28-42в	кв.м	2,00	4,12	Установка распашных во- рот площ.до 10кв.м с автоматическим открыва- нием и воздушной завесой	87,08						
58.Ц1 чП п.197	"	2,97	11,20	Стоимость блоков глухих по сер.ПР-05-86,4	88,26						
59."п202	"	2,97	18,90	То же, блоков с калит- ками	89,50						
60."п212	"	2,52	9,20	То же, с оконными на- реплетами	28,18						
61.Ц1 чП п.135	т	0,824	208,00	Дополнительные м/констр. каркаса ворот	65,77						
62.Ц1 ч1 п468 17-1161 888	кг.	10,00	0,87	Приборы для ворот	8,70						
63.Доп.кЕРЕР стр.96 т.27-70а	кв.м	2,52	1,16	Остекление оконных блоков 3мм стеклом в полотнах ворот Цена: 1,05+0,87х0,13	2,92						
Итого по в/					205,41						

1:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7
									в том числе м/к		65,77
									Итого по УШ разделу		907,44
									в том числе м/к		455,92
									<u>IX. Полы</u>		
									а/ по грунту		
64. 16-87-41 т. 25-6в	м³		187,10		12,70				Устройство щебеночной под- готовки под полы		2876,17
65. 16-90-45 т. 25-6-д	"		75,00		26,86				Устройство бетонной под- готовки из бетона М-200		
									Цена: 28,6+ / 28,2-20/х х 1,02		2014,50
66. 16-168-118 16-178-119 К-8 т. 25-13ж, в	кв.м		750,0		1,27				Устройство асфальтобетон- ного пола толщ. 40 мм		
									Цена: 0,87+0,186х8		952,50
									Итого по а/		5848,17
									б/ по перекрытиям		
67. 16-168-118 16-178-119 т. 25-18ж, в	"		700,00		1,27				Устройство асфальтобетон- ного покрытия пола толщ. 40мм		
									Цена: 0,87+0,186х8		889,00
									Итого по б/		889,00
									Итого по IX рав.		6282,17
									X. Металлоконструкции		
68. 14-21-71 т. ч. ПБ т. 22-6ж	т		6,96		18,67				Монтаж стальных конст- рукций фахверка		
									Цена: 11,1+ / 4,2+6,1/х х 0,25		95,14
69. ХХ ХХ Х. ХХХ	х		ХХХХ		ХХХХХ				ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ		ХХХХХХ

1:	2	:	8	:	4	:	5	:	6	:	7
69.	Ц1 чП п.111	"	6,96	167,00	Стоимость м/к фахверком	1162,32					
70.	14-12-71 т.22-6а	"	1,91	10,80	Монтаж стальных кон- струкций колонн	19,67					
71.	Ц1 чП п.44	"	1,91	164,00	Стоимость м/к колонн	818,24					
72.	14-1-71 т.22-5-а	"	10,22	27,80	Монтаж стальных балок перекрытия	284,11					
73.	Ц1 чП п.116	"	10,22	161,00	Стоимость м/к балок пере- крытия	1645,42					
74.	14-15-71 К-1,15 т.ч. п6 т.22-6-2	"	7,60	18,69	Монтаж стальных ферм Цена: 16,6+(5,7+8,2/0,15	142,04					
75.	Ц1 чП п.850	"	7,60	197,00	Стоимость металлокон- струкций ферм	1497,20					
76.	14-1-71 т.22-5-а	"	7,70	27,80	Монтаж стальных прого- нов и тяжей	214,06					
77.	Ц1 чП п.95	"	7,70	161,00	Стоимость м/к прогонов и тяжей	1239,70					
78.	14-28-71 К-1,25 т.22-7-е	"	8,02	19,42	Монтаж стальных связей- по фермам Цена: 16,2+/6,2+6,7/0,25	58,64					
79.	Ц1 чП п260с	"	8,02	246,00	Стоимость м/к связей по фермам	742,82					
80.	14-29-71 т.22-7ж	"	8,12	26,10	Монтаж стальных лестниц и площадок	81,48					
81.	Ц1 чП п436	"	8,12	211,00	Стоимость м/к лестниц с площадками из рифленой стали	658,82					
Итого по X разделу						8154,21					

1:	2	3	4	5	6	7
<u>XI. Отделочные работы</u>						
82.16-570-583 т.26-9-6 пр.1	кв.м	500,0	0,28	Обделка на фасаде на оцинкованной кровельной стали		140,00
83.18-874-50 т.21-9а	"	822,0	0,103	Расшивка швов кирпичной кладки		33,16
84.17-989-589 т.27-496	100 кв.м	4,90	8,70	Известковая скраска внутри помещения		17,76
85.17-988-657 т.27-666	кв.м	20,68	0,22	Улучшенная масляная окраска дверных блонов		4,54
86.17-981-646 т.27-55д 27-66д	"	5,29	0,80	То же, оконных заполнения		4,23
Итого по XI разделу						199,69
<u>XII. Прочие работы</u>						
<u>Отмостка</u>						
87.82-108-91 т.45-16д	100 кв.м	1,20	7,76	Устройство корыта под отмостку при глубине профиля до 250 мм		9,31
88.82-445-841 45-58-6	"	1,20	147,0	Устройство щебеночной подготовки толщ. 100 мм		176,40
89.82-292-214 82-398-215 К-14 т.45-89в,г	"	1,20	182,40	Устройство бетонной подготовки под отмостку толщ. 60 мм		
Цена: 524+24,4x14						218,88
90.82-439-889 82-442 т.45-57в	"	1,20	96,70	Покрытие отмости из асфальтобетона толщ. 80 мм		
Цена: 83+18,70						116,04
Итого по XII разделу						520,68

С В О Д К А

ОТОПМОТИ работ по смете №2/1

$K_1 = 1,165 \times 1,06 = 1,2349$

$K_2 = 1,088 \times 1,06 = 1,148$

ИИ:		: Сумма в руб.	
III:	Наименование конструктивных элементов и видов работ	: Прямых	: с накладными
		: затрат	: расх. и плановыми
			: накоплениями
		:	:
1 :	2	: В	: 4
<u>А. Подземная часть</u>			
1.	Земляные работы	316	390,0
2.	Фундаменты	2202,26	2720,0
Итого по А		2518,26	3110,0
<u>Б. Надземная часть</u>			
3.	Каркас	1992,64	2461,0
4.	Стены		
а/	песчаные	1289,00	1592,0
б/	кирпичные	108,42	134,0
в/	габоцементные	819,00	1011,0
г/	рама ворот	216,04	268,0
5.	Перекрытие	6242,13	7708,0
	м/конструкции	57,83	69,0
6.	Кровля	1845,00	2278,00
7.	Перегородки	344,00	425,00
8.	Проемы		
а/	оконные	535,59	661,0
	м/конструкции	390,15	448,0
б/	дверные	145,81	180,0
в/	ворота	139,64	172,0
	м/конструкции	65,77	76,0

1:	2	: 8	: 4
9. П о л и			
а/ по грунту	5848,17	6598,0	
б/ по перекрытиям	889,00	1098,0	
10. Металлоконструкции	8154,21	9861,00	
11. Отделочные работы	199,69	247,00	
12. Прочие работы	520,63	648,00	
Итого по "Б"	29287,72	85427,0	
Итого по А+Б	81805,98	88587,0	

С М Е Т А №2/2

на приобретение и монтаж нестандартного оборудо-
вания помещения для хранения подвесных лодочных моторов

сметная стоимость 27,70 т.р.
Составлена в ценах 1969г.

№	Обоснование	едн.	К-во	Сметн.	стоим.	Наименование работ или	Вес в	общая сметная стоим.
п.п.	ед.сметной	изм.	едн.	оборуд.	монт.	затрат	тоннах	-----
	стоимости		изм.				едн.	оборуд. : монтажа
							общ.	
1:	2	:	3	:	4	:	5	:
1:	2	:	3	:	4	:	5	:
1.У-13-168	т		1,848	275,00	16,22	Кронштейны для установки лодочных моторов		
Ц-к №1						15,1+13,6х0,083	-	508,20 29,97
Ч.П №462								
2.У-13-300	т		55,00	305,00	160,30	Рундук металлический		
Ц-к №1						155+63,9х9,083	-	16775,0 8816,50
Ч.П								
П.468						Итого:	-	17283,20 8846,47
						Всего:	-	26129,67
						6% плановые накопления	1	1567,70
						Итого по смете		27697,45

Гл. инженер проекта
/ Составил *А.И.Сен*

Мазур
/Мозфе/
/Мазурова/

С М Е Т А №2/3

на оборудование и монтаж электроосвещения помещения
для хранения подвесных лодочных моторов и личного
инвентаря

Сметная стоимость 0,98 т.р.

Основание - спецификация ЗМ-2
Составлена в ценах 1969г.

№:Обозн.:ед. : К-во:сметная стоимость									:Вес в т:сметная стоимость общая					
п.п.сметн.:		изм.:		сбор:монт.:		в т.ч.зарп.:		Наименование работ или затрат	брутто:		обор:монт.:		в т.ч.зарп.:	
стоим.						осн.:по экс.			нетто				основ:по экс.	
						машин			ед.:обл:				машин	
1:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.Монтажные работы														
1.8-7108	-	1,00	-	4,11	2,14	0,01		Установка щитка ОЩБ-6	-	-	-	4,11	2,14	0,01
2.8-7017	-	1,00	-	4,28	0,688	0,253		Подвеска све- тильников нагул- ного освещения ОП	-	-	-	4,28	0,68	0,25
3.8-7019	-	18,0	-	1,71	0,557	0,255		Подвеска све- тильников "Уни- версаль" с креп- лением на тру- бах	-	-	-	30,78	10,02	4,59

1:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. 8-7014	-	26,00	-	1,64	0,584	0,22	Подвеска арматуры "Плафон" на котолке	-	-	-	42,64	15,18	5,72	
5. 8-7060	-	6,00	-		0,581	0,122	Подвеска настенной арматуры БУН	-	-	-	14,82	3,48	0,73	
6. 8-7008	-	1,00	-	1,59	0,399	-	Монтаж щетельной розетки герметической	-	-	-	1,59	0,39	-	
7. 8-7001	-	16,00	-	0,652	0,166	-	Выключатель для открытой установки	-	-	-	10,43	2,65	-	
8. 8-4371	100м	1,70	-	6,86	2,69	0,81	Затягивание первого провода АПРГО сечением 2,5 кв.мм в трубы	-	-	-	11,66	4,57	1,37	
9. 9-4483	"	2,70	-	2,37	1,31	-	За каждый последующий провод добавляется	-	-	-	6,39	3,53	-	
10. 8-1450	"	2,10	-	51,70	20,40	0,10	Прокладка кабеля АВВГ на скобах	-	-	-	108,57	42,84	0,21	
11. 8-4276	"	1,70	-	97,70	27,80	8,11	Прокладка стальных водогазопроводных труб д-20мм с креплением накладными скобами	-	-	-	166,09	47,26	13,78	

2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12	:	13	:	14	:	15
														Итого	401,86 182,74 26,60									
														6% плановые на- имения	24,08									
														Всего по разд. 1	425,44 182,74 26,66									
														II. Материалы не учтен- ные ценником										
12.15-04 Ч. II В. 4-116	-	1,00	-	41,00	-	-	Литок осветитель- ный ОШВ-6				-	-	-	41,0	-	-								
18.15-07 -67г. В. 1-807	-	18,00	-	4,20	-	-	Арматура "Уни- версаль" Ув-500				-	-	-	75,60	-	-								
14.15-07- 67г. В. 04/008	-	1,00	-	1,80	-	-	Арматура ОВО-2х х200				-	-	-	1,80										
15.15-07- 70г. 1-090	-	26,00	-	8,40	-	-	Арматура "Плафон" 2х100				-	-	-	218,40	-	-								
16.-.- В. 1-072	-	6,00	-	1,50	-	-	Арматура БУН-60И				-	-	-	9,00	-	-								
17.15-09 стр. 112	км	0,46	-	30,00	-	-	Провод АПРТО сеч. 2,5 кв. мм				18,80 - -													

1:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12:	13	:	14	:	15	
18.	- ^м - стр. 37		мм		0,21		-		355,00		-		-		Кабель АВВГ- сеч. 2х2,5 кв.мм		-		-		-		74,55		-		-
19.	Ц1 ч1 стр. 104		м		170,00		-		0,30		-		-		Труба стальная водогазопровод- ная д-20мм		-		-		-		51,00		-		-
20.	16-03 ч. 2 н. 7-033		-		50,00		-		0,085		-		-		Лампа накалывания НБ-220-100		-		-		-		4,25		-		-
21.	- ^м - н. 7-023		"		8,00		-		0,075		-		-		То же, НБ-220- -60		-		-		-		0,60				
22.	- ^м - н. 7-013		"		19,00		-		0,115		-		-		То же, НГ-220- 200		-		-		-		2,18				
															Итого:				492,18								
Ц1 ч.5															Транспорт с начис- лениями				1,92								
таб. 9												4,70%	по п.п. 12														
таб. 6												7,80%	по п.п. 13-16 /с суммы 304,80/					28,77									
таб. 2												10,90%	по п.п. 7					1,50									
таб. 1												9,70%	по п.п. 18					7,23									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Таб.6								8,60% По п.п.20-22 (о суммы 7,03)				0,60		
								Итого				527,20		
								6% Плановые накопления				81,68		
								Всего по II разд.				558,88		
								всего по смете				384,27		

Гл. инженер проекта

Гл. спец. по сметам

Составила

/Ноффе/

/Бревдо/

/Кашина/

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Потребности в производственных ресурсах по смете №2
к типовому проекту 505-58
(помещение для хранения дочерных моторов и
личного инвентаря)

№:	Наименование ресурсов	ед. изм.	Кол-во
п.п.			
1	2	3	4

1. Общестроительные работы

А. Подземная часть

1. а) затраты труда	ч.дн.	89,52
2. Зарплата	руб.	260,19
3. б) машины	руб.	37,20
4. Автогрейдеры	м/см	0,05
5. Бульдозеры 100 л.с.	м/см	4,27
6. Краны гусеничные 10 т	-"-	2,49
7. Трамбовки пневматич.	-"-	6,53
8. Экскаваторы 0,5 м ³	-"-	2,42
в/ <u>материалы</u>		
9. Бетон М-200	м ³	66,06
10. Гвозди	кг.	12,48
11. Раствор цем.М-100	м ³	0,15
12. Песок	м ³	11,55
13. Раствор цем.извест.	м ³	0,28
14. Щиты опалубки	м ²	52,01
15. Прочие материалы	руб.	15,82

1:	2	:	8	:	4
Б. Надземная часть					
16. а) затраты труда		ч.дн.	676,02		
17. Зарплата		руб.	1697,68		
18. б/ машины		руб.	585,74		
19. Катки самоходные 6,8 т		м/см	0,82		
20. То же, 1,5-2 т		"	0,15		
21. Краны гусеничные 10т		"	12,09		
22. То же, 15 т		"	0,01		
28. Краны башенные 5 т		"	4,2		
24. Катки прицепные на пневмоходу 25 т		м/см.	0,01		
25. машины поливочные 8800л		"	0,08		
26. Тракторы 100 л.с.		"	0,01		
в) материалы					
27. Асфальтобетонная смесь		т	145,14		
28. Арматура для монолитных констр. А-1		т	1,11		
29. Белила цинковые		кг.	0,75		
80. Битум		т	0,08		
81. Бетон М-200		м³	104,26		
82. Бетон М-800		"	2,95		
88. Бетон дорожный М-100		м³	7,84		
84. Болты стронт.одинкован.		кг.	71,8		
85. Бревна стронт.Шс 140-240мм		м³	0,21		
86. В о д а		"	28,76		

1:	2	:	3	:	4
87.	Гвозди		кг.		24,29
88.	Грунтовка битумная		т		0,48
88.	Доски Шс 40мм и более		м ³		0,77
89.	То же, 1У с 40мм и более		м ³		0,56
40.	Доски Шс 25-82 мм		м ³		0,01
41.	То же, 1У с 25-82мм		м ³		0,04
42.	Замазка битумная		кг.		1,74
48.	Замазка железо-сурьм.		кг.		58,40
44.	Известь негашенная		кг.		0,40
45.	Краски сухие		кг.		2,40
46.	Краски тертые		кг.		0,18
47.	Колер масляный		кг.		8,59
48.	Кирпич глинян.обыкновен.		т.шт.		6,69
49.	Листы асбестоцементные волнистые		м2		1746
50.	Мел молотый		кг.		0,95
Металлоконструкции:					
51.	а/щакверка		т		6,96
52.	б/ колонны		т		1,91
53.	в/ балок перекрытий		т		10,40
54.	г/ фермы		т		7,8
55.	д/ прогонов и тяжей		т		7,7
56.	е/ связей по фермам		т		8,02

1:	2	: 8	: 4
57.	ж/ лестниц и площад.	т	8,26
58.	в/ ворот	т	1,5
59.	Наличники	м	22,79
60.	Одффа	кг.	0,96
61.	Песок	м ³	4,8
62.	Поковки	кг.	254,0
68.	Порошок минеральный	кг.	0,90
64.	Раствор цем.пзв. М-25	м ³	1,0
65.	То же, М-50	"	2,8
66.	Раствор цементный М-50	м ³	0,71
67.	То же, М-100	м ³	0,04
68.	Стекло оконное	м ²	77,74
69.	Сталь кровельная оцинко- ванная	т	0,28
70.	Сталь полосовая	т	0,01
71.	Толь	м ²	8,92
72.	Щебень рядовой	м ³	248,8
73.	Щебень 5-10 мм	м ³	8,12
74.	Щиты опалубки	м ²	2,65
75.	Шаблоны коньковые а/ц	т.шт.	0,18
76.	Шпаклевка масляная	кг.	2,72
77.	Прочие материалы	руб.	491,25

/Составила: *Мендел*

/Мазурова/