

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902 - 2 - 434.87

Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей
с безнапорными гидроциклонами производительностью 10 л/сек
(в железобетонных конструкциях)

Альбом IX

С м е т ы

22529 - 09

ЦЕНА 6-72

ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул. 22

Сдано в печать Х 1988 года

Заказ № 11773 Тираж 1600 экз.

Т И П О В О Й П Р О Е К Т
^{902-2-434.87}
Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей
с безнапорными гидроциклонами производительностью 10 л/сек
(В железобетонных конструкциях)

22529-09

Альбом IX
С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	71,94 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	56,65 тыс.руб.
I куб.м здания	28,75 руб.
I кв.м общей площади	183,24 руб.

Утвержден и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР. Протокол № II
от 01.10.87г. Срок действия 1992 г.

Разработан:
Проектным институтом
"Гипроавтотранс"

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

Директор

Главный инженер проекта

Начальник отдела ПОС и смет

Ю.М.Газаев

А.А.Белоус

М.И.Чикиш

П Е Р Е Ч Е Н Ь

смет к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от
мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью
10 л/сек

(в железобетонных конструкциях)

№№ пп	Наименование смет	№ смет	№ страниц
1	2	3	4
I	Пояснительная записка		3
2	Объектная смета	I	4
3	Строительные работы	I-I	6
4	Хозяйственно-питьевой водопровод	I-2	57
5	Горячее водоснабжение	I-3	61
6	Бытовая канализация	I-4	64
7	Оборудование технологических систем	I-5	67
8	Отопление	I-6	103
9	Теплоснабжение	I-7	109
10	Тепловой пункт	I-8	114
11	Вентиляция	I-9	118
12	Освещение	I-10	123
13	Силовое электрооборудование	I-11	133
14	КИП и автоматика	I-12	144
15	Связь и сигнализация	I-13	165
16	Шкафчики для хранения одежды	I-14	169
17	Ведомость потребности в производственных ресурсах		171

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией к типовому проектированию для промышленного строительства СН 277-82 и постановлением Госстроя СССР.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Единые районные единичные расценки на строительные работы.
- Сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденный Мособлисполкомом.
- Прейскуранты, введенные в действие с I.01.82 г. и ценники на монтаж оборудования, издания 1983 г.

Сметная документация разработана применительно к "Ia" территориальному району.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых смет (16,5% - накладные расходы на общестроительные работы, 6% - плановые накопления, 8,6% - на металлоконструкции).

Руководитель группы



Л.Г.Постнова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 10 л/сек (в железобетонных конструкциях)

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 71,94 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - 1 л/сек - 7194,0 руб.

1 м2 общей площади здания - 183,24 руб.

1 м3 объема здания - 28,75 руб.

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строи-тель-ных работ	монтаж-ных работ	обору-дова-ния, ме-бели и инвен-таря	про-чих зат-рат	всего	в том числе		Норма-тивной условно-чистой продук-ции	Едини-ца из-мере-ния	Количество единиц измерения	Стои-мость единицы измерения руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I-1	Общестроитель-ные работы	42,08	-	-	-	42,08	-	-	-	м3	1970,46	21,36
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	0,22	-	-	-	0,22	-	-	-	м3	1970,46	0,11
3	I-3	Горячее водо-снабжение	0,07	-	-	-	0,07	-	-	-	м3	1970,46	0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	I-4	Бытовая канализация	0,18	-	-	-	0,18	-	-	-	м3	1970,46	0,09
5	I-5	Оборудование технологических систем	4,84	1,11	12,72	-	18,67	-	-	-	м3	1970,46	3,02
6	I-6	Отопление	1,02	-	-	-	1,02	-	-	-	м3	1970,46	0,52
7	I-7	Теплоснабжение	0,10	-	0,09	-	0,19	-	-	-	м3	1970,46	0,05
8	I-8	Тепловой пункт	0,37	-	-	-	0,37	-	-	-	м3	1970,46	0,19
9	I-9	Вентиляция	3,10	-	-	-	3,10	-	-	-	м3	1970,46	1,56
10	I-10	Освещение	-	1,57	0,08	-	1,65	-	-	-	м3	1970,46	0,80
11	I-11	Силовое электрооборудование	-	0,84	0,74	-	1,58	-	-	-	м3	1970,46	0,43
12	I-12	КИП и автоматика	-	1,13	1,37	-	2,50	-	-	-	м3	1970,46	0,57
13	I-13	Связь и сигнализация	-	0,02	0,01	-	0,03	-	-	-	м3	1970,46	0,01
14	I-14	Шкафчики для хранения одежды	-	-	0,28	-	0,28	-	-	-	м3	1970,46	-
Итого по объектной смете			51,98	4,67	15,29	-	71,94	-	-	-	м3	1970,46	28,75

Директор

Ю.М.Газаев

Главный инженер проекта

А.А.Белоус

Начальник отдела ПОС и смет

М.И.Чикиш

Составил рук. группы

Проверил рук. группы

Л.Г.Постнова

Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от
мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производи-
тельностью 10 л/сек (в железобетонных конструкциях)

на общестроительные работы

Сметная стоимость - 42,08 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

Основание: чертежи КЖ1+КЖ16

Составлена в ценах 1984 г.

Расчетную единицу - 1 л/сек - 4208,0 руб.

1 м2 общей площади здания - 136,11 руб.

1 м3 объема здания - 21,36 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Едини- ца изме- рения	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Норма- тивной услов- но- чистой продук- ции
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основ- ная зара- ботная плата	эксплуа- тация машин в том числе заработ- ная плата		основ- ной зара- ботной платы	эксплуа- тации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

А. Подземная часть

Раздел I. Земляные работы

I	EI-233 I-29-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером перемещением до 100 м	1000м ³	0,05	19,40	-	-	I	-	-	-
2	EI-240 I-29-II	Добавить на 90м	1000м ³	0,05	154,80	-	-	8	-	-	-

I	!	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12
3.	ЕI-56	Разработка грунта экска-																					
	I-II-I4	ваторами на гусеничном																					
		и колесном ходу в отвал																					
		с ковшом вместимостью																					
		0,5м3 грунт 2 группы					1000м3		0,65		132,00		-		-		86		-		-		-
4.	ЕI-106	Срезка недобора грунта																					
	I-I7-2	в выемках грунт 2 группы					100м3		0,50		49,70		-		-		25		-		-		-
5.	ЕI-260	Засыпка траншей и котло-																					
	I-3I-5	ванов мощностью до 96кВт																					
		с перемещением грунта до																					
		5 м бульдозерами грунт																					
		2 группы					1000м3		0,64		13,90		-		-		9		-		-		-
6.	ЕI-271	Добавлять на каждые по-																					
	I-3I-16	следующие 5 м при пере-																					
		мещении грунта бульдозе-																					
		рами к расценке Н260,																					
		Н261					1000м3		0,64		12,60		-		-		8		-		-		-
7.	ЕI-II85	Уплотнение грунта пнев-																					
	I-II8-II	матическими трамбовками																					
		грунты 3,4 групп					100м3		6,40		11,60		-		-		74		-		-		-
8.	ЕI-I74	Погрузка излишнего грун-																					
	I-22-I3	та 2 группы экскаватором																					
		в автосамосвалы					1000м3		0,06		131,00		-		-		8		-		-		-
9.	ЕI-I74	Погрузка растительного																					
	I-22-I3	грунта в автосамосвалы					1000м3		0,05		131,00		-		-		7		-		-		-
10.	Сборник	Отвозка грунта на рас-																					
	сметных	стояние до 1 км					тн		178,00		0,29		-		-		52		-		-		-
	цен на																						
	перевозки																						
	грузов																						
	Часть I																						

Итого по разделу I

руб

278

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. <u>Фундаменты</u>											
II	E6-I 6-I-I	Устройство подготовки под фундаменты из бетона М-50 толщ. 100мм	м3	3,25	1,60	-	-	5	-	-	-
I2	Сб. сметных цен Мособл- исполкома Том I ч. I	Стоимость бетона М-50	м3	3,32	25,30	-	-	84	-	-	-
I3	E6-I5 6-I-I5	Устройство подбетонки под монолитные фундаменты из бетона М-150	м3	15,32	1,45	-	-	22	-	-	-
I4	Сб. сметных цен Мособл- исполкома Том I ч. I	Стоимость бетона М-150	м3	15,63	26,0	-	-	416	-	-	-
I5	E6-5 6-I-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 3м ³	м3	19,59	11,10	-	-	217	-	-	-
I6	E6-6 6-I-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 5 м3	м3	13,43	9,36	-	-	126	-	-	-
I7	Сб. сметных цен Мособл- исполкома Том I ч. I	Стоимость бетона М-150	м3	33,68	26,60	-	-	896	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
18.	CI24-1	Стоимость арматуры А-Г	т	0,24	270,00	-	-	65	-	-	-
19.	CI24-2	То же, А-2	т	0,16	278,00	-	-	44	-	-	-
20.	CI24-3	То же, А-3	т	0,29	270,00	-	-	78	-	-	-
21.	Е6-80 6-0-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,12	478,00	-	-	57	-	-	-
22.	Е7-15 7-1-15	Укладка балок фундаментных длиной 6 м	т	9,00	5,59	-	-	50	-	-	-
23.	Сб. смет- ных цен Мособлис- полкома Том I ч. I п. I-17	Стоимость бетона М-200		0,28	28,20	-	-	8	-	-	-
24.	То же Том 2. ч. 2 п. 9-348	Стоимость фундаментных балок из бетона М-200 ФБ6-2-2шт, ФБ6-4-4шт	м3	2,88	67,90	-	-	196	-	-	-
25.	То же Том I ч. 2 п. 9-348	Стоимость фундаментных балок ФБ6-3-3 шт из бетона М-200	м3	1,29	67,90	-	-	88	-	-	-
26.	То же Том I Табл. 3 -I	Стоимость арматуры А-Г	тн	0,15	229,00	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
27	То же Том I в т.ч. табл.3-I	То же, А-3	тн	0,12	250,00	-	-	30	-	-	-
28	E6-2 6-I-2	Устройство набетонки под фундаментные балки и стойки ворот из бетона под стены и перегородки М-150	м3	9,43	9,53	-	-	90	-	-	-
29	Сб. сметных цен Мособл- исполкома Том I ч. I п. I-4	Стоимость бетона М-150	м3	9,62	26,60	-	-	256	-	-	-
30	E8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и мас- сивов, цементная с жидким стеклом	100м ²	0,26	25,10	-	-	7	-	-	-
31	Сб. сметных цен Мособл- исполкома Том I ч. I п. 3-27	Раствор цементный 25	м3	0,59	24,10	-	-	14	-	-	-
32	E16-68	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабже- ния наружным диам. 89 мм, толщ. стенки 3,5 мм	м	7,20	2,62	-	-	19	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	E6-I7I	Засыпка фундаментных балок песком	м3	13,00	10,09	-	-	131	-	-	-
34	E6-I7I	Утепления стен ф-ов керам- зитов	м3	18,77	14,53	-	-	273	-	-	-
35	E6-20	Устройство заборки	м3	0,43	31,70	-	-	14	-	-	-
Итого по разделу 2			руб					3320			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ЕІ-968 І-8І-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	100м3	0,65	46,00	-	-	30	-	-	-
42	ЕІ-І74 І-22-І3	Погрузка излишнего грун- та 2 группы экскавато- ром в автосамосвалы	1000м3	0,06	131,00	-	-	9	-	-	-
43	Сб. сме- тных цен на перевоз ки гру- зов ч. І	Отвозка излишнего грун- та на расстояние до І км	т	117,00	0,29	-	-	34	-	-	-
			40М І І шт приемный резервуар								
44	Е6-І 6-І-І	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50 толщ 100 мм	м3	1,72	1,60	-	-	3	-	-	-
45	Сб сме- тных цен Мос- облиспол кома том І ч І п І-І3	Стоимость бетона М-50	м3	1,75	25,30	-	-	44	-	-	-
46	Е6-24І 6-28-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона М- -300	м3	7,20	6,73	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Сб. смет- ных цен Мособл- исполко- ма том I ч. I п. I-I6	Стоимость бетона М-150	м3	7,31	27,20	-	-	199	-	-	-
48	CI24-I6	Стоимость арматуры А-I	т	0,07	270,00	-	-	19	-	-	-
49	CI24-I8	То же, А-3	т	0,58	283,00	-	-	164	-	-	-
50	E7-340 7-24-I	Установка панелей стен в сооружениях водопро- вода канализации при вертикальных стыках, замоноличиваемых бето- ном площадью до 6 м2	м3	4,52	20,30	-	-	92	-	-	-
51	E7-343 7-24-4	Установка панелей стен в сооружениях водопрово- да канализации при вер- тикальных стыках, замо- ноличиваемых бетоном площадью до 15 м2	м3	5,06	8,34	-	-	42	-	-	-
52	Сб. смет- ных цен Мособл- исполко- ма том I ч. I п. I-I9	Стоимость бетона М-300	м3	2,20	32,10	-	-	71	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	То же Том I ч. I п. 4-20	Стоимость песка	м3	1,32	7,79	-	-	10	-	-	-
54	То же Том I ч. 2 п. 9-200	Стоимость стеновых панелей резервуара ПС1АА-42-Б2, ПС1АБ-42-Б2 из бетона М-200, весом до 5 т	м3	4,52	64,90	-	-	293	-	-	-
55	То же Том I ч. 2 п. 9-202	То же, ПС1-42-Б2 из бетона М-200 весом 6,3 т	м3	5,06	68,10	-	-	345	-	-	-
56	То же том I т.ч. табл 3 -I	Стоимость арматуры А-3	т	0,47	250,00	-	-	118	-	-	-
57	То же Том I т.ч. табл. 3 -I	То же, В-I	т	0,11	321,00	-	-	35	-	-	-
58	То же том I т.ч. табл 3 -I	Стоимость закладных деталей	т	0,31	413,00	-	-	128			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	То же том I т.ч. табл 3 -I	Стоимость соединительных изделий	т	0,08	413,00	-	-	33	-	-	-
60	Е7-2I 7-2-4	Перекрытие резервуара сборными железобетонны- ми плитами площ. до 2 м2	шт	4,00	3,2I	-	-	13	-	-	-
6I	Сб смет ных цен Мособл- исполко ма том I ч. I п. I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	0,64	28,20	-	-	18	-	-	-
62	То же том I ч 2 п.9-222	Стоимость плит П-26Д-5 из бетона М-300	м3	2,00	53,30	-	-	107	-	-	-
63	То же том I т.ч. табл 3 -I	Стоимость арматуры А-3	т	0,11	250,00	-	-	28	-	-	-
64	То же том I т.ч. табл 3 -I	То же, А-I	т	0,01	229,00	-	-	2 -	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	То же том I т.ч. табл 3 -I	Стоимость закладных. деталей	кг	5,60	0,41	-	-	2	-	-	-
66	Е6-24I 6-28-5	Устройство набетонки на днище из бетона М-50	м3	1,20	6,73	-	-	8	-	-	-
67	Сб.смет ных цен Мособл- исполко ма том I ч. I п I-13	Стоимость бетона М-50	м3	1,22	25,30	-	-	31	-	-	-
68	Е6-24I 6-28-5	Устройство набетонки на днище из бетона М-150	м3	0,50	6,73	-	-	3	-	-	-
69	Сб смет ных цен Мособл- исполко ма том I ч. I п. I-16	Стоимость бетона М-150	м3	0,51	27,20	-	-	14	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	E45-218 6-9-7	Установка металлических ходовых скоб промышлен- ных труб	т	0,02	121,00	-	-	2	-	-	-
71	СIII- -343	Скобы ходовые	кг	22,00	0,30	-	-	7	-	-	-
72	I6-23-I EI6-223	Установка сальников Д 100 мм	саль- ник	1,00	3,33	-	-	3	-	-	-
73	EI6-224 I6-23-2	Установка сальников Д 200 мм	саль- ник	2,00	8,90	-	-	18	-	-	-
Фундаменты под оборудование ФОМ 2+ФОМ 9											
74	EII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щеб- нем	100м2	0,30	4,58	-	-	1	-	-	-
75	Сб. смет ных цен Мособл- испол- кома том I ч I п. 4-48	Стоимость щебня	м3	1,22	11,70	-	-	14	-	-	-
76	E6-30 6-3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетон- ных из бетона М-100 объемом до 5 м3	м3	5,57	9,41	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Сб. смет- ных цен Мособл- исполко- ма том I ч. I п. I-4	Стоимость бетона М-150	м3	5,68	26,60	-	-	151	-	-	-
78	СИ24-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,03	270,00	-	-	8	-	-	-
79	Е6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,22	441,00	-	-	97	-	-	-
80	Е13-121 13-15-6	Огрунтовка за 2 раза закладных деталей грунтовкой ГФ-0119	100м2	0,12	7,71	-	-	1	-	-	-
81	Е13-153 13-18-6	Окраска за 2 раза за- кладных деталей эмалью ПФ-133	100м2	0,12	10,30	-	-	1	-	-	-
82	Е6-1	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	1,80	27,40	-	-	49	-	-	-
83	Е6-241 6-28-5 ССЦ том I п. I-16 I-19	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона М-300	м3	11,80	6,73	-	-	79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	СИ24-22- -6	Арматура класса АІ диаметром 6 мм	т	0,08	286,00	-	-	23	-	-	-
85	СИ24 24- -12	Арматура класса А3 диаметром 12 мм	т	0,35	286,00	-	-	100	-	-	-
86	СИ24-24- -16	Арматура класса А3 диаметром 16 мм	т	0,34	286,00	-	-	97	-	-	-
87	СИ24-24- -8	Арматура класса А3 диаметром 8 мм	т	0,004	286,00	-	-	-	-	-	-
88	Е7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	2,00	1,01	-	-	2	-	-	-
89	С цен том 2 п11-12	Стоимость блоков ФБС- -9-4-6т	шт	2,00	9,01	-	-	18	-	-	-
90	Е7-340	Установка панелей стен в сооружениях водопро- вода канализации при вертикальных стыках, замоноличиваемых бето- ном площадью до 6 м2	м3	6,60	31,70	-	-	209	-	-	-
91	С ССЦ том I 2-2 9-200	Стоимость панелей	м3	6,73	64,90	-	-	437	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	CI47-8	Арматура А-3	100кг	2,86	25,00	-	-	72	-	-	-
93	CI47-15	Проволочная арматура В-1	100кг	0,54	32,10	-	-	17	-	-	-
94	CI47-24	Закладные детали	100кг	1,45	41,30	-	-	60	-	-	-
95	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	100кг	1,45	17,80	-	-	26	-	-	-
96	E6-168	Устройство поясов в опалубке железобетонных из бетона М 200	м3	0,60	42,30	-	-	25	-	-	-
97	CI24-7-6	Арматура класса А1 диаметром 6 мм	т	0,0044	253,00	-	-	-	-	-	-
98	CI24-9-10	Арматура класса А3 диаметром 10 мм	т	0,02	286,00	-	-	6	-	-	-
99	E6-240 ССЦ том I пI-17 пI-19	Угловые участки из монолита	м3	0,72	59,34	-	-	43	-	-	-
100	CI24-16-6	Арматура класса А1 диаметром 6 мм	т	0,01	270,00	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I01	CI24- I8-20	Арматура класса А3 диа- метром 20 мм	т	0,02	283,00	-	-	6	-	-	-
I02	CI24- I8-20	Арматура класса А3 диа- метром 20 мм	т	0,19	283,00	-	-	54	-	-	-
I03	CI24- 3-8	Арматура класса А3 диа- метром 8 мм	т	0,03	270,00	-	-	8	-	-	-
прямоук ОВ-ПРГ											
I04	EII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щеб- нем	100м2	0,02	4,58	-	-	I	-	-	-
I05	Сб сме- тных цен Мос- обл испол кома том I ч I п. 4-48	Стоимость щебня	м3	0,08	11,70	-	-	I	-	-	-
I06	E6-15 6-I-15	Устройство монолитного бетонного днища прям- ка толщ. 250 мм из бето- на М-150	м3	0,40	1,45	-	-	I	-	-	-
I07	Сб смет- ных цен Мособл- исполко- ма том I ч I п. 1-4	Стоимость бетона М-150	м3	0,41	26,60	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е6-128 6-13-4	Устройство бетонных стен приямка из бетона М-150 толщ. 250 мм	м3	1,80	14,00	-	-	25	-	-	-
109	Сб смет ных цен Мособл- исполко ма том I ч I п. I-4	Стоимость бетона М-150	м3	1,84	26,60	-	-	49	-	-	-
110	Е6-83 6-9-7	Установка закладных де- талей весом до 4 кг	т	0,02	441,00	-	-	9	-	-	-
111	Е34-304 34-55-1	Настил из рифленной стали для подпольных каналов	10м2	0,09	221,00	-	-	20	-	-	-
112	Е13-121 13-15-6	Огрунтовка за 2 раза закладных деталей грун- товкой ГФ-0119	100м2	0,03	7,71	-	-	1	-	-	-
113	Е13-153 13-18-6	Окраска за 2 раза зак- ладных деталей эмалью ПФ-133	100м2	0,03	10,30	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II4	Е8-27 8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверх- ности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100м2	0,10	90,00	-	-	9	-	-	-
Итого по разделу 3			руб.					3852			
Итого по подземной части:			руб.					8297			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

Раздел 4. Каркас

II5	Е7-49 7-3-19	Установка колонн прямоуголь- ного сечения в стаканы фун- даментов сооружений при мас- се колонн до 4 м	шт.	10,00	11,40	-	-	114	-	-	-
II6	СБ, смет- ных цен Мособл- исполко- ма Том I, ч. I, п. I-19	Ст-ть бетона М-300	м ³	1,37	32,10	-	-	44	-	-	-
II7	То же Том I, ч. 2, п. 9-6	Ст-ть ж.б. колонн к 72-4 из бетона М-300	м ³	13,00	70,80	-	-	920	-	-	-
II8	То же Том I, т. ч. табл. 3-1	Ст-ть арматуры А-3	тн	1,24	250,00	-	-	310	-	-	-
II9	То же Том I, т. ч. табл. 3-1	То же, А-1	тн	0,13	229,00	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I20	То же Том I, т.ч. табл.3-I	Ст-ть закладных деталей	тн	0,11	413,00	-	-	45	-	-	-
I21	То же Том I, т.ч. табл.3-I	Ст-ть дополнительных закладных деталей	тн	0,55	413,00	-	-	227	-	-	-
I22	E-9-33 9-4-10	Монтаж металлических стоек фахвер- ка	т	1,66	43,00	-	-	71	-	-	-
I23	CI2I- -I78I	Ст-ть металлических стоек фахвер- ка	т	1,66	250,00	-	-	415	-	-	-
I24	E7-290 7-17-6	Установка стальных насадок и над- колонников	т	0,26	358,00	-	-	93	-	-	-
I25	E7-143 7-10-3	Установка стропильных балок и ферм покрытий одноэтажных зданий проле- том до 12 лет, массой до 10 т при длине плит покрытий до 6 м и высо- те зданий до 25 м	шт.	4,00	13,80	-	-	55	-	-	-
I26	СБ, Сметных цен Мос- облисполко- ма Том, I, ч.2, п.8-49	Ст-ть строительных двускатных решет- чатых балок ИБР12-6А4Т из бетона М-600	м³	7,44	94,06	-	-	700	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I27	То же Том I, т.ч. табл.3-I	Ст-ть арматуры АТ-4	т	0,71	229,00	-	-	163	-	-	-
I28	То же Том I, т.ч. табл.3-I	То же, А-3	т	0,50	250,00	-	-	125	-	-	-
I29	То же Том I, т.ч. табл.3-I	То же, А-I	т	0,04	229,00	-	-	9	-	-	-
I30	То же Том I, т.ч. табл.3-I	То же, ВР-I	т	0,10	321,00	-	-	32	-	-	-
I31	То же Том I т.ч. табл.3-I	Ст-ть закладных деталей	т	0,07	413,00	-	-	29	-	-	-
I32	То же Том I т.ч. табл.3-I	Ст-ть дополнительных заклад- ных деталей балок	т	0,17	413,00	-	-	70	-	-	-
I33	Е9-6I 9-9-I	Монтаж металлоконструкций под- весных путей	т	1,87	38,60	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I34.	CI-2I-I825	Ст-ть металлоконструкций	т	1,87	239,00	-	-	447	-	-	-
Итого по разделу 4			руб.					3971			

Раздел 5. Стены

I35	E7-247 7-I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м ² , при высоте до 25 м	шт.	57,00	16,30	-	-	929	-	-	-
I36	E7-249 7-I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м ² при высоте зданий до 15 м	шт.	14,00	19,40	-	-	272	-	-	-
I37	СБ, Сметных цен Мособл- исполкома Том I, ч.2, п.8-327	Ст-ть стеновых панелей из легко-го бетона 1000 кг/м ³ с фактурным слоем с двух сторон толщ. 250 мм	м ²	502,04	14,40	-	-	7229	-	-	-
I38	E7-288 7-I7-4	Установка опорных стальных консо-лей массой до 20 кг	т	0,16	328,00	-	-	52	-	-	-
I39	E7-289 7-I7-5	Установка опорных стальных кон-солей массой более 20 кг	т	0,44	313,00	-	-	138	-	-	-
I40	E7-285 7-I7-I	Установка соединительных изде-лий	т	0,12	362,00	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I41	E7-706 7-5I-5	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей вулканизирующейся тиоколовой мастикой	100м	4,00	88,70	-	-	355	-	-	-
I42	E7-7I3 7-5I-I3	Устройство солнцезащиты красками ПХВ	100м	4,00	2,40	-	-	10	-	-	-
I43	E7-7I4 7-5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов	100м	4,00	4,85	-	-	19	-	-	-
I44	E34-363 34-62-4	Установка стеновых панелей из асбестоцементных листов толщ. 10 мм	100м ²	0,03	177,00	-	-	6	-	-	-
I45	СIII-30	Ст-ть асбестоцементных листов толщ. 10 мм	м ²	3,35	2,13	-	-	7	-	-	-
I46	E34-329 34-60-2	Утепление стеновых панелей из асбестоцементных листов минераловатными плитами	100м ²	0,02	304,00	-	-	5	-	-	-
I47	E10-28 10-4-I	Устройство деревянного каркаса КРД-I	м ³	0,04	110,00	-	-	4	-	-	-
I48	E8-36 8-5-4	Кладка внутренних стен из обыкновенного глиняного кирпича М-75 на растворе М-50 толщ. 250 мм при высоте до 4 м	м ³	3,70	3,02	-	-	11	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I49	СБ, Сметных цен Мособл- исполкома Том I, ч. I п. 6-1	Ст-ть кирпича М-75	тыс. шт.	1,41	68,00	-	-	96	-	-	-
I50	СБ, сметных цен Мособл- исполкома Том I, ч. I, п. 2-12	Ст-ть раствора М-50	м ³	0,85	23,50	-	-	20	-	-	-
I51	Е7-445 7-38-10-1-8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	10,00	0,23	-	-	2	-	-	-
I52	СССЦ Том 3, п. 866	Стоимость перемычек ИПР1-12- -12-14	шт.	10,00	1,43	-	-	14	-	-	-
Итого по разделу 5			руб.	9212							

Раздел 6. Покрытия и перекрытияПокрытие

I53	Е7-177 7-11-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зда- ний и сооружений длиной до 6м, пло- щадью до 10 м ² , при массе подстропиль- ных и стропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	шт.	6,00	3,75	-	-	23	-	-	-
-----	------------------	--	-----	------	------	---	---	----	---	---	---

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Том I, ч. 2 п.8-151	ИПВ4-ЗА4Т-180ЛН-500М с отверстиями диам. 700, 400 мм длиной до 6 м шириной до 3 м	м ²	53,37	7,00	-	-	374	-	-	-
I60		То же Том I, ч.2 п.9-328	Стоимость укрепителя плит из керам- зитобетона 500 кг/м ³	м ³	38,43	25,70	-	-	988	-	-	-
I61		То же Том I т.ч. табл.3-1	Стоимость дополнительных закладных деталей плит покрытия	т	0,08	413,00	-	-	33	-	-	-
I62		Е7-209 7-12-7	Установка опорных стаканов для вен- тиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зда- ний до 25 м	шт.	8,00	2,43	-	-	19	-	-	-
I63		СБ, Смет- ных цен Мособл- исполко- ма, Том I, часть 2, п.8-236	Ст-ть стаканов СБ4А-1 объемом до 0,1 м ³ из бетона М-200	м ³	0,36	90,20	-	-	32	-	-	-
I64		То же Том I, ч. 2 п.8-237	То же, СБ7А-2 объемом более 0,1 м ³	м ³	0,24	75,90	-	-	18	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I65	То же Том I, т.ч. табл.3-1	Ст-ть арматуры А-1	т	0,02	229,00	-	-	5	-	-	-
I66	То же Том I т.ч. табл.3-1	То же, В-1	т	0,02	321,00	-	-	6	-	-	-
I67	То же Том I т.ч. табл.3-1	Ст-ть закладных деталей стаканов	т	0,05	413,00	-	-	21	-	-	-
I68	То же Том I т.ч. табл.3-1	Ст-ть закладных деталей МН-3	кг	0,01	413,00	-	-	4	-	-	-
I69	Е7-463 7-39-6- -1,8	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия площ. до 10 м ²	шт.	4,00	3,09	-	-	12	-	-	-
I70	СБ, Смет- ных цен Мособл- исполко- ма, том I, ч. 2 п.8-479	Ст-ть плит перекрытия ПК-63, 15-8А4Т, ПК63, 12-8А4Т	м ²	35,90	9,63	-	-	346	-	-	-

перекрытие на отм. 3.6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I71	Е6-182 6-16-10	Устройство железобетонных перекры- тий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м ² и приведенной толщине до 100 мм	м ³	4,50	22,80	-	-	103	-	-	-
I72	СБ, Смет- ных цен Мособл- исполко- ма Том I, ч. I п. I-I7	Ст-ть арматуры А-I	м ³	4,57	28,20	-	-	129	-	-	-
I73	CI24-10	Ст-ть арматуры А-I	т	0,23	338,00	-	-	78	-	-	-
I74	CI24-12	Ст-ть арматуры А-3	т	0,19	325,00	-	-	62	-	-	-
I75	Е9-116 9-16-3	Монтаж металлических балок	т	0,59	31,20	-	-	18	-	-	-
I76	CI21-1959	Ст-ть металлических балок	т	0,59	213,00	-	-	126	-	-	-
I77	Е12-287 12-9-4	Устройство слоя керамзитобетона в монолитном участке	м ³	0,84	2,48	-	-	2	-	-	-
I78	СБ, Смет- ных цен Мособлис- полкома Том I ч. I п. I-73	Ст-ть керамзитобетона	м ³	0,87	30,60	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I79	EI2-27I	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля толщиной 8 мм	100м ²	0,07	207,00	-	-	14	-	-	-
I80	EI2-284	Утепление покрытий плитами минеральными или стеклопластовыми в один слой на битумной мастике	100м ²	0,07	54,70	-	-	4	-	-	-
I8I	EI2-285	На каждый последующий слой утепления покрытий плитами минеральными или стеклопластовыми добавлять к расценке ном. 284	100м ²	0,07	43,10	-	-	3	-	-	-
I82	CI14-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	м ³	0,57	43,60	-	-	25	-	-	-
I83	EI2-299	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм	100 м ²	0,07	51,60	-	-	4	-	-	-
I84	EI2-300	На каждый 1 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключать по расценке ном. 299	100м ²	0,07	2,82	-	-	1	-	-	-
Итого по разделу 6								3538			

Раздел 7. Кровля

I85	EI2-84 I2-I-2-2	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий шириной до 12м на битумной мастике из двух слоев рубероида РМ-350 с защитным верхним слоем: из рубероида РК-420	100м ²	2,34	228,00	-	-	534	-	-	-
-----	--------------------	--	-------------------	------	--------	---	---	-----	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I86	EI2-289 I2-9-6	Один слой рубероида с мелкозернистой посыпкой	100м ²	2,34	49,90	-	-	117	-	-	-
I87	EI2-260	Устройство кровель из битумно-резиновой мастики для зданий шириной до 12 м из двух слоев битумно-резиновой мастики с двумя армирующими прокладками из стеклохолста с защитным слоем на битумно-резиновой мастике: из рубероида РК-360	100м ²	0,45	299,00	-	-	134	-	-	-
I88	EI2-277	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	100м ²	2,88	9,43	-	-	27	-	-	-
		Итого по разделу 7	578								

Раздел 8. Перегородки

I89	E8-43	Перегородки, из керамического кирпича, армированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	100м ²	0,85	496,00	-	-	422	-	-	-
I90	E10-30I Доп.2	Устройство перегородок на металлическом каркасе с изоляцией с 2-х сторон гипсокартонными листами в 2 слоя	100м ²	1,19	460,00	-	-	550	-	-	-
I91	E-26-35 26-8-8	Утепление перегородок венткамер жесткими минераловатными плитами	м ³	1,59	35,50	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I92	СИ4-И6	Плиты теплоизоляционные минера- ловатые на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	м ³	1,56	43,60	-	-	68	-	-	-
I93	СИ24-И9	Арматура А-I для крепления утеплителя	кг	5,10	0,31	-	-	2	-	-	-
I94	Е26-46	Изготовление и приварка штырей или колец для крепления тепло- вой изоляции	100м ²	0,27	17,30	-	-	5	-	-	-
I95	Е15-298 15-60-I	Штукатурка перегородок раство- М-100 по металлической сетке	100м ²	0,27	315,00	-	-	83	-	-	-
I96	Е15-304	Устройство каркаса при оштук- атуривании стен	100м ²	0,27	73,00	-	-	19	-	-	-
I97	СБ, Сметных цен Мос- облисполко- ма, Том I, ч. I п.2-14	Ст-ть раствора М-100	м ³	0,82	25,90	-	-	21	-	-	-
I98	Е8-59 8-7-3	Установка анкерных болтов в кладку	кг	1,20	0,42	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Раздел 9. Лестницы и площадки

205	E9-5I 9-8-I	- Установка металличе- ских стоек	т	3,02	19,20	-	-	58	-	-	-
206	CI2I- -I78I	- Стоимость металличе- ских стоек	т	3,02	250,00	-	-	755	-	-	-
207	E9-II6 9-I6-3	- Установка металличе- ских балок	т	3,74	31,20	-	-	117	-	-	-
208	CI2I- -I959	- Стоимость металличе- ских балок	т	3,74	213,00	-	-	797	-	-	-
209	E9-47 9-7-2	- Монтаж площадок с нас- тилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	2,73	46,80	-	-	128	-	-	-
210	CI2I- I979	- Стоимость площадок с настилом из рифле- ной стали	т	2,73	326,00	-	-	890	-	-	-
211	E9-46 9-7-I	- Монтаж металлических лестниц и ограждений	т	0,97	58,00	-	-	56	-	-	-
212	CI2I- I975	- Ст-ть металлических лестниц	т	0,97	358,00	-	-	347	-	-	-
И т о г о по разделу											
9											
			руб.					3148			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Раздел 10. Проемы

213	E10-73 10-13- -2	-Установка оконных бло- ков в каменных стенах с переплетами спарен- ными площадью проемов более 2 м2	м2	15,61	2,18	-	-	34	-	-	-
214	C122- 155	- Стоимость оконных бло- ков со спаренными пе- реплетами	м2	15,61	14,50	-	-	226	-	-	-
215	C111- -439	- Ст-ть окобяных прибо- ров к оконным блокам	компл.	5,00	3,87	-	-	19	-	-	-
216	E15-707 15-201-2	- Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спарен- ных переплетов оконным стеклом 3 мм	100м2	0,16	242,00	-	-	38	-	-	-
217	E20-410 20-7-2	- Установка жалюзиных решеток	1 шт	1,00	1,56	-	-	2	-	-	-
218	C130- 1473-A	- Ст-ть жалюзиных ре- шеток	м2	0,80	4,96	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	E10-I05 I0-20-I	-Установка дверных бло- ков в наружных стенах при площ. до 3 м2	м2	6,90	1,45	-	-	10	-	-	-
220	E10-I40 I0-26-I	-Конопатка дверных коро- бок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	6,90	1,34	-	-	9	-	-	-
221	E10-I07 I0-20-3	-Установка дверных бло- ков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	18,50	2,00	-	-	37	-	-	-
222	CI22- 2I9	-Стоимость дверных бло- ков ДНТ-24-I0	м2	6,90	13,50	-	-	93	-	-	-
223	CI22- 2I8	-То же, ДВТ-I9-I9	м2	18,50	14,20	-	-	263	-	-	-
224	CI11- -448-I	-Скобяные изделия для дверей входных одно- польных в помещение	компл.	10,00	2,97	-	-	30	-	-	-
225	CI11- 446-I	-Скобяные изделия для дверей входных одно- польных в здание	компл.	3,00	6,73	-	-	20	-	-	-

Альбом IX ТП 902-2-434.87

-42-

22529-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
226	E9-49 9-7-4	-Установка металличе- ских распашных ворот с автоматическим открыва- нием разм. 4,3,6 м BAK-BI-PI'	т	2,65	103,00	-	-	273	-	-	-
227	CI2I- I969	-Стоимость металличе- ских ворот	т	2,65	287,00	-	-	761	-	-	-

И т о г о по
разделу IO

руб.

1819

Раздел II. ПолыПолы по грунту

228	EII-2 II-I-2	-Уплотнение грунта щебнем	100м2	1,97	4,58	-	-	9	-	-	-
229	Сб.смет- ных цен Мособл- исполкома Том I Часть I П4-48	- Стоимость щебня	м3	8,05	11,70	-	-	94	-	-	-
230	EII-I II-I-II	-Устройство подстилаю- щих слоев бетонных	м3	15,79	2,50	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	Сборник сметных цен Мособл-исполкома Том I ЧI П I-15	- Стоимость бетона М-100 м3		16,11	26,30	-	-	424	-	-	-
232	ЕII-55 II-8-I	- Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	100м2	0,02	17,20	-	-	1	-	-	-
233	Сб. сметных цен Мособл-исполкома Том I ЧI П2-5	- Стоимость цементно-песчаного раствора М-150	м3	0,04	25,90	-	-	1	-	-	-
234	ЕII-16 II-3-I	- Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	100м2	0,02	118,00	-	-	2	-	-	-
235	ЕII-17 II-3-2	- Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой	100м2	0,02	77,00	-	-	1	-	-	-

Альбом IX тл 902-2-434.87

-44-

22529-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	ЕИ-55 II-8-I	-Устройство стяжек це- ментных, толщиной 20 мм	100м2	0,02	17,20	-	-	I	-	-	-
237	Сб.смет- ных цен Мособл- исполкома Том I Ч I П2-5	Стоимость цементно-пес- чаного раствора М-150	м3	0,04	25,90	-	-	I	-	-	-
238	ЕИ-67 II-II-I	-Устройство покрытий бетонных, толщиной 30мм	100м2	1,87	28,90	-	-	54	-	-	-
239	ЕИ-68 II-II-2	-Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм	100 м2	1,87	1,74	-	-	3	-	-	-
240	Сб.смет- ных цен Мособл- исполкома Том I Ч I П1-17	Стоимость бетона М-200	м3	3,81	28,20	-	-	107	-	-	-
241	Тоже Том I Ч I П2-6	-Стоимость цементного раствора	м3	0,30	28,10	-	-	8	-	-	-

Альбом IX ТП 902-2-434.87			-45-		22529.09						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	ЕII-135 II-20-3	-Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	100м2	0,10	363,00	-	-	38	-	-	-
243	Сб. смет- ных цен Мособл- исполкома ТОМ I ЧИ П2-5	Стоимость цементно- песчаного раствора М-150	м3	0,23	25,90	-	-	6	-	-	-
<u>Полы по перекрытию</u>											
244	ЕII-52 II-7-3	-Устройство теплоизоля- ции из жестких мине- раловатных плит, толщ. 80 мм	100м2	0,06	16,60	-	-	I	-	-	-
245	СII4- II6	-Стоимость минерало- ватных жестких плит	м3	0,49	43,60	-	-	2I	-	-	-
246	ЕII-55 II-8-1	-Устройство стяжек це- ментных, толщиной 20 мм	100м2	0,06	17,20	-	-	I	-	-	-
247	ЕII-56 II-8-2	-Устройство стяжек це- ментных, толщиной 5мм	100м2	0,06	1,56	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	Сб. смет- ных цен Мособл- исполкома ТОМ I ЧИ П2-5	Стоимость цементно- песчаного раствора М-150	м3	0,24	25,90	-	-	6	-	-	-
249	ЕИ-67 II-II-I	-Устройство покрытий бетонных, толщиной 30 мм	100м2	0,36	28,90	-	-	10	-	-	-
250	ЕИ-68 II-II-2	-Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм	100м2	0,36	1,74	-	-	1	-	-	-
251	Сборник сметных цен Мос- обл испол- кома ТОМ I ЧИ П1-17	-Стоимость бетона М-200	м3	0,73	28,20	-	-	21	-	-	-
252	ТОЖЕ ТОМ I ЧИ П2-6	-Стоимость цементного раствора	м3	0,06	28,10	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	Е11-135 11-20-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	100м2	0,32	363,00	-	-	115	-	-	-
254	Сб.смет- ных цен Мособл- исполкома ТОМ I ЧАСТЬ I П2-5	Стоимость цементно- песчаного раствора М-150	м3	0,71	25,90	-	-	18	-	-	-
Итого по разделу II			руб.		978						

Раздел 12. Отделочные работы

255	Е15-201 15-51-1	-Штукатурка кирпичных вставок стен на фа- садах	100м2	0,15	40,50	-	-	6	-	-	-
256	Сб.смет- ных цен Мособл- исполкома ТОМ I Ч I П2-27	-Стоимость раствора	м3	0,29	24,10	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	E15-54I I5-I56- 4-23	-Окраска фасадов с лю- лек по подготовленной поверхности перхлор- виниловая	100м2	0,15	50,60	-	-	8	-	-	-
258	E15-54I I5-I56- -4-2 3	-Окраска фасадов о лю- лек по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100м2	4,88	50,60	-	-	247	-	-	-
259	E15-297 I5-59-4	-Затирка потолков	100м2	0,44	19,30	-	-	8	-	-	-
260	Сб. смет- ных цен Мособл- исполкома ТОМІ ЧАСТЫ П2-30	-Стоимость цементно- известкового раство- ра	м3	0,03	23,70	-	-	1	-	-	-
261	E15-509 I5-I53-2	-Известковая окраска внутри помещений высо- той до 4 м по кирпичу и бетону	100м2	1,00	3,13	-	-	3	-	-	-
262	E15-663 I5-I68-6	-Окраска потолков крас- ками ПХВ	100м2	1,76	60,80	-	-	107	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	EI5-262 I5-55-5- -II	-Улучшенная штукатурка внутри зданий цемент- ным раствором по кам- ню и бетону стен	100м2	1,89	65,40	-	-	124	-	-	-
264	Сб. смет- ных цен Мособл- исполкома ТОМ I Ч I П2-27	-Стоимость раствора	м3	3,54	24,10	-	-	85	-	-	-
265	EI5-508 I5-I53-I	-Известковая окраска внутри помещений высо- той до 4 м по штука- турке	100м2	1,19	5,84	-	-	7	-	-	-
266	EI5-509 I5-I53-2	- Известковая окраска внутри помещений вы- сотой до 4 м по кир- пичу и бетону	100м2	2,75	3,13	-	-	9	-	-	-
267	EI5-660 I5-I68-3	-Окраска стен по штука- турке красками ПХВ	100м2	0,70	76,30	-	-	54	-	-	-
268	EI5-662 I5-I68-5	-Окраска стен красками ПХВ по кирпичу и бе- тону	100м2	4,79	58,80	-	-	282	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	E15-86 I5-I4-I	-Облицовка стен внутри зданий, гладкая без карнизных и плинтусо- вых элементов, цветными керамическими глазури- рованными плитками без установки плиток туалет- ного гарнитура по кир- пичу и бетону	100м2	0,09	450,00	-	-	4I	-	-	-
270	E13-I2I I3-I5-6	-Огрунтовка за 2 раза металлоконструкций грунтовкой ПФ-0119	100м2	10,80	7,7I	-	-	83	-	-	-
27I	E13-I53 I3-I8-6	-Окраска за 2 раза эмалью ПФ-I33 metallo- конструкций	100м2	10,80	10,30	-	-	III	-	-	-
Итого по разделу I2			руб.					II83			

Раздел I3. Разные работы

272	E27-I73 27-43-I	-Устройство щебеночного основания отмостки толщ. 100 мм	100м2	0,47	2I,40	-	-	10	-	-	-
273	E27-I74 27-43-2	-На каждый I см измене- ния толщины слоя по расценке н. I73 добав- лять или исключать	100м2	0,47	0,60	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
274	Сборник сметных цен Мособл-исполкома ТОМ I Ч I П4-69	-Стоимость щебня	м3	6,91	12,00	-	-	83	-	-	-
275	Е27-169 27-42-1	-Устройство асфальто-бетонного покрытия отсыпки толщ.40 мм	100м2	0,47	10,80	-	-	5	-	-	-
276	Е27-172 27-42-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины слоя по расценке Н.169 добавлять или исключать	100м2	0,47	2,62	-	-	1	-	-	-
277	Сб.сметных цен Мособл-исполкома ТОМ I Ч I П.5-25	Стоимость смеси асфальтобетонной	тн	4,49	13,40	-	-	60	-	-	-
278	Сб.сметных цен Мособл-исполкома ТОМ I Ч. I 4-21	Стоимость песка	м3	0,24	7,63	-	-	2	-	-	-
Итого по разделу 13			руб.					160			

Альбом IX тп 902-2-434.87

-52-

22529 -09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по надземной части:

руб.

26379

Итого по смете

руб.

34676

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
к локальной смете № I-I

№ пп	Наименование кон- структивных элементов и видов работ по разделам сметы	Еди- ница из- мере ния	Коли- чест- во	Сметная стоимость, руб.					Нормативная услов- но-чистая продук- ция			Удельный вес конст- руктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете		
				пря- мых за- трат	накладных расходов %	сумма	плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7	Всего по гр.5,7,8	в том числе		в накладных расхо- дах % суммы по гр.7		в плановых накоп- лениях % стоимости по гр.10,11	Всего по данным гр.10,11,12,13
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		

А. Подземная часть

I	Земляные работы	м3	750,0	278	16,5	44	27	349	-	-	-	-	-	<u>0,81</u> 0,46
2	Фундаменты	"	101,15	3320	16,5	548	309	4177	-	-	-	-	-	<u>12,14</u> 41,30
3	Подземное хозяйство	руб		3852	16,5	629	360	4841	-	-	-	-	-	11,22
	Итого по подземной части			7450	16,5	1221	696	9367	-	-	-	-	-	24,17

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>Б. Надземная часть</u>														
4	Каркас	м3	20,44	3971	16,5	575	365	4911	-	-	-	-	-	<u>11,38</u> 240,26
5	Стены	м2	502,04	9212	16,5	1521	859	11592	-	-	-	-	-	<u>26,87</u> 23,09
6	Покрытие и перекрытие	м	256,41	3538	16,5	571	328	4437	-	-	-	-	-	<u>10,28</u> 17,3
7	Кровля	м2	234	578	16,5	95	55	728	-	-	-	-	-	<u>1,69</u> 3,11
8	Перегородки	м	204	1792	16,5	277	164	2233	-	-	-	-	-	<u>5,18</u> 10,95
9	Лестницы и площадки	тн	10,46	3148	16,5	272	273	3693	-	-	-	-	-	<u>8,56</u> 253,06
10	Проемы	м2	41,01	1819	16,5	217	163	2199	-	-	-	-	-	<u>5,10</u> 53,62
11	П о л ы	"	265,0	978	16,5	160	93	1231	-	-	-	-	-	<u>2,85</u> 4,65
12	Отделочные работы	"	2811,0	1183	16,5	194	112	1489	-	-	-	-	-	<u>3,45</u> 0,53
13	Разные работы			160	16,5	27	15	202	-	-	-	-	-	<u>0,47</u>
	Итого по надземной части			26379	16,5	3909	2427	32715	-	-	-	-	-	<u>75,83</u>
	Всего по смете			33829	16,5	5130	3123	42082	-	-	-	-	-	<u>100,0</u>

Главный инженер проекта

А.А.Белоус

Начальник отдела ПОС и смет

М.И.Чижиш

Составила инженер

Проверила рук. группы

Л.Р.Чеканова

Л.Г.Постнова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Вариант - 20⁰

I Исключается из сметы на
вариант - 30⁰
след. п.160 руб. 988

Добавляется к смете
на вариант - 30⁰

Покрытие

2	ССЦ М.0 том I ч.2 п.9-328	Стоимость утеплителя из керамзитобетонных плит толщ.13 см	м3	30,42	25,7	-	-	782	-	-	-
---	------------------------------------	---	----	-------	------	---	---	-----	---	---	---

Итого исключается
988-782 -" 206

Накладные расходы 16,5% -" 34

Итого -" 240

Плановые накопления 8% -" 19

Всего исключается -" 259

Сметная стоимость вариан-
та 20⁰ руб. 41823
42082-259 = 41823

Главный инженер проекта
Начальник отдела ПОС и смет
Составила инженер
Проверила руководитель группы

Лавруш
Юриш
Лина
Постнов

(А.А.Белоус)
(М.И.Чикиш)
(Л.Р.Чеканова)
(Л.Г.Постнова)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Вариант - 40⁰

I

Исключается из сметы
на вариант - 30⁰ след.
п.160

руб.

988

Добавляется к смете
на вариант - 30⁰

Покрытие

2

ССЦ М.0
том I
Ч.2
п.9-328

Стоимость утеплителя
из керамзитобетонных
плит, толщ. 23 см

м3

53,82 25,7

-

-

1383

Итого добавляется
1383-988

руб.

395

Накладные расходы 16,5%

-"

65

Итого

-"

460

Плановые накопления 8%

-"

37

Всего добавляется

-"

497

Сметная стоимость
варианта - 40⁰

руб.

42579


42082 + 497 = 42579 руб.

Главный инженер проекта

Начальник отдела ПОС и смет

Составила инженер

Проверила руководитель группы

 (А.А. Белоусов)
 (М.И. Чикиш)
 (Л.Р. Чеканова)
 (Л.Г. Постнова)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод
от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами
производительностью 10 л/сек (в железобетонных конструкциях)
на устройство хозяйственно-питьевого водопровода

Сметная стоимость - 0,22 руб.

Нормативная условно-
чистая продукция -

Показатели по смете

Стоимость на :

Расчетную единицу - 1 л/сек. - 22,0 руб.

1 м2 общей площади здания - 0,71 руб.

1 м3 объема здания - 0,11 руб.

Основание: чертежи № ВК-I

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № по- зиции нор- матива	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Норма- тивная услов- но- чистая продук- ция
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основ- ная зара- ботная плата	эксп- луата- ция машин в том числе зара- ботная плата		основ- ной зара- ботной платы	эко- плуа- тации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	E16-II7 I6-I2-I	-Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	шт	I	I7,4	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	CI30-85	-Вентили проходные муф- товые I548P2, диаметром в мм I5	шт	I	I,25	-	-	I	-	-	-
3	CI30-86	-Вентили проходные муф- товые I548P2, диаметром в мм 20	шт	I	I,48	-	-	I	-	-	-
4	CI30-87	-Вентили проходные муф- товые I548P2, диамет- ром в мм 25	шт	3	I,82	-	-	5	-	-	-
5	EI6-4I I6-7-3	-Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных оцинко- ванных труб для водо- снабжения, диаметром I5 мм	м	8,0	I,20	-	-	10	-	-	-
6	EI6-42 I6-7-3	-Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных оцинко- ванных труб для водо- снабжения, диаметром 20 мм	м	3,0	I,35	-	-	4	-	-	-
7	EI6-43 I6-7-3	-Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных оцинко- ванных труб для водо- снабжения, диаметром 25 мм	м	7,0	I,36	-	-	10	-	-	-

225 29 -09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	E16-46 I6-7-4	-Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	6,0	2,21	-	-	I3	-	-	-
9	E16-219 I6-22	-Гидравлическое испытание трубопроводов	100 м	0,24	3,94	-	-	I	-	-	-
10	CI30-I482	-Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПа, диаметром в мм I6	м	65,0	I,69	-	-	II0	-	-	-
II	E15-614 I5-I64-8	-Масляная окраска беллами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100 м2	0,07	60,5	-	-	4	-	-	-
Итого прямые затраты по смете			руб.	I76							
в том числе :											
Стоимость общестроительных работ			руб.	4							
Накладные расходы - 16,5 %			-"-	I							

Альбом IX ТП 902-2-434.87

-60-

22529-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего, стоимость обще- строительных работ	руб					5			
		Стоимость сантехнических работ	руб.					172			
		Накладные расходы - - 13,3 %	—"					23			
		Плановые накопления - 8 %	—"					15			
		Всего, стоимость сан- технических работ	—"					210			
		Итого по смете	руб					215			

Главный инженер проекта

Начальник отдела ПОС и смет

Составил инженер

Проверил рук. группы

Белоус
Чикиш
Цыбина
Постнова

А.А.Белоус

М.И.Чикиш

Н.В.Цыбина

Л.Г.Постнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

22529-09

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от
мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами произво-
дительностью 10 л/сек (в железобетонных конструкциях)
на устройство горячего водоснабжения

Основание: чертежи № ВК-I
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,07 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу - 1 л/сек - 7,0 руб.
1 м2 общей площади здания - 0,23 руб.
1 м3 объема здания - 0,04 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции нормати- ва	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во еди- ниц изме- рения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Норма- тивной условно- чистой продук- ции		
					Всего	в том числе	Всего	в том числе			
					основ- ная зара- ботная плата	эксплуа- тация машин в том числе зара- ботная плата	основ- ной зара- ботной платы	эксп- луатации машин			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	CI30-2035	Вентили проходные муфтовые 1548П2 диаметром 15 мм	шт	I	I,42	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	СИ30-2036	Вентили проходные, муф- товые И548П2 диаметром 20 мм	шт	I	1,64	-	-	2	-	-	-
3	Е17-50 И7-3-3	Установка смесителей для ванн с душевой труб- кой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	I	4,59	-	-	5	-	-	-
4	Е17-53 СИ30-И506 И7-3-3	Установка смесителя для умывальника настольного СМ-УМ-НКС	шт	I	5,75	-	-	6	-	-	-
5	Е17-53 СИ30-И505 И7 3-3	То же, настенного СМ-ЦМ-НВР	шт	I	3,94	-	-	4	-	-	-
6	Е16 41 И6-И7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо- проводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	20,0	1,20	-	-	24	-	-	-
7	Е16-42 И6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазо- проводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	8,0	1,35	-	-	11	-	-	-
8	Е16 219 И6-22	Гидравлическое испыта- ние трубопроводов	100м	0,28	3,94	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е15-614 15-164-8	Масляная окраска белила- ми с добавлением колера стальных переплетов, ре- шеток, санитарно-техни- ческих приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,08	60,5	-	-	5	-	-	-
Итого прямые затраты по смете			руб.		59						
в том числе:											
Стоимость общестроитель- ных работ -			руб.		5						
накладные расходы-16,5%			--		1						
Всего, стоимость обще- строительных работ -			--		6						
Стоимость сантехнических работ -			руб.		54						
накладные расходы-13,3%			--		7						
плановые накопления-8%			--		4						
Всего, стоимость сантех- нических работ -			--		65						
Итого по смете			руб.		71						

Главный инженер проекта
Начальник отдела ПОС и смет
Составила инженер
Проверила рук. группы

*Генеральный
Роденко
Михайлов
Александр*

А. А. Белоус
М. И. Чикиш
Н. В. Цыбина
Л. Г. Постнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от
мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами произво-
дительностью 10 л/сек (в железобетонных конструкциях)

на устройство бытовой канализации

Сметная стоимость - 0,18 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция -

Показатели по смете
Стоимость на:

Основание: чертежи № ВК-I

Составлена в ценах 1984 г.

Расчетную единицу-I л/сек - 18,0 руб.

I м2 общей площади здания - 0,58 руб.

I м3 объема здания - 0,09 руб.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	EI7-57 I7-4-I	Унитаз керамический типа компакт	компл	I	23,2	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е17-23 I7-I-5	Установка умывальников фарфоровых и со смеси- телем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 600x450x150	компл	1,0	19,00	-	-	19	-	-	-
3	Е17-36 I7-I-9	Установка трапов чугун- ных эмалированных ТП-50	компл	1	6,31	-	-	6	-	-	-
4	Е17-37 I7-I-10	Установка трапов чугун- ных эмалированных ТП-100	компл	1	14,6	-	-	15	-	-	-
5	Е16-33 I6-6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых кана- лизационных труб, диа- метром 50 мм	м	15,0	1,92	-	-	29	-	-	-
6	Е16-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых кана- лизационных труб, диа- метром 100 мм	м	17,0	3,10	-	-	53	-	-	-
Итого прямые затраты по смете			руб.					145			
в том числе:											
Стоимость сантехниче- ских работ -			-"					145			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы-13,3%	руб.					20			
		плановые накопления-8%	-"-					14			
		Всего, стоимость сантех-									
		нических работ -	-"-					179			
		Итого по смете						179			

Главный инженер проекта
Начальник отдела ПОС и смет
Составила инженер
Проверила рук. группы

А.А. Белоус
М.И. Чикиш
Н.В. Цыбина
Л.Г. Постнова

А.А. Белоус
М.И. Чикиш
Н.В. Цыбина
Л.Г. Постнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 10 л/сек (в железобетонных конструкциях)

на оборудование технологических систем

Сметная стоимость - 18,67 тыс.руб.

В том числе:

1) оборудование - 12,72 тыс.руб.
2) монтаж - 1,11 тыс.руб.
3) строительные работы - 4,84 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция -

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - 1л/сек - 1867,0 руб.

1 м2 общей площади здания - 19,25 руб.

1 м3 объема здания - 3.02 руб.

Основание: чертежи № ТХI + 8

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	Шифр и № по- зиции норма- тива	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Ко- ли- че- ст- во	Стоимость единицы,руб. Общая стоимост,руб.						
					Все- го	В том числе		Все- го	В том числе:		Норма- тив- ная услов- но- чис- тая про- дук- ция
					основ- ная зара- бот- ная пла- та	эксплу- атация машин в том числе зара- ботная плата		основ- ной зара- бот- ной пла- ты	эксплу- атации машин		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Система сточных вод от мойки автомобилей											
I	E18-165 23-01 п.06-062 18-8-1	Установка электронасоса моноблочного ГНОМ 40-18Т	шт	2	429,77	-	-	860	-	-	-
2	23-03 ч.3 п.01-001-0	Скорый открытый фильтр	т	3,0	665,0	-	-	1995	-	-	-
3	Ц.18-6-4	Монтаж фильтра	шт	2	42,6	-	-	85	-	-	-
4	I906-2015	Кран подвесной электри- ческий однобалочный однопролетный грузо- подъемностью 3,2 пролет 6,0	шт	1	1260,0	-	-	1260	-	-	-
5	23-03 ч.2 п.01-001-М	Гидроциклон безнапор- ный	т	2,28	775,0	-	-	1767	-	-	-
6	Ц.18-4	Монтаж гидроциклона	шт	2	28,10	-	-	56	-	-	-
7	23-03 ч.2 п.01-001-р	Резервуар чистой воды объемом 16 м3	т	3,93	515,0	-	-	2024	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц.18-1-8	Монтаж резервуара	шт	1	103,0	-	-	103	-	-	-
9	23-03 ч.2 п.01-001-л	Контейнер приемный объемом 0,32 м3	т	0,35	1200	-	-	420	-	-	-
10	Ц.18-1-2	Монтаж контейнера приемного	шт	1	20,40	-	-	20	-	-	-
11	E16-136 23-07 п.1-0815 16-12-2	Установка клапана обратного 19у21р диам. 100	шт	2	13,63	-	-	27	-	-	-
12	E16-117 16-12-1	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	2	17,40	-	-	35	-	-	-
13	E16-119 16-12-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 100 мм	шт	6	29,0	-	-	174	-	-	-
14	E16-66 16-8-1	Прокладка трубопро- водов из стальных электросварных труб наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	19,0	1,78	-	-	34	-	-	-
15	E16-68 16-8-3	Прокладка трубопро- водов из стальных электросварных труб, наружным диа- метром 89 мм, толщиной стенки 3,5мм	м	4,0	2,62	-	-	10	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	E16-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	м	82,0	3,12	-	-	256	-	-	-
17	E22-6I 22-4-5	Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 200 мм	м	3,0	10,3	-	-	31	-	-	-
18	E16-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	100м	1,05	3,94	-	-	4	-	-	-
19	CI30-I777	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЭСП2, ВСТЭСП3 давлением 1 МПа, диаметром 65 мм	шт	2	1,15	-	-	2	-	-	-
20	CI30-I778	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЭСП2, ВСТЭСП3 давлением 1 МПа, диаметром 80 мм	шт	6	1,26	-	-	8	-	-	-
21	CI30-I779	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЭСП2, ВСТЭСП3 давлением 1 МПа	шт	18	1,54	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	E15-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска бели- лами с добавлением ко- лера, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,32	60,5	-	-	19	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу I:			руб.	-	-	-	-	9218	-	-	-
В том числе:											
Стоимость оборудо- вания			руб.	-	-	-	-	7466	-	-	-
Запасные части - 2%			руб.	-	-	-	-	148	-	-	-
Тара и упаковка - 2%			""	-	-	-	-	153	-	-	-
Транспортные расходы - 3 %			""	-	-	-	-	232	-	-	-
Заготовительно-склад- ские расходы - 1,2 %			руб.	-	-	-	-	96	-	-	-
Комплектация - 0,7 %			руб.	-	-	-	-	53	-	-	-
Всего, стоимость оборудования			руб.	-	-	-	-	8148	-	-	-
Стоимость монтажных работ			руб.	-	-	-	-	264	-	-	-
Накладные расходы - - 80 %			""	-	-	-	-	117	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	30	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	-"	-	-	-	-	411	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	50	-	-	-
		Накладные расходы - - 16,5 %	-"	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления - - 8 %	-"	-	-	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	63	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	1438	-	-	-
		Накладные расходы - - 13,3 %	-"	-	-	-	-	90	-	-	-
		Плановые накопления - - 8 %	руб.	-	-	-	-	122	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	-"	-	-	-	-	1650	-	-	-
		Итого по разделу I:	руб.	-	-	-	-	10272	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Система очищенной воды на мойку автомобилей											
23	Е18-166 18-8-2 23-01 доп. 49 п. 254	Установка фекального насоса СД 50/10 с электро- двигателем 4А100/4	шт	I	196,91	-	-	197	-	-	-
24	23-03 ч. 2 п. 01-001-м	Промежуточная емкость ГИАТ 9485	т	0,9	775,0	-	-	698	-	-	-
25	Ц.18-1-4	Монтаж промежуточной емкости	шт	I	28,10	-	-	28	-	-	-
26	Е16-136 С130-859 16-12-2	Установка клапана 16с13 нж диам. 100 мм	шт	I	39,68	-	-	40	-	-	-
27	Е16-136 23-07 п. 1-0814 16-12-2	Установка клапана обратного 19ч21р диам. 80 мм	шт	I	11,22	-	-	11	-	-	-
28	2307- 10021	Кран пробноспускной цапковый латунный 10Б8БК1, Ду 15, Ру 10	шт	2	1,45	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е16-136 23-07 п.1-1181 16-12-2	Установка задвижки клино- вой с выдвижным шпинде- лем 3296 diam. 100 мм	шт	1	66,66	-	-	67	-	-	-
30	Е16-117 16-12-1	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	1	17,4	-	-	17	-	-	-
31	Е16-119 16-12-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 100 мм	шт	4	29	-	-	116	-	-	-
32	Е16-68 16-8-3	Прокладка трубопро- водов из стальных электросварных труб, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	23,0	2,62	-	-	60	-	-	-
33	Е16-69 16-8-3	Прокладка трубопро- водов из стальных электросварных труб, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	м	32,0	3,12	-	-	100	-	-	-
34	Е16-220 16-22	Гидравлическое испыта- ние трубопроводов	100м	0,55	4,22	-	-	2	-	-	-
35	С130-1778	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением 1 МПа, диаметром 80 мм	шт	6	1,26	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	СИ30-1779	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давле- нием I МПа, диаметром 100 мм	шт	5	1,54	-	-	8	-	-	-
37	Е15-613 15-164-7	Масляная окраска бели- лами с добавлением ко- лера труб, диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,16	43,5	-	-	7	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 2:			руб.	-	-	-	-	1362	-	-	-
В том числе:											
Стоимость оборудова- ния			руб.	-	-	-	-	698	-	-	-
Запасные части - 2%			-"	-	-	-	-	14	-	-	-
Тара и упаковка - 2 %			-"	-	-	-	-	14	-	-	-
Транспортные расходы - 3 %			-"	-	-	-	-	22	-	-	-
Заготовительно-склад- ские расходы - 1,2 %			-"	-	-	-	-	9	-	-	-
Комплектация - 0,7 %			-"	-	-	-	-	5	-	-	-
Всего, стоимость обо- рудования			руб.	-	-	-	-	762	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	31	-	-	-
		Накладные расходы - - 80 %	-"	-	-	-	-	13	-	-	-
		Плановые накопления - - 8 %	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	-"	-	-	-	-	47	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы - - 16,5 %	-"	-	-	-	-	1	-	-	-
		Плановые накопления - - 8 %	-"	-	-	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	-"	-	-	-	-	9	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	626	-	-	-
		Накладные расходы - - 13,3 %	-"	-	-	-	-	63	-	-	-
		Плановые накопления - - 8 %	-"	-	-	-	-	56	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	-"	-	-	-	-	745	-	-	-
		Итого по разделу 2:	-"	-	-	-	-	1563	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Система канализации сливной, переливной производственной									
38	EI6-II9 I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 100 мм	шт	5	29,0	-	-	145	-	-	-
39	2307-1002I	Кран пробноспускной цапковый латунный IOБ8BK1, Ду 15, Ру 10	шт	2	1,45	-	-	3	-	-	-
40	EI6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	м	21,0	3,12	-	-	66	-	-	-
41	EI6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	100м	0,21	4,22	-	-	1	-	-	-
42	CI30-I779	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением 1 МПа, диаметром 100 мм	шт	4	1,54	-	-	6	-	-	-
43	E22-II9 CI59-488 22-8-3	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб diam. 110x 6,2 (С)	м	27,0	2,65	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	E22-122 CI59-494 22-8-6	То же, диам. 225x12,8 (С)	м	3,0	10,07	-	-	30	-	-	-
45	CI59-662	Угольник прямой диаметром 110	10шт	0,4	14,2	-	-	6	-	-	-
46	CI59-641	Заглушка 3-100	10шт	0,5	2,48	-	-	1	-	-	-
47	CI59-673	Тройник прямой диаметром 110	10шт	0,7	20,8	-	-	15	-	-	-
48	CI59-674	Тройник проходной диам. 225	10шт	0,1	24,4	-	-	2	-	-	-
49	CI59-710	Переход из полиэти- лена 160x110 мм	10шт	0,2	6,03	-	-	1	-	-	-
50	CI59-710	То же, диаметром 225x160	10шт	0,2	6,03	-	-	1	-	-	-
51	CI59-673	Тройник неравнопро- ходной диаметром 225/110	10шт	0,2	20,8	-	-	4	-	-	-
52	E22-365 22-23-1	Установка полиэтиле- новых фасонных час- тей: отводов, колен, патрубков, переходов	10шт	1,3	4,08	-	-	5	-	-	-
53	E22-366 22-23-2	Установка полиэтиле- новых фасонных час- тей: тройников	10шт	1,0	5,98	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	E16-23 I6-3-3	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 100 мм	т	0,01	457,0	-	-	5	-	-	-
55	E15-613 I5-I64-7	Масляная окраска бели- лами с добавлением ко- лера труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,06	43,5	-	-	3	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 3:			руб.	-	-	-	-	372	-	-	-
В том числе:											
Стоимость монтажных работ			руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
Плановые накопления - 8 %			-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
Всего, стоимость мон- тажных работ			-"-	-	-	-	-	34	-	-	-
Стоимость общестрой- тельных работ			руб.	-	-	-	-	116	-	-	-
Накладные расходы - - 16,5 %			-"-	-	-	-	-	19	-	-	-
Плановые накопления - 8 %			-"-	-	-	-	-	11	-	-	-

Альбом IX тп 902-2-434.87

-82-

22529-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего, стоимость обще- строительных работ	руб.	-	-	-	-	146	-	-	-
		Стоимость сантехничес- ких работ	-"	-	-	-	-	223	-	-	-
		Накладные расходы - - 13,3 %	-"	-	-	-	-	30	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	-"	-	-	-	-	20	-	-	-
		Всего, стоимость сан- технических работ	-"	-	-	-	-	273	-	-	-
		Итого по разделу 3	руб.	-	-	-	-	453	-	-	-
<u>Раздел 4. Система промывки</u>											
56	E18-168 C130-1967 18-8-4	Установка насоса центробежного К 160/20 с электродвигателем 4A160 4	шт	I	405,54	-	-	406	-	-	-
57	23-03 ч.2 п.01-001-0	Емкость для приема воды от промывки фильтра	т	I,5	665,00	-	-	998	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Ц.18-1-5	Монтаж емкости	шт	1,0	32,5	-	-	33	-	-	-
59	E16-138 16-12-3 23-07 п.1-0816	Установка клапана обратного поворот- ного 19ч21р диам. 150 мм	шт	1	20,21	-	-	20	-	-	-
60	E16-121 16-12-3	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 150 мм	шт	5	49,1	-	-	246	-	-	-
61	E16-122 16-12-3	Установка задвижек 30ч5бр диаметром 200 мм	шт	1,0	75,0	-	-	75	-	-	-
62	E16-66 16-8-1	Прокладка трубопрово- дов из стальных электросварных труб наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	72	1,78	-	-	128	-	-	-
63	E16-68 16-8-3	Прокладка трубопро- водов из стальных электросварных труб наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	1,0	2,62	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	EI6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4мм	м	1,5	3,12	-	-	5	-	-	-
65	EI6-71 I6-8-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м	21,0	5,08	-	-	107	-	-	-
66	EI6-72 I6-8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	м	2,0	8,75	-	-	18	-	-	-
67	EI6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	100м	0,38	4,22	-	-	2	-	-	-
68	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЭСП2, ВСТЭСП3 давлением 1 МПа, диаметром 50 мм	шт	40,0	0,94	-	-	38	-	-	-
69	CI30-I778	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЭСП2, ВСТЭСП3 давлением 1 МПа, диаметром 80мм	шт	10	1,26	-	-	13	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	CI30-I779	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением I МПа, диаметром 100 мм	шт	15	1,54	-	-	23	-	-	-
71	CI30-I781	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением I МПа, диаметром 150 мм	шт	18	2,25	-	-	46	-	-	-
72	CI30-I782	Фланцы стальные плос- кие приварные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСП3, давлением I МПа, диаметром 200 мм	шт	2	3,42	-	-	7	-	-	-
73	EI5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белыми с добавле- нием колера, труб диаметром бо- лее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,11	43,5	-	-	5	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 4:			руб.	-	-	-	-	2173	-	-	-
В том числе:											
Стоимость оборудования			руб.	-	-	-	-	998	-	-	-
Запасные части - 2 %			-"	-	-	-	-	20	-	-	-

Альбом IX ТП 902-2-434.87

-84-

22529-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	20	-	-	-
		Транспортные расходы - - 3 %	"	-	-	-	-	31	-	-	-
		Заготовительно-склад- ские расходы - 1,2 %	"	-	-	-	-	13	-	-	-
		Комплектация - 0,7 %	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Всего, стоимость обо- рудования -	руб.	-	-	-	-	1089	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Накладные расходы - 80 %	"	-	-	-	-	15	-	-	-
		Плановые накопления - - 8 %	"	-	-	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость мон- тажных работ	руб.	-	-	-	-	52	-	-	-
		Стоимость общестрой- тельных работ	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Накладные расходы - 16,5 %	"	-	-	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	1137	-	-	-
		Накладные расходы - - 13,3 %	-"	-	-	-	-	110	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	99	-	-	-
		Всего, стоимость сан- технических работ	-"	-	-	-	-	1346	-	-	-
		Итого по разделу 4:	руб.	-	-	-	-	2493	-	-	-
		Раздел 5. Система осадка									
74	23-03 Ч.2 п.01-001-М	Бадья для осадка	т	0,9	955	-	-	860	-	-	-
75	Ц.18-1-2	Монтаж бадьи	шт	2	20,4	-	-	41	-	-	-
76	E16-119 I6-12-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 100мм	шт	1	29,0	-	-	29	-	-	-
77	E22-119 C159-488 22-8-3	Прокладка трубопро- вода- из полиэти- леновых труб diam. 110 x6,2(C)	м	21,0	2,65	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	CI59-662	Угольник прямой диаметром 110	10шт	0,5	14,2	-	-	7	-	-	-
79	CI59-673	Тройник прямой диаметром 110	10шт	0,4	20,8	-	-	8	-	-	-
80	CI59-644	Заглушка 3-100	10шт	0,3	2,48	-	-	1	-	-	-
81	CI30-1779	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСП3, давлением 1 МПа, диаметром 100 мм	шт	4	1,54	-	-	6	-	-	-
82	CI30-1781	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСП3, давлением 1 МПа, диаметром 150 мм	шт	2	2,55	-	-	5	-	-	-
83	E22-365 22-23-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10шт	0,8	4,08	-	-	3	-	-	-
84	E22-366 22-23-2	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 частей	0,4	5,98	-	-	2	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 5:			руб.	-	-	-	-	1018	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В том числе:											
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	-	-	860	-	-	-
		Запасные части - 2%	"	-	-	-	-	17	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%	"	-	-	-	-	18	-	-	-
		Транспортные расходы - 3%	"	-	-	-	-	27	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - 1,2 %	"	-	-	-	-	11	-	-	-
		Комплектация - 0,7 %	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	-	-	939	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	57	-	-	-
		Накладные расходы - 80 %	"	-	-	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	84	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	61	-	-	-
		Накладные расходы - 16,5 %	"	-	-	-	-	10	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость обще- строительных работ	-"	-	-	-	-	76	-	-	-
		Стоимость сантехни- ческих работ	руб.	-	-	-	-	40	-	-	-
		Накладные расходы - - 13,3 %	-"	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления- - 8%	-"	-	-	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость сан- технических работ	руб.	-	-	-	-	50	-	-	-
		Итого по разделу 5:	руб.	-	-	-	-	1149	-	-	-
		Раздел 6. Система нефтепродуктов									
85	23-03 Ч.2 п.01-001-м	Контейнер для нефте- продуктов объемом 1 м3	т	0,55	955,0	-	-	525	-	-	-
86	Ц.18-1-3	Монтаж контейнера для нефтепродуктов	шт	1,00	23,9	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	EI6-II7 I6-I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	2,0	17,4	-	-	35	-	-	-
88	EI6-66 I6-8-I	Прокладка трубопро- водов из стальных электросварных труб наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	10,0	1,78	-	-	18	-	-	-
89	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испы- тание трубопроводов систем отопления, водопровода и горяче- го водоснабжения, диаметром до 50 мм	100м	0,1	3,94	-	-	1	-	-	-
90	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЭСП2, ВСТЭСП3 давлением 1 МПа, диаметром 50 мм	шт	2	0,94	-	-	2	-	-	-
91	EI5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска белилами с добавле- нием колера, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,03	60,5	-	-	2	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 6:			руб.	-	-	-	-	607	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	56	-	-	-
		Накладные расходы - - 13,3%	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления - - 8 %	"	-	-	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость сан- технических работ	"	-	-	-	-	68	-	-	-
		Итого по разделу 6:	руб.	-	-	-	-	682	-	-	-
		Раздел 7. Система сжатого воздуха									
92	24040I-72	Компрессор гаражный II0I-85	шт	2	525,0	-	-	1050	-	-	-
93	Ц.7-I-2M	Монтаж компрессора	компл	2	II4,0	-	-	228	-	-	-
94	CI30-99	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI диаметром 25 мм	шт	2	I,59	-	-	3	-	-	-
95	CI30-I02	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI диаметром 50 мм	шт	2	3,78	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В том числе:											
Стоимость оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	525	-	-	-
Запасные части - 2 %	"	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
Тара и упаковка - 2 %	"	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
Транспортные расходы - - 3%	"	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-
Заготовительно-склад- ские расходы - 1,2 %	руб.	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
Комплектация - 0,7 %	"	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	574	-	-	-
Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
Накладные расходы - - 80 %	руб.	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
Плановые накопления - - 8%	"	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-
Стоимость общестрой- тельных работ	руб.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	EI6-66 I6-8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	24,0	1,78	-	-	43	-	-	-
97	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	100м	0,24	3,94	-	-	1	-	-	-
98	EI6-20 I6-3-I	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 50 мм	т	0,1	484,00	-	-	5	-	-	-
99	CI30-I772	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением 1 МПа, диаметром 20 мм	шт	10,0	0,57	-	-	6	-	-	-
100	EI5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,07	60,5	-	-	4	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 7:			руб.	-	-	-	-	1348	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В том числе:											
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	-	-	1050	-	-	-
		Запасные части - 2 %	-"	-	-	-	-	21	-	-	-
		Тара и упаковка - 2 %	-"	-	-	-	-	21	-	-	-
		Транспортные расходы - - 3 %	руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Заготовительно-склад- ские расходы - 1,2 %	-"	-	-	-	-	14	-	-	-
		Комплектация - 0,7 %	-"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	-	-	1146	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	228	-	-	-
		Накладные расходы - - 80 %	-"	-	-	-	-	156	-	-	-
		Плановые накопления - - 8 %	-"	-	-	-	-	31	-	-	-
		Всего, стоимость мон- тажных работ	руб.	-	-	-	-	415	-	-	-
		Стоимость общестрой- тельных работ	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы - - 16,5 %	руб.	-	-	-	-	1	-	-	-
		Всего стоимость обще- строительных работ	-"	-	-	-	-	5	-	-	-
		Стоимость сантехни- ческих работ	руб.	-	-	-	-	66	-	-	-
		Накладные расходы - - 13,3 %	-"	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления - - 8 %	-"	-	-	-	-	6	-	-	-
		Всего, стоимость сан- технических работ	-"	-	-	-	-	81	-	-	-
		Итого по разделу 7:	руб.	-	-	-	-	1647	-	-	-
		Раздел 8. Система технического водопровода									
I01	E16-I35 23-07 п. I-0397 I6-I2-I	Установка вентиля запор- ного мембранного I5кч888р СВМ diam. 40 мм	шт	2	24,66	-	-	49	-	-	-
I02	E16-II7 I6-I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	1	17,40	-	-	17	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I03	2307-I0224	Вентиль проходной муфтовый 15ч8п, Ду 25, Ру 16	шт	I	I,45	-	-	I	-	-	-
I04	EI6-66 I6-8-I	Прокладка трубопрово- дов из стальных электро- сварных труб, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	45,0	I,78	-	-	80	-	-	-
I05	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испы- тание трубопроводов систем отопления, во- допровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100м	0,45	3,94	-	-	2	-	-	-
I06	CI30-I484	Рукава резиноткане- вые напорно-всасываю- щие для воды давлением I МПа, диаметром 25 мм	м	35,0	2,23	-	-	78	-	-	-
I07	CI30-I776	Фланцы стальные плос- кие приварные из ста- ли ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением I МПа, диаметром 50 мм	шт	6,0	0,94	-	-	6	-	-	-
I08	EI5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска бе- лилами с добавлением колера,	100м2	0,13	60,5	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза									
		Итого прямые затраты по разделу 8:	руб.	-	-	-	-	241	-	-	-
		В том числе:									
		Стоимость общестрой- тельных работ	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы - 16,5 %	-"	-	-	-	-	1	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	-"	-	-	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость обще- строительных работ	руб.	-	-	-	-	10	-	-	-
		Стоимость сантехничес- ких работ	руб.	-	-	-	-	233	-	-	-
		Накладные расходы - - 13,3 %	-"	-	-	-	-	31	-	-	-
		Плановые накопления - - 8 %	-"	-	-	-	-	21	-	-	-
		Всего, стоимость сан- технических работ	руб.	-	-	-	-	284	-	-	-
		Итого по разделу 8:	руб.	-	-	-	-	295	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 9. Система подачи реагента											
I09	23-03 ч.2 п.01-001-A	Вертикальный сборник ВЭПЗ.3-001-0,04	т	0,03	1865,00	-	-	56	-	-	-
II0	Ц.18-1-1	Монтаж сборника	шт	1	16,1	-	-	16	-	-	-
III	E16-II7 I6-I2-1	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	1	17,4	-	-	17	-	-	-
II2	E16-66 I6-8-1	Прокладка трубопро- водов из стальных электросварных труб наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	0,5	1,78	-	-	1	-	-	-
II3	E22-II8 CI59-485 22-8-2	Прокладка трубопро- водов из полиэти- леновых труб диаметром 63х3,6(С)	м	4,0	0,92	-	-	4	-	-	-
II4	CI59-659	Угольник прямой диаметром 63	10шт	0,3	4,95	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II5	E22-365 22-23-I	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патруб- ков, переходов	10шт	0,3	4,08	-	-	I	-	-	-
II6	CI30-I772	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением I МПа, диаметром 20 мм	шт	I	0,57	-	-	I	-	-	-
II7	CI30-I776	Фланцы стальные плос- кие приварные из ста- ли ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением I МПа, диаметром 50 мм	шт	I	0,94	-	-	I	-	-	-
II8	EI5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска бе- лилами с добавлением колера стальных пе- реплетов, решеток, санитарно-техничес- ких приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 9:			руб.	-	-	-	-	99	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	-	-	56	-	-	-
		Запасные части - 2 %	"	-	-	-	-	1	-	-	-
		Тара и упаковка - 2 %	"	-	-	-	-	1	-	-	-
		Транспортные расходы - - 3%	"	-	-	-	-	2	-	-	-
		Заготовительно-склад- ские расходы - 1,2 %	руб.	-	-	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость обо- рудования	руб.	-	-	-	-	61	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	17	-	-	-
		Накладные расходы - - 80 %	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления - - 8 %	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость монтаж- ных работ	руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Стоимость общестроитель- ных работ	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы - - 16,5 %	"	-	-	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость обще- строительных работ	"	-	-	-	-	7	-	-	-

Альбом IX ТП 902-2-434.87

-100-

22529-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	20	-	-	-
		Накладные расходы - - 13,3 %	-"	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления - - 8 %	-"	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого по разделу 9:	руб.	-	-	-	-	118	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете:	руб.	-	-	-	-	16438	-	-	-
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	-	-	11653	-	-	-
		Запасные части - 2 %	руб.	-	-	-	-	232	-	-	-
		Тара и упаковка - 2 %	руб.	-	-	-	-	238	-	-	-
		Транспортные расходы - 3 %	руб.	-	-	-	-	363	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - 1,2 %	-"	-	-	-	-	151	-	-	-
		Комплектация - 0,7 %	-"	-	-	-	-	82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего, стоимость оборудова-	руб.	-	-	-	-	12719	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	-"	-	-	-	-	688	-	-	-
		Накладные расходы	-"	-	-	-	-	339	-	-	-
		Плановые накопления - - 8 %	-"	-	-	-	-	81	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	1108	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	259	-	-	-
		Накладные расходы - - 16,5 %	-"	-	-	-	-	42	-	-	-
		Плановые накопления - - 8 %	-"	-	-	-	-	23	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	324	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	3838	-	-	-
		Накладные расходы - - 13,3 %	-"	-	-	-	-	348	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления— — 8 %	руб.	—	—	—	—	335	—	—	—
		Всего, стоимость сан- технических работ	—"	—	—	—	—	452I	—	—	—
		Итого по смете:	руб.	—	—	—	—	18672	—	—	—

Главный инженер проекта *Белоус* А.А.Белоус
 Начальник отдела ПОС и смет *Чикиш* М.И.Чикиш
 Составила инженер *Цыбина* Н.В.Цыбина
 Проверила рук. группы *Постнова* Л.Г.Постнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от
мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производи-
тельностью 10 л/сек (в железобетонных конструкциях)

на устройство отопления

Сметная стоимость - 1,02 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - 1 л/сек - 102,0 руб.

1 м2 общей площади здания - 3,30 руб.

1 м3 объема здания - 0,52 руб.

Основание: чертежи № ОВ1+5

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Едини- ца изме- рения	Коли- чест- во единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Норма- тивная услов- но-чис- лая продук- ция
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основ- ная зара- ботная плата	эксплуа- тация машин в том числе заработ- ная плата		основ- ной зара- ботной платы	эксплуа- тация машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	CI30-103	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 диам. в мм: 15	шт	8	1,47	-	-	12	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб diam. 15 мм	м	35,0	0,86	-	-	30	-	-	-
6.	EI6-66 I6-8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб diam. 57 мм, толщ. стенки 3,5 мм	м	135,0	1,78	-	-	240	-	-	-
7.	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления	100м	1,7	3,94	-	-	7	-	-	-
8.	EI3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	100 м2	0,11	7,71	-	-	1	-	-	-
9.	EI3-I68 I3-I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	100м2	0,61	7,13	-	-	4	-	-	-

Итого прямые затраты по смете руб

834

в том числе:

Стоимость общестроительных работ руб

5

Накладные расходы - 16,5% "

1

Всего, стоимость общестроительных работ "

6

Стоимость сантехнических работ "

829

Накладные расходы - 13,3% "

111

Плановые накопления - 8% "

76

Всего, стоимость сантехнических работ "

1016

Итого по смете

1022

Главный инженер проекта

Начальник отдела ПОС и смет

А.А. Белоус
М.И. Чикиш

А.А. Белоус

М.И. Чикиш

Составил инженер

Проверил рук. группы


Н.В. Цыбина
Л.Г. Постнова

Н.В. Цыбина

Л.Г. Постнова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Вариант - 20°C</u>									
		Исключается из сметы на вариант - 30°C следующие пункты 2,4,9 на сумму	руб.	-	-	-	-	539	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°C									
I	I8-I32 I8-5-5	Установка регистров отопительных из стальных труб диам. 108 мм	м	2	4,34	-	-	9	-	-	-
2	I8-II2 доп.5 к 24-02	Установка радиаторов отопительных МС-I40	экм	44,35	8,85	-	-	392	-	-	-
3	I3-I68 I3-8-3	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	51,86	0,0713	-	-	4	-	-	-
		Итого исключается:	руб.	-	-	-	-	134	-	-	-
		Накладные расходы - 13,3 %	руб.	-	-	-	-	18	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	152	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления - - 8%	руб.	-	-	-	-	12	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	164	-	-	-
		Сметная стоимость по варианту - 20 ⁰ С	руб.	-	-	-	-	858	-	-	-

Главный инженер проекта  А.А.БелоусНачальник отдела ПОС и смет  М.И.ЧикишСоставила инженер  Н.В.ЦыбинаПроверила рук. группы  Л.Г.Постнова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Вариант - 40°C</u>											
Исключается из сметы на вариант - 30°C следующие пункты 2, 4, 9 на сумму			руб.	-	-	-	-	539	-	-	-
Добавляется к сметы на вариант - 30°C											
I	I8-I32 I8-5-5	Установка регистров отопительных из стальных труб диам. 108 мм	м	2,8	4,34	-	-	12	-	-	-
2	I8-II2 доп. 5 24-02 I8-5-1	Установка радиаторов отопительных МС-I40	экм	70,62	8,85	-	-	625	-	-	-
3	I3-I68 I3-8-3	Окраска трубопрово- дов масляной краской за 2 раза	м2	71,4	0,0713	-	-	5	-	-	-
Итого добавляется:			руб.	-	-	-	-	103	-	-	-
Накладные расходы - 13,3 %			руб.	-	-	-	-	14	-	-	-
Итого:			-"-	-	-	-	-	117	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопле- ния - 8%	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого:	-"	-	-	-	-	126	-	-	-
		Сметная стоимость по варианту - 40 ⁰ С	руб.	-	-	-	-	1148	-	-	-

Главный инженер проекта

Начальник отдела ПОС и смет

Составила инженер

Проверила рук. группы

Белогов А.А.Белогов
Родина М.И.Чижик
Николаев Н.В.Цыбина
Мясников Л.Г.Постнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от
мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производи-
тельностью 10 л/сек (в железобетонных конструкциях)
на устройство теплоснабжения

Сметная стоимость - 0,19 тыс.руб.

в том числе:

1. Оборудования - 0,09 тыс.руб.

2. Монтажных работ - 0,10 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу - 1 л/сек - 19,0 руб.

1 м2 общей площади здания - 0,32 руб.

1 м3 объема здания - 0,05 руб.

Основание: чертежи № OBI+5

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Едини- ца изме- рения	Коли- чест- во еди- ниц изме- ре- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Норма- тивной условно- чистой продук- ции
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основ- ная зара- ботная плата	эксплуа- тация машин в том числе заработ- ная плата		основ- ной зара- ботной платы	эксплуа- тации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Доп.20 23-07 п. I-2783	Клапан регулирующий 25ч939нж diam.25 с исполнительным меха- низмом	шт	I	83,0	-	-	83	-	-	-
2	Ц12-902- -2	Монтаж клапана	шт	I	3,43	-	-	3	-	-	-
3	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 диаметром 15мм	шт	I	1,47	-	-	I	-	-	-
4	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 диаметром 25мм	шт	4	2,02	-	-	8	-	-	-
5	EI8-2I2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 25мм	шт	I	20,62	-	-	2I	-	-	-
6	EI6-35	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных труб диаметром 15мм	м	2,0	0,86	-	-	2	-	-	-
7	EI6-37	Прокладка трубопро- водов из стальных водогазопроводных труб диаметром 25мм	м	6,0	I,03	-	-	6	-	-	-

22529-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	EI6-66	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб diam. 57мм	м	10,0	1,78	-	-	18	-	-	-
9	EI6-219	Гидравлическое испытание трубопроводов	100м	0,18	3,94	-	-	1	-	-	-
10	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой : ГФ-02I	100м ²	0,02	7,71	-	-	1	-	-	-
II	EI3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-177	100м ²	0,02	7,13	-	-	1	-	-	-
I2	E26-I5 CII4-349	Изоляция трубопроводов шнуром минераловатным толщ. 30мм	м ³	0,10	77,7	-	-	8	-	-	-
I3	E26-69 CIII-377	Обертывание трубопроводов руберойдом с видной посыпкой	100м ²	0,05	134,0	-	-	6	-	-	-
I4	E26-73 CIII3-180	Покрытие трубопроводов по изоляции стеклопластиком	"-	0,05	92,9	-	-	4	-	-	-
Итого			руб.	163							
в том числе:											
стоимость оборудования			руб.	83							
запасные части - 2%			руб.	2							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тара и упаковка - 2%	руб.					2			
		транспортные расходы - 3%	руб.					3			
		заготов.-складские расходы - 1,2%	руб.					1			
		комплектация - 0,7%	руб.					1			
		всего стоимость оборудования	руб.					92			
		стоимость монтажных работ	руб.					3			
		накладные расходы - 80%	-"					2			
		всего стоимость монтажных работ	-"					5			
		стоимость общестроительных работ	руб.					20			
		накладные расходы - 16,5%	руб.					3			
		плановые накопления - 8%	руб.					2			
		всего стоимость общестроительных работ	-"					25			
		стоимость сантехнических работ	руб.					57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы - 13,3%	руб.					7			
		плановые накопления - 8%	руб.					6			
		всего стоимость сантехни- ческих работ	руб.					70			
		Итого по смете	руб.					192			

Главный инженер проекта




А.А. Белоус

Начальник отдела ПОС и смет



М.И. Чикиш

Составила инженер



Н.В. Цыбина

Проверила рук. группы



Л.Г. Постнова

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей
с безнапорными гидроциклонами производительностью 10 л/сек (в железобетонных
конструкциях)

на устройство теплового пункта

Основание: чертежи № 0В-1+5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,37 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая
продукция -

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - 1 л/сек - 37,0 руб.

1 м² общей площади здания - 1,20 руб.

1 м³ объема здания - 0,19 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции нормати- ва	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нор- ма- тив- ная усло- вно- чис- тая про- дук- ция
					Всего	в том числе		всего	в том числе		
						основ- ная зара- ботная плата	эксплуа- тация машин в том числе зара- ботная плата		основ- ной за работ- ной платы	эксп- луа- тации ма- шин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5KЧI8п2 давлением I.6 МПа, диаметром в мм: I5	шт	2	I,47	-	-	3	-	-	-
2	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5KЧI8п2 давлением I.6 МПа, диаметром в мм: 25	шт	4	2,02	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	CI30-1039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные IIB186к диаметром 15 мм	шт	8	1,07	-	-	9	-	-	-
4	CI30-2059	Вентили проходные фланцевые 15с27нжI диаметром 32 мм	шт	2	19,8	-	-	40	-	-	-
5	E18-189 I8-II-3	Установка грязевиков из стальных труб наруж- ным диаметром пат- рубка 159 мм	шт	2	67,11	-	-	134	-	-	-
6	E16-66 I6-8-I	Прокладка трубопро- водов из стальных электросварных труб наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	32,5	1,78	-	-	58	-	-	-
7	E16-35 I6-7-I	Прокладка трубопро- водов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	м	6,0	0,86	-	-	5	-	-	-
8	E16-219 I6-22	Гидравлическое испытание трубопро- водов	100м	0,39	3,94	-	-	2	-	-	-
9	E13-121 I3-I5-6	Обрунтовка поверх- ностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-021	100м2	0,04	7,71	-	-	1	-	-	-

Альбом № ТП 902-2-434.87

-116-

22529-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I0	E13-I68 I3-I8-2I	Окраска поверхнос- тей краской БТ-177	100м2	0,04	7,13	-	-	I	-	-	-
II	E26-I5 CII4-349 26-4-2	Изоляция трубопрово- дов шнуром минерало- ватным диам. 30мм	м3	0,2	77,7	-	-	I6	-	-	-
I2	E26-69 CIII-377 26-I3-5	Обертывание трубо- проводов руберойдом	100м2	0,1	134,0	-	-	I3	-	-	-
I3	E26-73 CIII3-180 26-I3-9	Покрытие трубопрово- дов по изоляции стеклопластиком	100м2	0,1	92,9	-	-	9	-	-	-

Итого прямые затраты
по смете

руб.

299

в том числе:

стоимость общестрои-
тельных работ

руб.

40

накладные расходы-
16,5%

-"-

7

плановые накопления-
8%

-"-

3

всего стоимость
общестроительных
работ

-"-

50

стоимость сантехни-
ческих работ

руб.

259

накладные расходы-
13,3%

-"-

34

плановые накопле-
ния - 8%

руб.

23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

всего стоимость
сантехнических
работ

руб.

316

Итого по смете

руб.

366

Главный инженер проекта

Начальник отдела ЮС и смет

Составил инженер

Проверил рук. группы

А.А. Белоус
М.И. Чикиш
Н.В. Цыбина
Л.Г. Постнова

А.А.Белоус

М.И.Чикиш

Н.В.Цыбина

Л.Г.Постнова

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 10 л/сек (в железобетонных конструкциях)

на устройство вентиляции

Основание: чертежи № 0ВІ+5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 3,10 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция -

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - 1 л/сек - 310,0 руб.

1 м2 общей площади здания - 10,03 руб.

1 м3 объема здания - 1,56 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции и затрат нормати- ва	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чест- во еди- ниц из- мере- ния	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		норма- тивная услов- но-чис- лая про- дукция		
					Всего	в том числе: основ- ная зара- бот- ная плата	эксплуа- тация машин в том числе зара- ботная плата	Всего		в том числе основ- ной зара- ботной платы	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	E20-780 23-08- 01/782 Доп.24 п. II 20-30-I	Установка приточ- ной камеры 2ПК-10	шт	I	1826,90	-	-	1827	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 диаметром в мм: 15	шт	2	1,47	-	-	3	-	-	-
3	E20-749 Доп.8 23-08 20-23-I	Установка вентилятора крышного радиального ВКР4.00.45.6 с эл. двигателем 4A7IA6	шт	2	75,53	-	-	151	-	-	-
4	E20-704 15-01 20-20-I	Установка вентилятора радиального ВЦ4-75-2.5 с эл. двигателем 4AA50 A4	шт	1	51,58	-	-	52	-	-	-
5	E20-656 20-15-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм 1250x500	шт	1	16,32	-	-	16	-	-	-
6	E20-526 20-12-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 280	шт	5	9,37	-	-	47	-	-	-
7	E20-486 20-II-I	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали диаметром шахты мм, 200	шт	1	3,54	-	-	4	-	-	-
8	E20-406 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-5 размером, мм: 200x600	шт	5	5,30	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
9	E20-407 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р150 размером, мм: 100x200	шт	15	1,52	-	-	23	-	-	-
10	E20-438 20-9-I	Установка заслонки воздушной Р200Р с ручным управлением	шт	3	8,95	-	-	27	-	-	-
II	E20-535 20-13-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт без клапана и кольца для сбора конденсата УП-I диаметром патрубка, мм 200	шт	5	11,99	-	-	60	-	-	-
I2	E20-537 20-13-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт без клапана и кольца для сбора конденсата УП-3 диаметром патрубка, мм 315	шт	1	13,29	-	-	13	-	-	-
I3	CI30-640	Заглушки к питометражным лючкам STD 828I	шт	6	0,13	-	-	1	-	-	-
I4	E16-35 16-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм	м	16,0	0,85	-	-	14	-	-	-
I5	CI30- I487	Сетки металлические в рамках площадью в свету в м2 до 0,2	м2	0,3	3,75	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы-									
		- 16,5	руб.					5			
		плановые накопления-									
		- 8%	—"					3			
		всего стоимость обще-									
		строительных работ	—"					40			
		стоимость сантехни-									
		ческих работ	руб.					2699			
		сдача и испытание -									
		- 13,3%	руб.					7			
		накладные расходы -									
		- 13,3%	руб.					136			
		плановые накопления-									
		- 8%	руб.					224			
		всего стоимость сантех-									
		нических работ	руб.					3059			
		Итого по смете	руб.					3099			

Главный инженер проекта

Начальник отдела ПОС и смет

Составила инженер

Проверила рук. группы

А.А. Белоус

М.И. Чикиш

Н.В. Цыбина

Л.Г. Постнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки
автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью IO л/сек
(в железобетонных конструкциях)

на устройство электроосвещения

Основание: чертежи ЭОI + ЭО3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - I,65 тыс.руб.

В том числе:

оборудования - 0,08 тыс.руб.

монтажных работ - I,57 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция -

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу-Iл/сек - I65,0 руб.

I м2 общей площади здания- 5,08 руб.

I м3 объема здания - 0,80 руб.

№ п/п	Шифр и № пози- ции норма- тива	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Ко- ли- че- ст- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Норма- тивная услов- но-чис- тая продук- ция
					Все- го	В том числе:		Все- го	В том числе:		
						основ- ная зара- бот- ная плата	эксплу- атация машин в том числе заработ- ная плата		основ- ной зара- бот- ной пла- ты	эксплу- атации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Оборудование и монтажные работы											
Шкаф распределительный ПР11-3045-21УЗ, размером 400х750х200мм-1шт											
1	I5I7-I272	Металлоконструкции шкафа	шт	1,00	35,00	-	-	35	-	-	-
2	I504-I059 I504-I072- - А	Фидерный выключатель АЕ2044 4,80 + 0,75	шт	6,00	5,55	-	-	33	-	-	-
3	I5I7-I35I- -I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	6,00	1,05	-	-	6	-	-	-
4	Ц.8-574-I8	Подготовка к включению	шт	6,00	0,23	0,11	-	1	1	-	-
5	Ц.8-573-7	Шкаф управления навесной высота, ширина и глубина до 900х900х450 мм	шт	6,00	1,20	0,68	-	7	4	-	-
6	Ц.8-583-I	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды	100шт	0,07	93,00	31,90	-	7	2	-	-
7	Ц.8-594-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения	100шт	0,03	278,00	57,60	-	8	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц.8-603-I	Плафон с количеством ламп до 2	100шт	0,01	103,00	35,00	-	1	-	-	-
9	Ц.8-604-I	Бра с одной лампой	100шт	0,04	92,40	34,20	-	4	1	-	-
10	Ц.8-599-I	Светильники для люмине- сцентных ламп отдельно устанавливаемые на шты- рях с количеством ламп до 2	100шт	0,11	127,00	53,90	-	14	6	-	-
11	Ц.8-620-5	Светильники для люмине- сцентных ламп, устанавли- ваемые в подвесных потолках на профиле закрепленном к подвес- кам со встроенной ПРА количество ламп до 2	100шт	0,02	419,00	96,00	-	8	2	-	-
12	Ц.8-599-4	Светильники для люмине- сцентных ламп отдельно устанавливаемые на под- весах с количеством ламп до 2	100шт	0,11	167,00	68,30	-	18	8	-	-
13	Ц.8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответитель- ных коробок суммарное сечение до 10 мм ²	100м	2,25	60,80	23,40	-	137	53	-	-
14	Ц.8-405-2	Конструкция металли- ческая сварная	т	0,01	395,00	24,90	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Ц.8-592-1	Патрон стенной или потолочный	100шт	0,01	15,40	11,10	-	1	-	-	-
16	Ц.8-591-1	Выключатель для открытой проводки	100шт	0,22	23,80	15,80	-	5	3	-	-
17	Ц.8-591-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	100шт	0,07	25,10	17,10	-	2	1	-	-
18	Ц.8-610-2	Трансформаторы понижительные в металлическом кожухе масса с кожухом до 12 кг	100шт	0,04	179,00	94,30	-	7	4	-	-
19	Ц.8-147-12	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до 1 кг	100шт	0,07	33,40	10,70	-	2	1	-	-
20	Ц.8-147-13	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до 2кг	100шт	0,08	43,90	10,90	-	4	1	-	-
21	Ц.8-153-21	Заделка для кабеля до 10 кВ с пластмассовой изоляцией сечение до 16 мм ²	шт	200,00	1,33	0,46	-	266	92	-	-
Итого прямые затраты по разделу I:			руб. -	-	-	-	-	570	181	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В том числе:											
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	-	-	74	-	-	-
		Запасные части - 2%	- "	-	-	-	-	2	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%	- "	-	-	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы - 3%	- "	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	-	-	80	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	496	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	-	158	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	53	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	707	-	-	-
		Итого по разделу I:	руб.	-	-	-	-	787	181	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником</u>									
22	I507-II99 доп. I5 к=I,082	Светильник с лампами накаливания марки НСПII-200 6,10.I,082	шт	I,00	6,60	-	-	7	-	-	-
23	CI53-I9	Светильники подве- ные НСП09-200	шт	2,00	3,26	-	-	7	-	-	-
24	CI53-4I- прим.	То же, марки НСП02-100	шт	7,00	5,57	-	-	39	-	-	-
25	I507-I057	Светильник подвес- ной НШ03-100-00IU3	шт	I,00	10,17	-	-	10	-	-	-
26	CI53-I38	Светильник с рассеива- телем из силикатного стекла шаровой формы типа НБ006 х100	шт	4,00	2,60	-	-	10	-	-	-
27	I507-II39	Светильник подвесной ЛСП02-2х40	шт	II,00	20,56	-	-	226	-	-	-
28	I507-I20I доп. I8 к=I,082	Светильник марки ЛСП14-2х40-210УХЛ4	шт	II,00	25,59	-	-	28I	-	-	-
29	CI53-70	Светильник подвесной для общего освещения с диффузным отражателем типа РСPI8-250-00IU3	шт	2,00	14,30	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	CI53-258	Лампы Б220-230-40	10шт	0,10	0,97	-	-	I	-	-	-
31	CI53-265	Лампы Б220-230-60	10шт	0,50	0,99	-	-	I	-	-	-
32	CI53-276	Лампы Б220-230-100	10шт	0,70	1,08	-	-	I	-	-	-
33	I5I5-70I6	Лампы с аргоновым наполнением в балло- нах из прозрачного стекла Б 220-230-200	10шт	0,30	1,40	-	-	I	-	-	-
34	CI53-23I	Лампы ЛБ40	10шт	4,40	7,20	-	-	32	-	-	-
35	CI53-25I	Стартеры для люмине- сцентных ламп типа 80С-220	10шт	4,40	1,42	-	-	6	-	-	-
36	CI53-24I	Лампы ДРЛ 250	10шт	0,20	57,00	-	-	II	-	-	-
37	CI5I-I075	Кабели силовые марки АВВГ, с числом жил и сечением, 2х2,5 мм ²	1000м	0,17	166,00	-	-	28	-	-	-
38	CI5I-I09I	Кабели силовые марки АВВГ, с числом жил и сечением 3х2,5 мм ²	1000м	0,05	191,00	-	-	9	-	-	-
39	CI5I-I09I	То же, 4х2,5	1000м	0,02	248,30	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	I50408 п. 2025 к=1,074	Патрон Е27ФП-02	шт	1,00	0,15	-	-	1	-	-	-
41	CI54-87	Выключатель неутоп- ленного типа для открытой установки	шт	22,00	0,96	-	-	21	-	-	-
42	CI54-159	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-2-0-IP43-0I- -10/42У2	шт	7,00	0,32	-	-	2	-	-	-
43	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	4,00	13,70	-	-	55	-	-	-
44	CI54-207	Коробка пластмассо- вая типа У409	шт	3,00	1,63	-	-	5	-	-	-
45	2405-1364	Коробки ответвительные КОР-7ЗУЗ	шт	20,00	0,43	-	-	9	-	-	-

Итого прямые затраты
по разделу 2:

руб.

-

-

-

-

796

-

-

-

В том числе:

Стоимость монтажных
работ

руб.

-

-

-

-

796

-

-

-

Плановые накопления - 8%

"

-

-

-

-

64

-

-

-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	860	-	-	-
		Итого по разделу 2:	руб.	-	-	-	-	860	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете :	руб.	-	-	-	-	1366	181	-	-
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	-	-	74	-	-	-
		Запасные части- 2%	-"-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%	-"-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы - 3%	-"-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	-"-	-	-	-	-	80	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	1292	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	-	158	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	117	-	-	-

Альбом IX ТП 902-2-434.87

-132-

22529-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	1567	-	-	-
		Итого по смете:	руб.	-	-	-	-	1647	-	-	-

Главный инженер проекта

Начальник отдела ПОС и смет

Составил ст. инженер

Проверил рук. группы



А.А. Белоус



М.И. Чикиш



Л.В. Сухинина



Л.Г. Постнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей
с безнапорными гидроциклонами производительностью 10 л/сек (в железобетон-
ных конструкциях)

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: чертежи ЭМ1+ЭМ6

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 1,58 тыс.руб.
в том числе:
оборудования - 0,74 тыс.руб.
монтажных работ - 0,84 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу - 1л/сек - 158,0 руб.
1 м2 общей площади здания - 2,72 руб.
1 м3 объема здания - 0,43 руб.

№ п/п	Шифр и № позиции и затрат норматива	Наименование работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чест- во еди- ниц изме- ре- ния	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, норма- руб.		услов- но- чистая про- дук- ция		
					Всего	в том числе	Всего	в том числе			
					основ- ная зара- бот- ная плата	эксплу- атация машин в том числе зара- бот- ная плата	основ- ной зара- ботной платы	эксп- луата- ции машин			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел I. Оборудование

и монтажные работы

I 1504-4547 Пускатель электро-
магнитный неревер-
сивный, с тепловым
реле с кнопками

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		управления ПМЛ-1210	шт	2,00	-	-	-	23	-	-	-
2	Доп.12к 15-04 п.13-326	Тепловое реле РТЛ	шт	2,00	-	-	-	6	-	-	-
3	Доп.12к 15-04 п.12-241	Приставка кантактная ПКЛ2204	шт	1,00	-	-	-	3	-	-	-
4	ЦБ-531-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на стене или колонне на ток до 40А	шт	2,00	-	-	-	7	-	-	-
5	Доп.85к15- 04 п.18-248	Конструкции металли- ческие шкафа	шт	1,00	-	-	-	10	-	-	-
6	1504- -18011	Кнопки управления КЕ-011УЗ	шт	6,00	-	-	-	5	-	-	-
7	1517- -1444- -1	Кнопки цепей управ- ления КЕ	шт	6,00	1,25	-	-	7	-	-	-
8	1507- 5051	Арматура сигнальная АСТН	шт	3,00	0,38	-	-	1	-	-	-
9	1517- 1481-1	Приборы измерительные, регистрирующие, указа- тельные и сигнальные	шт	3,00	0,75	-	-	2	-	-	-
10	ЦБ-529- -7	Пост управления кно- почный устанавливае- мый на конструкции на стене или колонне с количеством эле- ментов до 9	шт	1,00	3,33	1,58	-	3	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	185-2562 СКЦЭ-84	Стоимость шкафа распределительного серии ШР11-73517-22УЗ, 54У2	шт	1,00	144,00	-	-	144	-	-	-
12	Е85-2562 СКЦЭ-84	Подготовка к вклю- чению аппаратуры в шкафу распредели- тельном серии ШР11-73517-22УЗ, 54У2	шт	1,00	33,90	13,50	-	34	14	-	-
13	185-2600 СКЦЭ-84	Шкаф управления Я5110-3574УХЛ4	шт	1,00	61,00	-	-	61	-	-	-
14	Е85-2600 СКЦЭ-84	Монтаж Я5110	шт	1,00	9,54	4,32	-	10	4	-	-
15	185-2617 СКЦЭ-84	То же, Я5111	шт	3,00	69,00	-	-	207	-	-	-
16	Е85-2617 СКЦЭ-84	Монтаж Я5111	шт	3,00	13,40	6,29	-	40	19	-	-
17	185-2657 СКЦЭ-84	То же, Я5115- 2274ХЛ4-22	шт	1,00	109,00	-	-	109	-	-	-
18	Е85-2657 СКЦЭ-84	Монтаж Я5115	шт	1,00	22,00	11,00	-	22	11	-	-
19	185-2658 СКЦЭ-84	То же, Я5115- 3174УХЛ4-7.1	шт	1,00	112,00	-	-	112	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е85-2658 СКЦЭ-84	Подготовка к включению аппаратуры в ящиках управления двигателями ЯУ5117-03Б2А/3А/; Б	шт	1,00	22,00	11,00	-	22	11	-	-
21	Ц8-521- -10	Ящик с трехполюсным рубильником и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100А	шт	1,00	4,18	1,55	-	4	2	-	-
22	Ц8-400-1	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 10 мм ²	100 м	2,16	60,80	23,40	-	131	51	-	-
23	Ц8-148-9	Кабель до 35 кв, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	100м	1,03	20,60	8,62	-	21	9	-	-
24	Ц8-149-1	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100м	0,19	10,00	6,24	-	2	1	-	-
25	Ц8-153- -21	Заделка для кабеля до 10 кв с пластмассовой изоляцией сечение до 16 мм ²	шт	30,00	1,33	0,46	-	40	14	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Ц8-153- -22	Заделка для кабеля до 10 кв с пластмассовой изоляция до 35 мм ²	шт	6,00	1,61	0,47	-	10	3	-	-
27	Ц8-156- -8	Заделка для кабеля с поливинилхлоридной изоляция сечение мм ² до 2,5 с коли- чеством жил до 7	шт	2,00	0,68	0,20	-	1	-	-	-
28	Ц8-156- -9	Заделка для кабеля с поливинилхлорид- ной изоляцией сечение мм ² до 2,5 с количеством жил до 37	шт	2,00	0,85	0,36	-	2	1	-	-
29	Ц8-409- -1	Затягивание проводов в трубы и металли- ческие рукава, пер- вый провод одножилъ- ный или многожилъ- ный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100м	0,57	4,88	2,36	-	3	1	-	-
30	Ц8-409- -11	За каждый последую- щий провод сечение до 2,5 мм ²	100м	0,11	1,21	1,14	-	1	-	-	-
31	Ц8-409- -2	Затягивание проводов в трубы и металличе- ские рукава, первый провод одножилъный или многожилъный в общей оплетке, сум- марное сечение до 6 мм ²	100м	0,39	6,02	2,90	-	2	1	-	-

Альбом № ТП 902-2-434.87			-138-		22529-09						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ЦВ-409-12	За каждый последующий провод, сечение до 6 мм ²	100м	0,77	1,38	1,26	-	I	I	-	-
33	ЦВ-408-I	Рукав металлический диаметром до 78мм по стальным конструкциям	100м	0,48	32,00	9,26	-	15	4	-	-
34	ЦВ-405-2	Конструкция металлическая сварная	т	0,05	395,00	24,90	-	20	I	-	-
35	ЦВ-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм	100м	0,48	54,00	23,20	-	26	II	-	-
36	ЦВ-418-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	100м	0,20	7,24	5,83	-	I	I	-	-
37	ЦВ-397-I	Лоток металлический по установленным конструкциям ширина лотка до 200 мм	т	0,04	108,00	34,30	-	4	I	-	-
38	ЦВ-147-7	Конструкции металлические кабельные, полка масса до 0,4 кг	100шт	0,08	1,34	1,12	-	I	-	-	-
39	ЦВ-147-4	Конструкции металлические кабельные, стойка масса до 1,6 кг	100шт	0,08	27,80	15,50	-	2	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ЦВ-405-I	Конструкции металличе- ские для стальных труб скоба П-образ- ная	т	0,01	445,00	43,50	-	4	-	-	-
41	ЦВ-I47- -I2	Конструкции металли- ческие кабельные, для крепления заклад- ных подвесок массой до I кг	100шт	0,10	33,40	10,70	-	3	I	-	-
42	ЦВ-I47- -I3	Конструкции ме- таллические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до 2 кг	100шт	0,10	43,90	10,90	-	4	I	-	-
Итого прямые затраты по разделу I руб.								1126	169	-	-
в том числе:											
стоимость оборудо- вания руб.								680			
запасные части-2% -"-								12			
тара и упаковка -2% -"-								12			
транспортные расходы - 3% -"-								19			
заготов.-склад- ские расходы - I,2% -"-								8			
комплектация - 0,7% -"-								4			
всего стоимость оборудования -"-								735			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стоимость монтажных работ	руб.					446			
		накладные расходы	руб.					147			
		плановые накопления - 8%	руб.					46			
		всего стоимость монтажных работ	"					639			
		Итого по разделу I	руб.					1374			

Раздел 2. Материалы,
не учтенные ценником

43	I5I7-2252	Ящик однофидерный ЯВЗ-3I	шт	I,00	27,98	-	-	28	-	-	-
44	CI5I-I075	Кабели силовые марки АВВГ с числом жил и сечением, мм ² : 2x2,5	I000м	0,0I	I66,00	-	-	2	-	-	-
45	CI5I-I09I	То же, 4x2,5	I000м	0,2I	248,30	-	-	52	-	-	-
46	CI5I-I092	То же, 3x4-2,5	I000м	0,05	272,40	-	-	I4	-	-	-
47	CI5I-I094	То же, 3xI0-Ix6	I000м	0,05	448,80	-	-	22	-	-	-
48	CI5I-I54I	Кабель марки КГ-3x2,5-IxI,5	I000м	0,02	333,60	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	CI52-242	Провода силовые марки ПВI, сечением, мм ² :1,5	1000м	0,05	38,10	-	-	2	-	-	-
50	CI52- 228	То же, АПВ-Ix2	1000м	0,02	28,40	-	-	1	-	-	-
51	CI52-229	То же, Ix3	1000м	0,05	34,90	-	-	2	-	-	-
52	CI52-229	Провода силовые марки АПВ, сече- нием, мм ² :4	1000м	0,02	34,90	-	-	1	-	-	-
53	CI52-230	Провода силовые марки АПВ сечением, мм ² :6	1000м	0,05	45,60	-	-	2	-	-	-
54	CI51- 228I	Кабели марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм ² : 5x2,5	1000м	0,01	211,00	-	-	2	-	-	-
55	CI51- -2283	Кабели контрольные марки АКВВГ, с числом жил и сече- нием, мм ² : 10x2,5	1000м	0,02	367,00	-	-	6	-	-	-
56	24I649- -I064	Рукав металличе- ский негерметич- ный РЗ-Ц-Х-3 Д=22мм	1000м	0,05	220,17	-	-	11	-	-	-
57	CI13-2	Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ3262-75 черные легкие/неоцинкован- ные/ диаметр условно- го прохода Ду20	м	30,00	0,30	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	СИЗ-3	Трубы стальные водо-газопроводные черные легкие /неоцинкованные/ диаметр условного прохода Ду 25	м	20,00	0,40	-	-	8	-	-	-
59	СИ59-504	Трубы полиэтиленовые тяжелого типа наружным диаметром 20	10м	2,00	1,51	-	-	3	-	-	-
60	2405 Доп.15 п.1-1334к 1.089	Лоток НЛ20-П2У3 1,85.1.089	шт	6,00	2,01	-	-	12	-	-	-
61	2405-1696	Полки =КII6IУ3	1000шт	0,01	139,36	-	-	1	-	-	-
62	2405-1861	Стойки КII50У3	1000шт	0,01	235,84	-	-	2	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 2			руб.					187			
в том числе:											
стоимость монтажных работ			руб.					187			
плановые накопления - 8%			-"-					14			
всего стоимость монтажных работ			-"-					201			
Итого по разделу 2			-"-					201			
Итого прямые затраты по смете			-"-					1313	169		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
		стоимость оборудования	руб.					680			
		запасные части - 2%	-"-					12			
		тара и упаковка - 2%	-"-					12			
		транспортные расходы-3%	-"-					19			
		заготов.-складские расходы - 1,2%	-"-					8			
		комплектация - 0,7%	-"-					4			
		всего стоимость оборудо- вания	-"-					735			
		стоимость монтажных работ	руб.					633			
		накладные расходы	-"-					147			
		плановые накопления -8%	-"-					60			
		всего стоимость мон- тажных работ	руб.					840			
		Итого по смете	руб.					1575	169		

Главный инженер проекта

Начальник отдела ПУС и смет

Составил ст.инженер

Проверил рук.группы






А.А.Белоус

М.И.Чикиш

Л.В.Сухинина

Л.Г.Постнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки
автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 10 л/сек
(в железобетонных конструкциях)

на устройство КИП и автоматики

Основание: чертежи № AI

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 2,50 тыс.руб.

В том числе:

1) оборудования - 1,37 тыс.руб.

2) монтажных работ - 1,13 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция -

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу-1 л/сек- 250,0 руб.

1 м2 общей площади здания- 3,66 руб.

1 м3 объема здания - 0,57 руб.

№№ пп	Шифр и № пози- ции норма- тива	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Ко- ли- че- ст- во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Норма- тивной услов- но- чистой про- дукции		
					Все- го	в том числе: основ- ная зара- бот- ная плата	эксплу- атация машин в том числе зара- ботная плата	Все- го		в том числе: основ- ной зара- бот- ной пла- ты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Оборудование и монтаж											
I	I7064-I273 I7064-I752	Термометр технический прямой в защитной оправе	шт	4	2,35	-	-	9	-	-	-
2	I7064-II84 I7064-I26I	То же, угловой	"	6	3,35	-	-	20	-	-	-
3	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показываю- щий	"	10	0,2I	-	-	2	-	-	-
4	I704-I0040	Устройство терморегу- лирующее дилатомет- рическое электричес- кое	"	2	20,6	-	-	4I	-	-	-
5	Ц.II-4-3	Устройство терморегули- рующее дилатометричес- кое электрическое	"	2	0,36	-	-	I	-	-	-
6	I704- I0I85	Термопреобразователь сопротивления ТСМ-0879	"	I	4,I	-	-	4	-	-	-
7	Ц.II-I3-I	Термопреобразователь для помещений, одинар- ный, двойной или поверхностный	"	I	0,9	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I704-50905 Доп.3	Регулятор температуры ТЭ ПЗУЗ	шт	I	57,0	-	-	57	-	-	-
9	Ц.П-406-I	Регулятор температуры полупроводниковый	"	I	4,09	-	-	4	-	-	-
10	I704-20023	Манометр, мановакуум- метр, вакуумметр пока- зывающий МПЗ	"	6	11,0	-	-	66	-	-	-
11	I704-20026	Манометр, мановакуум- метр, вакуумметр по- казывающий МВПЗ	"	3	11,0	-	-	33	-	-	-
12	Ц.П-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий	"	9	0,8	-	-	7	-	-	-
13	I704-20016	Манометр, мановакуум- метр, вакуумметр пока- зывающий электрокон- тактный ЭКМ-Iy	"	5	7,8	-	-	39	-	-	-
14	Ц.П-93-7	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий, для точных измерений или электроконтакт- ный	"	5	1,27	-	-	6	-	-	-
15	I704-50554	Регулятор сигнали- затор ЭРСУ-4	"	8	54,0	-	-	432	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I6	Ц.11-405-I	Регулятор-сигнализатор уровня	компл	8	2,66	-	-	21	-	-	-
		Шкаф защищенный А1, состоящий из 3-х приведенных панелей, размером 1800x800x600 мм-1шт									
I7	I5I7-I063	Металлоконструкции шкафа	м	0,8	95,0	-	-	76	-	-	-
I8	I504-I006	Выключатель автома- тический, число по- люсов I, А63-М	шт	I	I,45	-	-	I	-	-	-
I9	I5I7-I35I-4	Установка и монтаж выключателя автома- тического до 63А	"	I	I,3	-	-	I	-	-	-
20	I504-I227I Доп. 72	Реле ПЭ-37	шт	II	3,3	-	-	36	-	-	-
2I	I5I7-I429- -2	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные	шт	II	4,4	-	-	48	-	-	-
22	I504-I20I5	Реле времени РКВ11-33-II 2УХЛ4	"	5	8,6	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	I5I7-I428- -2	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные	шт	5	2,9	-	-	14	-	-	-
24	I504-600I	Выключатель пакетный ПВИ-16	"	4	0,75	-	-	3	-	-	-
25	I5I7-I4I4- - 2	Переключатели и выключатели пакет- ные до 63 А	"	4	3,65	-	-	15	-	-	-
26	3608-2024	Диод Д 226Б	"	14	0,08	-	-	1	-	-	-
27	I5I7-I549	Диод транзистор Д-226	"	14	0,27	-	-	4	-	-	-
28	I504-64I7	Переключатель универсальный 53I2-C29	"	1	3,25	-	-	3	-	-	-
29	I5I7-I446- -2	Переключатели уни- версальные на 4 секции УП-5300	"	1	3,0	-	-	3	-	-	-
30	I504-I80II	Кнопки управления КЕ-01IY3	"	3	0,8	-	-	2	-	-	-
31	I5I7-I444- -2	Кнопки цепей управления	"	3	1,5	-	-	5	-	-	-
32	I507-5060	Табло световое ТСМ-Ш-Y3-0I	"	16	0,65	-	-	10	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	I5I7-I48I- -2	Приборы измерительные, регистрирующие, указа- тельные и сигнальные	шт	I6	0,85	-	-	I4	-	-	-
34	I504-I9006	Блок зажимов БЗ24-4П25-В/ВУЗ	"	I0	2,8	-	-	28	-	-	-
35	Ц.11-680-5	Щит шкафной малогабаритный устанавливаемый на полу	"	I	4,74	-	-	5	-	-	-
36	Ц.11-706-5	Рама, размер, 600x550 мм; 800x550 мм	"	I	I,93	-	-	2	-	-	-
37	Ц.11-711-I	Ввод кабельный, количество жил до 10	Иввод	5	0,54	-	-	3	-	-	-
38	Ц.11-711-2	Ввод кабельный, количество жил, до 20	"	3	I,05	-	-	3	-	-	-
		Щит автоматизации при- точной системы П1, размером 1000x600x500мм-I шт									
39	I5I7-II04	Металлоконструкции шкафа	шт	I	2I,0	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	I5I7-I479-I	Регулятор температуры ПЭ4ПЗ	шт	I	I,7	-	-	2	-	-	-
41	I504-I006	Выключатель автоматический, число полюсов - I A63-M	"	I	I,45	-	-	I	-	-	-
42	I5I7-I35I-I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63 А	"	I	I,05	-	-	I	-	-	-
43	I504-64I6	Переключатель универсальный УП-53II A225	"	2	2,15	-	-	4	-	-	-
44	I5I7-I445-I	Переключатели универсальные на 2 секции УП-5300	"	2	I,25	-	-	2	-	-	-
45	I504-64I7	Переключатель универсальный 53I2 C29	"	I	3.25	-	-	3	-	-	-
46	I5I7-I446-I	Переключатели универсальные на 4 секции УП-5300	"	I	2,5	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	I504-64I2	Переключатель универсальный типа УП-53I4 УП-53I4	шт	I	5,1	-	-	5	-	-	-
48	I5I7-I448-I	Переключатели универсальные на 8 секций УП-5300	"	I	4,95	-	-	5	-	-	-
49	I504-600I	Выключатель пакетный ПВИ-16	"	I	0,75	-	-	I	-	-	-
50	I5I7-I4I4-I	Переключатели и выключатели пакетные до 63А	"	I	3,3	-	-	3	-	-	-
5I	I504-I80II	Кнопки управления КЕ-0IIY3	"	5	0,8	-	-	4	-	-	-
52	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления	"	5	I,25	-	-	6	-	-	-
53	I504-300I	Держатель с плавкой вставкой ПК-45-ДВИ4-2В	"	4	0,II	-	-	I	-	-	-
54	I507-5047	Арматура светосигнальная АС-I20IIY2	"	3	0,33	-	-	I	-	-	-
55	I5I7-I48I-I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные	"	3	0,75	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Номенкл. каталог изделий заводов Главмон- тажавто- матики Москва 1984г.	Регулируемый импульсный прерыватель РИП-2М	шт	I	70,0	-	-	70	-	-	-
57	I5I7-I484-I	Приборы измерительные, регистрирующие, ука- зательные и сигналь- ные ступенчатый импульс- ный прерыватель	шт	I	I,5	-	-	2	-	-	-
58	I504-I5462	Реле ВЛ-56	"	I	24,0	-	-	24	-	-	-
59	I5I7-I429-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные	"	I	3,75	-	-	4	-	-	-
60	I504-I227I Доп.72	Реле ПЭ-37	"	5	3,3	-	-	16	-	-	-
6I	I5I7-I429-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные	"	5	3,75	-	-	19	-	-	-
62	Ц. II-680-3	Щит шкафной малогаба- ритный, устанавли- ваемый на стене	"	I	3,09	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Ц.11-711-1	Ввод кабельный, количество жил, до 10	1 ввод	5	0,54	-	-	3	-	-	-
64	Ц.11-711-2	Ввод кабельный, коли- чество жил до 20	"	1	1,05	-	-	1	-	-	-
65	1504-4547	Пускатель магнитный ПМ1111002А	шт	3	11,3	-	-	34	-	-	-
66	Ц.8-531-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на стене на ток до 40 А	"	3	3,4	-	-	10	-	-	-
67	150408-1010	Пост управления ПKE222-1У2	"	1	1,4	-	-	1	-	-	-
68	Ц.8-529-5	Пост управления кнопочный устанавли- ваемый на стене с количеством элементов до 3	"	1	1,99	-	-	2	-	-	-
69	150408-1011	Пост управления ПKE222-2У2	"	1	2,05	-	-	2	-	-	-
70	Ц8-529-5	Пост управления кнопочный устанавли- ваемый на стене с количеством элементов до 3	шт	1	1,99	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	I504-I8098	Пост управления кнопоч- ный ПKE722-2Y2	шт	I	I	-	-	I	-	-	-
72	Ц8-529-5	Пост управления кно- почный устанавливае- мый на стене с коли- чеством элементов до 3	"	I	I,99	-	-	2	-	-	-
		Пост управления кнопочный ПКУ15-2I.33I-54Y2, размером 230x205x8I мм-Iшт									
73	I504-I8248 Доп.85	Металлоконструкции шкафа	"	I	10,4	-	-	10	-	-	-
74	I504-I80I9	Кнопки управления KE-08IY2	"	4	0,9	-	-	4	-	-	-
75	I5I7-I444- -I	Кнопки цепей управления	"	4	I,25	-	-	5	-	-	-
76	I507-505I	Арматура АСТК- АСТЗ	"	5	0,38	-	-	2	-	-	-
77	I5I7-I48I- -I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные	"	5	0,75	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Ц.8-529-7	Пост управления кнопочный устанавли- ваемый на стене с количеством элементов до 9	шт	I	3,33	-	-	3	-	-	-
79	Ц.8-146-1	Кабель до 35 кВ, ПО с креплением наклад- ными скобами, масса 1 м до 13 кг	100м	5,29	48	-	-	254	-	-	-
80	Ц.8-156-8	Заделка для кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сечение до 2,5 мм ² с количеством жил до 7	шт	56	0,68	-	-	38	-	-	-
81	Ц.8-156-9	Заделка для кабеля с поливинилхлорид- ной изоляцией сече- ние до 2,5 мм ² с количеством жил до 37	"	16	0,85	-	-	14	-	-	-
82	Ц.8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металличе- ские рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100м	0,48	4,88	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Ц.8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5. мм ²	100м	0,97	1,21	-	-	1	-	-	-
84	Ц.8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	"	0,19	32,0	-	-	6	-	-	-
85	Ц.8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм	"	0,29	54,0	-	-	16	-	-	-
86	Ц.8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	шт	1	2,6	-	-	3	-	-	-
87	Ц.8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2	"	1	0,38	-	-	1	-	-	-
88	Ц.12-8II-I	Монтаж крана трехходового и вентиля диамет. 15 мм	"	14	0,76	-	-	11	-	-	-
89	Ц.12-523-2	Монтаж импульсных трубок 14x2x6000	м	97,0	0,24	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Ц.8-405-2	Конструкция метадлическая сварная	тн	0,06	395,0	-	-	24	-	-	-
91	Ц.11-582-1	Коробка соединительная количество зажимов до 8	шт	2	0,97	-	-	2	-	-	-
92	Ц.11-582-2	Коробка соединительная, количество зажимов до 16	шт	5	1,04	-	-	5	-	-	-
93	Ц.11-581-2	Монтаж коробки КС-20УЗ	"	2	1,25	-	-	3	-	-	-
94	Ц.8-147-13	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до 2 кг	100шт	0,66	43,9	-	-	29	-	-	-
95	Ц.11-642-1	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20 МПа	шт	6	0,34	-	-	2	-	-	-
Итого по разделу I:			руб.	-	-	-	-	1785	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В том числе:											
Стоимость оборудования			руб.	-	-	-	-	1269	-	-	-
Запасные части-2%			-"	-	-	-	-	22	-	-	-
Тара и упаковка-2%			-"	-	-	-	-	22	-	-	-
Транспортные расходы -3%			-"	-	-	-	-	35	-	-	-
Заготовительно-складские расходы - 1,2 %			-"	-	-	-	-	14	-	-	-
Комплектация - 0,7 %			-"	-	-	-	-	4	-	-	-
Всего, стоимость оборудования			руб.	-	-	-	-	1366	-	-	-
Стоимость монтажных работ			-"	-	-	-	-	515	-	-	-
Накладные расходы - 87 %			руб.	-	-	-	-	204	-	-	-
Плановые накопления - 8%			-"	-	-	-	-	53	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ			руб.	-	-	-	-	772	-	-	-
Всего по разделу I:			руб.	-	-	-	-	2139	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Материалы, не учтенные цеником									
96	CI54-2I	Пакетные модернизи- рованные переключатели открытые, типа ПП2-10/Н2МЗБ	шт	I	I,05	-	-	I	-	-	-
97	I602-50I20	Звонок громкого боя переменного тока МЗ-I	шт	I	3,56	-	-	4	-	-	-
98	CI30-78	Кран трехходовой и вентили запорные диам. I5 мм	шт	I4	0,95	-	-	I3	-	-	-
99	CI52-I78	Провода на напряжение до 380В марки ПВI, сечением I мм2	I000м	0,15	23,6	-	-	4	-	-	-
I00	CI5I-I874	Кабели контрольные марки КВВГЭ, числом жил и сечением 4xI,5 мм2	I000м	0,02	308,0	-	-	5	-	-	-
I0I	CI5I-2280	Кабели контрольные марки АКВВГ, с числом жил и сече- нием 4x2,5 мм2	"	0,15	I95,0	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I02 CI5I-228I	Кабели контрольные марки АКВВГ, с числом жил и сечением 5x2,5 мм ²		1000м	0,09	211,0	-	-	18	-	-	-
I03 CI5I-2282	Кабели контрольные марки АКВВГ, с числом жил и сечением 7x2,5 мм ²		"	0,03	277,0	-	-	8	-	-	-
I04 CI5I-2283	Кабели контрольные марки АКВВГ, с числом жил и сечением 10x2,5 мм ²		"	0,1	367,0	-	-	37	-	-	-
I05 CI5I-2284	Кабели контрольные марки АКВВГ, с числом жил и сечением 14x2,5 мм ²		"	0,16	458,0	-	-	73	-	-	-
I06 CI13-353	Труба бесшовная диам. 14x2x6000		м	100,0	0,6	-	-	60	-	-	-
I07 CI13-2	Трубы стальные сварные водопроводные ГОСТ 3262-75 с изм. I черные легкие /неоцинкованные/ диаметр условного прохода Ду20 Т 2,5		м	30,0	0,3	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I08	24I649-I063	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х-З Д-20 мм	1000м	0,02	193,32	-	-	4	-	-	-
I09	2405-I389	Коробки соединитель- ные КСК-8	шт	2	2,38	-	-	5	-	-	-
II0	2405-I390	Коробки соединитель- ные КСК-16	"	5	3,73	-	-	19	-	-	-
III	2405-II48I Доп.23 к=1,082	Коробка КС-20УЗ 6,35.1.082	"	2	6,87	-	-	14	-	-	-
II2	24-I8-29 п.09-029 к=1,098	Отборное устройство 2,40.1,098	"	6	2,64	-	-	16	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 2			руб.	-	-	-	-	319	-	-	-
В том числе:											
Стоимость монтажных работ			руб.	-	-	-	-	233	-	-	-
Плановые накопления - 8 %			-"	-	-	-	-	16	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ			-"	-	-	-	-	249	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестрой- тельных работ	руб.	-	-	-	-	69	-	-	-
		Накладные расходы - 16,5 %	-"	-	-	-	-	11	-	-	-
		Плановые накопле- ния - 8 %	-"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	-"	-	-	-	-	87	-	-	-
		Стоимость сантехничес- ких работ	руб.	-	-	-	-	13	-	-	-
		Накладные расходы - 13,3 %	-"	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопле- ния - 8%	-"	-	-	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	-"	-	-	-	-	16	-	-	-
		Всего по разделу 2:	руб.	-	-	-	-	356	-	-	-
		Итого по смете:	руб.	-	-	-	-	2104	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В том числе:											
Стоимость оборудования			руб.	-	-	-	-	1273	-	-	-
Запасные части-2 %			"	-	-	-	-	22	-	-	-
Тара и упаковка - 2%			"	-	-	-	-	22	-	-	-
Транспортные расходы - 3%			"	-	-	-	-	35	-	-	-
Заготовительно-складские расходы-1,2%			"	-	-	-	-	14	-	-	-
Комплектация - 0,7 %			"	-	-	-	-	4	-	-	-
Всего, стоимость оборудования			руб.	-	-	-	-	1370	-	-	-
Стоимость монтажных работ			руб.	-	-	-	-	748	-	-	-
Накладные расходы			"	-	-	-	-	204	-	-	-
Плановые накопления - 8%			"	-	-	-	-	69	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ			"	-	-	-	-	1021	-	-	-
Стоимость обще-строительных работ			"	-	-	-	-	69	-	-	-

Альбом IX тп 902-2-434.87

-164-

22529-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы - 16,5 %	руб.	-	-	-	-	11	-	-	-
		Плановые накопления - - 8 %	-"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	87	-	-	-
		Стоимость сантех- нических работ	-"	-	-	-	-	13	-	-	-
		Накладные расходы - 13,3 %	-"	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопле- ния - 8 %	-"	-	-	-	-	1	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	-"	-	-	-	-	16	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	2495	-	-	-

Главный инженер проекта

Начальник отдела ПОС и смет

Составила ст. инженер

Проверила рук. группы

А.А. Белоус

М.И. Чикиш

Л.В. Сухинина

Л.Г. Постнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки
автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 10 л/сек
(в железобетонных конструкциях)
на устройство связи и сигнализации

Сметная стоимость - 0,03 тыс.руб.
В том числе:

оборудования - 0,01 тыс.руб.
монтажных работ - 0,02 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция -

Основание: чертежи СС1 + СС2

Составлена в ценах 1984 года

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу-1 л/сек - 3,0 руб.
1 м2 общей площади здания - 0,06 руб.
1 м3 объема здания - 0,01 руб.

№№ п/п	Шифр и № по- зиции норма- тива	Наименование работ и затрат	Еди- ницы изме- ре- ния	Ко- ли- че- ст- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Все- го	в том числе:		Все- го	в том числе:		Норма- тивная услов- но-чис- лая про- дукция
						основ- ная зара- ботная плата	эксплу- атация машин в том числе зара- ботная плата		основ- ной зара- бот- ной платы	эксплу- атации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел I. Оборудование и
монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	6203-13	Аппарат телефонный ТА-72М-2ШАТС	шт	1,00	8,10	-	-	8	-	-	-
2	ЦИО-127-5	Аппарат телефонный настольный системы: АТС	шт	1,00	0,37	0,31	-	1	-	-	-
3	ЦИО-54-4	Кабель по стене кирпичной, масса 1 м, до 1 кг	100м	0,15	30,70	15,10	-	5	2	-	-
4	ЦИО-972- -21	Устройство кабель- ного ввода в здание	шт	1,00	6,15	2,75	-	6	3	-	-
Итого прямые затраты по разделу I:			руб.	-	-	-	-	20	5	-	-
В том числе:											
Стоимость оборудо- вания			руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
Всего, стоимость оборудования			руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
Стоимость монтажных работ			-"-	-	-	-	-	12	-	-	-
Накладные расходы			-"-	-	-	-	-	4	-	-	-
Плановые накопле- ния - 8 %			руб.	-	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	18	-	-	-
		Итого по разделу I:	руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		<u>Раздел 2. Материалы, не учтенные ценой</u>									
5	СИ51-2729	Кабель марки ПРПИМ-2х1,0	1000м	0,02	64,70	-	-	1	-	-	-
6	СИ59-481	Труба полиэтиленовая диам. 25 мм	10м	0,20	1,83	-	-	1	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость мон- тажных работ	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 2:	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете:	руб.	-	-	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	14	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого по смете:	руб.					28	5		

Главный инженер проекта

Начальник отдела ПОС и смет

Составил ст. инженер

Проверил рук. группы



А.А. Белоус



М.И. Чикиш



Л.В. Сухинина



Л.Г. Поотнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 10 л/сек (в железобетонных конструкциях)

на приобретение гардеробных шкафчиков для хранения одежды

Сметная стоимость - 0,28 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция -

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу - 1 л/сек - 28,0 руб.

1 м2 общей площади здания - руб.

1 м3 объема здания - руб.

Основание: чертежи АР-I

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Едини- ца изме- рения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб.			Норма- тивной условно- чистой продук- ции
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основ- ная заработ- ная плата	эксплу- атация машин в т.ч. зараб. плата		основ- ной зара- ботной платы	эксплуа- тация машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Калькул. Челябинского завода	Шкаф металлический МД-25,4 со скамьей	шт	I	97,00	-	-	97,00	-	-	-
2	То же	То же, МВД-25,4 со скамьей	шт	I	107,00	-	-	107,00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	24-06 п.15-019	Электроплатенце ЭРА 1,0/1,0	шт	I	37,00	-	-	37,00	-	-	-
		Итого: по смете	руб					241			
		Накладные расходы 16,5%	руб					28			
		Плановые накопления 8%	руб					15			
		Всего по смете:	руб					284			

Главный инженер проекта

А.А.Белоус

Начальник отдела ПОС и смет

М.И.Чикиш

Составила ст.инженер

Л.В.Милова

Проверила рук.группы

А.Г.Постнова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с
безнапорными гидроциклонами производительностью 10 л/сек
(в железобетонных конструкциях)

Ресурсы	Количество		
	Варианты		
	-30	- 20	-40
I	2	3	4

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫПодземная часть

Затраты труда, чел.-ч.	1479,0	1479,0	1479,0
Заработная плата, руб.	1030,0	1030,0	1030,0
Строительные машины, руб.	134,17	134,17	134,17

Надземная часть

Затраты труда, чел.-ч.	2007,0	1971,0	2063,4
Заработная плата, руб.	1760,0	1733,5	1801,7
Строительные машины, руб.	330,9	327,63	336,03

I	2	3	4
<u>Итого общестроительные работы</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	3486,0	3450,0	3542,4
Заработная плата, руб.	2790,0	2763,5	2831,7
Строительные машины, руб.	465,07	461,8	470,2
<u>Хозяйственно-питьевой водопровод</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	19,0	19,0	19,0
Заработная плата, руб.	15,0	15,0	15,0
Строительные машины, руб.	0,58	0,58	0,58
<u>Горячее водоснабжение</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	20,0	20,0	20,0
Заработная плата, руб.	15,0	15,0	15,0
Строительные машины, руб.	0,41	0,41	0,41
<u>Бытовая канализация</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	26,0	26,0	26,0
Заработная плата, руб.	18,0	18,0	18,0
Строительные машины, руб.	0,36	0,36	0,36

I	2	3	4
<u>Оборудование технологических систем</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	1418,0	1418,0	1418,0
Заработная плата, руб.	938,0	938,0	938,0
Строительные машины, руб.	46,37	46,37	46,37
<u>Отопление</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	155,0	130,36	174,38
Заработная плата, руб.	109,0	91,67	122,63
Строительные машины, руб.	10,71	9,01	12,05
<u>Теплоснабжение</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	23,0	23,0	23,0
Заработная плата, руб.	14,0	14,0	14,0
Строительные машины, руб.	0,82	0,82	0,82
<u>Тепловой пункт</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	61,0	61,0	61,0
Заработная плата, руб.	39,0	39,0	39,0
Строительные машины, руб.	3,17	3,17	3,17

I	2	3	4
<u>Вентиляция</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	317,0	317,0	317,0
Заработная плата, руб.	198,0	198,0	198,0
Строительные машины, руб.	11,48	11,48	11,48
<u>Освещение</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	396,0	396,0	396,0
Заработная плата, руб.	233,0	233,0	233,0
<u>Силовое электрооборудование</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	343,0	343,0	343,0
Заработная плата, руб.	218,0	218,0	218,0
<u>КИП и автоматика</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	493,0	493,0	493,0
Заработная плата, руб.	297,0	297,0	297,0
<u>Связь и сигнализация</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	8,00	8,0	8,0
Заработная плата, руб.	5,0	5,0	5,0

I	2	3	4
---	---	---	---

ВСЕГО:

Затраты труда, чел.-ч.	6765	6704	6841
Заработная плата, руб.	4889	4845	4944
Строительные машины, руб.	539	534	545

Начальник отдела ПОС и смет



М.И. Чикиш

Составил рук. группы



Л.Г. Постнова

Проверил рук. группы



Т.Г. Родионова