

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-1-191.85

Прирельсовый склад минеральных удобрений вместимостью
5 тыс.т. с мостовым грейферным краном. Вариант с
покрытием из железобетонных ферм.

Альбом УІ
Сметная документация

ц. 3-50

КФ ЦИТП ИНВ. № 9132/6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-1-191.85

Прирельсовый склад минеральных удобрений вместимостью
5 тыс.т. с мостовым грейферным краном.
Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

Альбом У1

Сметная документация

Стоимость:

Общая	-	333,33 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	-	300,64 тыс.руб.
I куб.м. здания	-	11,38 руб.
I т.емкости	-	60,13 руб.

Разработан проектным
институтом "Гипропромсельстрой"

Рабочий проект утвержден Министерством
сельского хозяйства СССР
Приказ № 105-ЭГ от 20.12.1984г. и
введен в действие Гипропромсельстроем
Приказ № 4 от 7.01.1985 г.

Главный инженер института

Главный инженер проекта

/ Начальник сметного отдела

С.А.Шестернев
В.Г.Шатилов
Д.С.Кошелев

С.А.Шестернев

В.Г.Шатилов

Д.С.Кошелев

В разработке сметной документации типового рабочего проекта склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс. т. с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

Принимали участие:

/ Начальник сметного отдела

Главный специалист

Руководитель сектора

Руководитель сектора

/ Руководитель бригады

Руководитель бригады

Руководитель бригады

Ведущий инженер

/ Ведущий инженер

Рос

Ю.С. Кошелев

Рос

Т.А. Феоктистова

Рос

З.Ф. Фомина

Ван

В.П. Малькова

Евдокимов

И.И. Иванова

Ван

И.Г. Казанкова

Ван

К.В. Дружина

Мам

Р.П. Малькова

Мам

В.М. Воронова

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование проектных материалов	№ страниц	Примечание
Содержание	3	
Пояснительная записка	4	
I. Объектная смета на строительство прирельсового склада минеральных удобрений емк. 5 тыс.т. с мостовым грейферным краном	5-6	
I-I Общестроительные работы	7-39	
I-2 Вентиляция	40-44	
I-3 Технологическое оборудование	45-48	
I-4 Технологический трубопровод воздухооборудования	49-53	
I-5 Повышенный путь блочного типа	54-55	
I-6 Силовое электрооборудование	56-66	
I-7 Электроосвещение	67-72	
I-8 Связь	73-76	
I-9 Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря (мебели) и инструмента	77	
75I3 Антикоррозийная защита (смета проектного института "Проект-химзащита")	78-89	
Ведомость потребности в производственных ресурсах	90	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему типовому проекту составлена в ценах и нормах, введенных в действие с I/I-1984 г., в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № 141 от 18 мая 1982г.

Стоимость оборудования исчислена по действующим прейскурантам Государственного комитета цен Совета Министров СССР, введенным в действие с I января 1982г.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные работы для I территориального района (подрайона I);
- сборники расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование;
- сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I, II, III, V;
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия и сборники единичных расценок на общестроительные работы для типовых проектов (для Московской области).

Накладные расходы приняты в размерах:

на общестроительные работы 16,5%

на металлоконструкции 8,6%

на внутренние санитарно-технические работы 13,3%

на санитарно-техническое оборудование - 80% от основной заработной платы

на монтажные работы в размерах, согласно постановлению Совета Министров СССР от 28.03.1983г. № 249.

Плановые накопления учтены в размере 8%.

К стоимости оборудования по оптовым ценам для I территориального района в сметах учтены:

запасные части 2%

тара и упаковка для электрооборудования - 1,5%

тара и упаковка для остального вида оборудования - 1%

транспортные расходы 3%

комплектация - 1% для электромонтажных работ

0,7% для остального вида оборудования

заготовительно-складские расходы 1,2%

В сметах на электромонтажные работы к стоимости оборудования применен комплексный коэффициент равный $K=1,069$ ($1,015 \times 1,03 \times 1,012 \times 1,01$).

По конструктивным решениям сметная документация составлена из условия применения проекта в районах с наружной температурой - 30°.

При привязке типового проекта к конкретным местным условиям строительства в сметной документации приводятся показатели нормативной условно-чистой продукции, в связи с этим заполняются графы 9-II объектной сметы, графы 7, 8, 10, 11, 12 локальной сметы и графы 9, 10, 11, 12, 13 сводки объемов и стоимости работ.

Стоимость противокоррозийной защиты стройконструкции и вентоборудования определена по смете № 7513, составленной проектным институтом "Проектхимзащита".

Общая стоимость определена в сумме 333,33 тыс.руб.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений
емкостью 5 тыс.т. с мостовым грейферным краном. Вариант
с покрытием из железобетонных ферм.

Сметная стоимость 333,33 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая
продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I т.емкости 66,67 руб.

I м2 общей площади здания 214,91 руб.

I м3 объема здания 12,62 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ п/п	№ смет (смет- ных рас- четов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели					
			строит. работ	монтаж. работ	оборудо- вания мебели и инвен- таря	прочих затрат	всего	в том числе		норматив- ной ус- ловно- чистой продук- ции	единица измере- ния	коли- чество единиц измере- ния	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I-1	Общестроительные работы	204,36	-	-	-	204,36	-	-	-	куб.м.	26410	7,74
2	I-2	Вентиляция	11,33	-	-	-	11,33	-	-	-	-"	-"	0,43
3	I-3	Технологическое оборудо- вание	-	6,40	31,71	-	38,11	-	-	-	-"	-"	1,44
4	I-4	Технологический трубо- провод воздухооборудования	-	0,32	0,24	-	0,56	-	-	-	-"	-"	0,02
5	I-5	Повышенный путь блочного типа длиной 72 м, высо- той 2,5 м	45,12	-	-	-	45,17	-	-	-	-"	-"	1,71
6	I-6	Силовое электрооборудо- вание	0,03	2,57	0,29	-	2,89	-	-	-	-"	-"	0-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	I-7	Электроосвещение	-	1,85	-	-	1,85	-	-	-	куб.м.	26410	0-07
8	I-8	Связь	-	0,12	0,27	-	0,39	-	-	-	-"	-"	0-01
9	I-9	Приобретение производ- ственного и хозяйственного инвентаря (мебели) и инст- румента	-	-	0,12	0,06	0,18	-	-	-	-"	-"	0-01
10	7513	Антикоррозийная защита (смета проектного ин- ститута "Проектхимзащита")	28,49	-	-	-	28,49	-	-	-	-"	-"	I-08
		Всего:	289,38	11,26	32,63	0,06	333,33	-	-	-	-"	-"	I2-62

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту элеваторного склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т. с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

на общестроительные работы

Основание: Ал.П, АР-20; КК-23; КМ-17
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 204,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I т.емкости 40,87 руб.
I м2 общей площади здания 131,76 руб.
I м3 объем здания 7,74 руб.

№ п/п	№ укрупн. сметных норм, расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единиц, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции прямые затраты	в том числе основной з/платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А. Подземная часть									
I. Земляные работы									
I	Е1-230 т.ч. п.1.11 табл.3 п.5 ЭСН29-1	Срезка растительного грунта толщиной 0,2 м бульдозером с перемещением до 50м	1000м3	1,15	36,59	42	<u>42</u>	-	<u>42</u> 14
2	Е1-237 К-4 т.ч. п.1.11 табл.3 п.5 ЭСН29-8	Добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Е230	1000м3	1,15	119,94	139	<u>139</u>	-	<u>139</u> 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ЕІ-І74 т.ч. п.І.ІІ табл.3 п.3 ЭСН22-І3	Погрузка растительного грунта І группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы	І000м3	І,І5	І47,08	І70	$\frac{-}{І69}$	7	$\frac{І62}{65}$
4	С3І0-І	Перевозка до І км	т	І386,00	0,29	402	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
5	ЕІ-І94 ЭСН25-І	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт І группы	І000м3	І,І5	І0,70	І2	$\frac{-}{І2}$	2	$\frac{І0}{3}$
6	ЕІ-І75 т.ч. п.І.ІІ табл.3 ЭСН22-І4	Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	І000м3	І,09	І75,І4	І9І	$\frac{-}{І89}$	8	$\frac{І8І}{73}$
7	С3І0-І	Перевозка до І км	т	І306,00	0,29	379	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
8	ЕІ-І95 ЭСН25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	І000м3	І,09	І3,20	І4	$\frac{-}{І4}$	2	$\frac{І2}{4}$
9	ЕІ-56 т.ч. п.І.ІІ табл.3 п.3 ЭСНІІ-І4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы	І000м3	І,57	І48,22	224	$\frac{-}{225}$	І0	$\frac{2І5}{87}$
І0	ЕІ-948 т.ч. п.3.67 ЭСН79-2	Доработка вручную грунта 2 группы за механизмами	І00м3	0,78	І44,00	ІІ2	$\frac{-}{ІІ2}$	ІІ2	$\frac{-}{-}$
ІІ	ЕІ-948 т.ч. п.3.67 ЭСН79-2	Разработка вручную грунта 2 группы в котлованах	І00м3	І,20	96,00	ІІ5	$\frac{-}{ІІ5}$	ІІ5	$\frac{-}{-}$
І2	ЕІ-936 т.ч. п.3.72 ЭСН78-2	То же, в траншеях	І00м3	0,0І	80,80	І	$\frac{-}{І}$	І	$\frac{-}{-}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	EI-257 т.ч. п.1.11 табл.3 п.5 ЭСН31-2	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 10м бульдозерами грунт 2 группы	1000м3	1,50	20,46	31	$\frac{-}{30}$	-	$\frac{30}{10}$
I4	EI-1-184 ЭСН118-10	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	100м3	15,00	9,69	145	$\frac{-}{145}$	93	$\frac{52}{34}$
I5	EI-968 ЭСН81-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	100м3	2,13	46,00	98	$\frac{-}{98}$	98	$\frac{-}{-}$
Всего по разделу I					руб	2609	$\frac{-}{1291}$	448	$\frac{843}{337}$
в том числе:									
Стоимость общестроительных работ					руб	2075			
Эксплуатация машин					руб	506			
Заработная плата машинистов					руб	337			
Основная заработная плата					руб	448			
Всего заработная плата					руб	785			
Накладные расходы					руб	341			
Плановые накопления					руб	193			
Всего, стоимость общестроительных работ					руб	2609			
<u>II. Фундаменты</u>									
I6	E6-I ЭСН1-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50 под монолитные фундаменты	м3	67,40	27,40	1847	$\frac{-}{65}$	47	$\frac{18}{5}$
I7	EII-6 ЭСН1-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных под сборные бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты подпорных стен	м3	7,35	16,00	118	$\frac{-}{20}$	13	$\frac{7}{2}$
I8	E6-6 СДМ п.1-17 п.1-16 т.ч.п.2,6 п.2,4т.3,4 ЭСН1-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 5м3 из бетона М-150 на сульфатостойком портландцементе, 06МПА 37,2-(28,2-27,2).1,02+1,33+0,92.2+1,53	м3	16,35	40,88	668	$\frac{-}{67}$	46	$\frac{21}{6}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Б6-7 СИМПИ-17, III-16 т.ч.п.2,6 п.2,4 табл.3,4 ЭСН1-7	То же, объемом до 10 м3 35-(28,2-27,2).I,02+I,33+0,92,2+I,53	м3	47,40	38,68	1833	$\frac{-}{158}$	106	$\frac{53}{16}$
20	Б6-8 СИМПИ-17, III-16 т.ч.п.2,6 п.2,4т.3,4 ЭСН1-8	То же, объемом до 25м3 33,6-(28,2-27,2).I,02+I,33+0,92,2+I,53	м3	276,86	37,28	10321	$\frac{-}{687}$	429	$\frac{258}{78}$
21	СИ24-1	Арматура класса А1	т	0,90	270,00	243	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
22	СИ24-2	Арматура класса А2	т	2,74	278,00	762	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
23	СИ24-3	Арматура класса А3	т	3,97	270,00	1072	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
24	Б6-83 ЭСН9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,50	441,00	221	$\frac{-}{62}$	62	$\frac{-}{-}$
25	Б6-13 СИМПИ-4 п.1-3 т.ч.п.2,6 п.2,4 табл.3,4 ЭСН1-13	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-100 бетонных из бетона М-150 на сульфатостойком портландцементе, 06МПА 34,4+(26,6-25,8).I,02+I,33+0,92.2+I,53	м3	10,10	39,92	403	$\frac{-}{31}$	28	$\frac{3}{1}$
26	Б6-79 ЭСН9-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,10	563,00	56	$\frac{-}{7}$	7	$\frac{-}{-}$
27	Б6-82 ЭСН9-6	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона	т	0,19	347,00	66	$\frac{-}{8}$	5	$\frac{3}{1}$
28	Б6-13 СИМПИ,5 п.1-3 т.ч.п.2,6 п.2,4табл.3,4 ЭСН1-13	Устройство набетонок из бетона М-200 0,6 МПА на сульфатостойком портландцементе 34,4+(27,4-25,8).I,02+I,33+0,92.2+I,53	м3	14,30	40,73	582	$\frac{-}{44}$	40	$\frac{4}{1}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Е6-13 СИМІ-І П.І-3 Т.ч.п.2,6 п.2,4 табл.3,4 ЭСНІ-13	То же, из бетона М-40 34,4-(25,8-24,8).І,02+І,33+0,92,2+І,53	м3	2,2І	38,08	84	$\frac{-}{7}$	6	$\frac{І}{-}$
30	Е6-19 СИМІІ-І7, ІІ-16 Т.ч. п.2,6 п.2,4 табл.3,4 ЭСНІ-19	Устройство монолитных железобетонных фундаментных плит из бетона - І50,06МПА на сульфатостойком портландцементе, ІІМ-1, ІІМ-2 33,6-(28,2-27,2).І,02+І,33+0,92,2+І,53	м3	7,64	37,28	285	$\frac{-}{27}$	І7	$\frac{І0}{3}$
31	СІ24-І	Арматура класса АІ	т	0,15	270,00	40	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
32	СІ24-3	Арматура класса А3	т	0,37	270,00	100	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
33	Е6-30СИМІЧ І2,6 І2,4 табл.3,4 ЭСН3-І	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-100 объемом до 5м3 на сульфатостойком портландцементе, 0,6МПА 35,7+І,33+0,92,2+І,53	м3	4,2І	40,40	І70	$\frac{-}{І6}$	І0	$\frac{6}{2}$
34	Е6-33 СИМІІ-І7, І-16 Т.ч.п.2,6 І2,4 табл.3,4 ЭСН3-4	Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М200, объемом до 5м3 из бетона М-150 на сульфатостойком портландцементе, 0,6МПА 37,3-(28,2-27,2).І,02+І,33+0,92,2+І,53	м3	І1,36	40,98	466	$\frac{-}{4І}$	27	$\frac{І4}{4}$
35	Е6-34 СИМІІ-І7, І-16 Т.ч.п.2,6 п.2,4 табл.3,4 ЭСН3-5	То же, объемом до 25м3 34,7-(28,2-27,2).І,02+І,33+0,92,2+І,53	м3	43,50	38,38	1670	$\frac{-}{І19}$	76	$\frac{43}{І3}$
36	СІ24-І	Арматура класса АІ	т	0,05	270,00	14	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	CI24-2	Арматура класса А2	т	0,58	278,00	161	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
38	CI24-3	Арматура класса А3	т	0,13	270,00	35	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
39	Е6-79 ЭСН9-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,84	563,00	473	$\frac{-}{63}$	61	$\frac{2}{1}$
40	Е6-84 ЭСН9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,05	355,00	18	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
41	Е6-20 СИМПИ-5 п.1-3 т.ч.п.2,6 п.2,4 табл.3,4 ЭСН1-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-200, на сульфатостойком портландцементе, 0,6 МПа 3I,7+(27,4-25,8).1,02+1,33+0,92,2+1,53	м3	9,23	38,03	351	$\frac{-}{21}$	14	$\frac{7}{2}$
42	Е6-23 СИМ т.ч.п.2,6 п.2,4 табл.3,4 ЭСН1-23	Устройство фундаментов ленточных железобетонных из бетона М200 при ширине по верху более 1000 мм на сульфатостойком портландцементе, 0,6 МПа 3I,8+1,33+0,92.2+1,53	м3	243,00	36,57	8887	$\frac{-}{529}$	374	$\frac{155}{46}$
43	CI24-1	Арматура класса А1	т	0,11	270,00	30	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
44	CI24-2	Арматура класса А2	т	0,96	278,00	267	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
45	Е6-79	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	8,59	563,00	4836	$\frac{-}{645}$	627	$\frac{18}{6}$
46	Е7-400 ЭСН36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	45,00	1,27	57	$\frac{-}{46}$	10	$\frac{36}{13}$
47	Е7-402 ЭСН36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	28,00	2,36	66	$\frac{-}{59}$	13	$\frac{46}{17}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ССИМП2-4	Стоимость раствора цементного М-100	м3	I, II	24,40	27	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
49	ССИПТОМ2 П2-12 ТЧП.3, II п.3, IO табл.3,4	Стоимость сборных стеновых блоков ГОСТ 13579-78 марки ФБС9,4,6-Т на сульфатостойком портландцементе, 0,6МПа 44,2+I,33+0,92.2+I,53	м3	8,78	48,90	429	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
50	ССИПТОМ2 П2-2 ТЧП3, II п.3, IO табл.3,4	То же, марки ФБС24,4,6-Т 40,9+I,33+0,92.2+I,53	м3	15,20	45,60	693	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
51	Е7-2 ЭСН1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 1,5 т	шт	6,00	2,09	13	$\frac{-}{12}$	3	$\frac{9}{3}$
52	ССИПТОМ1 П9-110 ТЧП3, IO табл.3,3 табл.3,4 п.3. II	Стоимость сборных фундаментных плит серии I. II 2-5 марки ФЛ8,12-2 на сульфатостойком портландцементе 0,6МПа, из бетона М-150, объемом до 1м3 54,7-0,82+I,33+0,92.2+I,53	м3	1,62	58,58	95	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
53	СИ47-15 СИМ Т.Ч.п.3.9	Проволочная арматура В-I	100кг	0,03	32,10	1	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
54	СИ47-16 СИМ Т.Ч.П3,9	Проволочная арматура ВР-I	100кг	0,08	32,10	3	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
55	Е6-20 СИМ Т.Ч.П2,6 П2,4 табл.3,4 ЭСН1-20	Заделка отдельных мест между блоками бетоном М-100 на сульфатостойком портландцементе 0,6МПа 31,7+I,33+0,92.2+I,53	м3	1,10	36,33	40	$\frac{-}{3}$	2	$\frac{1}{-}$
56	Е8-30 ЭСН5-I	То же, отдельных участков красным кирпичом	м3	16,30	34,20	557	$\frac{-}{49}$	36	$\frac{13}{4}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Е7-4 ЭСН1-4	Укладка фундаментных плит массой более 3,5 т	шт	4,00	3,99	16	$\frac{-}{16}$	4	$\frac{12}{4}$
58	ССПТОМ1 П9-107 Т.ч. табл.3.3 п.3.11 п.3.10 табл.3.4	Стоимость сборных фундаментных плит серии 3.002.1-1 В I марки ПФ5-4, из бетона М-300, массой 8т, объемом 3,2 м3 0,6 МПа на сульфатостойком портландцементе 48,8+0,82.2+1,33+0,92.2+1,53	м3	12,84	55,14	708	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
59	С147-1 СЦМТЧП3,9	Арматура А-1	100кг	0,88	22,90	20	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
60	С147-8 СЦМТЧП3,9	Арматура А-3	100кг	5,71	25,00	143	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
61	С147-24 СЦМТЧП3,9	Закладные детали	100кг	1,29	41,30	53	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
62	С147-29 СЦМ ТЧП3,9	Металлизация закладных деталей	100кг	1,29	17,80	23	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
63	Е7-26 ЭСН2-9	Установка стеновых плит площадью до 8м2	шт	8,00	15,00	120	$\frac{-}{62}$	21	$\frac{41}{15}$
64	Е7-28 ЭСН2-11	То же, площадью более 8м2	шт	4,00	18,80	75	$\frac{-}{37}$	13	$\frac{24}{9}$
65	ССПТОМ1 П9-272 Т.ч. табл.3.3 п.3.11 п.3.10 табл.3.4	Стоимость сборных железобетонных стеновых плит серии 3.002,1-1В1 марки ПЛ6-4-1 ПЛ5-4-1 из бетона М-300, 0,6МПа на сульфатостойком портландцементе 58,7+0,82.2+1,33+0,92.2+1,53	м3	4,72	65,04	307	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	ССИМТОМІ П9-292 Т.ч. табл.3.3 п.3.II п.3.IO табл.3.4	То же, марки ПНБ-4, площадью более 8м2	м3	7,72	67,54	521	—	—	—
67	СИ47-І СИМТЧПЗ.9	Арматура А-І	100кг	3,03	22,90	69	—	—	—
68	СИ47-8 СИМТЧПЗ.9	Арматура А-3	100кг	5,53	25,00	138	—	—	—
69	СИ47-24 СИМТЧПЗ.9	Закладные детали	100кг	1,77	41,30	73	—	—	—
70	СИ47-29 СИМТЧПЗ.9	Металлизация закладных деталей	100кг	1,77	17,80	32	—	—	—
71	Е8-І7 ЭСН4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, толем	100м2	0,15	236,00	35	— 2	2	—
Всего по разделу II					руб	50824	— 2905	2100	805 252
в том числе:									
Стоимость общестроительных работ					руб	40393			
Материалы					руб	31425			
Эксплуатация машин					руб	553			
Заработная плата машинистов					руб	252			
Основная заработная плата					руб	2100			
Всего заработная плата					руб	2352			
Стоимость материалов и конструкций					руб	3279			
Накладные расходы					руб	6665			
Плановые накопления					руб	3766			
Всего, стоимость общестроительных работ					руб	50824			
Всего по подземной части:					руб	53433	— 4196	2548	1648 589
в том числе:									
Стоимость общестроительных работ					руб	42468			
Материалы					руб	31425			
Эксплуатация машин					руб	1059			
Заработная плата машинистов					руб	589			
Основная заработная плата					руб	2548			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата			руб	3137			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	3279			
		Накладные расходы			руб	7006			
		Плановые накопления			руб	3959			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	53433			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		III. Каркас							
72	Е7-43 ЭСНЗ-13	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки более 0,7т и массе колонн до 8т	шт	26,00	22,00	572	$\frac{-}{425}$	179	$\frac{246}{88}$
73	ССИМ ТОМ I п.9-52 т.ч. п.3.10 табл.3.3 табл.3.4 п.3.11	Стоимость сборных ж/б колонн из бетона М-200, на сульфатостойком портландцементе, 0,6 МПа КШ-11-1 серии КЭ-011-49В1 76,3-0,82.2+0,62+1,53+1,33	м3	82,94	78,44	6506	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
74	СИ47-1 СИМ т.ч. п.3.9	Арматура А-1	100кг	7,12	22,90	163	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
75	СИ47-8 СИМ т.ч. п.3.9	Арматура А-3	100кг	58,47	25,00	1462	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
76	СИ47-24 СИМ т.ч. п.3.9	Закладные детали	100кг	43,17	41,30	1783	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
77	СИ47-29 СИМ т.ч. п.3.9	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	100кг	43,17	17,80	768	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
78	Е7-43 ЭСНЗ-13	Установка колонн фахверковых массой до 8т	шт	6,00	22,00	132	$\frac{-}{97}$	41	$\frac{56}{20}$
79	Е7-41 ЭСНЗ-11	То же, массой до 4т	шт	10,00	15,80	158	$\frac{-}{110}$	44	$\frac{66}{24}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	ССИМ том I п.9-6 т.ч. п.3.10 табл.3,4 п.3.11	Стоимость сборных железобетонных фахверковых колонн из бетона М-300, объемом 1,49 м3 на сульфатостойком портландцементе, 0,6 МПа 8м3 70,8+0,92+1,53+1,33		14,90	74,58	III	=	-	=
81	ССИМ том I п.9-10 т.ч. п.3.10 табл.3,3 3,4 п.3.11	То же, из бетона М-200, объемом до 4 м3, длиной более 12м, на сульфатостойком портландцементе 0,6 МПа 73,9-0,82.2+0,02+1,53+1,33	м3	16,94	76,04	1288	=	-	=
82	СИ47-1 СИМ т.ч. п.3,9	Арматура А-I	100кг	3,44	22,90	79	=	-	=
83	СИ47-8 СИМ т.ч. п.3,9	Арматура А-3	100кг	34,84	25,00	871	=	-	=
84	СИ47-24 СИМ т.ч. п.3.9	Закладные детали	100кг	13,60	41,30	562	=	-	=
85	СИ47-29 СИМ т.ч. п.3.9	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпускной арматуры	100кг	13,60	17,80	242	=	-	=
86	Е9-33 ЭСН4-10	Монтаж фахверка	т	2,20	43,00	95	= 67	28	$\frac{39}{14}$
87	СИ21-1785	Стоимость металлоконструкций	т	2,20	259,00	570	=	-	=
88	Е7-291 ЭСН17-7	Установка стальных соединительных элементов и вертикальных связей	т	2,56	342,00	876	= 55	55	=
89	СИ47-29 СИМ т.ч. п.3.9	Металлизация соединительных элементов и вертикальных связей	100кг	25,56	17,80	455	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	Е7-94 ЭСН7-2	Установка балок покрытия массой до 3т	шт	5,00	4,07	20	$\frac{12}{19}$	7	$\frac{12}{4}$
91	ССИМТОМІ П8-47 Т.ч. п.3.10 табл.3.3,3.4 п.3.11	Стоимость сборных железобетонных балок покрытия таврового сечения из бетона М-400 на сульфатостойком портландцементе 77,3+0,82+1,63+0,92+1,53+1,33	м3	2,25	83,53	188	$\frac{12}{19}$	-	$\frac{12}{4}$
92	СИ47-8 СИМ Т.ч. п.3.9	Арматура А-3	100кг	1,45	25,00	36	$\frac{12}{19}$	-	$\frac{12}{4}$
93	СИ47-4 СИМ Т.ч. п.3.9	Арматура А-4	100кг	3,44	22,90	79	$\frac{12}{19}$	-	$\frac{12}{4}$
94	СИ47-15 СИМ Т.ч. п.3.9	Проволочная арматура В-1	100кг	0,24	32,10	8	$\frac{12}{19}$	-	$\frac{12}{4}$
95	СИ47-24 СИМ Т.ч. п.3.9	Закладные детали	100кг	0,76	41,30	31	$\frac{12}{19}$	-	$\frac{12}{4}$
96	СИ47-24 СИМ Т.ч. п.3.9	Дополнительные закладные детали	100кг	0,85	41,30	35	$\frac{12}{19}$	-	$\frac{12}{4}$
97	СИ47-29 СИМ Т.ч. п.3.9	Металлизация закладных деталей	100кг	1,61	17,80	29	$\frac{12}{19}$	-	$\frac{12}{4}$
98	Е7-157 ЭСН10-11	Установка стропильных ферм одноэтажных зданий пролетом до 24м, массой до 15т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м	шт	13,00	26,00	338	$\frac{12}{332}$	120	$\frac{212}{78}$
99	ССИМТОМІ П8-80 Т.ч. п.3.10 табл.3.4 п.3.11	Стоимость сборных железобетонных ферм из бетона М-400, пролетом до 24м, объемом до 5м3, массой до 15т на сульфатостойком портландцементе 0,6МПА 115+1,53+1,33	м3	61,10	117,86	7201	$\frac{12}{19}$	-	$\frac{12}{4}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	CI47-I СИМ Т.ч. п.3.9	Арматура А-I	100кг	0,91	22,90	21	÷	-	÷
101	CI47-3 СИМ Т.ч. п.3.9	Арматура А-3	100кг	33,41	25,00	835	÷	-	÷
102	CI47-4 СИМ Т.ч. п.3.9	Арматура А-4	100кг	82,16	22,90	1881	÷	-	÷
103	CI47-15 СИМ Т.ч. п.3.9	Проволочная арматура В-I	100кг	2,08	32,10	67	÷	-	÷
104	CI47-24 СИМТЧП3.9	Закладные детали	100кг	9,23	41,30	381	÷	-	÷
105	CI47-24 СИМ Т.ч. п.3.9	Дополнительные закладные детали	100кг	16,33	41,30	674	÷	-	÷
106	CI47-29 СИМ Т.ч. п.3.9	Металлизация закладных деталей	100кг	25,56	17,80	455	÷	-	÷
Всего по разделу III					руб	37652	÷ 1105	474	÷ 631 228

В том числе:

Стоимость общестроительных работ
 Материалы
 Эксплуатация машин
 Заработная плата машинистов
 Основная заработная плата
 Всего заработная плата
 Стоимость материалов и конструкций
 Накладные расходы
 Плановые накопления
 Всего, стоимость общестроительных работ
 Стоимость металломонтажных работ
 Материалы
 Эксплуатация машин
 Заработная плата машинистов
 Основная заработная плата
 Всего заработная плата

руб 28307
 руб 1057
 руб 378
 руб 214
 руб 446
 руб 660
 руб 10917
 руб 4834
 руб 2731
 руб 36872
 руб 665
 руб 27
 руб 25
 руб 14
 руб 28
 руб 42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость материалов и конструкций			руб	570			
		Накладные расходы			руб	57			
		Плановые накопления			руб	58			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	780			
		IV. С т е н ы							
IO7	E8-30 ЭСН5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	27,90	34,20	954	$\frac{-}{85}$	62	$\frac{23}{7}$
IO8	E8-49 ЭСН6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высоте этажа до 4м	м3	2,05	37,20	76	$\frac{-}{10}$	8	$\frac{2}{1}$
IO9	E8-50 ЭСН6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высоте этажа более 4м	м3	5,64	37,00	209	$\frac{-}{24}$	20	$\frac{4}{1}$
II0	E8-57 ЭСН7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	100м2	1,30	13,10	17	$\frac{-}{17}$	17	$\frac{-}{-}$
III	E7-446 ЭСН38-10	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	12,00	0,27	3	$\frac{-}{4}$	1	$\frac{3}{1}$
II2	ССИМ п.2-4	Стоимость цементного раствора М-100	м3	0,03	24,40	1	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
II3	ССИМ Том 3 п.866 Т.ч.п.3.10 табл.3.4 п.3.11	Стоимость сборных железобетонных перемычек серии I.138-10В1 марки ПР1-12.12.14 на сульфатостойком портландцементе, 0,6 МПа 71,7+0,92.2+1,53+1,33	шт	0,10	76,40	8	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
II4	ССИМ Том 3 п.872 Т.ч.п.3.10 табл.3.4 п.3.11	То же, марки ПР4-28.12.14 88+0,92.2+1,53+1,33	шт	0,10	92,70	9	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
II5	ССИМ Том 3 п.879 Т.ч.п.3.10 табл.3.4 п.3.11	То же, марки ПР38-15.12.22У 86,2+0,92.2+1,53+1,33	шт	0,16	90,90	15	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
II6	ССИМ том 3	То же, марки ПР8-27.12.22У	шт	0,07	82,80	6	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	п.890 Т.ч. п.3.10 табл.3.4 п.3.11	78,1+0,92.2+1,53+1,33							
II7	E12-270 ЭСН6-3	Устройство наружных стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по деревянным прогонам	100м2	19,55	195,00	3812	$\frac{-}{534}$	483	$\frac{51}{15}$
II8	E10-28 ЭСН4-1	Устройство деревянного каркаса из брусьев	м3	25,40	110,00	2794	$\frac{-}{361}$	328	$\frac{33}{10}$
II9	E7-291 ЭСН17-7	Установка металлических соединительных элементов, закладных и крепежных деталей	т	1,71	342,00	585	$\frac{-}{36}$	36	$\frac{-}{-}$
I20	E12-280 ЭСН8-5	Устройство свесов из кровельной оцинкованной стали	100м2	1,36	192,00	261	$\frac{-}{62}$	62	$\frac{-}{-}$
I21	E10-14 ЭСН-2-4	Устройство подпорноразделительных стенок из бревен диам.до 20см	м2	362,84	12,50	4535	$\frac{-}{944}$	835	$\frac{109}{33}$
I22	E10-20 ЭСН3-3	Острожка бревен	м2	362,84	0,14	51	$\frac{-}{51}$	51	$\frac{-}{-}$
I23	E20-696 ЭСН18-1	Соединение на болтах	100кг	2,21	35,90	80	$\frac{-}{15}$	14	$\frac{1}{-}$
I24	E7-247 ЭСН14-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25м	шт	40,00	16,30	652	$\frac{-}{390}$	162	$\frac{228}{82}$
I25	ССИМ п.1-1	Стоимость цементного раствора М-100	м3	0,61	24,80	15	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I26	ССИМ том I п.8-564 Т.ч.п.3-10 табл.3.4 п.3.11	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит подпорных стен размером 1,5х6 из бетона М-300 на сульфатостойком портландцементе, 0,6 МПа 64+0,92+1,53+1,33	м3	19,00	67,78	1288	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I27	ССИМ том I п.8-564 Т.ч.п.3-10 табл.3.4 3.11	То же, из бетона М-350	м3	19,00	67,68	1286	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		64+1,53+1,33+0,82							
I28	CI47-8 СИМ т.ч. п.3.9	Арматура А-3	100кг	7,12	25,00	178	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I29	CI47-4 СИМ т.ч. п.3.9	Арматура А-4	100кг	13,00	22,90	298	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I30	CI47-16 СИМ т.ч. п.3.9	Проволочная арматура ВР-1	100кг	13,10	32,10	421	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I31	CI47-24 СИМ т.ч. п.3.9	Закладные детали	100кг	3,28	41,30	135	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I32	CI47-24 СИМ т.ч. п.3.9	Дополнительные закладные детали	100кг	1,68	41,30	69	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I33	E7-29I ЭСИ7-7	Установка соединительных элементов	т	0,09	342,00	31	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
I34	CI47-29 СИМ т.ч. п.3.9	Металлизация закладных деталей и соединительных элементов	100кг	5,86	17,80	104	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I35	E6-I3 СИМ п.1-3 п.1-5 т.ч. п.3.10 табл.3.4 п.3.11 ЭСИ1-13	Заделка отдельных мест бетоном М-200 на сульфатостойком портландцементе, 0,6МПа 34,4+(27,4-25,8).1,02+0,92.2+1,53+1,33	м3	0,95	40,73	39	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$
Всего по разделу IV в том числе:					руб	22556	$\frac{-}{2538}$	2084	$\frac{454}{150}$
Стоимость общестроительных работ					руб	17852			
Материалы					руб	11497			
Эксплуатация машин					руб	303			
Заработная плата машинистов					руб	150			
Основная заработная плата					руб	2070			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата			руб	2220			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	1205			
		Накладные расходы			руб	2941			
		Плановые накопления			руб	1665			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	22458			
		Стоимость сантехнических работ			руб	80			
		Материалы			руб	65			
		Эксплуатация машин			руб	I			
		Основная заработная плата			руб	14			
		Всего заработная плата			руб	14			
		Накладные расходы			руб	II			
		Плановые накопления			руб	7			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	98			
<u>У. Покрытие и перекрытие</u>									
I36	Е7-184 ЭСНII-5	Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 20м ² , при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15т и высоте зданий до 25м	шт	94,00	8,02	754	$\frac{-}{428}$	157	$\frac{271}{98}$
I37	ССИМ том I п.8-119 Т.ч.п.3.10 табл.3.4 п.3.II	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит покрытия размером 3х6 при расчетной нагрузке 380 кгс/м ² на сульфатостойком портландцементе, 0,6МПа $5,35+(0,92+1,53+1,33) \cdot 0,06$	м ²	1512,00	5,58	8437	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I38	ССИМ том I п.8-157 Т.ч.п.3.10 табл.3.4 п.3.II	То же, с отверстиями $7,92+(0,02+1,53+1,33) \cdot 0,08$	м ²	72,00	8,22	592	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I39	Е7-209 ЭСН12-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	4,00	2,43	10	$\frac{-}{9}$	4	$\frac{5}{2}$
I40	ССИМ том I п.8-237	Стоимость стаканов для крепления дефлекторов серии I.494-24 типа СБ10Б-I	м ³	0,44	75,90	33	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I41	ССИМ т.ч. п.3.9 табл.3.I п.I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,02	229,00	5	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I42	ССИМ т.ч. п.3.9 табл.3.I п.3	То же, A3	т	0,01	250,00	3	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I43	ССИМ т.ч. п.3.9 табл.3.I п.6	То же, VI	т	0,01	321,00	3	≡	-	≡
I44	ССИМ т.ч. п.3.9 табл.3.I п.13	То же, закладных деталей	т	0,01	413,00	4	≡	-	≡
I45	ССИМ т.ч. п.3.9 табл.3.I п.18	Металлизация закладных деталей	т	0,01	178,00	2	≡	-	≡
I46	ССИМ том I п.8-12I т.ч.п.3.I0 табл.3.4 п.3.II	То же, при расчетной нагрузке 760 кгс/м ² 6,18+(1,53+1,33).0,06	м ²	108,00	6,35	686	≡	-	≡
I47	СИ47-24 СИМ т.ч. п.3.9	Дополнительные закладные детали	100кг	6,16	41,30	254	≡	-	≡
I48	СИ47-29 СИМ т.ч. п.3.9	Металлизация всех закладных деталей	100кг	12,18	17,80	217	≡	-	≡
I49	Е7-666 ЭСН47-10	Установка карнизных плит массой более 0,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	22,00	2,22	49	≡ 32	21	≡ 3
I50	ССИМ п.2-4	Стоимость цементного раствора М-100	м ³	0,40	24,40	10	≡	-	≡
I51	ССИМ том I п.8-360 т.ч.п.3.I0 п.3.4 табл.3.II	Стоимость сборных железобетонных карнизных плит из бетона М-150 на сульфатостойком портландцементе 58,9+0,92.2+1,53+1,33	м ³	17,00	63,60	1081	≡	-	≡
I52	СИ47-I СИМ т.ч. п.3.9	Арматура А-I	100кг	3,26	22,90	75	≡	-	≡
I53	СИ47-3 СИМ т.ч. п.3.9	Арматура А-3	100кг	3,06	25,00	77	≡	-	≡

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54	Е7-200 ЭСН12-2	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до 1м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15т и высоте зданий до 25м	шт	45,00	0,48	22	$\frac{-}{22}$	II	$\frac{II}{4}$
I55	ССИМ том I п.2-4	Стоимость цементного раствора М-100	м3	0,08	24,40	2	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I56	ССИМ-22I Т.ч.п.3.10 табл.3.4 п.3.II	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия из бетона М-200 на сульфатостойком портландцементе 0,6МПа 5I,6+0,92.2+I,53+I,33	м3	4,50	56,30	253	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I57	СИ47-1 СИМ Т.ч. п.3.9	Арматура А-I	100кг	0,07	22,90	2	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I58	СИ47-15 СИМ Т.ч. п.9.3	Проволочная арматура В-I	100кг	0,15	32,10	5	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I59	Е6-182 СИМ Т.ч. п.3.10 табл.3.4 п.3.II ЭСН16-10	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5м2 и приведенной толщине до 100мм на сульфатостойком портландцементе, 0,6МПа 53,8+0,92.2+I,53+I,33	м3	1,20	58,50	70	$\frac{-}{8}$	7	$\frac{I}{-}$
I60	Е6-183 СИМ Т.ч. п.3.10 табл.3.4 п.3.II ЭСН16-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5м2 и приведенной толщине до 150 мм на сульфатостойком портландцементе, 0,6МПа 49+0,92.2+I,53+I,33	м3	4,30	53,70	23I	$\frac{-}{24}$	2I	$\frac{3}{I}$
I61	СИ24-10	Арматура класса АI	т	0,11	338,00	37	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I62	СИ24-12	Арматура класса А3	т	0,28	325,00	9I	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I63	Е6-83 ЭСН9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,03	441,00	13	$\frac{-}{4}$	4	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I64	E6-I68 СИМп. I-I7 п. I-I6 Т.ч. п. 3.10 п. 3.11 ЭСН15-9	Устройство монолитного железобетонного пояса из бетона М-150 0,6 МПа на сульфатостойком портландцементе в опалубке 42,3-(28,2-27,2).1,015+0,92,2+1,53+1,33	м3	2,00	36,50	73	$\frac{-}{12}$	10	$\frac{2}{1}$
I65	CI24-7	Арматура класса AI	т	0,01	253,00	3	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I66	CI24-9	Арматура класса A3	т	0,21	286,00	60	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I67	E6-84 ЭСН9-8	Установка закладных деталей весом, кг, до 20	т	0,03	355,00	11	$\frac{-}{1}$	I	$\frac{-}{-}$
Всего по разделу У					руб	16563	$\frac{-}{540}$	236	$\frac{304}{109}$
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ					руб	13165			
Материалы					руб	692			
Эксплуатация машин					руб	195			
Заработная плата машинистов					руб	109			
Основная заработная плата					руб	236			
Всего заработная плата					руб	345			
Стоимость материалов и конструкций					руб	821			
Накладные расходы					руб	2173			
Плановые накопления					руб	1225			
Всего, стоимость общестроительных работ					руб	16563			
<u>VI. Перегородки</u>									
I68	E7-318 ЭСН21-10	Установка металлических оград из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя при высоте оград до 1,2 м	м	32,80	2,25	74	$\frac{-}{59}$	31	$\frac{28}{9}$
I69	ССИМтом I п. 9-I Т.ч. п. 3.10 табл. 3.4. п. 3.11	Стоимость сборных конструкций железобетонных столбов из бетона М-200, объемом до 0,2 м3 84,3+0,92.2+1,53+1,33	м3	0,40	89,00	36	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I70	CI47-I Т.ч. п. 3.9	Арматура А-I	100кг	0,70	22,90	16	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I71	CI47-15 Т.ч.п.3.9	Проволочная арматура В-I	100кг	0,10	32,10	3	=	-	=
I72	CI47-24 Т.ч.п.3.9	Закладные детали	100кг	0,25	41,30	10	=	-	=
I73	CI47-29 Т.ч.п.3.9	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	100кг	0,25	17,80	4	=	-	=
I74	CI21-I98I	Стоимость металлических сетчатых панелей с калиткой	т	0,31	327,00	101	=	-	=
Всего по разделу УI					руб	308	= 59	31	= 28 9
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ					руб	244			
Материалы					руб	14			
Эксплуатация машин					руб	19			
Заработная плата машинистов					руб	9			
Основная заработная плата					руб	31			
Всего заработная плата					руб	40			
Стоимость материалов и конструкций					руб	33			
Накладные расходы					руб	42			
Плановые накопления					руб	22			
Всего, стоимость общестроительных работ					руб	308			
<u>УII. Металлоконструкции</u>									
I75	E9-6I ЭСН9-I	Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже пролетом до 6м на отметке до 25м, массой до 2т	т	12,91	38,60	498	= 412	182	= 230 87
I76	CI21-I808 Т.ч. табл.3п.5	Стоимость металлоконструкций подкрановых балок из листовой стали двутаврового сечения, разрезные, пролетом 6м, масса 1м до 0,1т из стали марки ВСТЗК12-I 273-7,1,01	т	0,04	265,93	11	=	-	=
I77	CI21-I808 Т.ч. табл.3 п.10	То же, из стали марки ВСТЗПКС-2	т	10,33	285,12	2945	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		273+12, I.I, OI=285, 12							
I78	CI2I-1808 Т.ч.табл.3 п.6	То же, из стали марки ВСТЗПС6-I 273+I.I, OI	т	0,50	274,00	I37	=	-	=
I79	CI2I-1822 Т.ч.табл.3 п.5	Стоимость металлоконструкций упоров концевых из стали марки ВСТЗ КП2-I 265-7.I, OI	т	0,32	258,00	83	=	-	=
I80	CI2I-1823 Т.ч.табл.3 п.6	Стоимость металлоконструкций деталей крепления из стали марки ВСТЗПС6-I 464+I.I, OI=465, OI	т	I,72	465,00	800	=	-	=
I81	E9-98 ЭСНЗ-2	Монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам типа КР	м	I28,00	I2,40	I587	= 69I	3I4	<u>377</u> II8
I82	CI2I-1824	Тормозные конструкции подкрановых балок рельс крановые I	т	7,03	226,00	I589	=	-	=
I83	E9-40 ЭСН6-I	Монтаж монорельсовых путей из двутавра	м	76,20	3,68	280	= 257	56	<u>20I</u> 70
I84	CI2I-1825 Т.ч.табл.3 п.8	Стоимость металлоконструкций монорельсовых путей пролетом 6м из двутавров из стали ВСТЗСП5-2 239+I9, I, OI	т	I,73	258,00	446	=	-	=
I85	E9-5I ЭСН8-I	Монтаж стоек подпорноразделительных стенок	т	25,62	I9,20	492	= 388	I54	<u>234</u> 88
I86	CI2I-I780 Т.ч. табл.3п. I	Стоимость металлоконструкций стоек из двутавров с параллельными гранями полок из стали марки ВСТЗКП2 278-8.I, OI	т	25,62	270,00	69I7	=	-	=
I87	E9-46 ЭСН7-I	Монтаж лестниц с ограждением	т	2,6I	58,00	I5I	= I20	36	<u>84</u> 3I
I88	CI2I-I975 Т.ч.табл.3 п. I	Стоимость металлоконструкций лестниц из стали ВСТЗКП2 с деталями крепления 358-8.I, OI	т	3,04	350,00	I064	=	-	=
I89	CI2I-I98I Т.ч.табл.3 п. I	Стоимость металлоконструкций ограждений из стали ВСТЗКП2 327-8.I, OI	т	I,II	3I9,00	354	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I90	E9-47 ЭСН7-2	Монтаж площадок с настилом и ограждением	т	2,95	46,80	138	$\frac{-}{108}$	56	$\frac{52}{16}$
I91	СИ21-1979 Т.ч.табл.3 п.1	Стоимость металлоконструкций площадок с настилом из стали марки ВСТЗКП2 с деталями крепления 326-8.1,01	т	2,19	318,00	696	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I92	СИ21-1981 Т.ч.табл.3 п.1	Стоимость металлоконструкций ограждений из стали марки ВСТЗКП2 327-8.1,01	т	0,76	319,00	242	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I93	E9-51 ЭСН8-1	Монтаж стоек рабочих площадок	т	3,63	19,20	70	$\frac{-}{55}$	22	$\frac{33}{12}$
I94	СИ21-1943 Т.ч.табл.3 п.8	Стоимость металлоконструкций стоек из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1м до 0,1т из стали марки ВСТЗСП5-2 292+19.1,01	т	3,47	311,00	1079	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I95	СИ21-1943 Т.ч.табл.3 п.1	То же, из стали марки ВСТЗКП2 292-8.1,01	т	0,16	284,00	45	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I96	E9-88 ЭСН11-7	Монтаж связей рабочих площадок	т	1,55	41,30	64	$\frac{-}{42}$	24	$\frac{18}{7}$
I97	СИ21-1912 Т.ч.табл.3 п.8	Элементы связей линейные из одиночных уголков 2 из стали ВСТЗСП5-2 225+19.1,01	т	1,51	244,00	368	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I98	СИ21-1912 Т.ч.табл.3 п.8	То же, из стали марки ВСТЗКП2 225-8.1,01	т	0,04	217,00	9	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
I99	E9-132 ЭСН20-1	Монтаж бункеров	т	7,17	67,10	481	$\frac{-}{412}$	194	$\frac{218}{71}$
200	СИ21-1987 Т.ч.табл.3 п.8	Стоимость металлоконструкций бункеров из стали ВСТЗСП5-2 297+19.1,01	т	7,17	316,00	2266	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
201	E9-48 ЭСН7-3	Монтаж балок, решеток и настилов рабочих площадок	т	6,39	35,50	227	$\frac{-}{149}$	58	$\frac{91}{34}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
202	CI2I-I964 Т.ч.табл.3 п.8	Стоимость металлоконструкций балок, решеток и настилов рабочих площадок из стали ВСТЗСП5-2 248+19.1,01	т	4,25	268,00	1139	—	—	—
203	CI2I-I964 Т.ч.табл.3 п.1	То же, из стали ВСТЗСП2 248-8.1,01	т	2,12	240,00	509	—	—	—
204	CI2I-I964 Т.ч.табл.3 п.1	То же, из стали марки ВСТЗСП5 248+13.1,01	т	0,02	261,00	5	—	—	—
205	Е9-33 ЭСН4-10	Монтаж фахверка	т	7,39	43,00	318	— 227	93	134 49
206	CI2I-I790	Стоимость металлоконструкций фахверка	т	7,39	299,00	2210	—	—	—
Всего по разделу УП					руб	31928	— 2861	1189	1672 583
В том числе:									
Стоимость металломонтажных работ					руб	27220			
Материалы					руб	1449			
Эксплуатация машин					руб	1089			
Заработная плата машинистов					руб	583			
Основная заработная плата					руб	1189			
Всего заработная плата					руб	1772			
Стоимость материалов и конструкций					руб	22914			
Накладные расходы					руб	2342			
Плановые накопления					руб	2366			
Всего, стоимость металломонтажных работ					руб	31928			
<u>УШ. К р о в л я</u>									
207	Е10-23 ЭСН3-6	Устройство карнизов	м2	12,10	3,04	37	— 10	10	—
208	Е12-37 ЭСН1-11	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от 12 до 24м на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике: из стеклорубероида С-РМ	100м2	8,08	347,00	2804	— 450	360	90 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	Е12-42 ЭСН1-2-1	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий с фонарями зданий без фонарей шириной от 12 до 24м на битумной мастике из двух слоев стеклорубероида С-РМ с защитным слоем из стеклорубероида С-РК	100м2	14,28	303,00	4327	$\frac{-}{557}$	440	$\frac{117}{35}$
210	Е12-112 ЭСН1-5-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий без фонарей шириной не более 24м на битумной мастике из трех слоев стеклорубероида РМ-350 с защитным слоем: из стеклорубероида С-РК	100м2	0,53	252,00	134	$\frac{-}{23}$	17	$\frac{6}{2}$
211	Е12-129 ЭСН2-5	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий без фонарей шириной не более 24м на битумной мастике с защитным слоем на битумной антисептированной мастике: из стеклорубероида С-РМ	100м2	1,27	402,00	512	$\frac{-}{82}$	64	$\frac{18}{5}$
212	Е12-283 ЭСН8-8	Ограждение кровли перилами	100м	1,32	107,00	141	$\frac{-}{8}$	8	$\frac{-}{-}$
Всего по разделу УИ					руб	10008	$\frac{-}{1130}$	899	$\frac{231}{69}$
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ					руб	7955			
Материалы					руб	6827			
Эксплуатация машин					руб	162			
Заработная плата машинистов					руб	69			
Основная заработная плата					руб	899			
Всего заработная плата					руб	968			
Накладные расходы					руб	1313			
Плановые накопления					руб	740			
Всего, стоимость общестроительных работ					руб	10008			
<u>IX. 0 к н а</u>									
213	Е10-91 ЭСН16-3	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными переплетами в стенах промышленных зданий высотой проема 2,415м	м2	177,84	2,77	493	$\frac{-}{189}$	98	$\frac{91}{27}$
214	С122-144 Применит. Пр-нт 07-27-01 Прилож. I п. 99	Стоимость оконных блоков марки ОПА30-12ВЛ1 Шифр 218-80 трехстворных площадью 3,42м2, окрашенных масляной краской за 2 раза 8,53+1,5.0,37	м2	177,84	9,09	1617	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	Е10-89 ЭСН16-1	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными переплетами в стенах промышленных зданий высотой проема 1,215м	м2	6,84	3,15	22	$\frac{-}{7}$	4	$\frac{3}{1}$
216	С122-144 Применит. Пр-нт 07-27-01 Прилож. I п. 99	Стоимость оконных блоков марки СПАЗО-12В шифр 218-80, окрашенных масляной краской за 2 раза 8,53+1,5.0,37	м2	6,84	9,09	62	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
217	Е10-88 ЭСН15-2	Установка приборов оконных	шт	54,00	0,24	13	$\frac{-}{13}$	13	$\frac{-}{-}$
218	С111-439	Стоимость приборов для одинарных трехстворных блоков	компл	54,00	3,87	209	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
219	Е15-747 ЭСН202-1	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий, установленных в коробки, оконным 3 мм стеклом	100м2	1,85	222,00	410	$\frac{-}{26}$	25	$\frac{1}{-}$
220	С10-210 ЭСН39-4	Пропитка оконных блоков	10м2	18,47	8,29	153	$\frac{-}{15}$	15	$\frac{-}{-}$
Всего по разделу IX					руб	3747	$\frac{-}{250}$	155	$\frac{95}{28}$

В том числе:

Стоимость общестроительных работ	руб	2979
Материалы	руб	839
Эксплуатация машин	руб	67
Заработная плата машинистов	руб	28
Основная заработная плата	руб	155
Всего заработная плата	руб	183
Стоимость материалов и конструкций	руб	1888
Накладные расходы	руб	491
Плановые накопления	руб	277
Всего, стоимость общестроительных работ	руб	3747

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Х. Д в е р и</u>									
221	Е10-105 ЭСН20-10	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	6,18	1,45	9	$\frac{5}{5}$	3	$\frac{2}{1}$
222	Е10-106 ЭСН20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	5,44	1,19	6	$\frac{4}{4}$	3	$\frac{1}{1}$
223	Е10-140 ЭСН26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3м2	м2	6,18	1,34	8	$\frac{1}{1}$	1	$\frac{1}{1}$
224	Е10-141 ЭСН26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема более 3м2	м2	5,44	0,95	5	$\frac{1}{1}$	1	$\frac{1}{1}$
225	С122-280 Пр-нт 07-27-01 Прилож. I п.228	Стоимость дверных блоков марки Д-56, ГОСТ 4624-69, окрашенных масляной краской за 2 раза 16,8+2,06.0,37	м2	6,18	17,56	109	$\frac{1}{1}$	-	$\frac{1}{1}$
226	С122-282 Пр-нт 07-27-01 Прилож. I п.230	То же, марки Д-50 15,6+1,07.0,37	м2	5,44	16,33	89	$\frac{1}{1}$	-	$\frac{1}{1}$
227	С111-446-1	Стоимость приборов дверных для наружных однопольных дверей	компл	3,00	6,73	20	$\frac{1}{1}$	-	$\frac{1}{1}$
228	С111-447-1	То же, для двупольных дверей	компл	1,00	8,94	9	$\frac{1}{1}$	-	$\frac{1}{1}$
229	С10-210 ЭСН39-1	Пропитка дверных блоков антипиренами	10м2	1,16	8,29	10	$\frac{1}{1}$	1	$\frac{1}{1}$
Всего по разделу X					руб	333	$\frac{12}{12}$	9	$\frac{3}{1}$
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ					руб	265			
Материалы					руб	25			
Эксплуатация машин					руб	2			
Заработная плата машинистов					руб	1			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Основная заработная плата			руб	9			
		Всего заработная плата			руб	10			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	227			
		Накладные расходы			руб	43			
		Плановые накопления			руб	25			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	333			
<u>XI. В о р о т а</u>									
230	Е9-49 ЭСН7-4	Монтаж металлических распашных складчатых с ручным открыванием ворот	т	4,94	103,00	509	- 384	III	273 77
231	СИ21-1969	Стоимость металлоконструкций ворот	т	4,13	287,00	1185	-	-	-
232	СИИ-525	Стоимость оцинкованной листовой стали	т	0,81	294,00	238	-	-	-
233	СИИ-356	Стоимость прокладки из резины-пластины	кг	39,41	0,61	24	-	-	-
234	СИИ-365	Стоимость резины губчатой	кг	17,80	1,00	18	-	-	-
235	СИИ-363	Стоимость резиновых изделий	кг	20,09	1,62	33	-	-	-
Всего по разделу XI					руб	2380	- 384	III	273 77
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ					руб	313			
Стоимость материалов и конструкций					руб	313			
Накладные расходы					руб	51			
Плановые накопления					руб	29			
Всего, стоимость общестроительных работ					руб	393			
Стоимость металломонтажных работ					руб	1694			
Материалы					руб	125			
Эксплуатация машин					руб	196			
Заработная плата машинистов					руб	77			
Основная заработная плата					руб	III			
Всего заработная плата					руб	188			
Стоимость материалов и конструкций					руб	1185			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Накладные расходы Плановые накопления Всего, стоимость металломонтажных работ						руб руб руб	I46 I47 I987		
ХП. П о л е									
Тип I									
236	ЕП-2 ЭСН-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	16,24	43,30	703	$\frac{-}{74}$	58	$\frac{16}{5}$
237	ЕП-II ЭСН-II СДМ-II-19 п.1-15 Т.ч.п.2.4 табл.3.4 п.2.6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-300, толщиной 250 мм на сульфатостойком портландцементе, 0,6 МПа 29,3+(32,1-26,3).+1,02+0,92+1,53+1,33	м3	406,00	39,00	15834	$\frac{-}{658}$	658	$\frac{-}{-}$
238	ЕП-55 ЭСН8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100м2	16,24	70,00	1137	$\frac{-}{176}$	160	$\frac{16}{5}$
239	ЕП-50 ЭСН9-I	Устройство покрытий из деревянных щитов толщиной 40 мм	м2	204,17	4,92	1005	$\frac{-}{130}$	102	$\frac{28}{8}$
Тип 3									
240	ЕП-79 ЭСН12-I ЭСН12-3	Устройство покрытий из кислотоупорного бетона толщиной 20 мм 478-II4,2	100м2	0,28	292,34	82	$\frac{-}{26}$	20	$\frac{6}{2}$
241	ЕП-78 ЭСН11-I2	Шлифовка бетонных металлоцементных покрытий	100м2	0,28	91,10	26	$\frac{-}{13}$	13	$\frac{-}{-}$
Тип 4									
242	ЕП-50 ЭСН9-I	Устройство покрытий из деревянных щитов толщиной 40 мм	м2	22,00	4,92	108	$\frac{-}{14}$	11	$\frac{3}{1}$
Тип 5									
243	ЕП-2 ЭСН-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,22	43,30	10	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
244	ЕП-II ЭСН-II СДМ Т.ч. п.2.4 табл.3.4 п.2.6	Устройство бетонной подготовки из бетона М-100, толщиной 100 мм на сульфатостойком портландцементе, 0,6 МПа	м3	2,20	34,00	75	$\frac{-}{4}$	4	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		29,3+0,92.2+1,53+1,33							
245	EII-69 ЭСН1-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	100м2	0,22	84,70	19	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$
246	EII-77 ЭСН11-II	Железнение цементных покрытий	100м2	0,22	9,83	2	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
247	E27-144 ЭСН34-6	Заливка швов в полах битумом	100м2	0,14	9,34	1	$\frac{-}{1}$	-	$\frac{1}{-}$
248	С111-41	Стоимость битума	т	0,57	44,40	25	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
Всего по разделу XII					руб	23941	$\frac{-}{1102}$	1032	$\frac{70}{21}$
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ					руб	19027			
Материалы					руб	17896			
Эксплуатация машин					руб	49			
Заработная плата машинистов					руб	21			
Основная заработная плата					руб	1032			
Всего заработная плата					руб	1053			
Стоимость материалов и конструкций					руб	25			
Накладные расходы					руб	3140			
Плановые накопления					руб	1774			
Всего, стоимость общестроительных работ					руб	23941			
<u>XIII. Отделочные работы</u>									
249	E15-509 ЭСН153-2	Известковая побелка стен	100м2	26,65	3,13	83	$\frac{-}{66}$	64	$\frac{2}{1}$
250	E15-509 ЭСН153-2	То же, потолков	100м2	41,76	3,13	68	$\frac{-}{53}$	52	$\frac{1}{-}$
251	E15-277 ЭСН56-1	Штукатурка оконных и дверных откосов	100м2	0,06	215,00	13	$\frac{-}{7}$	7	$\frac{-}{-}$
252	E15-210 ЭСН52-3	Штукатурка наружных оконных и дверных откосов	100м	0,31	34,60	11	$\frac{-}{5}$	5	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по разделу XIII					руб	220	$\frac{-}{131}$	128	$\frac{3}{1}$
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ					руб	175			
Материалы					руб	44			
Эксплуатация машин					руб	2			
Заработная плата машинистов					руб	1			
Основная заработная плата					руб	128			
Всего заработная плата					руб	129			
Накладные расходы					руб	29			
Плановые накопления					руб	16			
Всего, стоимость общестроительных работ					руб	220			
<u>XIV. Разные работы</u>									
253	E27-173 27-174 ЭСН43-1 ЭСН43-2	Устройство щебеночного основания толщиной 100 мм под отсыпку 230-9,06.2	100м2	2,04	212,48	433	$\frac{-}{44}$	29	$\frac{15}{4}$
254	E27-169 ЭСН42-1	Устройство асфальтобетонного покрытия отсыпки толщиной 3 см	100м2	2,04	158,00	318	$\frac{-}{17}$	17	$\frac{-}{-}$
255	E11-6 ЭСН1-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	3,60	16,00	58	$\frac{-}{11}$	7	$\frac{4}{1}$
256	E11-79 ЭСН12-1	Устройство пандусов из кислотоупорного бетона толщиной 50 мм	100м2	0,36	478,00	172	$\frac{-}{34}$	26	$\frac{8}{2}$
257	E11-81 ЭСН12-3	На каждые 10мм изменения толщины бетонного покрытия добавлять или исключать по расценке НР.79	100м2	0,36	114,00	41	$\frac{-}{8}$	6	$\frac{2}{1}$
Всего по разделу XIV					руб	1287	$\frac{-}{114}$	85	$\frac{29}{8}$
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ					руб	1022			
Материалы					руб	909			
Эксплуатация машин					руб	21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Заработная плата машинистов			руб	8			
		Основная заработная плата			руб	85			
		Всего заработная плата			руб	93			
		Накладные расходы			руб	170			
		Плановые накопления			руб	95			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	1287			
		Всего по надземной части:			руб	150923	-	6433	3793
							10226		1284
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	92304			
		Материалы			руб	39800			
		Эксплуатация машин			руб	1198			
		Заработная плата машинистов			руб	610			
		Основная заработная плата			руб	5091			
		Всего заработная плата			руб	5701			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	15429			
		Накладные расходы			руб	15227			
		Плановые накопления			руб	8599			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	116130			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	29579			
		Материалы			руб	1601			
		Эксплуатация машин			руб	1310			
		Заработная плата машинистов			руб	674			
		Основная заработная плата			руб	1328			
		Всего заработная плата			руб	2002			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	24669			
		Накладные расходы			руб	2545			
		Плановые накопления			руб	2571			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	34695			
		Стоимость сантехнических работ			руб	80			
		Материалы			руб	65			
		Эксплуатация машин			руб	1			
		Основная заработная плата			руб	14			
		Всего заработная плата			руб	14			
		Накладные расходы			руб	11			
		Плановые накопления			руб	7			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	98			
		Всего по смете:			руб	204356	-	8981	5441
		В том числе:					14422		1873
		Стоимость общестроительных работ			руб	134772			
		Материалы			руб	71225			
		Эксплуатация машин			руб	2257			

Заработная плата машинистов	руб	1199
Основная заработная плата	руб	7639
Всего заработная плата	руб	8838
Стоимость материалов и конструкций	руб	18708
Накладные расходы	руб	22233
Плановые накопления	руб	12558
Всего, стоимость общестроительных работ	руб	169563
Стоимость металломонтажных работ	руб	29579
Материалы	руб	1601
Эксплуатация машин	руб	1310
Заработная плата машинистов	руб	674
Основная заработная плата	руб	1328
Всего заработная плата	руб	2002
Стоимость материалов и конструкций	руб	24669
Накладные расходы	руб	2545
Плановые накопления	руб	2571
Всего, стоимость металломонтажных работ	руб	34695
Стоимость сантехнических работ	руб	80
Материалы	руб	65
Эксплуатация машин	руб	1
Основная заработная плата	руб	14
Всего заработная плата	руб	14
Накладные расходы	руб	11
Плановые накопления	руб	7
Всего, стоимость сантехнических работ	руб	98

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью
5 тыс.т с мостовым грейферным краном вариант с покрытием из
железобетонных ферм

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

Основание: Ал. I, ОВ I, ОВЗ
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость II,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I т.емкости 2,27 руб.
I м2 общей площади здания 7,31 руб.
I м3 объема здания 0,43 руб.

№ п/п	№ укрупнен- ных норм единичных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чис- той продук- ции прямые затраты	в том числе: основной заработной платы	эксплуата- ции машин в том числе: заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Санитарно-технические работы									
I	E20-715 ЭСН20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-III4-46 и 6,3-01 с электродвига- телем 4AI32M8	шт	2,00	245,00	490	- 13	12	I
2	Пр-нт I5-01 п.01-417	Вычесть эл/двигатель 4AI32M8 I25xI,07	шт	2,00	133,75	268	-	-	-
3	Пр-нт I5-01 п.01-41	Стоимость эл/двигателей 4AI6006 I70xI,07	шт	2,00	181,90	364	-	-	-
4	E20-777	Установка группы из 4-х циклонов	шт	1,00	55,70	56	-	48	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН29-4	6ЦН-II-630 массой до 3т					55		2
5	С130-1842	Стоимость группы из 4-х циклонов 6ЦН-II-630	шт	1,00	863,00	863	=	-	=
6	E20-698 ЭСН18-3	Установка постаментов под циклон	100кг	48,00	33,90	1627	125	II4	II 3
7	E20-777 ЭСН29-4	Установка группы из 4-х циклонов 7ЦН-II-630 массой до 3т	шт	1,00	55,70	56	55	48	7 2
8	С130-1842	Стоимость группы из 4 циклонов 7ЦН-II-630	шт	1,00	863,00	863	=	-	=
9	E20-698 ЭСН18-3	Установка постаментов под циклон	100кг	48,00	33,90	1627	125	II4	II 3
10	С130-515	Стоимость гибких вставок	м2	2,16	11,20	24	=	-	=
11	E20-8 ЭСН1-4	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм 710	м2	29,40	4,67	137	12	II	I -
12	E20-8 ЭСН1-4 Т.ч.п.3.1	То же, на высоте до 5м 4,67+0,39.0,06	м2	42,80	4,69	201	=	-	=
13	E20-8 ЭСН1-4 Т.ч.п.3.1	То же, на высоте до 8м 4,67+0,39.0,16	м2	21,40	4,73	101	=	-	=
14	E20-8 ЭСН1-4 Т.ч.п.3.1	То же, на высоте до 10м 4,67+0,39.0,23	м2	106,40	4,76	506	=	-	=
15	E20-7 ЭСН1-3	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром, мм до 630	м2	16,60	4,87	81	10	10	=
16	E20-7 ЭСН1-3 Т.ч.п.3.1	То же, на высоте до 5м 4,87+0,39.0,06	м2	11,90	4,91	58	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7	E20-7 ЭСНІ-3 Т.ч.п.3.І	То же, на высоте до 8м 4,87+0,58.0,16	м2	16,60	4,96	82	≡	-	≡
I8	E20-7 ЭСНІ-3 Т.ч.п.3.І	То же, на высоте до 10м 4,87+0,57.0,16	м2	88,00	4,96	436	≡	-	≡
I9	E20-7 ЭСНІ-3 Т.ч.п.3.І	То же, на высоте более 10м 4,87+0,58.0,32	м2	29,00	5,06	147	≡	-	≡
20	E20-6 ЭСНІ-2 Т.ч.п.3.І	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм 500 на высоте до 10м 4,84+0,67.0,23	м2	52,80	4,99	263	≡	-	≡
2I	E20-5 ЭСНІ-2 Т.ч.п.3.І	То же, толщ.0,6 мм диам.450 мм на высоте до 10м 4,69+0,67.0,23	м2	64,30	4,84	3II	≡	-	≡
22	E20-5 ЭСНІ-2 Т.ч.п.3.І	То же, диам.400 мм на высоте до 5м 4,69+0,67.0,06	м2	4,50	4,73	2I	≡	-	≡
23	E20-5 ЭСНІ-2 Т.ч.п.3.І	То же, на высоте до 8м 4,69+0,67.0,16	м2	9,00	4,80	43	≡	-	≡
24	E20-5 ЭСНІ-2 Т.ч.п.3.І	То же, на высоте до 10м 4,69+0,67.0,23	м2	33,40	4,84	162	≡	-	≡
25	E20-5 ЭСНІ-2 Т.ч.п.3.І	То же, на высоте до 5м диам.355 мм 4,69+0,67.0,06	м2	4,00	4,73	19	≡	-	≡
26	E20-5 ЭСНІ-2 Т.ч.п.3.І	То же, на высоте до 8м 4,69+0,67.0,16	м2	8,00	4,80	38	≡	-	≡
27	E20-5 ЭСНІ-2 Т.ч.п.3.І	То же, на высоте до 10м 4,69+0,67.0,23	м2	2,80	4,84	14	≡	-	≡

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	E20-696 ЭСН18-1	Установка креплений воздухопроводов	100кг	2,30	35,90	83	$\frac{-}{15}$	14	$\frac{1}{-}$
29	E20-525 ЭСН12-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 200	шт	1,00	8,31	8	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
30	E20-530 ЭСН12-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 710	шт	4,00	36,20	145	$\frac{-}{21}$	20	$\frac{1}{-}$
Всего по разделу I					руб	10316	$\frac{-}{433}$	393	$\frac{40}{10}$
В том числе:									
Стоимость сантехнических работ					руб	8558			
Материалы					руб	3874			
Эксплуатация машин					руб	30			
Заработная плата машинистов					руб	10			
Основная заработная плата					руб	393			
Всего заработная плата					руб	403			
Стоимость материалов и конструкций					руб	1750			
Пуск и регулировка					руб	23			
Накладные расходы					руб	971			
Плановые накопления					руб	764			
Всего, стоимость сантехнических работ					руб	10316			
II. Строительные работы									
31	E15-613 ЭСН164-7	Окраска воздухопроводов и вентиляционного оборудования масляной окраской за 2 раза	100м2	8,88	43,50	386	$\frac{-}{190}$	190	$\frac{-}{-}$
32	E13-120 ЭСН15-5	Покрывание металлических поверхностей грунтом ХС-069	100м2	9,35	19,90	186	$\frac{-}{21}$	19	$\frac{2}{1}$
33	E13-158 ЭСН18-11	Окраска поверхностей эмалями ХВ-785	100м2	9,35	14,80	138	$\frac{-}{10}$	9	$\frac{1}{-}$
34	E13-164 ЭСН 18-17	Окраска поверхностей лаками ХВ-784	100м2	9,35	10,40	97	$\frac{-}{10}$	9	$\frac{1}{-}$
Всего по разделу II					руб	1016	$\frac{-}{231}$	227	$\frac{4}{1}$

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В том числе:

Стоимость общестроительных работ
 Материалы
 Эксплуатация машин
 Заработная плата машинистов
 Основная заработная плата
 Всего заработная плата
 Накладные расходы
 Плановые накопления
 Всего, стоимость общестроительных работ

руб 807
 руб 575
 руб 3
 руб 1
 руб 227
 руб 228
 руб 134
 руб 75
 руб 1016

Всего по смете:

руб 11332

-
 664

620

44
 11

В том числе:

Стоимость общестроительных работ
 Материалы
 Эксплуатация машин
 Заработная плата машинистов
 Основная заработная плата
 Всего заработная плата
 Накладные расходы
 Плановые накопления
 Всего, стоимость общестроительных работ

руб 807
 руб 575
 руб 3
 руб 1
 руб 227
 руб 228
 руб 134
 руб 75
 руб 1016

Стоимость сантехнических работ
 Материалы
 Эксплуатация машин
 Заработная плата машинистов
 Основная заработная плата
 Всего заработная плата
 Стоимость материалов и конструкций
 Пуск и регулировка
 Накладные расходы
 Плановые накопления
 Всего, стоимость сантехнических работ

руб 8558
 руб 3874
 руб 30
 руб 10
 руб 393
 руб 403
 руб 1750
 руб 23
 руб 971
 руб 764
 руб 10316

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: Ал. IV, TX-I
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 38,11 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования 31,71 тыс.руб.

б) монтажных работ 6,40 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I т.емкости 7,62 руб.

I м2 общей площади здания 24,57 руб.

I м3 объема здания 1,44 руб.

№ п/п	Шифр и № позиций прейску- рантов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норматив- ной ус- ловно- чистой продук- ции прямые затраты	в том числе: основной заработ- ной платы	эксплуата- ции машин в том числе: заработной платой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Монтажные работы									
1	I906-0434	Кран грейферный массой 15150 кг	шт	1,00	11876,00	11876	-	-	-
2	ЦЗ-32-2	Кран мостовой электрический грейфер- ный, грузоподъемность 5т, пролет до 28,5 м	шт	1,00	686,00	686	<u>488</u>	395	<u>93</u> 31
3	ЦЗ-5224	Электромонтаж	шт	1,00	2291,45	2291	<u>461</u>	405	<u>56</u> -
4	ЦЗ-У-217 I шт	Сдача крана	т.грузоп.	3,20	8,96	29	<u>19</u>	10	<u>9</u> 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	I9-I4 П-06101	Конвейер ленточный ПКС-80 массой 540 кг	шт	3,00	635,00	1905	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
6	ЦЗ-304-I	Конвейер ленточный передвижной реверсивный с лентой шириной 800 мм, длина до 10 м	шт	3,00	117,00	351	$\frac{-}{325}$	255	$\frac{70}{31}$
7	I9I4-I7022	Затвор челюстной УСН47-30 массой 93 кг	шт	2,00	135,00	270	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
8	Ц16-2-2	То же	шт	2,00	20,80	42	$\frac{-}{37}$	17	$\frac{20}{8}$
9	I9I4-I7007	Машина для выгрузки слежавшихся грузов МВС-4 массой 3500 кг	шт	1,00	7155,00	7155	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
10	Ц24-62-2	Разгрузчик нерудных материалов из открытого подвижного состава, производительность 320 м3/ч	шт	1,00	661,00	661	$\frac{-}{624}$	408	$\frac{216}{78}$
11	2201-09045	Вибратор общего назначения ИВ-99 массой 14 кг	шт	6,00	28,00	168	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
12	Ц24-У-1220 шт 6	Вибратор ИВ-99 массой 14 кг 122.1,05 70.1,05	т	0,08	128,10	10	$\frac{-}{6}$	6	$\frac{-}{-}$
13	С121-1975- 2 шт	Лестница передвижная для открывания разгрузочных люков массой 300 кг	т	0,60	358,00	215	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
14	Е9-46	То же	т	0,60	58,00	35	$\frac{-}{27}$	8	$\frac{19}{7}$
15	I9-06 П-16029	Таль электрич. г/п 0,25т с ручным приводом механизма передвижения массой 74 кг	шт	2,00	250,00	500	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
16	ЦЗ-У-602 шт 12	Таль электрич. с ручным приводом массой 74 кг	т	0,15	145,95	22	$\frac{-}{13}$	11	$\frac{2}{2}$
17	ЦЗ-5601	Электромоток тали массой 74 кг	шт	2,00	50,82	102	$\frac{-}{35}$	32	$\frac{3}{3}$

B TOM WICK:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость оборудования			руб	29334			
		Запасные части			руб	586			
		Тара и упаковка			руб	300			
		Транспортные расходы			руб	905			
		Заготов.-складские расходы			руб	372			
		Комплектация			руб	210			
		Всего, стоимость оборудования			руб	31707			
		Стоимость монтажных работ			руб	4356			
		Материалы			руб	315			
		Эксплуатация машин			руб	318			
		Заработная плата машинистов			руб	172			
		Основная заработная плата			руб	1630			
		Всего заработная плата			руб	1802			
		Накладные расходы			руб	1304			
		Плановые накопления			руб	451			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	6111			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	250			
		Материалы			руб	7			
		Эксплуатация машин			руб	12			
		Заработная плата машинистов			руб	7			
		Основная заработная плата			руб	8			
		Всего заработная плата			руб	15			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	215			
		Накладные расходы			руб	21			
		Плановые накопления			руб	22			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	293			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

на приобретение и монтаж технологического трубопровода воздуховоснабжения

Основание: Ал. IV, ВС-I
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,56 тыс.руб.
в том числе:

а) оборудования 0,24 тыс.руб.

б) монтажных работ 0,32 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I т.емкости 0,11 руб.

I м2 общей площади здания 0,36 руб.

I м3 объема здания 0,02 руб.

№ пп	Шифр и № позиций преискурантов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			В том числе:	Эксплуатационные машины
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции	прямые затраты	Основной заработной платы	в том числе: заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I. Монтажные работы								
I	Цена завода 1501-01413	Компрессор У43102 с электродвигателем 4А112М4У3, массой 123 кг I35+84	шт	1,00	219,00	219	-	-	-	-
2	Ц7-I-I	Агрегат компрессорный вертикальный, угловой или у-образный, масса, т, 0,15	компл.	1,00	93,20	93	82	80	2	-
3	СП13-15	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-25 т-3,2	м	2,50	0,42	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		обыкновенные/неоцинкованные/диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-25 т-3,2							
4	Ц12-I-I	Трубопроводы из водопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от 15 мм до 50 мм	м	2,50	0,48	I	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$
5	С113-14	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные/неоцинкованные/диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-20 т-2,8	м	36,50	0,31	II	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
6	Ц12-I-I	Трубопроводы из водопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от 15 мм до 50 мм	м	36,50	0,48	18	$\frac{-}{17}$	16	$\frac{I}{-}$
7	23-07 П-10226 К-1,098	Вентиль 154812 diam. 25 мм 1,8.1,098	шт	1,00	1,98	2	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
8	Ц12-807-I	Вентили клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1МПа диаметр условного прохода 15-25мм	шт	1,00	0,75	I	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$
9	23-07 П-10226 К-1,098	Вентиль 154812 diam. 20 мм 1,5.1,098	шт	2,00	1,65	3	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
10	Ц12-807-I	Вентили клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1МПа диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	2,00	0,75	2	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$
11	С113-18	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные/неоцинкованные/диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-50 т-3,5	м	1,00	0,86	I	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
12	С121-2019 4шт	Опора подвижная ОПБ-2 diam. 20-25 мм массой 1 кг	т	0,10	356,00	36	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
13	Е9-153	То же	т	0,10	27,10	3	$\frac{4}{I}$	I	$\frac{-}{-}$
14	С517-2139 К-1,074	Рукав резиновый	м	8,00	1,34	II	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
15	С111-487	Угловая равнополочная сталь спокойная, 18СН, шириной полки 35-56мм	т	0,10	155,00	16	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	CI2I-I795 Int	Ящик для песка массой 45кг	т	0,05	271,00	14	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
17	ES-123	То же	т	0,05	45,00	2	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
Всего по разделу I					руб	554	$\frac{4}{105}$	102	$\frac{3}{1}$

В том числе:

Стоимость оборудования	руб	219
Тара и упаковка	руб	2
Транспортные расходы	руб	7
Заготов.-складские расходы	руб	3
Комплектация	руб	2
Всего, стоимость оборудования	руб	233
Стоимость монтажных работ	руб	160
Материалы	руб	12
Эксплуатация машин	руб	2
Заработная плата машинистов	руб	1
Основная заработная плата	руб	99
Всего заработная плата	руб	100
Стоимость материалов и конструкций	руб	45
Накладные расходы	руб	80
Плановые накопления	руб	18
Всего, стоимость монтажных работ	руб	258
Стоимость металломонтажных работ	руб	55
Материалы	руб	1
Основная заработная плата	руб	3
Всего заработная плата	руб	3
Стоимость материалов и конструкций	руб	50
Накладные расходы	руб	4
Накладные НУЧП	руб	1
Плановые накопления	руб	4
Плановые НУЧП	руб	1
Всего, стоимость металломонтажных работ	руб	63
Норматив. условно-чистая продукция	руб	4

II. Строительные работы

18	BI5-614	Масляная окраска белыми с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,02	60,50	I	$\frac{-}{1}$	I	$\frac{-}{-}$
----	---------	---	-------	------	-------	---	---------------	---	---------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	E26-69	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике	100м2	0,02	81,10	I	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
20	СIII-103 К-1,15	Изол гидроизоляционный	м2	1,93	0,47	I	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
Всего по разделу II					руб	3	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ					руб	3			
Материалы					руб	III			
Основная заработная плата					руб	III			
Всего заработная плата					руб	III			
Стоимость материалов и конструкций					руб	III			
Всего, стоимость общестроительных работ					руб	3			
Всего по смете:					руб	557	$\frac{4}{106}$	103	$\frac{3}{I}$
В том числе:									
Стоимость оборудования					руб	219			
Тара и упаковка					руб	2			
Транспортные расходы					руб	7			
Заготов.-складские расходы					руб	3			
Комплектация					руб	2			
Всего, стоимость оборудования					руб	233			
Стоимость монтажных работ					руб	160			
Материалы					руб	12			
Эксплуатация машин					руб	2			
Заработная плата машинистов					руб	I			
Основная заработная плата					руб	99			
Всего заработная плата					руб	100			
Стоимость материалов и конструкций					руб	45			
Накладные расходы					руб	80			
Плановые накопления					руб	18			
Всего, стоимость монтажных работ					руб	258			
Стоимость общестроительных работ					руб	3			
Материалы					руб	III			
Основная заработная плата					руб	III			
Всего заработная плата					руб	I			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений
вместимостью 5 тыс. т с мостовым грейферным краном. Вариант с
покрытием из железобетонных ферм.

на повышенный путь блочного типа длиной 72 м, высотой 2,5 м

Основание: т.п.50I-3 Ал. I, II, III
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 44,96 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I т.емкости 8,99 руб.

I м2 общей площади здания 28,99 руб.

I м3 объема здания 1,70 руб.

№ п/п	№ укрупн. сметных норм, единич. расценок, шифры норм, СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно- чистой продукции	В том числе:	
								Основной заработ- ной пла- ты	Эксплуата- ции машин в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПРЦ (м-ж.у.) вып. I кв. 3 Цена № 121 Цена № 122	Строительные работы Подземная часть 7960+1960x2=11880	I повышен- ный путь	I	11880	11880	-	-	-
2	---	Надземная часть 15100+2700x2x20500	"	I	20500	20500	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	32380	-	-	-
		Работы не учтенные прейскурантом							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений
емкостью 5 тыс. т с мостовым грейферным краном. Вариант с
покрытием из железобетонных ферм

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: Ал. I ЭМ I-6
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,89 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования 0,29 тыс.руб.

б) монтажных работ 2,57 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I т.емкости 0,58 руб.

I м2 общей площади здания 1,86 руб.

I м3 объема здания 0,11 руб.

№ п/п	Шифр и № позиций прейску- рантов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норматив- ной услов- но-чистой продукции прямые затраты	В том числе: Основной заработ- ной плати	Эксплуата- ция машин в том числе: заработной плати
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Монтажные работы									
1	П8-610-2	Ящик с понижающим трансформатором масса до 12 кг	100шт	0,06	179,00	11	6	6	-
2	ПСКИЗ-84 п.2-563	Установка и подготовка к включению шкафа распределительного силового типа ПРСИ-20УЗ	шт	1,00	22,20	22	7	6	1
3	ПСКИЗ-84 п.2-567	То же, типа ПРСИ-24УЗ	шт	1,00	30,80	31	13	12	1
4	П8-521-10	Ящик с трехполюсным рубильником и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100А	шт	3,00	4,18	13	5	5	-
5	П8-521-4	Ящик с двухполюсным рубильником и предохранителями, устанавливаемый конструкции на на стене или колонне на ток до 100А	шт	4,00	3,50	14	$\frac{-}{6}$	6	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	П8-529-10	Кнопка управления или пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов до 3 на конструкции на стене или колонне	шт	2,00	3,91	8	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$
7	П8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	2,00	1,99	4	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
8	П8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6	шт	2,00	2,43	5	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$
9	П8-84-1	Аппарат, количество подключаемых концов до 2	шт	2,00	0,38	1	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
10	ПКАльку- ляция 1	Установка и подготовка к включению сборного распределительного устройства РУС5104-13А0Г	шт	2,00	2,23	4	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
11	ПСКПЗ-84 П.1-200	Ящик ЯЩП-2-25У2 на стене	шт	1,00	24,40	24	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
12	ПСКПЗ-84 П.1-201	Ящик ЯЩП-3-25 на стене	шт	3,00	25,00	75	$\frac{-}{4}$	4	$\frac{-}{-}$
13	ПСКПЗ-84 П.1-203	Ящик ЯЩП-3-63У2 на стене	шт	1,00	29,30	29	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
14	П8-397-1	Лоток металлический по установленным конструкциям ширина лотка до 200 мм	т	0,08	108,00	9	$\frac{-}{6}$	3	$\frac{3}{1}$
15	П8-405-2	Конструкция металлическая сварная	т	0,03	395,00	12	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
16	П8-91-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,02	377,00	8	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
17	ПЦ1-582-3	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до: 32	шт	2,00	1,47	3	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
18	ПЦ1-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до: 16	шт	1,00	1,04	1	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Ц8-416-1	Кабели по установленным конструкциям или лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечение до 10 мм ²	100м	0,50	37,50	19	$\frac{-}{18}$	6	$\frac{12}{4}$
20	Ц8-148-1	Кабель до 35кв, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением в местах изменения трассы, масса 1м до: 2кг	100м	1,00	12,90	13	$\frac{-}{7}$	7	$\frac{-}{-}$
21	Ц8-146-1	Кабель до 35 кв, по с креплением накладными скобами, масса 1м до: 3 кг	100м	4,66	48,00	224	$\frac{-}{144}$	85	$\frac{59}{19}$
22	Ц8-400-1	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 10мм ²	100м	2,38	60,80	145	$\frac{-}{110}$	56	$\frac{54}{20}$
23	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 16мм ²	100м	0,09	68,00	6	$\frac{-}{5}$	2	$\frac{3}{1}$
24	Ц8-409-3	Затяжка кабеля в трубу суммарным сеч. до 16 кв.мм	100м	0,18	9,29	2	$\frac{-}{2}$	1	$\frac{1}{-}$
25	Ц8-505-1	Токоподвод гибкий каретками на тросе	10м	7,00	18,90	132	$\frac{-}{31}$	28	$\frac{3}{1}$
26	Ц8-505-2	Токоподвод гибкий роликами или кольцами на тросе	10м	2,00	11,60	23	$\frac{-}{5}$	5	$\frac{-}{-}$
27	Ц8-141-1	Кабель до 35 кв. в готовых траншеях без покрытий, масса 1м, кг, до: 3	100м	1,20	12,50	15	$\frac{-}{10}$	7	$\frac{3}{1}$
28	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100м	0,70	9,57	7	$\frac{-}{7}$	2	$\frac{5}{2}$
29	Ц8-142-2	На каждый последующий	100м	0,50	3,08	2	$\frac{-}{2}$	1	$\frac{1}{-}$
30	К1-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копанье ям глубиной до 1,5м грунт 2 группы	100м ³	0,23	74,50	17	$\frac{-}{17}$	17	$\frac{-}{-}$
31	К1-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	100м ³	0,21	46,00	10	$\frac{-}{10}$	10	$\frac{-}{-}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	ЕІ-ІІ32	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом грунт 2 группы	100м2	0,10	7,15	1	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
33	П8-4І7-І	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм	100м	0,80	34,80	28	$\frac{-}{22}$	12	$\frac{10}{3}$
34	П8-4І7-3	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 50мм	100м	0,05	59,50	3	$\frac{-}{2}$	1	$\frac{1}{-}$
35	П8-4І8-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм	100м	0,40	7,24	3	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
36	П8-409-І	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2	100м	1,25	4,88	6	$\frac{-}{6}$	3	$\frac{3}{1}$
37	П8-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 35мм2	100м	0,05	12,30	1	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
38	П8-409-ІІ	За каждый последующий провод, сечение до: 2,5 мм2	100м	1,25	1,21	2	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
39	П8-409-І3	За каждый последующий провод, сечение до: 16мм2	100м	0,10	2,53	1	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
40	П8-409-І4	За каждый последующий провод, сечение до: 35мм2	100м	0,15	2,88	1	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
41	П8-І69-І	Присоединение жил проводов и кабелей сечение до: 2,5 мм2	100шт	0,52	5,69	3	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$
42	П8-І69-2	Присоединение жил проводов и кабелей сечение до: 6мм2	100шт	0,04	6,30	1	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
43	П8-І69-3	Присоединение жил проводов и кабелей сечение до: 16мм2	100шт	0,14	12,60	2	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
44	П8-І69-4	Присоединение жил проводов и кабелей сечение до: 35 мм2	100шт	0,06	16,60	1	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	П8-156-8	Заделка для кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сечение мм ² до 2,5 с количеством жил до 7	шт	16,00	0,68	II	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$
46	СИ51-1075	кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм ² : 2х2,5	1000м	0,10	166,00	17	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
47	П8-156-9	Заделка для кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сечение мм ² до 2,5 с количеством жил до 37	шт	4,00	0,85	3	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$
48	П8-155-1	Заделки концевые эпоксидные для кабеля напряжением до 10 кв сечение до 150мм ²	шт	20,00	2,21	44	$\frac{-}{43}$	43	$\frac{-}{-}$
49	П8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечение 100 мм ²	100м	0,10	56,10	6	$\frac{-}{I}$	I	$\frac{-}{-}$
50	П8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечение 160 мм ²	100м	0,50	64,20	32	$\frac{-}{8}$	7	$\frac{-}{I}$
51	П8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 12 мм	100м	0,25	58,80	15	$\frac{-}{4}$	4	$\frac{-}{-}$
52	П8-481-19	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса, до: 0,1т	шт	2,00	1,38	3	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
53	П8-481-20	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса, до: 0,25т	шт	2,00	2,04	4	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$
Всего по разделу I					руб	1492	$\frac{-}{538}$	377	$\frac{161}{53}$
В том числе:									
Стоимость монтажных работ					руб	1049			
Материал					руб	362			
Эксплуатация машин					руб	108			
Заработная плата машинистов					руб	53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Основная заработная плата			руб	349			
		Всего заработная плата			руб	402			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	17			
		Накладные расходы			руб	302			
		Плановые накопления			руб	105			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	1456			
		Стоимость общестроительных работ			руб	28			
		Основная заработная плата			руб	28			
		Всего заработная плата			руб	28			
		Накладные расходы			руб	5			
		Плановые накопления			руб	3			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	36			
		<u>II. Оборудование</u>							
54	СКПЗ-84 П2-563	Шкаф распределительный силовой ШРСИ-20УЗ	шт	1,00	53,45	53	÷	-	÷
55	СКПЗ-84 П2-567	То же, ШРСИ-24УЗ	шт	1,00	78,04	78	÷	-	÷
56	Кальку- ляция I	Сборное распределительное устройство РУС5104-13А0Г	шт	2,00	53,45	107	÷	-	÷
57	I504-I8I58	Пост управления кнопочный взрывозащищенный и рудничный КУ-90, 380В частотой 50-60Гц, 220В, количество кнопочных элементов 2, количество вводов 2 КУ-92В3Т4-ВТУ I6-526.20I-75	шт	2,00	7,80	16	÷	-	÷
58	I5-04 П18-I2I П18-I26 П18-I30	Пост управления ПКUI5-I9I4I	шт	2,00	11,92	24	÷	-	÷
59	I5-04 I97II П18-II6 K-0,99I Справ.6	Пост управления ПKE-222-3УЗ	шт	2,00	4,23	8	÷	-	÷
		Всего по разделу II			руб	286	÷	-	÷
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	286			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего, стоимость оборудования					руб	286			
<u>III. Материалы, не учтенные ценником</u>									
60	I504-2068	Рубильник РИ6-30220-54У1	шт	4,00	5,83	23	==	-	==
61	I504-2069	Рубильники РИ6-303-20-32У3	шт	3,00	7,13	21	==	-	==
62	I602-50120	Звонок громкого боя переменного тока МЗ-ИТУ 25-05-1045-76	шт	2,00	3,57	7	==	-	==
63	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	6,00	13,70	82	==	-	==
64	24-05 Доп.15 п.1-1330	Лотки НЛ5-П2У3	шт	14,00	1,02	14	==	-	==
65	24-05 Доп.15 п.1-1331	То же, НЛ10-П2У3	шт	14,00	1,18	17	==	-	==
66	24-05 Доп.2 п.1-1044	Коробки клеммные У615АУ2	шт	2,00	12,02	24	==	-	==
67	24-05 Доп.2 п.1-1043	Коробки клеммные У/4АУ2	шт	1,00	7,30	7	==	-	==
68	I5-09 Таб.3-038 Примеч.3 К=1,3	Кабель марки АВВГ-660В СЧ 4.2,5 кв.мм	1000м	0,32	248,85	80	==	-	==
69	I5-09 таб.3-038 примеч.2 К=1,2	То же, 3.4+1.2,5 кв.мм	1000м	0,02	270,24	4	==	-	==
70	I5-09 Таб.3-038 Примеч.2 К=1,2	То же, сеч.3.6+1.4 кв.мм	1000м	0,25	331,04	83	==	-	==

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	I5-09 таб.3-038 примеч.2 к=1,2	То же, сеч.3.25+1.6 мм ²	1000м	0,10	817,47	82	≡	-	≡
72	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм ² : 2,5	1000м	0,25	22,00	6	≡	-	≡
73	CI52-I70	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм ² : 16	1000м	0,01	94,70	1	≡	-	≡
74	CI52-I71	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм ² : 25	1000м	0,02	138,00	3	≡	-	≡
75	CI51-I526	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке, марки КРПТ, с числом жил и сечением, мм ² : 2х1,5	1000м	0,02	174,00	3	≡	-	≡
76	CI51-I540	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке, марки КРПТ, с числом жил и сечением, мм ² : 3х1,5	1000м	0,02	210,00	4	≡	-	≡
77	I5-09 таб.4-005 примеч.3 к=1,3	Кабель марки КРПТ сеч.4.2,5 кв.мм	1000м	0,05	347,88	16	≡	-	≡
78	I5-09 таб.4-005 примеч.2 к=1,2	То же, сеч.3.10+1.6 кв.мм	1000м	0,02	903,15	18	≡	-	≡
79	I5-09 таб.4-005 примеч.2 к=1,2	То же, сеч.3.25+1.10 кв.мм	1000м	0,07	2067,21	145	≡	-	≡
80	CI51-2281	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм ² : 5х2,5	1000м	0,07	211,00	14	≡	-	≡

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	CI51-2283	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм ² : 10х2,5	1000м	0,15	367,00	55	—	—	—
82	2405-1506	Муфты концевые ККР-5 УЗТУ36-2043-77	компл	20,00	4,77	95	—	—	—
83	2405-1534	Муфты концевые внутренней установки ПКВЭ-1-ТТУ16-538.284-76, ИЗМ. НР1 79	компл	20,00	9,81	196	—	—	—
84	CI56-80	Коробка протяжная У994У3	шт	9,00	0,66	6	—	—	—
85	CI13-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-76, Т25.1, 6мм	м	10,00	0,32	3	—	—	—
86	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25	10м	4,00	1,51	6	—	—	—
87	05-03 П8-0087	Трубы винилпластовые наружным диам. 25мм	м	80,00	0,19	15	—	—	—
88	05-03 П8-0090	То же, наружный диам. 50 мм	м	5,00	0,46	2	—	—	—
Всего по разделу III					руб	III3	—	—	—
В том числе:									
Стоимость монтажных работ					руб	1032			
Стоимость материалов и конструкций					руб	1032			
Плановые накопления					руб	81			
Всего, стоимость монтажных работ					руб	III3			
Всего по смете:					руб	2891	—	377	161
							538		53
В том числе:									
Стоимость оборудования					руб	286			
Всего, стоимость оборудования					руб	286			

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стоимость монтажных работ	руб	2081
Материалы	руб	362
Эксплуатация машин	руб	108
Заработная плата машинистов	руб	53
Основная заработная плата	руб	349
Всего заработная плата	руб	402
Стоимость материалов и конструкций	руб	1049
Накладные расходы	руб	302
Плановые накопления	руб	186
Всего, стоимость монтажных работ	руб	2569
Стоимость общестроительных работ	руб	28
Основная заработная плата	руб	28
Всего заработная плата	руб	28
Накладные расходы	руб	5
Плановые накопления	руб	3
Всего, стоимость общестроительных работ	руб	36

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-6

стоимости оборудования и монтажа сборного распределительного
устройства РУС 5104-13А0Г

Составлена в ценах 1984г.

№ п/п	Шифр	Наименование работ	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Сметная стоимость, руб.					Общая стоимость в руб.				
					Единицы в руб.									
					Обору- дование	Завод- ского монта- ного (изго- товле- ния)	Монтажных работ		Всего	Обору- дование	Завод- ского монта- ного (изго- товле- ния)	Монтажных работ		Всего
							В том числе	Основ- ной заработ- ной платы				В том числе:	Эксплуа- тация машин в том числе: заработ- ной платы	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	I5-I7 п. I-290 8-573-6	Металлоконструкция ящика размером 250х500х х250 мм	шт	I	-	32,5	I,08	0,66	<u>0,16</u> 0,03	-	32,5	I,08	0,66	<u>0,16</u> 0,03
2	I5-04 п. 04-018 I5-I7 п. I-386 8-574-44	Пускатель магнитный типа ПАЕ-312	шт	I	I3,3	4,2	I,15	0,55	-	I3,3	4,2	I,15	0,55	-
Итого:			руб	-	-	-	-	-	-	I3,3	36,7	2,23	I,2I	<u>0,16</u> 0,03
Всего:			руб	-	-	-	-	-	-	50,0	-	2,23	I,2I	<u>0,16</u> 0,03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью
5 тыс.т с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из
железобетонных ферм

на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: Ал. I 30 I+3
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 1,85 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования - тыс.руб.

б) монтажных работ 1,85 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I т.емкости 0,38 руб.

I м2 общей площади здания 1,19 руб.

I м3 объема здания 0,07 руб.

№	Шифр и № позиций прейску- рантов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно- чистой продукции прямые затраты	В том числе: Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин в том числе: заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Монтажные работы									
1	ЦБ-610-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до 12 кг	100шт	0,02	179,00	4	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
2	ЦБ-522-1	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	шт	6,00	2,60	16	$\frac{-}{8}$	8	$\frac{-}{-}$
3	ЦСКПЗ-84 п.1-256	Ящик ЯРП-20 на стене	шт	1,00	8,82	9	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
4	ЦБ-594-1	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах и стойках	100шт	0,38	278,00	106	$\frac{-}{44}$	22	$\frac{22}{7}$
5	ЦБ-604-1	Светильники настенные	100шт	0,02	92,40	2	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Ц8-619-1	Светильник для ламп накаливания устанавливаемый на железобетонных балках на трубчатом подвесе длиной до 1600мм	100шт	0,06	321,00	19	$\frac{-}{7}$	4	$\frac{3}{1}$
7	Ц8-619-2	Светильник для ламп накаливания устанавливаемый на железобетонных балках на трубчатом подвесе длиной до 2500мм	100шт	0,02	391,00	8	$\frac{-}{2}$	1	$\frac{1}{-}$
8	Ц8-599-1	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2	100шт	0,02	127,00	3	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
9	Ц8-91-4	Стойки К120У3	т	0,11	377,00	41	$\frac{-}{4}$	4	$\frac{-}{-}$
10	Ц8-591-3	Выключатель герметический и полугерметический	100шт	0,20	49,80	10	$\frac{-}{8}$	8	$\frac{-}{-}$
11	Ц8-591-1	Выключатель для открытой проводки	100шт	0,04	23,80	1	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
12	Ц8-591-8	Розетка штепсельная, герметическая и полугерметическая	100шт	0,27	30,00	8	$\frac{-}{5}$	5	$\frac{-}{-}$
13	Ц8-402-1	Провода марок ППВ АППВ при открытой проводке	100м	0,90	16,50	15	$\frac{-}{11}$	7	$\frac{4}{1}$
14	Ц8-399-1	Провод в лотках или коробах суммарное сечение до 35 мм ²	100м	0,48	7,97	4	$\frac{-}{4}$	1	$\frac{3}{1}$
15	Ц8-396-7	Кабели сечением до 10мм ² в помещениях с нормальной средой до трех кабелей на одном тресе	100м	4,61	86,10	397	$\frac{-}{156}$	58	$\frac{98}{31}$
16	Ц8-400-1	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 10 мм ²	100м	3,26	60,80	198	$\frac{-}{150}$	76	$\frac{74}{27}$
17	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 16мм ²	100м	0,40	68,00	27	$\frac{-}{22}$	10	$\frac{12}{4}$
18	Ц8-146-1	Кабель до 35 кв. по с креплением накладными скобами, масса 1м до: 3кг	100м	0,10	48,00	5	$\frac{-}{3}$	2	$\frac{1}{-}$
19	Ц8-153-21	Заделка для кабеля до 10 кв с пластмассовой изоляцией сечение до 16 мм ²	шт	2,00	1,33	3	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по разделу I					руб	1148	432	214	218 72
В том числе:									
Стоимость монтажных работ					руб	876			
Материалы					руб	437			
Эксплуатация машин					руб	146			
Заработная плата машинистов					руб	72			
Основная заработная плата					руб	214			
Всего заработная плата					руб	286			
Накладные расходы					руб	187			
Плановые накопления					руб	85			
Всего, стоимость монтажных работ					руб	1148			
<u>II. Материалы, не учтенные цеником</u>									
20	I505-II022	Трансформатор понижающий ОСОВ-0,25/220/12-У5-73	шт	1,00	11,52	12	==	-	==
21	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	1,00	13,70	14	==	-	==
22	CI54-29	Выключатели и переключатели защищенные, типа ПВ2-1056М1Б	шт	6,00	2,17	13	==	-	==
23	Цена завода ЗЭМИ	Светильник подвесной НСПД2.100/1Р54	шт	10,00	6,17	62	==	-	==
24	I5-07 Доп.3 п.1-175	Светильник НСП21-200-005-1Р53У3	шт	10,00	5,84	58	==	-	==
25	I5-07 1967г. доп.20 п.3-163 справ.6 К-1,033	Светильник настенный НБ005.60	шт	2,00	2,79	6	==	-	==
26	CI53-44	Светильники с диффузным отражателем УП-24-03У3	шт	26,00	8,13	211	==	-	==
27	I507-II45	Светильник подвесной ЛДОР-2х40-11У3М4	шт	2,00	17,85	36	==	-	==

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	CI53-23I	Лампы люминесцентные ЛБ40-4	10шт	0,40	7,20	3	≡	-	≡
29	CI53-265	Лампы Б220-230-60	10шт	0,70	0,99	1	≡	-	≡
30	CI53-276	Лампы Б220-230-100	10шт	0,80	1,08	1	≡	-	≡
31	I5I5-70II	Лампы с аргоновым наполнением в баллонах из прозрачного стекла Г 220-230-150	10шт	0,50	1,18	1	≡	-	≡
32	I5I5-70I6	Лампы с аргоновым наполнением в баллонах из прозрачного стекла Г 220-230-200	10шт	0,20	1,40	1	≡	-	≡
33	CI53-29I	Лампы Г220-230-500	10шт	2,70	2,56	7	≡	-	≡
34	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	10шт	0,40	1,42	1	≡	-	≡
35	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм ² : 2,5	1000м	0,09	22,00	2	≡	-	≡
36	CI 2-I86	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с гибкой медной жилой, марки ПВ2, сечением, мм ² : 2,5	1000м	0,14	51,00	7	≡	-	≡
37	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм ² : 2х2,5	1000м	0,30	166,00	50	≡	-	≡
38	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм ² : 3х2,5	1000м	0,09	191,00	17	≡	-	≡

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	CI5I-I076	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм ² : 2х4	1000м	0,14	190,00	26	≡	-	≡
40	CI5I-I092	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением: мм ² : 3х4	1000м	0,04	227,00	9	≡	-	≡
41	CI5I-I077	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм ² : 2х6	1000м	0,31	225,00	70	≡	-	≡
42	I5-09 таб.3-038 примеч.3 K=1,3	Кабель марки АВВГ-660В сеч.4,16 кв.мм	1000м	0,01	651,39	7	≡	-	≡
43	I5-04-01 П75	Выключатель 0-I-P44-II-6/220	шт	20,00	0,35	7	≡	-	≡
44	I504-6I60	Выключатель 0-I-I8-6/220	шт	4,00	0,43	2	≡	-	≡
45	CI54-I65	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-IP43-0I-IO/220	шт	22,00	0,70	15	≡	-	≡
46	CI54-I60	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-0-IP43-0I-IO/220V3	шт	5,00	0,38	2	≡	-	≡
47	CI54-I57	Вилка штепсельная типа ВШ-П-20-IP43-0I-IO-220	шт	22,00	0,18	4	≡	-	≡
Всего по разделу II					руб	697	≡	-	≡
В том числе:									
Стоимость монтажных работ					руб	645			
Стоимость материалов и конструкций					руб	644			
Плановые накопления					руб	52			

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего, стоимость монтажных работ

руб 697

Всего по смете:

руб 1845

-
432

214

218
72

В том числе:

Стоимость монтажных работ

руб 1521

Материалы

руб 437

Эксплуатация машин

руб 146

Заработная плата машинистов

руб 72

Основная заработная плата

руб 214

Всего заработная плата

руб 286

Стоимость материалов и конструкций

руб 644

Накладные расходы

руб 187

Плановые накопления

руб 137

Всего, стоимость монтажных работ

руб 1845

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью
5 тыс.т с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из
железобетонных ферм
на приобретение и монтаж связи

Основание: Ал. I, СС-I
Составлена в ценах 1964г.

Сметная стоимость 0,39 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,27 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,12 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I т.емкости 0,08 руб.
I м2 общей площади здания 0,25 руб.
I м3 объема здания 0,01 руб.

№ п/п	Шифр и № позиций прейску- рантов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измере- ния	Коли- ч ество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норматив- ной услов- но-чистой продукции прямые затраты	В том числе: Основной заработ- ной платы	Эксплуата- ции машин в том числе: заработной платой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Телефонизация									
I. Монтажные работы									
1	ЦТО-127-2	Аппарат телефонный настенный систем: ЦБ или АТС, или блокиратор	шт	1,00	0,46	1	-	-	-
2	ЦТО-54-12	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	100м	0,15	11,20	2	$\frac{-}{2}$	2	-
3	ЦТО-381-6	Коробка универсальная для сети провод- ного вещания	шт	1,00	2,42	2	2	2	-
Всего по разделу I			руб			8	4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Ц10-54-10	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: деревянной или оштукатуренной	100м	1,20	3,46	4	$\frac{-}{4}$	4	$\frac{-}{-}$
8	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям	100м	0,20	38,40	8	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$
9	Ц10-381-6	Коробки универсальные для сети проводного вещания	шт	4,00	2,42	10	$\frac{-}{9}$	9	$\frac{-}{-}$
10	Ц8-169-2	Присоединение жил проводов и кабелей сечение до: 6 мм ²	100шт	0,04	6,30	1	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
Всего по разделу IV					руб	94	$\frac{-}{43}$	43	$\frac{-}{-}$
В том числе:									
Стоимость монтажных работ					руб	52			
Материалы					руб	7			
Основная заработная плата					руб	43			
Всего заработная плата					руб	43			
Накладные расходы					руб	35			
Плановые накопления					руб	7			
Всего, стоимость монтажных работ					руб	94			
<u>У. Оборудование</u>									
11	I602-20036	Прибор громкоговорящей связи ПГС-02ТУ25.08.20-77	шт	1,00	22,13	22	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
12	I602-20025	Прибор громкоговорящей связи 9 ПГС-10ТУ 25-15-743-75	компл	3,00	72,16	216	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
Всего по разделу V					руб	238	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
В том числе:									
Стоимость оборудования					руб	238			
Всего, стоимость оборудования					руб	238			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>VI. Материалы, не учтенные ценником</u>									
I3	CI51-I529	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке, марки КРПТ, с числом жил и сечением, мм ² :2х6	1000м	0,02	405,00	8	=	-	=
I4	CI51-2727	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРПМ, диаметром жилы, в мм: 0,8	1000м	0,12	35,20	4	=	-	=
I5	CI52-I67	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм ² :4	1000м	0,02	29,50	1	=	-	=
Всего по разделу VI					руб	I4	=	-	=
В том числе:									
Стоимость монтажных работ					руб	I3			
Стоимость материалов и конструкций					руб	I3			
Плановые накопления					руб	I			
Всего, стоимость монтажных работ					руб	I4			
Всего по смете:					руб	386	=	47	=
В том числе:									
Стоимость оборудования					руб	269			
Всего, стоимость оборудования					руб	269			
Стоимость монтажных работ					руб	71			
Материалы					руб	7			
Основная заработная плата					руб	47			
Всего заработная плата					руб	47			
Стоимость материалов и конструкций					руб	I4			
Плановые накопления					руб	8			
Накладные расходы					руб	38			
Всего, стоимость монтажных работ					руб	II7			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений
емкостью 5 тыс. т с мостовым грейферным краном. Вариант
с покрытием из железобетонных ферм

на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря
(мебели) и инструмента

Основание: Ал. I
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,18 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая
продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I т. емкости 0,04 руб.
I м3 объема здания 0,01 руб.
I м2 общей площади здания 0,12 руб.

№	№ укрупн. сметных норм, еди- ничных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Количество единиц из- мерения	Стоимость единиц руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норматив. условно- чистой продукции	в том числе: основной заработ- ной платы	эксплуата- ции машин в том числе заработной платой
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Укрупн. сметн. нормы методиче- ские указа- ния Гос- строя СССР	Приобретение инструментов, производствен- ных приспособлений и инвентаря из расчета 20 руб. на одного производствен- ного рабочего	раб.	6	20	120	-	-	-
2	-	Приобретение хозяйственного инвентаря из расчета 7 руб. на одного работаю- щего	раб.	6	10	60	-	-	-
		Всего:	руб	-	-	180	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7513

К типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

на противокоррозийную защиту строительных конструкций, вентоборудования

Основание: чертежи № 65454-АЗ проектного института "Проектхимзащита"

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 28,49 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I т.емкости 5,70 руб.

I м2 общей площади здания 18,37 руб.

I м3 объема здания 1,08 руб.

№ п/п	№ укрупн. сметн. норм, еди- ничных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количес- тво едини- цы изме- рения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норматив- ной условно- чистой продукции <u>прямые</u> затраты	В том числе:	
							основной заработной платн	эксплуата- ция машин	в том числе: заработной платн
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Прирельсовый склад минеральных удобрений вместимостью 5 тыс.т с грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

Пол на отм.0.00

I	I3-225	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой 0,21+0,84	м2	1624,00	1,75	2835,50	-	-	-
2	I3-226	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя 0,01+0,30	м2	1624,00	0,66	1071,84	-	-	-
3	I3-291	Затирка песком поверхности битумной шпаклевки 0,00+0,12	м2	1624,00	0,12	191,63	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	II-83	Асфальтовое покрытие I,39+I8,20	100 м2	16,24	25,50	414,12	-	-	-
5	ССРСЦ ч.4 табл.96	Стоимость асфальто- бетонной смеси	т	99,00	19,00	1881,00	-	-	-
6	I3-225	Плинтус Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой 0,21+0,84	м2	22,00	1,95	42,97	-	-	-
7	I3-226	Оклейка рубероидом и гидроизо слоем на нефтебитуме каждого последующего слоя 0,01+0,30	м2	22,00	0,74	16,26	-	-	-
8	I3-29I	Затирка песком погερ- хности битумной шпак- левки 0,00+0,12	м2	22,00	0,14	3,14	-	-	-
9	II-83	Асфальтовое покрытие I,39+I8,20	100 м2	0,22	25,50	5,61	-	-	-
10	ССРСЦ ч.4 табл.96	Стоимость асфальтобе- тонной смеси	т	1,34	19,00	25,46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Эстакада под ж/д путь							
II	I3-I05	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 (первый слой) 0,22+1,57	100м2	0,60	5,72	3,43	-	-	-
I2	I3-333	Нанесение краски БТ-177 на огрунтованные бетонные и оштукатуренные поверхности 0,13+0,81	100м2	0,60	13,88	8,33	-	-	-
I3	I3-I30	Нанесение лака БТ-577 на огрунтованные бетонные и оштукатуренные поверхности 0,33+1,13	100м2	1,81	7,96	14,41	-	-	-
I4	Ед.расц. № 424	Торкретобитумное покрытие из нефтебитума БН-70/30-3мм 0,05+0,27	м2	181,00	0,49	88,69	-	-	-
I5	10-197	Облицовка щитами из досок Б-40 мм 0,05+0,17 Рампа на отм.3.700	м2	120,00	2,90	348,00	-	-	-
I6	ССРС ч.IV табл.97 п.8	Бетон марки 400	м3	3,67	36,40	133,59	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Пр-нт 06-08 стр.7	Добавляется на особо- плотный бетон В-6	м3	10,20	1,70	17,34	-	-	-
18	Пр-нт 05-01-1 п.5-013	Уплотняющая добавка СДБ	кг	0,03	0,13	0,00	-	-	-
19	II-57,58	Покрyтие из особо- плотного бетона М200 5,60+18,18	100м2	0,36	38,16	10,86	-	-	-
20	I3-I05	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверх- ностей лаком БТ-577 (первый слой) 0,22+1,57	100м2	0,36	5,72	2,06	-	-	-
21	I3-I33	Нанесение краски БТ- -177 на огрунтованные бетонные и оштукатуренные поверхности. 0,13+0,81	100м2	0,36	13,88	5,00	-	-	-
22	I3-I05	Стены колонн Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхнос- тей лаком БТ-577 (первый слой) 0,22+1,57	100м2	72,41	5,72	129,61	-	-	-
23	I3-I33	Нанесение краски БТ- -177 на огрунтованные бетонные и оштукатурен- ные поверхности 0,13+0,81	100м2	72,41	13,88	1005,05	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	8-194	Устройство внутренних лесов до 6м 0,69+41,00	100м2	16,24	73,20	1188,77	-	-	-
25	8-195	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расц.194 0,34+29,20	100м2	16,24	90,20	1464,85	-	-	-
26	13-105	Фермы, покрытие Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 (первый слой) 0,22+1,57	100м2	12,03	5,88	70,70	-	-	-
27	13-133	Нанесение краски БТ-177 на огрунтованные бетонные и оштукатуренные поверхности 0,13+0,81	100м2	12,03	14,04	168,93	-	-	-
28	13-105	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 (первый слой) 0,22+1,57	100м2	26,00	5,88	152,80	-	-	-
29	13-133	Нанесение краски БТ-177 на огрунтованные бетонные поверхности 0,13+0,81	100м2	26,00	14,04	365,09	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стены подпорные							
30	I3-I05	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 (первый слой)	100м2	4,32	5,72	24,71	-	-	-
		0,22+1,57							
31	I3-I33	Нанесение краски БТ-177 на огрунтованные бетонные и оштукатуренные поверхности	100м2	4,32	13,88	59,96	-	-	-
		0,13+0,81							
32	I3-I30	Нанесение лака БТ-577 на огрунтованные бетонные и оштукатуренные поверхности	100м2	4,32	7,96	34,39	-	-	-
		0,33+1,13							
33	Ед. расц. № 424	Торкретобитумное покрытие из нефтебитума БН-70/30-3 мм	м2	432,00	0,49	211,68	-	-	-
		0,55+0,27							
34	I0-I97	Облицовка щитами из досок Б-40 мм	м2	432,00	2,00	1252,80	-	-	-
		0,05+0,17							
		Деревянные прогоны в стенах							
35	I3-I09	Огрунтовка оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784 (первый слой)	100м2	6,40	15,60	99,84	-	-	-
		0,24+1,95							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	I3-I28	Нанесение лака ХВ-784 на огрунтованные и општу- катуренные поверхности 0,14+0,81	100м2	6,40	20,40	130,56	-	-	-
37	I3-I43	Нанесение эмали ХВ-785 на огрунтованные и општукатуренные поверхно- сти 0,15+0,81 Металлические стойки	100м2	6,40	29,20	186,88	-	-	-
38	Ед. расц. № 424	Торкретбитумное покрыв- ние из нефтебитума БН-70/30-3 мм 0,05+0,27	м2	360,00	0,49	176,40	-	-	-
39	10-197	Облицовка щитами из досок Б-40 мм 0,05+0,17	м2	360,00	2,90	1044,00	-	-	-
40	Ед. расц. № 271	Оштукатуривание це- ментно-песчаным раст- вором марки 400 20 мм торкрет-способом по металлической сетке 0,53+0,73	м2	360,00	2,68	964,80	-	-	-
41	I3-263	Очистка щетками 0,00+0,59	м2	360,00	0,65	233,64	-	-	-
42	I3-265	Обеспыливание 0,01+0,06	м2	360,00	0,08	27,36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	I3-270	Обезжиривание аппара- туры и трубопроводов диаметром свыше 500 мм УАИТ-спиритом 3,40+2,40	100м2	3,60	10,44	37,58	-	-	-
44	I3-I25	Огрунтовка металличе- ских поверхностей лаком БТ-577 0,25+1,61	100м2	3,60	9,08	32,70	-	-	-
		Несущие металлоконструкции							
45	I3-II9	Огрунтовка металличе- ских поверхностей грун- товкой ФЛ-03К 0,20+2,05	100м2	8,05	12,00	96,60	-	-	-
46	I3-I58	Окраска металлических огрунтованных поверхно- стей эмалью ХВ-785 0,17+0,98	100м2	8,05	59,20	476,56	-	-	-
47	I3-I64	Окраска металлических поверхностей лаком 0,17+0,98	100м2	8,05	20,80	167,44	-	-	-
48	I3-265	Обеспыливание 0,01+0,06 Вспомогательные металлические конструкции	м2	805,00	0,07	56,35	-	-	-
49	I3-II7	Огрунтовка металличе- ских поверхностей грунто- вой ХС-058 0,24+1,61	100 м2	18,34	24,40	447,50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	I3-I58	Окраска металлических огрунтованных поверхнос- тей эмалью ХВ-785 0,17+0,98	100м2	18,34	44,00	814,30	-	-	-
51	I3-I64	Окраска металлических поверхностей лаком ХВ-784 0,17+0,98	100м2	18,34	20,80	381,47	-	-	-
52	I3-261	Очистка кварцевым пес- ком сплошных наружных поверхностей 0,60+0,19	м2	1834,00	0,89	1632,26	-	-	-
53	I3-265	Обеспыливание 0,01+0,06	м2	1834,00	0,07	128,38	-	-	-
54	I3-270	Обезжиривание аппара- тур и трубопроводов диаметром свыше 500 мм УАИТ-спиритом 3,40+2,40	100м2	18,34	10,20	187,07	-	-	-
Вентоборудование									
55	I3-II7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 0,24+1,61	100м2	9,15	24,40	223,26	-	-	-
56	I3-I58	Огрунтовка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 0,17+0,98	100м2	9,15	44,40	406,26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	I3-164	Окраска металлических поверхностей лаком 0,17+0,98	100м2	9,15	20,80	190,32	-	-	-
58	I3-261	Очистка кварцевым песком сплошных на- ружных поверхностей 0,60+0,19	м2	915,00	0,89	814,35	-	-	-
59	I3-265	Обеспыливание 0,01+0,06	м2	915,00	0,07	64,05	-	-	-
60	I3-270	Обезжиривание аппара- тур и трубопроводов диаметром свыше 500 мм УАИТ-спиритом 13,40+2,40	100м2	9,15	10,20	93,33	-	-	-
	Итого:		руб			22646			
	Накладные расходы 16,5%		руб			3737			
	Итого с накладными расходами		руб			26383			
	Плановые накопления 8%		руб			2111			
	Всего:		руб			28494			

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 424 к смете № 7513

Торкретбитумное покрытие из нефтебитума БН-70х30 3 мм

Нормы на м2

№ п/п	Шифр	Наименование элементов затрат	Едини- ца из- мере- ния	Количество единиц из- мерения	Стоимость единиц, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7

Материалы

ССРСЦ
ч. I р. I
п. 39

Бензин, кг

166

0,030

0,22

0,01

ССРСЦ
ч. I р. I
п. 48

Битум, БН70/30 кг

166

3,000

0,05

0,15

Итого материалов

руб

0,17

Основная зарплата

руб

0,27

Эксплуатация машин

руб

0,05

Всего по расценке

руб

0,49

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 271 к смете 7513

Оштукатуривание цементно-песчаным раствором марки 400
20 мм торкрет-способом по металлической сетке

Нормы на м2

№ п/п	Шифр	Наименование элементов затрат	Едини- ца измере- ния	Количе- ство единиц измере- ния	Стоимость единиц, руб.	Сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
Материалы						
	Пр-т 01-19 таб. I. I	Сетка металлическая, м2	065	1,000	1,07	1,07
	ССРСЧ ч. 4 р. 6 п. 31	Песок строительный, т	168	0,260	3,38	0,88
	ССРСЧ ч. I р. I п. 657	Портландцемент, М-400, кг	166	8,640	0,03	0,26
		Итого материалов	руб			1,42
		Основная зарплата	руб			0,73
		Эксплуатация машин	руб			0,53
		Всего по расценке	руб			2,68

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 424 к смете № 7513

Торкретбитумное покрытие из нефтештума БН-70х30 3 мм

Нормы на м2

№ п/п	Шифр	Наименование элементов затрат	Едини- ца из- мере- ния	Количество единиц из- мерения	Стоимость единиц, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7

Материалы

ССРС
ч. I р. I
п. 39

Бензин, кг

166

0,030

0,22

0,01

ССРС
ч. I р. I
п. 48

Битум, БН70/30 кг

166

3,000

0,05

0,15

Итого материалов

руб

0,17

Основная зарплата

руб

0,27

Эксплуатация машин

руб

0,05

Всего по расценке

руб

0,49

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 271 к смете 7513

Оштукатуривание цементно-песчаным раствором марки 400
20 мм торкрет-способом по металлической сетке

Нормы на м2

№ п/п	Шифр	Наименование элементов затрат	Едини- ца измере- ния	Количе- ство единиц измере- ния	Стоимость единиц, руб.	Сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
Материалы						
	Пр-т ОI-19 таб.1.1	Сетка металлическая, м2	055	1,000	1,07	1,07
	ССРСД ч.4 р.6 п.31	Песок строительный, т	168	0,260	3,38	0,88
	ССРСД ч.1 р.1 п.657	Портландцемент, М-400, кг	166	8,640	0,03	0,26
		Итого материалов	руб			1,42
		Основная зарплата	руб			0,73
		Эксплуатация машин	руб			0,53
		Всего по расценке	руб			2,68

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту прирельсового склада минеральных удобрений вместимостью 5 тыс. т с мостовым грейферным краном. Вариант с покрытием из железобетонных ферм.

Ресурсы	Количество
I	2
I. Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	16291,36
Заработная плата, руб.	10908,39
Строительные машины, руб.	2076,15
II. Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	1106,88
Заработная плата, руб.	770,51
Строительные машины, руб.	60,37
III. Монтажные работы	
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.ч.	1995,56
Заработная плата, руб.	2426
Строительные машины, руб.	I
Технологические трубопроводы воздухоснабжения	
Затраты труда, чел.ч.	166,13
Строительные машины, руб.	-
Заработная плата, руб.	109,24

I	2
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.ч.	368,91
Заработная плата, руб.	364
Строительные машины, руб.	-
Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.ч.	566,24
Заработная плата, руб.	492
Строительные машины, руб.	-
С в я з ь	
Затраты труда, чел.ч.	72,31
Заработная плата, руб.	52
Строительные машины, руб.	-
IV. Специальные строительные работы (смета № 7513)	
Затраты труда, чел.ч.	2646
Заработная плата, руб.	6878
Строительные машины, руб.	2928

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Пюто № 12

^{4/2}
Заказ № 2450/6 Инв. № 9132/6 Тираж 180
Сдано в печать 1/4 1985 Цена 3.50