

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

904-1-53 83

Компрессорная станция производительностью 6 куб. м. воздуха в минуту

с компрессорами воздушного охлаждения ВЛ_{ВЗ} - 3/8

А Л Ь Б О М Ш

Спецификации оборудования

1983

Цена: 1-03

КФ ЦИТИ ИНВ N 19385-03

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Т ТИПОВОГО ОЕКТИРОВАН
СТРОЯ С
ЖИИ ФИЖИАС
Эмента Потва. №

1445
Заяв № 4247

№ 19385-03 .тирж 700

Дано в почта 1

6 .тирж цена 1-93

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

904-1-53 83


Компрессорная станция производительностью 6 куб.м воздуха в минуту с компрессорами
воздушного охлаждения ВУ_{вз}- 3/8

АЛЬБОМ III

Спецификация оборудования

Разработан институтом
"Гипропромтрансстрой"

Главный инженер института
Главный инженер проекта



Утвержден МПС
приказ III-35604 от 28.10.80 г.

Введен в действие Гипропромтрансстроем
приказ № 99 от 30.06.83 г.

А.С. Рождественский
А.Г. Тарарак

1983

КФ ЦУПН ИИВ № 19385-03

- 2 -
ПЕРЕЧЕНЬ

Т.п. 904-1-53 83 Ая АГ

спецификаций оборудования, входящих в сборник

19385-03

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3	Технологические решения. Спецификация оборудования и материалов, поставляемых заказчиком.	ТХ С01	Гипропромтрансстрой
5	Технологические решения. Спецификация оборудования, поставляемого подрядчиком.	ТХ С02	Гипропромтрансстрой
7	Отопление и вентиляция. Спецификация оборудования и материалов, поставляемых заказчиком.	ОВ С01	Промстройпроект
8	Отопление и вентиляция. Спецификация оборудования, поставляемого подрядчиком.	ОВ С02	Промстройпроект
II	Силовое электрооборудование. Вариант с электроотоплением. Спецификация оборудования и материалов, поставляемых заказчиком.	ЭМ С01	Гипропромтрансстрой
I4	Силовое электрооборудование. Вариант с электроотоплением. Спецификация оборудования, поставляемого подрядчиком.	ЭМ С02	Гипропромтрансстрой
I5	Силовое электрооборудование. Вариант без электроотопления. Спецификация оборудования и материалов, поставляемых заказчиком.	ЭМ С03	Гипропромтрансстрой
I7	Силовое электрооборудование. Вариант без электроотопления. Спецификация оборудования, поставляемого подрядчиком.	ЭМ С04	Гипропромтрансстрой
I8	Электроосвещение. Спецификация оборудования и материалов, поставляемых заказчиком.	ЭМ С05	Гипропромтрансстрой
I9	Электроосвещение. Спецификация оборудования, поставляемого подрядчиком.	ЭМ С06	Гипропромтрансстрой
20	Автоматизация технологических процессов. Спецификация оборудования и материалов, поставляемых заказчиком.	АТХ С01	Гипропромтрансстрой
23	Автоматизация технологических процессов. Спецификация оборудования, поставляемого подрядчиком.	АТХ С02	Гипропромтрансстрой
24	Сигнализация и связь. Спецификация оборудования и материалов, поставляемых заказчиком.	СС С01	Гипропромтрансстрой
25	Сигнализация и связь. Спецификация оборудования, поставляемого подрядчиком.	СС С02	Гипропромтрансстрой

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>								
I	Компрессор воздушный поршневой производительностью 3 м ³ /мин., Р _н =8 кгс/см ² с электродвигателем N=(22+0,8) кВт, с системой автоматизации УСА-5102, U=380/220В	БУ _{вз} -3/8	шт.	796		3643I2II4I		2	1175
2	Воздухосборник емкостью 2 м ³ , Р=8 кгс/см ²	В-2 ГОСТ 9028-76	шт.	796		36I5IИ30I		2	550
3	Бак продувочный емкостью 0,7 м ³	НТХ-00-00-020	шт.	796				I	300
4	Верстак слесарный на I рабочее место	Модель							
	I500x600x900	МЦ130-СВПС	-"-	796		4577640023		I	230
38	Стол письменный одностумбовый I000x600x800	Артикул I566	-"-	796		56IИ220022		I	
5	Кран подвесной ручной однобалочный I, 0-5, I-4, 5	ГОСТ 74I3-80E	-"-	796		3I59IИ2I03		I	350
40	Раковина	ГОСТ 863I-75	-"-	796		4943I2II00		I	
6	Фильтр воздушный	НТХ-00-00-0I0	-"-	796				2	4I
4I	Вешалка на 4 крючка	Артикул 6407	-"-	796		2293IИI7I0		I	
42	Рукомойник	ГОСТ I5I67-70	-"-	796		4962633000		I	
43	Стул	Артикул	-"-	796		56I2IИ0025		I	
		MT-II4							

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

				Привязан	

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1		3	4			7	8	9	10
	<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком</u>								
9	Трубы стальные Ø 108х4	ГОСТ10704-76		006				9	10,26
10	Отвод 90°100С40	ГОСТ17375-77	шт.	796				6	
11,26	Фланец 100-16	ГОСТ12820-80	-"-	796				10	5 53
12,28	Прокладка А-100-16	ГОСТ15180-70	-"-	796				10	
13,19	Болт М16х50	ГОСТ7798-70	-"-	796				104	
14,20	Гайка М16	ГОСТ5915-70	-"-	796				104	
15	Трубы стальные Ø 57х3	ГОСТ8732-78	м	006				12,5	4
16	Отвод 90°50С60	ГОСТ7375-77	шт.	796				8	
17	Фланец 50-16	ГОСТ12820-80	-"-	796				4	2,69
18	Прокладка А-50-16	ГОСТ 5180-70	-"-	796				6	
21	Клапан обратный фланцевый Ø 50	16кч9нз	-"-	796		373232101000		2	6,1
22	Вентиль запорный фланцевый Ø 50	15ч9п2	-"-	796		372212103005		2	3,6
23	Переход К50х15С60	ГОСТ17378-77	-"-	796				2	
24	Переход К100х50С50	ГОСТ17378-77	-"-	796				2	
25	Трубы стальные Ø 76х3	ГОСТ 8732-78	м	006				7	5,4
27	Фланец 65-16	ГОСТ12820-80	шт.	796				4	3,4
29	Вентиль запорный фланцевый Ø 65	15кч16п1	-"-	796		373212107704		2	8
30	Спора ОПХ-2 16х57	ГОСТ149П-82	-"-	796				2	1 51

Имв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Приказ			
Имв. №			
Т п 904-1-5383 ТХ.002			
Н.конт. Маляков	Ген. Тарарако	Н.отл. Олиноков	Рук.гр. Кузин
Инж. Игнаткина	Технологические решения. Спецификация оборудования, поставляемого подрядчиком		
Стандия	Лист	Листов	
Р	1	2	
Гипропромтрансстрой			

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Приказ			
Изм. №			

T.n. 904-1-5383 TX.CO2

Лист
2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>								
1	Вентилятор осевой стальной с электродвигателем 4A7IA2 № = 0,75 кВт, n=2840 об/мин.	06-300 № 4	шт.	796		486I5344II		I	
2	Агрегат вентиляторный: а) вентилятор радиальный положение Пр0°, исполнение I б) эл.двигатель 4A7IA2 №=0,75 кВт, n=2840 об/мин.	A2,5I05-2 BU4-70 № 2,5	компл.						
	<u>Вариант: теплоноситель - вода</u>								
3	Вентиль запорный фланцевый ду= 25	I5кчI9пI	шт	796		3732III042		2	
4	Вентиль запорный муфтовый ду= 20	I56I6к	шт	796		37I2I2I00I		2	
	ду =15	I56I6к	шт	796		37I2III002		6	
5	Водосчетчик крыльчатый ду= 32	BKMC-I	шт	796				I	
6	Манометр до 16 атм	ГОСТ 8625-77 ОБМ-I-100	шт	796		42I2I3I302		2	
7	Термометр до 150°C	П5-2-160-66 ГОСТ 2823-73	шт	796		432I22II32		2	
8	Кран трехходовой натяжной муфтовый для контр.манометра	I4MI-16	шт	796		37I2226007		2	

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Инв. №		Привязан	
		Тп 904-4-53 83 об.СОI	
Н.контр. Гурова		Отопление и вентиляция.	
ТИП Райкина		Спецификация оборудования	
Нач. отд. Кварталов		и материалов, поставляемых	
Ст. инж. Галицкая		заказчиком	
Стадия	Лист	Листов	
Р	I	I	
Госстрой СССР Промстройпроект Москва			

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком</u>								
I	Заслонка воздушная круглого сечения	5.904-13 в.1-1							
		P250P	шт	796				I	
2	Заслонка воздушная прямоугольного сечения	5.904-13 в.2-2	шт	796				I	
		P250x500P							
		P250x400P	шт	796				I	
3	Гибкая вставка из стеклоткани ТСФ (7-А) -9П	5.904-5	шт	796				I	
		ВН-10							
4	Решетки воздухоприточные	1.494-8	шт	796				4	
		ТИП РР 600x200							
5	Кронштейн под осевой вентилятор 06-300 № 4 на стене	1.494-30 в.1	шт/кг	796/116				I/I7,5	
6	Кронштейн для установки центробежного вентилятора на стене	1.494-30 в.2	шт/кг	796/116				I/I6,2	
7	Заглушка питомерического лючка		шт	796				4	
8	Грязевик	4.903-10 в.8 16-50T34.01	шт	796				2	
9	Закладная конструкция для установки манометра	Зкч-46-70	шт	796				2	
10	Закладная конструкция для установки термометра	Зкч-2-75	шт	796				2	
11	Опоры для узла управления	50x50x5	кг	116				2	
12	Сетка металлическая № I	ГОСТ3826-66	м2	055				0,1	

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

				Привязан	
Изм. №					
Н.Контр.Гурова				29.04	
Нач.отд.Квартилов				29.04	
ИП Райкина				29.04	
Ст.инж.Галицкая				29.04	
				Отопление и вентиляция.	
				Спецификация оборудования,	
				поставляемого подрядчиком	
				Стадия	Лист
				Р	1
				Листов	
				3	
				Госстрой СССР	
				Промстройпроект	
				Москва	

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	Воздуховоды из черной стали по ГОСТ 19904-74								
	б=I,5мм 400x250		м	006				0,85	
	400x400		м	006				0,2	
	500x500		м	006				0,6	
	500x250		м	006				0,2	
I4	Воздуховоды из черной стали по ГОСТ 19904-74 б=I,5 ϕ 500		м	006				0,15	
I5	Воздуховоды из черной стали по ГОСТ 19904-74 б=0,7мм 300x300		м	006				2,25	
	400x400		м	006				3,4	
I6	Воздуховоды из черной стали по ГОСТ 19904-74 б=0,7мм ϕ 250		м	006				0,3	
I7	Конструкция теплоизоляционная б=40мм компл.:								
	а) плиты полужесткие минераловатные на синтетическом связующем		м3	II3				0,25	
	б) лавостеклоткань		м2	055				3	
	Барриент: теплоноситель - вода								
I8	Трубопроводы из водогазопроводных труб	ГОСТ3262-I5							
	ϕ 15x2,5		м	006		I38500		30	
	ϕ 20x2,5		м	006		I38500		3	
	ϕ 25x2,8		м	006		I38500		15	
	ϕ 32x2,8		м	006		I38500		2,5	
I9	Конструкция теплоизоляционная б=35мм компл.:	2400-4 в. I,2							
	а) пухшнур из минваты в оплетке из х/б ткани M200		м3	II3				0,1	
	б) фольгоизол		м2	055				2	

Име. № подл. Взам. инв. №

Подпись и дата

Привязан			
Име. №			

Т.п. 904-1-53 83 ОВ.С02

Лист
2

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завод изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Аппараты напряжением до 1000В.								
I.1	Рубильник, переключающий, на ток 250А. ТУ16-525.005-74	РШ5-35320-0000	шт.	796		3424520000		I	3,63
I.2	Счетчик активной энергии, ГОСТ6570-75 X	СА4-И672М	шт.	796		4228360000I		I	3,2
I.3	Трансформатор тока, ТУ16-517.442-75	ТК20-05-100/5	шт.	796		3414410000		3	1,13
I.4	Пускатель магнитный, напряжение катушки 220В, ГОСТ160.536.001-72	ИМЕ-02I	шт.	796		3427100000I		I	
I.5	Датчик температуры с пределами регулирования от 0° до 30°С, ТУ25-02.888-75.	ДТКБ-53	шт.	796		4211310113		I	0,25
	2. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В								
2.1	Шкаф распределительный с предохранителями ЭК100+2х250, ТУ16-536.536-76.	ШР11-73707-22У3	шт.	796		3433140015		I	82
2.2	Ящик однофидерный, 200А. ТУ16-526.052-78	ЯВ3-32-I	шт.	796		3434220044		2	23
2.3	Ящик управления двухфидерный в нормальном исполнении. Номинальный ток первого фидера - 2а; второго фидера - 2А. Номинальное напряжение главной цепи 380В, цепей управления 220В. ТУ16-536.042-71	ЯУ5114-03А2Х	шт.	796		3431875114		I	39,9

Имя № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан									
Т.п. 904-4-5383 ЭМ.СОИ									
Имя. №									
Н.контр. Герасимова									
ГИП Тарарако									
Нач. отд. Хомях									
Гл. спец. Сизинцев									
ГИП-эл. Блужштейн									
Инж. Черкасова									
Силовое электрооборудование. Вариант с электроотоплением. Спецификация оборудования и материалов, поставляемых заказчиком			<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>I</td> <td>2</td> </tr> </table>	Стадия	Лист	Листов	Р	I	2
Стадия	Лист	Листов							
Р	I	2							
			ГИПРОПРОМТРАНС-СТРОЙ						

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4	Ящик управления двухфидерный в нормальном исполнении. Номинальный ток первого фидера 10А; второго фидера - 10А. Номинальное напряжение главной цепи 380В, цепи управления 220В, ТУ16-536.042-71	ЯУ5П17-03Б2Г	шт.	796		3431875П17		1	47,3
	3. Защитные средства по технике безопасности								
3.1	Индикатор напряжения	МЛН-1	шт.	796		000		1	-
3.2	Перчатки резиновые диэлектрические, ГОСТ13385-78	-	пар.	-		000		2	-
3.3	Галоши резиновые диэлектрические, ГОСТ13385-78	-	пар	-		000		2	-
3.4	Монтерский инструмент с изолированными ручками	-	компл.	-		000		2	-
3.5	Ковер резиновый диэлектрический 900х1500х6 мм	-	шт.	796		000		2	-
3.6	Плакаты предупреждающие	-	компл.	-		000		2	-
3.7	Защитные очки	-	пар	-		000		2	-
	4. Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, ГОСТ 16442-80:	АВВГ							
4.1	2х2,5-0,66		м	006		352222II09			0,098
4.2	3х2,5-0,66		м	006		352222III7			0,109
4.3	4х2,5-0,66		м	006		352222II25			0,13
4.4	4х4-0,66		м	006		352222II26		15	0,169
4.5	3х16-0,66		м	006		352222II2I		25	0,321
4.6	4х50-0,66		м	006		352222II32		5	1,027
4.7	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, ГОСТ 1508-78Е	АКВВГ							
	7х2,5-0,66		м	006		3563440I33		20	0,182

- заполняется при привязке проекта

Привязан			
Имя №			

Тп 904-4-53 83 ЭМ.СОГ

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком</u>								
	I. Электромонтажные изделия заводов ГЭМ								
I.1	Набелная стойка, ТУ36-1496-82	KI15IY3	шт.	796		344962502I		25	0,94
I.2	Полка, ТУ36-1496-82	KI16IY3	шт.	796		3449625I2I		25	0,1I
I.3	Закладная полвеска, ТУ36-1496-82	K342Y3	шт.	796		344962547I		40	0,06
I.4	Короб, ТУ36-2158-78	YI098Y2, 5	шт.	796		34496II023		I	I8, I
I.5	Протяжной ящик, ТУ36-2057-8I	K654Y2	шт.	796		346474I06I		I	I0, 5
I.6	Протяжной ящик, ТУ36-2057-8I	K657Y2	шт.	796		346474I09I		I	28, 9
I.7	Полоса, ТУ36-1434-76	KI06Y2	шт.	796		34496I63II		2	2,06
I.8	Профиль С-образный, ТУ36-1434-76	KI0IY2	шт.	796		34496I60II		4	0, 57
I.9	Профиль С-образный, ТУ36-1434-76	K239Y2	шт.	796		34496I6I9I		3	5, 28
I.10	Швеллер, ТУ36-1434-76	K347Y2	шт.	796		34496I6I4I		3	I, 66
I.1I	Закладная гайка, ТУ36-1953-80	K609YKI2	шт.	796		34496I703I		I5	0,009
I.12	Коробка ответвительная пластмассовая, ТУ36УССР667-75E	кор.-74Y3	шт.	796		346474252I		4	0,186

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Инв. №		Привязан							
		Т.п. 904-1-53.83 эм.с02							
Н. контр. Малаков		Силовое электрооборудование. Вариант с электроотоплением. Спецификация оборудования, поставляемого подрядчиком.							
ТИП Тарарако									
нач. отд. Хомяк									
Гл. спец. Сизинцев									
ТИП-эл. Блудштейн									
Инжен. Черкасова		<table border="1"> <tr> <td>Стандия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>I</td> <td>I</td> </tr> </table>		Стандия	Лист	Листов	Р	I	I
Стандия	Лист	Листов							
Р	I	I							

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Аппараты напряжением до 1000В.								
I.1	Рубильник переключающий, на ток 250А. ТУ16-525.005-74.	РП15-35320- -0000	шт.	796		3424520000		I	3,63
I.2	Счетчик активной энергии, ГОСТ6570-75 ^x	СА4-И672М	шт.	796		422836000I		I	3,2
I.3	Трансформатор тока, ТУ16-517.442-75	ТК20-05- -100/5	шт.	796		3414410000		3	1,13
	2. Комплектные устройства для распределения энергии при напряже- нии до 1000В								
2.1	Шкаф распределительный с предохранителями 3х100-2х250, ТУ16-536.506-76.	ШРП1-73707- -22УЗ	шт.	796		3433140015		I	82
2.2	Ящик однофидерный, 200А. ТУ16-526.052-78	ЯВЗ-32-I	шт.	796		3434220044		2	23
2.3	Ящик управления двухфидерный в нормальном исполнении. Номиналь- ный ток первого фидера - 2А; второго фидера - 2А. Номинальное напряжение главной цепи 380В, цепей управления 220В.	ЯУ5П4- -03А2Ж	шт.	796		3431875П4		I	39,9
	3. Защитные средства по технике безопасности								
3.1	Индикатор напряжения	МН-I	шт.	796		000		I	-
3.2	Перчатки резиновые диэлектрические, ГОСТ13385-78	-	пар	-		000		2	-

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №		Т.п. 904-1-53.83 ЭМ.СОЗ	
Н. контр. Пересимова			
Гип. Тарабако			
Нач. отд. Хомяк			
Гл. спец. Сизинцев			
Гип.-эл. Блудштейн			
Инжен. Черкасова			
Силовое электрооборудова- ние. Вариант без электро- отопления. Спецификация оборудования и материалов, поставляемых, заказчиком.		Стадия Р	Лист I
		Листов 2	
		Гипропротрансстрой	

[illegible]

Имя. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Привязан			
Инв. №			

Т.п. 904-1-53.83 ЭМ.СОЗ

Лист
2

[illegible]

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Оборудование светотехническое								
I.1	Светильник до 200 Вт, ТУ16-545.340-81	НСП11-200-03У	шт.	796		3461111141		3	2,2
I.2	Светильник до 60 Вт ТУ16-535.825-74	НБ005х60/Р20-							
		-02У4	шт.	796		346141		2	1,4
I.3	Светильник местного освещения 36В, IP20	НКС01	шт.	796		346141		1	
I.4	Светильник на две люминесцентные лампы 2х40 Вт ТУ16-535.611-71	ЛСП02-2х40/							
		/Д00-37У4	шт.	796		346112		7	9
	Лампа накаливания, ГОСТ 2239-79 мощностью:								
I.5	60 Вт	БК215-225-60	шт.	796				2	-
I.6	150 Вт	Б215-225-150	шт.	796				3	-
I.7	Лампа люминесцентная, 40 Вт. ГОСТ 6825-74 ^х	ЛБ-40	шт.	796				14	-
I.8	Стартер	80С-220	шт.	796				14	-
I.9	Лампа накаливания 36Вт, 40 Вт, ГОСТ 1182-77	МО-36-40	шт.	796				1	
	2. Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, ГОСТ 16442-80;								
2.1	2х2,5-0,66	АВВГ	м	006		3522221109		70	0,098

Имя. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

				Привязан			
Имя. №							
Н.кон. Герасимова							
ГИП Тарарак							
Н.отд. Хомяк							
Гл.сп. Сизинцев							
ГИП-эл. Блудштейн							
Рук.гр. Ежова							
Тп 904-1-53 83 ЭМ.С05						Электросветотехническое. Спецификация оборудования и материалов, поставляемых заказчиком	
						Электросветотехническое. Спецификация оборудования и материалов, поставляемых заказчиком	
						Стадия	Лист
						Р	1
						Листов 2	
						ИПРОМТРАНССТРОЙ	

Пози- ции	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение до- кумента и номер спросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Кол- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком</u>								
	<u>1. Электромонтажные изделия заводов ГЭМ</u>								
I.1	Щиток осветительный, Iн.р =16А, ТУ36-1888-75	ОП-6У4	шт.	796		34343373II		I	6
I.2	Щиток с понижающим трансформатором, ТУ36-63I-76	НТП-0,25-13У3	шт.	796		343429503I		I	9
I.3	Коробка, ТУ36УССР667-75E	КОР73У3	шт.	796		34647425II		15	0,186
I.4	Коробка, ТУ36-1859-80	У409УI	шт.	796		34647424II		3	-
I.5	Кронштейн, ТУ36-2240-80	У116У3	шт.	796		346473102I		3	-
I.6	Полоса монтажная, ТУ36УССР052-76	К202У2	шт.	796		344962333I		I	0,79
	<u>2. Электроустановочные изделия</u>								
2.1	Розетка IP 43, индекс 05.2.2.0I	РШ-п-2-0-							
		-TP430I-10/42	шт.	796		346430		I	
2.2	Розетка IP20, индекс 05.I.2.03	РШ-п-2-0-06-							
		6/220	шт.	796		346442		I	
2.3	Вилка IP43, индекс 05.2.I.03	ВШ-п-2-IP43-							
		-0I-10/42	шт.	796		346430		I	
2.4	Выключатель IP44, индекс 02.I.I-03	0-I-IP44-I7-							
		6/220	шт.	796		34642I		6	
2.5	Выключатель IP20, индекс 02.I.I-0I	0-2-02-6/220	шт.	796		34642I		I	

Уч. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №		Т.п. 904-1-53 83 ЭМ.С06	
Н. контр. Герасимова	ГМП Тарарако	Электроосвещение. Специфика- ция оборудования, постав- ляемого подрядчиком	
Нач. отд. Хомяк	Гл. спец. Сизинцев		
ГМП-эл. Блудштейн	Рук. гр. Ежова		
Ст. инж. Шпринц			
Стадия	Лист	Листов	
P	I	I	
Гипропромтрансстрой			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр технический прямой. Пределы измерения от 273 до 443К (от 0 до 200°C), ГОСТ 2823-73.								
	Комплектно с оправой, ГОСТ 3029-75								
	Воздух до 443К (170°C)	П6.1.160.66	шт.	796		421060		2	
Запас	Термометр технический прямой. Пределы измерения от 273 до 443К (от 0 до 200°C) ГОСТ 2823-73	П6.1.160.66	шт.	796		421060		1	
2	Термометр технический угловой. Пределы измерения от 243 до 323К (от -30 до 50°C) ГОСТ 2823-73								
	Комплектно с оправой ГОСТ 3029-75								
	Воздух до 313К (40°C)	У2.1.240.104	шт.	796		421060		2	
Запас	Термометр технический угловой. Пределы измерения от 243 до 323К (-30 до 50°C)	У2.1.240.104	шт.	796		421060		1	
3	Термопреобразователь сопротивления платиновый.								
	Гр.21. Монтажная длина 120 мм. Материал защитной арматуры ст.0Х13.ТУ 26.02-716-75	ТСП-5071							
	Воздух до 443К (170°C)	5Ц2.21.320	шт.	796		4211416015		4	
4	Манометр показывающий								

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Верхний предел измерения 0,6 МПа (6 кгс/см ²)								
	Воздух до 3,5 МПа (3,5 кгс/см ²)	ОБМІ-І606-6	шт.	796		42І2І3І309		2	
5	Манометр показывающий. Верхний предел измерения 1,6 МПа (16 кгс/см ²)								
	Воздух до 0,8 МПа (8 кгс/см ²)	ОБМІ-І606-І6	шт.	796		42І2І3І309		2	
6	Манометр показывающий. Верхний предел измерения 1,6 МПа (16 кгс/см ²)								
	Воздух до 0,8 МПа (8 кгс/см ²)	ОБМІ-І60-І6	шт	796		42І2І3І308		3	
7	Манометр показывающий электроконтактный. Верхний предел измерения 0,6 МПа (6 кгс/см ²)								
	Масло до 0,35 МПа (3,5 кгс/см ²)	ЭКМ-ІУ-6	шт.	796		42І2І40І02		2	
8	Манометр показывающий электроконтактный. Верхний предел измерения 1,6 МПа (16 кгс/см ²).								
	Воздух до 0,8 МПа (8 кгс/см ²)	ЭКМ-ІУ-І6	шт.	796		42І2І40І02		2	
	Электроаппаратура								
9	Система автоматики унифицированная компрессоров общего назначения для компрессора ВУвз-3/8	УСА-5І02 (43.42.97. 0І4.00.000-04)	шт.	796		000		2	
	В систему автоматики входят:								
9.1	Шкаф управления		шт.	796					
9.2	Блок автоматического управления ТУІ6-530.202-77	БХА-5І02-02АІ	шт.	796		000		2	
10	Вентиль мембранный с электромагнитным приводом СВМІ2Г, Ру=1,6 МПа (16 кгс/см ²)	СВМ-І2Г	шт	796		000		4	

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п. 904-1-53.83 АТХ.СОІ

Лист

2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

- | | | | |
|----------|--|--|--|
| Привязан | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Инд. № | | | |

Лист
3

[illegible]

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

[illegible]

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

[illegible]