ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

8IO-I-35.90

ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА

АЛЬБОМ 11

СМЕТЫ

ЧАСТЬ 2

24457-15

ЦЕНА
Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

24457-15

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

8I0-I-35.90

ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3 ГА

БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

А Л Ь Б О М 11

С М Е Т Ы

Ч А С Т Ь 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:

ОБЩАЯ	246.256	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	192.055	ТЫС.РУБ
1 М3 ЗДАНИЯ (СМР)	32.685	РУБ.
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ (СМР)	133.715	РУБ.

Р А З Р А Б О Т А Н

ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ" ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ
ГОСКОМИССИИ СОВМИНА СССР ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И ЗАКУПКАМ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Ю.В.ЛИХАЧЕВ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2.ОБЬЕКТНАЯ СМЕТА N02-К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗИМНЕЙ ТЕПЛИЦЫ ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3 ГА - БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	5
3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-001-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
4.РАСЧЕТ N1	40
5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-002-ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД	42
6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-003-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД	45
7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-004-ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	48
8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-005-СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ	5I
9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-006-СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА	54
10.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-007-СИСТЕМА ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ДОУВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА	56
11.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-008 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	60
12.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-009-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	63
13.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-010-ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ	66
14.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-011-СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	68
15.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-012-ОТОПЛЕНИЕ	72
16.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-013-ВЕНТИЛЯЦИЯ	76
17.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-014-ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1-П4	84
18.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-015-ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА	88
19.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-016-ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	I00
20.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-017-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	I04
21.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-018-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	II0
22.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-019-АВТОМАТИЗАЦИЯ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ	II7
23.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-020-АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	I2I
24.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-021-ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	I26
25.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-022-РАДИОФИКАЦИЯ	I29
26.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-023-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	I3I
27.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-024-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	I34
28.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-025-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	I43
29.ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	I45

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

НАСТОЯЩИЕ СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ТИПОВОГО ПРОЕКТА,РАЗРАБОТАННЫХ ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ" НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗИМНЕЙ ТЕПЛИЦЫ ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3 ГА.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 01.01.1984 ГОДА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ СН-227-82 И С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СБОРНИКУ ЦИТП N1-89.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИМЕНЕНЫ СБОРНИКИ ЕРЕР ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН-1), СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СБОРНИКУ,УТВЕРЖДЕННОМУ МОСОБЛИСПОЛКОМОМ,ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,ПРЕЙСКУРАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ,ВВЕДЕННЫЕ С 01.01 1982ГОДА,ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 1.2%.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

А)НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16,5%

Б)НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ -8,6%

В)НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13,3%

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В СМЕТЫ В РАЗМЕРЕ -8%

В ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ ПРИВЕДЕНЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ,ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА К ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ- СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ БАШМАКИ СТАКАННОГО ТИПА,ФУНДАМЕНТНЫЕ И ЦОКОЛЬНЫЕ БАЛКИ;

КАРКАС- СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ И РИГЕЛИ;

СТЕНЫ- СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

ПОКРЫТИЕ- СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ МНОГОПУСТОТНЫЕ И РЕБРИСТЫЕ

КРОВЛЯ- ПЛОСКАЯ 4-Х СЛОЙНАЯ РУБЕРОИДНАЯ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Ю.В.ЛИХАЧЕВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Новосиль Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗИМНЕЙ ТЕПЛИЦЫ ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3 ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 246.256 ТЫС.РУБ
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ 24.507 ТЫС.ЧЕЛ.Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 28.971 ТЫС.ЧЕЛ.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 20.221 ТЫС.РУБ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА
КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 ЛИСТ 1

NN пп	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖ НЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.Ч.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	001	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	144.667	-	-	-	144.667	-	18.837	13.556	1436.3М2/100.72
2.	002	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД	1.405	-	-	-	1.405	-	0.285	0.187	ОБЩЕЙ 0.98
3.	003	ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД	1.837	-	-	-	1.837	-	0.314	0.208	ПЛОЩАДИ 1.28
4.	004	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	0.948	-	-	0.056	1.004	-	0.226	0.153	0.70
5.	005	СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ	0.224	0.025	0.118	-	0.367	-	0.067	0.044	0.26
6.	006	СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА	0.413	0.005	-	-	0.418	-	0.107	0.072	0.29
7.	007	СИСТЕМА ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ДОУВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА	2.261	0.040	0.219	-	2.520	-	0.194	0.137	1.75
8.	008	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	0.703	-	-	-	0.703	-	0.228	0.132	0.49
9.	009	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	2.292	-	-	-	2.292	-	0.424	0.281	1.60
10.	010	ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ	0.747	-	-	-	0.747	-	0.155	0.108	0.52
11.	011	СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	0.026	0.166	1.457	-	1.649	-	0.118	0.070	1.15
12.	012	ОТОПЛЕНИЕ	3.323	-	-	-	3.323	-	0.941	0.616	2.31
13.	013	ВЕНТИЛЯЦИЯ	7.110	-	0.808	-	7.918	-	1.032	0.701	5.51
14.	014	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1-П4	0.844	0.142	0.771	-	1.757	-	0.308	0.202	1.22
15.	015	ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА	14.617	0.287	1.542	-	16.446	-	1.843	1.278	11.45
16.	016	ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0.031	0.389	2.791	-	3.211	-	0.273	0.180	2.24
17.	017	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	3.696	0.002	-	3.698	-	0.429	0.280	2.57
18.	018	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	1.566	1.940	-	3.506	-	0.618	0.419	2.44
19.	019	АВТОМАТИЗАЦИЯ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ	-	0.261	0.077	-	0.338	-	0.124	0.078	0.24
20.	020	АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	-	0.909	0.501	-	1.410	-	0.399	0.238	0.98
21.	021	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	-	0.050	0.085	-	0.135	-	0.044	0.025	0.09
22.	022	РАДИОФИКАЦИЯ	-	0.097	0.055	-	0.152	-	0.075	0.047	0.11
23.	023	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	-	0.505	0.709	-	1.214	-	0.376	0.239	0.84
24.	024	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0.186	2.283	38.907	-	41.376	-	1.554	0.970	28.81
25.	025	ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	-	-	-	4.163	4.163	-	-	-	2.90
		ИТОГО:	181.634	49.982			246.256		28.971		171.45
				10.421		4.219		-		20.221	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Ю.В.ЛИХАЧЕВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТ. Л.Н.АБАКУНЬКИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАМ.НАЧ.ОТД. И.Г.ГОРОХОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-001

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: АР2 1-26 КЖ2 1-22 КЖИ, альбомы 2,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 144.667 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 18837 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 13.556 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 01 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. на един.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. всего
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-1653 32-1	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ГРУБАЯ) ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) 1000 М2	2.300	0.92 0.31	0.92		2 1	-	2 1	- 0.45	- 1
2	Е1-1607 29-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	0.331	36.30 12.20	36.30		12 4	-	12 4	- 17.57	- 6
3	Е1-1614 29-8 К1= 4.000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М 1000 М3	0.331	119.20 40.00	119.20		39 13	-	39 13	- 57.60	- 19
4	Е1-1591 22-13	ПОГРУЗКА ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 1000 М3	0.331	144.00 6.41	137.39 56.10		48 19	2	45 19	13.00 80.78	4 27
5	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	396.720	0.29 0.06	0.29 0.06		115 24	-	115 24	- 0.09	- 36
6	Е1-1603 25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	0.331	11.50 1.30	10.06 3.12		4 1	-	3 1	2.63 4.49	1 1
7	Е1-1550 11-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	1.655	145.00 6.53	138.47 56.70		240 94	11	229 94	13.20 81.65	22 135

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1592 22-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 М3	0,079	172,00 7.64	164,09 66,90	14	1	13 5	15,50 96,34	1 8
9	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	141,300	0,29	0,29 0,06	41	-	41 8	- 0,09	- 13
10	Е1-1604 25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000 М3	0,079	14,20 1.59	12,34 3,81	1	-	1	3,23 5,49	-
11	Е1-1608 29-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	1000 М3	0,165	43,90	43,90 14,70	7	-	7 2	- 21,17	- 3
12	Е1-1615 29-9	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 10М	1000 М3	0,165	34,70	34,70 11,60	6	-	6 2	- 16,70	- 3
13	Е1-1549 11-13	ВЫКИДКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ИЗ КОТЛОВАНА В ОТВАЛ	1000 М3	0,165	106,00 4,81	101,19 41,60	17	1	17 7	9,75 59,90	2 10
14	Е1-960 80-2 П.3.67 К2= 1.200	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3	0,123	89,40 89,40	-	11	11	-	184,80	23
15	Е1-1634 31-2 К1= 3.000	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 М3	1.384	60,90	60,90 20,46	84	-	84 28	- 29,46	- 41
16	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	3,461	46,00 46,00	-	159	159	-	99,30	344
17	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100 М3	13,843	9,69 6,20	3,49 2,29	134	86	48 32	11,20 3,30	155 46
18	Е1-994 85-1	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100 М3	1,015	49,60 37,70	11,90 5,35	50	38	12 5	81,30 7,70	83 8
19	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100 М3	1,015	9,69 6,20	3,49 2,29	10	6	4 2	11,20 3,30	11 3
20	Е1-1608 29-2 П.3.48 К3= 0.850 К4= 0.850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М В РЕЗЕРВ	1000 М3	1,832	37,32	37,32 12.50	68	-	68 23	- 18,00	- 33
21	Е1-1615 29-9 К1= 4,000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М	1000 М3	1,832	138,80	138,80 46,40	254	-	254 85	- 66,82	- 122
22	Е1-1608 29-2 П.3.48 К3= 0.850 К4= 0.850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАБОТАНОЙ ЗАСЫПКИ	1000 М3	1,832	37,32	37,32 12.50	68	-	68 23	- 18,00	- 33
23	Е1-1615 29-9 К1= 4,000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М	1000 М3	1,832	138,80	138,80 46,40	254	-	254 85	- 66,82	- 122

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1638	315	1322 463	-	646 670
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %					270	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-23									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	49	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					153	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2061	315	1322 463	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	827	-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ									
24	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД		26.000	9.31	0.32	242	10	8	0.80	21
	3-1	ФУНДАМЕНТЫ	М3		0.40	0.10			3	0.13	3
25	Е6-1 1	ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15		0.440	30.33	0.28	13	-	-	1.37	1
	1-1 ССЦ ПП	ТОЛЩ.100ММ	М3		0.70	0.08				0.10	
	1-15.1-17	ЦЕНА=28.4+(28.2-26.3)*1.02									
26	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ	Т	0.028	15.30	1.40	-	-	-	12.30	-
	9-10				6.76	0.42				0.54	
27	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0.028	270.00	-	8	-	-	-	-
28	Е7-17	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД		0.032	49.00	0.99	2	-	-	1.40	-
	1-17	ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	100 М2		0.69	0.30				0.39	
29	Е7-6	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ		45.000	4.89	3.69	220	54	166	2.08	94
	1-16	ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ			1.20	1.33			60	1.72	77
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ								
30	РСЦ СТР.5	СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ		45.000	82.49	-	3712	-	-	-	-
	П.8	1Ф18.8-1 ПО СЕРИИ 1.020-1/83	ШТ								
31	Е6-17	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ С		21.600	32.23	1.08	696	28	23	2.42	52
	1-17	ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ			1.28	0.32			7	0.41	9
		ВЫСОТОЙ ДО 2М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПО									
		МРЗ-100	М3								
		ЦЕНА=31.2+1.02*1.015									
32	Е6-5	ТО ЖЕ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ИЗ		4.800	39.93	0.59	192	17	3	6.66	32
	1-5	БЕТОНА КЛАССА В15 МРЗ 100	М3		3.63	0.18			1	0.23	1
		ЦЕНА=38.9+1.02*1.015									
33	С124-28	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ НЕ СОБРАННЫЕ В		0.015	232.00	-	3	-	-	-	-
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ДИАМ.6ММ КЛАССА А1	Т								
34	С124-30	ТО ЖЕ,ДИАМ.12ММ А1	Т	0.025	202.00	-	5	-	-	-	-
35	С124-38	ТО ЖЕ,ДИАМ.10ММ А3	Т	0.008	253.00	-	2	-	-	-	-
36	С124-39	ТО ЖЕ,ДИАМ.12ММ А3	Т	0.033	234.00	-	8	-	-	-	-
37	С124-40	ТО ЖЕ,ДИАМ.18ММ А3	Т	0.016	224.00	-	4	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
38	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,021	270,00	-	6	-	-	-	-
39	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,493	270,00	-	133	-	-	-	-
40	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,125	392,00	-	49	-	-	-	-
41	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,038	355,00 38,00	1,30 0,39	13	1	-	64,00 0,50	2
42	Е6-13 1-13 ССЦ П.1-3.1-4	УСТРОЙСТВО СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВОРОТА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ПО МРЗ 150 ЦЕНА=34.4+(26.6-25.8)*1.02+1.02*3*1.02	М3	4,400	38,33 2,78	0,34 0,10	169	12	2	5,07 0,13	22 1
43	Е6-86 9-10	УКЛАДКА СЕТКИ	Т	0,027	15,30 6,76	1,40 0,42	-	-	-	12,30 0,54	-
44	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,027	392,00	-	11	-	-	-	-
45	Е6-5 1-5	МОНОЛИТНЫЙ Ж/БЕТОННЫЙ СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В150 МРЗ 150 ЦЕНА=38,9+1.02*2*1,015	М3	0,260	40,97 3,63	0,59 0,18	11	1	-	6.66 0,23	2
46	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,007	270,00	-	2	-	-	-	-
47	С124-28	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБШЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	Т	0,004	232,00	-	1	-	-	-	-
48	Е6-13 1-13 ССЦ П.1-3.1-4	СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 МРЗ 150 ЦЕНА=34.4+(26.6-25.8)*1.02+1.02*3*1.02	М3	2,460	38,33 2,78	0,34 0,10	94	7	1	5.07 0,13	12
49	Е6-20 1-20 ССЦ П.1-3.1-4	МОНОЛИТНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ПО МРЗ 150 ЦЕНА=31.7+(26.6-25.8)*1.02+1.02*3*1.02	М3	12,200	35,63 1,55	0,76 0,23	435	19	9 3	2,86 0,30	35 4
50	Е7-15 1-15 ССЦ П2-2	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ЦЕНА=6.5+21.9*0.42*0.01	ШТ	23,000	6,59 2,71	2,68 0,96	152	62	62 22	4,51 1.24	104 29
51	608-996 ССЦ П.11-36 ПРИМ.П.6	СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНЫМ ВЕСОМ 1200 КГ/М3 ДЛИНОЙ 5.98М ТОЛШ.35СМ МАРКИ БЦ60,5.3.5Л ЦЕНА=20.7+0.26	М2	55,020	20,96	-	1153	-	-	-	-
52	608-7216 ССЦ П.9-352 ТАБЛ.3.3	БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕ4ЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 МАРКИ 4Б Ф6-7А4 ЦЕНА=67,5+0.82*2	М3	1,650	69,14	-	114	-	-	-	-
53	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0,768	25,00	-	19	-	-	-	-
54	С147-4	АРМАТУРА А-4	100 КГ	1,020	22,90	-	23	-	-	-	-
55	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,144	32,10	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е8-13 4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100 М2	0,616	86,50 19,60	1,50 0,45	53	12	1	38,10 0,58	23
57	Е8-27 4-7	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮШИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА 100 М2	5,610	90,00 19,50	1,50 0,45	505	109	8 3	33,60 0,58	189 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8055	332	283 99	-	589 127
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 24-57				1329	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	239	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				751	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ				10135	332	283 99	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	838
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	670	-	-	-
		ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		КАНАЛЫ								
58	Е11-3 1-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮШИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	0,370	1,63 1,62	-	1	1	-	3,00	1
59	Е11-11 1-11 ССЦ П. 1-15.1-16	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮШИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5 М3 ЦЕНА=29.3+(27.2-26.3)*1.02	0,250	30,21 1,62	-	8	-	-	2,90	1
60	Е6-126 13-2 ССЦ П. 1-28.1-29	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА В12.5 М3 ЦЕНА=60.8-(29.3-28.2)*1.02	0,550	59,67 7,40	0,86 0,26	33	4	-	13,50 0,34	7
61	Е7-760 ДОП.2 65-1	ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ ПЛИТАМИ ПЛ.ДО 0.5 М2 ШТ	5,000	0,57 0,51	0,03 0,01	3	3	-	0,84 0,01	4
62	608-1496 ССЦ П 8-509	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ДОБОРОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15 М3 ЦЕНА=65.6-0.82*2	0,100	63,96	-	6	-	-	-	-
63	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0,015	22,90	-	-	-	-	-	-
64	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0,020	25,00	-	1	-	-	-	-
65	Е8-27 4-7	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СОПРИКАСАЮЩИХ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,044	90,00 19,50	1,50 0,45	4	1	-	33,60 0,58	1
		ПРИЯМКИ								
66	Е11-66 38-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ 100 М2	0,030	140,00 13,80	17,90 5,37	4	-	1	27,40 6,93	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е6-225 26-3 ССЦ П. 1-31.1-29	УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА В15 ПРИ ТОЛШ.СТЕН 150ММ ЦЕНА=60.7-(33.3-29.3)*1.015	М3	1.580	56.64 8.78	0.92 0.28	89	14	1	14.60 0.36	23 1
68	Е6-226 26-4 ССЦ П 1-31.1-29	ТО ЖЕ ПРИ ТОЛШИНЕ СТЕН 200ММ ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА=47-(33.3-29.3)*1.015	М3	2.700	42.94 4.49	1.23 0.37	116	12	3 1	8.01 0.48	22 1
69	Е7-445 38-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	2.000	0.29 0.08	0.15 0.06	1	-	-	0.13 0.08	-
70	608-76 ССЦ П9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЕМОМ ДО 0.5М3 ИЗ БЕТОНА М200	М3	0.066	64.40	-	4	-	-	-	-
71	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.017	32.10	-	1	-	-	-	-
72	Е10-318 ДОП2 67-1	УСТРОЙСТВО ШИБЕРОВ В ПРИЯМКЕ	М2	0.135	0.41 0.36	0.05 0.02	-	-	-	0.56 0.03	-
73	С122-402	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ,ММ 25 ШИТОВ ШИБЕРОВ	М2	0.135	3.37	-	-	-	-	-	-
74	Е9-116 16-3 К1= 1.100	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛОЧКИ ИЗ УГОЛКА	Т	0.048	34.32 11.00	16.28 5.21	2	1	1	17.16 6.72	1
75	С121-1921	СТОИМОСТЬ БАЛКИ	Т	0.048	298.00	-	14	-	-	-	-
76	Е34-304 55-1	ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	10 М2	0.523	221.00 33.10	7.34 2.20	116	17	4 1	56.70 2.84	30 1
77	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.034	441.00 124.00	1.40 0.42	15	4	-	210.00 0.54	7
78	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ	Т	0.008	441.00 124.00	1.40 0.42	4	1	-	210.00 0.54	2
79	Е13-155 15-2	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710	100 М2	0.112	16.20 1.51	0.14 0.04	2	-	-	2.30 0.05	-
80	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ШИБЕРА ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119	100 М2	0.003	7.71 2.05	0.20 0.06	-	-	-	3.10 0.08	-
81	Е15-624 158-1 К1= 2.000	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0.003	138.60 90.40	0.14 0.06	-	-	-	160.00 0.08	-
82	Е8-27 4-7	ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТИ ПРИЯМКОВ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	100 М2	0.181	90.00 19.50	1.50 0.45	16	4	-	33.60 0.58	6
83	Е13-225 25-1 С111 П.370.103 К2= 1.100 К5= 1.050	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ЦЕНА=1.83+(0.47-0.22)*1.15	М2	3.000	2.23 0.92	0.21 0.06	7	3	1	1.54 0.08	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е13-226 25-2 С111 П.370.103 К1= 3.000 К2= 1.100 К5= 1.050	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 3 СЛОЯ ИЗОЛА ЦЕНА=0.69+(0.47-0.22)*1.15	М2	3,000	3,06 0,99	0,03	9	3	-	1,65	5
85	Е11-141 1 22-1	ПОКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ НА МАСТИКЕ	М2	3,000	6,55 1,68	0,20 0,06	20	5	1	2,45 0,08	7
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
86	Е11-3 1-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	4,280	1,63 1,62	-	7	7	-	3,00	13
87	Е6-30 3-1 ССЦ П. 1-3.1-4	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 ИЗБЕТОНА В12.5 ЦЕНА=35.7+(26.6-25.8)*1.02	М3	12,780	36,51 2,34	1,20 0,36	467	30	15 5	4,35 0,46	56 6
88	Е6-36 3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	12,330	0,91 0,38	0,43 0,13	11	5	5 2	0,67 0,17	8 2
89	Е6-80 9-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮШИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,007	478,00 20,20	2,20 0,66	3	-	-	34,40 0,85	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			964	115	32 9	-		200 11	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 58-73,76-89			156	-	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 74-75			1	-	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-		15	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	28	-	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			90	-	-	-		-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО			1211	115	32 9	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-		226	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	152	-	-		-	
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ			13407	762	1637 571	-		-	
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		КАРКАС ЗДАНИЯ									
		СБОРНЫЙ Ж/БЕТОННЫЙ									
90	Е7-404 37-1	УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 2Т	ШТ	61,000	10,10 2,84	4,90 1,79	616	173	299 109	4,73 2,31	289 141
91	РСЦ СТР.7 П.29	СТОИМОСТЬ КОЛОНН МАРКИ 1КД3.36 ПО СЕРИИ 1.020-1/83	ШТ	37,000	52,07	-	1927	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
92	ПСЦ СТР.7 П.36	ТО ЖЕ МАРКИ 1КО3.36	ШТ	19.000	47.75	-	907	-	-	-	-
93	РСЦ СТР.8 П.43	ТО ЖЕ,МАРКИ 1К3.36	ШТ	1.000	42.16	-	42	-	-	-	-
94	РСЦ СТР.7 П.30	ТО ЖЕ МАРКИ 1КД3.42-1	ШТ	3.000	57.55	-	173	-	-	-	-
95	РСЦ СТР.7 П.37	ТО-ЖЕ,МАРКИ 1КО3.42-1	ШТ	1.000	53.76	-	54	-	-	-	-
96	С147-24	СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДТАЛЕЙ	100 КГ	5.040	41.30	-	208	-	-	-	-
97	С147-29	МЕТАЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100 КГ	16.876	17.80	-	300	-	-	-	-
98	Е7-437 38-7-1.8	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	43.000	13.39 3.15	3.48 1.03	576	135	150 44	5.01 1.33	215 57
99	РСЦ СТР.93 П.1520	СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ МАРКИ РОП4.57-30 ПО СЕРИИ 1.020-1/83 В3-1	ШТ	10.000	93.51	-	935	-	-	-	-
100	РСЦ СТР.92 П.1500	СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ МАРКИ РДП4.57-60 АТ5	ШТ	33.000	115.43	-	3809	-	-	-	-
101	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	11.310	17.80	-	201	-	-	-	-
102	Е7-585 44-5-1.8	УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	10.000	28.91 5.39	5.77 1.71	289	54	58 17	8.53 2.21	85 22
103	РСЦ СТР106 П.1722	СТОИМОСТЬ ДИАФФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ 2Д26.36 ПО СЕРИИ 1.020-1/83 В4-1	ШТ	3.000	164.46	-	493	-	-	-	-
104	РСЦ СТР106 П.1725	ТО ЖЕ МАРКИ 2Д30.36	ШТ	3.000	187.70	-	563	-	-	-	-
105	РСЦ СТР.105 П.1701	ТО ЖЕ МАРКИ 1ДП26.36	ШТ	2.000	143.65	-	287	-	-	-	-
106	РСЦ СТР.105 П.1704	ТО ЖЕ МАРКИ 1ДП30.36	ШТ	2.000	166.08	-	332	-	-	-	-
107	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	6.133	17.80	-	109	-	-	-	-
108	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	1.495	17.80	-	27	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						11848	362	507 170	-	589 220
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 90-108						1955	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	180
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	352	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1104	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАРКАС ЗДАНИЯ				14907	362	507 170	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	989
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	884	-	-	-
		СТЕНЫ ЗДАНИЯ								
109	Е7-247 14-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	45.000	16.63 4.05	5.72 2.06	748	182	257 93	6.60 2.66	297 120
110	Е7-249 14-2	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М ШТ	2.000	19.73 4.93	7.54 2.70	39	10	15 5	8.06 3.48	16 7
111	Е7-261 14-8	УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	42.000	11.30 3.33	4.03 1.44	475	140	169 60	5.38 1.86	226 78
112	Е7-265 14-10	УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М ШТ	12.000	6.58 1.29	1.90 0.69	79	15	23 8	2.13 0.89	26 11
113	ССЦ П.8-355 ПРИЛ.1 П.П 199.200	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 900КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т ТОЛЩ.40СМ С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 МАРКИ ПС М2 ЦЕНА=23.5+19.3*0.08*1.02+(6.29-6.2)*0.46	24.940	25.11	-	626	-	-	-	-
114	ССЦ П.8-356 ПРИЛ1 П.199 П.2	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ ОТ 7.1 ДО 10КГ/М2 МАРКИ ПС60.9-4.0-6Л, ПС60.15-4.0-6Л М2 ЦЕНА=24.4+20.1*0.08*1.02+(6.29-6.2)*0.46	327.800	26.08	-	8549	-	-	-	-
115	С112-32	СТОИМОСТЬ БРУСКА М3	0.290	58.30	-	17	-	-	-	-
116	ССЦ П.8-401	СТОИМОСТЬ ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-50 ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 ОБЬЕМОМ ДО 0.5М3 МАРКИ 2ПС6.21.4.0Л М3 ЦЕНА=48.5+41.1*0.08*1.02	5.760	51.85	-	299	-	-	-	-
117	ССЦ П.8-402	ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0.5М3 МАРКИ 2ПС12.21-4.0Л М3 ЦЕНА=45.7+38.4*0.08*1.02	29.700	48.83	-	1450	-	-	-	-
118	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0.078	22.90	-	2	-	-	-	-
119	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	1.120	25.00	-	28	-	-	-	-
120	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	1.092	32.10	-	35	-	-	-	-
121	С147-12	АРМАТУРА АС-2 100 КГ	0.320	26.00	-	8	-	-	-	-
122	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	2.624	41.30	-	108	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
123	ССЦ П.8-398	СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-50 ПЛОТНОСТЬЮ 900КГ/М3 ОБЬЕМОМ ДО 0.5М3	М3	5.130	51.10	-	262	-	-	-	-
124	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0,052	22.90	-	1	-	-	-	-
125	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0,024	25,00	-	1	-	-	-	-
126	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.383	32.10	-	12	-	-	-	-
127	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0,490	41,30	-	20	-	-	-	-
128	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	10.564	17,80	-	188	-	-	-	-
129	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,077	489,00 27,80	6,00 1,80	38	2	-	40,50 2,32	3
130	Е7-701 51-1 К1= 2.000	УПЛОТНЕНИЕ ПРИМЫКАНИЯ КОЛОНН К ПАНЕЛЯМ ПРОКЛАДКАМИ В 2 РЯДА	100 М	0.616	84,60 8,04	0.16 0,04	52	5	-	12,86 0,05	8
131	Е7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРИМЫКАНИЯ НЕТВЕРДЕЮШИЕЙ МАСТИКОЙ	100 М	1.232	91,80 11,00	20.60 6.18	113	14	25 8	18,60 7,97	23 10
132	Е7-714 51-14	ТО ЖЕ,ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М	1,232	9,73 4,54	0.31 0.09	12	6	-	7,35 0,12	9
133	Е7-709 51-9	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАСТИКОЙ	100 М	2.822	88,00 10,40	20,60 6,18	248	29	58 17	18,40 7,97	52 22
134	Е8-30 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	45.800	34,20 2,21	0.81 0.24	1566	101	37 11	4,05 0,31	185 14
135	Е8-36 5-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	10.260	34,30 2.10	0,81 0,24	352	22	8 2	3,90 0,31	40 3
136	Е8-49 6-2	СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	5,470	37,20 3.68	0,84 0,25	203	20	5 1	6,08 0,32	33 2
137	Е8-59 7-3	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,037	421,00 27,80	1,38 0,41	16	1	-	54,30 0,53	2
138	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,017	441,00 124,00	1,40 0,42	8	2	-	210,00 0,54	4
139	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.142	355,00 38,00	1,30 0,39	50	5	-	64,00 0,50	9
140	Е6-85 9-9	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГОЛКОМ	Т	0,162	329,00 12,40	1,30 0,39	53	2	-	21,10 0,50	3
141	Е46-73 22-5 ССЦ П1-16	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ГНЕЗД И МЕСТ УСТАНОВКИ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЦЕНА=60.5+27.2*1.04	М3	1,750	88,78 38,70	1.10 0,33	155	68	2 1	74.20 0,43	130 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е7-446 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО Ø,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	43.000	Ø.33 Ø.08	Ø.19 Ø.06	14	3	8 3	Ø.13 Ø.08	6 3
143	Е7-128 9-1-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО Ø,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	3.000	1.76 Ø.46	1.25 Ø.37	5	1	4 1	Ø,81 Ø,48	2 1
144	608-76 ССЦ П9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО Ø.5М3		2.900	64.40	-	187	-	-	-	-
145	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	Ø.865	25.00	-	22	-	-	-	-
146	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	Ø.301	32.10	-	10	-	-	-	-
147	Е7-668 47-11-1.8	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0.5Т	ШТ	108.000	1.40 Ø.59	Ø.13 Ø.05	151	64	14 5	1,01 Ø.06	109 6
148	ССЦ П11-233 ТАБ.3.3 ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22.5 МРЗ 200 W6 ЦЕНА=69.9+Ø.82*2+Ø.92+1.53	М3	6.32Ø	73.99	-	468	-	-	-	-
149	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	Ø,424	22.90	-	10	-	-	-	-
150	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	Ø,906	32.10	-	29	-	-	-	-
151	Е7-654 47-6-1.8	УСТАНОВКА КОЗЫРЬКА ПЛОШ.ДО 5ММ2 В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ	ШТ	1.000	8.67 2.81	5.18 1.52	9	3	5 2	4.81 1.96	5 2
152	ССЦ П.11-182	СТОИМОСТЬ КОЗЫРЬКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 МАРКИ КВ18.16Т ПО СЕРИИ 1.238-1 ВЫП2	М3	Ø,300	53,50	-	16	-	-	-	-
153	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	Ø,028	22,90	-	1	-	-	-	-
154	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	Ø,125	25,00	-	3	-	-	-	-
155	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	Ø,081	32,10	-	3	-	-	-	-
156	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	Ø,017	41,30	-	1	-	-	-	-
157	С113-49	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ ДИАМ.13.5ММ ПО ГОСТ 3262-75	М	Ø,950	Ø,37	-	-	-	-	-	-
158	Е7-291 17-7	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА	Т	Ø,011	342,00 21,30	-	4	-	-	34,00	-
159	Е8-59 7-3	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	Ø,027	421,00 27,80	1.38 Ø.41	11	1	-	54.30 Ø,53	1
160	Е7-285 17-1	УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕН С КОЛОННАМИ	Т	Ø,010	362,00 92,00	8,00 2,40	4	1	-	141,00 3.10	1
161	Е7-291 17-7	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ К КОЗЫРЬКУ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОФРИРОВАННОГО ЛИСТА	Т	Ø,077	342,00 21,30	-	26	2	-	34,00	3
162	Е9-29 4-6	ОБШИВКА СТАЛЬНЫМИ ГОФРИРОВАННЫМИ ЛИСТАМИ	100 М2	Ø,029	204,00 54,00	118,00 41,10	6	2	3 1	94,00 53,02	3 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
163	С121-1020 ДОП.2	СТОИМОСТЬ ГОФРИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩ.0.7ММ	Т	0,046	1940,00	-	89	-	-	-	-
164	Е7-707 51-6	ЗАДЕЛКА ПРИМЫКАНИЯ МАСТИКОЙ ЭЛАСТОСИЛ	100 М	0,052	91,80 11,00	20,60 6,18	5	1	1	18,60 7,97	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					16887	702	634 218	-	1197 282
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 109-161,164					2771	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 162-163					8	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	500	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					1573	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ ЗДАНИЯ					21239	702	634 218	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1735
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	1420	-	-	-
		ПОКРЫТИЯ									
165	Е7-464 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	170,000 ШТ		4,92 1,39	1,26 0,37	836	236	214 63	2,29 0,48	389 82
166	ССЦ П11-158 ТЕХ.Ч.П.26 .П.27	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ШИРИНОЙ ДО 3М ДЛИНОЙ 5.65М ПРИВЕД.ТОЛЩ.12СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 850КГ/М2 ЦЕНА=7.81+0.24+0.89	М2	909,360	8,94	-	8130	-	-	-	-
167	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 860КГ/М2 ЦЕНА=7.81+0.24+1.05	М2	262,080	9,10	-	2385	-	-	-	-
168	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗУКОЙ 1010-1050КГ/М2 ЦЕНА=7.81+0.24+1.23	М2	21,860	9,28	-	203	-	-	-	-
169	ССЦ П11-156 ТЕХ.Ч.П.26 П.27.29	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ ПРОЛЕТОМ 5.65М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 990КГ/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНТШАХТ ЦЕНА=6.29+0.24*5+1.23+0.61	М2	163,650	9,33	-	1527	-	-	-	-
170	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 20КГ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БАЛОЧНЫХ КЛЕТОК	Т	0,062	489,00 27,80	6,00 1,80	30	2	-	40,50 2,32	3
171	Е9-233 38-5	УСТАНОВКА БАЛОЧНЫХ КЛЕТОК	Т	0,667	34,70 15,60	10,90 3,87	23	10	7 3	24,40 4,99	16 3
172	С121-2095	СТОИМОСТЬ БАЛОЧНЫХ КЛЕТОК	Т	0,667	393,00	-	262	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е13-153 18-6 ТЕХ.Ч. П.3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115(2СЛОЯ) 100 М2	0.200	22.66 3.32	0.26 0.09	5	1	-	5.06 0.12	1
174	Е7-209 12-7	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	22.000	2.43 1.01	1.03 0.38	53	22	23 8	1.64 0.49	36 11
175	608-1358 ССЦ П.8-236	СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (ДЕФЛЕКТОРОВ) (ЗОНТОВ) ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 М3	0.900	90.20	-	81	-	-	-	-
176	608-1359 ССЦ П8-237	СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (ДЕФЛЕКТОРОВ) (ЗОНТОВ) ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 М3	0.850	75.90	-	65	-	-	-	-
177	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0.646	22.90	-	15	-	-	-	-
178	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100 КГ	0.444	32.10	-	14	-	-	-	-
179	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	1.315	41.30	-	54	-	-	-	-
180	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	1.315	17.80	-	23	-	-	-	-
181	Е12-288 1 9-5	ЗАПОЛНЕНИЕ КОРЫТА РЕБРИСТЫХ ПЛИТ КЕРАМЗИТОМ М3	14.800	17.90 1.17	1.08 0.32	265	17	16 5	2,32 0.41	34 6
182	Е7-715 51-15	ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ 100 М	9.040	18.58 17.50	-	168	158	-	28.00	253
183	Е46-156 42-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМ.10ММ ГЛУБИНОЙ 200ММ 100ШТ	3.960	74.79 25.70	7.99 1.30	296	102	32 5	42.60 1.68	169 7
184	Е46-172 42-6 К1= 2.000	УВЕЛИЧЕНИЕ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ НА 20ММ 100ШТ	3.960	4.78 0.52	0.16 0.02	19	2	1	0.84 0.03	3
185	Е46-167 42-3	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМ.100ММ ГЛУБИНОЙ 200ММ 100ШТ	0.020	204.70 35.50	11.20 1.86	4	1	-	59.10 2.40	1
186	Е46-183 42-12 К1= 2.000	УВЕЛИЧЕНИЕ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ НА 20ММ 100ШТ	0.020	0.74 3.74	1.18 0.20	-	-	-	6.20 0.26	-
187	Е46-171 42-5	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМ.150ММ ГЛУБИНОЙ 200ММ 100ШТ	0.030	335.70 42.60	14.10 2.43	10	1	-	71.30 3.13	2
188	Е46-187 42-14 К1= 2.000	УВЕЛИЧЕНИЕ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ НА 20ММ 100ШТ	0.030	36.06 6.10	1.96 0.34	1	-	-	10.12 0.44	-
189	Е7-286 17-2	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСОК Т	1.410	332.00 16.20	4.00 1.20	468	23	6 2	26.70 1.55	38 2
190	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0.219	489.00 27.80	6.00 1.80	107	6	1	40.50 2.32	9 1
191	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА КОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 100 М2	0.380	7.71 2.05	0.20 0.06	3	1	-	3.10 0.08	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е13-153 18-6 К1= 2.000	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115(2 СЛОЯ)	100 М2	0.380	20.60 3.02	0.24 0.08	8	1	-	4.60 0.10	2
193	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	1.573	17.80	-	28	-	-	-	-
194	Е6-175 16-3	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0.370	38.50 3.24	0.73 0.22	14	1	-	5.91 0.28	2
195	С124-30	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ. А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 12-14ММ	Т	0.030	202.00	-	6	-	-	-	-
196	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0.002	392.00	-	1	-	-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ НА ПОКРЫТИЕ									
197	Е6-30 3-1 ССЦ П.1-3.1-73	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА КЛАССА В5 ЦЕНА=35.7+(30.6-25.8)*1.02	М3	1.360	40.59 2.34	1.20 0.36	55	3	2	4.35 0.46	6 1
198	Е6-36 3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	1.360	0.91 0.38	0.43 0.13	1	1	1	0.67 0.17	1
199	С112-32	СТОИМОСТЬ БРУСКА	М3	0.020	58.30	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			15161	588	303 86	-		966 113	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 165-170,173-199			2455	-	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 171-172			25	-	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-		228	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	446	-	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			1411	-	-	-		-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОКРЫТИЯ			19052	588	303 86	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-		1307	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	1120	-	-		-	
		КРОВЛЯ									
200	Е12-289 9-6	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100 М2	13.592	49.90 10.70	1.30 0.39	678	145	18 5	18.90 0.50	257 7
201	Е12-290 9-6	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНО КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	100 М2	1.075	66.30 9.24	0.42 0.13	71	10	-	16.30 0.17	18
202	Е12-292 9-7	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ: К РАСЦЕНКЕ НОМ290	100 М2	1.075	55.30 6.24	0.22 0.07	59	7	-	10.40 0.09	11

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
203	Е12-288 1 9-5	ПОДСЫПКА ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	М3	111.400	17.90 1.17	1.08 0.32	1994	130	120 36	2.32 0.41	258 46
204	Е12-286 9-3 К1= 3.000	УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПЕНОПЛАСТА В 3 СЛОЯ НАСУХО	100 М2	0.983	51.90 46.50	5.40 1.59	51	46	5 2	85.50 2.05	84 2
205	Е12-286 9-3 К1= 2.000	ТО ЖЕ В 2 СЛОЯ	100 М2	13.684	34.60 31.00	3.60 1.06	473	424	49 15	57.00 1.37	780 19
206	С111-296	СТОИМОСТЬ ПЕНОСТЕКЛА	М3	310.545	26.10	-	8105	-	-	-	-
207	Е12-299 10-1 ССЦ П.2-2.2-3	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ИЗ РАСТВОРА М50 ЦЕНА=51.6-(23.3-21.9)*1.58	100 М2	14.666	49.38 7.64	0.74 0.22	724	112	11 3	14.30 0.28	210 4
208	Е12-299 10-1 ССЦ П.2-2.2-3	ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПО КОЗЫРЬКУ ИЗ РАСТВОРА М50 ТОЛЩ.15ММ ЦЕНА=51.6-(23.3-21.9)*1.58	100 М2	0.086	49.38 7.64	0.74 0.22	4	1	-	14.30 0.28	1
209	Е12-300 10-2 ССЦ П2-2.2-3 К1= 5.000	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 5ММ ЦЕНА=2.53-(23.3-21.9)*0.105	100 М2	-0.086	11.90 0.15	0.25 0.10	-1	-	-	0.35 0.13	-
210	Е12-297 9-10	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	100 М2	14.752	7.71 2.34	0.19 0.06	114	35	3 1	4.72 0.08	70 1
211	Е12-131 2-6	УСТРОЙСТВО ЧЕТЫРЕХСЛОЙНОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ГРАВИЯ ПРИ ШИРИНЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 24М	100 М2	14.666	288.00 49.90	14.20 4.26	4224	732	208 62	86.50 5.50	1269 81
212	Е12-177 2-6-2	ТО ЖЕ,ПО КОЗЫРЬКУ ПРИ ШИРИНЕ 12М	100 М2	0.094	322.00 54.90	15.60 4.69	30	5	1	95.20 6.05	9 1
213	Е12-301 10-3	ПЛОЩАДКА ПОД ГРАДИРНЮ ИЗ ПЕСЧАНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ.15ММ	100 М2	0.008	52.20 5.00	0.41 0.12	-	-	-	8.53 0.15	-
214	Е12-302 10-4 К1=25.000	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПЛОЩАДКИ НА 25ММ	100 М2	0.008	91.00 12.50	0.50 0.25	1	-	-	20.50 0.32	-
215	Е26-33 8-6	ИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПРИМЫКАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ	М3	0.300	14.00 6.70	1.18 0.35	4	2	-	11.80 0.45	4
216	С114-113	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	0.300	75.30	-	23	-	-	-	-
217	Е12-277 8-2	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100 М2	7.594	9.43 2.30	0.01	72	17	-	4.14	31
218	Е12-276 8-1	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 М2	0.052	28.90 9.63	0.08 0.02	2	1	-	13.30 0.03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е12-280 8-5	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П) 100 М2	0,556	192,00 45,80	0.41 0.12	107	25	-	83.00 0,15	46
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					16735	1692	415 124	-	3049 161
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 200-219					2761	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	254
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	497	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					1560	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ					21056	1692	415 124	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	3464
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	2313	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
220	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15.1-19	ПОДБЕТОНКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22.5 М3 ЦЕНА=29.3+(32.1-26.3)*1.02	23,500	35,21 1.62	-	827	38	-	2.90	68
221	Е8-13 4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100 М2	0,993	86,50 19.60	1,50 0.45	86	19	1	38,10 0,58	38 1
222	Е7-630 46-3-1.8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ОДНОСЛОЙНЫХ ШТ	224,000	3,93 1,08	0,97 0.28	880	242	217 63	1.73 0,36	388 81
223	Е7-630 46-3-1.8 Т.Ч.П.1.26 К1= 2.000	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ДВУХСЛОЙНЫЕ ШТ	25.000	7,86 2.16	1.94 0.56	197	54	49 14	3,46 0,72	87 18
224	Е7-633 46-4-1.8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ОДНОСЛОЙНЫХ ШТ	36,000	4,52 1,33	1,19 0,35	163	48	43 13	2,15 0,45	77 16
225	Е7-633 46-4-1.8 Т.Ч.П.1.26 К1= 2.000	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ДВУХСЛОЙНЫХ ШТ	11.000	9,04 2.66	2.38 0.70	99	29	26 8	4.30 0,90	47 10
226	ССЦ П.3-220	СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М ПЛОЩ.ДО 6М2 НА ГИПСОВОМ ВЯЖУШЕМ ТОЛЩ.100ММ М-50 ТИП 10-5Г ПО СЕРИИ 1.231.9-7 ВЫП.1.2 М2	316.700	5,37	-	1701	-	-	-	-
227	ССЦ П.3-204	ТО ЖЕ,ПЛОЩ.БОЛЕЕ 6М2 ТИП 10-5Г М2	285.650	5,28	-	1508	-	-	-	-
228	ССЦ П.3-188	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ДО 3М ПЛОЩ.ДО 6М2 М2	31,770	4,80	-	153	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
229	ССЦ П.3-228	ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М ПЛОЩ.ДО 3М2 НА ГИПСОЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ ТИПА 10-5ГЦ	М2	98.590	5.61	-	553	-	-	-	-
230	ССЦ П.3-212	ТО ЖЕ,ПЛОЩ.БОЛЕЕ 6М2	М2	19.850	5.51	-	109	-	-	-	-
231	ССЦ П.3-196	ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ДО 3М ПЛОЩ.ДО 6М2 ТИП 10-5ГЦ	М2	12.420	5.01	-	62	-	-	-	-
232	ССЦ П.3-229	ТО ЖЕ,ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М ПЛОЩ.ДО 6М2 ТИПА 10-7ГЦ	М2	185.100	5.80	-	1074	-	-	-	-
233	ССЦ П.3-213	ТО ЖЕ,ПЛОЩ.БОЛЕЕ 6М2 ТИПА 10-7ГЦ	М2	253.930	5.70	-	1447	-	-	-	-
234	ССЦ П.3-197	ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ ДО 3М ПЛОЩ.ДО 6М2 ТИПА 10-7ГЦ	М2	39.530	5.21	-	206	-	-	-	-
235	Е15-610 163-4	ПРОКЛЕЙКА СТЫКОВ ПЕРЕГОРОДОК ТКАНЬЮ	100 М2	4.003	66.30 9.20	-	265	37	-	16.50	66
236	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0.325	489.00 27.80	6.00 1.80	159	9	2 1	40.50 2.32	13 1
237	Е8-45 5-9	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100 М2	0.473	472.00 62.00	7.59 2.28	223	29	4 1	115.00 2.94	54 1
238	Е7-446 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	1.000	0.33 0.08	0.19 0.06	-	-	-	0.13 0.08	-
239	608-76 ССЦ П.9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 0.5М3		0.033	64.40	-	2	-	-	-	-
240	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.009	32.10	-	-	-	-	-	-
241	Е8-59 7-3	УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ПРОЕМОМ	Т	0.002	421.00 27.80	1.38 0.41	1	-	-	54.30 0.53	-
242	Е46-194 43-2	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМ.57ММ ГЛУБИНОЙ 200ММ	100ШТ	0.080	124.00 45.30	14.00 2.28	10	4	1	75.10 2.94	6
243	Е46-210 43-6 К1=10.000	ИЗМЕНЕНИЕ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ НА 100ММ	100ШТ	-0.080	42.60 8.00	2.50 0.40	-3	-1	-	13.40 0.52	-1
244	Е22-362 22-5	УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ	Т	0.030	777.00 190.00	162.00 48.60	23	6	5 1	305.00 62.69	9 2
245	Е9-245 43	ПЕРЕГОРОДКИ СТАЛЬНЫЕ,КОНСОЛЬНЫЕ,СЕТЧАТЫЕ	100М2	0.061	45.20 26.50	2.35 0.70	3	2	-	44.60 0.90	3
246	С121-1782	СТОИМОСТЬ КОНСОЛЬНЫХ СТОЕК ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ	Т	0.023	275.00	-	6	-	-	-	-
247	С121-1789	ТО ЖЕ,РИГЕЛЕЙ	Т	0.007	269.00	-	2	-	-	-	-
248	С121-2105	СТОИМОСТЬ КАРКАСА ШИТОВ	Т	0.055	442.00	-	24	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
249	ПР-Т Ø1-19 ТАБЛ.6.2	СТОИМОСТЬ СЕТКИ СВАРНОЙ ПО ТУ14-4-641-75 N48*48*2.5 ЦЕНА=Ø.89*1.11	М2	5.5ØØ	Ø.98	-	5	-	-	-	-
250	Е1Ø-48 8-5	УСТАНОВКА ЩИТОВ КАБИН ДУШЕВЫХ	М	6.3ØØ	2.4Ø 1.ØØ	Ø.24 Ø.Ø7	15	6	2	1.8Ø Ø.Ø9	11 1
251	С111-32	СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛОСКИХ ПРЕСОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ.8ММ	1ØØ ШТ	Ø.1Ø5	1Ø6.ØØ	-	11	-	-	-	-
252	Е2Ø-696 18-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ДУШЕВЫХ СВЕРХ СНИП	1ØØ КГ	Ø.676	35.9Ø 6.1Ø	Ø.46 Ø.14	24	4	-	9.83 Ø.18	7
253	С121 ТАБЛ12 П.11	ХРОМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ЦЕНА=145*1,Ø1	Т	Ø,Ø68	146.45	-	1Ø	-	-	-	-
254	Е13-112 14-11	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-ØØ1Ø: ПЕРВЫЙ СЛОЙ ЩИТОВ	1ØØ М2	Ø.222	4Ø.6Ø 1.78	Ø.22 Ø.Ø7	9	-	-	2.41 Ø.Ø9	1
255	Е13-113 14-12	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-ØØ1Ø: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	1ØØ М2	Ø.222	27.6Ø 1.36	Ø.22 Ø.Ø7	6	-	-	2.Ø2 Ø.Ø9	-
256	Е13-147 17-11 К1= 2.ØØØ	ОКРАСКА ЩИТОВ ПО ОГРУНТОВКЕ ЭМАЛЬЮ ЭП-14Ø ЗА 2 РАЗА	1ØØ М2	Ø.221	46.ØØ 3.Ø8	Ø.24 Ø.Ø8	1Ø	1	-	4.72 Ø.1Ø	1
257	Е14-57 25-1	УСТРОЙСТВО ЩИТОВОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ДОСОК 4ØММ С ПРОЗОРАМИ ПО ЛАГАМ	1ØØ М2	Ø.Ø28	32Ø.ØØ 65.ØØ	6.62 1.99	9	2	-	119.ØØ 2.57	3
258	Е1Ø-48 8-5	УСТАНОВКА ЩИТОВ КАБИН УБОРНЫХ	М	8.8ØØ	2.4Ø 1.ØØ	Ø.24 Ø.Ø7	21	9	2 1	1.8Ø Ø.Ø9	16 1
259	С122-464	СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.19ММ	М2	15.84Ø	1Ø.3Ø	-	163	-	-	-	-
26Ø	С122 ТАБЛ18	ОБЛИЦОВКА ЩИТОВ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ	М2	31.68Ø	5.97	-	189	-	-	-	-
261	Е1Ø-88 15-2	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ	ШТ	5.ØØØ	Ø.24 Ø.24	-	1	1	-	Ø.46	2
262	С111-394	СТОИМОСТЬ РУЧЕК-КНОПОК	ШТ	5.ØØØ	Ø.92	-	5	-	-	-	-
263	С111-4Ø4	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК	ШТ	5.ØØØ	Ø.13	-	1	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1Ø259	539	352 1Ø2	-	896 132
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 22Ø-244,249-263						1687	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 245-248						3	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	156
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	3Ø4	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %						956	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕГОРОДКИ						12Ø95	539	352 1Ø2	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	945	-	-	-
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
264	Е10-75 13-4	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩ.БОЛЕЕ 2М2	М2	135,050	3,25 1,15	0,27 0,08	439	155	36 11	1,93 0,10	261 14
265	С122-106	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОРС21-18В ОКРАШЕННЫЕ ЭМАЛЬЮ	М2	127,750	25,40	-	3245	-	-	-	-
266	С122-100	ТО ЖЕ МАРКИ ОРС21-18Г	М2	7,300	21,80	-	159	-	-	-	-
267	Е10-28 4-1	УСТАНОВКА ИМПОСТА	М3	0,144	110,00 12,90	1,30 0,39	16	2	-	24,00 0,50	3
268	Е10-104 19-3	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2	М2	135,050	0,62 0,23	0,02 0,01	84	31	3 1	0,41 0,01	55 1
269	С122-359	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПД134*350	М	68,400	1,92	-	131	-	-	-	-
270	С122-363	ТО ЖЕ,34*450	М	1,900	2,95	-	6	-	-	-	-
271	Е15-702 201-1-33	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ, ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100 М2	1,351	351,00 61,10	1,90 0,58	474	83	3 1	112,00 0,75	151 1
272	С111-420-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГАМИ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	КОМПЛЕКТ	37,000	5,93	-	219	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					4773	271	42 13	-	470 16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 264-272					788	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	142	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					445	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ					6006	271	42 13	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	558
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	426	-	-	-
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
273	Е10-105 1 20-1 К2= 1.320	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩ.ДО 3М2 С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ	М2	4,100	1,63 0,73	0,35 0,11	7	3	1	1,20 0,14	5 1
274	Е10-106 1 20-2 К2= 1.390	ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2	М2	7,040	1,39 0,71	0,29 0,09	10	5	2 1	1,15 0,12	8 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
275	Е10-140 26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	4,100	1,34 0,20	-	5	1	-	0.36	1
276	Е10-141 26-2	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	7,040	0,95 0,14	-	7	1	-	0.25	2
277	Е10-107 1 20-3 К2= 1.270	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩ.ДО 3М2 С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ САМОЗАКРЫВАНИЯ	М2	10,310	2,18 0,85	0.13 0.04	22	9	1	1,47 0,05	15 1
278	Е10-108 1 20-4 К2= 1.310	ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2	М2	10,560	1,76 0,77	0.13 0.04	19	8	1	1.32 0.05	14 1
279	Е10-105 20-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ БЕЗ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ	М2	2,000	1.45 0.55	0.35 0.11	3	1	1	0,91 0,14	2
280	Е10-107 20-3	ТО ЖЕ,В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩ.ДО 3М2	М2	86.640	2,00 0.67	0,13 0.04	173	58	11 3	1,16 0,05	101 4
281	Е10-108 20-4	ТО ЖЕ,ПЛОЩ.БОЛЕЕ 3М2	М2	10,470	1,58 0.59	0.13 0.04	17	6	1	1.01 0.05	11 1
282	Е26-45 9-2	УСТАНОВКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ДВЕРЕЙ	М2	6.540	14,60 1.15	0,17 0.05	95	8	1	2,90 0,06	19
283	ПР-Т 07-41-35 П.2-038	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПДГМ ЦЕНА=75*1.036	М2	6,540	77,70	-	508	-	-	-	-
284	С122-812	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН24-15АШ С ОКРАСКОЙ ЭМАЛЬЮ	М2	17,600	16,10	-	283	-	-	-	-
285	С122-818	ТО ЖЕ МАРКИ ДН21-10А	М2	10,250	15,20	-	156	-	-	-	-
286	С122-219	ТО ЖЕ МАРКИ ДГ21-10	М2	22,000	13,50	-	297	-	-	-	-
287	С122-223	ТО ЖЕ МАРКИ ДГ24-15	М2	10,470	13,80	-	144	-	-	-	-
288	С122-218	ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-9	М2	39,600	14,20	-	562	-	-	-	-
289	С122-218	ТО ЖЕ МАРКИ ДГ21-8	М2	11,130	14,20	-	158	-	-	-	-
290	С122-219	ТО ЖЕ МАРКИ ДГ21-12	М2	9,680	13,50	-	131	-	-	-	-
291	С122-224	ТО ЖЕ МАРКИ ДО21-13	М2	5,260	9,79	-	52	-	-	-	-
292	РАСЧЕТ 1	СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ МАРКИ ДП1,07 С ОКРАСКОЙ ЭМАЛЬЮ	БЛОК	2,000	68,00	-	136	-	-	-	-
293	С122-840	СТОИМОСТЬ ЛЮКА ДП10-10А	М2	0,970	33,20	-	32	-	-	-	-
294	Е15-733 201-6 Т.Ч П.1.31	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 4ММ СТЕКЛОМ	100 М2	0,140	267,00 47,80	1,40 0,36	37	7	-	86,50 0,46	12

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
295	С111-446-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛЕКТ	2.000	6.73	-	13	-	-	-	-
296	С111-447-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛЕКТ	2.000	8.94	-	18	-	-	-	-
297	С111-448-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛЕКТ	52.000	2.97	-	154	-	-	-	-
298	С111-449-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛЕКТ	7.000	3.23	-	23	-	-	-	-
299	С111-390	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	ШТ	55.000	2.91	-	160	-	-	-	-
300	С111-405	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	ШТ	12.000	18.50	-	222	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						3444	107	19 4	-	190 9
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 273-300						568	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	102	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						321	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ						4333	107	19 4	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	250
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	213	-	-	-
	ВОРОТА										
301	Е9-49 7-4	УСТАНОВКА ВОРОТ	Т	0.644	103.00 22.40	55.20 15.60	66	14	36 10	35.10 20.12	23 13
302	ПР-Т 01-22 П.102-814	СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВР36*36-УХЛ1 ЦЕНА=674*1.04	ШТ	1.000	700.96	-	701	-	-	-	-
303	Е10-145 27-2	УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	М2	38.350	0.62 0.45	0.04 0.01	24	17	2	0.82 0.01	31
304	С122-887	СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВРК30-27	М2	7.670	25.60	-	196	-	-	-	-
305	С122-897	ТО ЖЕ,МАРКИ ВРК30-27Н	М2	30.680	20.20	-	620	-	-	-	-
306	Е10-131 25-2 ТЧ.3.2	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АБСЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	М2	7.670	3.74 0.50	0.01	29	4	-	0.96	7
307	С111-343	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ	КГ	150.000	0.30	-	45	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1681	35	38 10	-	61 13

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %					151	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 303-307									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %					66	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 301-302									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	39	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					152	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВОРОТА					2050	35	38 10	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	84	-	-	-
		ПОЛЫ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ									
308	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	100 М2	6.550	43.30	0.99	284	23	6	7.19	47
	1-2				3.57	0.30			2	0.39	3
309	Е11-50	УКЛАДКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ПОД		18.300	16.10	1.08	295	33	20	3.58	66
	7-1	КОНСТРУКЦИЮ ПОЛА ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН	М3		1.80	0.32			6	0.41	8
310	Е11-11	БЕТОННЫЙ ЛОТОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7.5 ПОД		6.770	29.30	-	198	11	-	2.90	20
	1-11	УТЕПЛЕНИЕ	М3		1.62						
311	Е11-50	ЗАСЫПКА КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ	М3	16.200	16.10	1.08	261	29	18	3.58	58
	7-1				1.80	0.32			5	0.41	7
312	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ		73.500	35.21	-	2588	119	-	2.90	213
	1-11 ССЦ	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22.5	М3		1.62						
	П1-15.1-19	ЦЕНА=29.3+(32.1-26.3)*1.02									
313	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		6.654	135.24	1.74	900	136	12	40.20	267
	11-1 ССЦ	30ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22.5	100 М2		20.50	0.52			3	0.67	4
	П1-29.1-31	ЦЕНА=123+(33.3-29.3)*3.06									
314	Е11-68	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 5ММ		-6.654	17.84	0.28	-119	-4	-2	1.06	-7
	11-2 ТО ЖЕ		100 М2		0.59	0.08			-1	0.10	-1
		ЦЕНА=15.8+(33.3-29.3)*0.51									
315	Е11-78	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ		4.015	91.10	1.30	366	192	5	81.10	326
	11-12	ПОКРЫТИЙ	100 М2		47.70	0.39			2	0.50	2
316	Е11-11	УСИЛЕНИЕ В ПОЛАХ ПОД АНКЕРА И КОЛОДЦЫ		3.200	35.21	-	113	5	-	2.90	9
	1-11 ССЦ		М3		1.62						
	П1-15.1-19	ЦЕНА=29.3+(32.1-26.3)*1.02									
317	Е6-36	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО		2.980	0.91	0.43	3	1	1	0.67	2
	3-7	КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В			0.38	0.13				0.17	1
		ФУНДАМЕНТАХ	М3								
318	Е6-80	УСТАНОВКА АНКЕРОВ	Т	0.003	478.00	2.20	1	-	-	34.40	-
	9-4				20.20	0.66				0.85	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					4890	545	60 17	-	1001 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				807	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 308-318								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	145	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				456	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ				6153	545	60 17	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1099
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	707	-	-	-
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ МОЗАИЧНЫЕ								
319	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	1.340	43,30	0,99	58	5	1	7,19	10
	1-2			3,57	0,30				0,39	1
320	Е11-50	УКЛАДКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ПОД	2,900	16,10	1,08	47	5	3	3,58	10
	7-1	КОНСТРУКЦИЮ ПОЛА ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН		1,80	0,32			1	0,41	1
		М3								
321	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	13,400	35,21	-	472	22	-	2,90	39
	1-11 ССЦ	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 М3		1,62						
	П1-15,1-19	ЦЕНА=29,3+(32,1-26,3)*1,02								
322	Е11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ(ТЕРРАЦЦО)	1,383	628,00	2,32	869	137	3	166,00	230
	11-5	ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА 100 М2		99,00	0,70			1	0,90	1
323	Е11-78	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ	1,383	91,10	1,30	126	66	2	81,10	112
	11-12	ПОКРЫТИЙ 100 М2		47,70	0,39			1	0,50	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1572	235	9 3	-	401 4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				259	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 319-323								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	47	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				147	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ БЕТОННЫЕ МОЗАИЧНЫЕ				1978	235	9 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	429
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	285	-	-	-
		ПОЛЫ КИСЛОТОУПОРЧНЫЕ								
324	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	2,621	43,30	0,99	113	9	3	7,19	19
	1-2			3,57	0,30			1	0,39	1
325	Е11-50	УКЛАДКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ВДОЛЬ	4,760	16,10	1,08	77	9	5	3,58	17
	7-1	НАРУЖНЫХ СТЕН М3		1,80	0,32			2	0,41	2
326	Е11-66	ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРОПИТАННОЕ БИТУМОМ	2,621	140,00	17,90	367	36	47	27,40	72
	10-3	100 М2		13,80	5,37			14	6,93	18
327	Е11-11	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ КИСЛОТОСТОЙКОГО	26,400	94,98	-	2507	43	-	2,90	77
	1-11 Е11-79	БЕТОНА КЛАССА В22,5 М3		1,62						
	ССЦ П1-15	ЦЕНА=29,3+(90,7-26,3)*1,02								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
328	E11-18 3-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	2.910	125.00 33.40	6.94 2.08	364	97	20 6	46.90 2.68	136 8
329	E11-19 3-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	2.910	83.80 17.30	3.30 0.99	244	50	10 3	25.50 1.28	74 4
330	E11-47 3-5	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 М2	2.910	45.80 20.90	3.75 1.12	133	61	11 3	29.50 1.44	86 4
331	E13-291 39-5	ПОСЫПКА ПЕСКОМ	М2	262.100	0.13 0.12	-	34	31	-	0.20	52
332	E11-79 12-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА КИСЛОТОУПОРНОГО ТОЛЩИНОЙ 40ММ	100 М2	2.621	478.00 73.00	22.50 6.75	1253	191	59 18	100.00 8.71	262 23
333	E11-81 12-3	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 10ММ	100 М2	-2.621	114.00 15.70	5.47 1.64	-299	-41	-14 -4	20.50 2.12	-54 -6
334	E13-37 4-2 Т.Ч.П.3.16 К2= 1.200 К3= 1.200 К4= 1.200 К5= 1.010	ПЛИНТУС ИЗ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКИ	100 М2	0.288	514.79 122.40	9.60 2.88	148	35	3 1	181.20 3.72	52 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			4941	521	144 44	-			793 55
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 324-334			815	-	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-			75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	147	-	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			460	-	-	-			-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ КИСЛОТОУПОРЧНЫЕ			6216	521	144 44	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-			923
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	712	-	-			-
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ									
335	E11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	1.990	43.30 3.57	0.99 0.30	86	7	2 1	7.19 0.39	14 1
336	E11-50 7-1	УКЛАДКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	5.940	16.10 1.80	1.08 0.32	96	11	6 2	3.58 0.41	21 2
337	E11-11 1-11 ССЦ П1-15.1-19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22.5 ЦЕНА=29.3+(32.1-26.3)*1.02	М3	16.000	35.21 1.62	-	563	26	-	2.90	46
338	E11-55 8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100 М2	1.990	70.00 9.88	0.95 0.28	139	20	2 1	18.80 0.36	37 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
339	Е11-205 28-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	100 М2	1.990	519.00 43.60	0.75 0.22	1033	87	1	75.50 0.28	150 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1917	151	11 4	-	268 5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %					316	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 335-339									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	57	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					179	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ					2412	151	11 4	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	212	-	-	-
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									
340	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	0.746	43.30 3.57	0.99 0.30	32	3	1	7.19 0.39	5
341	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15.1-19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22.5 ЦЕНА=29.3+(32.1-26.3)*1.02	М3	5.970	35.21 1.62	-	210	10	-	2.90	17
342	Е11-135 20-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2	0.746	417.00 61.40	4.52 1.36	311	46	3 1	108.00 1.75	81 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					553	59	4 1	-	103 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %					91	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 340-342									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	16	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					52	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ					696	59	4 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	76	-	-	-
		ПОЛЫ ПАРКЕТНЫЕ									
343	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	0.367	43.30 3.57	0.99 0.30	16	1	-	7.19 0.39	3
344	Е11-50 7-1	УКЛАДКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	1.760	16.10 1.80	1.08 0.32	28	3	2 1	3.58 0.41	6 1
345	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15.1-19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22.5 ЦЕНА=29.3+(32.1-26.3)*1.02	М3	2.940	35.21 1.62	-	104	5	-	2.90	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ	0.367	70,00	0,95	26	4	-	18,80	7
	8-1	20ММ 100 М2		9,88	0,28				0,36	
347	Е11-199	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТА ШТУЧНОГО	36,700	7,59	0,03	279	27	1	1,29	47
	27-7	БЕЗ ЖИЛОК БЕРЕЗОВОГО М2		0,74	0,01				0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				453	40	3	-	72
								1		1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				75	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 343-347								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	13	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				42	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ ПАРКЕТНЫЕ				570	40	3	-	-
								1		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	54	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
348	Е13-225	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ	91.100	2,11	0,21	192	77	19	1,40	128
	25-1 ССЦ	МАСТИКЕ М2		0,84	0,06			5	0,08	7
	ПП.103.370	ЦЕНА=1.83+(0.47-0.22)*1.15								
349	Е15-275	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ	0,431	35,80	1,00	15	9	-	37,00	16
	55-13	ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН 100 М2		20,60	0,30				0,39	
350	Е26-31	ИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М-200	15.280	35,90	1,23	549	194	19	21,30	325
	8-4	НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ М3		12,70	0,37			6	0,48	7
351	С114-113	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮШЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 М3	14,822	75,30	-	1116	-	-	-	-
352	Е26-63	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ	1,735	64,40	1,70	112	77	3	74,10	129
	11-7	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ 100 М2		44,40	0,51			1	0,66	1
353	С111-31	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6 100 ШТ	0,721	306,00	-	221	-	-	-	-
354	Е13-103	ОГРУНТОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПОД	1,735	7,43	0,36	13	5	1	4,58	8
	4-1	ОКРАСКУ 100 М2		2,71	0,11				0,14	
355	Е13-168	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	1,735	7,13	0,15	12	2	-	1,45	3
	18-21	100 М2		0,98	0,04				0,05	
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОБЛИЦОВКА								
356	Е34-324	КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	0.338	324,00	1,50	110	52	1	271,00	92
	59-8	ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ ПОТОЛКОВНА 5СМ 100 М2		155,00	0,45				0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	Е34-318 59-2	КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСОКВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕННА 5СМ 100 М2	0.949	276.00 119.00	1.48 0.44	262	113	1	206.00 0.57	195 1
358	Е34-349 61-10	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ 100 М2	0.949	97.70 84.30	0.23 0.07	93	80	-	151.00 0.09	143
359	Е34-354 61-15	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ 100 М2	0.338	80.40 63.10	1.04 0.31	27	21	-	111.00 0.40	38
360	С114-141	ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ-75 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ 21-24-60-77 ПА/О М3	2.651	156.00	-	414	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3136	630	44 12	-	1077 16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 348-360				517	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	93	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				292	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				3945	630	44 12	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	735	-	-	-
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
361	Е15-209 52-2	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ 100 М2	0.910	212.00 128.00	5.90 2.85	193	116	5 3	190.00 3.68	173 3
362	Е15-536 156-5-23	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ 100 М2	0.908	169.00 12.00	1.00 0.29	153	11	1	20.20 0.37	18
363	Е15-542 156-5-23.24	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ 100 М2	5.134	163.00 8.40	0.60 0.29	837	43	3 1	14.20 0.37	73 2
364	Е15-210 52-3	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100 М	0.522	34.60 17.60	1.10 0.33	18	9	1	30.00 0.43	16
365	Е15-536 156-5-23	КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ 100 М2	0.063	169.00 12.00	1.00 0.29	11	1	-	20.20 0.37	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1212	180	10 4	-	281 5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 361-365				200	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	36	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				113	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				1525	180	10 4	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	220	-	-	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
366	Е15-296 59-3	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ 100 М2	13,655	5,35 3,10	0,15 0,04	73	42	2 1	6.00 0,05	82 1
367	Е15-502 152-2	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ 100 М2	3,856	12,90 6,80	0,07 0,02	50	26	-	12,70 0,03	49
368	Е15-516 154-3	РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПО КЛЕЕВОЙ ОКРАСКЕ ВАЛИКОМ В ОДИН ТОН 100 М2	3,856	2,95 2,10	-	11	8	-	3,00	12
369	Е15-509 153-2	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100 М2	4,371	3,13 2,40	0,05 0,02	14	10	-	4,60 0,03	20
370	Е15-663 168-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100 М2	2,681	60,80 15,50	1,00 0,30	163	42	3 1	27,40 0,39	73 1
371	Е15-552 158-9	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ 100 М2	2,747	51,40 11,80	1,04 0,31	141	32	3 1	21,90 0,40	60 1
372	Е15-294 59-1	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100 М2	19,480	8,17 5,30	0,18 0,05	159	103	4 1	9,70 0,06	189 1
373	Е15-256 55-9-11	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100 М2	0,550	110,00 46,40	6,80 4,03	61	26	4 2	74,00 5,20	41 3
374	Е15-275 55-13	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН 100 М2	1,140	35,80 20,60	1,00 0,30	41	23	1	37,00 0,39	42
375	Е15-325 65-1	СУХАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН 100 М2	0,736	127,00 36,50	4,60 2,13	93	27	3 2	62,30 2,75	46 2
376	Е15-277 56-1	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100 М2	0,253	215,00 107,00	8,00 2,28	54	27	2 1	179,00 2,94	45 1
377	Е15-327 65-3	СУХАЯ ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ 100 М2	0,242	178,00 87,60	4,60 2,13	43	21	1 1	152,00 2,75	37 1
378	Е15-508 153-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100 М2	0,787	5,84 4,90	0,05 0,02	5	4	-	9,70 0,03	8
379	Е15-509 153-2	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100 М2	4,740	3,13 2,40	0,05 0,02	15	11	-	4,60 0,03	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	Е15-501 152-1	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100 М2	3.034	8.44 3.60	0.06 0.02	26	11	- 	6.90 0.03	21
381	Е15-502 152-2	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ 100 М2	6.152	12.90 6.80	0.07 0.02	79	42	- 	12.70 0.03	78
382	Е15-516 154-3	РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПО КЛЕЕВОЙ ОКРАСКЕ ВАЛИКОМ В ОДИН ТОН 100 М2	9.186	2.95 2.10	-	27	19	-	3.00	28
383	Е15-660 168-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 М2	4.008	76.30 23.10	0.90 0.27	306	93	4 1	41.00 0.35	164 1
384	Е15-551 158-8	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100 М2	2.568	45.30 10.80	0.60 0.18	116	28	2	20.20 0.23	52 1
385	Е15-570 159-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100 М2	2.926	59.70 18.50	0.69 0.21	175	54	2 1	32.60 0.27	95 1
386	Е15-92 15-3	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН,С КАРНИЗНЫМИ ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100 М2	5.112	532.00 125.00	2.00 0.60	2720	639	10 3	219.00 0.77	1120 4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		4372	1288	41 15	-		2284 18	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 366-386		721	-	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ		-	-	-	-		66	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ		-	130	-	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %		407	-	-	-		-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		5500	1288	41 15	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		-	-	-	-		2368	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		-	1433	-	-		-	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
387	Е27-173 43-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 100 М2	0.977	230.00 14.00	7.40 1.90	225	14	7 2	25.60 2.45	25 2
388	Е27-174 43-2 К1= 2.000	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЯ НА 2СМ 100 М2	-0.977	33.00 0.60	-	-32	-1	-	1.14	-1
389	Е27-169 42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100 М2	0.977	156.00 8.23	-	152	8	-	14.40	14

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
390	Е27-172 42-2	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ	100 М2	-0,977	25,30 1,31	-	-25	-1	-	2,32	-2
		ПАНДУС									
391	Е11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	3,680	16,00 1,82	1,06 0,32	59	7	4 1	3,52 0,41	13 2
392	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15,1-16	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 МРЗ 100 ЦЕНА=29.3+(27.2-26.3)*1.02+1.02*1.02	М3	1,700	31,25 1,62	-	53	3	-	2,90	5
393	Е11-83 13-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100 М2	0,170	121,00 18,20	1,39 0,40	21	3	-	31,10 0,52	5
394	Е11-84 13-2 К1= 3,000	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНАЫ ПОКРЫТИЯ НА 15ММ	100 М2	0,170	56,40 4,02	0,45 0,12	10	1	-	7,05 0,15	1
		КРЫЛЬЦО									
395	Е11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	2,500	16,00 1,82	1,06 0,32	40	5	3 1	3,52 0,41	9 1
396	Е6-30 3-1 ССЦ П.1-3,1-4	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 ЦЕНА=35.7+(26.6-25.8)*1.02	М3	1,680	36,51 2,34	1,20 0,36	61	4	2 1	4,35 0,46	7 1
397	Е11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100 М2	0,119	9,83 7,86	0,08 0,02	1	1	-	12,60 0,03	2
398	Е8-28 4-8	УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА	М3	0,300	11,80 3,20	2,16 0,65	4	1	1	6,50 0,84	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					569	45	17 5	-	80 6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 387-398					94	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	17	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					53	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РАЗНЫЕ РАБОТЫ					716	45	17 5	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	67	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					131259	7990	2653 833	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				144667	8752	4290 1404	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	18837
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	13556	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				143262	8723	4243	-	18764
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(13495)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				1405	29	47	-	73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(61)			

СОСТАВИЛ ИНЖ 2К Т.А.КАРПУХИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

С В О Д К А

О Б Ъ Е М О В К С Т О И М О С Т И Р А Б О Т К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е N 02-001

N п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. измерения	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.					В том числе		Уд.вес стоимости конструк. эл-та или вида работ: % к общей стоим.работ по смете	
				прямых затрат	накладных расходов: %	накладных расходов: сумма	плановых накоплений: % стоимости по граф. 5,7	всего по граф. 5,7,8	основной з/п	эксплуатации машин		стоимость ед.измер. руб.
										в том числе з/п		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	8233,9	1638	16,5	270	153	2061	315	1322 463	1,42 0,25	
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	130,07	8055	16,5	1329	751	10135	332	283 99	7,01 77,92	
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗ-ВО СТРОИТЕЛЬНЫЕ Р-ТЫ	М3	18,03	948	16,5	156	89	1193	114	31 9	0,83 66,17	
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,048	16	8,6	1	1	18	1	1 -	0,01 375	
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			10657		1756	994	13407	762	1637 571	9,27	
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
4	КАРКАС ЗДАНИЯ	М3	82,82	11848	16,5	1955	1104	14907	362	507 170	10,30 179,99	
5	СТЕНЫ ЗДАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М3	254,49	16792	16,5	2771	1565	21128	700	631 217	14,60 83,02	
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,046	95	8,6	8	8	111	2	3 1	0,08 24,13	
6	ПОКРЫТИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М2	1434,4	14876	16,5	2455	1386	18717	578	296 83	12,94 13,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0.667	285	8.6	25	25	335	10	7 --- 3	0.23 --- 502
7	КРОВЛЯ	М2	1476	16735	16.5	2761	1560	21056	1692	415 --- 124	14.56 --- 14.27
8	ПЕРЕГОРОДКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М2	1316.76	10224	16.5	1687	953	12864	537	352 --- 102	8.89 --- 9.77
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	М2	6.1	35	8.6	3	3	41	2	- ---	0.03 --- 6.72
9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ	М2	135.05	4773	16.5	788	445	6006	271	42 --- 13	4.15 --- 44.47
10	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ	М2	137.66	3444	16.5	568	321	4333	107	19 --- 4	3.00 --- 31.48
11	ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Р-ТЫ	М2	38.35	914	16.5	151	85	1150	21	2 --- -	0.79 --- 29.99
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0.644	767	8.6	66	67	900	14	36 --- 10	0.62 --- 1397.52
12	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ	М2	665.4	4890	16.5	807	456	6153	545	60 --- 17	4.25 --- 9.25
13	ПОЛЫ БЕТОННЫЕ МОЗАИЧНЫЕ	М2	138.3	1572	16.5	259	147	1978	235	9 --- 3	1.37 --- 14.3
14	ПОЛЫ КИСЛОТО-УПОРНЫЕ УПОРНЫЕ	М2	262.1	4941	16.5	815	460	6216	521	144 --- 44	4.30 --- 23.72
15	ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ	М2	199.0	1917	16.5	316	179	2412	151	11 --- 4	1.67 --- 12.12
16	ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2	74.6	553	16.5	91	52	696	59	4 --- 1	0.48 --- 9.33
17	ПОЛЫ ПАРКЕТНЫЕ	М2	36.7	453	16.5	75	42	570	40	3 --- 1	0.40 --- 15.53
18	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М2	176.9	3136	16.5	517	292	3945	630	44 --- 12	2.73 --- 22.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										10	1,05
19	ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ	М2.	610.48	1212	16.5	200	113	1525	180	4	2,50
										41	3.8
20	ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ	М2.	4298.2	4372	16.5	721	407	5500	1288	15	1.28
										17	0,49
21	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М2 ЗАСТР.	1530,22	569	16.5	94	53	716	45	5	0,47
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			104403		17133	9723	131259	7990	2653 / 833	90,73
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			115060		18889	10717	144667	8752	4290 / 1404	100

/ СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТ. Т.А.КАРПУХИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Ф.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Р А С Ч Е Т №I

НА: [illegible] СТОИМОСТИ ДВЕРНОГО БЛОКА ДП1.07

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: СЕРИЯ 1.236-5 ВЫП.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.068 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.000 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ СМЕТА ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСЧЕТ СОСТАВЛЕН НА 1 БЛОК									
1	С122-292 ТЕХ.Ч.П.50	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ВЫСОТОЙ 2000 ММ ИЗ ДВУХ ШИТОВ ТОЛЩ.25 ММ ЦЕНА=(10.9-1.5*1.5)*2	М2	1.800	17.30	-	31	-	-	-	-
2	С122 ТАБЛ.1 8	ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД ЦЕНА=7.55*2	М2	1.800	15.10	-	27	-	-	-	-
3	С111-12	КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ ТОЛЩ.5 ММ	Т	0.010	312.00	-	3	-	-	-	-
4	С122-318 НА СЕЧЕН. К1= 1.550	ДВЕРНАЯ КОРОБКА СЕЧЕНИЕМ 94*55 ММ	М	5.200	1.19	-	6	-	-	-	-
5	С122-319 НА СЕЧЕН. К1= 1.270	МОНТАЖНАЯ ДОСКА СЕЧЕНИЕМ 94*19 ММ	М	0.990	0.61	-	1	-	-	-	-
6	С111-356	ПРОКЛАДКИ ИЗ РЕЗИНЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ	КГ	0.370	0.61	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				68	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-

/СОСТАВИЛ инж.Т.А.КАРПУХИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-002

НА: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-10 ВКС01-21 АЛЬБ.4,9,10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.405 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 285 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.187 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. на един.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-192 18-1	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ ШТ	1,000	83,90 6,60	0,63 0,19	84	7	1	11,10 0,25	11
2	С130-2336	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ ДИАМ.32ММ ШТ	1,000	52,00	-	52	-	-	-	-
3	Е16-117 12-1	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,000	17,40 0,97	0,13 0,04	17	1	-	1,51 0,05	2
4	С130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 15ММ КОМПЛЕКТ	16,000	1,42	-	23	-	-	-	-
5	С130-2036	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 20ММ КОМПЛЕКТ	1,000	1,64	-	2	-	-	-	-
6	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 25ММ КОМПЛЕКТ	5,000	1,98	-	10	-	-	-	-
7	С130-2038	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 32ММ КОМПЛЕКТ	1,000	2,44	-	2	-	-	-	-
8	С130-2039	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 40ММ КОМПЛЕКТ	6,000	3,45	-	21	-	-	-	-
9	С130-1943	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д КОМПЛЕКТ	5,000	1,51	-	8	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	7.000	0.59	-	4	-	-	-	-
11	С130-2634	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПОПЛАВКОВОГО КПП-15	ШТ	1.000	0.67	-	1	-	-	-	-
12	Е16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	115.000	1.20 0.23	0.01	138	26	1	0.37	43
13	Е16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	14.000	1.35 0.23	0.01	19	3	-	0.37	5
14	Е16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОЛОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	100.000	1.36 0.23	0.01	136	23	1	0.37	37
15	Е16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	16.000	1.58 0.23	0.01	25	4	-	0.37	6
16	Е16-45 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	80.000	1.79 0.23	0.01	143	18	1	0.37	30
17	Е16-46 7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15.000	2.21 0.29	0.03 0.01	33	4	-	0.48 0.01	7
18	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.50ММ	100 М	3.400	3.94 3.73	-	13	13	-	5.16	18
19	ПР-Т0517 П. 2-106 С ТРА НСП.РАСХ.	РУКАВ В(2)-10-31-43-У ДЛЯ ПОЛИВОЧНЫХ ВЕНТИЛЕЙ ЦЕНА=1.45*1.074	М	165.000	1.55	-	256	-	-	-	-
20	ТО ЖЕ П.2-1 02	ТО ЖЕ,В(2)-10-16-27-У ЦЕНА=0.84*1.074	М	55.000	0.90	-	50	-	-	-	-
21	Е16-266 24-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР,ММ,ДО:63	М	15.000	2.29 0.83	0.03 0.01	34	12	-	1.35 0.01	20
22	Е16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	7.000	2.07 0.19	0.01	14	1	-	0.31	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1085	112	4	-	181
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-22					144	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	26	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					98	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					1327	112	4	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	138	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е1-960 8Ø-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	Ø,2Ø8	74,5Ø 74,5Ø	-	16	16	-	154,ØØ	32
24	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	Ø,2Ø8	46,ØØ 46,ØØ	-	1Ø	1Ø	-	99,3Ø	21
25	Е15-614 164-8	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 5ØММ 100 М2	Ø,541	6Ø,5Ø 38,4Ø	Ø,Ø3	33	21	-	68,ØØ	37
26	Е6-13 1-13	УСТРОЙСТВО УПОРОВ ИЗ БЕТОНА М-1ØØ М3	Ø,Ø5Ø	34,4Ø 2,78	Ø,34 Ø,1Ø	2	-	-	5,Ø7 Ø,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61	47	-	-	9Ø
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 23-26				1Ø	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,Ø %				6	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				77	47	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	49	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1405	159	4	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	187	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				77	47	-	-	91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(49)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				1328	112	4	-	194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(138)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.2К.Т.И.ПОКРОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-003

НА: ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-10 ВКС01-21 АЛЬБОМ 4.9.10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,837 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 314 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,208 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-184 16-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	8.000	47.70 1,80	0,08 0,02	382	14	1	3,14 0,03	25
2	С130-2322	СТОИМОСТЬ РУКАВА ПОЖАРНОГО ЛЬНЯНОГО ДИАМ.51ММ,СВЕРХ УЧТЕННЫХ НОРМАМИ СНИП М	80,000	1.76	-	141	-	-	-	-
3	Е16-194 18-4	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ С ВОДОМЕРОМ 80ММ ШТ	1,000	161,00 10,90	1,51 0,45	161	11	2	18,30 0,58	18 1
4	С130-2330	СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА СТВ-80 ШТ	1,000	60,30	-	60	-	-	-	-
5	Е16-118 12-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	2,000	24,80 1,71	0,29 0,09	50	3	1	2,67 0,12	5
6	Е16-119 12-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	1,000	29,00 1,71	0,29 0,09	29	2	-	2,67 0,12	3
7	С130-90	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	3,000	3.81	-	11	-	-	-	-
8	Е16-46 7-4 С113-54 -6	ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.50ММ ЦЕНА=2.21-1.18+0.78 М	46,000	1.81 0,29	0,03 0,01	83	13	1	0,48 0,01	22
9	Е16-67 8-2 С113-14 4 141	ТО ЖЕ,ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.76*2.8ММ ЦЕНА=2.21-1.09+0.92*1.08 М	30,000	2,11 0,47	0,05 0,02	63	14	2 1	0,77 0,03	23 1
10	Е16-58 8-3	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ.108*4 ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ М	96,000	3,73 0,53	0,07 0,02	358	51	7 2	0,86 0,03	83 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
11	E16-219 22	ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 50ММ	100 М	Ø,460	3,94 3,73	-	2	2	-	5,16	2
12	E16-220 22	ТО ЖЕ,ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 100ММ	100 М	1,260	4,22 3,73	-	5	5	-	5,16	7
13	E16-5 1-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ,125 ММ	М	5,000	6,06 Ø,43	Ø,Ø8 Ø,Ø2	30	2	-	Ø,82 Ø,Ø3	4
14	E16-13 2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,125 ММ	М	10,000	6,61 Ø,93	Ø,10 Ø,Ø3	66	9	1	1,62 Ø,Ø4	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1441	126	15 3	-	208 5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-14					192	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	35	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					131	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					1764	126	15 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	164	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
15	E6-13 1-13	УСТРОЙСТВО УПОРОВ ИЗ БЕТОНА М-100	М3	Ø,100	34,40 2,78	Ø,34 Ø,10	3	-	-	5,Ø7 Ø,13	1
16	E1-960 8Ø-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	Ø,208	74,5Ø 74,5Ø	-	16	16	-	154,ØØ	32
17	E1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	Ø,208	46,ØØ 46,ØØ	-	10	10	-	99,3Ø	21
18	E15-614 164-8	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 50ММ	100 М2	Ø,12Ø	60,5Ø 38,4Ø	Ø,Ø3	7	5	-	68,ØØ	8
19	E15-613 164-7	ТО ЖЕ,ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ	100 М2	Ø,524	43,5Ø 21,4Ø	Ø,Ø3	23	11	-	38,8Ø	2Ø
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					59	42	-	-	82
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 15-19					1Ø	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					5	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					74	42	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	44	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1837	168	15 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	208	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				74	42	-	-	83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(44)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				1763	126	15	-	231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(164)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.2К.Т.И.ПОКРОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-004

НА: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-10 ВКС01-21 АЛЬБ. 4,9,10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	1,004 тыс.руб.
в т.ч. строительных работ	0,948 тыс.руб.
в т.ч. прочих работ	0,056 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	226 чел.ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.153 тыс.руб.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

N п/п	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-2026	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 15ММ КОМПЛЕКТ	7.000	1,03	-	7	-	-	-	-
2	С130-2028	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 25ММ КОМПЛЕКТ	5.000	1,73	-	9	-	-	-	-
3	С130-2030	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 40ММ КОМПЛЕКТ	4.000	3.32	-	13	-	-	-	-
4	С130-1943	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Л КОМПЛЕКТ	5,000	1.51	-	8	-	-	-	-
5	Е16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	100,000	1,20 0.23	0,01	120	23	1	0.37	37
6	Е16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	27,000	1.35 0.23	0,01	36	6	-	0.37	10
7	Е16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	50,000	1,36 0.23	0,01	68	12	1	0.37	19
8	Е16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	16,000	1,58 0.23	0,01	25	4	-	0.37	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е16-45 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	45,000	1,79 0,23	0,01	81	10	-	0,37	17
10	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ 100 М	2,380	3,94 3,73	-	9	9	-	5,16	12
11	Е17-50 3-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ ШТ	11,000	4,59 0,51	0,01	50	6	-	0,82	9
12	Е17-53 3-3	УСТАНОВКА ТЕРМОСМЕСИТЕЛЯ ШТ	1,000	0,59 0,51	0,01	1	1	-	0,82	1
13	С130-1528	ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТСВБ КОМПЛЕКТ	1,000	26,70	-	27	-	-	-	-
14	С130-1506	СМЕСИТЕЛИ СМ-УМ-НКС И СМ-УМ-НЛ КОМПЛЕКТ	6,000	5,16	-	31	-	-	-	-
15	С130-1503	ДУШЕВАЯ НАСАДКА КОМПЛЕКТ	1,000	2,76	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				488	71	2	-	111
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-15				65	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	12	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				44	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				597	71	2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	83	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,860	22,70 21,80	0,33 0,10	20	19	-	41,00 0,13	35
17	С114-351	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	0,886	66,90	-	59	-	-	-	-
18	Е26-62 11-6	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100 М2	0,550	80,10 78,30	1,21 0,36	44	43	1	128,00 0,46	70
19	ПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ ЦЕНА=750+(1130-1050) Т	0,188	830,00	-	156	-	-	-	-
20	С158-411	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЦЕНА=1050-750 Т	0,188	300,00	-	56	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				335	62	1	-	105
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 16-19				46	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					26	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					4Ø7	62	1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1Ø9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	7Ø	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1ØØ4	133	3	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	226
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	153	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					351	62	1	-	1Ø9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(7Ø)			
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					597	71	2	-	117
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(83)			
	ПРОЧИХ ЗАТРАТ					56	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2К.Т.И.ПОКРОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-005

НА: СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ

Сметная стоимость 0,367 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,II8 тыс.руб.
монтаж 0,025 тыс.руб.
строительные работы 0,224 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 67 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,044 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-10 ВКС01-21 АЛЬБ 4,9,I0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЪЕКТ 02 СМЕТА 005 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-118 12-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	2.000	24.80 1.71	0.29 0.09	50	3	1	2.67 0.12	5
2	C130-2040	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 50ММ КОМПЛЕКТ	2.000	4.24	-	8	-	-	-	-
3	E16-244 12-2-3	ПРОКЛАДКА АРМАТУРЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ.КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ: 16Ч6Р ДИАМЕТРОМ,ММ:80 ШТ	1,000	14.60 1.20	0.17 0.05	15	1	-	1.87 0.06	2
4	E16-67 8-2 C113-14 4 141	ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.76*2.8ММ М ЦЕНА=2.21-1.09+0.92*1.08	33,000	2.11 0.47	0.05 0.02	70	16	2 1	0.77 0.03	25 1
5	E16-236 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАРУЖНЫЙ ДИАМ.,ММ: 45,ТОЛЩИНА СТЕНКИ,ММ:2.5 М	1,000	1.28 0.41	0.05 0.02	1	-	-	0.66 0.03	1
6	E16-46 7-4 C113-54 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.50ММ М ЦЕНА=2.21-1.18+0.78	16.000	1.81 0.29	0.03 0.01	29	5	-	0.48 0.01	8
7	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ 100 М	0.170	3.94 3.73	-	1	1	-	5.16	1
8	E16-220 22	ТО ЖЕ,ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 100ММ 100 М	0.330	4.22 3.73	-	1	1	-	5.16	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					175	27	3 1	-	44 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-8					23	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	4	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					16	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					214	27	3 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	32	-	-	-
		МОНТАЖ									
9	Ц12-8ØØ-2 К2= 1.25Ø	МОНТАЖ ЭЛ.МАГНИТ.ВЕНТИЛЯ 15КЧ888РСВМ	ШТ	1,ØØØ	2,7Ø 2,33	Ø,Ø5 Ø,Ø1	3	2	-	3.75 Ø.Ø1	4
1Ø	ПР-Т 23Ø7-1 Ø397	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ888РСВМ ДИАМ.4ØММ	ШТ	1,ØØØ	21,ØØ	-	21	-	-	-	-
11	Ц12-8Ø5-4 К2= 1.25Ø	МОНТАЖ СМЕСИТ.КЛАПАНА С ЭЛ.ПРИВОДОМ	ШТ	1,ØØØ	4,55 3,86	Ø,44 Ø,Ø9	5	4	-	6.25 Ø.12	6
12	ПР-Т 23Ø7-1 2Ø89 ДОП.1/ 2	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА СМЕСИТЕЛЬНОГО ДИАМ.8ØММ 27Ч9Ø5НЖ1	ШТ	1,ØØØ	92,ØØ	-	92	-	-	-	-
13	Ц12-698-1	УСТАНОВКА БОБЫШЕК	ШТ	2,ØØØ	1.16 Ø,52	Ø.1Ø	2	1	-	1,ØØ	2
14	С159-1Ø47	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА4Ø	ШТ	2,ØØØ	1,57	-	3	-	-	-	-
15	С159-1Ø5Ø	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА8Ø	ШТ	2,ØØØ	2,39	-	5	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					131	7	-	-	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.Ø % ПО ПУНКТАМ 1Ø,12					3	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1Ø,12					1	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8Ø.Ø % ПО ПУНКТАМ 9,11,13					6	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					2	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					143	7	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е15-614 164-8	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 50ММ 100 М2	0.044	60.50 38.40	0.03	3	2	-	68.00	3
17	Е15-613 164-7	ТО ЖЕ,ПРИ ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 50ММ 100 М2	0.112	43.50 21.40	0.03	5	2	-	38.80	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8	4	-	-	7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 16-17				1	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				10	4	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	4	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				367	38	3 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	44	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				10	4	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(4)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				214	27	3	-	47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(32)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				25	7	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(8)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				118	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.2К.Т.И.ПОКРОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-006

НА: СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-10 ВКС01-21 АЛЬБ. 4,9,10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость 0,418 тыс.руб.
в т.ч. монтаж 0,005 тыс.руб.
строительные работы 0,413 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 107 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.072 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 006 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-46 7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	140.000	2.21 0.29	0.03 0.01	309	41	4 1	0.48 0.01	67 1
2	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ 100 М	1.400	3.94 3.73	-	6	5	-	5.16	7
3	Ц12-698-15	УСТАНОВКА ШТУЦЕРА ШТ	3.000	1.14 0.75	0.10	3	2	-	1.00	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				318	48	4 1	-	77 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-2				42	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 3				2	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	8	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				29	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				391	48	4 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	57	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е15-614 164-8	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУ МАСЛЯОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 5ØММ 1ØØ М2	Ø.364	6Ø.5Ø 38.4Ø	Ø.Ø3	22	14	-	68.ØØ	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22	14	-	-	25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 4				4	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				2	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				28	14	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	15	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				418	62	4 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1Ø7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	72	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				28	14	-	-	25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(15)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				385	46	4	-	79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(55)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				5	2	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(2)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.2К.Т.И.ПОКРОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-007

НА: СИСТЕМА ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ДОУВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-10 ВКС01-21 АЛЬБ. 4,9,I0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость 2,520 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,219 тыс.руб.
монтаж 0,04 тыс.руб.
строительных работ 2,26I тыс.руб.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,137 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I94 чел.ч.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 007 ЛИСТ 1

N п/п	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E18-168 8-4	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т ШТ	2.000	24.20 15.50	1.66 0.50	48	31	3 1	25.90 0.65	52 1
2	ОПТОВАЯ ЦЕНА 1989-1990 Г ПО ЛИВГИДРОМАШ" г. ЛИВНЫ	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВОЙ ЦВК-6.3/160 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В180М2,МОЩНОСТЬЮ 30КВТ ШТ ЦЕНА=430*1.1	2.000	473.00	-	946	-	-	-	-
3	E16-119 12-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	5.000	29.00 1.71	0.29 0.09	145	9	1	2.67 0.12	13 1
4	C130-2040	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 50ММ КОМПЛЕКТ	2.000	4.24	-	8	-	-	-	-
5	E16-136 12-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ДИАМ.100ММ ШТ	7.000	2.98 1.71	0.29 0.09	21	12	2 1	2.67 0.12	19 1
6	ПР-Т 2307-1 0245	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ.100ММ 15Ч14П ЦЕНА=28*1.098 ШТ	5.000	30.74	-	154	-	-	-	-
7	C159-1051	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 ШТ	10.000	2.94	-	29	-	-	-	-
8	E16-194 18-3	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ ШТ	1.000	161.00 10.90	1.51 0.45	161	11	2	18.30 0.58	18 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	С13Ø-2999	СТОИМОСТЬ ВОДОСЧЕТЧИКА ТУРБИННОГО ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМ.65ММ СТВ-65	ШТ	1.ØØØ	58.1Ø	-	58	-	-	-	-
1Ø	Е18-226 15-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	2.ØØØ	3.91 Ø.14	Ø.Ø1	8	-	-	Ø.22	-
11	ПР-Т 2307-1 Ø825	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ.1ØØММ 19Ч21БР ЦЕНА=14*1.Ø98	ШТ	2.ØØØ	15.37	-	31	-	-	-	-
12	С159-1Ø51	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА1ØØ	ШТ	4.ØØØ	2.94	-	12	-	-	-	-
13	С13Ø-2Ø37	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 25ММ	КОМПЛЕКТ	1.ØØØ	1.98	-	2	-	-	-	-
14	Е16-48 7-5 С113-56 7Ø	ПРОКЛАДКА ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ.1ØØММ ЦЕНА=2.99-1.94+2.84	М	52.ØØØ	3.89 Ø.35	Ø.Ø4 Ø.Ø1	2Ø2	18	2 1	Ø.57 Ø.Ø1	3Ø 1
15	Е16-236 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАРУЖНЫЙ ДИАМ.,ММ: 45,ТОЛЩИНА СТЕНКИ,ММ:2.5	М	1.ØØØ	1.28 Ø.41	Ø.Ø5 Ø.Ø2	1	-	-	Ø.66 Ø.Ø3	1
16	Е18-22Ø 14-8	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ØММ	ШТ	1.ØØØ	89.5Ø 2.72	Ø.9Ø Ø.27	9Ø	3	1	4.67 Ø.35	5
17	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 5ØММ	1ØØ М	Ø.Ø1Ø	3.94 3.73	-	-	-	-	5.16	-
18	Е16-22Ø 22	ТО ЖЕ,ДИАМ.ДО 1ØØММ	1ØØ М	Ø.52Ø	4.22 3.73	-	2	2	-	5.16	3
19	Е2Ø-697 18-2	ОПОРЫ ПОД ФИЛЬТР И РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ	1ØØ КГ	Ø.389	36.1Ø 3.5Ø	Ø.25 Ø.Ø8	14	1	-	5.73 Ø.1Ø	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1932	87	11 3	-	143 5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 3-19					125	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8Ø.Ø % ПО ПУНКТАМ 1					25	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	27	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					167	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					2249	87	11 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	117	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ									
20	Ц11-391-2	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 100ММ	ШТ	1,000	3.21 3.12	Ø.Ø3 Ø.Ø1	3	3	-	6,ØØ Ø.Ø1	6
21	КАТАЛОГ КЦБ А	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ЛЕЙСТВИЯ ДИАМ.8ØММ 21Ч55К	ШТ	1.ØØØ	86,ØØ	-	86	-	-	-	-
22	Ц12-8ØØ-2 К2= 1.25Ø	МОНТАЖ ЭЛ.МАГНИТНОГО ВЕНТИЛЯ ДИАМ.4ØММ	ШТ	1.ØØØ	2.7Ø 2.33	Ø.Ø5 Ø.Ø1	3	2	-	3.75 Ø.Ø1	4
23	ПР-Т 2307-1 Ø397	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ДИАМ.4ØММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 15КЧ888РСВМ	ШТ	1.ØØØ	21,ØØ	-	21	-	-	-	-
24	Ц12-8Ø5-4 К2= 1.25Ø	МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	ШТ	1.ØØØ	4.55 3.86	Ø.44 Ø.Ø9	5	4	-	6,25 Ø.12	6
25	ПР-Т 2307-1 2Ø9Ø Д.1/2	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА СМЕСИТЕЛЬНОГО ДИАМ.1ØØММ 27Ч9Ø5НЖ1	ШТ	1,ØØØ	103,ØØ	-	103	-	-	-	-
26	С159-1Ø47	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА4Ø	ШТ	2.ØØØ	1.57	-	3	-	-	-	-
27	С159-1Ø51	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА1ØØ	ШТ	2,ØØØ	2.94	-	6	-	-	-	-
28	Ц12-698-1	УСТАНОВКА БОБЫШЕК	ШТ	2.ØØØ	1.16 Ø.52	Ø.1Ø	2	1	-	1,ØØ	2
29	Ц12-698-15	УСТАНОВКА ШТУЦЕРОВ	ШТ	4,ØØØ	1.14 Ø.75	Ø.1Ø	5	3	-	1,ØØ	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					237	13	-	-	22
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.Ø % ПО ПУНКТАМ 21,23,25					6	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 21,23,25					3	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8Ø.Ø % ПО ПУНКТАМ 2Ø,22,24,28-29					1Ø	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					259	13	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	15	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
3Ø	Е15-613 164-7	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ПРИ ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 5ØММ	1ØØ М2	Ø.229	43,5Ø 21,4Ø	Ø.Ø3	1Ø	5	-	38,8Ø	9
31	Е15-614 164-8	ТО ЖЕ,ПРИ ДИАМ.ДО 5ØММ	1ØØ М2	Ø.ØØ3	6Ø,5Ø 38,4Ø	Ø.Ø3	-	-	-	68,ØØ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10	5	-	-	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 30-31				2	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				13	5	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2520	105	113	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	137	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				13	5	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(5)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				2248	87	11	-	162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(117)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				40	13	-	-	23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(15)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				219	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж. 2К. Т. И. ПОКРОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ. ГР. А. А. КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-008

НА: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-10 ВКС01-21 АЛЬБ. 4,9,I0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.703 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 228 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.132 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 008 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч.
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E17-104 6-4	УСТАНОВКА РАКОВИН РС-2 СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ С ДВУМЯ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КРАНАМИ КОМПЛЕКТ	1.000	10.80 0.63	0.04 0.01	11	1	-	1.02 0.01	1
2	E17-37 1-10	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛЕКТ	3.000	14.60 1.14	0.03 0.01	44	3	-	1.85 0.01	6
3	E16-269 24-8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР,ММ,ДО:110 М	8.000	3.45 0.76	0.05 0.02	28	6	-	1.25 0.03	10
4	E16-33 6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	6.000	1.92 0.38	-	12	2	-	0.61	4
5	E16-34 6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	12.000	3.10 0.37	0.01	37	4	-	0.58	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				132	16	-	-	28
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-5				18	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	3	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				12	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				162	16	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.465	74.50 74.50	-	35	35	-	154.00	72
7	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	46.00 46.00	-	6	6	-	99.30	13
8	Е1-995 85-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.335	69.30 52.60	16.70 7.47	23	18	6 3	113.00 10.76	38 4
9	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	60.257	0.29	-	17	-	-	-	-
10	Е23-113 12-5	УСТ-ВО ВЫГРЕБОВ ИЗ СБ.Ж/Б М3	4.300	67.00 3.89	2.46 0.74	288	17	11 3	6.96 0.95	30 4
11	Е6-253 29-4	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБОВ М2	47.728	0.22 0.19	0.01	11	9	-	0.30	14
12	Е8-27 4-7	ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ВЫГРЕБОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.477	0.90 19.50	1.50 0.45	-	9	1	33.60 0.58	16
13	С113-823	ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	2.000	25.00	-	50	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		430	94	18 6	-			183 8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 6-13		71	-	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ		-	-	-	-			7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ		-	13	-	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %		40	-	-	-			-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		541	94	18 6	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		-	-	-	-			198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		-	113	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					703	110	18 6	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	228
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	132	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					541	94	18	-	198
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(113)			
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					162	16	-	-	30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(19)			

СОСТАВИЛ инж.2К.Т.И.ПОКРОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-009

НА: БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-10 ВКС01-21 АЛЬБ. 4,9,I0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.292 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 424 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.281 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 009 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 25ММ КОМПЛЕКТ	1.000	1.98	-	2	-	-	-	-
2	Е17-22 1-5	УМЫВАЛЬНИК УМ-ПР3СПС КОМПЛЕКТ	10.000	18.50 1.37	0.07 0.02	185	14	1	2.19 0.03	22
3	Е17-104 6-4	УСТАНОВКА РАКОВИН РС-2 СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ С ДВУМЯ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КРАНАМИ КОМПЛЕКТ	4.000	10.80 0.63	0.04 0.01	43	3	-	1.02 0.01	4
4	Е17-34 1-8	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ КОМПЛЕКТ	1.000	37.90 0.96	0.15 0.05	38	1	-	1.60 0.06	2
5	Е17-62 4-2	УНИТАЗ УНТЦ2 КОМПЛЕКТ	1.000	23.10 1.86	0.14 0.04	23	2	-	3.02 0.05	3
6	Е17-67 4-3	ТО ЖЕ,УНТПЦ КОМПЛЕКТ	5.000	36.50 1.18	0.09 0.03	183	6	-	1.93 0.04	10
7	Е17-37 1-10	УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛЕКТ	16.000	14.60 1.14	0.03 0.01	234	18	-	1.85 0.01	30
8	Е17-36 1-9	УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛЕКТ	5.000	6.31 0.29	0.02 0.01	32	1	-	0.46 0.01	2
9	Е17-8 1-2	ВАННА НОЖНАЯ С НАКЛОННЫМ ДНОМ КОМПЛЕКТ	2.000	35.00 1.94	0.10 0.03	70	4	-	3.14 0.04	6
10	Е17-35 1-8	ПЛОШАДКА ДЛЯ НОГ КОМПЛЕКТ	2.000	1.51 0.96	0.15 0.05	3	2	-	1.60 0.06	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
11	С121-2095	СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК	Т	0,030	393,00	-	12	-	-	-	-
12	Е17-75 5-1	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ (ОДИНОЧНЫХ) С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1	КОМПЛЕКТ	1.000	6,80 0,73	0,05 0,02	7	1	-	1,19 0,03	1
13	Е16-33 6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	72.000	1,92 0,38	-	138	27	-	0,61	44
14	Е16-34 6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	233,100	3,10 0,37	0,01	723	86	2	0,58	135
15	Е16-34 6-2 К2= 1,050	ТО ЖЕ,ДИАМ.100ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М	12,900	3,12 0,39	0,01	40	5	-	0,61	8
16	Е16-269 24-8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР,ММ,ДО:110	М	18.000	3,45 0,76	0,05 0,02	62	14	1	1,25 0,03	23 1
17	Е16-45 7-3 С113-53 -5	ПРОКЛАДКА ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ.40ММ ЦЕНА=1.79-0.94+0.62	М	5.000	1,47 0,23	0,01	7	1	-	0,37	2
18	Е16-46 7-4 С113-54 -6	ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ ЦЕНА=2.21-1.18+0.78	М	6.000	1,81 0,29	0,03 0,01	11	2	-	0,48 0,01	3
19	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ	100 М	0,110	3,94 3,73	-	-	-	-	5,16	1
20	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	8,000	0,59	-	5	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1818	187	4	-	299 1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-20						242	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	44	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						165	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						2225	187	4	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	322
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	231	-	-	-
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
21	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	0,391	74,50 74,50	-	29	29	-	154,00	60
22	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	0,391	46,00 46,00	-	18	18	-	99,30	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е15-614 164-8	ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ПРИ ДИАМ.ДО 50ММ 100 М2	0,026	60,50 38,40	0,03	2	1	-	68,00	2
24	Е8-61 7-5	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т	0,011	318,00 23,00	6,32 1,90	4	-	-	37,40 2,45	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				53	48	-	-	101
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 21-24				9	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				5	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				67	48	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	50	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2292	235	4	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	281	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				67	48	-	-	102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(50)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				2225	187	4	-	322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(231)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.2К.Т.И.ПОКРОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N Ø2-Ø1Ø

НА: ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-1Ø ВКС01-21 АЛЬБ. 4,9,I0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Ø.747 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 155 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ø.1Ø8 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ Ø2 СМЕТА Ø1Ø ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-2038	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 32ММ КОМПЛЕКТ	2.000	2.44	-	5	-	-	-	-
2	Е16-188 17-1	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	2.000	2.28 1.69	Ø.45 Ø.14	5	3	1	2.7Ø Ø.18	5
3	С130-2224	СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ШТ	2,000	16,00	-	32	-	-	-	-
4	Е16-31 5-2 ПР-Т011 5 Т.6 113-444	ПРОКЛАДКА ВОДОСТОКОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ВТ-9 М ЦЕНА=4.59-2.3*1.081+1.1	173.800	3.2Ø Ø.49	Ø.Ø3 Ø.Ø1	556	85	5 2	Ø.79 Ø.Ø1	137 2
5	Е16-44 7-3 С113-52 -4	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.32ММ М ЦЕНА=1.58-Ø.77+Ø.51	9.ØØØ	1.32 Ø.23	Ø.Ø1	12	2	-	Ø.37	3
6	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ 100 М	Ø.Ø9Ø	3,94 3.73	-	-	-	-	5.16	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				610	9Ø	6 2	-	145 2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-6				81	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	15	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				55	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				746	9Ø	6 2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	154
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	107	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е15-614	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,016	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
	164-8	ЗА 2 РАЗА ПРИ ДИАМ.ДО 50ММ 100 М2		38,40						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1	1	-	-	1
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					1	1	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	1	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					747	91	62	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	155
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	108	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					1	1	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(1)			
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					746	90	6	-	154
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(107)			

СОСТАВИЛ инж. 2К. Т.И. ПОКРОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ зав. гр. А.А. КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-011

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ВК1-10 ВКС01-21 АЛЬБ. 4,9,10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1.649	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	1.457	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.166	ТЫС.РУБ.
строительные работы	0,026	тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	118	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.070	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 011 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ										
1	Е9-154 25-1	МОНТАЖ ГРАДИРНИ Т	0.232	- 78.20	-	18	5	7 3	31.50 14.32	7 3	-	
2	ПР-НТ 76-8 0 Д.7	ГРАДИРНЯ ПЛЕНОЧНАЯ ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ГПВ-20М ШТ	1.000	620.00	620	-	-	-	-	-	-	
3	Ц7-281-9 К1= 0.700	МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСА ВК1/16А ШТ	2.000	- 10.99	-	22	15	2 1	13.30 0.58	27 1	-	
4	2301-01216 1501-0110 1-03043	СТОИМОСТЬ НАСОСА ВИХРЕВОГО ВК1/16А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АХ80В4,МОЩНОСТЬЮ 1.5КВТ ЦЕНА=310-42+48 ШТ	2.000	316.00	632	-	-	-	-	-	-	
5	С130-2038	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 32ММ КОМПЛЕКТ	2.000	- 2.44	-	5	-	-	-	-	-	
6	С130-2039	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 40ММ КОМПЛЕКТ	1.000	- 3.45	-	3	-	-	-	-	-	
7	Ц12-807-2	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ ШТ	2.000	- 0.76	-	2	1	-	1.00	2	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц12-807-3	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ ШТ	1.000	- 0.84	-	1	1	-	1.00	1	-
9	Ц12-803-2	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЬЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ	1.000	- 2.06	-	2	2	-	3.00 0.01	3	-
10	Ц12-800-2	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	1.000	- 2.23	-	2	2	-	3.00 0.01	3	-
11	2307-10823	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ПОВОРОТНОГО ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ.50ММ 19421БР ШТ ЦЕНА=10*1.098	1.000	- 10.98	-	11	-	-	-	-	-
12	С130-2520	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ.50ММ 1549П2 ШТ	1.000	- 5.66	-	6	-	-	-	-	-
13	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	34.000	- 0.48	-	16	15	1	1.00 0.01	34	-
14	С113-4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2. М	30.900	- 0.51	-	16	-	-	-	-	-
15	С113-5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3 М	4.120	- 0.62	-	3	-	-	-	-	-
16	Ц18-1-2	АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т: 0,46 ШТ	1.000	- 20.40	-	20	12	2 1	24.00 1.10	24 1	-
17	ПР-НТ 2303 -01001Г	СТОИМОСТЬ БАКА ЕМКОСТЬЮ 400Л Т	0.089	1635.00	146	-	-	-	-	-	-
18	Ц12-698-1	УСТАНОВКА БОБЫШКИ ШТ	2.000	- 1.16	-	2	1	-	1.00	2	-
19	Ц12-698-15	УСТАНОВКА ШТУЦЕРА ШТ	2.000	- 1.14	-	2	2	-	1.00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			1398	131	56	12 5	-	- 105	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 2,4,17			42	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 2,4,17			17	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 1			-	2	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 3,7-10,13,16,18-19			-	41	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	8	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	14	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			1457	188	56	12 5	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	114	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	69	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
20	Е15-614 164-8	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ПРИ ДИАМ.ДО 50ММ 100 М2	0.062	- 60.50	-	4	2	-	68.00	4	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	4	2	-	-	- 4	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 20			-	1	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			-	5	2	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			1649	-	58	-	125	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	118	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	70	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	5	2	-	-	4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(2)				
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	21	5	7	-	10	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(8)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	166	51	5	-	104	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(60)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	1457	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.2К.Т.И.ПОКРОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-012

НА: ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-13 ОВС01-19 АЛ.4,9,IO

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3.323 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 941 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.616 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 012 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	38.000	1.47	-	56	-	-	-	-
2	С130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 15ММ КОМПЛЕКТ	2.000	1.42	-	3	-	-	-	-
3	С130-2036	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 20ММ КОМПЛЕКТ	8.000	1.64	-	13	-	-	-	-
4	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 25ММ КОМПЛЕКТ	2.000	1.98	-	4	-	-	-	-
5	С130-1035	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮШИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	6.000	1.50	-	9	-	-	-	-
6	Е16-231 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАРУЖНЫЙ ДИАМ.,ММ: 18,ТОЛШИНА СТЕНКИ,ММ:2 М	40.000	0.79 0.41	0.05 0.02	32	16	2 1	0.66 0.03	26 1
7	Е16-232 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАРУЖНЫЙ ДИАМ.,ММ: 25,ТОЛШИНА СТЕНКИ,ММ:2 М	560.000	0.89 0.41	0.05 0.02	498	230	28 11	0.66 0.03	370 17

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	E16-233 8-1 C113-13 Ø Ø1-13 T.	ТО ЖЕ,ДИАМ.32X2.2ММ ЦЕНА=1.Ø1-Ø.31*1.Ø89+Ø.32*1.Ø8	М	65.ØØØ	1.Ø1 Ø.41	Ø.Ø5 Ø.Ø2	66	27	3 1	Ø.66 Ø.Ø3	43 2
9	E16-234 8-1 Ø1-13 T .3.1 T.3.4	ТО ЖЕ,ДИАМ.38X2.2ММ ЦЕНА=1.Ø7+(Ø.37*Ø.98-Ø.35)*1.Ø89	М	4Ø.ØØØ	1.Ø8 Ø.41	Ø.Ø5 Ø.Ø2	43	16	2 1	Ø.66 Ø.Ø3	26 1
1Ø	E16-236 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАРУЖНЫЙ ДИАМ.,ММ: 45,ТОЛЩИНА СТЕНКИ,ММ:2.5	М	55.ØØØ	1.28 Ø.41	Ø.Ø5 Ø.Ø2	7Ø	23	3 1	Ø.66 Ø.Ø3	36 2
11	E16-35 7-1 C113-13 C113-37	ТО ЖЕ,ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ.15ММ ЦЕНА=Ø.86-Ø.26+Ø.36	М	35.ØØØ	Ø.96 Ø.21	Ø.Ø1	34	7	-	Ø.35	12
12	E16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	13.ØØØ	Ø.86 Ø.21	Ø.Ø1	11	3	-	Ø.35	5
13	E16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 2ØММ	М	4.5ØØ	Ø.91 Ø.21	Ø.Ø1	4	1	-	Ø.35	2
14	E16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	1.ØØØ	1.Ø3 Ø.21	Ø.Ø1	1	-	-	Ø.35	-
15	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 5ØММ	1ØØ М	8.135	3.94 3.73	-	32	3Ø	-	5.16	42
16	E18-239 16	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ	ШТ	22.41Ø	Ø.62 Ø.26	Ø.Ø3 Ø.Ø1	14	6	1	Ø.44 Ø.Ø1	1Ø
17	24-Ø7-Ø1/19 81Г Д.36 П. 8Ø С ТРАН. K1= 1.Ø94	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ 2РСВ1	КВТ	13.22Ø	11.6Ø	-	153	-	-	-	-
18	E18-112 5-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	М2 ЭКВ	167.6ØØ	Ø.66 Ø.25	Ø.Ø6 Ø.Ø2	111	42	1Ø 3	Ø.45 Ø.Ø3	75 5
19	ПР-Т 24-Ø7/ 54 П.Ø9-Ø8 С ТРАН.РАС K1= 1.Ø9Ø	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ"УНИВЕРСАЛ"	КВТ	93.85Ø	13.58	-	1274	-	-	-	-
2Ø	E18-196 11-6	ВОЗДУХОСБОРНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ А1И Ø1Ø.ØØØ	ШТ	11.ØØØ	7.29 1.22	Ø.12 Ø.Ø4	8Ø	13	1	2.ØØ Ø.Ø5	22 1
21	E16-36 7-1	РЕДУКЦИОННАЯ ВСТАВКА	М	13.5ØØ	Ø.91 Ø.21	Ø.Ø1	12	3	-	Ø.35	5
22	E18-229 15-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛЕКТ	13.ØØØ	Ø.49 Ø.Ø8	-	6	1	-	Ø.13	2
23	C13Ø-23Ø5	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	12.ØØØ	Ø.59	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2533	418	50 18	-	676 29
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ				9	8	1	-	14
		ПО ПУНКТАМ 1-23								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %				338	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-23								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	61	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				230	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				3110	426	51 18	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	750
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	505	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
24	E15-647 166-3-31	ПОЛГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 100 М2	0,003	37,10 35,00	-	-	-	-	63,90	-
25	E26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,010	22,70 21,80	0,33 0,10	-	-	-	41,00 0,13	-
26	C114-351	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	0,010	66,90	-	1	-	-	-	-
27	E26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0,005	12,60 11,80	0,05 0,02	-	-	-	21,10 0,03	-
28	C114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000 М2	0,001	1010,00	-	1	-	-	-	-
29	E15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	2,759	60,50 38,40	0,03	167	106	-	68,00	188
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				169	106	-	-	188
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				28	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 24-29								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	5	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				16	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				213	106	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	111	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3323	525	51 18	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	941
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	616	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				213	106	-	-	191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(111)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				3110	419	51	-	750
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(505)			

СОСТАВИЛ инж.3кат.З.Н.ЗОЛОТУХИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-013

НА: ВЕНТИЛЯЦИЯ

Сметная стоимость 7,918 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,808 тыс.руб.
строительные работы 7,110 тыс.руб.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-13 ОВС01-19 ал.4,9,10

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1032 чел.ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.701 тыс.руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 013 ЛИСТ 1

N п/п	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		АГРЕГАТ ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АПР2-2ШТ								
1	Е20-704 20-1 15-01 П.10-059 П 01-394 стр.расч.	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА В-Ц4-75-2.5 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ АИР71А4 ЦЕНА=54.4+(34-23)*1.1 ШТ	2.000	66.50 1.48	0.13 0.04	133	3	-	2.40 0.05	5
2	Е20-1002 47-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 10 ШТ	1.000	9.14 2.13	0.01	9	2	-	3.40	3
3	Е20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100 КГ	0.055	36.10 3.50	0.25 0.08	2	-	-	5.73 0.10	-
4	Е20-760 25-1	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	2.000	6.09 2.83	0.43 0.13	12	6	1	5.12 0.17	10
5	С130-710	КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10.85 ШТ	2.000	50.20	-	100	-	-	-	-
6	Е20-432 8-17	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200 ШТ	2.000	9.07 0.59	0.06 0.02	18	1	-	1.01 0.03	2
7	Е20-460 9-6 17-04 П .5-0828 П. 5.0422 стр.расч.	ЗАСЛОНКА РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ С Э/ПРИВОДОМ МЭО16/63-0.63У-77 ЦЕНА=74.7+(220-45)*1.1 ШТ	2.000	267.20 1.99	0.07 0.02	534	4	-	3.40 0.03	7
8	Е20-764 27-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ М2	1.072	3.46 2.82	0.10 0.03	4	3	-	0.45 0.04	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130-2694	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА	ШТ	2,000	4,74	-	9	-	-	-	-
10	Е20-656 15-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,000	16,20 1,88	0,47 0,14	32	4	1	2,97 0,18	6
11	Е20-697 18-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	100 КГ	5,845	36,10 3,50	0,25 0,08	211	20	1	5,73 0,10	33 1
		ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ АПР3.15-1ШТ									
12	Е20-712 20-2 15-01 П.01-399 П 01-402 стр.расч.	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА В-Ц14-4-6-3.15 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ АИР9014 ЦЕНА=90.8+(54-45)*1.1	ШТ	1,000	100,70 3,40	0,30 0,09	101	3	-	5,88 0,12	6
13	Е20-1002 47-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	10 ШТ	0,500	9,14 2,13	0,01	5	1	-	3,40	2
14	Е20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100 КГ	0,030	36,10 3,50	0,25 0,08	1	-	-	5,73 0,10	-
15	Е20-760 25-1	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,000	6,09 2,83	0,43 0,13	6	3	-	5,12 0,17	5
16	С130-722	КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,26	ШТ	1,000	61,10	-	61	-	-	-	-
17	Е20-657 15-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 900Х400	ШТ	1,000	12,20 1,88	0,47 0,14	12	2	-	2,97 0,18	3
18	Е20-698 18-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	100 КГ	3,280	33,90 2,38	0,24 0,07	111	8	1	3,96 0,09	13
19	Е20-460 9-6 17-04 П .5-0822 П. 5-422 стр.расч	ЗАСЛОНКА РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ С Э/ПРИВОДОМ МЭ016/63-0,63 У-77 ЦЕНА=74.7+(220-45)*1.1	ШТ	1,000	267,20 1,99	0,07 0,02	267	2	-	3,40 0,03	3
20	Е20-432 8-17	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	ШТ	1,000	9,07 0,59	0,06 0,02	9	1	-	1,01 0,03	1
21	Е20-764 27-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	0,536	3,46 2,82	0,10 0,03	2	2	-	0,45 0,04	-
22	С130-2694	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА	ШТ	1,000	4,74	-	5	-	-	-	-
		ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ АПР5-1ШТ									
23	Е20-712 20-2 15-01 П.01-399 П 01-402 стр.расч.	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА В-Ц14-46-3.15 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ АИР9014 ЦЕНА=90.8+(54-45)*1.1	ШТ	1,000	100,70 3,40	0,30 0,09	101	3	-	5,88 0,12	6
24	Е20-1002 47-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	10 ШТ	0,500	9,14 2,13	0,01	5	1	-	3,40	2
25	Е20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100 КГ	0,030	36,10 3,50	0,25 0,08	1	-	-	5,73 0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е20-760 25-1	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	2.000	6.09 2.83	0.43 0.13	12	6	1	5.12 0.17	10
27	С130-711	КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-7-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-13.37 ШТ	2.000	58.80	-	118	-	-	-	-
28	Е20-656 15-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	1.000	16.20 1.88	0.47 0.14	16	2	-	2.97 0.18	3
29	Е20-764 27-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ М2	0.536	3.46 2.82	0.10 0.03	2	2	-	0.45 0.04	-
30	С130-2694	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ШТ	1.000	4.74	-	5	-	-	-	-
31	Е20-698 18-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100 КГ	3.370	33.90 2.38	0.24 0.07	114	8	1	3.96 0.09	13
32	Е20-432 8-17	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200 ШТ	1.000	9.07 0.59	0.06 0.02	9	1	-	1.01 0.03	1
33	Е20-461 9-6 17-04 П .5-0822 П. 5-0422 стр.расх.	ЗАСЛОНКА РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ С Э/ПРИВОДОМ МЭ016/63-0,63У-77 ЦЕНА=75.8+(220-45)*1.1 ШТ	1.000	268.30 1.99	0.07 0.02	268	2	-	3.40 0.03	3
34	Е20-704 20-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц4-75-2.5 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ АИР56А4 ШТ	4.000	54.40 1.48	0.13 0.04	218	6	1	2.40 0.05	10
35	Е20-1002 47-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 10 ШТ	2.000	9.14 2.13	0.01	18	4	-	3.40	7
36	Е20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100 КГ	0.118	36.10 3.50	0.25 0.08	4	-	-	5.73 0.10	1
37	Е20-735 22-1	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ В-06-300-4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ АИР56А4 МОЩ.0,12КВТ ШТ	2.000	42.20 2.37	0.08 0.02	84	5	-	3.80 0.03	8
38	Е20-749 23-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1 ШТ	1.000	7.06 4.39	0.97 0.29	7	4	1	7.54 0.37	8
39	С130-2545	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО ВКР4-00-45 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ АИР71А6 МОЩ.0.37КВТ ШТ	1.000	68.60	-	69	-	-	-	-
40	Е20-743 22-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025 ШТ	1.000	3.11 2.37	0.08 0.02	3	2	-	3.80 0.03	4
41	09-72 СБ.2 П.206 С ТРАН. .РАСХ К1= 1.100	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЫТЯЖНОГО"САМАЛ" ШТ	1.000	23.10	-	23	-	-	-	-
42	С130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 15ММ КОМПЛЕКТ	9.000	1.42	-	13	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е20-867 40-1	УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА БЫТОВОГО	ШТ	2,000	7,83 4,33	0,32 0,10	16	9	1	7,57 0,13	15
44	Е20-662 17-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 2,5	ШТ	4,000	2,33 0,43	0,01	9	2	-	0,78	3
45	Е20-407 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	ШТ	31,000	1,48 0,84	0,05 0,02	46	26	2 1	1,34 0,03	42 1
46	Е20-408 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	ШТ	24,000	1,63 0,84	0,05 0,02	39	20	1	1,34 0,03	32 1
47	Е20-407 7-1	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ1-1 РАЗМ.150Х150ММ	ШТ	10,000	1,48 0,84	0,05 0,02	15	8	1	1,34 0,03	13
48	Е20-408 7-1	ТО ЖЕ,РВ2-1 РАЗМ.200Х200ММ	ШТ	16,000	1,63 0,84	0,05 0,02	26	13	1	1,34 0,03	21
49	С130-640	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	16,000	0,13	-	2	-	-	-	-
50	Е20-546 13-1	УЗЕЛ ПРОХОДА УП2 С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ БЕЗ КОЛЬЦА	ШТ	1,000	15,80 1,63	0,10 0,03	16	2	-	2,87 0,04	3
51	Е20-547 13-1	ТО ЖЕ,УП2-01	ШТ	3,000	16,70 1,63	0,10 0,03	50	5	-	2,87 0,04	9
52	Е20-548 13-1	ТО ЖЕ,УП2-02	ШТ	4,000	17,80 1,63	0,10 0,03	71	7	-	2,87 0,04	11
53	Е20-551 13-2	ТО ЖЕ,УП2-05	ШТ	2,000	28,40 1,99	0,16 0,05	57	4	-	3,48 0,06	7
54	Е20-559 13-1	ТО ЖЕ,УП2-13 С КОЛЬЦОМ	ШТ	6,000	18,20 1,63	0,10 0,03	109	10	1	2,87 0,04	17
55	Е20-562 13-2	ТО ЖЕ,УП2-16	ШТ	4,000	29,00 1,99	0,16 0,05	116	8	1	3,48 0,06	14
56	Е20-557 13-1	ТО ЖЕ,УП2-11	ШТ	1,000	16,14 1,63	0,10 0,03	16	2	-	2,87 0,04	3
57	Е20-429 8-14	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 5	ШТ	1,000	2,45 1,78	0,05 0,02	2	2	-	3,04 0,03	3
58	С130-613	КЛАПАН ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛ00,000	ШТ	1,000	9,73	-	10	-	-	-	-
59	Е20-486 11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200	ШТ	1,000	3,45 1,72	0,01	3	2	-	2,89	3
60	Е20-487 11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 250	ШТ	4,000	4,30 1,72	0,01	17	7	-	2,89	12
61	Е20-526 12-1	ДЕФЛЕКТОР Д315,00,000	ШТ	10,000	9,25 2,38	0,03 0,01	93	24	-	4,10 0,01	41

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е20-528 12-2	ТО ЖЕ,Д315.00.000-02	ШТ	6,000	19,30 2,95	0,09 0,03	116	18	1	5,10 0,04	31
63	С159-3959	СТОИМОСТЬ РАСТЯЖЕК	ШТ	48,000	0,84	-	40	-	-	-	-
64	С159-3986	ТО ЖЕ,ТАЛРЕПОВ	ШТ	48,000	3,76	-	180	-	-	-	-
65	Е20-656 15-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,000	16,20 1,88	0,47 0,14	32	4	1	2,97 0,18	6
66	Е20-697 18-2	РАМКА ДЛЯ НАВЕСКИ ДВЕРИ	100 КГ	0,476	36,10 3,50	0,25 0,08	17	2	-	5,73 0,10	3
67	Е20-36 1-2	ПАТРУБКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛШ.10ММ	М2	2,022	5,91 0,67	0,04 0,01	12	1	-	1,19 0,01	2
68	Е20-400 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	ШТ	6,000	1,42 0,84	0,05 0,02	9	5	-	1,34 0,03	8
69	Е20-401 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	ШТ	6,000	1,48 0,84	0,05 0,02	9	5	-	1,34 0,03	8
70	Е20-325 6-2	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ВЭПШ 10	ШТ	2,000	7,29 1,87	0,13 0,04	15	4	-	2,99 0,05	6
71	Е20-326 6-2	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 11,11 ГВ	ШТ	3,000	13,40 1,87	0,13 0,04	40	6	-	2,99 0,05	9
72	Е20-106 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	34,603	8,00 0,88	0,04 0,01	277	30	1	1,54 0,01	53
73	Е20-107 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	34,540	6,06 0,88	0,04 0,01	209	30	1	1,54 0,01	53
74	Е20-109 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	88,705	5,88 0,88	0,04 0,01	522	78	4 1	1,54 0,01	137 1
75	Е20-110 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	57,064	5,41 0,67	0,04 0,01	309	38	2 1	1,19 0,01	68 1
76	Е20-111 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	47,100	5,71 0,67	0,04 0,01	269	32	2	1,19 0,01	56
77	Е20-696 18-1	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,686	35,90 6,10	0,46 0,14	25	4	-	9,83 0,18	7
78	Е20-438 9-1	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ А3Д133.000 ДИАМ.200ММ	ШТ	1,000	8,91 0,71	0,02 0,01	9	1	-	1,22 0,01	1
79	Е20-438 9-1	ТО ЖЕ,А3Д133.000-01 ДИАМ.250ММ	ШТ	1,000	8,91 0,71	0,02 0,01	9	1	-	1,22 0,01	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е20-440 9-1	ТО ЖЕ,А3Д133.000-02 ДИАМ.315ММ	ШТ	1.000	9.23 0.71	0.02 0.01	9	1	-	1.22 0.01	1
81	Е20-442 9-2	ТО ЖЕ,А3Д133.000-03 ДИАМ.400ММ	ШТ	1.000	11.00 1.22	0.05 0.02	11	1	-	2.07 0.03	2
82	Е20-444 9-2	ТО ЖЕ,А3Д077.000-06 ДИАМ.500ММ В ИСКРОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	1.000	29.60 1.22	0.05 0.02	30	1	-	2.07 0.03	2
83	Е20-133 1-2	КОРОБКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1.0ММ	М2	3.165	6.78 0.67	0.04 0.01	21	2	-	1.19 0.01	4
84	Е20-523 11-7	СТОИМОСТЬ ЗОНТА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	2.025	9.09 0.77	0.06 0.02	18	2	-	1.34 0.03	3
85	Е16-35 7-1 С113-13 С113-37	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ ЦЕНА=0.86-0.26+0.36	М	34.000	0.96 0.21	0.01	33	7	-	0.35	12
86	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	2.500	0.86 0.21	0.01	2	1	-	0.35	1
87	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ	100 М	0.365	3.94 3.73	-	1	1	-	5.16	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			5671	537	28 3	-		900	5
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ			28	27	1	-		45	
		ПО ПУНКТАМ 1-87 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %			613	-	-	-		-	
		ПО ПУНКТАМ 1-6,8-18,20-32,34-42,44-87 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %			14	-	-	-		-	
		ПО ПУНКТАМ 7,19,33,43 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-		58	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	113	-	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			506	-	-	-		-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			6832	564	29 3	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-		1008	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	680	-	-		-	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
88	Е26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0.270	20.40 8.37	0.17 0.05	6	2	-	13.80 0.06	4
89	С114-686	МАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА (ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1) МАРКИ МС-50	М3	0.278	12.00	-	3	-	-	-	-
90	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100 М2	0.058	12.60 11.80	0.05 0.02	1	1	-	21.10 0.03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000 М2	Ø.ØØ6	1Ø1Ø.ØØ	-	6	-	-	-	-
92	Е22-154 10-11 ПО ЗА ТР.ТР.	ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЛИТОВОЙ ШТУКАТУРКОЙ ВОЗДУХОВОДА ДИАМ.5ØØММ М	2Ø.ØØØ	Ø,64 Ø,18	Ø,43 Ø,13	13	4	9 3	Ø,3Ø Ø,17	6 3
93	С114-393	СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ПЕРЛИТОМ ТОЛЩ.2ØММ М	2Ø.ØØØ	9,34	-	187	-	-	-	-
94	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 5ØММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 1ØØ М2	Ø.1Ø6	6Ø,5Ø 38,4Ø	Ø,Ø3	6	4	-	68,ØØ	7
95	Е13-119 15-4	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-Ø3К 1ØØ М2	Ø.Ø11	12,ØØ 2,Ø5	Ø,2Ø Ø,Ø6	-	-	-	3,1Ø Ø,Ø8	-
96	Е13-157 18-1Ø К1= 2.ØØØ	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-11ØØ 1ØØ М2	Ø.Ø11	25,6Ø 1,98	Ø,34 Ø,1Ø	-	-	-	2.92 Ø,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				222	11	9 3	-	18 3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 88-96				37	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	7	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,Ø %				21	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				28Ø	11	9 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	21	-	-	-
		МОНТАЖ								
97	ПР-Т Ø92-19 72/624	СТОИМОСТЬ КОНДИЦИОНЕРА БЫТОВОГО БК-25ØØ С МОНТАЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ЦЕНА=375+12.3 ШТ	2,ØØØ	387,3Ø	-	775	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				775	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3,Ø % ПО ПУНКТАМ 97.				23	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2 % ПО ПУНКТАМ 97				1Ø	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				8Ø8	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				7918	549	38 6	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1032
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	701	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				279	11	9	-	24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(21)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				6831	538	29	-	1008
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(680)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				808	-	-	-	-

СОСТАВИЛ Зам. ИНЖ.3КАТ.З.Н.ЗОЛОТУХИНА

ПРОВЕРИЛ ГЛАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N Ø2-Ø14

НА: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1-П4

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-13 ОВС01-19 АЛ.4,9,I0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	I,757 тыс.руб.
в т.ч. оборудование	0,77I тыс.руб.
монтаж	0.I42 тыс.руб.
строительные работы	0,844 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3Ø8 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	Ø.2Ø2 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЪЕКТ Ø2 СМЕТА Ø14 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	7.ØØØ	1.47	-	1Ø	-	-	-	-
2	С130-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 2Ø ШТ	4,ØØØ	1.69	-	7	-	-	-	-
3	С130-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	4.ØØØ	2,Ø2	-	8	-	-	-	-
4	С130-107	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 4Ø ШТ	8.ØØØ	3,54	-	28	-	-	-	-
5	С130-2Ø36	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 2ØММ КОМПЛЕКТ	2.ØØØ	1,64	-	3	-	-	-	-
6	С130-2Ø37	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 25ММ КОМПЛЕКТ	1,ØØØ	1,98	-	2	-	-	-	-
7	С130-2Ø38	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 32ММ КОМПЛЕКТ	1,ØØØ	2,44	-	2	-	-	-	-
8	Е16-232 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАРУЖНЫЙ ДИАМ.,ММ: 25,ТОЛЩИНА СТЕНКИ,ММ:2 М	4Ø.ØØØ	Ø,89 Ø,41	Ø,Ø5 Ø,Ø2	36	16	2 1	Ø,66 Ø,Ø3	26 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	E16-233 8-1 C113-13 Ø Ø1-13 Т.3.1 т.34 с тр.расх	ТО ЖЕ,ДИАМ.32Х2.2ММ ЦЕНА=1.Ø1-Ø.31*1.Ø89+Ø.32*1.Ø8	М	18,ØØØ	1,Ø1 Ø,41	Ø,Ø5 Ø,Ø2	18	7	1	Ø.66 Ø,Ø3	12 1
1Ø	E16-234 8-1 Ø1-13 Т .3.1 3.4 С тр.расх.	ТО ЖЕ,ДИАМ.38Х2.2ММ ЦЕНА=1.Ø7+(Ø.37*Ø.98-Ø.35)*1.Ø89	М	14Ø,ØØØ	1.Ø8 Ø.41	Ø,Ø5 Ø,Ø2	151	57	7 3	Ø,66 Ø,Ø3	92 4
11	E16-236 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАРУЖНЫЙ ДИАМ.,ММ: 45,ТОЛЩИНА СТЕНКИ,ММ:2.5	М	7,ØØØ	1,28 Ø.41	Ø,Ø5 Ø,Ø2	9	3	-	Ø,66 Ø,Ø3	5
12	C13Ø-23Ø5	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	87,Ø4Ø	Ø,59	-	51	-	-	-	-
13	E16-35 7-1 C113-13 C113-37	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ ЦЕНА=Ø.86-Ø.26+Ø.36	М	5.ØØØ	Ø,96 Ø.21	Ø,Ø1	5	1	-	Ø.35	2
14	E16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 2ØММ	М	1,ØØØ	Ø,91 Ø.21	Ø,Ø1	1	-	-	Ø.35	-
15	E16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	1,ØØØ	1,Ø3 Ø,21	Ø,Ø1	1	-	-	Ø,35	-
16	E16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	Ø,5ØØ	1.14 Ø.21	Ø,Ø1	1	-	-	Ø,35	-
17	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 5ØММ	1ØØ М	2.125	3.94 3.73	-	8	8	-	5,16	11
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ УР-25/4Ø-4ШТ									
18	E18-218 14-5	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ О4ИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 1ØØММ	ШТ	4,ØØØ	51.7Ø 1.12	Ø,47 Ø,14	2Ø7	4	2 1	1,8Ø Ø,18	7 1
19	E16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	5.12Ø	1,Ø3 Ø.21	Ø,Ø1	5	1	-	Ø.35	2
2Ø	E16-39 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 4ØММ	М	6,728	1,29 Ø,21	Ø,Ø1	9	1	-	Ø.35	2
21	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 5ØММ	1ØØ М	Ø.118	3.94 3.73	-	-	-	-	5,16	1
22	E18-196 11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2.ØØØ	7.29 1,22	Ø,12 Ø,Ø4	15	2	-	2,ØØ Ø,Ø5	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						577	1ØØ	12 5	-	164 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ				2	2	-	-	3
		ПО ПУНКТАМ 1-22								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %				77	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-22								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	14	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				52	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				708	102	12 5	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	121	-	-	-
		МОНТАЖ								
23	С159-1Ø45	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 ШТ	8.ØØØ	1.24	-	1Ø	-	-	-	-
24	Ц12-8Ø5-1 К2= 1.25Ø	МОНТАЖ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО С Э/ПРИВОДОМ ШТ	4.ØØØ	2.25 1.99	Ø.Ø6 Ø.Ø1	9	8	-	3.75 Ø.Ø1	15
25	23-Ø7 П.1-2 787	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25Ч94ØНЖ ДИАМ.25ММ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-Ø2ПВ ШТ	4.ØØØ	185.ØØ	-	74Ø	-	-	-	-
26	Ц12-698-1Ø	РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 1Ø8ММ ШТ	12.ØØØ	6.3Ø 3.13	Ø.81 Ø.1Ø	76	38	1Ø 1	5.ØØ Ø.13	6Ø 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				835	46	1Ø 1	-	75 2
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.Ø %				22	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 25								
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %				9	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 25								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8Ø.Ø %				37	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 24,26								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	7	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				11	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				914	46	1Ø 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	8Ø
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	54	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е15-647 166-3-31	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 1ØØ М2	Ø.165	37.1Ø 35.ØØ	-	6	6	-	63.9Ø	11
28	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	Ø.66Ø	22.7Ø 21.8Ø	Ø.33 Ø.1Ø	15	14	-	41.ØØ Ø.13	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С114-351	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	0.680	66.90	-	45	-	-	-	-
30	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0,341	12,60 11.80	0.05 0.02	4	4	-	21.10 0.03	7
31	С114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000 М2	0.038	1010.00	-	38	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				108	24	-	-	45
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 27-31				18	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	3	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				10	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				136	24	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	27	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1757	170	22	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	202	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				136	24	-	-	47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(27)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				708	100	12	-	181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(121)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				142	46	10	-	80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(54)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				771	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.ЗКАТ.З.Н.ЗОЛОТУХИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N Ø2-Ø15

НА: ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ТС1-14 ТССО1-6 АЛЬБ.4,9,I0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	I6,446 тыс.руб.
в т.ч. оборудование	I,542 тыс.руб.
монтаж	0,287 тыс.руб.
строительные работы	I4,6I7 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1843 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1.278 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ Ø2 СМЕТА Ø15 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
		ТЕПЛОПРОВОДЫ									
1	Е18-168 8-4	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО Ø,5Т ШТ	2,ØØØ	24,2Ø 15,5Ø	1,66 Ø,5Ø		48	31	3 1	25,9Ø Ø,65	52 1
2	ОПТ.ЦЕНА КАТАЙСКОГО НАСОСНОГО 3-ДА	АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ К15Ø-125-25Ø С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АМ 16ØМ4,МОЩНОСТЬЮ 18.5КВТ ЦЕНА=345*1,Ø91 ШТ	2,ØØØ	376.39	-		753	-	-	-	-
3	Е18-165 8-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО Ø,1Т ШТ	2,ØØØ	11,6Ø 7,89	Ø,39 Ø,12		23	16	1	13,3Ø Ø,15	27
4	ОПТ.ЦЕНА 3-ДА"МОЛДАВГИДРОМАШ"Г.Кишинев	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОНАСОСА ЦВЦ6.5-3.5 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ МОЩН.Ø.222КВТ ЦЕНА=3ØØ*1,1 ШТ	2,ØØØ	33Ø,ØØ	-		66Ø	-	-	-	-
5	Е18-91 3-1.6	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 (4 СЕКЦИИ 6-ТИ СЕКЦИОН.ПОДОГРЕВАТЕЛЯ) ШТ	1,ØØØ	17,1Ø 9,38	Ø,96 Ø,29		17	9	1	14,8Ø Ø,37	15
6	Е18-81 3-1.6	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ДВУХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 (ТО ЖЕ,2 СЕКЦИИ ПОСЛЕДУЮШИЕ) ШТ	1,ØØØ	13,5Ø 6,72	Ø,62 Ø,19		14	7	1	1Ø,8Ø Ø,25	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130-2097	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ С ПАТРУБКАМИ НО.ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ Ф4 ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА СЕКЦИИ 1.31М2 (ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ) ШТ	1.000	66.00	-	66	-	-	-	-
8	С130-2113	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ С КАЛАЧОМ НО.ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ Ф4 ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА СЕКЦИИ 1.31М2 (ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЕКЦИИ) ШТ	5.000	61.80	-	309	-	-	-	-
9	Е18-81 3-1.6	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ДВУХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 ШТ	1.000	13.50 6.72	0.62 0.19	14	7	1	10.80 0.25	11
10	С130-2101	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ С ПАТРУБКАМИ НО.ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ Ф8 ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА СЕКЦИИ 3.54М2 (ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ) ШТ	1.000	134.00	-	134	-	-	-	-
11	С130-2117	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ С КАЛАЧОМ НО.ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ Ф8 ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА СЕКЦИИ 3.54М2 (ПОСЛЕДУЮШАЯ СЕКЦИЯ) ШТ	1.000	130.00	-	130	-	-	-	-
12	Е18-83 3-3.8	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ДВУХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12М2 ШТ	1.000	32.70 12.40	2.28 0.68	33	12	2 1	20.10 0.88	20 1
13	С130-2105	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ С ПАТРУБКАМИ НО.ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 12 ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА СЕКЦИИ 12М2 (ПЕРВАЯ СЕКЦИЯ) ШТ	1.000	383.00	-	383	-	-	-	-
14	С130-2121	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ С КАЛАЧОМ НО.ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 12 ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА СЕКЦИИ 12М2 (ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЕКЦИИ) ШТ	1.000	389.00	-	389	-	-	-	-
15	Е18-80 3-5	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ,ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 30М2 ШТ	2.000	50.10 16.20	2.90 0.87	100	32	6 2	26.10 1.12	52 2
16	С130-2107	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ С ПАТРУБКАМИ НО.ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 14 ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА СЕКЦИИ 20.3М2 ШТ	2.000	608.00	-	1216	-	-	-	-
17	С130-1769	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ НАБОРНОЕ ПМУ-1 ШТ	1.000	23.10	-	23	-	-	-	-
18	Е16-140 12-5	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ ШТ	2.000	11.20 6.10	1.08 0.32	22	12	2 1	9.59 0.41	19 1
19	С130-2244	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ ФЛАНЦЕВОЙ ДИАМ.250ММ 30С41НЖ1 ШТ	2.000	213.00	-	426	-	-	-	-
20	С159-1055	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА250 ШТ	4.000	6.24	-	25	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е16-135 12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	18.ØØØ	1,6Ø Ø,97	Ø,13 Ø,Ø4	29	17	2 1	1,51 Ø,Ø5	27 1
22	Е16-136 12-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 1ØØММ	ШТ	8,ØØØ	2,98 1,71	Ø,29 Ø,Ø9	24	14	2 1	2,67 Ø,12	21 1
23	Е16-139 12-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 2ØØММ	ШТ	9,ØØØ	8,Ø1 4,75	Ø,76 Ø,23	72	43	7 2	7,76 Ø,3Ø	7Ø 3
24	Е16-14Ø 12-5	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ØММ	ШТ	4,ØØØ	11,2Ø 6,1Ø	1,Ø8 Ø,32	45	24	4 1	9,59 Ø,41	38 2
25	Е16-134 12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	14,ØØØ	1,68 Ø,97	Ø,13 Ø,Ø4	24	14	2 1	1,51 Ø,Ø5	21 1
26	С13Ø-2245	ЗАДВИЖКИ 31Ч6БР ДЛЯ ПАРА,ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ 5ØММ	ШТ	2,ØØØ	14,8Ø	-	3Ø	-	-	-	-
27	С13Ø-2246	ЗАДВИЖКИ 31Ч6БР ДЛЯ ПАРА,ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ 8ØММ	ШТ	4,ØØØ	2Ø,4Ø	-	82	-	-	-	-
28	С13Ø-2247	ЗАДВИЖКИ 31Ч6БР ДЛЯ ПАРА,ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ 1ØØММ	ШТ	4,ØØØ	24,4Ø	-	98	-	-	-	-
29	С13Ø-2248	ЗАДВИЖКИ 31Ч6БР ДЛЯ ПАРА,ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ 2ØØММ	ШТ	7,ØØØ	63,9Ø	-	447	-	-	-	-
3Ø	С13Ø-2249	ЗАДВИЖКИ 31Ч6БР ДЛЯ ПАРА,ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ 25ØММ	ШТ	4,ØØØ	89,6Ø	-	358	-	-	-	-
31	ПР-НТ 2307- 1Ø378	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ.25ММ 15КЧ19П2 ЦЕНА=2.6*1.Ø98	ШТ	14,ØØØ	2,85	-	4Ø	-	-	-	-
32	ПР-НТ 2307- 1Ø38Ø	ТО ЖЕ,ДИАМ.4ØММ ЦЕНА=4.9*1.Ø98	ШТ	14,ØØØ	5,38	-	75	-	-	-	-
33	С13Ø-1Ø3	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	12,ØØØ	1,47	-	18	-	-	-	-
34	С13Ø-1Ø7	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 4Ø	ШТ	2,ØØØ	3,54	-	7	-	-	-	-
35	ПР-НТ 2307- 1Ø817	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ДИАМ.2ØØММ 19Ч21БР ЦЕНА=18.6*1.Ø98	ШТ	2,ØØØ	2Ø,42	-	41	-	-	-	-
36	ПР-НТ 2307- 1Ø769	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ПОДЬЕМНОГО ДИАМ.4ØММ 16КЧ9П ЦЕНА=5.8*1.Ø98	ШТ	1,ØØØ	6,36	-	6	-	-	-	-
37	С13Ø-2632	ТО ЖЕ,16Ч3Р	ШТ	1,ØØØ	3,48	-	3	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
38	С159-1024	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	ШТ	4.000	1.47	-	6	-	-	-	-
39	С159-1026	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРТХОДА80	ШТ	8.000	2.01	-	16	-	-	-	-
40	С159-1027	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРТХОДА100	ШТ	8.000	2.50	-	20	-	-	-	-
41	С159-1030	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	ШТ	18.000	4.25	-	77	-	-	-	-
42	С159-1031	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА250	ШТ	8.000	5.40	-	43	-	-	-	-
43	С159-1045	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	ШТ	28.000	1.24	-	35	-	-	-	-
44	С159-1047	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА40	ШТ	30.000	1.57	-	47	-	-	-	-
45	С159-1067	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА40	ШТ	2.000	1.63	-	3	-	-	-	-
46	Е16-275 25-1 ЗАТР.ТР.	ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-32	УЗЕЛ	1.000	5.91 5.21	0.45 0.14	6	5	-	8.77 0.18	9
47	С130-2336	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-10/32Ч	ШТ	1.000	52.00	-	52	-	-	-	-
48	Е18-202 12-1	УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРА ВОДОСТРУЙНОГО ФЛАНЦЕВОГО N1	ШТ	1.000	14.19 11.70	0.83 0.25	14	12	1	19.00 0.32	19
49	С130-2489	ЭЛЕВАТОР 40С10БК N1	ШТ	1.000	19.60	-	20	-	-	-	-
50	Е18-184 11-1	ГРЯЗЕВИК 16-40 Т34.01	ШТ	1.000	20.60 2.39	0.25 0.08	21	2	-	3.97 0.10	4
51	Е18-190 11-4	ТО ЖЕ,16-200 Т34.09	ШТ	1.000	106.00 6.13	1.24 0.37	106	6	1	10.30 0.48	10
52	Е18-191 11-5	ТО ЖЕ,16-250 Т32.02	ШТ	2.000	163.00 7.47	1.89 0.57	326	15	4 1	12.40 0.74	25 1
53	Е20-697 18-2	ОПОРЫ ПОД ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ	100 КГ	1.903	36.10 3.50	0.25 0.08	69	7	-	5.73 0.10	11
54	Е16-79 9-1 С113-13 1 0113 Т.3	ПРОКЛАДКА ТРУБ СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ДИАМ.32Х2ММ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ЦЕНА=1.36-0.36+0.31*1.03*1.089*1.07	М	28.000	1.37 0.28	0.01	38	8	-	0.45	13

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
55	E16-81 9-1 ПР-Т Ø1 13 Т.3.1	ТО ЖЕ,ДИАМ.45Х2ММ ЦЕНА=2.11-(Ø.47-Ø.41*1.Ø3)*1.Ø89*1.Ø7	М	49.ØØØ	2.Ø5 Ø.28	Ø.Ø1	1ØØ	14	-	Ø.45	22
56	E16-82 9-2 С113-13 9-137	ТО ЖЕ,ДИАМ.57Х2.5ММ ЦЕНА=2.74-Ø.82+Ø.63*1.11*1.Ø7	М	23.ØØØ	2.66 Ø.37	Ø.Ø3 Ø.Ø1	61	9	1	Ø.61 Ø.Ø1	14
57	E16-83 9-3 С113-14 4-141	ТО ЖЕ,ДИАМ.76Х2.8ММ ЦЕНА=3.6-1.Ø9+Ø.92*1.11*1.Ø7	М	38.ØØØ	3.6Ø Ø.53	Ø.Ø5 Ø.Ø2	137	2Ø	2 1	Ø.86 Ø.Ø3	33 1
58	E16-84 9-3 С113-15 4-152	ТО ЖЕ,ДИАМ.89Х2.8ММ ЦЕНА=4.61-1.27+1.Ø8*1.11*1.Ø7	М	14.ØØØ	4.62 Ø.53	Ø.Ø5 Ø.Ø2	65	7	1	Ø.86 Ø.Ø3	12
59	E16-85 9-4 С113-16 1 Ø113 Т.3	ТО ЖЕ,ДИАМ.114Х2.8ММ ЦЕНА=5.49-1.76+1.42*1.Ø3*1.Ø7*1.Ø89	М	26.ØØØ	5.43 Ø.54	Ø.Ø6 Ø.Ø2	141	14	2 1	Ø.89 Ø.Ø3	23 1
6Ø	E16-87 9-5 С113-17 5-173	ТО ЖЕ,ДИАМ.159Х3.2ММ ЦЕНА=8.25-2.69+2.23*1.11*1.Ø3	М	1.ØØØ	8.1Ø Ø.77	Ø.Ø9 Ø.Ø3	8	1	-	1.32 Ø.Ø4	1
61	E16-88 9-6 С113-18 9 С113-19Ø	ТО ЖЕ,ДИАМ.219Х5ММ ЦЕНА=14.2-5.35+4.57*1.11*1.Ø3	М	64.5ØØ	14.Ø7 Ø.94	Ø.13 Ø.Ø4	9Ø8	61	8 3	1.62 Ø.Ø5	1Ø4 3
62	E16-88 9-6 С113-19 Ø-195	ТО ЖЕ,ДИАМ.273Х5ММ ЦЕНА=14.2-5.35+5.73*1.11*1.Ø3	М	77.5ØØ	15.4Ø Ø.94	Ø.13 Ø.Ø4	1194	73	1Ø 3	1.62 Ø.Ø5	126 4
63	E16-77 9-1 С113-12 9-37	ТО ЖЕ,ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ.15ММ ОЦИНКОВАННЫХ ЦЕНА=Ø.97-Ø.2+Ø.36	М	14.5ØØ	1.13 Ø.28	Ø.Ø1	16	4	-	Ø.45	7
64	E16-81 9-1 Ø113 Т. 3.1 113-41	ТО ЖЕ,ДИАМ.4ØММ ЦЕНА=2.11-Ø.47+Ø.88	М	3.5ØØ	2.52 Ø.28	Ø.Ø1	9	1	-	Ø.45	2
65	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ПРИ ДИАМ. ДО 5ØММ	1ØØ М	1.18Ø	3.94 3.73	-	5	4	-	5.16	6
66	E16-22Ø 22	ТО ЖЕ,ПРИ ДИАМ.ДО 1ØØММ	1ØØ М	Ø.52Ø	4.22 3.73	-	2	2	-	5.16	3
67	E16-221 22	ТО ЖЕ,ПРИ ДИАМ.ДО 2ØØММ	1ØØ М	Ø.915	5.47 3.73	-	5	3	-	5.16	5
68	E16-222 22	ТО ЖЕ,ДИАМ.ДО 4ØØММ	1ØØ М	Ø.775	1Ø.ØØ 3.73	-	8	3	-	5.16	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						9742	5Ø9	64 2Ø	-	837 23
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-68						11	1Ø	1	-	17

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %					726	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 17-68									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %					91	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1,3,5-6,9,12,15									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	147	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					846	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					11416	519	65 20	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	952
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	686	-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
69	Е9-153	МОНТАЖ М/К ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	Т	1.360	27.10	4.98	37	20	7	25.20	34
	24-4				14.80	1.52			2	1.96	3
70	С121-2096	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	1.360	347.00	-	472	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					509	20	7 2	-	34 3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %					44	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 69-70									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	8	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					44	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					597	20	7 2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	30	-	-	-
		МОНТАЖ									
71	Ц11-391-1	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	ШТ	1.000	2.79 2.72	0.02	3	3	-	5.00	5
72	ПР-Т 1704 П .5-0064	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ"НО"УРРД-М-25	ШТ	1.000	70.00	-	70	-	-	-	-
73	Ц12-805-2 К2= 1.250	МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ С Э/ПРИВОДОМ ДИАМ.50ММ	ШТ	3.000	2.61 2.28	0.09 0.02	8	7	-	3.75 0.03	11
74	ПР-Т 2307 П .1-2789 Д.2 0-21	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДИАМ.50ММ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 25Ч940НЖ	ШТ	3.000	200.00	-	600	-	-	-	-
75	Ц12-805-7 К2= 1.250	МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ ДИАМ.200ММ С ЭЛ/ПР.	ШТ	1.000	11.59 9.06	1.53 0.42	12	9	2	15.00 0.54	15 1
76	КАТАЛОГ ЦКБ А	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДИАМ.200ММ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 25Ч914НЖ1	ШТ	1.000	460.00	-	460	-	-	-	-
77	Ц11-390-1	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	ШТ	1.000	2.55 2.50	-	3	3	-	4.00	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
78	ПР-Т 1704 П.5-1125 Д.2 1.22	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТК-2216-ТС-25-16-16-16-10	ШТ	1.000	190.00	-	190	-	-	-	-
79	Ц3-10-6	МОНТАЖ ТАЛИ	ШТ	1.000	29.80 22.40	5.04 2.09	30	22	5 2	39.00 2.70	39 3
80	ПР-Т 1906 П.16-002	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ	ШТ	1.000	41.00	-	41	-	-	-	-
81	Ц12-700-7	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:250	ШТ	1.000	3.18 2.05	0.61 0.11	3	2	1	3.00 0.14	3
82	С159-1055	ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ	ШТ	2.000	6.24	-	12	-	-	-	-
83	Ц11-642-1	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	2.000	0.34 0.29	0.04	1	1	-	1.00	2
84	Ц12-698-1	БОБЫШКА	ШТ	12.000	1.16 0.52	0.10	14	6	1	1.00	12
85	Ц12-698-10	РАСШИРИТЕЛЬ	ШТ	9.000	6.30 3.13	0.81 0.10	57	28	7 1	5.00 0.13	45 1
86	Ц12-698-15	ШТУЦЕР М20	ШТ	26.000	1.14 0.75	0.10	30	20	3	1.00	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			1534	101	19 3	-			162 5
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 72,74,76,78,80			41	-	-	-			-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 72,74,76,78,80			17	-	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 71,73,75,77,79,81,83-86			81	-	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-			7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	15	-	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			20	-	-	-			-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			1693	101	19 3	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-			174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	119	-	-			-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
87	Е15-647 166-3-31	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 100 М2		1.703	37.10 35.00	-	63	60	-	63.90	109
88	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3		1.010	22.70 21.80	0.33 0.10	23	22	-	41.00 0.13	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С114-351	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	1.040	66.90	-	70	-	-	-	-
90	Е26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	5.800	20.40 8.37	0.17 0.05	118	49	1	13.80 0.06	80
91	Е26-46 10-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100 М2	0.058	17.30 9.30	3.60 1.08	1	1	-	14.80 1.39	1
92	С114-106	МАТЫ И ПОЛОСЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТУ21-23-72-75 М3	5.974	44.70	-	267	-	-	-	-
93	Е26-62 11-6	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100 М2	1.900	80.10 78.30	1.21 0.36	152	149	2 1	128.00 0.46	243 1
94	С111-523	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ Т	1.539	338.00	-	520	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1214	281	3 1	-	474 1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 87-94					200	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	36	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					113	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					1527	281	3 1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	493
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	318	-	-	-
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
	ПАРОПРОВОДЫ									
95	Е16-138 12-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 150ММ ШТ	2.000	5.94 3.68	0.51 0.15	12	7	1	6.03 0.19	12
96	С130-2242	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ ФЛАНЦЕВОЙ ДИАМ.150ММ 30С41НЖ1 ШТ	1.000	98.50	-	99	-	-	-	-
97	С159-1053	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150 ШТ	2.000	4.36	-	9	-	-	-	-
98	С130-2248	ЗАДВИЖКИ 31Ч6БР ДЛЯ ПАРА,ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ 200ММ ШТ	1.000	63.90	-	64	-	-	-	-
99	С159-1029	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150 ШТ	2.000	3.70	-	7	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е16-137 12-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 125ММ	ШТ	1.000	6.08 3.68	0.51 0.15	6	4	1	6.03 0.19	6
101	ПР-Т 2307 П .10901	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ДИАМ.125ММ 17С64НЖ30М-33М ЦЕНА=60*1.098	ШТ	1.000	65.88	-	66	-	-	-	-
102	С159-1072	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА (25 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА125	ШТ	2.000	4.47	-	9	-	-	-	-
103	Е16-134 12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	2.000	1.68 0.97	0.13 0.04	3	2	-	1.51 0.05	3
104	ПР-Т 2307-1 0378	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ.25ММ 15К419П2 ЦЕНА=2.60*1.098	ШТ	2.000	2.85	-	6	-	-	-	-
105	С159-1045	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	ШТ	4.000	1.24	-	5	-	-	-	-
106	Е16-86 9-5 KS= 1.070	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ	М	18.000	7.71 0.77	0.09 0.03	139	14	2 1	1.32 0.04	24 1
107	Е16-87 9-5 С113-17 5-173	ТО ЖЕ,ДИАМ.159*3.2ММ ЦЕНА=8.25-2.69+2.23*1.11*1.03	М	33.000	8.10 0.77	0.09 0.03	267	25	3 1	1.32 0.04	44 1
108	Е16-221 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200ММ	100 М	0.510	5.47 3.73	-	3	2	-	5.16	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						695	54	7 2	-	92 2
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 95-108						1	1	-	-	2
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 95-108						93	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	17	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						63	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						852	55	7 2	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	105
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	74	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
109	Е9-153 24-4	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОЛ ТРУБОПРОВОДЫ	Т	0,086	27,10 14.80	4.98 1.52	2	1	-	25,20 1.96	2
110	С121-2096	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,086	347.00	-	30	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					32	1	-	-	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 109-110					3	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					38	1	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	1	-	-	-
		МОНТАЖ									
111	Ц11-391-2	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 100ММ	ШТ	1.000	3.21 3.12	0,03 0,01	3	3	-	6,00 0,01	6
112	ПР-Т 2307-1 3348 Д.65-6 6	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ДИАМ.100ММ 21Ч55БК	ШТ	1.000	118,00	-	118	-	-	-	-
113	Ц12-700-4	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:125	ШТ	1.000	1.39 0,99	0,25 0,03	1	1	-	1,00 0,04	1
114	С130-1797	ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ДИАФРАГМЫ	ШТ	2,000	2,43	-	5	-	-	-	-
115	Ц12-698-15	ШТУЦЕР М20	ШТ	3.000	1,14 0,75	0,10	3	2	-	1.00	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					130	6	-	-	10
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 112					4	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 112					1	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 114					1	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 111,113,115					5	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					142	6	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
116	Е15-647 166-3-31	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 100 М2	Ø,275	37,1Ø 35,ØØ	-	1Ø	1Ø	-	63,9Ø	18
117	Е26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	Ø,9ØØ	2Ø,4Ø 8,37	Ø,17 Ø,Ø5	18	8	-	13,8Ø Ø,Ø6	12
118	Е26-19 4-6	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	Ø,2ØØ	8,Ø5 4,73	Ø,15 Ø,Ø5	2	1	-	7,9Ø Ø,Ø6	2
119	С114-1Ø6	МАТЫ И ПОЛОСЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТУ21-23-72-75 М3	1,133	44,7Ø	-	51	-	-	-	-
12Ø	Е26-62 11-6	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100 М2	Ø,261	8Ø,1Ø 78,3Ø	1,21 Ø,36	21	2Ø	-	128,ØØ Ø,46	33
121	С111-523	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА Ø,5Ø ММ Т	Ø,124	338,ØØ	-	42	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				144	39	-	-	65
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				24	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 116-121								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	4	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,Ø %				13	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				181	39	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	43	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				16446	1012	101 28	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1843
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1278	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				1709	320	3	-	560
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(361)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				635	21	7	-	43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(31)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				12273	564	72	-	1056
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(760)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				287	107	19	-	184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(126)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				1542	-	-	-	-

СОСТАВИЛ Покров ИНЖ.2КАТ.Т.И.ПОКРОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-016

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ХС1-3 ХССО1-3 АЛЬБ.4,9,I0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		3.211 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ		2.791 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ		0.389 ТЫС.РУБ.
строительные работы		0,03I тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		273 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		0.180 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЪЕКТ 02 СМЕТА 016 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ										
1	Ц7-35-3	УКМОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ АЗ ПО ПРИМ .РАСЦ.П.5. 1Б K1= 0.950	ШТ	1.000	- 48.83	-	49	35	4 2	58.90 2.44	59 2	-
2		ОПТ.ЦЕНА ПХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА 1МКВ9-1-2 О МЕЛИТОПОМОЩН.10.5КВТ> ЛЬХОЛОДМАШ НА 1989-1990 гг.	ШТ	1.000	2650.00	2650	-	-	-	-	-	-
3	Ц18-31-1	ОПРОБОВАНИЕ ДАВЛЕНИЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ	100КВТ	0.105	- 24.70	-	3	2	-	37.00 1.60	4	-
4	Ц18-33-1	ВЫДЕРЖКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ	УСТ-КА	1.000	- 23.30	-	23	19	3 1	36.00 1.55	36 2	-
5	0901	СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ	КВТ.ЧАС	119.700	- 0.03	-	4	-	-	-	-	-
6	0501-1160	4СТОИМОСТЬ ХЛАДОНА R12	Т	0.020	1300.00	26	-	-	-	-	-	-
7	0402-4113	МАСЛО СМАЗОЧНОЕ ХФ12-16	Т	0.009	235.00	2	-	-	-	-	-	-
8	Ц12-70-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	М	25.000	- 0.78	-	20	17	3 2	1.00 0.08	25 2	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С159-44	ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	Т	0.002	- 1530.00	-	3	-	-	-	-	-
10	С159-50	ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 18-20ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	Т	0.010	- 1510.00	-	15	-	-	-	-	-
11	Ц18-70-1	МОНТАЖ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ	ШТ	4.000	- 14.70	-	59	49	8 3	23.00 1.02	92 4	-
12	Ц12-118-1	МОНТАЖ СЛИВНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	М	33.100	- 0.80	-	26	25	1	1.00	33	-
13	05-17 П.2-105 К1= 1.074	СЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ РУКАВА В (2)-10-25	М	33.100	- 1.24	-	41	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2678	243	147	19 8	-	- 249	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 2,6-7					80	-	-	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 2,6-7					33	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3-4,8,11-12					-	118	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-	11	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	21	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-	29	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					2791	390	147	19 8	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	270	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	176	-	-	-	-	-
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ											
14	Е9-229 38-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0.006	- 59.60	-	-	-	-	72.60 4.05	-	-
15	С121-2019	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0.006	- 356.00	-	2	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	2	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					-	2	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
16	Е26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ПОЛОСАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА М3	0.100	- 20.40	-	2	1	-	13.80 0.06	1	-
17	С114-106	МАТЫ И ПОЛОСЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТУ21-23-72-75 М3	0.103	- 44.70	-	5	-	-	-	-	-
18	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0.055	- 12.60	-	1	1	-	21.10 0.03	1	-
19	С114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000 М2	0.006	- 1010.00	-	6	-	-	-	-	-
20	Е26-73 13-9	ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 100 М2	0.055	- 12.60	-	1	1	-	21.10 0.03	1	-
21	ПР-Т 05-02 СТР.158 ТРАН.РАСХ	СТОИМОСТЬ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ СТОЛЩ.0.15ММ Т ЦЕНА=742*1.076	0.010	- 798.39	-	8	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	23	3	-	-	-	-
										3	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 16-21			-	4	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	2	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			-	29	3	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			3211	-	150	-	19 8	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	273	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	180	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	29	3	-	-	3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(4)				
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	2	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	389	147	19	-	270	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(176)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	2791	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.ЗК.З.Н.ЗОЛОТУХИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-017

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3.698 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.002 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 3.696 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭО2 1-3 ЭО2С01-9 ал. 4,9

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 429 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.280 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 017 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	Ц8-612-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЯОУ-8501У3 100 ШТ	0.010	- 386.00	-	4	1	-	248.00 3.64	2	-		
2	1504 Д34 01-008	ПВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-2МТ ШТ	1.000	2.05	2	-	-	-	-	-	-		
3	Ц8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1.000	- 2.88	-	3	1	-	2.00 0.01	2	-		
4	Ц8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100 ШТ	0.030	- 30.00	-	1	1	-	34.00 0.14	1	-		
5	Ц8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0.130	- 20.80	-	3	2	-	22.00 0.01	3	-		
6	Ц8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ПСХ-60МУ3 100 ШТ	0.060	- 103.00	-	6	2	-	63.00 0.44	4	-		
7	Ц8-604-1	БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ НБО06*100 100 ШТ	0.110	- 92.40	-	10	4	3 1	61.00 9.96	7 1	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ НСП11*100-234У3,НСП11*200-234У3 100 ШТ	Ø.5ØØ	- 116.ØØ	-	58	24	29 9	81.ØØ 23.48	41 12	-
9	Ц8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ЛПØ2-2*4Ø 100 ШТ	Ø.72Ø	- 127.ØØ	-	91	39	25 8	97.ØØ 14.32	7Ø 1Ø	-
1Ø	Ц8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ПВЛП1-2*4Ø-Ø2УХЛ4 1ØØ ШТ	Ø.21Ø	- 127.ØØ	-	27	11	7 2	97.ØØ 14.32	2Ø 3	-
11	Ц8-399-1	ПРОВОД В КОРОБЕ 1ØØ М	Ø.Ø6Ø	- 7.97	-	-	-	-	4.ØØ 2.26	-	-
12	Ц8-4Ø2-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 1ØØ М 8.88*Ø.97	8.614	- 12.7Ø	-	1Ø9	65	32 1Ø	13.ØØ 1.52	112 13	-
13	Ц8-4Ø9-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 1ØØ М Ø.23*Ø.97	Ø.223	- 4.88	-	1	1	1	4.ØØ Ø.92	1	-
14	Ц8-4Ø9-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 1ØØ М Ø.66*Ø.97	Ø.64Ø	- 1.21	-	1	1	-	2.ØØ	1	-
15	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 1ØØ М Ø.23*Ø.99	Ø.228	- 15.9Ø	-	4	2	-	14.ØØ Ø.1Ø	3	-
16	Ц8-4ØØ-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 1ØММ2 1ØØ М 1.49*Ø.98	1.46Ø	- 6Ø.8Ø	-	89	34	33 12	41.ØØ 1Ø.84	6Ø 16	-
17	Ц8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1ØØ ШТ	Ø.8ØØ	- 19.6Ø	-	16	9	-	2Ø.ØØ Ø.Ø3	16	-
18	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1ØØ ШТ	Ø.2ØØ	- 23.8Ø	-	5	3	-	28.ØØ Ø.Ø3	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100 ШТ	Ø.Ø3Ø	- 179.ØØ	-	5	3	-	159.ØØ 1.5Ø	5	-
2Ø	Ц8-6Ø4-4	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ СУВ-МУ3 100 ШТ	Ø.Ø2Ø	- 83.4Ø	-	2	1	1	72.ØØ 12.75	1	-
21	Ц8-398-1	КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 1ØØ М	Ø.Ø6Ø	- 92.3Ø	-	6	1	4 1	19.ØØ 28.51	1 2	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2	441	205	135 43	-	- 356	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.Ø % ПО ПУНКТАМ 1,3-21				-	178	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	16	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	32	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %				-	5Ø	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				2	669	205	135 43	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	429	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	28Ø	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
22	1517 Д.16 П2490	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ85Ø1У3 ЦЕНА=39*1.Ø76 ШТ	1.ØØØ	- 41.96	-	42	-	-	-	-	-
23	С154-159	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-2-1Р43-Ø2-1Ø/42 ШТ	3.ØØØ	- Ø.32	-	1	-	-	-	-	-
24	29Ø9Ø2-224 К1= 1.Ø82	ТО ЖЕ,РС1Ø-126УХЛ4 ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	13.ØØØ	- Ø.63	-	8	-	-	-	-	-
25	С153-17	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	3.ØØØ	- 3.24	-	1Ø	-	-	-	-	-
26	1507-5132 К1= 1.Ø82	СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПСХ-6ØМУ3 ШТ	6.ØØØ	- 1.35	-	8	-	-	-	-	-
27	С153-137	СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБØØ6.1ØØ/Р2 Ø-Ø1УХЛ4 И НБØØ6.1ØØ/Р2,Ø-Ø3УХЛ4 ШТ	11.ØØØ	- 1.91	-	21	-	-	-	-	-
28	1507 Д15 1198	ПСВЕТИЛЬНИК НСП 11*1ØØ-234У3 ЦЕНА=5*1.Ø82 ШТ	32.ØØØ	- 5.41	-	173	-	-	-	-	-
29	1507 Д.15 П.12ØØ	СВЕТИЛЬНИК НСП11*2ØØ-234У3 ЦЕНА=5.95*1.Ø82 ШТ	18.ØØØ	- 6.43	-	116	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С153-152	СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2.40/П-01УХЛ4 ШТ	72.000	- 18.10	-	1303	-	-	-	-	-
31	1507-1154 К1= 1.082	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 ШТ	21.000	- 36.03	-	757	-	-	-	-	-
32	092 П.1051 2	ЛАМПА БК220-230-100 ЦЕНА=0.42*0.95*1.074 ШТ	28.000	- 0.42	-	12	-	-	-	-	-
33	092 П.1043 0	ЛАМПА Г220-230-150 ЦЕНА=0.30*0.95*1.074 ШТ	5.000	- 0.30	-	2	-	-	-	-	-
34	092 П.1044 1	ЛАМПА Г220-230-200 ЦЕНА=0.33*0.95*1.074 ШТ	15.000	- 0.33	-	5	-	-	-	-	-
35	С153-231	ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ-40-1 10 ШТ	14.600	- 7.20	-	105	-	-	-	-	-
36	1515-1046	ЛАМПА ЛБР40 10ШТ ЦЕНА=7.5*1.071	4.300	- 8.03	-	35	-	-	-	-	-
37	С153-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (ГОС8799-75)ТИПА80С-220 10 ШТ	4.300	- 1.42	-	6	-	-	-	-	-
38	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1000 М	0.141	- 166.00	-	23	-	-	-	-	-
39	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1000 М	0.008	- 191.00	-	2	-	-	-	-	-
40	1509 Д.86 Т.5-112	ПРОВОД АППВ СЕЧ.2*2.5 ЦЕНА=41.4*1.116 КМ	0.701	- 46.20	-	32	-	-	-	-	-
41	1509 Д.86 Т.5-112	ПРОВОД АППВ СЕЧ.3*2.5 ЦЕНА=60.80*1.116 КМ	0.112	- 67.85	-	8	-	-	-	-	-
42	1509 Д.86 Т.5-112	ПРОВОД АППВ СЕЧ.3*4 ЦЕНА=79.50*1.116 КМ	0.081	- 88.72	-	7	-	-	-	-	-
43	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СЕЧ.2.5 ЦЕНА=19.40*1.116 КМ	0.026	- 21.65	-	1	-	-	-	-	-
44	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СЕЧ.4 ЦЕНА=25*1.116 КМ	0.063	- 27.90	-	2	-	-	-	-	-
45	С153-308	ЛАМПЫ МО36-40 10 ШТ	0.400	- 0.83	-	-	-	-	-	-	-
46	092 П.1049 7	ЛАМПА БК220-230-40 ЦЕНА=0.28*0.95*1.074 ШТ	8.000	- 0.28	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	092 П.1050 4	ЛАМПА БК220-230-60 ЦЕНА=0.32*0.95*1.074	ШТ	16.000	- 0.32	-	5	-	-	-	-	-
48	503-80122- 11 К1= 1.076	ТРУБЫ Д 20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 ТИП СРЕДНИЙ	1000 М	0.023	- 215.20	-	5	-	-	-	-	-
49	290902-55 К1= 1.080	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	80.000	- 0.29	-	23	-	-	-	-	-
50	290902-56 К1= 1.080	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	20.000	- 0.46	-	9	-	-	-	-	-
51	С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	3.000	- 13.70	-	41	-	-	-	-	-
52	2405 Д.26 П.1-1525	КОРОБКА У191МУХЛ ЦЕНА=67*1.073	1000ШТ	0.101	- 71.89	-	7	-	-	-	-	-
53	2405-1364 К1= 1.082	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73У3	ШТ	6.000	- 0.43	-	3	-	-	-	-	-
54	С153-226	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3	ШТ	2.000	- 2.71	-	5	-	-	-	-	-
55	2405 Д.27 П.1-1558	КОРОБКА КУВ-1МУХЛ3 ЦЕНА=60*1.073	1000ШТ	0.089	- 64.38	-	6	-	-	-	-	-
56	2405-1252 К1= 1.073	КОРОБА У1105	ШТ	3.000	- 6.12	-	18	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	2803	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8.0 %				-	224	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	МАТЕРИАЛЫ				- - -	3027 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			3698	-	205	-	135 43	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	429	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	280	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	3696	205	135	-	429	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(280)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	2	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХН.1КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.Е.ВАСИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-018

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3.506 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	1.940 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1.566 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	618 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.419 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭМ21-9 ЭМ2С01-6 АЛ4; 9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 018 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	92-2548-1	СКЦЭ-84 ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ШР-11 ШР11-73504-22У3,54У2 ШТ ЦЕНА=114+16.3*0.05	2.000	114.81	230	-	-	-	-	-	-		
2	Ц85-2548	СКЦЭ-84 -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	2.000	- 30.80	-	62	24	2 1	19.52 0.57	39 1	-		
3	92-2553-1	СКЦЭ-84 ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ШР-11 ШР11-73509-22У3,54У2 ШТ ЦЕНА=120+20.8*0.05	1.000	121.04	121	-	-	-	-	-	-		
4	Ц85-2553	СКЦЭ-84 -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	- 30.80	-	31	12	1	19.52 0.57	20 1	-		
5	92-2554-1	СКЦЭ-84 ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ШР-11 ШР11-73510-22У3,54У2 ШТ ЦЕНА=130+26.2*0.05	1.000	131.31	131	-	-	-	-	-	-		
6	Ц85-2554	СКЦЭ-84 -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	- 30.80	-	31	12	1	19.52 0.57	20 1	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504 Д34 .04-548	ППУСКАТЕЛЬ ПМЛ-122002 ШТ	13.000	12.60	164	-	-	-	-	-	-
8	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	13.000	- 3.40	-	44	19	1	2.00 0.01	26	-
9	1504 Д.34 П.04-543	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-112002 ШТ	2.000	5.90	12	-	-	-	-	-	-
10	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2.000	- 3.40	-	7	3	-	2.00 0.01	4	-
11	1504 Д.34 П.04-551	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-222002 ШТ	2.000	17.00	34	-	-	-	-	-	-
12	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2.000	- 3.40	-	7	3	-	2.00 0.01	4	-
13	15-04 Д.85 П.18-240	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.111-40У3 ШТ	10.000	- 4.45	-	45	-	-	-	-	-
14	92-2611-1	СКЦЭ-84 ЯШИКИ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯУ5000 (А3100). ОДНОФИДЕРНЫЕ ЯУ5112-03А2А(3А),Б-Р ШТ ЦЕНА=65+12.8*0.05	3.000	65.64	197	-	-	-	-	-	-
15	Ц85-2611	СКЦЭ-84 -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	3.000	- 11.80	-	35	16	2 1	8.59 0.36	26 1	-
16	92-22041 1	ВШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3059-21У3 ШТ ЦЕНА=167+92*0.05	1.000	171.60	172	-	-	-	-	-	-
17	Ц85-22041	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1.000	- 11.56	-	12	6	1	9.00 0.36	9	-
18	1516 П.07-379	УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ ТПП-80-100-У31 ШТ	1.000	800.00	800	-	-	-	-	-	-
19	Ц8-105-5	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1.000	- 63.50	-	64	50	-	74.00	74	-
20	Ц8-522-5	МОНТАЖ РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РШ-Ц-20-0-55-10/220 КОМПЛЕКТ	8.000	- 2.32	-	19	8	-	2.00 0.01	16	-
21	Ц8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0.010	- 25.10	-	-	-	-	31.00 0.03	-	-
22	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	6.858	- 4.88	-	33	16	16 5	4.00 0.92	27 6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.07*0.98									
23	Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0.543	- 6.02	-	3	2	2	5.00 1.12	3 1	-
		0.56*0.97									
24	Ц8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100 М	0.314	- 9.29	-	3	1	2	7.00 1.88	2 1	-
		0.32*0.98									
25	Ц8-409-4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100 М	0.510	- 12.30	-	6	3	3 1	10.00 2.39	5 1	-
		0.52*0.98									
26	Ц8-409-5	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2 100 М	0.225	- 14.00	-	3	1	2 1	10.00 2.95	2 1	-
		0.23*0.98									
27	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	21.098	- 1.21	-	26	24	-	2.00	42	-
		21.75*0.97									
28	Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	1.736	- 1.38	-	2	2	-	2.00	3	-
		1.79*0.97									
29	Ц8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100 М	1.333	- 2.53	-	3	3	-	4.00	5	-
		1.36*0.98									
30	Ц8-409-14	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100 М	1.421	- 2.88	-	4	4	-	5.00	7	-
		1.45*0.98									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Ц8-409-15	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2 100 М	0.539	- 3.14	-	2	2	-	5.00	3	-
		0.55*0.98									
32	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100 М	0.160	- 32.00	-	5	1	1	16.00 2.94	3	-
33	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	0.706	- 48.00	-	34	13	9 3	31.00 5.21	22 4	-
		0.72*0.98									
34	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА, ДО:0,1Т ШТ	25.000	- 1.38	-	35	24	1	1.00	25	-
35	Ц8-481-20	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА, ДО:0,25Т ШТ	4.000	- 2.04	-	8	6	-	2.00	8	-
36	Ц8-153-27	РАЗДЕЛКА КАБЕЛЯ АНРГ СЕЧ.3*2.5+1*1.5ММ2 ШТ	8.000	- 0.57	-	5	3	- 2	0.55 0.28	4 2	-
37	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	6.435	- 15.90	-	102	49	1 1	14.00 0.10	90 1	-
		6.50*0.99									
38	Ц8-417-6	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100 М	0.426	- 20.60	-	9	4	-	16.00 0.18	7	-
		0.43*0.99									
39	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.663	- 34.80	-	23	10	8 3	26.00 4.97	17 3	-
		0.67*0.99									
40	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	0.689	- 29.90	-	21	11	4 1	30.00 1.90	21 1	-
		0.71*0.97									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Ц8-406-7	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ 100 М 0.23*0.97	0.223	- 43.80	-	10	5	2 1	41.00 2.88	9 1	-
42	Ц8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	18.000	- 0.83	-	15	6	-	1.00	18	-
43	Ц8-408-4	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ ШТ	2.000	- 1.16	-	2	1	-	1.00	2	-
44	Ц11-582-2	МОНТАЖ КОРОБКИ КС-10 ШТ	1.000	- 1.04	-	1	1	-	1.00 0.01	1	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			1861	712	345	59 20	-	- 564	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9,11,14,16,18			56	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9,11,14,16,18			23	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 2,4,6,8,10,12,15,17,19-44			-	300	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	28	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	54	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	81	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			1940	1093	345	59 20	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	618	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	419	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
45	С154-164	РОЗЕТКА РШ-Ц-20-0-55-10/220 ШТ	8.000	- 0.24	-	2	-	-	-	-	-
46	290902-223	РОЗЕТКА РШ-Ц-2-0-ТР21-02-6/220 К1= 1.082 ШТ	1.000	- 0.54	-	1	-	-	-	-	-
47	С151-152	КАБЕЛЬ АНРГ-660 К1= 1.200 СЕЧ.3*2.5+1*1.5ММ2 1000 М	0.072	- 285.60	-	21	-	-	-	-	-
48	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД ПВ-2 СЕЧ.1*2ММ2 КМ ЦЕНА=38*1.116	0.032	- 42.40	-	1	-	-	-	-	-
49	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММ2 КМ ЦЕНА=17.30*1.116	2.276	- 19.30	-	44	-	-	-	-	-
50	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СЕЧ.2.5ММ2 КМ ЦЕНА=19.40*1.116	0.574	- 21.65	-	12	-	-	-	-	-
51	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СЕЧ.4ММ2 КМ ЦЕНА=25*1.116	0.162	- 27.90	-	5	-	-	-	-	-
52	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СУЕЧ.6ММ2 КМ ЦЕНА=34*1.116	0.073	- 37.94	-	3	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СЕЧ.10ММ2 ЦЕНА=54*1.116	КМ	0.111	- 60.26	-	7	-	-	-	-	-
54	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СЕЧ.16ММ2 ЦЕНА=80*1.116	КМ	0.057	- 89.28	-	5	-	-	-	-	-
55	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СЕЧ.25ММ2 ЦЕНА=120*1.116	КМ	0.171	- 133.92	-	23	-	-	-	-	-
56	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СЕЧ.35ММ2 ЦЕНА=166*1.116	КМ	0.026	- 185.25	-	5	-	-	-	-	-
57	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СЕЧ.70ММ2 ЦЕНА=300*1.116	КМ	0.078	- 334.80	-	26	-	-	-	-	-
58	503-80122 11 К1= 1.076	ТРУБЫ Д 20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 ТИП СРЕДНИЙ	1000 М	0.694	- 215.20	-	149	-	-	-	-	-
59	503-80124 11 К1= 1.076	ТРУБЫ Д 25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 ТИП СРЕДНИЙ	1000 М	0.023	- 333.56	-	8	-	-	-	-	-
60	503-80125 12 К1= 1.076	ТРУБЫ Д 32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 ТИП СРЕДНИЙ	1000 М	0.043	- 527.24	-	23	-	-	-	-	-
61	0113 Т.3.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76 ДИАМ.20*1.8ММ ЦЕНА=0.19*1.089	М	53.000	- 0.20	-	11	-	-	-	-	-
62	0113 Т.3.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76 ДИАМ.25*2ММ ЦЕНА=0.24*1.089	М	9.000	- 0.26	-	2	-	-	-	-	-
63	0113 Т.3.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76 ДИАМ.40*2.0ММ ЦЕНА=0.37*1.089	М	9.000	- 0.40	-	4	-	-	-	-	-
64	0113 Т.3.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76 Д.70*3.2ММ ЦЕНА=0.94*1.089	М	23.000	- 1.02	-	23	-	-	-	-	-
65	241649-101 3 К1= 1.089	МЕТАЛЛОРУКАВ Р1-Ц-А-20	1000 ШТ	0.016	- 762.30	-	12	-	-	-	-	-
66	С156-80	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ(ТУ36-1689-78) У994У3	ШТ	13.000	- 0.66	-	9	-	-	-	-	-
67	2405-1012 К1= 1.089	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1082У3	ШТ	18.000	- 1.85	-	33	-	-	-	-	-
68	2405-1015 К1= 1.089	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1085У3	ШТ	2.000	- 2.40	-	5	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2405 Д22 ПКОРОБКА КС-10 .1-1467 ЦЕНА=3.80*1.082		ШТ	1.000	- 4.11	-	4	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	438	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-	35	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					-	473	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3506	-		345	-	59 20	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	618	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	419	-	-	-	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	1566	345 (419)	59	-	618	-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					-	1940	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХН.1КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-019

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.338 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.077 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.261 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): АХС1-5 АХСС01-5 АЛ.5,9

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 124 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.078 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 019 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ										
1	170648-1373	ТЕРМОМЕТР ТТУ41240141(1ШТ-ЗАПАС) ШТ	2.000	0.90		2	-	-	-	-	-	-
2	Ц11-1-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1.000		0.21	-	-	-	-	0.50	1	-
3	170648-1753	ОПРАВА 2У285 ШТ	1.000	2.00		2	-	-	-	-	-	-
4	1704-10040	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ-2-2 ШТ	1.000	20.60		21	-	-	-	-	-	-
5	Ц11-4-3	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	1.000		0.36	-	-	-	-	1.00	1	-
6	1704-20077	МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТП-100 ТУ25-02-181071-78 (1ШТ-ЗАПАС) ШТ	2.000	5.40		11	-	-	-	-	-	-
7	Ц11-93-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	2.000		0.80	-	2	2	-	1.00	2	-
8	1704-20016	МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 (1ШТ-ЗАПАС) ШТ	2.000	7.80		16	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц11-93-7	ТО ЖЕ,МОЧНТАЖ	ШТ	2.ØØØ	- 1.27	-	3	2	-	2.ØØ	4	-
10	15Ø4-1Ø36	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16,2Ø,25,32,4Ø,5Ø,63 АК63-2МУ3	ШТ	1.ØØØ	1Ø.1Ø	1Ø	-	-	-	-	-	-
11	Ц8-525-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.ØØØ	- 2.88	-	3	1	-	2.ØØ Ø.Ø1	2	-
12	Ц8-535-2	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПКУ3-38И-Ø115-У3Б	ШТ	1.ØØØ	- 2.46	-	2	2	-	3.ØØ Ø.Ø3	3	-
13	16Ø2 КН2 Ø5-Ø1Ø9	ПЗВОНОК ЗВЛП22Ø	ШТ	1.ØØØ	11.5Ø	12	-	-	-	-	-	-
14	Ц8-84-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.ØØØ	- Ø.64	-	1	1	-	1.ØØ	1	-
15	Ц12-8Ø9-1	МОНТАЖ КРАНА 14М1Ø15ММ	ШТ	1.ØØØ	- Ø.81	-	1	1	-	1.ØØ	1	-
16	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1ØØ М	Ø.198	- 15.9Ø	-	3	2	-	14.ØØ Ø.1Ø	3	-
		Ø.2Ø*Ø.99										
17	Ц8-4Ø9-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	1ØØ М	Ø.194	- 4.88	-	1	-	-	4.ØØ Ø.92	1	-
18	Ц8-4Ø9-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1ØØ М	Ø.427	- 1.21	-	1	-	-	2.ØØ	1	-
		Ø.44*Ø.97										
19	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ	1ØØ М	1.571	- 48.ØØ	-	75	29	2Ø 6	31.ØØ 5.21	49 8	-
		1.62*Ø.98										
2Ø	Ц8-153-27 В3	РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ АВВГ СЕЧ.ДО 2.5ММ2	ШТ	2Ø.ØØØ	- Ø.57	-	11	7	-	Ø.55	11	-
21	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕ4ЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	2.ØØØ	- Ø.49	-	1	-	-	1.ØØ	2	-
22	Ц11-582-3	МОНТАЖ КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КС-2Ø	ШТ	1.ØØØ	- 1.47	-	1	1	-	2.ØØ Ø.Ø1	2	-
23	Ц11-642-1	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ОТБОРНОГО 16-7Ø	ШТ	1.ØØØ	- Ø.34	-	-	-	-	1.ØØ	1	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц8-405-2	УГОЛОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБ	Т	0.020	- 395.00	-	8	1	-	41.00 1.32	1	-
25	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0.011	- 377.00	-	4	-	-	61.00 1.82	1	-
26	Ц11-680-2	МОНТАЖ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 1МКВ9-1-2	ШТ	1.000	- 3.70	-	4	3	-	6.00 0.15	6	-
27	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	ШТ	10.000	- 0.54	-	5	5	-	1.00	10	-
28	Ц11-627-3	МОНТАЖ ДАТЧИКА-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТР-1-02Х(КОМПЛЕКТНО С ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ)	ШТ	4.000	- 1.36	-	5	5	-	2.00	8	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				74	131	62	20 6	-	- 111	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3-4,6,8,10,13				2	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,3-4,6,8,10,13				1	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 15				-	1	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 2,5,7,9,11-12,14,16-28				-	53	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	5	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	10	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	15	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				77	200	62	20 6	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	124	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	78	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ										
29	1504 Д37 06-566	ППЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-38И-0115-У3Б ЦЕНА=3.90*1.08	ШТ	1.000	- 4.21	-	4	-	-	-	-	-
30	С130-1038	КРАН 14М1 Ф15ММ	ШТ	1.000	- 1.26	-	1	-	-	-	-	-
31	С151-120	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ТРЕХЖИЛЬНЫЕНА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ НРГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х1	1000 М	0.100	- 211.00	-	21	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С151-152	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮШЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х2,5 1000 М	0.032	- 238.00	-	8	-	-	-	-	-
33	С151-2224	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮШЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АКРНГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:4Х2,5 1000 М	0.030	- 267.00	-	8	-	-	-	-	-
34	1509 Д86 5-110	ТПРОВОД ПВ3 СЕЧ.1*1.0 КМ ЦЕНА=22.50*1.116	0.064	- 25.11	-	2	-	-	-	-	-
35	2405 Д23 1-1481	ПКОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20 ШТ ЦЕНА=6.35*1.082	1.000	- 6.87	-	7	-	-	-	-	-
36	241829 Ч1 П.06-053	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ 16-70 ШТ ЦЕНА=1.75*1.098	1.000	- 1.92	-	2	-	-	-	-	-
37	05-03 П8-0 122	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Ф20*3.0 КМ ТУ6-05-1573-77 ЦЕНА=200*1.076	0.020	- 215.20	-	4	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		- 57	-	-	-	-	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %		- 5	-	-	-	-	-		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ		- 62	-	-	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		- -	-	-	-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		- -	-	-	-	-	-		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		338 -	62	-	206	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		- -	-	-	-	124	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		- -	78	-	-	-	-		
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ		- 261	62	20	-	124	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			(78)						
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		- 77	-	-	-	-	-		

СОСТАВИЛ ИНЖ.3КАТ.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.Е.ВАСИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-020

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕТИЛЯЦИИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1.410 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	0.501 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.909 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	399 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.238 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): АОВ1-6 АОВС01-8 АЛ.5,9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 020 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3		4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ											
1	170648-136	ТЕРМОМЕТР ТТУ21240141(1ШТ-ЗАПАС)	ШТ	5.000	0.90		5	-	-	-	-	-	-
2	Ц11-1-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	4.000	-	0.21	-	1	1	-	0.50	2	-
3	170648-127	ТЕРМОМЕТР ТТП41240163(1ШТ-ЗАПАС)	ШТ	5.000	0.85		4	-	-	-	-	-	-
4	Ц11-1-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	4.000	-	0.21	-	1	1	-	0.50	2	-
5	170648-175	ОПРАВА 2П285 ПРЯМАЯ	ШТ	4.000	1.50		6	-	-	-	-	-	-
6	170648-130	ТЕРМОМЕТР ТТП62240163(1ШТ-ЗАПАС)	ШТ	5.000	0.85		4	-	-	-	-	-	-
7	Ц11-1-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	4.000	-	0.21	-	1	1	-	0.50	2	-
8	170648-175	ОПРАВА ПРЯМАЯ 2П285	ШТ	4.000	1.50		6	-	-	-	-	-	-
9	170648-175	ОПРАВА УГЛОВАЯ 2У285	ШТ	4.000	2.00		8	-	-	-	-	-	-
10	1704-1004	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ-1-2-1Р54	ШТ	4.000	20.60		82	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ц11-4-3	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	4.000	- 0.36	-	1	1	-	1.00	4	-
12	1704-10040	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮШЕЕ ТУДЭ-4-1-1Р54	ШТ	4.000	20.60	82	-	-	-	-	-	-
13	Ц11-4-3	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	4.000	- 0.36	-	1	1	-	1.00	4	-
14	1704-20077	МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТП-100 ТУ25-02-181071-78 (1ШТ-ЗАПАС)	ШТ	9.000	5.40	49	-	-	-	-	-	-
15	Ц11-93-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	8.000	- 0.80	-	6	6	-	1.00	8	-
16	1504-1036	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16,20,25,32,40,50,63 АК63-2МУЗ	ШТ	4.000	10.10	40	-	-	-	-	-	-
17	1504-1040	НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СЕРИИ АК63 С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИЗОЛИРУЮШИМИ КРЫШКАМИ-2ШТ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р20,ДВУХПОЛЮСНОГО	ШТ	8.000	0.38	3	-	-	-	-	-	-
18	Ц8-526-2	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2МУЗ	ШТ	4.000	- 4.20	-	17	7	-	3.00 0.04	12	-
19	Ц8-535-2	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПКУ3-38С-2001-У3Б, ПКУ3-38С-2047-У3Б	ШТ	8.000	- 2.46	-	20	13	1	3.00 0.03	24	-
20	150408	ДОППОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2У21/27	ШТ	12.000	2.05	25	-	-	-	-	-	-
21	Ц8-529-5	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	12.000	- 1.99	-	24	13	1	2.00 0.01	24	-
22	1504 Д34	РЕЛЕ РПУ2-36222 .12-052	ШТ	8.000	4.90	39	-	-	-	-	-	-
23	Ц11-630-13	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	8.000	- 1.16	-	9	9	-	2.00	16	-
24	1504 Д119	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-68 П15-828	ШТ	4.000	32.00	128	-	-	-	-	-	-
25	Ц11-630-6	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	4.000	- 1.60	-	6	6	-	3.00	12	-
26	Ц12-809-1	МОНТАЖ КРАНА 14М1Ф15ММ	ШТ	8.000	- 0.81	-	6	6	-	1.00	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100 М	0.427	- 32.00	-	14	4	3 1	16.00 2.94	7 1	-
		0.44*0.97									
28	Ц11-582-2	МОНТАЖ КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КС-10 ШТ	8.000	- 1.04	-	8	6	-	1.00 0.01	8	-
29	Ц11-582-3	ТО ЖЕ,КС-40 ШТ	4.000	- 1.47	-	6	5	-	2.00 0.01	8	-
30	Ц11-582-4 В1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 2 ЗАЖИМА СВЕРХ 32 К РАСЦ.11-582-3 2 ЗАЖИМА	16.000	- 0.04	-	1	-	-	0.10	2	-
31	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЙ МЕТАЛЛОРУКАВ 100 М	0.427	- 4.88	-	2	1	1	4.00 0.92	2	-
		0.44*0.97									
32	Ц8-409-11	ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА 100 М	1.591	- 1.21	-	2	2	-	2.00	3	-
		1.64*0.97									
33	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	4.145	- 48.00	-	199	75	53 17	31.00 5.21	129 22	-
		4.23*0.98									
34	Ц8-153-27 В3	РАЗДЕЛКА КАБЕЛЯ АНРГ СЕЧ.ДО 2.5ММ2 ШТ	48.000	- 0.57	-	27	17	-	0.55	26	-
35	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	48.000	- 0.49	-	24	11	-	1.00	48	-
36	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	8.000	- 0.81	-	6	3	-	1.00	8	-
37	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.026	- 377.00	-	10	1	-	61.00 1.82	2	-
38	2405-1736	РАМКИ Х26.434.001-01 1000 ШТ	0.024	12.30	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				481	392	190 59 18	-	- 361	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %				14	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1,3,5-6,8-10,12,14,16-17,20,22,24,38									
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %				6	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1,3,5-6,8-10,12,14,16-17,20,22,24,38									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %				-	5	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 26									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %			-	160	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 2,4,7,11,13,15,18-19,21,23,25,27-37									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	15	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	30	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	45	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			501	602	190	59 18	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	399	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	238	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
39	1504 Д37 ППЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПКУ3-38С-2001-У3Б, 06-566 ПКУ3-38 С-2047-У3Б ШТ ЦЕНА=3.90*1.08		8.000	- 4.21	-	34	-	-	-	-	-
40	С130-1038 КРАН 14М1 Ф15ММ ШТ		8.000	- 1.26	-	10	-	-	-	-	-
41	241649-104РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 7 НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Р3-Ц-Х К1= 1.089 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д 12ММ 1000 М		0.044	- 130.68	-	6	-	-	-	-	-
42	2405 Д22 ПКОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10 1-1467 ШТ ЦЕНА=3.80*1.082		8.000	- 4.11	-	33	-	-	-	-	-
43	2405 Д23 ПКОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-40 1-1482 ШТ ЦЕНА=10.35*1.082		4.000	- 11.19	-	45	-	-	-	-	-
44	С151-152	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х2,5 1000 М	0.086	- 238.00	-	20	-	-	-	-	-
45	С151-2224	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АКРНГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:4Х2,5 1000 М	0.008	- 267.00	-	2	-	-	-	-	-
46	С151-2226	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АКРНГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:7Х2,5 1000 М	0.321	- 388.00	-	125	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С151-2228	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АКРНГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:14Х2,5 1000 М	0.008	- 644.00	-	5	-	-	-	-	-
48	1509 Д86 5-110	ТПРОВОД ПВ3 СЕЧ.1*1.0 КМ ЦЕНА=22.50*1.116	0.208	- 25.11	-	5	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	285	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	23	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	308	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			1410	-	190	-	59 18	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	399	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	238	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	909	190	59	-	399	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(238)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	501	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.3КАТ.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ инж.2КАТ.Н.Е.ВАСИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-021

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.135 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.085 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.050 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1-4 ССС01-5 АЛ.4;9

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 44 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.025 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 021 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	6203 Д21 .82	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-1132	ШТ	3.000	12.45	37	-	-	-	-	-	-	
2	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	ШТ	3.000	- 0.37	-	1	1	-	0.50	2	-	
3	6203 Д28 .101	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-11322	ШТ	1.000	10.20	10	-	-	-	-	-	-	
4	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	ШТ	1.000	- 0.37	-	-	-	-	0.50	1	-	
5	1604 П.05-00 7	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАХ-Б	ШТ	1.000	35.00	35	-	-	-	-	-	-	
6	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	ШТ	1.000	- 0.37	-	-	-	-	0.50	1	-	
7	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ	100 М	1.500	- 11.20	-	17	16	-	19.00	29	-	
8	Ц10-381-11	МОНТАЖ РОЗЕТКИ РТ-2	ШТ	1.000	- 0.36	-	-	-	-	1.00	1	-	
9	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	ШТ	1.000	- 4.01	-	4	2	1	3.00 0.23	3	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ц10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	1.000	- 2.42	-	2	2	-	3.00	3	-
11	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	0.050	- 29.90	-	2	1	-	30.00 1.90	2	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			82	26	22	1	-	- 42	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3,5			2	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,3,5			1	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ 77.0 % ПО ПУНКТАМ 2,4,6-11			-	17	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	3	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	3	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			85	46	22	1	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	44	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	25	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
12	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000 М	0.150	- 13.00	-	2	-	-	-	-	-
13	01-13 Т.3. 1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.20*1.8ММ ЦЕНА=0.19*1.089 М	5.000	- 0.20	-	1	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	3	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	3	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			135	-	22	-	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		-		-	-	-	-	44	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		-		-	25	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ		-		50	22	1	-	44	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(25)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		-		85	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХН.1КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-022

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: РАДИОФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.152	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	0.055	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.097	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	75	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.047	ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1-4 СССО1-5 АЛ.4;9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 022 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ										
1	Ц10-397-4	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ШТ	1.000	- 0.67	-	1	-	-	1.00	1	-	
2	1601-2362	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ "СЮРПРИЗ" ЦЕНА=30/4 ШТ	7.000	7.50	53	-	-	-	-	-	-	
3	Ц10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	7.000	- 2.73	-	19	16	-	4.00	28	-	
4	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100 М	0.900	- 11.20	-	10	10	-	19.00	17	-	
5	Ц10-381-11	МОНТАЖ РОЗЕТКИ РПВ-1 ШТ	7.000	- 0.36	-	3	2	-	1.00	7	-	
6	Ц10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	6.000	- 2.42	-	15	13	-	3.00	18	-	
7	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	0.030	- 29.90	-	1	-	-	30.00 1.90	1	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				53	49	41	-	-	- 72	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %			2	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 2									
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %			1	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 2									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ 84.0 %			-	34	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1,3-7									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	6	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	7	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			56	90	41	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	75	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	47	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
8	290220 П.1	ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10	ШТ	1.000 -	-	4	-	-	-	-	-
	251	ЦЕНА=3.35*1.082		3.62							
9	С152-494	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000 М		0.090 -	-	1	-	-	-	-	-
				15.10							
10	01-13 Т.3.	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.20*1.8ММ	М	3.000 -	-	1	-	-	-	-	-
1		ЦЕНА=0.19*1.089		0.20							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	6	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	6	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			152	-	41	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	75	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	47	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	97	41	-	-	75	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(47)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	55	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХН.1КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-023

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.214 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.709 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.505 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1-4 ССС01-5 АЛ.1;9

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 376 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.239 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЪЕКТ 02 СМЕТА 023 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	1602 Д.9 .03-0131	ПУСТРОЙСТВО ОХРАННО-ПОЖАРНОЕ "ТОПАЗ"УПКОП01040-10-1 ШТ	1.000	630.00	-	630	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-742-1	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ(БЛОК ОБЩЕСТАНЦИОННЫЙ)НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1.000	- 20.20	-	20	18	-	26.00	26	-	-	-
3	Ц10-743-1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП104-1 ШТ	94.000	- 0.45	-	42	38	-	1.00	94	-	-	-
4	ОПТОВАЯ ЦЕНА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР(3-Л "СИГНАЛ" П/Я В-8512 Г.ОБНИНСК КАЛУЖСКОЙ ОБЛ.) ШТ	3.000	14.00	42	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц10-743-2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ШТ	3.000	- 0.97	-	3	3	-	1.00	3	-	-	-
6	1504-1980/ 7-47-9-47 П.12-305	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП20-217У3 ШТ	1.000	8.40	8	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц11-630-3	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1.000	- 2.84	-	3	3	-	5.00	5	-	-	-
8	Ц10-747-3	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ТРВ СЕЧ.2*0.5ММ2 100М	3.600	- 30.50	-	110	76	2	36.00 0.14	130 1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	0.200	- 29.90	-	6	3	1	30.00 1.90	6	-
10	Ц8-409-1	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ТРВ В ТРУБАХ 100 М	0.200	- 4.88	-	1	-	-	4.00 0.92	1	-
11	Ц10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М, КГ,ДО:1 100 М	0.350	- 31.60	-	11	7	2 1	35.00 2.48	12 1	-
12	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	0.010	- 48.00	-	-	-	-	31.00 5.21	-	-
13	Ц8-153-27	РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ АВВГ СЕЧ.2.5 ШТ	2.000	- 0.57	-	1	1	-	0.55	1	-
14	Ц10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	27.000	- 2.42	-	65	60	-	3.00	81	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			680	262	209	5 1	-	- 359	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,4,6			20	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,4,6			8	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ 77.0 % ПО ПУНКТАМ 2-3,5,7-14			-	161	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	15	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	29	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	34	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			708	457	209	5 1	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	376	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	239	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
15	2402 Д.21 П.04-069	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-104-1 ЦЕНА=0.25*1.082 ШТ	94.000	- 0.27	-	25	-	-	-	-	-
16	1509 Т.710 6 ДОП.53	ПРОВОД ТРВ 2*0.5ММ2 ЦЕНА=17*1.116 ШТ	0.380	- 18.97	-	7	-	-	-	-	-
17	С151-2542 К1= 1.250	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ТПВ10*2*0.5 1000 М	0.035	- 252.50	-	9	-	-	-	-	-
18	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1000 М	0.001	- 166.00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Н113 Т.3.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.20*1.8ММ М ЦЕНА=0.19*1.089	20.000	- 0.20	-	4	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	45	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8.0 %			-	4	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	МАТЕРИАЛЫ			-	49	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1214	-	209	-	5 1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	376	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	239	-	-	-	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ				-	505	209	5	-	376	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(239)				
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				-	709	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХН.1КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-024

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ТХ2 1-7 ТХ2С01-12 АЛ.2,9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	41.376	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	38.907	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	2,283	ТЫС.РУБ.
строительных работ	0,166	тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1554	ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,970	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 024 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ										
1	НА	ОПТОВАЯ ЦЕСТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Л631(МУКАЧЕВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ З-Д) ШТ	1.000	610.00	610	-	-	-	-	-	-	
2	Ц1-202-1	СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3 ШТ	1.000	- 9.90	-	10	9	-	15.00 0.08	15	-	
3	НА	ОПТОВАЯ ЦЕСТАНОК НАСТОЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д103П(КИРОВОКАНСКИЙ З-Д ПРЕЦИЗИОННЫХ СТАНКОВ) ШТ	1.000	420.00	420	-	-	-	-	-	-	
4	Ц1-202-1	СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3 ШТ	1.000	- 9.90	-	10	9	-	15.00 0.08	15	-	
5	240115 Д19	ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОРГ-5365 П5-196 ШТ	2.000	140.00	280	-	-	-	-	-	-	
6	241831 П.0	ТРУБОГИБ РУЧНОЙ ОКС-8954 5-026/84Г ШТ	1.000	115.00	115	-	-	-	-	-	-	
7	240401-151	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-324 ШТ	1.000	233.00	233	-	-	-	-	-	-	
8	Ц1-214-1	АВТОМАТ,ПРЕСС МАССОЙ,Т:0,1 ШТ	1.000	- 7.40	-	7	7	-	11.00 0.05	11	-	
9	НА	ОПТОВАЯ ЦЕМАШИНА СТИРАЛЬНАЯ БЫТОВАЯ"ТАВРИЯ-4"(МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ З-Д БЫТМАШ) ШТ	1.000	76.00	76	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ОПТОВАЯ ЦЕЛИНИЯ ПРИЛАВКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ НА ЛС-ГМ(ХАРЬКОВСКИЙ З-Д"ТОРГМАШ")	ШТ	1.000	2350.00	2350	-	-	-	-	-	-
11	Ц28-928-18МОНТАЖ ЛИНИИ ПРИЛАВКОВ В1 К1= 1.150	К-Т	1.000	- 32.32	-	32	29	2 1	54.05 1.88	54 2	-
12	27-11-34 ПВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-1 1075	ШТ	3.000	52.00	156	-	-	-	-	-	-
13	Ц28-929-2 ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	3.000	- 7.27	-	22	20	2 1	12.00 0.44	36 1	-
14	1703 Ч.1 КВЕСЫ РЫЧАЖНЫЕ РН-10Ц13У Н.2 П.5270	ШТ	2.000	44.00	88	-	-	-	-	-	-
15	1703-5283 ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ РП-1Ш13М	ШТ	1.000	73.00	73	-	-	-	-	-	-
16	1703-5279 ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ РП-100Ш13М1	ШТ	1.000	42.00	42	-	-	-	-	-	-
17	271134-109СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-2 7	ШТ	5.000	44.00	220	-	-	-	-	-	-
18	ОПТОВАЯ ЦЕСТОЛ СЛЕСАРНЫЙ РС-2(Г.ТАЛЛИН НА "ТЕРАС")	ШТ	2.000	143.00	286	-	-	-	-	-	-
19	560101-165СТОЛ ДВУХТУМБОВЫЙ	ШТ	3.000	67.00	201	-	-	-	-	-	-
20	560101-160СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ	ШТ	8.000	42.00	336	-	-	-	-	-	-
21	560101-176СТУЛ 4КАТ.МЯГКОСТИ	ШТ	46.000	16.00	736	-	-	-	-	-	-
22	560101-272ШКАФ ДЛЯ ПАПОК И КОНТОРСКИХ КНИГ	ШТ	7.000	89.00	623	-	-	-	-	-	-
23	560101-194ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	4.000	60.00	240	-	-	-	-	-	-
24	560101-124СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 900*900*730	ШТ	4.000	15.00	60	-	-	-	-	-	-
25	560101-133СТУЛ 500*450*440	ШТ	16.000	6.50	104	-	-	-	-	-	-
26	560101-349СТОЛ-ПОДСТАВКА 725*500*900	ШТ	2.000	20.00	40	-	-	-	-	-	-
27	560101-145ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ ШМП	ШТ	2.000	158.00	316	-	-	-	-	-	-
28	560101 Д25СТУЛ С ПОДЬЕМНО-ПОВОРОТНЫМ П.1132 УСТРОЙСТВОМ	ШТ	2.000	10.00	20	-	-	-	-	-	-
29	560101 П58ШКАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ 8 ДОП5	ШТ	1.000	93.00	93	-	-	-	-	-	-
30	092 П1-000ХОЛОДИЛЬНИК 2 "СМОЛЕНСК-ЗУЕ"КШ-120П ЦЕНА=185*0.95	ШТ	1.000	175.75	176	-	-	-	-	-	-
31	ОПТОВАЯ ЦЕКИПЯТИЛЬНИК КНЭ-25М1 НА (КАЛИНИНГРАДСКИЙ "ТОРГМАШ")	ШТ	1.000	74.00	74	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Ц28-923-1	КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	ШТ	1.000	- 2.85	-	3	3	-	5.00 0.01	5	-
33	2406 Д13 15-021	ПЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ЭРА-0.71/1.0	ШТ	8.000	30.00	240	-	-	-	-	-	-
34	Ц8-615-3	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	8.000	- 1.22	-	10	7	-	2.00	16	-
35	24-10 П.05 -005	МАШИНА ВОДОПЫЛЕСОСНАЯ КУ-001А	ШТ	1.000	260.00	260	-	-	-	-	-	-
36	241831 П.2 36	СТЕЛЛАЖ 1-950*700*1800-0.5	ШТ	20.000	48.00	960	-	-	-	-	-	-
37	1708 Д90 1-135	ПМИКРОКАЛЬКУЛЯТОР"ЭЛЕКТРОНИКА МК-41"	ШТ	3.000	71.00	213	-	-	-	-	-	-
38	241831-222	ПОДДОН 800*1200-1.0Д/Ш	ШТ	40.000	8.50	340	-	-	-	-	-	-
39	241831 П04 -011	СТЕНД ПЗА-70-7980-2203.00.000	ШТ	1.000	1177.00	1177	-	-	-	-	-	-
40	Ц11-782-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	КОМПЛЕКТ	1.000	- 4.84	-	5	5	-	8.00 0.03	8	-
41	23-01 Д.67 П15-222	АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ НД2.5-1000/16Д14БА	ШТ	1.000	480.00	480	-	-	-	-	-	-
42	Ц7-281-10 ВЫП1	МТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.000	- 18.10	-	18	12	2 1	22.00 1.25	22 1	-
43	ОПТОВАЯ ЦЕНА НА	НАБОР ИНСТРУМЕНТА ПИМ-1424 (СЕРГИЕВСКИЙ РМЗ)	ШТ	1.000	26.00	26	-	-	-	-	-	-
44	241973 Д16 4 П1370	ТЕЛЕЖКА ЗТШГ-250-3	ШТ	2.000	341.00	682	-	-	-	-	-	-
45	210331 Д9 П.2.289	СМЕСИТЕЛЬ-УСТАНОВКА 5831-017	ШТ	2.000	1030.00	2060	-	-	-	-	-	-
46	Ц18-2-3	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.000	- 31.70	-	32	18	6 3	34.00 3.41	34 3	-
47	Е17-3	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4М-1500	КОМПЛЕКТ	3.000	- 50.80	-	152	6	1	3.09 0.12	9	-
48	Ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	ШТ	2.000	- 7.52	-	15	7	1	6.00 0.05	12	-
49	Ц12-803-2	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	ШТ	2.000	- 2.06	-	4	4	-	3.00 0.01	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5Ø	Ц12-8Ø7-2	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ ШТ	1.ØØØ	- Ø.76	-	1	1	-	1.ØØ	1	-
51	Ц12-8Ø7-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	1.ØØØ	- Ø.75	-	1	1	-	1.ØØ	1	-
52	Ц12-8ØØ-2 К2= 1.25Ø	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 5ØММ ШТ	6.ØØØ	- 2.7Ø	-	16	14	-	3.75 Ø.Ø1	23	-
53	Ц12-8Ø2-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:8Ø-1ØØ ШТ	2.ØØØ	- 7.52	-	15	7	1	6.ØØ Ø.Ø5	12	-
54	Ц12-8Ø3-2	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЬЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:5Ø ШТ	2.ØØØ	- 2.Ø6	-	4	4	-	3.ØØ Ø.Ø1	6	-
55	Ц12-8Ø7-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	2.ØØØ	- Ø.75	-	2	1	-	1.ØØ	2	-
56	Ц12-8ØØ-2	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 5ØММ ШТ	2.ØØØ	- 2.23	-	4	4	-	3.ØØ Ø.Ø1	6	-
57	Ц12-1-2	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 5Ø ММ ДО 8Ø ММ М	4.ØØØ	- Ø.61	-	2	2	-	1.ØØ Ø.Ø3	4	-
58	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 5Ø ММ М	1Ø5.ØØØ	- Ø.48	-	5Ø	45	4 1	1.ØØ Ø.Ø1	1Ø5 1	-
59	Ц12-699-1	ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2ØМПА ШТ	3.ØØØ	- 1.19	-	4	2	-	1.ØØ	3	-
6Ø	Ц12-1-2	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 5Ø ММ ДО 8Ø ММ М	5.ØØØ	- Ø.61	-	3	3	-	1.ØØ Ø.Ø3	5	-
61	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 5Ø ММ М	2Ø.ØØØ	- Ø.48	-	1Ø	9	1	1.ØØ Ø.Ø1	2Ø	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2307-10397	ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ40;РУ16 ШТ	6.000	21.00	126	-	-	-	-	-	-
63	С130-646	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	2.000	- 19.30	-	39	-	-	-	-	-
64	2307-10823 К1= 1.098	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50; РУ16 ШТ	2.000	- 11.64	-	23	-	-	-	-	-
65	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 25ММ КОМПЛЕКТ	1.000	- 1.98	-	2	-	-	-	-	-
66	С130-2038	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 32ММ КОМПЛЕКТ	1.000	- 2.44	-	2	-	-	-	-	-
67	С130-646	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	2.000	- 19.30	-	39	-	-	-	-	-
68	2307-10823 К1= 1.098	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50; РУ16 ШТ	2.000	- 11.64	-	23	-	-	-	-	-
69	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 25ММ КОМПЛЕКТ	2.000	- 1.98	-	4	-	-	-	-	-
70	С130-2520	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9П2 ШТ	2.000	- 5.66	-	11	-	-	-	-	-
71	С113-56	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4 М	9.000	- 1.94	-	17	-	-	-	-	-
72	С113-54	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3.5 М	22.000	- 1.18	-	26	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С113-53	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-4Ø Т-3.5 М	7Ø.ØØØ	- Ø.94	-	66	-	-	-	-	-
74	С113-52	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2 М	8.ØØØ	- Ø.77	-	6	-	-	-	-	-
75	С113-51	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2 М	25.ØØØ	- Ø.6Ø	-	15	-	-	-	-	-
76	С113-813	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Т	Ø.Ø5Ø	- 419.ØØ	-	21	-	-	-	-	-
77	С113-817	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ Т	Ø.ØØ9	- 376.ØØ	-	3	-	-	-	-	-
78	С13Ø-1778	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (1ØКГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 8Ø ШТ	8.ØØØ	- 1.26	-	1Ø	-	-	-	-	-
79	С13Ø-1793	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 5Ø ШТ	12.ØØØ	- 1.15	-	14	-	-	-	-	-
8Ø	С13Ø-1792	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 4Ø ШТ	12.ØØØ	- Ø.95	-	11	-	-	-	-	-
81	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА 5852-Ø92(ВО СОЮЗПРОМТЕПЛИЦА ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ) ШТ	3.ØØØ	7598.ØØ	22794	-	-	-	-	-	-

МОНТАЖ УСТАНОВКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 5Ø ММ М	16.2ØØ	- Ø.48	-	8	7	1	1.ØØ Ø.Ø1	16	-
83	Ц12-811-1	МОНТАЖ КРАНА ПРОБНО-СПУСКНОГО ЛАТУННОГО УСЛ.ПР.3ММ ШТ	9.ØØØ	- Ø.76	-	7	6	-	1.ØØ	9	-
84	Ц12-811-2	ТО ЖЕ,КРАНА КОНУСНОГО ПРОХОДНОГО МУФТОВОГО ЛАТУННОГО УСЛ.ПР.4ØММ ШТ	24.ØØØ	- Ø.96	-	23	21	-	1.ØØ	24	-
85	Ц12-811-1	ТО ЖЕ,ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ПРОХОДНОГО МУФТОВОГО ЛАТУННОГО 15Б3Р УСЛ.ПРОХ.15ММ ШТ	15.ØØØ	- Ø.76	-	11	11	-	1.ØØ	15	-
86	Ц12-811-2	ТО ЖЕ,УСЛ.ПРОХ.4ØММ ШТ	21.ØØØ	- Ø.96	-	2Ø	18	-	1.ØØ	21	-
87	Ц12-811-2	МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ПОДЬЕМНОГО МУФТОВОГО ЛАТУННОГО 16Б1БК УСЛ.ПРОХ.4ØММ ШТ	3.ØØØ	- Ø.96	-	3	3	-	1.ØØ	3	-
88	Ц7-281-8	МОНТАЖ АГРЕГАТА ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО НД2.5 4Ø/25 К14В ШТ	6.ØØØ	- 14.7Ø	-	88	58	5 3	17.ØØ Ø.59	1Ø2 4	-
89	Ц7-281-8	МОНТАЖ АГРЕГАТА ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО НД2.5Р16/63К14В ШТ	3.ØØØ	- 14.7Ø	-	44	29	3 1	17.ØØ Ø.59	51 2	-
9Ø	Ц7-281-9М	МОНТАЖ АГРЕГАТА ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО ВК2/26 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ШТ	3.ØØØ	- 15.7Ø	-	47	31	4 2	19.ØØ Ø.83	57 2	-
91	Ц18-1-2	МОНТАЖ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДЯНОГО 5-89*2ØØØ-Р ШТ	3.ØØØ	- 2Ø.4Ø	-	61	37	5 3	24.ØØ 1.1Ø	72 3	-
92	Ц12-8ØØ-1 К2= 1.25Ø	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЧУГУННОГО ФЛАНЦЕВОГО 15КЧ888Р1 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ШТ	15.ØØØ	- 2.12	-	32	28	-	2.5Ø Ø.Ø1	38	-
93	Ц11-155-1	МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВСКМ-32 ШТ	3.ØØØ	- 2.41	-	7	6	-	3.ØØ	9	-
94	Ц11-93-1	МОНТАЖ МАНОМЕТРА МП3-У ШТ	9.ØØØ	- Ø.8Ø	-	7	7	-	1.ØØ	9	-
95	Ц11-39Ø-1	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ РТ-ДО ДИАМ.5ØММ ШТ	6.ØØØ	- 2.55	-	15	15	-	4.ØØ	24	-
96	Ц11-1-1	МОНТАЖ ТЕРМОМЕТРА ТТП41 ШТ	6.ØØØ	- Ø.21	-	1	1	-	Ø.5Ø	3	-
97	Ц11-628-5	МОНТАЖ ПРОТОКА РПИ=4Ø ШТ	3.ØØØ	- 2.43	-	7	7	-	4.ØØ	12	-
98	Ц11-346-1	ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОГРУЖНОГО ТИПА ДПГ-4М-13 ШТ	3.ØØØ	- 3.Ø2	-	9	8	-	4.ØØ	12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Ц11-197-3	МОНТАЖ ДАТЧИКА РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301-2-2.5-80 ШТ	9.000	- 1.85	-	17	16	-	3.00	27	-
100	Ц11-35-1	ТО ЖЕ,МИЛЛИВОЛЬТМЕТРА ШИТОВОГО КОНТАКТНОГО ШТ	3.000	- 1.21	-	4	4	-	2.00	6	-
101	Ц11-630-3	ТО ЖЕ,РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО РПЛ-140 ШТ	3.000	- 2.84	-	9	8	-	5.00	15	-
102	Ц8-409-1	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПРТО3*1 100 М	1.200	- 4.88	-	6	3	3 1	4.00 0.92	5 1	-
103	Ц8-149-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КР75-4-11 100 М	1.050	- 10.00	-	11	7	-	11.00 0.13	12	-
104	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100 М	1.050	- 32.00	-	34	10	8 2	16.00 2.94	17 3	-
105	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 ШТ	6.000	- 0.54	-	3	3	-	1.00	6	-
106	Ц8-397-5 .2	ВМОНТАЖ ЛОТКА НЛ10-П1.87ХУТ2 Т	0.066	- 128.00	-	8	4	3 1	105.00 12.87	7 1	-
107	Ц11-680-1	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ШТ	3.000	- 3.10	-	9	8	1	5.00 0.14	15	-
108	Ц11-350-6	МОНТАЖ АНАЛИЗАТОРА КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОГО АКК-М-01 КОМПЛЕКТ	3.000	- 11.50	-	35	33	-	18.00 0.01	54	-
109	Ц11-541-6	МОНТАЖ КЛАПАНА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КП-68001 ШТ	3.000	- 4.62	-	14	10	-	6.00 0.04	18	-
110	Ц11-98-3	МОНТАЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО П-210 ШТ	3.000	- 1.48	-	4	4	-	2.00	6	-
111	Ц18-1-1	МОНТАЖ ФИЛЬТРА ДЛЯ МАТОЧНЫХ РАСТВОРОВ ШТ	9.000	- 16.10	-	145	79	10 6	17.00 0.85	153 8	-
112	Ц18-1-2	ТО ЖЕ,ФИЛЬТРА ПЕСЧАНОГО 5852-079-02 ШТ	6.000	- 20.40	-	122	74	11 5	24.00 1.10	144 7	-
113	Ц12-2-1	МОНТАЖ ТРУБ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ДИАМ.6*1 И 10*1.0ММ Т	0.026	- 324.00	-	8	8	-	521.00 3.03	14	-
114	Ц12-2-1	ТО ЖЕ,ДИАМ.16*1.5 И 21*2.8ММ Т	0.011	- 324.00	-	4	3	-	521.00 3.03	6	-
115	Ц12-2-4	ТО ЖЕ,ДИАМ.34*5.0ММ Т	0.003	- 194.00	-	1	1	-	328.00 1.87	1	-
116	Ц12-2-5	ТО ЖЕ,ДИАМ.40*3 И 48*3ММ Т	0.117	- 168.00	-	20	18	1	275.00 1.75	32	-
117	Ц12-2-6	ТО ЖЕ,ДИАМ.60*3.5 И 54*7.5ММ Т	0.013	- 125.00	-	2	1	-	200.00 1.54	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Ц12-2-7	ТО ЖЕ,ДИАМ.89*3,76*3ММ	Т 0.016	- 97.80	-	2	1	-	134.00 9.98	2	-
119	Ц12-2-8	ТО ЖЕ,ДИАМ.108*3ММ	Т 0.020	- 79.10	-	2	1	-	110.00 9.18	2	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			37326	1614	818	75 31	-	- 1453	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %			1120	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1,3,5-7,9-10,12,14-31,33,35-39,41,43-45,62,81									
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %			461	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1,3,5-7,9-10,12,14-31,33,35-39,41,43-45,62,81									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %			-	20	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 47									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %			-	621	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 2,4,8,11,13,32,42,46,48-61,82-101,105,107-119									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %			-	31	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 34,40,102-104,106									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	62	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	121	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	183	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			38907	2469	818	75 31	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	1554	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	970	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			41376	-	818	-	75 31	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	1554	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	970	-	-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			-	186	6	1	-	11	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(10)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	2283	812	74	-	1543	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(960)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	38907	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХН.1КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗИМНЯЯ ТЕПЛИЦА ПРОЛЕТОМ 18М ПЛОЩАДЬЮ 3ГА
БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 02-025

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4.163 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. прочих затрат 4.163 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.000 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): АРС01 ал. 9

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.000 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-536-1 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 025 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	06-22-88 .1-26	ПШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДД-40.3 ЦЕНА=65/2*3	ШТ 9.000	97.50	878	-	-	-	-	-	-		
2	06-22-88 .1-26	ПТО ЖЕ,ДД-40.2	ШТ 10.000	65.00	650	-	-	-	-	-	-		
3	06-22-88 .1-26	ПТО ЖЕ,2ДД-40.3 ЦЕНА=(65/2*3)*2	ШТ 7.000	195.00	1365	-	-	-	-	-	-		
4	06-22-88 .1-26	ПТО ЖЕ,2ДД-40.2 ЦЕНА=65*2	ШТ 5.000	130.00	650	-	-	-	-	-	-		
5	560101 Д5 П.506	СКАМЬЯ	ШТ 31.000	11.00	341	-	-	-	-	-	-		
6	56-01-01 .5 П.506	ДСКАМЬЯ ОИ.1871.01.09.00.00-01	ШТ 10.000	11.00	110	-	-	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3994	-	-	-	-	-	-		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1-6				120	-	-	-	-	-	-		
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1-6				49	-	-	-	-	-	-		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				4163	-	-	-	-	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	-	-		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			4163	-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.Н.МИХАЙЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗИМНЕЙ ТЕПЛИЦЫ ПРОЛЕТОМ 18 М ПЛОЩАДЬЮ 3 ГА. БЫТОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

N/П	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
1.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1435
2.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	762
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	1637
	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
4.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	13778
5.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	7990
6.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	2653
	ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	15213
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	8752
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	4290
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
7.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	5724
8.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	3412
9.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	289
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
10	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1705
11.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	968
12.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	94

1	2	3	4
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	92Ø
14.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	55Ø
15.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ	194
	АВТОМАТИКА И КИП		
16.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	472
17.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	252
18.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	79
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ (ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ,ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ)		
19.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	473
2Ø.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	272
21.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	6
	ВСЕГО		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	245Ø7
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	142Ø6
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	4952

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

/СОСТАВИЛИ: ИНЖЕНЕР 2КАТ. Т.А.КАРПУХИНА

ИНЖЕНЕР 2КАТ. Л.Н.АБАКУНЬКИНА

ПРОВЕРИЛИ: ЗАМ.НАЧ.СМЕТНОГО ОТДЕЛА И.Г.ГОРОХОВА

ЗАВ.ГРУППОЙ О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА