ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
407.3-0544.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА II0 кВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ЗРУ II0-I3-24х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ)

АЛЬБОМ 7

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

24439-05

Ленинград
I990

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
407-3-0544.90

24439-05

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА II0 кВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ЗРУ II0-I3-24х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ)

АЛЬБОМ 7

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:

Общая	тыс.руб.	496,I4
Строительно-монтажные работы	тыс.руб.	289,44
I куб.м. здания	руб.	9,23
I кв.м площади	руб.	I54,62

РАЗРАБОТАН
Северо-Западным отделением
института "Энергосетьпроект"

Рабочая документация утверждена
и введена в действие Минэнерго СССР
Протокол от 15.06.1990г. N38

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

№№ пп	Наименование	Лист
I	2	3
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета I-I на строительство ЗРУ II0 кВ со сборными шинами по схеме II0-I3-24х78-ЖБ с высокой установкой оборудования (вариант с воздушными вводами)	4
3	Объектная смета I-2 на строительство ЗРУ II0 кВ со сборными шинами по схеме II0-I3-24х78-ЖБ с высокой установкой оборудование (вариант с воздушно-кабельными вводами)	6
4	Локальная смета I-I-I на строительные работы ЗРУ-II0	8
5	Локальная смета 2-I-I на вентиляцию	27
6	Локальная смета 3-I-I на электроотопление	29
7	Локальная смета 3-I-2 на приобретение и монтаж оборудования ЗРУ II0 (с воздушными вводами)	3I
8	Локальная смета 3-I-3 на приобретение и монтаж оборудования ЗРУ-II0 (с воздушно-кабельными вводами)	36
9	Локальная смета 3-I-4 на приобретение и монтаж кабельного хозяйства	4I
I0	Локальная смета 3-I-5 на монтаж заземления	44
II	Локальная смета 3-I-6 на монтаж освещения	45
I2	Локальная смета 3-I-7 на приобретение и монтаж технологического оборудования	48
I3	Расчет № I	50
I4	Расчет № 2	52
I5	Ведомость потребности ресурсов (вариант с воздушными вводами)	53
I6	Ведомость потребности ресурсов (вариант с воздушно-кабельными вводами)	54

24439-05

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с 1984 года для I территориального района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3 и 5;

- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I,82.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %
монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, территориальные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов), а также необходимо учитывать затраты на вторичные соединения и контрольные кабели.

На стоимость оборудования сделаны начисления, учитывающие расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка	-0,5 %
комплектация	- 0,7 %
заготовительно-складские расходы	- I,2 %
транспорт оборудования	- I5,3 руб. на I т массы нетто

24439-05

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство ЗРУ II0 кВ со сборными шинами по схеме II0-I3-24х78-ЖБ с высокой установкой оборудования (вариант с воздушными вводами)

Сметная стоимость	496,I4 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	37,95 тыс.ч.час
Сметная заработная плата	27,84 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Общая площадь здания	I872 м2
Объем здания	3I373 м3

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс. руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования приспособлений мебели	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.смета	На строительные работы ЗРУ	260,56	-	-	-	260,56	-	26,97	20,04	I39,I9 / 8,3I
2	2-I-I	На вентиляцию	I,97	0,04	-	-	2,0I	-	0,23	0,I7	I,07 / 0,06
3	3-I-I	На электроотопление	0,02	0,27	-	-	0,29	-	0,09	0,08	0,I5 / 0,0I
4	3-I-2	На приобретение и монтаж оборудования II0 кВ	-	I9,45	I93,6I	-	2I3,06	-	8,53	6,I9	I0,39 / 0,62
5	3-I-4	На приобретение и монтаж кабеля	-	4,56	-	-	4,56	-	I,56	I,0	2,44 / 0,I5
6	3-I-5	На монтаж заземления	-	0,9	-	-	0,9	-	0,28	0,I7	0,48 / 0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	3-I-6	На монтаж освещения	-	I,44	-	-	I,44	-	0,I7	0,II	0,77 / 0,05
8	3-I-7	На приобретение и монтаж грузоподъемных механизмов	-	0,23	I3,09	-	I3,32	-	0,I2	0,06	0,I2 / 0,0I
		Итого:	262,55	26,89	206,70	-	496,I4	-	37,95	27,84	I54,62 / 9,23

Главный инженер — Е.И.Баранов

Главный инженер проекта — Т.В.Калугина

Начальник ОКП-I — Р.С.Роменский

Составила инженер — Т.Ю.Русских

Проверила главный специалист — М.А.Игнатьева

24439-05

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-2

на строительство ЗРУ II0 кВ со сборными шинами по схеме II0-I3-24х78-ЖБ с высокой установкой оборудования (вариант с воздушно-кабельными вводами)

Сметная стоимость	503,06 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	39,77 тыс.ч.час
Сметная заработная плата	29,09 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Общая площадь здания	I872 м2
Объем здания	3I373 м3

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП тыс. руб.	Норматив-ная тру-доемкость тыс.чел.	Сметная заработ-ная плата тыс.руб.	Показате-ли еди-ничной стоимости руб.
			строи-тельных работ	монтаж-ных работ	оборудо-вания, приспо-соблений, мебели	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I-I	На строительные работы ЗРУ	260,56	-	-	-	260,56	-	26,97	20,04	I39,I9 / 8,3I
2	2-I-I	На вентиляцию	I,97	0,04	-	-	2,0I	-	0,23	0,I7	I,07 / 0,06
3	3-I-I	На электроотопление	0,02	0,27	-	-	0,29	-	0,09	0,08	0,I5 / 0,0I
4	3-I-3	На приобретение и монтаж оборудования II0 кВ	-	32,I3	I87,85	-	2I9,98	-	I0,35	7,44	I7,I6 / I,02
5	3-I-4	На приобретение и монтаж кабеля	-	4,56	-	-	4,56	-	I,56	I,0	2,4I / 0,I4
6	3-I-5	На монтаж заземления	-	0,9	-	-	0,9	-	0,28	0,I7	0,48 / 0,03

24439-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	3-I-6	На монтаж освещения	-	I,44	-	-	I,44	-	0,I7	0,II	0,77 / 0,05
8	3-I-7	На приобретение и монтаж грузоподъемных механизмов	-	0,23	I3,09	-	I3,32	-	0,I2	0,08	0,07 / 0,0I
		Итого:	262,55	39,57	200,94	-	503,06	-	39,77	29,09	I6I,39 / 9,63

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составила инженер Т.Ю.Русских

Проверила главный специалист М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13159ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С НИЗКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ,4АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 260,555 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 26967 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 20,043 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 31737,00 М33Д
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 8,21 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610	-ОРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С	0,81	21,00	21,00	17	-	17	-	-
	ЭСН	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ БУЛЬДОЗЕРОМ ДО								
	29-4	10М		-	6,53			5	9,40	8
		1000М3								
2	Е1-1617	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,81	18,60	18,60	15	-	15	-	-
	ЭСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	29-11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	5,77			5	8,31	7
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1610								
		1000М3								
3	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,81	144,00	137,39	116	5	111	13,00	10
	ЭСН	ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ								
	22-13	1000М3		6,41	56,10			45	80,78	65
4	ССЕР1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	967,20	0,29	-	280	58	-	0,09	87
	ТБ1	НА 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,81	11,50	10,06	9	1	9	2,63	2
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			3	4,49	4
		1000М3								
6	Е1-1549	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	3,40	106,00	101,19	361	16	345	9,75	33
	ЭСН	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	11-13	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		4,81	41,60			142	59,90	204
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ								
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 1ГР,ВРУЧНУЮ	1,05	74,76	-	78	78	-	157,20	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 80-1 Т,Ч, П,3,67	100М3		74,76	-			-	-	-
8	Е1-1611 ЭСН 29-4 Т,Ч, П,3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 1 ГР,ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО 1000М3	3,51	44,20	44,20	155	-	155	-	-
				-	13,70			48	19,73	69
9	Е1-1618 ЭСН 29-12	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1611 И 1612 1000М3	3,51	42,00	42,00	147	-	148	-	-
				-	13,08			46	18,81	66
10	Е1-1637 ЭСН 31-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л,С,/ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	2,25	15,10	15,10	34	-	34	-	-
				-	4,68			11	6,74	15
11	Е1-967 ЭСН 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	9,65	41,50	-	400	400	-	89,60	865
				41,50	-			-	-	-
12	Е1-1184 ЭСН 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	22,52	9,69	3,49	218	140	79	11,20	252
				6,20	2,29			52	3,30	74
13	Е1-1591 ЭСН 22-13	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,29	144,00	137,39	42	2	40	13,00	4
				6,41	56,10			16	80,78	24
14	ССЕР1 ТБ1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	349,20	0,29	-	101	21	-	0,09	31
				0,06	-			-	-	-
15	Е1-1603 ЭСН 26-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,29	11,50	10,06	3	-	3	2,63	1
				1,30	3,12			1	4,49	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,	1976	721	956	1450
	РУБ,			374	537
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	1976	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-	582	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-	374	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	721	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	1095	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	330	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	29
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	57	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	183	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	2489	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	2016
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	1152	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2489	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2016
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1152	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	31,00	10,40	-	322	50	-	3,00	93
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
17	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	32,00	7,59	5,85	243	56	187	3,01	96
	ЭСН	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
	1-7	ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ		1,74	2,15			68	2,75	88
		БОЛЕЕ 3,5Т								
		ШТ								
18	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	120,96	52,90	-	6399	-	-	-	-
	П9,127	СТАКАННОГО ТИПА ФЖ17М-2 ИЗ								
		БЕТОНА М200		-	-			-	-	-
		М3								
19	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	1414,40	0,23	-	325	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
20	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А2	320,00	0,23	-	74	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
21	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	3452,80	0,25	-	863	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
22	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	16,80	35,00	1,12	588	37	19	4,10	69
	ЭСН	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
	1-7	ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3		2,21	0,34			6	0,44	7
		М3								
23	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,55	270,00	-	149	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
24	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,50	270,00	-	135	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
25	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	12,80	0,41	-	5	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
26	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	34,00	6,50	2,68	221	92	91	4,51	153
	ЭСН	ДЛИНОЙДО 6М								
	1-15	ШТ		2,71	0,96			33	1,24	42
27	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	16,60	67,90	-	1127	-	-	-	-
	П9,348	ФБ6-5(4ШТ) ИЗ БЕТОНА М200 И								
		ФБ6-8(28ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
28	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	614,00	0,23	-	141	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
29	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	612,00	0,25	-	153	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
30	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,54	86,50	1,50	46	10	1	38,10	20
	ЭСН	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
31	Е6-1 ЭСН 1-1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М150 ПО ВЕОРХУ ФУНДАМЕНТОВ М3	7,20	29,34	0,28	211	5	2	1,37	10
				0,70	0,08			1	0,10	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			11002	250	300		441
			РУБ,					108		138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11002	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1081	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	192		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	108		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	250	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	358	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			9371	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	324	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1025	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13843	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		745
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	682	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			13843	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		745
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	682	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ПОЛЫ								
32	Е11-3 ЭСН 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	599,00	10,40	-	6230	970	-	3,00	1797
				1,62	-			-	-	-
33	Е11-2 ЭСН 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	18,72	43,30	0,99	811	67	19	7,19	135
				3,57	0,30			6	0,39	7
34	Е11-11 ЭСН 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БЕТОН М200 М3	264,50	31,26	-	8268	428	-	2,90	767
				1,62	-			-	-	-
35	Е11-69 ЭСН 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	17,63	84,70	1,02	1493	273	18	28,50	502
				15,50	0,31			5	0,40	7
36	Е11-70 ЭСН 11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2	17,63	45,00	0,69	793	25	12	2,73	48
				1,41	0,21			4	0,27	5
37	Е6-83 ЭСН 9-7	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ Т	0,66	441,00	1,40	291	82	1	210,00	139
				124,00	0,42			-	0,54	-
38	Е11-77 ЭСН 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	17,63	9,83	0,08	173	139	1	12,60	222
				7,86	0,02			-	0,03	1
39	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСОВ У МАСЛОНАПОЛНЕННОГО	2,14	29,30	-	63	3	-	2,90	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11	ОБОРУДОВАНИЯ М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			18122	1987	51		3616
			РУБ,					15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18122	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16082	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	36		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	15		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1987	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2002	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	539	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1690	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3912
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2541	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			22805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3912
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2541	-		-
		РАЗДЕЛ 4, КАБЕЛЬНЫЕ КАНЛЫ								
40	Е1-1549	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,11	106,00	101,19	12	1	11	9,75	1
	ЭСН	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	11-13	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		4,81	41,60			5	59,90	7
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ								
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
41	Е1-959	-ДОРАБОТКА ДНА ТРАНШЕИ В	0,03	62,30	-	2	2	-	131,00	4
	ЭСН	ГРУНТЕ 1ГР,ВРУЧНУЮ								
	80-1	100М3		62,30	-			-	-	-
42	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,11	22,10	22,10	2	-	3	-	-
	ЭСН	2ГР,БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ								
	29-4	10М		-	6,86			1	9,86	1
	Т,Ч,	1000М3								
	П,3,48									
43	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,11	42,00	42,00	5	-	4	-	-
	ЭСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			1	18,81	2
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1611 И 1612								
		1000М3								
44	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ГРУНТА	0,11	144,00	137,39	16	1	15	13,00	1
	ЭСН	1ГР,ЭКСКАВАТОРОМ В								
	22-13	АВТОСАМОСВАЛЫ		6,41	56,10			6	80,78	9
		1000М3								
45	ССЕР1	-ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ	134,40	0,29	-	39	8	-	0,09	12
	ТБ1	1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
46	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,11	11,50	10,06	1	-	1	2,63	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3		1,30	3,12			-	4,49	1
47	Е11-2 ЭСН 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,21	43,30 3,57	0,99 0,30	52	4	1 -	7,19 0,39	9 -
48	Е6-226 ЭСН 26-4	-СТЕНЫ И ДНИЩЕ КАНАЛОВ ТОЛЩ,200ММ ИЗ БЕТОНА М150 М3	51,50	42,14 4,49	1,23 0,37	2170	231	63 19	8,01 0,48	413 25
49	Е6-84 ЭСН 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,12	355,00 38,00	1,30 0,39	43	5	- -	64,00 0,50	8 -
50	Е6-83 ЭСН 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,30	441,00 124,00	1,40 0,42	132	37	- -	210,00 0,54	63 -
51	Е22-1 ЭСН 1-1	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ Д=100ММ В МОНОЛИТНЫХ ЛОТКАХ М	80,00	1,67 0,19	0,01 -	134	15	1 -	0,32 -	26 -
52	Е6-16 ЭСН 1-16	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ТРУБ БЕТОНОМ М150 М3	1,10	30,01 1,00	0,77 0,23	33	1	1 -	1,87 0,30	2 -
53	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,04	270,00 -	- -	11	-	- -	- -	- -
54	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,10	270,00 -	- -	27	-	- -	- -	- -
55	Е34-304 ЭСН 55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ 10М2	9,10	221,00 33,10	7,34 2,20	2011	301	67 20	56,70 2,84	516 26
56	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,13	60,50 38,40	0,03 -	8	5	- -	68,00 -	9 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,				4698	611	167		1064
		РУБ,						52		71
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				4698	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				3851	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	115		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	52		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	611	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	663	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				38	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				775	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	138	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				437	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				5910	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1206
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	801	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,				5910	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	801	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАРКАС								
57	Е7-46 ЗСН 3-15	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 15Т	36,00	31,50	15,20	1134	337	547	15,60	562
				9,36	5,53			199	7,13	257
		ШТ								
58	ССЦ П9,10 ТЧТБ3-3	-СТОИМОСТЬ КОЛОННЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М МАССОЙ ДО 12Т ИЗ БЕТОНА М400	165,60	76,35	-	12644	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
59	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	1231,20	0,23	-	283	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
60	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	20437,20	0,25	-	5109	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
61	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	21,60	0,32	-	7	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
62	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	5900,00	0,41	-	2419	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
63	Е7-157 ЗСН 10-11	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 24М, МАССОЙ ДО 15Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	14,00	26,00	16,30	364	129	229	14,40	202
				9,23	5,97			84	7,70	108
		ШТ								
64	ССЦ П8-80	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФЕРМЫ ТИПА 3ФБС24-5А5-БЕТОН М400	65,80	115,00	-	7567	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
65	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	305,20	0,23	-	70	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
66	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	4743,20	0,25	-	1186	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
67	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМААУРЫ КЛАССА А5	4004,00	0,26	-	1041	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
68	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	821,80	0,32	-	263	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
69	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	296,80	0,41	-	122	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
70	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	826,00	0,41	-	339	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		-	-			-	-	-
71	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ	3,96	41,30	11,40	164	61	45	24,60	97
	ЭСН	ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ								
	11-7	УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ		15,40	4,33			17	5,59	22
		ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
		Т								
72	С121-1915	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ	3,96	260,00	-	1030	-	-	-	-
		ГОРЯЧЕКАТАНЫХ								
		ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ		-	-			-	-	-
		ПРОКЛАДКАМИ 2								
		Т								
73	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	1,19	7,13	0,15	8	1	-	1,45	2
	ЭСН	ВТ-177								
	18-21	100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
74	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ	3,21	60,50	0,03	194	123	-	68,00	218
	ЭСН	ДЕТАЛЕЙ И СВЯЗЕЙ ЗА 2 РАЗА								
	164-18	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			33944	651	821		1081
			РУБ,					300		387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32750	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			335	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	493		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	283		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	590	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	873	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			31050	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5377	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		495
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	968	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3053	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			41180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1844
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1841	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1194	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			57	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	28		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	17		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	61	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1030	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			42580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1938	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
75	Е7-514	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ БЛОКОВ	34,00	2,13	1,51	72	21	51	1,01	34
	ЭСН	МАССОЙ ДО 2,5Т								
	42-2	ШТ		0,62	0,54			18	0,70	24
76	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	14,13	22,30	-	315	-	-	-	-
	П8-292	БЦ60,5,2,5-Л								
		М3		-	-			-	-	-
77	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	904,40	0,23	-	208	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
78	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	210,80	0,41	-	86	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
79	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	444,00	16,63	5,72	7384	1798	2540	6,60	2930
	ЭСН	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
	14-1	ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО		4,05	2,06			915	2,66	1181
		10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
80	СССЦ	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ	3136,50	14,20	-	44538	-	-	-	-
	П8-301	ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА								
		60,12,2,0-2Л(318ШТ)ПС30,12,2,0		-	-			-	-	-
		-2Л(4ШТ)ПС								
		62,5,12,2,0-2Л(48ШТ)ПС60,9,2,0								
		-2Л(30ШТ)ПС62,5,9,2,0-2Л-1(4ШТ								
		)								
		М2								
81	Е8-72	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН	14,00	35,22	0,87	493	45	13	5,65	79
	ЭСН	ТОЛЩ,380ММ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО								
	9-1	КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ		3,24	0,26			4	0,34	5
		СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ								
		М3								
82	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	6,00	1,54	1,04	9	3	6	0,81	5
	ЭСН	0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	9-1-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,46	0,38			2	0,49	3
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
83	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПБ13-1	0,13	64,40	-	8	-	-	-	-
	П9-92	М3								
				-	-			-	-	-
84	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	2,46	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			53114	1867	2610		3048
			РУБ,					939		1213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53114	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3482	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1671		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	939		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1938	-		-
		РАЗДЕЛ 6, СТЕНЫ								
75	Е7-514	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ БЛОКОВ	34,00	2,13	1,51	72	21	51	1,01	34
	ЭСН	МАССОЙ ДО 2,5Т								
	42-2	ШТ		0,62	0,54			18	0,70	24
76	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	14,13	22,30	-	315	-	-	-	-
	П8-292	БЦ60,5,2,5-Л								
		М3		-	-			-	-	-
77	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	904,40	0,23	-	208	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
78	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	210,80	0,41	-	86	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
79	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	444,00	16,63	5,72	7384	1798	2540	6,60	2930
	ЭСН	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
	14-1	ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО		4,05	2,06			915	2,66	1181
		10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
80	СССЦ	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ	3136,50	14,20	-	44538	-	-	-	-
	П8-301	ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА								
		60,12,2,0-2Л(318ШТ)ПС30,12,2,0		-	-			-	-	-
		-2Л(4ШТ)ПС								
		62,5,12,2,0-2Л(48ШТ)ПС60,9,2,0								
		-2Л(30ШТ)ПС62,5,9,2,0-2Л-1(4ШТ								
		)								
		М2								
81	Е8-72	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН	14,00	35,22	0,87	493	45	13	5,65	79
	ЭСН	ТОЛЩ,380ММ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО								
	9-1	КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ		3,24	0,26			4	0,34	5
		СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ								
		М3								
82	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	6,00	1,54	1,04	9	3	6	0,81	5
	ЭСН	0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	9-1-1,6	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,46	0,38			2	0,49	3
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
83	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПБ13-1	0,13	64,40	-	8	-	-	-	-
	П9-92	М3								
				-	-			-	-	-
84	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	2,46	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			53114	1867	2610		3048
			РУБ,					939		1213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53114	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3482	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1671		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	939		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1867	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2806	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			45156	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		804
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1576	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4950	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			66819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5065
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4382	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			66819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5065
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4382	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ПОКРЫТИЕ								
85	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	78,00	8,02	2,88	626	130	225	2,85	222
	ЭСН	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И								
	11-4	СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО		1,67	1,04			81	1,34	105
		6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ								
		СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ								
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
86	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА	1224,00	5,62	-	6879	-	-	-	-
	П8-120	ПГ-4АТ5Т(70ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-
87	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С	180,00	7,00	-	1260	-	-	-	-
	П8-151	ОТВЕРСТИЯМИ ТИПА								
		ПВ7-4АТ5Т(8ШТ)		-	-			-	-	-
		М2								
88	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	10,00	2,43	1,03	24	10	11	1,64	16
	ЭСН	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
	12-7	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,01	0,38			4	0,49	5
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ								
		ДО 25М								
		ШТ								
89	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ СВ7А-1	1,20	75,90	-	91	-	-	-	-
	П8-237	М3								
				-	-			-	-	-
90	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	43,00	0,23	-	10	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
91	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	27,00	0,32	-	9	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
92	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	60,00	0,41	-	25	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
93	Е7-666	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ	34,00	2,22	0,52	75	33	18	1,55	53
	ЭСН	МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ								
	47-10-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,97	0,15			5	0,19	6
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	СССЦ П11-239	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ ТИПА ПК60,6,5-Л(32ШТ)	25,50	71,10	-	1813	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
95	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	1071,00	0,25	-	268	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
96	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРА КЛАССА ВР1	472,60	0,32	-	151	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
97	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	775,20	0,41	-	318	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			11549	173	254		291
			РУБ,					90		116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11549	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			300	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	164		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	90		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	173	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	263	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			10824	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	344	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1075	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14531	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		581
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	607	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			14531	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		581
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	607	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
98	Е12-299 ЭСН 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	18,72	51,60	0,74	966	143	14	14,30	268
				7,64	0,22			4	0,28	5
		100М2								
99	Е12-297 ЭСН 9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	18,72	7,71	0,19	144	44	3	4,72	88
				2,34	0,06			1	0,08	1
		100М2								
100	Е12-286 ЭСН 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	18,72	17,30	1,80	324	290	34	28,50	534
				15,50	0,53			10	0,68	13
		100М2								
101	СССЦ П9-332	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 500КГ/М3	187,20	28,60	-	5354	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
102	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	18,72	319,00	14,90	5972	981	279	90,80	1700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 2-6-1	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350		52,40	4,47			84	5,77	108
103	Е12-276	100М2 -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ; ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ	24,50	28,90	0,08	708	236	1	13,30	326
	ЭСН 8-1	ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		9,65	0,02			-	0,03	1
104	Е12-280	100М2 -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,19	192,00	0,41	37	9	-	83,00	16
	ЭСН 8-5	100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
105	Е12-285	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	0,48	107,00	0,38	51	3	-	10,60	5
	ЭСН 8-8	100М		6,20	0,11			-	0,14	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			13556	1706	331		2937
			РУБ,					99		128
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			13556	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			6164	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	232		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	99		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1706	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1805	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			5354	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2236	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		207
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	405	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1263	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			17055	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3272
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	2208	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			17055	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3272
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	2208	-		-

РАЗДЕЛ 9, ПРОЕМЫ

					ВОРОТА					
106	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ	18,00	3,76	0,49	68	28	9	2,56	46
	ЭСН 27-1	РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ		1,53	0,15			3	0,19	3
		М2								
107	С122-891	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ РАСПАШНЫХ КЛЕЕФАНЕРНЫХ С КАЛИТКОЙ ТИПА	18,00	24,70	-	445	-	-	-	-
	ДОП,В4	ВКР30Х30		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
108	С111-343	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	46,00	0,30	-	14	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
109	Е7-291	-УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ РАМЫ ВОРОТ	0,40	342,00	-	137	9	-	34,00	14
	ЭСН	Т								
	17-7			21,30	-			-	-	-
110	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	0,25	29,20	14,30	7	2	3	13,50	3
	ЭСН	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ								
	12-1	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			1	6,45	2
		Т								
111	С121-1959	-СТОИМОСТЬ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРА	0,25	213,00	-	53	-	-	-	-
		20								
		Т		-	-			-	-	-
112	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,19	60,50	0,03	12	7	-	68,00	13
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
					ДВЕРИ					
113	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,20	1,45	0,35	6	2	1	0,91	4
	ЭСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	20-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			-	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
114	С122-816	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	4,20	14,20	-	60	-	-	-	-
	СБ,ДОП,В,4	ДН21-10								
		М2		-	-			-	-	-
115	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	4,20	1,34	-	6	1	-	0,36	2
	ЭСН	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
	26-1	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,20	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
116	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,	821	49	13	82
	РУБ,			4	6
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	761	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	170	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-	7	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-	3	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	47	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	50	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	532	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	125	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	21	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	71	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	957	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	94
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	71	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	60	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1029	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
117	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	29,95	5,35	0,15	160	93	4	6,00	180
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			1	0,05	1
		100М2								
118	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	26,95	8,17	0,18	220	145	5	9,70	261
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			1	0,06	2
		100М2								
119	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	56,90	5,84	0,06	332	279	3	9,70	552
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			1	0,03	2
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			712	515	12		993
			РУБ,					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			712	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			186	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	9		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	515	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	518	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			896	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1008
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	540	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			896	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1008
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	540	-		-

РАЗДЕЛ 11. ОПОРЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е33-249	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	7,82	38,20	27,73	299	74	216	16,00	125
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	25-12	ДО 0,2Т		9,42	8,62			67	11,12	87
		Т								
121	Е33-250	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,56	31,30	23,07	18	4	13	13,60	8
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	25-13	ДО 0,3Т		7,82	7,19			4	9,28	5
		Т								
122	Е33-251	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	11,30	20,50	15,19	232	58	172	9,15	103
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	25-14	ДО СВ.0,3Т		5,17	4,74			54	6,11	69
		Т								
123	С121-2097	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	19,68	307,00	-	6042	-	-	-	-
		ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
		Т		-	-			-	-	-
124	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	5,90	7,13	0,15	42	6	1	1,45	9
	ЭСН	БТ-177								
	18-21	100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
125	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОХОДНЫХ	4,10	342,00	-	1402	87	-	34,00	139
	ЭСН	ДОСОК								
	17-7	Т		21,30	-			-	-	-
126	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	1,23	7,13	0,15	9	1	-	1,45	2
	ЭСН	БТ-177								
	18-21	100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,				8044	230	402		386
		РУБ,						125		161

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	1453 - - -
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	1357 - - -
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	- - 1 -
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	- 94 - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	- 94 - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	239 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	- 43 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	136 - - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	1828 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 172
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	- 137 - -
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	6591 - - -
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	10 - - -
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	- - 276 -
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	- - 125 -
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	- 136 - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	- 261 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	6042 - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	568 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	- 103 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	573 - - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	7732 - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		449
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	364	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			9560	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		621
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	501	-		-
		РАЗДЕЛ 12, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
					КРЫЛЬЦО					
127	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,45	10,40	-	15	2	-	3,00	4
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
128	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,90	16,00	1,06	46	5	3	3,52	10
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			1	0,41	1
129	Е6-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	2,16	34,46	0,34	74	6	1	5,07	11
	ЭСН	ИЗ БЕТОНА М150								
	1-13	М3		2,78	0,10			-	0,13	-
130	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСН	ВЕСОМ ДО 4КГ								
	9-7	Т		124,00	0,42			-	0,54	-
					ОТМОСТКА					
131	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	198,00	10,40	-	2059	321	-	3,00	594
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
132	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	296,00	16,00	1,06	4736	539	314	3,52	1042
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			95	0,41	121
133	Е27-75	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	1,96	508,00	0,71	996	79	1	74,00	145
	ЭСН	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
	19-1-8	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		40,10	0,21			-	0,27	1
		СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ								
		100М								
134	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	19,75	123,00	1,74	2429	405	34	40,20	794
	ЭСН	ТОЛЩ.30ММ								
	11-1	100М2		20,50	0,52			10	0,67	13
					ПАНДУС					
135	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,36	43,30	0,99	16	1	-	7,19	3
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
136	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,70	16,00	1,06	43	5	3	3,52	10
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			1	0,41	1
137	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,70	31,26	-	116	6	-	2,90	11
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
138	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	0,28	121,00	1,39	34	5	-	31,10	9
	ЭСН	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	13-1	ТОЛЩИНОЙ 25ММ		18,20	0,40			-	0,52	-
		100М2								
139	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	0,28	18,80	0,15	5	-	-	2,35	1
	ЭСН	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	13-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,34	0,04			-	0,05	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			10573	1375	356		2636
			РУБ,					107		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10573	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8842	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	249		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	107		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1375	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1482	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1746	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	312	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			983	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			13302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1794	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ								
140	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,48	58,00	32,10	28	7	16	22,60	11
	ЭСН	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			6	15,22	7
		Т								
141	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,48	358,00	-	172	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4								
		Т								
142	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,14	60,50	0,05	9	6	-	68,00	10
	ЭСН	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ ЗА 2								
	164-8	РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
143	Е9-116	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	94,10	31,20	14,80	2936	941	1393	15,60	1468
	ЭСН	СТОЕК И РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК								
	16-3	ОБСЛУЖИВАНИЯ		10,00	4,74			446	6,11	575
		Т								
144	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	94,10	326,00	-	30677	-	-	-	-
		ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ								
		Т		-	-			-	-	-
145	Е9-121	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4,86	45,80	0,60	223	82	3	26,50	129
	ЭСН	СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
	17-4	Т		16,90	0,18			1	0,23	1
146	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4,86	327,00	-	1589	-	-	-	-
		СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
		Т		-	-			-	-	-
147	Е9-80	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,69	20,40	10,50	59	10	31	5,78	17
	ЭСН	ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
	10-12	Т		3,45	4,02			12	5,19	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С121-2097	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	2,89	307,00 -	- -	887	-	- -	- -	- -
149	Е10-288 ЭСН 58-1 ДОП,В,2	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 100М2	2,64	316,00 119,00	4,60 1,38	834	314	13 4	192,00 1,78	507 5
150	С0604 Ц41	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 25ММ РАЗМЕРОМ 1200Х800 Т	11,83	128,72 -	- -	1523	-	- -	- -	- -
151	Е9-41 ЭСН 6-2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 М	156,00	4,66 0,71	3,58 1,25	727	111	558 195	1,21 1,61	189 251
152	С121-1797	-СТОИМОСТЬ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА 36М Т	9,25	278,00 -	- -	2571	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			42235	1471	2014		2331
			РУБ,					664		854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2366	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			511	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	9		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	320	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	324	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1523	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			221	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2977	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		558
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	394	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39869	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			823	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1341		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	660		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1151	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1811	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			35896	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		315
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	617	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3462	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			46759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2978
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2428	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			49736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3536
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2822	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			210346	11606	8287		20356
			РУБ,					2880		3773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			162632	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			42361	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3760		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2077		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10256	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	12333	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			103848	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			26806	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2462
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4817	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15154	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			204592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17150	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			47714	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			892	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1647		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	803		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1350	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2153	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			43021	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		376
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	740	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4144	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			65963	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3560
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2893	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			260555	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26967
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20043	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 13160ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ,4,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,012 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 230 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,165 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2012,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	10,00	8,88	1,47	89	57	14	9,59	96
	ЭСН	КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т,								
	23-1	ДО 0,2		5,66	0,44			4	0,57	6
		ШТ								
2	СЦ143	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО	10,00	135,00	-	1350	-	-	-	-
	ДОП,В2	ВЕНТИЛЯТОРА ВКР6,3,00,45,6								
	П2647	ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-482-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К	10,00	2,62	0,04	26	19	-	3,00	30
		ЭЛЕКТРОСЕТИ								
		ШТ		1,88	-			-	-	-
4	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	140,00	0,91	0,01	127	29	1	0,35	49
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
5	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	10,00	1,69	-	17	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2	0,40	60,50	0,03	24	15	-	68,00	27
	ЭСН	РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			1633	120	15		202
			РУБ,					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			26	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1583	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			114	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	11		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	86	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	90	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1367	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			144	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1937	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	127	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2012	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	166	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13212ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-1

НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-12-24Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.4,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,293 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	88 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,084 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	293,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ШТ	16,00	4,47 3,94	- -	72	63	- -	4,00 -	64 -
2	1514-04048	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ПЗТ-4=ПЗТ-4 ШТ	16,00	7,22 -	- -	116	-	- -	- -	- -
3	Ц8-91-4	-ПОДСТАВКА ПОД ЭЛЕКТРОПЕЧИ Т	0,03	377,00 33,30	4,70 1,41	11	1	- -	61,00 1,82	2 -
4	Е15-614 ЗСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,25	60,50 38,40	0,03 -	15	10	- -	68,00 -	17 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. РУБ.			214	74	- -		83 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			199	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗРУ-110КВ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖВС ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: В160-ЭПЛ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	213,061 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	193,615 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	19,446 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	8525 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	6,187 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-9-7ВЫПУСК4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМТ-110Б КОМПЛ	10,00	- / 89,02	-	890	382	307 / 101	54,00 / 13,00	540 / 130	- / -
2	1503ДОП87-01289	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОМАСЛЯННЫЙ ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 1,950 Т ШТ	10,00	9000,00 / -	90000	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 19,50
3	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ КОМПЛ	28,00	- / 64,06	-	1794	786	384 / 128	42,00 / 5,91	1176 / 165	- / -
4	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ КОМПЛ	11,00	- / 65,14	-	717	321	151 / 50	42,00 / 5,91	462 / 65	- / -
5	ПРОТОКОЛ В3ВА 2-89ОТ21,02,89	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РДЗ-2-110/1000УХЛ1 0,166 Т ПОЛЮС	69,00	409,00 / -	28221	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 11,45
6	ПРОТОКОЛ В3ВА2-89 ОТ21,02,89	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РДЗ-1-110/10004ХЛ1 0,146 Т ПОЛЮС	48,00	346,00 / -	16608	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 7,01
7	1503-03271	-ПРИВОД РУ4НОЙ-ПР-У1 ТУ16-520,125-73,ИЗВЕЩЕНИЕ АА2208-80 ШТ	39,00	65,00 / -	2535	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-7-2	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ/3 ФАЗЫ/,КВ:110	2,33	-	-	96	32	51	21,00	49	-
		КОМПЛ		41,19				16	8,62	20	-
9	1503ДОЦ57-06072	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НКФ-110-83У1	7,00	850,00	5950	-	-	-	-	-	-
		0,520 Т ШТ		-				-	-	-	3,64
10	Ц8-6-2	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	18,00	-	-	535	259	209	22,00	396	-
		КОМПЛ		29,72				72	5,17	93	-
11	Ц8-6-4	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:220	16,00	-	-	805	346	387	33,00	528	-
		КОМПЛ		50,34				132	10,63	170	-
12	1503ДОЦ91-05368	-ТРАНСФОРМАТОР ТФЗМ-110Б-4У1	6,00	930,00	5580	-	-	-	-	-	-
		0,460 Т ШТ		-				-	-	-	2,76
13	1503-05208	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ	48,00	130,00	6240	-	-	-	-	-	-
		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-110-2-1000/5У2		-				-	-	-	4,94
		ТУ16-517,660-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80									
		0,103 Т ШТ									
14	1503-05213	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ	48,00	165,00	7920	-	-	-	-	-	-
		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-220-1-1000/5У2		-				-	-	-	6,86
		ТУ16-517,660-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80									
		0,143 Т ШТ									
15	Ц8-17-9	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	63,00	-	-	227	74	71	2,00	126	-
		ШТ		3,60				26	0,54	34	-
16	1510-04064	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИОС-110-600УХЛ1	63,00	40,00	2520	-	-	-	-	-	-
		71,000 КГ ШТ		-				-	-	-	4,47
17	Ц8-18-2	-ВВОД ЛИНЕЙНЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	8,00	-	-	766	342	256	64,00	512	-
		КОМПЛ		95,78				112	18,01	144	-
18	Ц8-19-1	-ПРОГРЕВ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ВВОДОВ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	8,00	-	-	702	194	354	46,00	368	-
		КОМПЛ		87,80				55	8,80	70	-
19	1503-10069	-ВВОД МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ГМЛБ-90-110/1000У	24,00	685,00	16440	-	-	-	-	-	-
		0,375 Т ШТ		-				-	-	-	9,00
20	1509ТАБЛ10-03	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС300/39	1900,00	-	-	1976	-	-	-	-	-
		М		1,04				-	-	-	-
21	1509ТАБЛ10-03	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС185/24	1150,00	-	-	748	-	-	-	-	-
		М		0,65				-	-	-	-
22	Ц8-23-1	-ОПУСК,ПЕТЛЯ ИЛИ ПЕРЕМЫЧКА/3 ФАЗЫ/,СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ММ2,ДО:300 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 1	110,00	-	-	1397	428	960	6,00	660	-
				12,70				320	3,75	412	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц8-21-6	-ШИНА СБОРНАЯ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110-150 СЕЧЕНИЕ ДО 400ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 2 ПРОЛЕТ	32,00	- 38,70	-	1238	845	371 162	42,00 6,54	1344 209	- -
24	290319-304 52	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-300-2 ШТ	42,00	2,45 -	103	-	-	- -	- -	- -	- -
25	290319-304 33	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-300-2 ШТ	79,00	1,90 -	150	-	-	- -	- -	- -	- -
26	290319-304 48	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-185-8 ШТ	54,00	1,90 -	103	-	-	- -	- -	- -	- -
27	290319-304 30	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-185-8 ШТ	210,00	1,70 -	357	-	-	- -	- -	- -	- -
28	290319-300 57	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-300-1 ШТ	109,00	2,00 -	218	-	-	- -	- -	- -	- -
29	290319-300 53	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-185-1 ШТ	36,00	1,50 -	54	-	-	- -	- -	- -	- -
30	021041Р8ТА БЛ15	-ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ 8Х120 Т	0,06	- 1132,08	-	68	-	- -	- -	- -	- -
31	290319-307 52	-РАСПОРКА ДИСТАНЦИОННАЯ РГ-2-300 ШТ	96,00	- 2,20	-	211	-	- -	- -	- -	- -
32	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,31	- 377,00	-	117	10	1 -	61,00 1,82	19 1	- -
33	Ц85-22172 СКЦЭ-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ПР11-7078-54У3 ШТ	1,00	- 24,20	-	24	11	1 -	16,00 0,57	16 1	- -
34	СКЦЭ ВЫПУСК1-22 172	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-7078-54У3 83,000 КГ ШТ	1,00	381,00 -	381	-	-	- -	- -	- -	- 0,08
35	Ц85-22019 СКЦЭ-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ПР11-3048-21У3 ШТ	1,00	- 8,77	-	9	4	1 -	6,00 0,36	6 -	- -
36	СКЦЭ ВЫПУСК1-22 019	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3048-21У3 55,000 КГ ШТ	1,00	105,00 -	105	-	-	- -	- -	- -	- 0,06
37	Ц8-521-8	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 250 А ШТ	8,00	- 7,77	-	62	19	1 -	4,00 0,04	32 -	- -
38	290319-429 5	-ЯЩИК ОБОГРЕВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ШОВ-2 ШТ	8,00	- 54,45	-	436	-	- -	- -	- -	- -
39	2405-1461	-КРОНШТЕЙН К-21	65,00	-	-	136	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		2,09				-	-	-	-
40	2405-1591	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 16-8-5,4	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,04				-	-	-	-
41	Ц8-15-2	-РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	2,00	-	-	93	30	48	23,00	46	-
		КОМПЛ		46,74				18	11,86	24	-
42	1503-04048	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ=РВС-110М ТУ16-521,264-79	6,00	165,00	1110	-	-	-	-	-	-
		0,175 Т ШТ		-				-	-	-	1,05
43	1503-11040	-РЕГИСТРАТОРЫ СРАБАТЫВАНИЯ РР-У1 ТУ16-534,013-74=	6,00	9,50	57	-	-	-	-	-	-
		1,700 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
44	РАСЧЕТ1	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 9ХПС70-Д НАТЯЖНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ДЛЯ ДВУХ ПРОВОДОВ СЕЧ 240ММ2	18,00	40,03	721	-	-	-	-	-	-
		40,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,72
45	Ц8-20-2	-ГИРЛЯНДА ИЗ ПОДВЕСНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ОДИНОЧНАЯ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	87,00	-	-	320	171	146	3,00	261	-
		ШТ		3,68				68	1,01	88	-
46	РАСЧЕТ2	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 9ХП070Д ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ ДВУХ ПРОВОДОВ СЕЧ 240М2	87,00	29,43	2560	-	-	-	-	-	-
		35,000 КГ ШТ		-				-	-	-	3,04
47	1510П1-150 01	-ЛАКОТКАНЬ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛКМ-105-015	42,50	-	-	228	-	-	-	-	-
		М2		5,36				-	-	-	-
48	0801-3291	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЭВ-3-1000	0,68	-	-	514	-	-	-	-	-
		Т		755,76				-	-	-	-
49	0801-3292	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЭВ-2-1050	0,17	-	-	110	-	-	-	-	-
		Т		648,56				-	-	-	-
50	2405-1667	-ПЛАСТИНА ПЕРЕХОНАЯ АП-30Х8У2	6,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		0,64				-	-	-	-
51	Ц8-91-4	-ПОДСТАВКА ПОД ШКАФЫ	0,29	-	-	109	10	1	61,00	18	-
		Т		377,00				-	1,82	1	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		187933	9910	4264	3700		6559	74,59
			РУБ,					1260		1627	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				7964				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		5682	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		193615	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			4423					
		ИТОГО:	РУБ,			14333	4264	3700		8186	74,59
			РУБ,					1260			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3672	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		339	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	663	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		193615	18005	4927	3700		8525	74,59
			РУБ,					1260			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1441	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		193615	19446	4927	3700		8525	74,59
			РУБ,					1260			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		213061	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8525	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6187	-		-	-

СОСТАВИЛ Русс- РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ Иг- ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗРУ-110КВ С ВОЗДУШНО- КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБС ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 131600ЭЦЛ1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 219,982 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 187,851 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 32,131 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10350 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7,435 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД, МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-9-7ВЫПУСК4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМТ-110Б КОМПЛ	10,00	- 89,02	-	890	382	307 101	54,00 13,00	540 130	- -
2	1503ДОП87-01289	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОМАСЛЯННЫЙ ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 1,950 Т ШТ	10,00	9000,00 -	90000	-	-	- -	- -	- -	- 19,50
3	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЬЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ КОМПЛ	28,00	- 64,06	-	1794	786	384 128	42,00 5,91	1176 165	- -
4	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЬЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ КОМПЛ	11,00	- 65,14	-	717	321	151 50	42,00 5,91	462 65	- -
5	ПРОТОКОЛ ВЗВА 2-89ОТ21,02,89	-РАЗЬЕДИНИТЕЛЬ РДЗ-2-110/1000УХЛ1 0,166 Т ПОЛЮС	69,00	409,00 -	28221	-	-	- -	- -	- -	- 11,45
6	ПРОТОКОЛ ВЗВА2-89 ОТ21,02,89	-РАЗЬЕДИНИТЕЛЬ РДЗ-1-110/1000Ф4ХЛ1 0,146 Т ПОЛЮС	48,00	346,00 -	16608	-	-	- -	- -	- -	- 7,01
7	1503-03271	-ПРИВОД РУ4НОИ=ПР-У1 ТУ16-520,125-73,ИЗВЕЩЕНИЕ АА2208-80 ШТ	39,00	65,00 -	2535	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-7-2	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ/3 ФАЗЫ/,КВ:110	3,67	-	-	151	50	81	21,00	77	-
		КОМПЛ		41,19				25	8,62	32	-
9	1503ДОП57-06072	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НКФ-110-83У1	11,00	850,00	9350	-	-	-	-	-	-
		0,520 Т ШТ		-				-	-	-	5,72
10	Ц8-6-2	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	26,00	-	-	773	575	302	22,00	572	-
		КОМПЛ		29,72				104	5,17	134	-
11	Ц8-6-4	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:220	8,00	-	-	403	175	194	33,00	264	-
		КОМПЛ		50,34				66	10,63	85	-
12	1503ДОП91-05368	-ТРАНСФОРМАТОР ТФЗМ-110Б-4У1	6,00	930,00	5580	-	-	-	-	-	-
		0,460 Т ШТ		-				-	-	-	2,76
13	1503-05208	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ	72,00	130,00	9360	-	-	-	-	-	-
		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-110-2-1000/5У2		-				-	-	-	7,42
		ТУ16-517,650-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80									
		0,103 Т ШТ									
14	1503-05213	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ	24,00	165,00	3960	-	-	-	-	-	-
		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-220-1-1000/5У2		-				-	-	-	3,43
		ТУ16-517,650-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80									
		0,143 Т ШТ									
15	Ц8-17-9	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	63,00	-	-	227	74	71	2,00	126	-
		ШТ		3,60				26	0,54	34	-
16	1510-04064	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИОС-110-600УХЛ1	63,00	40,00	2520	-	-	-	-	-	-
		71,000 КГ ШТ		-				-	-	-	4,47
17	Ц8-18-2	-ВВОД ЛИНЕЙНЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	4,00	-	-	383	171	128	64,00	256	-
		КОМПЛ		95,78				56	18,01	72	-
18	Ц8-19-1	-ПРОГРЕВ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ВВОДОВ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	4,00	-	-	351	97	177	46,00	184	-
		КОМПЛ		87,80				27	8,80	35	-
19	1503-10069	-ВВОД МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ГКЛБ-90-110/1000У	12,00	685,00	8220	-	-	-	-	-	-
		0,375 Т ШТ		-				-	-	-	4,50
20	1509ТАБЛ10 03	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС300/39	1900,00	-	-	1976	-	-	-	-	-
		М		1,04				-	-	-	-
21	1509ТАБЛ10 03	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС185/24	1150,00	-	-	748	-	-	-	-	-
		М		0,65				-	-	-	-
22	Ц8-23-1	-СПУСК,ПЕТЛЯ ИЛИ ПЕРЕМЫЧКА/3 ФАЗЫ/,СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ММ2,ДО:300 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 1	110,00	-	-	1397	428	960	6,00	660	-
		ШТ		12,70				320	3,75	412	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц8-21-6	-ШИНА СБОРНАЯ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110-150 СЕЧЕНИЕ ДО 400ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 2 ПРОЛЕТ	32,00	-	-	1238	845	371	42,00	1344	-
				38,70				162	6,54	209	-
24	290319-304	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-300-2	42,00	2,45	103	-	-	-	-	-	-
	52	ШТ		-				-	-	-	-
25	290319-304	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-300-2	79,00	1,90	150	-	-	-	-	-	-
	33	ШТ		-				-	-	-	-
26	290319-304	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-185-8	42,00	1,90	80	-	-	-	-	-	-
	48	ШТ		-				-	-	-	-
27	290319-304	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-185-8	202,00	1,70	343	-	-	-	-	-	-
	30	ШТ		-				-	-	-	-
28	290319-300	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ	113,00	2,00	226	-	-	-	-	-	-
	57	ОА-300-1 ШТ		-				-	-	-	-
29	290319-300	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ	40,00	1,50	60	-	-	-	-	-	-
	53	ОА-185-1 ШТ		-				-	-	-	-
30	021041Р8ТА	-ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ 8Х120	0,06	-	-	68	-	-	-	-	-
	БЛ15	Т		1132,08				-	-	-	-
31	290319-307	-РАСПОРКА ДИСТАНЦИОННАЯ	96,00	-	-	211	-	-	-	-	-
	52	РГ-2-300 ШТ		2,20				-	-	-	-
32	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,30	-	-	113	10	1	61,00	18	-
		Т		377,00				-	1,82	1	-
33	Ц85-22172	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,	1,00	-	-	24	11	1	16,00	16	-
	СКЦЭ-87	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ПР11-7078-54У3 ШТ		24,20				-	0,57	1	-
34	СКЦЭ	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1,00	381,00	381	-	-	-	-	-	-
	ВЫПУСК1-22	ПР11-7078-54У3									
	172	83,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,08
35	Ц85-22019	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,	1,00	-	-	9	4	1	6,00	6	-
	СКЦЭ-87	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ПР11-3048-21У3 ШТ		8,77				-	0,36	-	-
36	СКЦЭ	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1,00	105,00	105	-	-	-	-	-	-
	ВЫПУСК1-22	ПР11-3048-21У3									
	019	55,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,06
37	Ц8-521-8	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 250 А ШТ	8,00	-	-	62	19	1	4,00	32	-
				7,77				-	0,04	-	-
38	290319-429	-ЯЩИК ОБОГРЕВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	8,00	-	-	436	-	-	-	-	-
	5	ШОВ-2 ШТ		54,45				-	-	-	-
39	2405-1461	-КРОНШТЕЙН К-21	65,00	-	-	136	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		2,09				-	-	-	-
40	2405-1591	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 16-8-5,4	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,04				-	-	-	-
41	Ц8-15-2	-РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	2,00	-	-	93	30	48	23,00	46	-
		КОМПЛ		46,74				18	11,86	24	-
42	1503-04048	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ=РВС-110М ТУ16-521,264-79	6,00	185,00	1110	-	-	-	-	-	-
		0,175 Т ШТ		-				-	-	-	1,05
43	1503-11040	-РЕГИСТРАТОРЫ СРАБАТЫВАНИЯ РР-У1 ТУ16-534,013-74=	6,00	9,50	57	-	-	-	-	-	-
		1,700 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
44	Ц8-166-4	-МУФТА ДЛЯ МАСЛОНАПОЛНЕННОГО КАБЕЛЯ 110КВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ КОНЦЕВАЯ	12,00	-	-	4032	1272	1356	173,00	2076	-
		ШТ		336,00				241	25,93	311	-
45	2405ДОП26-4002	-МУФТА КОНЦЕВАЯ МКМН 110	12,00	-	-	8118	-	-	-	-	-
		ШТ		676,49				-	-	-	-
46	РАСЧЕТ1	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 9ХПС70-Д НАТЯЖНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ДЛЯ ДВУХ	18,00	40,03	721	-	-	-	-	-	-
		ПРОВОДОВ СЕЧ 240ММ2 40,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,72
47	Ц8-20-2	-ГИРЛЯНДА ИЗ ПОДВЕСНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ	87,00	-	-	320	171	146	3,00	261	-
		ОДИНОЧНАЯ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110		3,66				68	1,01	88	-
48	РАСЧЕТ2	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 9ХП070Д ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ ДВУХ	87,00	29,43	2560	-	-	-	-	-	-
		ПРОВОДОВ СЕЧ 240М2 35,000 КГ ШТ		-				-	-	-	3,04
49	290-30543	-ЗАЖИМ АШМ-20-1	12,00	8,75	105	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
50	1510П1-150 01	-ЛАКОТКАНЬ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	16,20	-	-	87	-	-	-	-	-
		ЛКМ-105-015		5,36				-	-	-	-
		М2									
51	0801-3291	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЭВ-3-1000	0,34	-	-	257	-	-	-	-	-
		Т		755,76				-	-	-	-
52	0801-3292	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЭВ-2-1050	0,17	-	-	110	-	-	-	-	-
		Т		648,56				-	-	-	-
53	2405-1667	-ПЛАСТИНА ПЕРЕХОДНАЯ АП-30Х8У2	6,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		0,64				-	-	-	-
54	Ц8-91-4	-ПОДСТАВКА ПОД ШКАФЫ	0,29	-	-	109	10	1	61,00	18	-
		Т		377,00				-	1,82	1	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		182355	13095	5229	4681		8134	71,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					1392		1799	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				9910				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		5496	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		187851	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			12143					
		ИТОГО:	РУБ,			25238	5229	4681		9933	71,22
			РУБ,					1392			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4512	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		417	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	814	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		187851	29750	6043	4681		10350	71,22
			РУБ,					1392			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2381	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		187851	32131	6043	4681		10350	71,22
			РУБ,					1392			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		219982	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10350	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7435	-		-	-

СОСТАВИЛ Русс- РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ Иг- ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 13160 ТМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА(13160 ТМ,13212ТМ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ 110

ОСНОВАНИЕ: 13160

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,563 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1563 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,998 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 4563,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИИ,МАССА 1М,ДО:1КГ 100М	11,20	11,40	0,27	128	62	3	10,00	112
				5,53	0,10			1	0,13	1
2	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	18,75	48,00	12,70	900	341	238	31,00	581
				18,20	4,04			76	5,21	98
3	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	22,45	12,90	0,45	290	165	10	13,00	292
				7,33	0,17			4	0,22	5
4	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	174,00	3,56	-	618	188	-	2,00	348
				1,08	-			-	-	-
5	С151-1255	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х10 1000М	0,06	504,00	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	С151-1254	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х6	0,42	378,00	-	159	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С151-1253	1000М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4	0,26	320,40 -	- -	82	-	- -	- -	- -
8	С151-1197	1000М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	4,31	201,00 -	- -	866	-	- -	- -	- -
9	Ц8-147-5	1000М -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	1,60	32,50 15,60	2,20 0,31	52	25	3 -	25,00 0,40	40 1
10	2405ДОП1-1 1037	100ШТ -СТОЙКА С-800 ШТ	160,00	0,48 -	- -	77	-	- -	- -	- -
11	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	8,00	1,34 1,12	0,13 0,05	11	9	1 -	2,00 0,06	16 -
12	2405ДОП1-1 1976	100М -КОНСОЛЬ К-250 ШТ	800,00	0,14 -	- -	112	-	- -	- -	- -
13	С151-1258	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х35	0,12	1191,60 -	- -	143	-	- -	- -	- -
14	С151-1253	1000М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4	0,07	267,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
15	Ц8-397-1	1000М -ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,08	108,00 34,30	36,00 9,84	9	3	3 1	61,00 12,69	5 1
16	2405/1-199 4	Т -ЛОТОК Л-200-2 ШТ	15,00	1,93 -	- -	29	-	- -	- -	- -
17	290319-423 7	-СКОБА СО20/30 1000ШТ	0,53	16,40 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3535	793	258		1394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					82		106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3535	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			957	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	176		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	82		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	793	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	876	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1527	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			690	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	123	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			338	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1563
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	998	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			4563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1563
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	998	-		-

СОСТАВИЛ РУСОКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

24439-05

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-5

НА МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13160 ЭПЛ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,901 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	279 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,172 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	901,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	11,00	64,20	1,80	706	147	20	24,00	264
		100М		13,40	0,20			2	0,26	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			706	147	20		264
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			706	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			539	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	18		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	147	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	149	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			901	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	172	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			901	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	172	-		-

СОСТАВИЛ Русских РУССКИХ

Проверил Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-6

НА МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13160 ЭПЛ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,440 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	170 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,114 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1440,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0,01	430,00 / 189,00	9,00 / 3,19	4	2	- / -	315,00 / 4,12	3 / -
2	1517ДОП16-02492	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8503У3 ШТ	1,00	72,09 / -	- / -	72	-	- / -	- / -	- / -
3	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,03	386,00 / 148,00	8,00 / 2,82	12	4	- / -	248,00 / 3,64	7 / -
4	1517ДОП16-02493	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8504У3 ШТ	3,00	66,71 / -	- / -	200	-	- / -	- / -	- / -
5	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	2,00	4,18 / 1,55	0,10 / 0,02	8	3	- / -	2,00 / 0,03	4 / -
6	290319-6242	-ЩИТОК СВАРКИ ЯЭ-8101 ШТ	2,00	33,36 / -	- / -	67	-	- / -	- / -	- / -
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ		94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ								
8	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯПТ-0,25-21У	1,00	13,67	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	1,08	116,00	58,00	125	53	63	81,00	87
				48,80	18,20			20	23,48	25
		100ШТ								
10	1507-4003	-СВЕТИЛЬНИК НСУ-01-300	43,00	8,87	-	381	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60М	65,00	1,35	-	88	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С153-328	-ЛАМПЫ ЗК220-300	4,60	11,00	-	51	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
13	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	6,50	0,99	-	6	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-591-4	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,26	24,80	0,04	6	4	-	30,00	8
		100ШТ		16,60	0,02			-	0,03	-
15	С154-40	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП1-25/Н2М3Б	26,00	1,48	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
17	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	4,00	1,30	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,54	25,10	0,04	14	9	-	31,00	17
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
19	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	54,00	0,38	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	290319-4135	-КОРОБКА КОМ1-3	50,00	1,02	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	290319-4237	-СКОБА СО20/30	0,30	16,40	-	5	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	2,00	4,72	0,79	9	3	2	3,00	6
				1,58	0,28			1	0,36	1
		ШТ								
23	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	2,00	1,15	-	2	1	-	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,55	-			-	-	-
24	1517,1504	-ЯЩИК ЯЭ1401-3274Б ШТ	2,00	42,00	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1267	82	65		139
			РУБ,					21		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			84	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1183	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	44		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	21		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	82	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	103	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1000	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	114	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	114	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

407-3-0544.90 ал.7

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) -48- 21316004

24439-05

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13160ТМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-7

НА ЗРУ 110(13160,13212)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13160

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13,323 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	117 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,076 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	13323,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц3-6-1	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛЬЮ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 7,5 М ШТ	1,00	51,30 43,40	5,15 2,02	51	45	5 2	73,50 2,61	74 3
2	1906-02001	-КРАН МОСТОВОЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Г/П 1Т ШТ	1,00	945,00 -	- -	945	-	- -	- -	- -
3	Ц3-1-1	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0,5-1 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М ШТ	1,00	23,40 18,90	2,20 1,06	23	19	2 1	31,70 1,37	32 1
4	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1Т ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М ШТ	1,00	48,25 -	- -	48	-	- -	- -	- -
5	Е9-46 ЭСН 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	0,04	58,00 13,80	32,10 11,80	2	1	1 -	22,60 15,22	1 1
6	С241829/11-0915051	-ЛЕСТНИЦА С ПЛОЩАДКОЙ Л512А ШТ	1,00	79,79 -	- -	80	-	- -	- -	- -
7	1906-14016	-ПОДЪЕМНИК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПТ-8,4 НА ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКЕ ЭП-201-2,8 ШТ	1,00	7540,00 -	- -	7540	-	- -	- -	- -
8	1906ДОП78-21066	-ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103КИ 4,5ГУ1 ШТ	1,00	4130,00 -	- -	4130	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			12819	63	8		107
			РУБ,					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			12663	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			64	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			122	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			155	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			89	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			13093	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			74	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	65	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	74	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			13323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-

СОСТАВИЛ Руе РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ Ис ИГНАТЬЕВА

407-3-0544.90 альбом 7

24439-05

РАСЧЕТ № I

стоимости гирлянды изоляторов 9ХПС70-Д натяжной одноцепной для двух проводов сечением 240 мм2

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования т.брутто нетто
				Оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			обслуживающих машин		
					Всего	эксплуатация машин		Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	Всего	
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы				в т.ч. заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I0 0I-00I	Изолятор ПС70-Д шт	9	I,9	-	-	I7,I						
2	29-03--I9 3-0840	Серьга СР-7-I6 шт	I	0,3I	-	-	0,3I						
3	-"- 3-09I3	Узел крепления гирлянды КГП-7-I шт	I	0,95	-	-	0,95						
4	29-03-I9 3-0954	Ушко двухлапчатое У2К-7-I6 шт	I	I,37	-	-	I,37						
5	-"- 3-0675	Коромысло К2-6-IС шт	I	0,9	-	-	0,9						
6	-"- 3-0848	Скоба СК-7-IА шт	4	0,5	-	-	2,0						
7	-"- 3-0648	Звено промежуточное трехлапчатое ПРП-7-2 шт	2	0,7	-	-	I,4						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8	-"- 3-026I	Зажим петлевой НАС-240-I шт	2	8,0	-	-	I6,0						
		Итого					40,03						

Составила Русских

Проверила Игнатьева

24439-05

РАСЧЕТ № 2

стоимости гирлянды изоляторов 9ХПС70-Д поддерживающей одноцепной для двух проводов сечением 240 мм2

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единиуа измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			обслуживающих машин		брутто / нетто
					всего	эксплуатация машин		всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	Всего	
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы				в т.ч. заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I0 0I-00I	Изолятор ПС70-Д шт	9	I,9	-	-	I7,I						
2	29-03--I9 3-0840	Серьга СР-7-I6 шт	I	0,3I	-	-	0,3I						
3	-"-	Узел крепления гирлянды КГП-7-I шт	I	0,95	-	-	0,95						
4	29-03--I9 3-0960	Ушко специальное УС-7-I6 шт	I	I,75	-	-	I,75						
5	-"- 3-0348	Зажим поддерживающих 2ПГН-5-I шт	I	9,32	-	-	9,32						
		Итого:					29,43						

Составила Русских

Проверила Игнатьева

24439-05

ВЕДОМОСТЬ

потребности производственных ресурсов
(вариант с воздушными вводами)

Наименование		Количество
Строительные работы		
Затраты труда	ч.час	26967 / 20400
Основная заработная плата	руб.	II63I
Строительные машины	руб.	8287
Сантехнические работы		
Затраты труда	ч.час	230 / I75
Основная заработная плата	руб.	86
Строительные машины	руб.	I5
Монтажные работы		
Затраты труда	ч.час	I0742 / 8529
Основная заработная плата	руб.	5560
Строительные машины	руб.	405I
Всего:		
Затраты труда	ч.час	37939 / 29I04
Основная заработная плата	руб.	I7277
Строительные машины	руб.	I2353

Примечание: в числителе указана трудоемкость нормативная, в знаменателе - построечная

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составитель инженер Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

24439-05

407-3-0544.90 альбом 7

ВЕДОМОСТЬ

потребности производственных ресурсов (вариант с воздушно-кабельными вводами)

Наименование		Количество
Строительные работы		
Затраты труда	ч.час	26967 / 20400
Основная заработная плата	руб.	II63I
Строительные машины	руб.	8287
Сантехнические работы		
Затраты труда	ч.час	230 / I75
Основная заработная плата	руб.	86
Строительные машины	руб.	I5
Монтажные работы		
Затраты труда	ч.час	I2567 / I0I22
Основная заработная плата	руб.	6523
Строительные машины	руб.	5032
Всего:		
Затраты труда	ч.час	39764 / 30697
Основная заработная плата	руб.	I8240
Строительные машины	руб.	I3334

Примечание: в числителе указана трудоемкость нормативная, в знаменателе - построечная

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составитель инженер Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева