

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-35.86

КОРПУС ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД С 4 ВАКУУМ-
ФИЛЬТРАМИ Бсх ОУ-40-3,0

АЛЬБОМ УП

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VIII 1986 года

Заказ № 11135 Тираж 550 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-35.86

КОРПУС ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД С 4 ВАКУУМ-ФИЛЬТРАМИ

Б сх ОУ-40-3,0

АЛЬБОМ УП


Разработан проектным институтом
ЦНИИЭП инженерного оборудования

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 88 от 14 марта 1986 г.

Введен в действие институтом
ЦНИИЭП инженерного оборудования
Приказ № 38 от 5 июня 1986 г.

Главный инженер института

Главный инженер проекта



А. Кетаев



В. Алаев

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ пп	Наименование	Обозначение	№ стр.
1.	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ	ТХ.СО	3
2.	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АР	АР.СО	17
3.	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ	ОВ.СО	18
4.	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК	ВК.СО	25
5.	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ	ЭМ.СО	31
6.	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО	ЭО.ВМ	38
7.	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АТХ	АТХ.СО	44
8.	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС	СС.СО	56

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые заказчиком								
	ИИ6 - Скоагулированный осадок								
ИИ6.1	Вакуум-фильтр с электродвигателями № 2,8 кВт; п=1000 об/мин	Бсх0У-40-3,0	компл					4	10200
		2ПФ 132							
		МЦ2С-125-28-							
		-КЗУ; А0Л2-11-							
		-4							
ИИ6.2	Регулятор-смеситель осадка с реагентами	1577.05000В0	шт	796		-		1	112
ИИ6.3	Кран подвесной однопролетный 5-15-12-12,0-220	ГОСТ 7890-84	шт	796		315726113906		1	3200
ИИ6.4	Траверса	1578.06.000В0	шт	796		-		1	357
	И9 - Совместно уплотненная смесь сырого осадка								
	и избыточного активного ила								
ИИ9.1	Измеритель-дозатор осадка	1578.08.000В0	шт	796		-		1	180
ИИ9.2	Завдвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая	30ч66р	шт	796		3721251006		1	167,8

			Привязан		
Инв. №					
Провер.	Романова	<i>Романова</i>	ТП 902-5-35.86		
Ст. инж.	Пресман	<i>Пресман</i>			
Рук. гр.	Кобазева	<i>Кобазева</i>	ТХ.СО		
ГИП	Алаев	<i>Алаев</i>			
Гл. спец.	Сирота	<i>Сирота</i>	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ		
Н. контр.	Малых	<i>Малых</i>			
Нач. отд.	Гольдман	<i>Гольдман</i>	Стадия Лист Листов Р I 14 ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ру 10 кгс/см ² , Ду 250								
	A2- Вакуум								
A2.1	Насос вакуумный водокольцевой с электродвигателем N=110 кВт; n=600 об/мин	ВВН-50 4АН-355 -10У5	шт	796		-		3	2945
A2.2	Ресивер V=4 м ³		шт	796		-		2	965
A2.3	Кран подвесной однопролетный 2-10,8-9-6-220	ГОСТ 7890-84	шт	796		315724110900		1	1420
A2.4	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ру=10 кгс/см ² , Ду 125	30ч66р	шт	796		3721151008		4	58,7
A2.5	То же, Ду 200	то же	шт	796		3721251005		10	125
A2.6	"- Ду 400	"	шт	796		3721251009		4	434,7
	A0- Сжатый воздух								
A0.1	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая Ру=10 кгс/см ² , Ду 50	30ч66р	шт	796		3721151005		31	18,4
A0.2	То же Ду 200	то же	шт	796		3721251005		1	125
A0.3	Манометр показывающий общего назначения. Предел измерения 0-6 кгс/см ² , среда - 10%, 30% раствор ингибированной соляной ки слоты	ОБМ1-100	шт	796		4212131304		3	0,8
A0.3a	Разделитель мембранный	PM модель							
		513	шт.	796		4212920502		3	3
A0.4	Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный	17ч36p1	шт	796		3722517011		3	14

Привязан

Изм. №			

ТП 902-5-35.86

ТХ.СО

Лист

2

1419-03 5

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	фланцевый Ду 50								
	X2- Хлорное железо								
X2.1	Насос центробежный Q=2 м3/ч; H=30 м с электродвигателем №=3,0 кВт	X2/30p 4A90L2	шт	796		363I5I3643		6	136
X2.2	Вертикальный аппарат с плоским днищем и съемной сферической крышкой для работы при атмосферном давлении V=2м3	ВПС-2-0Г	шт	796		36I5I380I0		2	790
X2.3	Горизонтальный аппарат с эллиптическим днищем и съемной крышкой на условное давление 0,03 МПа V=10 м3	ГЭЭ-10-0,03Г	шт	796		36I5I58043		2	2610
X2.4	Дозатор хлорного железа бункерный автоматический Q=1,5 м3/ч	серия 4.90I- -24 вып. I	шт	796				2	33
X2.5	Кран подвесной однопролетный I-10,8-9-6-220	ГОСТ 7890-84	шт	796		3I5723I11100		I	1040
X2.6	Таль ручная шестеренчатая Q=0,5 т	ГОСТ 2799-75	шт	796				I	27
X2.7	Захват для бочек		шт	796				I	16
X2.8	Вентиль запорный проходной прямоочный фланцевый (типа "Косва") Ру =0,6 МПа Ду 25	I5ВП-3П	шт	796		37622I1005		2	I,0
X2.9	То же Ду 50	то же	шт	796		376242I005		26	I,6
	X3- Известь								
X3.I	Электронасосный агрегат Q=12,5 м3/час; H=12,5 м с электродвигателем №=2,2 квт; п=1450 об/мин	П 12,5/12,5 4A90L4	шт	796		363I33I19I		6	94

Привязан

Име. №

ТП 902-5-35.86

ТХ.СО

Лист

3

21416-03 6

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X3.2	Перемешиватель ϕ 4,5 м	I578.09.000.							
		OIBO	шт	796		-		3	670
X3.3	Перемешиватель ϕ 2,0 м	I578.09.000BO	шт	796		-		6	630
X3.4	Дозатор известкового молока бункерный автоматический	серия 4.90I-							
	Q = 3 м ³ /ч	-24 вып.2	шт	796		-		2	62,2
X3.5	Кран подвесной однопролетный I,0-I0,8-9,0-6,0-220	ГОСТ 7890-84	шт	796		3I5723I111I00		I	890
X3.6	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая.								
	Pу I0 кгс/см ² Ду 50	30ч 66р	шт	796		372I15I005		II	I8,4
X3.7	То же Ду I00	то же	шт	796		372I15I007		6	39,5
	X4 - Ингибированная соляная кислота								
X4.I	Вертикальный аппарат с эллиптическим								
	днищем и съемной крышкой на условное давление 0,6 МПа V=I м ³	BЭЭ-I-0,6Г	шт	796		36I5I18079		3	680
X4.3	Вентиль запорный проходной прямооточный фланцевый								
	(типа "Косва") Pp=0,6 МПа Ду 50	I5BПЗП	шт	796		376242I005		I8	I,6
	B3 - Производственный водопровод								
B3.I	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая								
	Pу I0 кгс/см ² Ду 200	30ч66р	шт	796		372I25I005		I	I25
B3.2	Вентиль запорный проходной муфтовый PуI6 кгс/см ² Ду I5	I5ч8р2	шт	796		3722I1I0I0		6	0,75
B3.3	Вентиль запорный проходной фланцевый (типа "Косва")								
	Pp= 0,6 МПа, Ду 25	I5BПЗП	шт	796		37622I1005		I9	I,0
Привязан Изм. № ТП 902-5-35.86 TX.CO Лист 4									

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B3.4	Вентиль запорный проходной фланцевый (типа "Косва") Рр=0,6 МПа Ду 50	I5BПЗП	шт	796		376242I005		I8	I,6
	ИПЗ - Фильтрат								
ИПЗ.1	Гидрозатвор Ø1200	I578.I0.							
		000.B0	шт	796		-		I	260
	КЗ - Производственная канализация								
K3.1	Насос вихревой Q=3,5 м3/час; H=16 м с электродвигателем №=1,5 кВт; n=1450 об/мин	ВКС I/I6 4AX80B4	шт	796		363I9I0I70		3	94
K3.2	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ру 10 кгс/см2, Ду 100	30ч66р	шт	796		372II5I007		4	39,5
K3.3	То же Ду 200	30ч66р	шт	796		372I25I005		4	I25
K3.4	Вентиль запорный проходной муфтовый Ру =16 кгс/см2 Ду 15	I5ч8р2	шт	796		3722I2I0I0		4	I,75
K3.5	Вентиль запорный проходной прямоточный фланцевый (типа "Косва") Ру =0,6 МПа Ду 50	I5BПЗП	шт	796		376242I005		2	I,6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые заказчиком								
	Линия транспорта обезвоженного осадка								
	Нестандартное оборудование								
I	Рама привода	черт. I578							
		01.000 B0	шт	796		-		I	
2	Рама привода	черт. I578							
		02.000 B0	шт	796		-		I	
3	Рама натяжки	черт. I578							
		03.000 B0	шт	796		-		2	
4	Течка	черт. I578							
		04.000 B0	шт	796		-		2	
	Подъемно-транспортное оборудование								
5	Двигатель 4A100L6Y3	ГОСТ 19523-81	шт	796		3322I5I000		2	42 кг
6	Редуктор Ц2У-160-3I,5-I2KY3	ГОСТ 20768-75	шт	796		4I6II342I0		2	53
7	Муфта упругая втулочно-пальцевая I25-28-I.I-25-II.IY3	ГОСТ 21424-75	шт	796		4I7II90000		2	4,43
8	Муфта упругая втулочно-пальцевая 7I0-55-I.I-55-II.I-Y3	ГОСТ 21424-75	шт	796		4I7II90000		2	16,3
			Привязан Изм. №				ТП 902-5-35.86 TX.CO Лист		
							6		

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода -- изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Барабан приводной. Полевской машиностроительный завод	6540-60	шт	796		3I6II00000		2	154
10	Устройство натяжное винтовое. Полевской машиностроительный								
	завод	6540-60-50	шт	796		3I6II00000		2	176
11	Скребок натяжной В=650. Полевской машиностроительный								
	завод		шт	796		3I6II00000		2	21
12	Роликоопора прямая нижняя. Полевской машиностроительный								
	завод	П65-0	шт	796		3I6II00000		30	14,5
13	Роликоопора желобчатая. Полевской машиностроительный								
	завод	Ж6520-Н	шт	796		3I6II00000		64	20
14	Ролик дефлекторный верхний В=650 Полевской машинострои- тельный завод		шт	796		3I6II00000		12	3,4
15	Ролик дефлекторный нижний В=650 Полевской машинострои- тельный завод		шт	796		3I6II00000		12	6
	Материалы								
16	Швеллер I2	ГОСТ 8240-72							
		Ст.3 ГОСТ							
		535-79	м	006		2925000000		180	1872
17	Лента конвейерная 2-650-3-ТН-300-6-2-Б	ГОСТ 20-76	м	006		2561000000		166	1480
	Болт								
18	М10-8дх45.58	ГОСТ 7798-70	шт	796		1280000000		8	0,32
19	М12-8дх40.58	ГОСТ 7798-70	шт	796		1280000000		304	16
20	М20-8дх95.58	то же	шт	796		1280000000		8	2,4
Привязан Изм. № ТП 902-5-35.86 ТХ.СО Лист 7									

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	M22-8дх75.58	ГОСТ 7798-70	шт	796		I280000000		8	2,5
22	M24-8дх95.58	то же	шт	796		I280000000		8	3,6
	Гайка								
23	M10.5	ГОСТ 5915-70	шт	796		I283000000		8	0,09
24	M12.5	то же	шт	796		I283000000		304	4,7
25	M20.5	"	шт	796		I283000000		8	0,5
26	M22.5	"	шт	796		I283000000		8	0,6
27	M24.5	"	шт	796		I283000000		8	0,85
	Шайба								
28	I0 65Г	ГОСТ 6402-70	шт	796		I280000000		8	0,015
29	I2 65Г	"	шт	796		I280000000		304	1,042
30	20 65Г	"	шт	796		I280000000		8	0,13
31	22 65Г	"	шт	796		I280000000		8	0,16
32	24 65Г	"	шт	796		I280000000		8	0,2
33	I0 20.01.05	ГОСТ 10906-78	шт	796		I280000000		8	0,1
34	I2 01.05	"	шт	796		I280000000		304	10,42
35	20 01.05	"	шт	796		I280000000		8	0,48

Привязан

Ина. №			

ТП 902-5-35.86

ТХ.СО

Лист
8

21416-03 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	ИИ6 - Скоагулированный осадок								
ИИ6.5	Трубопровод из труб ПНД I60CII	ГОСТ 18599-83	М Т			2248II		85 0,171	2,1
ИИ6.6	Трубопровод из электросварных труб I59x3,2	ГОСТ 10704-76	М Т			I38300		13,0 0,160	12,3
	И9 - Совместноуплотненная смесь сырого осадка и избыточного активного ила								
И9.3	Трубопровод из электросварных труб 273x6	ГОСТ 10704-76	М Т			I38300		60,0 2,370	39,5
	A2 -Вакуум								
A2.7	Трубопровод из электросварных труб I33x3,2	ГОСТ 10704-76	М Т			I38300		3,5 0,036	10,24
A2.8	То же 2I9x4	то же	М Т			I38300		90 1,909	21,21
A2.9	" 325x6	"	М Т			I38300		47 2.218	47,20
A2.10	" 426x6	"	М Т			I38300		59 3,667	62,15

Привязан

Изм. №			

ТП 902-5-35.86

ТХ.СО

Лист

10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А0 - Сжатый воздух								
А0.5	Трубопровод из электросварных труб 57х2	ГОСТ 10704-76	М			137300		200	2,71
			Т					0,542	
А0.6	То же, 89х2,8	то же	М			137300		7	5,95
			Т					0,042	
А0.7	Трубопровод из электросварных труб 108х4	"	М			137300		60	10,26
			Т					0,616	
А0.8	То же 159х3,2	"	М			138300		2,0	12,30
			Т					0,025	
А0.9	"- 219х4	"	М			138300		20	21,21
			Т					0,424	
	Х2- Хлорное железо								
Х2.10	Трубопровод из труб ПНД 32С	ГОСТ 18599-83	М			224811		1,5	0,197
			Т					0,001	
Х2.11	То же 63СЛ	то же	М			224811		210	0,49
			Т					0,103	
Х2.12	" 160СЛ	"	М			224811		12	3,04
			Т					0,037	
	Х3 - Известь								
Х3.8	Трубопровод из электросварных труб 57х2	ГОСТ 10704-76	М			137300		15	2,71
			Т					0,041	

Привязан

Имя. №			

ТП 902-5-35.86

ТХ.СО

Лист
II

21416 - 03 14

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X3.9	Трубопровод из электросварных труб I08x4	ГОСТ I0704-76	м			I37300		8	I0,25
			т					0,062	
X3.I0	Рукава резиновые напорные Ш(УШ)-20-50-У	ГОСТ I8698-79	м			25532I		I25	
	X4 - Ингибированная соляная кислота								
X4.4	Трубопровод из труб ПНД 63СЛ	ГОСТ I8599-83	м			2248II		I55	0,497
			т					0,077	
	В3- Производственный водопровод								
В3.6	Трубопровод из электросварных труб 2I9x4	ГОСТ I0704-76	м			I38300		I2,0	2I,2I
			т					0,254	
В3.7	Трубопровод из труб ПНД 20С	ГОСТ I8599-83	м			2248II		20	0,II8
			т					0,002	
В3.8	То же, 32С	то же	м			2248II		I05	0,197
			т					0,02I	
В3.9	-"- 63СЛ	-"-	м			2248II		I98	0,497
			т					0,098	
В3.I0	-"- II0СЛ	-"-	м			2248II		30	I,47
			т					0,044	
В3.II	-"- 225С	-"-	м			2248II		I8	5,99
			т					0,108	

Привязан			
Изм. №			

ТП 902-5- 35.86

ТХ.00

Лист
12

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЗ - Фильтрат								
ИЗ.2	Трубопровод из труб ПНД I40СЛ	ГОСТ I8599-83	м			2248II		45	2,33
			т					0,105	
	КЗ- Производственная канализация								
КЗ.6	Трап винипластовый с гидрозатвором Ду I50	серия 400-0- -I5	шт					I	II2
КЗ.7	Трап чугунный =I35 ^е Ду I00	ГОСТ I8II-8I	шт					2	I6,0
КЗ.8	Трубопровод из электросварных труб I08х4	ГОСТ I0704-76	м			I37300		55	I0,26
			т					0,564	
КЗ.9	То же, I59х3,2	то же	м			I38300		3	I2,30
			т					0,037	
КЗ.I0	"- 2I9х4	"-	м			I38300		2I	2I,2I
			т					0,445	
КЗ.II	"- 273х6	"-	м			I38300		I8	39,5I
			т					0,7II	
КЗ.I2	Трубопровод из труб ПНД 32С	ГОСТ I8599-83	м			2248II		45	0,I97
			т					0,009	
КЗ.I3	То же 63СЛ	то же	м			2248II		46	0,497
			т					0,023	
КЗ.I4	"- 90СЛ	"-	м			2248II		6	0,973
			т					0,006	
КЗ.I5	"- II0СЛ	"-	м			2248II		53	I,46
			т					0,077	
			Привязан						
			Инв. №						
						ТП 902-5- 35.86	ТХ.СО	Лист I3	

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	1. Кран "Маевского"	СТД7073В	шт	796				10	0,14
	2. Кран двойной регулировки	КРДШ-15	шт	796		3712222003		22	0,32
	3. Вентили муфтовые ϕ 15	15кч18п	шт	796		3732111027		20	0,7
	4. Отопительные агрегаты	АПВС50-30	шт	796				7	91
	Узел управления								
	1. Вентиль стальной фланцевый ϕ 40	15с27нж1	шт	796		3742131042		2	18,6
	2. Вентиль муфтовый ϕ 20	15кч18п	шт	796		3732111028		2	0,9
	3. ϕ 32	15кч18п	шт	796		3732111030		4	1,4
	4. Манометр	МТП 160-16	шт	796		4212010023		2	
	5. Термометр	П.5.1.240.66	шт	796		4321020017		2	
	6. Оправа под термометр	П200-100	шт	796				2	
	7. Кран трехходовой к манометру	14М1-76	шт	796				2	
	Вентиляция								
	1. Агрегат вентиляторный с виброизолятором	В-Ц4-70-2,5-							
		-02Алев	шт	796		4861214261		1	30

				Привязан			
Инв. №							
Провер.	Логинов	<i>Логинов</i>		ТП 902-5-35.86	ОВСО		
Инж.	Никитина	<i>Никитина</i>		Спецификация оборудова- ния к основному комплекту чертежей марки ОВ	Стадия	Лист	Листов
Рук. гр.	Грачев	<i>Грачев</i>			Р	1	7
М.П.	Алаев	<i>Алаев</i>			ЦНИИЭП инженерного оборудо- вания г.Москва		
Н.конт.	Грачева	<i>Грачева</i>					
Нач.отд.	Платонов	<i>Платонов</i>					

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а. вентилятор радиальный № 2,5; исполнение I, ЛО ⁰ , 1500 об/мин								
	б. электродвигатель 1500 об/мин; 0,12 кВт	4AA56A4Y2							
	2. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами	В-Ц4-70-2,5-							
		-03A	шт	796		4861214264		I	30
	а. вентилятор радиальный № 2,5; исполнение I, Пр0 ⁰ , 1500 об/мин	В-Ц4-70-3,15-							
		-03A	шт	796					
	б. электродвигатель 1500 об/мин; 0,12 кВт	4AA56A4 Y2							
	3. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами	В-Ц4-70-3,15-							
		-03A	шт	796		4861214371		I	32
	а. вентилятор радиальный № 3,15; исполнение I, Пр0 ⁰ , 1500 об/мин								
	б. электродвигатель 1500 об/мин; 0,37 кВт	4AA63B4 Y2							
	4. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами	В-Ц4-70-8-							
		04A	шт	796		4861314128		I	358
	а. вентилятор радиальный № 8, исполнение I, Пр0 ⁰ , п = 970 об/мин								
	б. электродвигатель 970 об/мин; 7,5 кВт	4AI32M6							
	5. Вентилятор крышный № 4 с электродвигателем 0,37 кВт, 920 об/мин	КЦ3-90-4 4A71A6Y2	шт	796		48648107808		2	65
	6. Вентилятор крышный № 5 с электродвигателем 0,75 кВт, 920 об/мин	КЦ3-90-5 4A80A6Y2	шт	796		48648107906		2	88
	7. Калорифер стальной пластинчатый	КВС11А-П	шт	796		4863512267		I	262,6

Привязан

Инв. №			

ТП 902-5-35.86

ОВСО

Лист

2

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Вентиляция								
	1. Дефлектор ϕ 710	Д.00.000-05							
		I.494-32	шт	796				4	92,7
	2. Дефлектор ϕ 400	Д.00.000-02							
		I.494-32	шт	796				1	12,5
	3. Решетка щелевая типа Р	Р150							
		I.494-10	шт	796				9	0,41
	4.	Р200							
		I.494-10	шт	796				5	0,64
	5. Решетка воздухоприточная типа РР	РР200х100							
		I.494-8	шт	796				14	0,9
	6.	РР400х200							
		I.494-8	шт	796				6	2,2
	7.	РР600х200							
		I.494-8	шт	796				13	3,4
	8. Воздуховод асбестоцементный 150х100	ОВНЗ	м	006				90	
	9. 150х150	ОВНЗ	м	006				31	
	10. 200х100	ОВНЗ	м	006				20	
	11. 200х200	ОВНЗ	м	006				34	
	12. 250х200	ОВНЗ	м	006				12	
	13. 300х200	ОВНЗ	м	006				6	
	14. 300х300	ОВНЗ	м	006				10	
	15. 400х300	ОВНЗ	м	006				5	

Привязан

Инв. №			

ТП 902-5-35.86

ОВСО

Лист

4

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I6. 600x300	ОВНЗ	м	006				6	
	I7. 600x400	ОВНЗ	м	006				28	
	I8. 800x 500	ОВНЗ	м	006				46	
	I9. Воздуховод из тонколистовой стали $\delta=0,5$ мм ϕ 100	ГОСТ							
		I9903-74	м	006				6	3,93
	20. ϕ 140	ГОСТ							
		I9903-74	м	006				9	3,93
	21. $\delta=0,6$ мм ϕ 250	ГОСТ							
		I9903-74	м	006				10	4,72
	22. Воздуховод из тонколистовой стали $\delta=0,5$ мм 150x100	ГОСТ							
		I9903-74	м	006				15	3,93
	23. 150x150	ГОСТ							
		I9903-74	м	006				10	3,93
	24. 200x100	ГОСТ							
		I9903-74	м	006				3	3,93
	25. 200x200	ГОСТ							
		I9903-74	м	006				3,5	3,93
	26. 250x200	ГОСТ							
		I9903-74	м	006				3,5	3,93
	27. $\delta=0,7$ мм 300x200	ГОСТ							
		I9903-74	м	006				3	5,39
	28. 300x300	ГОСТ							
		I9903-74	м	006				2	5,39
	29. 400x300	ГОСТ I9903-74	м	006				1	5,39
Привязан Изм. № ТШ 902-5-35.86 ОБСО Лист 5									

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30. 600x300	ГОСТ 19903-74	м	006				1	5,39
	31. 600x400	ГОСТ 19903-74	м	006				3	5,39
	32. 800x500	ГОСТ 19903-74	м	006				5	5,39
	33. Лючки питомеражные	СТД 8281А	шт	796				5	
	34. Подставка под калорифер	1.494-25	шт	796				4	2,1
	35. Дверь герметическая утепленная Ду 0,5х1,25	5.904-4	шт	796				1	33,6
	36. Зонт	ЗК.00.000.07	шт	796				1	19,0
	37. Узел прохода через покрытие вентиляционных вытяжных шахт	УП 8-2II							
		5.904-10	шт	796				4	114,9
	38.	УП 4-2II							
		5.904-10	шт	796				1	74,8
	39. Гибкая вставка	ВВ17							
		5.904-5	шт	796				2	2,82
	40.	ВВ18							
		5.904-5	шт	796				1	3,45
	41.	ВВ23							
		5.904-5	шт	796				1	19,8
	42. Гибкая вставка	ВН10							
		5.904-5	шт	796				2	2,66
	43.	ВН11							
		5.904-5	шт	796				1	3,3
	44.	ВН16							
		5.904-5	шт	796				1	17,46
	45. Решетка жалюзийная воздухозаборная	СТД150x490	шт	796				10	1,0

Привязан			
Инв. №			

ТШ 902-5-35.86		ОВСО	Лист 6
----------------	--	------	-----------

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	46.	СТД150х580	шт	796				20	1,2
	Конструкция изоляции перехода								
	1. Минеральная вата б=35 мм	ГОСТ 9573-82	м3	113				0,2	
	2. Рулонный стеклопластик	ТУ6-II-145-74	м2	055				4,0	
	Отопление								
	1. Трубопровод из водогазопроводных труб ϕ 15х2,8	ГОСТ 3262-75	м	006				505	1,28
	2. ϕ 20х2,8	ГОСТ 3262-75	м	006				110	1,66
	3. ϕ 25х2,8	ГОСТ 3262-75	м	006				70	2,39
	4. ϕ 32х3,2	ГОСТ 3262х75	м	006				60	3,09
	5. Радиаторы	М140-А0							
		ГОСТ 8690-79	экм	084				87,5	8,2
			секц					250	
	Конструкция изоляции трубопроводов								
	1. Минеральная вата б=35 мм	ГОСТ 9573-82	м3	113				0,9	
	2. Рулонный стеклопластик	ТУ-6-II-145-							
		-74	м2	055				1,6	
	Узел управления								
	1. Трубы стальные водогазопроводные ϕ 40х3,2	ГОСТ 3262-75	м	006				9	3,84
	2. Грязевик	16.40Т.34.01							
		4.903-106.8	шт	796				2	15,8
	Теплоснабжение калориферов								
	1. Трубы стальные водогазопроводные ϕ 32х3,2	ГОСТ 3262-75	м	006				20	3,09

Привязан

Изм. №			

ТН 902-5-35.86

ОВОСО

Лист

7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-бытовая часть здания								
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	ВІ - Водопровод хозяйственно-питьевой								
ВІ.І	Счетчик крыльчатый ВКМС-40	ГОСТ 6019-83	шт	796				І	5,8
ВІ.2	Манометр избыточного давления	ГОСТ 8625-77	шт	796				І	
ВІ.3	Вентиль запорный Ру І,0 МПа (І0 кгс/см ²) Ду І5	І5ч8р2	шт	796		3722ІІІІ0І0		8	0,75
ВІ.4	То же, Ду 20	то же	шт	796		3722І2І009		3	0,90
ВІ.5	" Ду 25	"	шт	796		3722І2І0І0		20	І,75
ВІ.6	" Ду 40	"	шт	796		3722І3І0І0		2	4,І5
ВІ.7	Кран пробно-спускной Ру І,0 МПа (І0 кгс/см ²) Ду І5	І0686кІ	шт	796		37І2225007		І	0,53
ВІ.8	Задвижка клиновья с невыдвигным шпинделем, фланцевая								
	Ру І,0 МПа (І0 кгс/см ²) Ду 50	30ч476р2	шт	796		372ІІ2І023		І	20,0

				Привязан				
Инв. №								
				ТП 902-5-35 86		ВК.СО		
Инжен.	Романова	Романова		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК		Стадия	Лист	Листов
Рук.гр.	Робазева	Робазева				Р	І	6
ТШ	Алаев	Алаев				ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва		
Гл. спец.	Сирота	Сирота						
Нач. отд.	Гольдман	Гольдман						

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	ТЗ- Горячее водоснабжение								
ТЗ.6	Смеситель СМ-Д Ст для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой	ГОСТ 25809-83	шт	796				4	
ТЗ.7	Смеситель для умывальника	ГОСТ 25809-83	шт	796				4	
ТЗ.8	Смеситель для мойки		шт	796				3	
	К1- Канализация								
К1.1	Унитаз керамический ТПВ со смывным бачком	ГОСТы 22847-77;							
		21485.5-76	компл			496500		2	
К1.2	Умывальник керамический прямоугольный	ГОСТ 23759-79	шт	796		494400		4	
К1.3	Трап $\angle = 135^\circ$ Ду 100	ГОСТ 1811-81	шт	796				2	
К1.4	Мойка чугунная эмалированная	ГОСТ 7506-83	шт	796				3	
	К2- Водостоки								
К2.2	Воронка водосточная ВР-I	ТУ 36-УССР-696-75	шт	796				10	
			Привязан						
			Инв. №						
						ТП 902-5-35.86	ВК.СО	Лист 3	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	ВІ- Водопровод хозяйственно-питьевой								
ВІ.9	Трубопровод из стальных водопроводных труб І5х2,5	ГОСТ 3262-75	м	006		І38500		55	І,08
			т	І68				0,060	
ВІ.10	То же 20х2,5	то же	м	006		І38500		І3	І,45
			т	І68				0,019	
ВІ.11	" 25х2,8	"	м	006		І38500		54	2,02
			т	І68				0,109	
ВІ.12	" 32х2,8	"	м	006		І38500		60	2,64
			т	І68				0,158	
ВІ.13	" 40х3,0	"	м	006		І38500		19	3,26
			т	І68				0,062	
ВІ.14	" 50х3,0	"	м	006		І38500		4	4,14
			т	І68				0,017	
ВІ.15	Трубопровод из чугунных напорных труб ЧНР 65А	ГОСТ 9583-75	м	006		І46100		8	І2,4
			т	І68				0,099	
ВІ.16	Рукава резонные напорные В(П)-63-25-36У							250	
	Т3.Т4- Горячее водоснабжение								
Т3.9	Трубопровод из стальных водопроводных труб І5х2,5	ГОСТ 3262-75	м	006		І38500		48	І,08
			т	І68				0,052	

Приказ

Изм. №

ТП 902-5-35.86

ВК.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T3.I0	Трубопровод из стальных всдогазопроводных труб 20x2,5	ГОСТ 3262-75	м	006		I38500		23	I,45
			т					0,033	
T3.II	То же, 25x2,8	то же	м	006		I38500		37	2,02
			т	I68				0,075	
T3.I2	" 32x2,8	"	м	006		I38500		28	2,64
			т	I68				0,074	
T3.I3	" 40x3,0	"	м	006		I38500		18	3,26
			т	I68				0,057	
	KI- Канализация бытовая								
KI.5	Трубопровод из чугунных канализационных труб ТЧК-50-1000	ГОСТ 6942.3-	м	006		492500		10	5,9
		-80	т	I68				0,059	
KI.6	То же ТЧК-100-2000	то же	м	006		492500		24	25,0
			т	I68				0,300	
KI.7	Трубопровод из ТКР-ПВП-50-1-1200	ГОСТ	м	006		224810		25	0,445
		22689.3-77	т	I68				0,011	
KI.8	То же, из ТКР-ПВП-100-1-1200	то же	м	006		224810		23	1,225
			т	I68				0,028	
	Водостоки								
K2.3	Трубопровод из ТКР-ПВП-100-1-1200	ГОСТ 22689.3-	м	006		224810		32	1,225
		-77	т	I68				0,039	
Привязан Инв. № ТП 902-5-35.86 ВК.С0 Лист 5									

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Высоковольтное оборудование								
I.I	Комплектная трансформаторная подстанция 400кВ.А	КТП-400/	к-т	67I				I	
	/0,4-0,23 кВ с одним трансформатором	см.							
	с одним шкафом высоковольтного ввода ШВВ-3	опросный							
	и двумя шкафами низкого напряжения	лист							
	ШВН-2- Iшт.	ЭМ.ОЛ-I							
	ШЛН-I- Iшт.								
	г.Ереван, ПО "Армэлектромаш"								
	2. Конденсаторная установка								
2.I	Установка конденсаторная 380В, 150 квар	УКЛН-0,38-							
	Усть-Каменогорский конденсаторный завод	I50-50У3	шт	796		34I468II0I		I	
	3. Низковольтное оборудование								
3.I	Шкаф силовой распределительный ШРІ с одним рубильником	ШРІІ-73505-							
	400А на вводе и 8 группами предохранителей 8х100А	-22У3	шт	796		34334305II		I	
3.2	Шкаф силовой распределительный ШР2+4 с одним рубильником	ШРІІ-73504-							
	400А на вводе и 8 группами предохранителей 8х60А	-22У3	шт	796		34334304II		3	

				Привязан			
Инв. №							
				ТП 902-5-35.86		ЭМ.СО	
Провер. Афиногенова				Спецификация оборудова- ния к чертежам основного комплекта марки ЭМ		Стандия	
Инж. Тюттяева						Лист	
ГИП Трыханкина						Листов	
Гл. спец. Гольцман						Р	
Н. контр. Трыханкина						I	
Нач. отд. Данилов						7	
						ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.	Шкаф управления ШІ+ШЗ	ШОИ 5І0І							
	Нижний ввод внешних проводов	4474УХІ4	шт	796		-		3	
3.4	Ящик управления навесной Я0І+ Я03	Я0И 590І				-			
	Нижний ввод внешних проводов	3274СУХІ4	шт	796				3	
3.5	Ящик управления (ЯУ2; ЯУ3; ЯУ4; ЯУ10 ^х ; ЯУ11; ЯУ12) двухфидер-	ЯУ5ІІ5-							
	ный в нормальном исполнении номинальный ток первого	-03А2П	шт	796		343І875ІІ5		5	
	фидера -8А, второго фидера -8А								
	Номинальное напряжение и главной цепи 380В, цепей								
	управления 220В								
3.6	Ящик управления (ЯУ1) двухфидерный в нормальном	ЯУ5ІІ7-							
	исполнении номинальный ток первого фидера - 6,3А;	-03А2Н	шт	796		343І875ІІ7		І	
	второго фидера -6,3А. Номинальное напряжение								
	главной цепи 380В, цепей управления 220В								
3,7	Ящик управления (ЯУ5; ЯУ6) трехфидерный в нормальном	ЯУ5І23-							
	исполнении номинальный ток первого фидера - 6,3А;	-03Г2Н	шт	796		343І875І23		2	
	второго фидера -6,3А; третьего фидера -6,3А. Номинальное								
	напряжение главной цепи 380В, цепей управления 220В								
3.8	Ящик управления (ЯУ8; ЯУ9) трехфидерный в нормальном	ЯУ5І23-							
	исполнении номинальный ток первого фидера - 8А;	-03Д2П	шт	796		343І875І23		2	
	второго фидера -8А; третьего фидера -8А								
	Номинальное напряжение главной цепи 380В, цепей управления								
	220В								
Привязан Инв. № ТП 902-5-35.86 ЭМ.СО Лист 2									

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.9	Ящик управления (ЯУ13) однофидерный в нормальном исполнении номинальный ток фидера-6,3А. Номинальное напряжение главной цепи 380В, цепей управления 220В	ЯУ5113- -03А2Н	шт	796		3431875113		1	
3.10	Ящик управления навесной (Я04) Нижний ввод внешних проводов	ЯОИ 5101 2374УХЛ4	шт	796				1	
3.11	Ящик с рубильником и предохранителями (Я1)	ЯБПУ-1МУ3	шт	796		3434296011		1	
3.12	Ящик с рубильниками и предохранителями (Я2; Я3; Я4)	ЯВП 3-60У2	шт	796		3434240000		3	
3.13	Пускатель электромагнитный	ПМЛ-123002	шт	796		3427243317		17	
3.14	Выключатель пакетный СА1-СА4 3-х полюсный	ПВ3-10/У3.56	шт	796		3426100000		4	
3.15	Выключатель конечный ISA; 25А	ВПИ6Е23, А131-55У2.1	шт	796		3428350000		2	
3.16	Кнопка управления ISB; 2SB	ПКЕ212-1У3	шт	796		3428440000		2	
3.17	Шкаф счетчиков	в соответствии с листом ЭМ 001-004							
3.18	Трансформатор тока	ТШ-40-600/5	шт	796		3414410000		1	
4. Кабели, провода									
4.1	Кабель силовой 0,66 кВ с алюминиевыми жилами ГОСТ 16442-80 сечением:								
	2х2,5 мм ²	АВВГ	км	008		3522221109		0,05	
4.2	2х16 мм ²	АВВГ	км	008		3522221113		0,05	

Привязан			
Изм. №			

ТП 902-5-35.86

ЭМ.СО

Лист
3

21416-03

34

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3	4x2,5 мм ²	АВВГ	км	008		352222II25		1,0	
4.4	4x4 мм ²	АВВГ	км	008		352222II26		0,38	
4.5	4x16 мм ²	АВВГ	км	008		352222II29		0,145	
4.6	4x70 мм ²	АВВГ	км	008		35377I538I		0,54	
4.7	Кабель контрольный 0,66 кВ, ГОСТ I508-78Е сечением: 7x2,5 мм ²	АКВВГ	км	008		3563440I33		0,05	
4.8	14x2,5 мм ²	АКВВГ	км	008		3563440I35		0,04	
4.9	4x2,5 мм ²	АКВВГ	км	008		3563440I3I		0,48	
4.10	10x4 мм ²	АКВВГ	км	008		3563440I4I		0,015	
4.11	Кабель силовой 0,66 кВ с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией сеч. 4x2,5 мм ²	АНРГ	км	008		-		0,01	
			Привязан						
			Изм. №						
						ТП 902-5-35.86	ЭМ.СО		Лист 4

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Оборудование ,поставляемое подрядчиком								
	Электромонтажные изделия								
	Секция прямая 6000 мм	У2605У3	шт	796		344936405I		4	
	Секция прямая 3000 мм	У2604У3	шт	796		344936404I		2	
	Секция концевая	У2606У3	шт	796		344936406I		8	
	Секция для ввода каретки	У2607У3	шт	796		344936407I		4	
	Каретка токосъемная	У2328У3	шт	796		344936374I		4	
	Скоба ведущая	У2321У3	шт	796		344961401I		4	
	Клеммы соединительные	У2623У3	шт	796		344936471I		4	
	Кронштейн	К775У3	шт	796		3449526000		28	
	Подвеска соединительная	К780У3	шт	796		344944111I		28	
	Стойка кабельная	К1152У3	шт	796		344961503I		30	
	Стойка кабельная	К1151У3	шт	796		344961502I		30	
	Стойка кабельная	К1150У3	шт	796		344961501I		30	
	Полка кабельная	К1161У3	шт	796		344961512I		100	
	Полка кабельная	К1162У3	шт	796		344961513I		150	
	Лоток	НЛ10-ПЗУ3	шт	796		344961422I		60	
	Лоток	НЛ20-ПЗУ3	шт	796		344961423I		20	
	Стойка монтажная	К314УХЛ2	шт	796		344961802I		10	
	Ввод гибкий	К1081У3	шт	796		3449650102		25	
	Ввод гибкий	К1084У3	шт	796		3449650105		6	
	Ввод гибкий	К1088У3	шт	796		3449650109		6	

Привязан

Име. №			

ТП 902-5-35.86

ЭМ.СО

Лист
6

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I.1	Автоматический выключатель, комбинированный, трехполюсный, Ин. расц. =20А	АП50-3МТ	шт	796		-	-	I	-
	Щиток осветительный с пакетным выключателем ПВ3-60 на вводе и автоматами АЕ-103I с тепловыми расцепителями IOA на 6-ти отходящих группах, для установки на стене:								
I.2	степень защиты P20	ЯΟΥ-850I	шт	796		-	0,04I	I	I5
	Щиток осветительный с пакетным выключателем ПВ3-60 на вводе и автоматами АЕ-103I с тепловыми расцепителями IOA на I2 отходящих группах, для установки на стене								
I.3	степень защиты P20	ЯΟΥ-8502	шт	796		-	0,057	I	I5
	Щиток осветительный с пакетным выключателем ПВ3-60 на вводе и автоматами АЕ-103I с тепловыми расцепителями I6A на I2-ти отходящих группах, для установки на стене,								
I.4	степень защиты P-54	ЯΟΥ-8502	шт	796		-	0,057	2	I5

				Привязан							
Инв. №											
Провер. Матвеева				ТП 902-5-35.86							
Инжен. Садым				30.00							
Рук. гр. Золотовская				Спецификация оборудова-							
Гл. спец. Голыман				ния к основному комплек-							
Н. контр. Золотовская				ту чертежей марки ЭО							
Нач. отд. Данилов				<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>I</td> <td>6</td> </tr> </table>		Стадия	Лист	Листов	Р	I	6
Стадия	Лист	Листов									
Р	I	6									
				ЦНИИЭП инженерно-го оборудования г. Москва							

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марки оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Светотехническое оборудование								
	Светильник подвесной пыленепроницаемый								
2.1	до 500 Вт	НСП20-500-III	шт	796		346II0		13	-
2.2	до 200 Вт	НСПII-200-23I	шт	796		346II0	0,006I	19	2,9
2.3	до 200 Вт	НСПII-200-234	шт	796		346II0	0,0078	2I	3,8
2.4	до 100 Вт	НСПII-100-23I	шт	796		346II0	0,0054	3	1,7
	Светильник потолочный, пылезащищенный								
2.5	до 100 Вт	НПП03x100-							
		-00IY3	шт	796		346II8	0,0094	10	3,6
	Светильник настенный, пылезащищенный								
2.6	до 60Вт	НПО16x60	шт	796		346II0	0,0014	7	1,2
	Светильник настенный								
2.7	до 100Вт	НБ006x100	шт	796			0,00175	4	-
	Светильник наружного освещения, ртутный,								
2.8	220В, 250Вт	РКУ01-250-009	шт	796			0,02060	5	12,5
	Светильник стартерный, 220В, 2x80 Вт, для								
		ЛСП02-2x80/							
2.9	установки в коробе	Д20	шт	796		346II2	0,020	16	13
	Светильник стартерный, 220В, 2x40 Вт,								
2.10	подвесной	ЛС002(2x40)	шт	796		346I42	0,0155	37	13,7
	Светильник стартерный, 220В, 2x40 Вт,								
2.11	потолочный	ЛПО02(2x40)	шт	796		346I42	0,023	23	6,4
	Светильник стартерный, 220В, 2x40 Вт,								
2.12	влагозащищенный, подвесной	ПВЛМ-2x40-							
		-02-УХЛ14	шт	796		346II2	0,0165	3	6,9
2.13	Светильник ручной переносной, 36В, до 60Вт	РВ0-42	шт	796		346I60	0,0038	4	0,28
Привязан Ина. № ТП902-5-35.86 30.00 Лист 2									

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа накаливания общего назначения ГОСТ 2239-79, 220-230В								
2.14	60 Вт	Б220-230-60	шт	796		3466II	0,000104	II	-
2.15	100Вт	Б220-230-100	шт	796		3466II	0,000108	I5	-
2.16	150 Вт	Г220-230-150	шт	796		3466II		IO	-
2.17	200 Вт	Г220-230-200	шт	796		3466II	0,000144	3I	-
2.18	300 Вт	Г220-230-300	шт	796		3466II		2	-
2.19	500 Вт	Г220-230-500	шт	796		3466II		I2	-
	Лампа накаливания местного освещения,								
2.20	ГОСТ II82-77, 36В, 40Вт	М036-40	шт	796		3466I6	0,000083	4	-
	Лампа люминесцентная белого света,								
2.21	ГОСТ 6825-74, 40Вт	ЛБ-40	шт	796		3467I00000	0,00074	I26	-
2.22	80Вт	ЛБ-80	шт	796		3467I00000	0,00I	32	-
	Стартер для люминесцентных ламп 220В,								
2.23	ГОСТ 8799-75	80-С-220	шт	796		3469220000	0,000142	I58	-
2.24	Лампа ртутная 220В, 250Вт, ГОСТ I6534-7I	ДРЛ-250	шт	796		3467200000		5	-
	III. Кабельные изделия								
	Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, ГОСТ I6442-80, 0,66 кВ								
3.1	2х2,5 кв.мм	АВВГ	км	008		352222II09	0,166	0,900	99
3.2	3х2,5 кв.мм	АВВГ	км	008		352222III7	0,19I	0,300	II4
3.3	2х4 кв.мм	АВВГ	км	008		352222IIIO	0,190	0,200	I23
3.4	3х6+Iх4 кв.мм	АВВГ	км	008		352222II5I	0,275	0,06	2I5
3.5	3хI0+Iх6 кв.мм	АВВГ	км	008		352222II53	0,4478	0,06	325
Привязан Изм. № ТП 902-5-35.86 30.С0 Лист 3									

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое подрядчиком								
	I. Электроустановочные изделия								
	Розетка штепсельная с плоскими контактами И-36В, ГОСТ II292-75								
I.1	для открытой установки	У-86-Р0	шт	796		346432	0,00026	10	0,035
I.2.	брызгозащищенного исполнения	У-86-РБ	шт	796		346432	0,00065	25	0,08
	Розетка штепсельная с цилиндрическими контактами для скрытой установки								
I.3	с фарфоровым основанием ГОСТ 7396-75	Инд.03350	шт	796		346440	0,00027	10	-
	Выключатель клавишный с 2-мя металло-керамическими коммутирующими контактами, ГОСТ 7397-76,								
I.4	для открытой установки	Инд.02010	шт	796		346421	0,00014	8	0,05
	Выключатель брызгозащищенный клавишный, круглой формы, с контактами СН-40	Инд.02640	шт	796		346426	0,00014	30	0,135
	Выключатель клавишный с двумя металло-керамическими коммутирующими контактами,								
I.6	для скрытой установки	Инд.02230	шт	796		346422		36	-
	И. Изделия заводов ГЭМ								
	Ящик с понижающим трансформатором								
2.1	220/36В	ЯТП-0,25	шт	796		3434295051	0,0127	5	9
2.2	Кронштейн	К-986УЗ	шт	796		3464733121	0,00077	2	1,34
2.3	Подвес	К-980УЗ	шт	796		3464733011	0,00048	10	0,9
2.4	Крюк	У-625АУХ14	шт	796		3464731361	0,000054	10	-
2.5	Полоса, L = 600 мм	УСЭК56-У1	шт	796		3449626561	0,00050	50	1,6
Привязан Изм. № ТП 902-5-35.86 30.00 Лист 5									

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,6	Прокладка	УСЭК-75УІ	шт	796		344962675І	0,0000І	30	0,004
2.7	Уголок	УСЭК-60УІ	шт	796		344962660І	0,00007	І7	0,08
2.8	Держатель	У25МУ3	шт	796		346473І2ІІ	0,000ІІ0	І7	0,000І3
2.9	Полоса L=І00 мм	УСЭК56УІ	шт	796		344962656І	0,00050	І7	І,6
2.І0	Шпилька, L=І00 мм	УСЭК-80ІУІ	шт	796		344962683І	-	І7	0,556
2.ІІ	Ниппель 20, ГОСТ 8958-75	20	шт	796			-	І7	-
2.І2	Подвес тросовый	КІІ-ІТУ3	шт	796		34647343ІІ	0,000І30	36	0,00020
2.І3	Заглушка	К-839 (КІ3)	шт	796		3464734ІІІ	0,00054	І2	0,000І0
2.І4	Короб	КІІ-ІУ3	шт	796		34647340ІІ	0,0002	2І	7
2.І5	Короб	КІІ-2У3	шт	796		346473402І	0,0025	6	9,2
2.І6	Профиль	К235У2	шт	796		3449626І2І	0,000099	5	3,37
2.І7	Профиль С-образный	КІ0І/ІУ2	шт	796		34496260ІІ	0,0000І8	5	0,57
2.І8	Профиль Z - образный	К-238У2	шт	796		3449626І8І	0,000080	5	3,09
2.І9	Коробка ответвительная:	КОР-73	шт	796				ІІ0	
2.20	Коробка ответвительная	КОР-74	шт	796				ІІ0	
2.2І	Коробка ответвительная	У994У2	шт	796		346474І2ІІ	0,00060	60	0,5
2.22	Коробка ответвительная	У409УІ	шт	796		34647446ІІ	0,00І5	60	0,57
2.23	Коробка ответвительная	У4І9	шт	796				20	І,84
2.24	Коробка ответвительная	УІ94М	шт	796		346474523І	0,0004	ІІ0	-

Привязан			
Име. №			

ТП 902-5-35.86

30.00

Лист
6

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр стеклянный, керосиновый угловой с длиной верхней части 220 мм, ТУ25-II-663-71, ГОСТ 9177-74								
	Пределы шкалы 0+50°C. Длина нижней части 210 мм, комплектно с оправой. Температура приточного воздуха								
	+16°C, температура перед калорифером. Камера перед	СП-2Б	шт	796		432I220000	-	2	
	калорифером, приточный воздуховод	БМЗ	шт	796			-	2	
запас	То же	СП-2Б	шт	796		432I220000	-	I	
2	Термометр стеклянный керосиновый с длиной верхней части 220 мм, ТУ25-II-663-71, ГОСТ 9177-74. Пределы шкалы 0+200°C								
	Длина нижней части 60 мм, комплектно с оправой. Температура горячей воды 95°C. Трубопровод горячей воды до и после	СП-2А	шт	796		432I220000	-	I	
	калорифера	АМІ	шт	796				I	
3	Термометр стеклянный керосиновый прямой с длиной верхней части 220 мм, ТУ25-II-663-71, ГОСТ 9177-74								

Изм. №				Привязан	
Провер. Полевщикова <i>Пол</i>				ТП 902-5-35.86	
Ст. инж. Елизарова <i>Елиз</i>				АТХ.СОІ	
Рук. гр. Полевщикова <i>Пол</i>				Спецификация оборудова-	
ГИП Шерстякова <i>Ш</i>				ния к чертежам основного	
Гл. спец. Гольман				комплекта марки АТХ	
Н. контр. Шерстякова <i>Ш</i>				Стадия Лист Листов	
Нач. отд. Данилов				Р I II	
				ЦНИИЭП инженерного	
				оборудования	
				г. Москва	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пределы шкалы 0+100°C. Длина нижней части 60 мм, комплектно с оправой. Температура обратного теплоносителя 70°C.	СП-2А	шт	796	-	4321220000	-	I	
	Трубопровод обратного теплоносителя	А#I	шт	796	-		-	I	
4	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий. Предел измерения -50°+50°C. Длина соединительного капилляра 16 м, длина погружения термобаллона 315 мм. Камера перед калорифером	ТГП-100Эк	шт	796		4211141111	-	I	
5	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий. Предел измерения 0+ 150°C. Длина соединительного капилляра 10 м, длина погружения термобаллона 250 мм. Температура обратного теплоносителя. Камера после калорифера	ТГП-100Эк	шт	796	-	4211141111	-	I	
6	Микроэлектронный регулятор температуры	ТМ8	шт	796	-	4218824313	-	I	
6а	Термопреобразователь сопротивления Вариант 5Ц2.821.425-64 200 мм, ТУ25-02.792288-80 Приточный воздуховод	ТСМ-0879	шт	796	-	4211430911	-	I	
7	Термометр комнатный настенный ТУ25-11-447-76 Предел шкалы 0+40°C Машинный зал вакуум-фильтров	ТБ-2М №I	шт	796	-	0901010025	-	6	
Привязан Инв. № ТП 902-5-55.86 АТХ.СОI Лист 2									

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Манометр показывающий общего назначения Шкала 0÷4 кгс/см ² (0÷0,4 МПа), среда - вода, на патрубке дренажного насоса. Предельный параметр 1,6 кгс/см ² (0,16 МПа)	ОБМІ-І00	шт	796	-	58І2І30000	-	3	
9	Манометр показывающий общего назначения шкала 0÷6 кгс/см ² (0÷0,6 МПа) среда - 10% хлорное железо Предельный параметр -3 кгс/см ² (0,3 МПа) На патрубке хлорного железа	ОБМІ-І00	шт	796	-	58І2І30000	-	6	
І0	Манометр показывающий общего назначения. Шкала 0÷2,5 кгс/см ² (0÷ 0,25 МПа). Среда - известковое молоко Предельный параметр 1,25 кгс/см ² (0,12 МПа) на патрубке известкового молока	ОБМІ-І00	шт	796	-	58І2І30000	-	6	
ІІ	Разделитель мембранный	РМ5320	шт	796	-		-	13	
І2	Мановакуумметр показывающий общего назначения Шкала 0÷І кгс/см ² . Предельный параметр 0,2 кгс/см ² (0,02 МПа) вакуум-насосы, ресиверы	ЭКМВ-ІУ-І	шт	796	-	42І2І40І00	-	5	

Привязан

Инд. №			

ТП 902-5-35.86

АТХ.СОІ

Лист
3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	Регулятор-сигнализатор уровня на температуру среды до 80°C и давление до 25 кгс/см ² с датчиками черт. 4В2.329.519 сталь Х18Н9Т, ГОСТ 5632-72, круг $\varnothing$ 6, ГОСТ 2590-71-2 шт. - 3шт	ЭРСУ-3	шт	796	-	42I8740903	-	6	
		ЭРСУ-3	шт	796	-	42I8740903	-	2	
	Резервуары 10% раствора известкового молока, резервуары крепкого раствора известкового молока, дренажные приямки №2, №3								
I4	Электронный индикатор уровня в комплекте: 1. Электронный блок - I шт. 2. Датчик кабельный - I шт. 3. Радиочастотный кабель РК-100-7-14, 50 м-I шт. 4. Показывающий прибор М325- I шт. Баки хлорного железа, М325- на щите оператора	ЭИУ-2	к-т	230	-	42I4340000	-	2	
I5	Сигнализатор уровня с первичным преобразователем ПП-02 для двух контролируемых уровней, длина погружаемой части 0,1 м, 1,0 м Корыто вакуум-фильтра Вторичный преобразователь ВПР-2 на щите оператора	СУС-12	к-т	230	-		-	4	

Привязан			
Изм. №			

ТП 902-5-35.86

АТХ.СО1

Лист
4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	Сигнализатор уровня с первичным преобразователем ПП-04 для одного контролируемого уровня, длина погружаемой части 0,1 м								
	Регулятор-смеситель. Вторичный преобразователь ВПР-2 на щите оператора	СУС-13	к-т	230	-		-	I	
I7	Сигнализатор уровня с первичным преобразователем ПП-02 для одного уровня, длина погружаемой части 1 м								
	Ресиверы								
	Вторичный преобразователь ВПР-2 на щите оператора	СУС-13	к-т	230	-		-	2	
I8	Сигнализатор уровня с первичным преобразователем ПП-04 для одного контролируемого уровня, длина погружаемой части 0,6 м. Резервуары 40% раствора хлорного железа.	СУС-13	к-т	230	-		-	2	
	Вторичный преобразователь ВПР-2 по месту								
I9	Сигнализатор уровня с первичным преобразователем ПП-04 для двух контролируемых уровней, длина погружаемой части 0,1 м								
	0,6 м								
	Дренажный приемок №1. Вторичный преобразователь ВПР-2 в шкафу управления дренажным насосом	СУС-13	к-т	230	-		-	I	

Привязан

Имя. №

ТП 902-5-35.86

АТХ-С01

Лист 5

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изгото- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Кабели и провода								
I	Кабель контрольный с медной жилой ,ГОСТ I508-78E								
	сечением 4x0,75 кв.мм	КВВГ	км	008	-	3563I40I0I	-	0,050	
	7x0,75 кв.мм	КВВГ	км	008	-	3563I40I03	-	0,040	
	4xI кв.мм	КВВГ	км	008	-	3563I40III	-	0,0I0	
	7xI кв.мм	КВВГ	км	008	-	3563I40II3	-	0,020	
2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами ГОСТ I508-78E								
	сечением 4x2,5 кв.мм	АКВВГ	км	008	-	3563440I3I	-	I,500	
	7x2,5 кв.мм	"	км	008	-	3563440I33	-	0,240	
	I0x2,5 кв.мм	"	км	008	-	3563440I34	-	0,240	
	I4x2,5 кв.мм	"	км	008	-	3563440I35	-	0,4I0	
3	Провод гибкий с медной жилой ,ГОСТ 20520-80 сечением								
	0,75 мм2	ПРГИ	м	006	-	355I000000	-	80	
4	Кабель силовой 0,66 кВ сечением:								
	2x2,5 кв.мм	АВВГ	км	008	-	352222II09	-	0,200	
	4x2,5 кв.мм	АВВГ	км	008	-	352222II25	-	0,070	

Привязки

Инд. №

ТП 902-5-35.86

АТХ.СОI

Лист
9

[illegible]

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование, поставляемое заказчиком								
I.1	Аппарат телефонный системы АТС								
	ГОСТ 9686-68 г.Пермь телефонный завод	ТАН-76-1	шт	796		-		2	-
I.2	Аппарат телефонный диспетчерской связи								
	ГОСТ 9686-68 г.Пермь телефонный завод	ТАН-76-4	шт	796		-		6	-
I.3	Громкоговоритель абонентский								
	ГОСТ 5961-78 МРТП	0,25 ГД-Ш	шт	796		-		4	-
I.4	Датчик пожарной сигнализации								
	ТУ 25.09.1-83	ИП-104-1	шт	796		-		60	-
I.5	Станция пожарной сигнализации								
	ТУ 25-09-031-76 П/О Веда г.Киев	ППС-1	к-т	000		-		1	-
I.6	Извещатель дымовой								
	ТУ 25-09-050-81 П/О Веда г.Киев	ДИП-1	шт	796		-		5	-
I.7	Резистор ГОСТ 7113-77 МРТП	МЛТ-0,5-							
		-2кОм ± 5%	шт	796		-		65	-
I.8	Резистор ГОСТ 7113-77 "	МЛТ-0,25-							
		-1,5 кОм	шт	796		-		5	-
I.9	Коммутатор АРВ I.103.008 г.Ленинград механический завод	"Каскад-106"	к-т	000		-		1	-

				Привязан	
Инв. №					
				ТП 902-5-35.86	
				СС.СО	
Н.контр. Баткина				Спецификация на оборудо- вание к основному комп- лекту чертежей марки СС	
Провер. Парусова					
Ст. инж. Сарьян					
Рук. г.г. Парусова					
Гл. спец. Баткина					
Нач. отд. Данилов				Стадия Лист Листов Р I 3 ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Материалы, поставляемые заказчиком								
2.1	Кабель телефонный 10х2х0,4 ГОСТ 22498-77	ТПП	м	006		3572110114		90	-
2.2	Провод радиотрансляционный 2х1,2 ТУ 16.505.755-75	ПРППМ	м	006		3577110303		15	-
2.3	Провод радиотрансляционный 2х1,2 ГОСТ 10254-75	ПТТЖ	м	006		3575510102		40	-
2.4	Провод радиотрансляционный 2х0,6 ГОСТ 10254-75	ПТТЖ	м	006		3575510101		280	-
2.5	Провод однопарный 1х2х0,5 ГОСТ 20575-75Е	ТРП	м	006		3575110100		400	-
2.6	Кабель телефонный 20х2х0,4 ГОСТ 22498-77	ТПП	м	006		3572110114		15	-
2.7	Кабель силовой ГОСТ 433-73	АНРТ 2х2,5	м	006				50	-
2.8	Провод абонентский ГОСТ 20520-80	АПР-660-4	м	006				20	-
2.9	Муфта кабельная разветвительная ТУ 16.538.149-72	емк. 10х2	шт	796				1	-

Привязан			

[illegible]

Привязан			
Инв. №			

TN 902-5-35.86

CC. CO

Лист

1.

21416-03

59