

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-1-54

Канализационная насосная станция производительностью 200-1200 м³/ч, напором
12-27 м при глубине заложения подводящего коллектора 4,0; 5,5 и 7 м

Альбом ХХ.84

Часть I

Сметы

Общая часть

16991-26

цena 3-08

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЙ СССР

Москва, А-445, Сивильная ул., 22

Сдано в печать X 1975 г.

Заказ № 10194 Тираж 200 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

16291-26

902-I-54

Канализационная насосная станция производительностью 200-1200 м³/ч,
напором 12-27 м при глубине заложения подводящего коллектора 4,0;
5,5 и 7 м

АЛЬБОМ ХХ.84

Часть I

Сметы

Общая часть


Разработан проектным институтом
"Харьковский Водоканалпроект"

Утвержден протоколом Технического Совета
института "Союзводоканалпроект"
от 19.06.1980г. № 43
и введен в действие В.О. "Союзводоканалпроект"
Приказ № 285 от 30.10.1980г.
Альбом ХХ.84 введен в действие В.О.
"Союзводоканалпроект"
Приказ № 197 от 18.09.1984 г.

Главный инженер института

Главный инженер проекта

Начальник отдела ЭОСИС



Г.Бондаренко

В.Лялюк

В.Тышко

О Г Л А В Л Е Н И Е

№ п/п	№ смет	Наименование	№ страниц
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	3
		Сметы на:	
2.	2	Общестроительные работы надземной части	4
3.	3	Отопление	26
4.	4	Вентиляцию	34
5.	5	Водопровод	42
6.	6	Канализацию	46
7.	7	Горячее водоснабжение	49
8.	8	Технологическое оборудование и трубопроводы	53
9.	9	Технический водопровод	67
10.	10	Трубопровод дренажной воды	73
II.	II	Приобретение гардеробного оборудования	77

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту на строительство канализационной насосной станции производительностью 200-1200 м³/ч при глубине заложения подводящего коллектора 4,0; 5,5 и 7 м пересчитаны в ценах, введенных с I.I.1984 г. в соответствии с инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 г. № 141.

Сметная стоимость строительства определена по единым районным расценкам на строительные работы /ЕРЕР/ для I территориального района и базисным ценам на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия Московской области.

Накладные расходы учтены в процентах от прямых затрат:

для общестроительных работ	16,5%
для внутренних санитарно-технических работ	13,3%
для монтажа металлоконструкций	8,6 %
плановые накопления	8 %

Составила рук. группы



Ф. Юзовицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту на строительство канализационной насосной станции производительностью 200-1200 м³/ч напором 12-27 м при глубине заложения подводящего коллектора 4,0; 5,5 и 7 м на общестроительные работы надземной части

Основание: чертежи Ал,2 АР14, КТБ, КМ8

Составлена в ценах, введенных с 1.1.1934г.

Сметная стоимость 14,72 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:

расчетную единицу производительности м³/ч 16,36 руб.

1 м² общей площади здания 91,43 руб.

1 м³ объема надземной части здания 17,58 руб.

№ пп	Е прейску- рантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Количес- тво	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно- чистая продукц. прямые затраты	В том числе Основная зарплата	эксплуат. машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ I. СТЕНЫ

1.	ЕБ-31-1 5-1	Стены из силикатного кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м ³	99,11	31,40	3112	$\frac{-}{275}$	213	$\frac{62}{18}$
2.	ЕБ-37 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м ³	31,74	34,00	1079	$\frac{-}{85}$	65	$\frac{20}{6}$
3.	ЕБ-33 5-2	Кладка пилястр из обыкновенного красного кирпича высотой более 4 м	м ³	1,90	34,60	66	$\frac{-}{5}$	4	$\frac{1}{-}$
4.	ЕБ-59 7-3	Закладные детали в кирпичной кладке	т	0,27	194,00	52	$\frac{-}{8}$	8	$\frac{-}{-}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	40,00	0,23	9	-	3	6	
						----- 9		----- 2	
6.СССЦ П.9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 МЗ, ДЛИНОЙ ДО 3 М, СЕРИЯ 1.138-108.1	МЗ	0,88	64,40	57	-	-	-	
						----- -		----- -	
7.С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,24	25,00	6	-	-	-	
						----- -		----- -	
8.С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,19	32,10	6	-	-	-	
						----- -		----- -	
9.Е7-130 9-2-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	1,77	4	-	1	3	
						----- 4		----- 1	
10.СССЦ П.9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 МЗ, ДЛИНОЙ ДО 3 М, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО 10 ШТ	МЗ	0,66	86,92	57	-	-	-	
						----- -		----- -	
11.С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,14	32,70	5	-	-	-	
						----- -		----- -	
12.С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,36	35,70	13	-	-	-	
						----- -		----- -	
13.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,14	58,98	8	-	-	-	
						----- -		----- -	
14.Е8-178 18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ	100М2	0,01	687,00	7	-	1	-	
						----- 1		----- -	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.			1	РУБ	5638	-	295	92	
						----- 387		----- 27	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4481
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	739
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	418
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5638

902-154(ХХ.84 ч.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ									
15.Е7-183 11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ		8,00	8,02	64	-	13	23
							----- 36		----- 8
16.СССЦ П.8-120	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПТ-2АТ5 РАЗМЕРОМ 3Х6М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 470 КГ/М2	М2		36,00	5,62	202	-	-	-
							----- -		----- -
17.СССЦ П.8-120 Т.Ч.ПР-Т 06-08 П.2СТР.48	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ 3Х6М С ОТВЕРСТИЯМИ Д=400 ММ, ПВ4-2АТ5 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 470 КГ/М2	М2		72,00	7,00	504	-	-	-
							----- -		----- -
18.СССЦ П.8-120 Т.Ч.ПР-Т 06-08 П.2СТР.48	-ТО ЖЕ, ПЛИТЫ С ОТВЕРСТИЯМИ Д=700 ММ, ПВ7-3АТ5, С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 580 КГ/М2	М2		36,00	7,00	252	-	-	-
							----- -		----- -
19.С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (МК-26)	100КГ		0,13	43,10	6	-	-	-
							----- -		----- -
20.С147-1	-СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА В СТЫКАХ А-1	100КГ		0,08	22,90	2	-	-	-
							----- -		----- -
21.Е7-183 11-4	-УКЛАДКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2	ШТ		1,00	8,02	8	-	2	3
							----- 5		----- 1
22.СССЦ П.8-122	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ 3Х6М, ПГ-6АЗВТ-01, С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1000 КГ/М2	М2		18,00	6,62	119	-	-	-
							----- -		----- -
23.Е6-75 8-4	-АРМИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 70 ММ М-100 ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	100М2		0,18	51,76	9	-	2	1
							----- 3		----- -
24.Е6-76 8-5	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 30ММ	100М2	-	0,18	90,30	16	-	-	-
							----- -		----- -
25.Е6-86 9-10 СССЦ	-АРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1	Т		0,02	407,30	8	-	-	-
							----- -		----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2 п.43									
26.Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т		0,08	355,00	28	-	3	-
							----- 3		----- -
27.Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	шт		6,00	2,43	15	-	6	6
							----- 12		----- 2
28.СССЦ п.8-236	-СТОИМОСТЬ СКОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,1 МЗ	МЗ		0,48	90,20	43	-	-	-
							----- -		----- -
29.С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ		0,18	22,90	6	-	-	-
							----- -		----- -
30.С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ		0,12	32,10	6	-	-	-
							----- -		----- -
31.С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		0,36	41,30	15	-	-	-
							----- -		----- -
32.С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		0,36	17,80	6	-	-	-
							----- -		----- -
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		2			РУБ	1601	-	26	33
							----- 59		----- 11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1273
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	210
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	118
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1601

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ

=====

33.Е12-293 9-8	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	100М2		1,44	26,50	38	-	13	2
							----- 15		----- 1
34.Е11-49 3-7	-ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	100М2		1,44	13,90	20	-	11	-
							----- 44		----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ, УКЛАДЫВАЕМЫМИ НАСУХО ПРИ ТОЛЩИНЕ 140 ММ	100М2	1,56	17,30	27	-	24	3	
						-----	-----	-----	-----
						27		1	
36.СССЦ П.3-146	-ПЛИТЫ ПЕНОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 140 ММ	М3	22,50	16,20	364	-	-	-	
						-----	-----	-----	-----
						-		-	
37.Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	1,69	51,60	87	-	13	1	
						-----	-----	-----	-----
						14		-	
38.Е12-176 2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗАДАНИЯ ШИРИНЫ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	1,69	338,00	571	-	93	26	
						-----	-----	-----	-----
						119		8	
39.Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЯ	100М2	0,36	192,00	69	-	16	-	
						-----	-----	-----	-----
						16		-	
40.Е12-277 6-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	2,73	9,43	26	-	-	-	
						-----	-----	-----	-----
						6		-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		3		РУБ	1510	-	176	32	
						-----	-----	-----	-----
						208		10	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1202
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	196
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	112
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1510

РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

=====

41.Е9-43 6-4	-СБОРКА И УСТАНОВКА ПРЯМОЛИНЕЙНОГО МОНОРЕЛЬСА	М	22,35	6,83	153	-	33	101
						-----	-----	-----
						134		35
42.С121-1825	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОНОРЕЛЬСА ИЗ СТАЛИ ВСТУПС6	Т	0,95	239,00	227	-	-	-
						-----	-----	-----
						-		-
43.Е9-51 8-1	-СБОРКА И УСТАНОВКА СТОЯКИ ПОД МОНОРЕЛЬС	Т	0,80	19,20	15	-	5	8
						-----	-----	-----
						13		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.С121-1754	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТОЯКИ	Т		0,80	267,00	214	-	-	-
							-----		-----
							-		-
				ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4	РУБ	714	-	38 109
							-----		-----
							147		38

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	000
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	52
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	53
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	714

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ
=====

45.ЕЗ-44	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,	100М2	1,46	481,00	702	-	85	11
5-3	АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ					-----		-----
	ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М					96		3
46.ЕЗ-59	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ	Т	0,03	194,00	6	-	1	-
7-3						-----		-----
						1		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	891	-	86	11
						-----		-----
						97		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	708
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	117
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	66
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	891

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ
=====

ТИП2

47.Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	100М2	0,20	417,00	85	-	13	1
20-3	ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ					-----		-----
	ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ					14		-

902-1-54(ХХ.844.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТИП3									
48.Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,84	84,70	71	-	13	1	
						-----		-----	
						14		-	
49.Е13-296 40-4	-ФЛОАТИРОВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯ	100М2	0,84	7,92	7	-	5	-	
						-----		-----	
						5		-	
50.Е11-78 11-12	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ	100М2	0,84	91,10	76	-	40	1	
						-----		-----	
						41		-	
51.Е11-11 1-11 ССЦ П.1-17 1-15	-ПОАСТИЛАЮЩИЯ АРМИРОВАННЫЯ СЛОЯ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,95	31,24	30	-	2	-	
						-----		-----	
						2		-	
52.Е6-86 9-10 СССЦ Ч.2 П.2	-АРМИРОВАНИЕ ПОАСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ АРМАТУРОЯ КЛАССА А-2	Т	0,05	293,30	15	-	-	-	
						-----		-----	
						-		-	
ТИП4									
53.Е11-16 3-1	-ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	0,04	118,00	5	-	1	-	
						-----		-----	
						1		-	
54.Е11-17 3-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ОДИН СЛОЯ	100М2	0,04	77,00	3	-	1	-	
						-----		-----	
						1		-	
55.Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,04	417,00	18	-	3	-	
						-----		-----	
						3		-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					РУБ	391	-	78	3
						-----		-----	
						81		-	
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	310			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ	52			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -					РУБ	29			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	391			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗДЕЛ 7. ОКНА									
56.E10-84 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	М2	8,55	2,99	26	-	6		
						-----	-----		
						9			
57.C122-159	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ РС1-94 ГОСТ 12506-67	М2	8,55	1,71	15	-	-	-	-
						-----	-----	-----	-----
						-			
58.C122-322	-СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	36,59	0,20	7	-	-	-	-
						-----	-----	-----	-----
						-			
59.E10-88 15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРА ОКОННЫХ	ШТ	5,00	0,24	1	-	1	-	-
						-----	-----	-----	-----
						1			
60.C111-432	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ БЛОКОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М	КОМПЛ	5,00	0,86	4	-	-	-	-
						-----	-----	-----	-----
						-			
61.E15-708 201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕЯЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,09	373,00	32	-	6	-	-
						-----	-----	-----	-----
						6			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		7		РУБ	105	-	13	3	
						-----	-----	-----	-----
						16			1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	85
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	13
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	105

РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ

62.E10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 НАРУЖНЫЕ	М2	2,10	1,45	3	-	1	1	
						-----	-----	-----	-----
						2			
63.E10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИЕ	М2	7,65	1,45	11	-	4	3	
						-----	-----	-----	-----
						7			1
64.E10-107 20-3	-ТО ЖЕ, В ПЕРЕГОРОДКАХ	М2	22,16	2,00	44	-	15	3	
						-----	-----	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							18		1
65.Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАРКЛЕЯ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПРОЕМА ДО 3М2	М2		2,10	1,34	3	-	-	-
							-----		-----
							-		-
66.С122-217	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АГ21-7 ГОСТ 6629-74	М2		10,25	15,00	154	-	-	-
							-----		-----
							-		-
67.С122-273	-ТО ЖЕ, МАРКИ Д-37 ГОСТ 14624-69	М2		7,65	14,80	113	-	-	-
							-----		-----
							-		-
68.С122-273	-ТО ЖЕ, МАРКИ Д-38	М2		11,91	14,80	176	-	-	-
							-----		-----
							-		-
69.С122-280	-ТО ЖЕ, МАРКИ Д-56	М2		2,10	16,80	35	-	-	-
							-----		-----
							-		-
70.С111-446	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ		1,00	6,73	7	-	-	-
							-----		-----
							-		-
71.С111-448	-ТО ЖЕ, ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ		18,00	2,97	53	-	-	-
							-----		-----
							-		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8			РУБ	753	-	20	7
							-----		-----
							27		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	599
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	99
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	55
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	753

РАЗДЕЛ 9. ВОРОТА

=====

72.Е10-144 27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ	М2		16,20	3,76	61	-	25	8
							-----		-----
							33		2
73.С121-1969	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОРОБОК ВОРОТ	Т		0,30	287,00	86	-	-	-
							-----		-----
							-		-
74.С122-365	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ П-1	М2		16,20	27,40	444	-	-	-

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	600
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	99
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	56
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	755
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	86
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	100

[illegible]

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	29
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	37

100

78.Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО	100М2	0,09	215,00	20	-	10	1
56-1	КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ				-----		-----	
					11		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79. E15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГОТОВКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ ВЫСОТОЙ ДО 4 М	100М2	2,26	20,70	47	-	42	-	-
						42			
80. E15-262 55-5-11 Т.Ч. П.З.10	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗАДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН БОЛЕЕ 4М	100М2	5,60	101,68	570	-	234	34	20
						268			
81. E15-508 153-1 Т.Ч. П.З.18	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН БОЛЕЕ 4 М	100М2	0,51	6,33	3	-	3	-	-
						3			
82. E15-502 152-2 Т.Ч. П.З.18	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН БОЛЕЕ 4 М	100М2	2,63	13,59	36	-	20	-	-
						20			
83. E15-660 168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,29	76,30	22	-	7	-	-
						7			
84. E15-661 168-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,02	82,20	2	-	1	-	-
						1			
85. E15-511 153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН ДО 4 М	100М2	1,56	11,90	19	-	12	-	-
						12			
86. E15-568 159-8 Т.Ч. П.З.18	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ НАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН БОЛЕЕ 4 М	100М2	0,38	79,56	30	-	11	-	-
						11			
87. E15-569 159-9 Т.Ч. П.З.18	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ НАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН БОЛЕЕ 4 М	100М2	0,05	93,61	5	-	2	-	-
						2			
88. E13-131 16-4 Т.Ч. П.З.9	-ОГРУНТОВКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ЛАКОМ ПФ-170 ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН БОЛЕЕ 4 М	100М2	1,45	8,92	13	-	1	-	-
						1			
89. E13-131 16-4 Т.Ч. П.З.9	-ТО ЖЕ, ПОТОЛКОВ	100М2	0,57	8,92	5	-	1	-	-
						1			
90. E13-138 17-2 Т.Ч.	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН БОЛЕЕ 4М	100М2	1,45	10,99	16	-	1	-	-
						1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103.Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЬСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	1,44	71,10	102	- ----- 60	59	1	
104.Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ ПОД ОТМОСТКУ	100М2	0,45	230,00	103	- ----- 9	6	3 1	
105.Е27-174 43-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 30 ММ	100М2	0,45	27,18	12	- ----- -	-	-	
106.Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 25 ММ	100М2	0,45	110,00	49	- ----- 4	4	-	
107.Е27-172 42-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 5 ММ	100М2	0,45	17,50	8	- ----- 1	1	-	
108.Е11-3 1-3	-ПЕСЧАНО-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД КРЫЛЬЦО	М3	0,38	10,40	4	- ----- 1	1	-	
109.Е11-6 1-6	-ТО ЖЕ	М3	0,38	16,00	6	- ----- 1	1	-	
110.Е6-15 1-15 ССЦП.1-5 1-3	-МОНОЛИТНАЯ ПЛОЩАДКА КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,37	29,43	11	- ----- -	-	-	
111.Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	70,00	2	- ----- -	-	-	
112.Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ	100М2	0,02	9,83	1	- ----- -	-	-	
113.Е8-28 4-8	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	М3	0,18	11,80	2	- ----- 1	1	-	
114.Е11-3 1-3	-ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ЛАНДУС	М3	2,40	10,40	25	- ----- 4	4	-	
115.Е11-11 1-11 ССЦ П1-7, 1-3	-БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 150 ММ	М3	2,40	34,71	83	- ----- 4	4	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25.	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	100м2	0,13	386,00	50	$\frac{-}{10}$	9	$\frac{1}{-}$
I26.	EI5-304 61-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100м2	0,13	73,00	9	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
I27.	EI5-262 55-5-II т.ч. п.3.10	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен при высоте более 4 м	100м2	0,33	101,68	33	$\frac{-}{16}$	14	$\frac{2}{1}$
I28.	EI5-508 153-I т.ч. п.3.18	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке при высоте стен более 4 м	100м2	0,33	6,33	2	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$

Всего по разделу

12

руб.

262

 $\frac{-}{45}$

41

 $\frac{4}{1}$

В том числе:

Стоимость общестроительных работ -

Накладные расходы

Плановые накопления

Всего, стоимость общестроительных работ

Всего по смете:

руб.

207

руб.

35

руб.

20

руб.

262

ру-б.

14724

 $\frac{-}{1678}$

1335

 $\frac{343}{116}$

В том числе:

Стоимость общестроительных работ

Накладные расходы

Плановые накопления

Всего, стоимость общестроительных работ

Стоимость металломонтажных работ

Накладные расходы

Плановые накопления

Всего, стоимость металломонтажных работ

руб.

11058

руб.

1824

руб.

1028

руб.

13910

руб.

695

руб.

59

руб.

60

руб.

814

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Исходные данные : составил инженер
проверил рук. группы

Перфорация: подготовил ст.техник

проверил : ст.техник

В.Лялик

В.Тышко

А.Швец

Ф.Юзовицкая

Т.Злотникова

М.Бегенко

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

						СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ-	УДЕЛЬНАЯ
								НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)	ВЕС КОН-
ПОРЯД.	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	ЕД.	КОЛИ-			ПРЯМЫХ	С НАКЛАДНЫ-	ПРЯМЫХ	С НАКЛАДНЫ-
НОМЕР	И ВИДОВ РАБОТ	ИЗМ.	ЧЕСТВО			ЗАТРАТ	МИ РАСХОДА-	ЗАТРАТ	МИ РАСХОДА-
							МИ И ПЛАНО-		МИ И ПЛАНО-
							ВЫМИ НАКОП-		ВЫМИ НАКОП-
							ЛЕНИЯМИ		ЛЕНИЯМИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	СТЕНЫ			4481	5638	-	-	38,29	
2	ПОКРЫТИЕ			1273	1601	-	-	10,87	
3	КРОВЛЯ			1202	1510	-	-	10,26	
4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			609	714	-	-	4,85	
5	ПЕРЕГОРОДКИ			708	891	-	-	6,05	
6	ПОЛЫ			310	391	-	-	2,66	
7	ОКНА			85	105	-	-	0,71	
8	ДВЕРИ			599	753	-	-	5,11	
9	ВОРОТА			686	855	-	-	5,81	
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			29	37	-	-	0,25	
11	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			1564	1967	-	-	13,36	
12	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			207	262	-	-	1,78	
ИТОГО:		МЗ		837,70	11753	14724	14	17	100,00

16991-26

№ пп	№ прескура- тав, УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	Коли- чество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость			
						Всего	Нормативн. условно- чистая продукц. прямые затраты	в том числе:	
								основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение объемов в зависимости от температур- ных зон Для температурной зоны - 20° <u>Исключается:</u> <u>1. Стены</u>									
1.	8-31-I 5-I	Стены наружные из силикатного кирпича в промзда- ниях при высоте этажа более 4 м	м3	8,52	31,4	268			
2.	8-178 18-2	Установка подоконных плит	100 м2	0,0033	687	2			
Итого:						270			
<u>Кровля</u>									
3.	ССЦ п.3-146	Плиты железобетонные, толщиной 100 мм	м3	6,43	16,2	104			
Итого:						104			
Итого исключается						374			
Накладные расходы 16,5%						62			
Итого:						436			
Плановые накопления 6%						26			
Итого:						462			
При температуре - 20°									
Добавляется :									
<u>Полы:</u>									
4.	11-135 20-3	Покрывтие из плиток керамических с красителем на цементно-песчаном растворе.	100м2	0,01	417	4			
Итого:						4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Отделочные работы</u>									
5.	15-262 15-5-11 в т.ч. 3,10	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором при высоте стен более 4 м Цена: 107-(46,4+6,8)х0,1	100м2	0,94	101,68	96			
6.	15-661 168-4	Внутренняя водоземulsionная поливинилацетатная окраска потолков по штукатурке	100м2	0,002	82,2	1			
7.	15-660 168-3	Внутренняя водоземulsionная поливинилацетатная окраска стен по штукатурке	100м2	0,001	76,3	-			
8.	15-511 153-4	Внутренняя силикатная окраска стен и потолков по штукатурке при высоте стен до 4 м	100м2	0,51	11,9	6			
Итого:						103			
Итого добавляется						107			
Накладные расходы 16,5%						18			
Итого:						125			
Плановые накопления 8%						10			
Итого:						135			
Всего исключается при температуре - 20°						327			
<u>Для температурной зоны - 40°</u>									
Добавляется:									
<u>1. Стены</u>									
9.	8-31-1 5-1	Стены наружные из кирпича силикатного при высоте этажа более 4 м	м3	33,31	31,4	1046			
10.	7-445 38-10-1,8	Укладка перемычек до 0,3 т	шт	6	0,23	1			
11.	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200, объемом до 0,5 м3, серия 1.138-10в.1	м3	0,17	64,4	11			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	ССЦ г.3-1 п.3	Арматура класса А-III	кг	3,75	0,25	1			
13.	ССЦ г.3-1 п.6	Арматура класса В-I	кг	1,97	0,321	1			
		Итого:				1060			
		<u>Кровля</u>							
14.	ССЦ п.3-146	Плиты пенобетонные толщиной 160 мм	м3	3,21	16,2	52			
		Итого;				52			
		Итого добавляется				1112			
		Накладные расходы 16,5%				183			
		Итого:				1295			
		Плановые накопления 8%				104			
		Всего добавляется				1399			
		при температуре - 40°							

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.М. =

1)

=====

16991-26

1	1	310738' НВВ1' ' ' 1,1' ' ' 837,7' МЗ*
2	2	0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' 902-1-54 (' 1,84' КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200-1200 МЗ/Ч НА ГОРОД 12-27 М ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0; 5,5; И 7,0 М' ' ' 2' ОБЩЕСТРОИТ ЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ' ЧЕРТЕЖИ А1,2 АР14, КХ6, КМ8*
3	3	Н1Е=16,5*
4	4	Р4*
5	5	Е8=31-(А2=28,63) * 5=1' 99,11*
6	6	Е8=37(А2=31,34) * 5=4' 31,74*
7	7	Е8=33(А2=31,66) * 5=2' 1,9' ' КЛАДКА ПИЛЯСТР ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КРАСНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4 М*
8	8	Е8=59#7-3' 0,265' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ*
9	9	Е7=44#38-1Е-1,Е' 40*
10	10	СТССЦ#П,9-92(=19)' 0,88' 64,4' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М 3, ДЛИНОЙ ДО 3 М, СЕРИЯ 1,138-10В,1' МЗ*
11	11	С147-8' 24,27' 25*
12	12	С147-15' 19,23' 32,1*
13	13	Е7=13#9-2-1,Е' 2*
14	14	СТССЦ#П,9-92(=19)' 0,66' 64,4+55,2,0,4,1,02' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200, ОБ ЪЕМОМ ДО 0,3 МЗ, ДЛИНОЙ ДО 3 М, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО 10 МТ' МЗ*
15	15	С147-1' 13,8' 22,9,1,4,1,02*
16	16	С147-8' 36' 25,1,4,1,02*
17	17	С147-24' 14,25' 41,3,1,4,1,02*
18	18	Е8=178(А2=623,33) * 18-2' 1,08*
19	19	Р6*
20	20	Е7=183(А2=3,47) * 11=4' 8*
21	21	СТССЦ#П,8-120(=19)' 36' 5,62' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПУ-2АТ5 РАЗМЕРОМ 3Х6 М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 470 КГ/М2' МЗ*
22	22	СТССЦ#П,8-120(=19)' 7,4,ПР-7#06-08#П,2СТР.48' 72' 5,62+4,5,0,3,1,02' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИС ТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ 3Х6М С ОТВЕРСТИЯМИ Д=400 ММ, ПБ4-2АТ5 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 470 КГ/М2 ' МЗ*
23	23	СТССЦ#П,8-120(=19)' 7,4,ПР-7#06-08#П,2СТР.48' 36' 5,62+4,5,0,3,1,02' ТО ЖЕ, ПЛИТЫ С ОТВЕРСТИЯМИ Д=700 ММ, ПБ 7-3АТ5, С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 580 КГ/М2' МЗ*
24	24	С147-24' 12,8' 43,1' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (МК-26)*
25	25	С147-1' 7,6' 22,9' СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА В СТЫКАХ А=1*
26	26	Е7=183(А2=3,47) * 11=4' 1' ' УКЛАДКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2*
27	27	СТССЦ#П,8-122(=19)' 18' 6,62' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ 3Х6М, ПБ- 6А3ВТ-71, С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1000 КГ/М2' МЗ*
28	28	Е6=75(А2=34,86) * 8=4' 12' ' АРМИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 70 ММ М-100 ПО ПЕРЕКРЫТИЮ*
29	29	Е6=76(ВП) (А2=28,84) (А1,3) * 8=5' 18' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЗОНА*
30	30	Е6=86(А2=7,14+392*) * 9=10#СТССЦ#4,2 П,43' 0,018' ' АРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ АРМАТУРОЙ КЛАССА В-1*
31	31	Е6=84(А2=315,7) * 9=8' 0,076*
32	32	Е7=209#12-7' 6*
33	33	СТССЦ#П,8-236(=19)' 0,48' 90,2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,1 М 3' МЗ*
34	34	С147-1' 17,8' 22,9*
35	35	С147-15' 12,3' 32,1*
36	36	С147-24' 35,6' 41,3*
37	37	С147-29' 35,6' 17,8*
38	38	Р7*
39	39	Е12=293#9=8' 144*
40	40	Е11=49#3=7' 144*
41	41	Е12=286#9=3' 156' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ, УКЛАДЫВАЕМЫМИ НАСУХО ПРИ ТОЛЩИНЕ 140 ММ*
42	42	СТССЦ#П,3=146(=10)' 156,1,03,0,14' 16,2' ПЛИТЫ ПЕНОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 140 ММ' МЗ*
43	43	Е12=299(А2=43,22) * 10=1' 169*
44	44	Е12=174#2=6=2' 169*
45	45	Е12=280#5=5' 36*
46	46	Е12=277#8=2' 273*

47	47	Р8*	
48	48	Е9-43-6-4' 22,35' / СБОРКА И УСТАНОВКА ПРЯМОЛИНЕЙНОГО МОНОРЕЛЬСА*	
49	49	С121-1825' 8,95' / СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОНОРЕЛЬСА ИЗ СТАЛИ ВСТЭРС6*	16991-26
50	50	Е9-51-8-1' 8,80' / СБОРКА И УСТАНОВКА СТОЯКУ ПОД МОНОРЕЛЬСО*	
51	51	С121-1754' 8,8' / СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТОЯКИ*	
52	52	Р13*	
53	53	Е8-44(А2=414,8) #5-8' 146,01*	
54	54	Е8-59-7-3' 8,826' / ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ*	
55	55	Р14*	
56	56	П28#ТУП2#*	
57	57	Е11-135(А2=351,88) #20-3' 28,44*	
58	58	П28#ТУП3#*	
59	59	Е11-69(А2=68,18) #11-3' 83,73*	
60	60	Е13-296-40-4' 83,73' / ФЛСАТИРОВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯ*	
61	61	Е11-78-11-12' 83,73*	
62	62	Е11-11(А2=27,68+(28,2-26,3),1,02) #1-11#ССС#П,1-17-1-15' 8,95 ПОДСТИЛАЮЩИЙ АРМИРОВАННЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М	
		200*	
63	63	Е6-86(А2=7,14+278) #9-12#ССС#Ч,2 п,2' 8,85' / АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ АРМАТУРОЙ КЛАССА А-2*	
64	64	П28#ТУП4#*	
65	65	Е11-16-3-1' 4,4' / ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ НАСТИКЕ*	
66	66	Е11-17-3-2' 4,4' / ДОБАВЛЯЕТСЯ ОДИН СЛОЙ*	
67	67	Е11-135(А2=351,88) #20-3' 4,41*	
68	68	Р11*	
69	69	Е10-84-14-1' 8,55*	
70	70	С122-159' 8,55' 1,71' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ВС1-94 ГОСТ 12506-67*	
71	71	С122-322' 8,55,4,28' / СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ*	
72	72	Е10-88-15-2' 5*	
73	73	С111-432' 5' 8,86' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОСВОРЧАТЫХ БЛОКОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2 М*	
74	74	Е13-728-201-2-33' 8,55*	
75	75	Р18*	
76	76	Е10-105-20-1' 2,1' / * НАРУЖНЫЕ*	
77	77	Е10-125-20-1' 7,65' / * ВНУТРЕННИЕ*	
78	78	Е10-107-22-3' 22,16' / ТО ЖЕ, В ПЕРЕГОРОДКАХ*	
79	79	Е10-142-26-1' 2,1*	
80	80	С122-217' 18,25' 15' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-7 ГОСТ 6629-74*	
81	81	С122-273' 7,65' 14,8' ТО ЖЕ, МАРКИ Д-37 ГОСТ 14624-69*	
82	82	С122-273' 11,91' 14,8' ТО ЖЕ, МАРКИ Д-38*	
83	83	С122-280' 2,1' 16,8' ТО ЖЕ, МАРКИ Д-56*	
84	84	С111-446' 1' 6,73' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ*	
85	85	С111-448' 18' 2,97' ТО ЖЕ, ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ*	
86	86	Р12*	
87	87	Е10-144-27-1' 16,2' / УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПЛОТНАМИ*	
88	88	С121-1969' 8,295' / СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОРОБОК ВОРОТ*	
89	89	С122-365' 16,2' 27,4' СТОИМОСТЬ ПЛОТЕН ВОРОТ П-1*	
90	90	С111-344' 282' 8,47' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ВОРОТ*	
91	91	Р17*	
92	92	Е15-210(А2=15,9) #52-3' 32,61' / УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ШИРИНОЙ ДО 200 ММ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*	
93	93	Е15-201(А2=44,8) #51-1' 21,29' / ШТУКАТУРКА ШКОЛЯ СЛОЖНЫМ РАСТВОРОМ С ОТДЕЛКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОД ШУБУ*	
94	94	Р16*	
95	95	Е15-277(А2=180) #56-1' 9,18*	
96	96	Е15-297(А2=2,85) #59-4' 225,6' / * ВЫСОТОЙ ДО 4 М*	
97	97	Е15-262(А2=53,8) (А3,8,9) (А4,8,9) (А5,8,9) #55-5-11#Т,Ч, #П,3,18' 560,27' / * ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН БОЛЕЕ 4 М*	
98	98	Е15-508(А3,1,1) (А4,1,1) (А5,1,1) #153-1#Т,Ч, #П,3,18' 50,77' / * ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН БОЛЕЕ 4 М*	
99	99	Е15-502(А3,1,1) (А4,1,1) (А5,1,1) #152-2#Т,Ч, #П,3,18' 263' / * ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН БОЛЕЕ 4 М*	
100	100	Е15-668-168-3' 29,88*	
101	101	Е15-661-168-4' 2,29*	
102	102	Е15-511-153-4' 156' / * ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН ДО 4 М*	
103	103	Е15-560(А3,1,1) (А4,1,1) (А5,1,1) #159-6#Т,Ч, #П,3,18' 37,57' / * ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН БОЛЕЕ 4 М*	

104	104	E15-569(A3,1,1)(A4,1,1)(A5,1,1)159-9#T,Ч,П,З,18' 3,85' * * ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН БОЛЕЕ 4 М*
105	105	E13-131(A5,1,1)16-4#T,Ч,П,З,9' 145' * ОГРУНТОВКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ЛАКОМ ПО-170 ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН БОЛЕЕ 4 М*
106	106	E13-131(A5,1,1)16-4#T,Ч,П,З,9' 57' * ТО ЖЕ, ПОТОЛКОВ*
107	107	E13-138(A5,1,1)17-2#T,Ч,П,З,9' 145' * ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПО-115 ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН БОЛЕЕ 4 М*
108	108	E13-138(A5,1,1)17-2#T,Ч,П,З,9' 57' * ТО ЖЕ, ПОТОЛКОВ*
109	109	E15-568#159-8' 30' * УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПАНЕЛЕЙ СТЕН*
110	110	E15-92#15-3' 47,6*
111	111	E15-567#159-7#T,Ч,П,З,2,31' 8,55.(3,2-2,31)*
112	112	E15-565#159-5#T,Ч,П,З,2,31' 8,55.8,3*
113	113	E15-566#159-6#T,Ч,П,З,2,31' 9,75,2,4' * ТО ЖЕ, ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ*
114	114	E15-566#159-6#T,Ч,П,З,2,31' 22,16.(2,7-0,3)' * ТО ЖЕ, В ПЕРЕГОРОДКАХ*
115	115	E15-564#159-4' 22,16,0,3' * ТО ЖЕ*
116	116	E15-566#159-6' 16,2,2,4' * ТО ЖЕ, ВОРОТ*
117	117	СТСССЧ,2(=1)ТАБЛ,12#Г,9' 8,95' 15,60' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЧИНОРЕЛЬСОВ ЗА 2 РАЗА' Т*
118	118	СТСССЧ,2(=1)ТАБЛ,12#Г,9' 8,8' 15,6' ТО ЖЕ, СТОЕК ПОД ЧИНОРЕЛЬС' Т*
119	119	СТСССЧ,2(=1)ТАБЛ,12#Г,9' 8,295' 15,60' ТО ЖЕ, КОРОБКИ ВОРОТ' Т*
120	120	E8-194#22-6' 144*
121	121	E27-173(A2=20#A,6)43-1' 44,8' * ЧЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ ПОД ОТНОСТКУ*
122	122	E27-174(A2=8,76)(A1,3)43-2' 44,8' * ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 30 ММ*
123	123	E27-169(A2=10,77)42-1' 44,8' * АСФАЛЬТОВАЯ ОТНОСТКА ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 25 ММ*
124	124	E27-172(ВГ)(A2=16,19)42-2' 44,8' * ИСКЛЮЧАЕТСЯ 5 ММ*
125	125	E11-3(A2=8,78)1-3' 0,76,0,5' * ПЕСЧАНО-ЧЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД КРЫЛЬЦО*
126	126	E11-6(A2=13,12)1-6' 0,76,0,5' * ТО ЖЕ*
127	127	E6-15(A2=26,94)(27,4-25,0).1,020)1-15#СССЧ,1-5#1-3' 0,37' * МОНОЛИТНАЯ ПЛОЩАДКА КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА М-200*
128	128	E11-55(A2=59,17)8-1' 2,4*
129	129	E11-77#11-11' 2,4*
130	130	E8-28(A2=6,44)44-2' 0,184' * ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
131	131	E11-3(A2=8,78)1-3' 2,4' * ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ПАНДУС*
132	132	E11-11(A2=27,68)(31,1-25,8).1,020)01-11#СССЧ,1-7#1-3' 2,4' * БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 150 ММ*
133	133	E27-169(A2=10,77)42-1' 16' * АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА ТОЛЩИНОЙ 40 ММ*
134	134	E27-172(A2=16,19)(A1,3)42-2' 16' * ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 15 ММ*
135	135	P35*
136	136	П2#ВЕНТКАМЕРА***
137	137	E8-44(A2=414,8)5-8' 12,96*
138	138	E8-59#7-3' 0,11*
139	139	E26-29#8-2' 0,78' * УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЕНОБЕТОНОМ*
140	140	СТСССЧ,П,З-146(=10)' 0,78,0,95' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА' МЗ*
141	141	E28-656(=1)15-1' 0,65*
142	142	E13-119#15-4' 1' * ОГРУНТОВКА ДВЕРИ ФЛ-03К*
143	143	E13-153(A1,3)18-6' 1' * ТО ЖЕ, ОКРАСКА ПО-115 В 3 СЛОЯ*
144	144	E15-298(A2=314,1)60-1' 12,96*
145	145	E15-304#61-1' 12,96*
146	146	E15-262(A2=53,8)(A3,0,9)(A4,0,9)(A5,0,9)55-5-1(T,Ч,П,З,18' 32,83' * * ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 М*
147	147	E15-500(A3,1,1)(A4,1,1)(A5,1,1)153-1#T,Ч,П,З,18' 32,83' * * ПРИ ВЫСОТЕ СТЕН БОЛЕЕ 4 М*
148	148	КВ,ТЫЦКО' А,ШВЕЦ' 0,ПЗОВИЩКА*

16991-26

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту на строительство канализационной насосной станции производительностью 200-1200 м³/ч напором 12-27 м при глубине заложения подводящего коллектора 4,0; 5,5 и 7 м на отопление.

Основание: чертежи ОВ-I+5

Составлена в ценах, введенных с 1.1.1984 г.

Сметная стоимость

1,473 тыс.руб.

Нормативно-условная чистая продукция

-

Стоимость на:

Расчетную единицу производительности м³/час

1,64 руб.

1 м² общей площади

9,15 руб.

№ п/п	№ преискурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно- чистая продукция прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуа- тация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К16-36 т.ч.п.3.1 7-1	- Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм на высоте 10 м	м	90,00	0,96	86	<u>25</u>		<u>24</u>
2	К16-38 т.ч.п.3.1 7-1	- Прокладка трубопроводов из стальных водо- газопроводных неоцинкованных труб для отоп- ления, диаметром 32мм на высоте 5м	м	5,00	1,15	6	<u>1</u>	1	<u>-</u>
3	С130-91	-Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды и пара, давлением 1.6 МПа, диаметром в мм : 15	шт	7,00	1,20	8	<u>-</u>	-	<u>-</u>
4	С130-92	- Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды и пара, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм: 20	шт	13,00	1,43	19	<u>-</u>	-	<u>-</u>
5	ПР-НТ 23-07 п.1-0610	- Стоимость вентиля 15НЖ6БК		4,00	14,27	57	<u>-</u>	-	<u>-</u>
6	К16-135 12-1	- Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром	шт	2,00	1,60	3	<u>-</u>	2	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.Е18-135 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	шт	2,00	1,60	3	-	2	-	
							----- 2		----- -
7.ПР-НТ 23-07 П.1-0379	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ19П Д=32 ММ	шт	2,00	3,62	7	-	-	-	----- -
							----- -		----- -
8.Е18-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	шт	1,00	1,68	2	-	1	-	----- -
							----- 1		----- -
9.С130-850	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	шт	1,00	1,11	1	-	-	-	----- -
							----- -		----- -
10.Е18-115 5-2	-УСТАНОВКА КОНЪЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА АККОРДА С КОФУХОМ	экм	59,92	6,96	417	-	13	2	----- 1
							----- 15		----- 1
11.С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	шт	12,00	1,50	18	-	-	-	----- -
							----- -		----- -
12.Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	компл	12,00	0,49	6	-	1	-	----- -
							----- 1		----- -
13.Е18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	шт	1,00	7,29	7	-	1	-	----- -
							----- 1		----- -
14.С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2,ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	шт	4,00	0,73	3	-	-	-	----- -
							----- -		----- -
15.С130-1791	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2,ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	шт	4,00	0,86	3	-	-	-	----- -
							----- -		----- -
16.С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2,ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	шт	2,00	0,95	2	-	-	-	----- -
							----- -		----- -
17.С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2,ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	шт	6,00	1,15	7	-	-	-	----- -
							----- -		----- -
18.Е18-179 10-1	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ	шт	2,00	28,40	57	-	11	-	----- -
							----- 11		----- -
19.Е18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И	шт	2,00	7,29	15	-	2	-	----- -
							----- -		----- -

902-1-54(XX.844.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159мм						2		-
20.Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50мм	шт		1,00	2,79	3	- ----- 3	3	- ----- -
21.СЦЕНА ЗАБОДА	-РЕГУЛЯТОР ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ d=25 мм	шт		1,00	162,50	163	- ----- -	-	- ----- -
22.Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, мм, ДО 50	шт		1,00	2,41	2	- ----- 2	2	- ----- -
23.ПР-НТ 17-04 П.3-016	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА УВКГ-20 d=20 мм	шт		1,00	28,75	29	- ----- -	-	- ----- -
24.Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЯ-СИФОНОМ	компл		2,00	4,43	9	- ----- -	-	- ----- -
25.Е18-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	компл		4,00	2,41	10	- ----- 1	1	- ----- -
26.С130-1038	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТП-20 ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 мм	шт		10,00	1,26	13	- ----- -	-	- ----- -
27.Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100мм	100м		0,95	4,22	4	- ----- 4	4	- ----- -
28.Е15-014 164,8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50мм И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100м2		0,52	60,50	31	- ----- 20	20	- ----- -
29.Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6м	100м2гп		0,40	71,10	28	- ----- 16	16	- ----- -
30.Е26-14 4-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	м3		0,15	42,10	6	- ----- 6	6	- ----- -
31.С114-355	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЙ ШАП-1	т		0,12	1170,00	140	- ----- -	-	- ----- -
32.Е26-47 10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	100м2		0,02	30,60	1	- ----- -	-	- ----- -

902-1-54 (хх.1.84)

- 29 -

Программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 5.1)

16991-26

10695

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	E26-69 I3-5	- Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике	100 м2	0,04	81,10	3	<u>I</u>	I	<u>I</u>
34	CI5II-279	- Стеклолакоткань марки ЛСК-5 шириной 690,790, 890, 990 мм толщиной 0,12 мм	10 м2	0,43	24,70	II	<u>I</u>	-	<u>I</u>
35	E26-73 I3-9	- Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лагостеклотканью	100 м2	0,04	12,60	I	<u>I</u>	-	<u>I</u>
36	CI1I3-I80	- Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2	4,30	0,73	3	<u>I</u>	-	<u>I</u>
37	CI5II-287	- Лента односторонняя	кг	1,50	3,66	5	<u>I</u>	-	<u>I</u>
38	E26-76 I4-2	- Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	100 м2	0,05	46,70	2	<u>I</u>	I	<u>I</u>
39	EI5-6I4 I64-8	- Маслянная окраска белилами с добавлением оксера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100 м2	0,08	60,50	5	<u>3</u>	3	<u>I</u>
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					руб.	1473	<u>II6</u>	II3	<u>I</u>

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость монтажных работ -	руб.	5
Накладные расходы -	руб.	3
Всего, стоимость монтажных работ -	руб.	8
Стоимость общестроительных работ -	руб.	236
Накладные расходы -	руб.	40
Плановые накопления -	руб.	22
Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.	298
Стоимость сантехнических работ -	руб.	952
Накладные расходы -	руб.	127
Плановые накопления -	руб.	88
Всего стоимость сантехнических работ -	руб.	II67

Главный инженер проекта
Начальник отдела
Исходные данные:
Составила инженер
Проверила рук. группы
Перфорация
Подготовил
Проверил

В. Лялик
В. Тышко
Н. Мандрик
Ф. Рзовицкая
Т. Злотникова
М. Беденко

В. Лялик
В. Тышко
Н. Мандрик
Ф. Рзовицкая
Т. Злотникова
М. Беденко

902-I.54 (XX.I.84)

16991-26

№ п/п	№ прейску- рантов, УСН расценок	Наименование работ	Единицы измерения	Количество	Стоимость един.руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно- чистая продукция Прямые затраты	В том числе	
								Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Изменение объемов в зависимости от
температурных зон при температуре 20°

1	I8-II5 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа "Аккорд"	ЭКМ	7,76	6,96	54	-	2	-
2	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска пеперлетов, решеток труб $\varnothing$ менее 50 мм	100 м2	0,05	60,5	3	-	2	-
		Всего исключается при температуре - 20°	руб.			69	-	4	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			3	4		
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			54			
		Накладные расходы	руб.			7			
		Плановые накопления	руб.			5			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			66			

При температуре - 40° исключается:

1	ЕI6-36 7-I	Трубы водогазопроводные неоцинкованные $\varnothing$ 20 мм на высоте 10 м	м	15	0,96	14	9	4	-
2	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5 КЦ I8 п для воды и пара $\varnothing$ 20 мм	шт	2	1,43	3	-	-	-

902-1.54 (XX.1.84)

16991-26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого исключается при температуре - 40°	руб.			20	9	4	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			17			
		Накладные расходы				2			
		Накладные НУЧП				3			
		Плановые накопления	руб.			1			
		Плановые НУЧП	руб.			2			
		Всего стоимость сантехнических работ	руб.			20			
		Норматив условно-чистая продукция	руб.			9			
		<u>При температуре - 40° Добавляется:</u>							
I	I6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопровод труб d=25мм	м	15	1,03	15	7	3	-
2	I6-I35 I2-I	Установка вентиля d = 32мм	шт	2	1,6	3	5	2	-
3	Пр-НТ 23-07 п.1-0379	Стоимость вентиля I5чI9п d=32 мм	шт	2	3,62	7	-	-	-
4	I8-II5 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа "Аккорд"	эки	1,57	6,96	11	1		-
		Итого исключается при температуре - 40°				43	13	5	1
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.			36			

902-1.54 (XX.1.84)

16991-26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб.			4			
		Накладные НУЧП	руб.			3			
		Плановые накопления	руб.			3			
		Плановые НУЧП	руб.			2			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			43			
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			13			

902-1-54 (ХХ.1.84)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 3.1)

— 33 —

16991-26 18748

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.З 4)

139	1	318748' Н8Г1' / / 1,1' / / / / *
140	2	В' / ТИПОВОЙ ГРСЕТ' / 902-1-54(/ 1,84' КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 200-1200 МЗ/Ч И АПОРСН 12-27 М ГРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0; 5,5; И 7,0 М' / / 3' СТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ*
141	3	Н18=16,5' Н21=2*
142	4	Е16-36(А5,1,26) #7-1 #Т,Ч, #П,З,1' 92' / / * НА ВЫСОТЕ 10 М*
143	5	Е16-38(А5,1,05) #7-1 #Т,Ч, #П,З,1' 5' / / * НА ВЫСОТЕ 5 М*
144	6	С130-91' 7*
145	7	С130-92' 13*
146	8	ТГР-НТ#23-07(=21) #П,1-0610' 4' 13,1,098' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15МХ65М*
147	9	Е16-135 #12-1' 2*
148	10	ТГР-НТ#23-07(=21) #П,1-0379' 2' 3,3,1,098' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15МХ19П Д=32 ММ' УТ*
149	11	Е16-134 #12-1' 1*
150	12	С130-250' 1*
151	13	Е18-115 #5-2' 59,92*
152	14	С130-1035' 12*
153	15	Е18-229 #15-5' 12*
154	16	Е18-196 #11-6' 1*
155	17	С130-1790' 4*
156	18	С130-1791' 4*
157	19	С130-1792' 2*
158	20	С130-1793' 6*
159	21	Е18-179 #10-1' 2*
160	22	Е18-196 #11-6' 2*
161	23	Ц11-391-1' 1*
162	24	СТУЕНА ЗАВОДА(=21) / 1' 130,1,25' РЕГУЛЯТОР ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ Д=25 ММ' УТ*
163	25	Ц11-155-1' 1*
164	26	ТГР-НТ#17-04(=21) #П,З-016' 1' 23,1,25' СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА УВКР-20 Д=20 ММ' УТ*
165	27	Е18-227 #15-3' 2*
166	28	Е18-228 #15-4' 4*
167	29	С130-1030' 10*
168	30	Е16-220 #22' 95*
169	31	Е15-614 #164,8' 52*
170	32	Е8-194 #22-6' 40*
171	33	Е26-14 #4-1' 0,15*
172	34	С114-355' 0,15,0,179*
173	35	Е26-47 #10-2' 2*
174	36	Е26-69 #13-5' 4,1*
175	37	С1511-279(=1) / 4,1,1,05*
176	38	Е26-73 #13-9' 4,1*
177	39	С1113-180' 4,1,1,25*
178	40	С1511-227(=1) / 1,5*
179	41	Е26-76 #14-2' 5*
180	42	Е15-614 #164-8' 2*
181	43	КВ,ТЪЛКО' М,МАНДРИК' Ф,КЗОВИЦКАЯ' Т,ЗЛОТНИКОВА*

902-1-54 (XX/84)

— 34 —

16994-26

10699

Программный комплекс АВС ЗЕС (редакция 5.1)

Форма 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту на строительство канализационной насосной станции
производительностью 200-1200 м³/ч напором 12-27 м при глубине заложения
подводящего коллектора 4,0; 5,5 и 7 м на вентиляцию

Основание: чертежи ОВ1+5

Составлена в ценах введенных с 1.1.1984 г.

Сметная стоимость

3,64 тыс.руб.

Нормативно-условная чистая продукция

тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу производительности м³/ч

4,04 руб.

1 м² общей площади

22,61 руб.

№ пп	№ преискурантов УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. условно- чистая продукция прямые затраты	в том числе:	
								Основная зарплата	Эксплуата- ция машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	E20-704 20-1	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-114-70 Н2,5А с электродвигателем 4AA56A4	шт	1,00	59,60	60	<u>2</u>	2	<u>-</u>
2	E20-705 20-1 Пр-нт 15-01 п.01-393 01-392	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-114-70 Н 3,15А с электродвигателем 4AA63A4	шт	1,00	65,40	65	<u>2</u>	2	<u>-</u>
3	E20-706 20-2 Пр-т 15-01 п.01-394 01-395	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-114-70 на 4А с электродвигателем 4A71A6	шт	4,00	92,80	371	<u>19</u>	18	<u>1</u>
4	E20-707 20-3 Пр-т 15-01 п.01-399 01-572	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-114-70 на 5А с электродвигателем 4A 100C4	шт	4,00	98,34	393	<u>27</u>	24	<u>3</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

П.01-399 01-572									
5.Е20-707 20-3 ПР-НТ 15-01 П.01-394 01-572	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 И 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	ШТ		1,00	86,25	86	- ----- 6	6	- ----- -
6.Е20-754 24-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПАТЕЛЬНЫХ МАССОМ, Т.ДО 0,125	ШТ		1,00	7,69	8	- ----- 4	4	- ----- -
7.С130-755	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС4А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,67	ШТ		1,00	47,30	47	- ----- -	-	- ----- -
8.Е20-432 8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНА КЛАПАН, ММ 200	1ШТ		1,00	9,07	9	- ----- 1	1	- ----- -
9.Е20-697 18-2	-УСТАНОВКА ПОДАСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОМ, КГ ДО 100	100КГ		0,14	36,10	5	- ----- 1	1	- ----- -
РАЗДЕЛ 1. УЗЕЛ ВОЗДУХОЗАБОРА =====									
10.Е20-409 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДИ В СВЕТУ, М2, ДО 0,25	1ШТ		8,00	1,05	8	- ----- 7	7	- ----- -
11.С130-1473	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ В ММ 150Х490	ШТ		0,16	0,37	1	- ----- -	-	- ----- -
12.Е20-428 8-13	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1ШТ		1,00	3,33	3	- ----- 2	2	- ----- -
13.С130-638	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ, ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ФАНЕРЫ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: БОЛЕЕ 5200			1,00	40,40	40	- ----- -	-	- ----- -
14.Е20-72 2-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3600	М2		3,50	7,78	27	- ----- 2	2	- ----- -
15.Е18-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ		1,00	2,41	2	- ----- -	-	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.E20-661 16-1	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	ШТ		1,00	0,54	1	-	-	-
							-----		-----
							-		-
17.CCE.40П. ВЫГ.1 П.2723	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ ФОНАРНОЙ	ШТ		1,00	7,29	7	-	-	-
							-----		-----
							-		-
18.C130-515	-ВСТАВКИ ГРЯКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2		7,00	11,20	78	-	-	-
							-----		-----
							-		-
19.E20-434 8-18	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1000	1ШТ		1,00	1,29	1	-		1
							-----		-----
								1	-
20.C130-610	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1000	ШТ		1,00	2,99	3	-	-	-
							-----		-----
							-		-
21.E20-435 8-19	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 2000	1ШТ		1,00	2,24	2	-		1
							-----		-----
								1	-
22.C130-612	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1600	ШТ		1,00	5,73	6	-	-	-
							-----		-----
							-		-
23.E20-418 8-3	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315	1ШТ		1,00	0,87	1	-		1
							-----		-----
								1	-
24.C130-602	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 280	ШТ		1,00	2,60	3	-	-	-
							-----		-----
							-		-
25.E20-536 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА , ММ 250	ШТ		1,00	12,50	13	-		2
							-----		-----
								2	-
26.E20-537 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 315	ШТ		1,00	13,20	13	-		2
							-----		-----
								2	-
27.E20-541 13-3	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-7 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 630	ШТ		1,00	29,60	30	-		3
							-----		-----
								3	-
28.E20-526 12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	ШТ		2,00	9,25	19	-		5
							-----		-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							5		-
29.Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М		7,00	0,91	6	- ----- 1	1	- ----- -
30.Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М		1,50	2,21	3	- ----- 1	1	- ----- -
31.С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТА 8281	ШТ		21,00	0,13	3	- ----- -	-	- ----- -
32.С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	М2		1,50	2,13	3	- ----- -	-	- ----- -
33.Е20-319 6-1	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПРИСТЕННЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ВЭПЗ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 315ММ	ШТ		1,00	19,50	20	- ----- 1	1	- ----- -
34.Е20-320 6-2	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПРИСТЕННЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ВЭП4,5Р ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 450 ММ	ШТ		1,00	26,50	27	- ----- 2	2	- ----- -
35.Е20-523 11-7	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕЧ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2		3,00	9,09	27	- ----- 2	2	- ----- -
36.Е20-428 8-13	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1ШТ		1,00	3,33	3	- ----- 2	2	- ----- -
37.С130-638	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ, ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ФАНЕРЫ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: БОЛЕЕ5200			1,00	40,40	40	- ----- -	-	- ----- -
38.ПР-НТ 23-07 П.1-0221	-СТОИМОСТЬ ВНТИЛЯ 15486Р	ШТ		3,00	2,42	7	- ----- -	-	- ----- -
39.Е20-17 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	М2		58,40	5,46	319	- ----- 54	31	3 ----- 1
40.Е20-18 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	М2		6,80	5,04	36	- ----- 5	5	- ----- -
41.Е20-20 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 710	М2		3,60	4,78	17	- ----- 1	1	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.E20-17 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	М2		12,40	5,50	68	" ----- 11	11	" ----- -
43.E20-16 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2		9,20	7,80	72	" ----- 9	9	" ----- -
44.E20-17 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	М2		44,80	5,50	246	" ----- 42	41	1 ----- "
45.E20-10 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2		2,00	5,59	11	" ----- 2	2	" ----- "
46.E20-13 1-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2		29,70	5,72	170	" ----- 18	17	1 ----- "
47.E20-60 2-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2		0,60	10,70	6	" ----- 1	1	" ----- "
48.E20-61 2-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	М2		9,80	9,30	91	" ----- 9	9	" ----- "
49.E20-62 2-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	М2		32,00	7,78	249	" ----- 27	25	2 ----- 1
50.E20-17 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	М2		15,00	5,60	84	" ----- 15	15	" ----- "
51.E20-18 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	М2		5,60	5,15	29	" ----- 4	4	" ----- "
52.E8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП		0,26	71,10	18	" ----- 11	11	" ----- "
53.E8-195 22-7	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	100М2ГП		0,26	44,40	12	" ----- 8	8	" ----- "
54.E15-613 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2		2,00	43,50	87	" ----- 43	43	" ----- "
55.E15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	100М2		0,01	60,50	1	" ----- -	-	" ----- -

Программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 5.1)

16991-26

10699

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Е15-613	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза	100 м2	0,06	43,50	3	<u>1</u>	1	<u>1</u>
57	Е13-169	Нанесение на поверхность грунт-шпатлевки ЭД-0010	100 м2	0,01	27,10	1	<u>1</u>	-	<u>1</u>
		Всего по разделу	руб			2357	<u>296</u>	289	<u>7</u> 2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"			125			
		Пуск и регулировка	"			1			
		Накладные расходы	"			20			
		Плановые накопления	"			11			
		Всего, стоимость общестроительных работ	"			157			
		Стоимость сантехнических работ	"			1790			
		Пуск и регулировка	"			9			
		Накладные расходы	"			237			
		Плановые накопления	"			164			
		Всего, стоимость сантехнических работ	"			2200			
		Всего по смете	"			3639	<u>358</u>	347	<u>11</u> 3
		в том числе							
		Стоимость общестроительных работ	"			125			
		Пуск и регулировка	"			1			
		Накладные расходы	"			20			
		Плановые накопления	"			11			
		Всего, стоимость общестроительных работ	"			157			
		Стоимость сантехнических работ	"			2834			
		Пуск и регулировка	"			11			
		Накладные расходы	"			378			
		Плановые накопления	"			259			
		Всего, стоимость сантехнических работ	"			3482			

Главный инженер проекта
Начальник отдел ЭОСиС
Исходные данные составила инженер
Проверила рук. группы
Перфорация
Подготовил: техник
Проверил: техник

В.Лялюк
В.Тышко

Швец -
100%
МРР
ГЗ -

А.Швец
Ф.Дзювицкая

М.Беденко
Т.Злотникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.М.З 6)

202	1	918730' НЕГ1' / / 1,1' / / / *
203	2	0' / ТИПОВАЯ ГРЕЙД' / 902-1-54(/ ,84' КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200-1200 МЗ/Ч НА ГРМ 12-27 М ГРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0, 5,5, и 7,0 м' / / / ВЕНТИЛЯЦИОН'
204	3	Н10=16,5' Н21=5*
205	4	E20-704#20=1' 1*
206	5	X64,83=(25-24) .1,099=01*
207	6	E20-705(A2=01#) #20=1#ПР-НТ#15=01#П#1=393#01392' 1*
208	7	X85,75=(36-34) .1,099=02*
209	8	E20-706(A2=02#) #20=2#ПР-НТ#15=01#П#1=394#01=395' 4*
210	9	X132,33=(82-45) .1,099=03*
211	10	E20-707(A2=03#) #20=3#ПР-НТ#15=01#П,01=399#01=592' 4*
212	11	X132,33=(82-34) .1,099=04*
213	12	E20-707(A2=04#) #20=3#ПР-НТ#15=01#П,01=394#01=592' 1*
214	13	E20-754#24=1' 1*
215	14	C130-755' 1*
216	15	E20-432#8=17' 1*
217	16	E20-697#16=2' 14,5*
218	17	В УЗЕ/ ВОЗДУХСЗ АБСРА*
219	18	E20-409#7=1' 8*
220	19	C130-1473' 0,16*
221	20	E20-428#8=13' 1*
222	21	C130-630' 1*
223	22	E20-72#2=4' 3,5*
224	23	E10-220#15=4' 1*
225	24	E20-661#16=1' 1*
226	25	СТСБ, ДОГ, (21) РМГ, 10П, 2723' 1' 5,83, 1,25' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ «ОНАРНАЯ» ШТ*
227	26	C130-515' 7*
228	27	E20-434#8=18' 1*
229	28	C130-610' 1*
230	29	E20-435#8=19' 1*
231	30	C130-612' 1*
232	31	E20-410#8=3' 1*
233	32	C130-602' 1*
234	33	E20-536#13=1' 1*
235	34	E20-537#13=1' 1*
236	35	E20-541#13=3' 1*
237	36	E20-526#12=1' 2*
238	37	E10-36#7=1' 7*
239	38	E10-67#8=2' 1,5*
240	39	C130-640' 21*
241	40	C111-304' 1,5*
242	41	E20-319#6=1' 1*
243	42	E20-320#6=2' 1*
244	43	E20-523#11=7' 3*
245	44	E20-428#8=13' 1*
246	45	C130-630' 1*
247	46	УГР-НТ#23=07 (=21) #П, 1=0221' 3' 2,2, 1,098' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15405Р' ШТ*
248	47	E20-17#1=1' 58,4*
249	48	E20-10#1=2' 6,8*
250	49	E20-20#1=4' 3,6*
251	50	E20-17(A5, 1,05) #1=1' 12,4*
252	51	E20-16(A5, 1,05) #1=1' 9,2*
253	52	E20-17(A5, 1,05) #1=1' 44,8*
254	53	E20-17#1=1' 2*
255	54	E20-13#1=3' 29,7*
256	55	E20-60#2=1' 0,6*

902-1-54 (XX.1.84)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1)

- 41 -

18750 16991-26

257	56	E28-61#2-1' 9,8*
258	57	E28-62(A5,1,05)#2-2' 32*
259	58	E28-17(A5,1,16)#1-1' 15*
260	59	E28-18(A5,1,16)#1-2' 5,6*
261	60	E8-194#22-6' 26*
262	61	E8-195#22-7' 26*
263	62	H21-0*
264	63	E15-613#164-8' 200*
265	64	E15-614#164-8' 1*
266	65	E15-613#164-7' 6*
267	66	E15-169#18-22' 1*
268	67	KB,ТМБКС' М.НАНДРУК' Ф.ПЗОВИЦКАЯ' Т.ЗЛОТНИКОВА*

902-1-54 (XX.84)

Программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 5.1)

-42-

16991-26

10702

Форма 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту на строительство канализационной насосной станции
производительностью 200-1200 м³/ч напором 12-27 м при глубине заложения
подводящего коллектора 4,0; 5,5 и 7 м на водопровод

Основание: чертежи ВК-1,2

Составлена в ценах введенных с 1.1.1984 г.

Сметная стоимость

0,35 тыс.руб.

Нормативно-условная чистая продукция

тыс.руб.

Стоимость на

расчетную единицу производительности
м³/ч

0,39 руб.

I м² общей площади

2,17 руб.

№ п/п	№ преysкуран- тов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	Норм. условно- чистая продукция	в том числе:	
								основная зарплата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	6,00	1,20	7	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
2	Е16-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	20,00	1,35	27	$\frac{-}{5}$	5	$\frac{-}{-}$
3	Е16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	18,00	1,36	24	$\frac{-}{4}$	4	$\frac{-}{-}$
4	Е16-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	10,00	2,21	22	$\frac{-}{3}$	3	$\frac{-}{-}$
5	Е16-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтилено- вых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	22,00	1,92	42	$\frac{-}{8}$	8	$\frac{-}{-}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.С130-109	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		1,00	1,14	1	-	-	*
7.С130-110	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ		3,00	1,37	4	-	-	*
8.С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ,		1,00	1,59	2	-	-	*
9.С130-114	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ,		4,00	3,36	13	-	-	*
10.Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 50	ШТ		1,00	2,41	2	3	2	*
11.С130-1522	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-50 ТУРБИННЫЕ	ШТ		1,00	42,40	42	-	-	*
12.С130-1943	-КРАНЫ ВОДРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15А	КОМПЛ		1,00	1,51	2	-	-	*
13.С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М		40,00	2,23	89	-	-	*
14.Е17-50 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКой И СЕТКОй СМ-А-СТ	ШТ		1,00	4,59	5	-	1	*
15.Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М		0,76	4,22	3	-	3	*
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	349	3	27	-
							27		*
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	2			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ	1			
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -					РУБ	1			
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -					РУБ	1			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	3			
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -					РУБ	3			

902-1-54 (хх.1.84)

-44-

Программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 5.1)

16991-26

10702

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость сантехнических работ	руб.			283			
		Накладные расходы	руб.			39			
		Плановые накопления	руб.			24			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			346			

Главный инженер проекта



В.Лялюк

Начальник отдела ЭОСиС



В.Тышко

Исходные данные составила инженер



А.Швец

Перфорация

Подготовил: техник



М.Беденко

Проверил: техник



Т.Злотникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.М., в)
=====

277	1	310752' Н8Г1' / / 1,1' / / / *
278	2	0' / ТИПОВОЙ ПРОЕКТ: 902-1-54(), 84' КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200-1200 МЗ/Ч НАГОРОМ 12-27 М ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛСЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0; 5,5; И 7,8 М' / / / ХСЗЯСТВЕН НО-ПУТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД' ВК-1,2*
279	3	E16-41#7-3' 6*
280	4	E16-42#7-3' 20*
281	5	E16-43#7-3' 10*
282	6	E16-46#7-4' 10*
283	7	E16-33#6-1' 22*
284	8	C130-109' 1*
285	9	C130-110' 3*
286	10	C130-111' 1*
287	11	C130-114' 4*
288	12	U11-155-1(N15-32)' 1*
289	13	C130-1522' 1*
290	14	C130-1943' 1*
291	15	C130-1404' 40*
292	16	E17-5003-3' 1*
293	17	E16-220#22' 76*
294	18	КВ, ТЫЦКО' М, МАНДРИК' Ф, ЯЗОВИЦКАЯ' Т, ЗЛОТНИКОВА*

902-1-54 (XX.84)

10701

Программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 5.1)

Форма 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту на строительство канализационной насосной станции производительностью 200-1200 м³/ч напором 12-27м при глубине заложения подводящего коллектора 4,0; 5,5 и 7 м на канализацию

Основание: чертежи ВК-1,2

Сметная стоимость 0,12 тыс.руб.

Составлена в ценах, введенных с 1.1.1984г.

Нормативная условно-чистая продукция

стоимость на:

расчетную единицу производительности м³/час 0,14 руб.

1 м² общей площади 0,77 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукц. прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е16-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	2,50	1,92	5	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
2.	Е16-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 100мм	м	16,00	3,10	50	$\frac{-}{6}$	6	$\frac{-}{-}$
3.	Е17-36 1-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл	1,00	6,31	6	$\frac{-}{-}$	-	$\frac{-}{-}$
4.	Е17-22 1-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 550х420х150	компл.	1,00	18,50	19	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$

программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 5.1.)

10701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Е17-58	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно-присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с боковым пуском	компл.	1,00	21,20	21	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$
Всего по смете:					руб.	124	$\frac{-}{9}$	9	$\frac{-}{-}$

в том числе:

Стоимость сантехнических работ	руб.	101
Накладные расходы	руб.	14
Плановые накопления	руб.	9
Всего стоимость сантехнических работ	руб.	124

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Исходные данные

Составила: инженер

Проверила: рук. группы

Перфорация :

Подготовил: техник

Проверил: техник

В.Лялюк

В.Тышко

А.Швец

Ф.Дзовицкая

М.Беденко

Т.Злотникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

269	1	318751' ИБГ1' , , 1,1' , , , , *
270	2	0' , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 9Б2-1-341 , , 84' , КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 200-1200 м ³ /ч И АПРСМ 12-27 м ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0; 5,5; И 7,0 м' , , КАНАЛИЗАЦИЯ ВК=1,2*
271	3	E16-33#6-1' 2,5*
272	4	E16-34#6-2' 16*
273	5	E17-36#1-9' 1*
274	6	E17-22#1-5' 1*
275	7	E17-50#4-1' 1*
276	8	КВ, ТЫШКО, И, НАНДРУК, Ф, ОЗОВИЦКАЯ, Ч, ЗЛОТНИКОВА*

902-I-54 (ХХ.І.84)

-49-

І0700

16991-26

Программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 5.І)

Форма 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту на строительство канализационной насосной станции производительностью 200-1200 м³/ч
напором 12-27 м при глубине заложения подводящего коллектора 4,0; 5,5 и 7,0 м
На горячее водоснабжение

Основание: чертежи ВК-І.2

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

Составлена в ценах, введенных
с І.І.1984 г.

расчетную единицу производительности м³/ч
І м² общей площади

0,28 руб.
1,57 руб.

№ п/п	№ преи- скуран- тов, УСН, расценок (ценника) и др	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Стои- мость едини- цы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно- чистая продукция прямые затраты	в том числе	
І	2	3	4	5	6	7	8	основ- ная зар- плата	эксплуа- тация машин в т.ч. зарплата
І.	ЕІ6-42 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водо- газопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения, диаметром 20 мм	м	28,00	І,25	38	<u>6</u>	6	<u>-</u>
2.	СІ30-9І	Вентили проходные муфтовые І5кчІ8п для воды и пара, давлением І,6 МПа, диаметром в мм 15	шт	4,00	І,20	5	<u>-</u>	-	<u>-</u>
3.	СІ30-92	Вентили проходные муфтовые І5кчІ8п для воды и пара, давлением І,6 МПа, диаметром в мм 20	шт	2,00	І,43	3	<u>-</u>	-	<u>-</u>
4.	ЕІ6-І34 І2-І	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм	шт	І,00	І,68	2	<u>І</u>	І	<u>-</u>
5.	СІ30-849	Клапаны обратные подъемные муфтовые І6кчІІр для воды давлением І,6 МПа диаметром в мм 20	шт	І,00	І,00	І	<u>-</u>	-	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.E18-76 3-1	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	ШТ	1,00	11,70	12	- ----- 5		5	- ----- -
7.ПР-НТ 19-05 П.04-086	-СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 0,37 М2 ОСТ34-588-66	СЕКЦИЯ	1,00	36,13	36	- ----- -		-	- ----- -
8.Ц11-390-4	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, С ФЛАНЦЕВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ТЕРМОБАЛЛОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ВЕРТИКАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	ШТ	1,00	2,94	3	5 ----- 3		3	- ----- -
9.ПР-НТ 17-04 П.5-0480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ	ШТ	1,00	76,65	77	- ----- -		-	- ----- -
10.E18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	1,00	7,29	7	- ----- 1		1	- ----- -
11.E16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,28	4,22	1	- ----- 1		1	- ----- -
12.E26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,03	16,80	1	- ----- -		-	- ----- -
13.C114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ, М-200	М3	0,03	56,70	2	- ----- -		-	- ----- -
14.E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,23	60,50	14	- ----- 9		9	- ----- -
15.E26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,01	12,60	1	- ----- -		-	- ----- -
16.C1511-279	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	10М2	0,10	24,70	3	- ----- -		-	- ----- -
				ВСЕГО ПО СЧЕТЕ:	РУБ	252	5 ----- 26	26	- ----- -

902-I-54 (XX.I.84)

-51-

16991-26

Программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 5.1)

10700

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.			6			
		Накладные расходы	руб.			2			
		Накладные НУЧП	руб.			1			
		Плановые НУЧП	руб.			1			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			8			
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			5			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			18			
		Накладные расходы	руб.			2			
		Плановые накопления	руб.			1			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			21			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			182			
		Накладные расходы	руб.			26			
		Плановые накопления	руб.			15			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			223			
		Главный инженер проекта		<i>С.Б.</i>		В.Лялюк			
		Начальник отдела		<i>М.Г.</i>		В.Тышко			
		Исходные данные составила инженер		<i>В.В. -</i>		А. Швец			
		Проверила рук. группы		<i>Ю.</i>		Ф.Озовицкая			
		Перфорация:							
		Подготовил техник		<i>М.Г.</i>		М.Беденко			
		Проверил техник		<i>Т.З.</i>		Т.Застеникова			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н. 5)

182	1	318745' НОГ1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
183	2	0' ' ТИПОВОЙ ПРОСЕКТ: ' 902-1-54(' ,84' КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200-1200 МЗ/Ч НАГОРОМ 12-27 М ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛСЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0; 5,5; 7,8 М ' ' ' ГОРЯЧЕЕ ВОДО СНАБЖЕНИЯ*
184	3	Н18=16,5*
185	4	Е16-42#7#3' 28*
186	5	С138-91' 4*
187	6	С138-92' 2*
188	7	Е16-134#12-1' 1*
189	8	С138-849' 1*
190	9	Е18-76#3#1' 1*
191	10	ТГР-НТ#19-25(=21) #П,04-086' 1' 33,1,095' СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 0,37 М2 ОСТ34-388-60' СЕКЦИЯ*
192	11	Ч11-390-4(Н15=32)' 1*
193	12	ТГР-НТ#17-24(=21) #П,5-8480' 1' 70,1,095' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ' МТ*
194	13	Е18-196#11-6' 1*
195	14	Е16-220#22' 28*
196	15	Е26-7#2-7' 0,03*
197	16	С114-207' 0,90,0,03*
198	17	Е13-614#164-8' 23*
199	18	Е26-73#13-9' 1*
200	19	С1511-279' 1,1,05' ' ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ*
201	20	КВ,ТЫЧКО' М,НАНДРИК' Ф,ОЗОВИЦКАЯ' Т,ЗЛОТНИКОВА*

902-1-54 (XX.1.84)
программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 5.1)

10703 16991-26
Форма 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту канализационной насосной станции производительностью 200-1200 м³/ч
напором 12-27 м при глубине заложения подводящего коллектора 4,0; 5,5 и 7,0 м
на приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов

Основание: чертежи ВК 1.2
Составлена в ценах введенных
с 1.1.1984г.

Сметная стоимость 15,51 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 11,82 тыс.руб.
б) монтажных работ 3,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу производительности
м³/я 17,23 руб.
1 м² общей площади здания 20,19 руб.

№ п/п	№ прейску- рантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Количес- тво	Стоим. единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно- чистая продукц. прямые затраты	в том числе Основная зарплата	эксплуат. машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ

1.	Пр-нт 23-01 п.06-040 Пр-нт 15-01 п.01-165 п.01-426	Насос центробежный ФГ 450/22,5 произво- дительностью 450 м ³ /ч, напором 22,5 м с электродвигателем 4А 250 м-6	шт	3,00	1100,00	3300	-	-	? -
2.	47-281-2 Указан. по примен. РМО таб.4	Монтаж насоса ФГ 450/22,5	шт	3,00	33,63	101	- 73	60	13 6
3.	Указан.по примен. БРЕР	Стоимость электроэнергии	1000 кВтч.	0,55	3,25	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СРМО 7 СТР.23									
4.ПР-НТ 23-01 П.01-167 АОП.13 ПР-НТ 15-01 П.01-413 П.01-410	-НАСОС ВК-2/26 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 7,2МЗ/Ч НАПОРОМ 26М С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 4УЗ	ШТ	2,00	147,50	295	-	-	-	-
						-----		-----	
						-		-	
5.Ц7-281-1 УКАЗ,ПО ПРИМ, РМО ТАБ.4	-МОНТАЖ НАСОСА ВК-2/26	ШТ	2,00	19,20	38	-	21	5	
						-----		-----	
						26		2	
6.СУКАЗ, ПО ПРИМ ЕРЕР СРМО 7 СТР.23	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	1000КВТЧ	0,06	3,25	1	-	-	-	-
						-----		-----	
						-		-	
7.2301-06060-НАСОС=ГНОМ10-10		ШТ	2,00	73,00	146	-	-	-	-
						-----		-----	
						-		-	
8.Ц7-281-1 УКАЗ,ПО ПРИМ, РМО ТАБ.4	-МОНТАЖ НАСОСА ГНОМ 10-10	ШТ	2,00	19,20	38	-	21	5	
						-----		-----	
						26		2	
9.СУКАЗ ПО ПРИМ, ЕРЕР СРМО 7 СТР.23	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	1000КВТЧ	0,06	3,25	1	-	-	-	-
						-----		-----	
						-		-	
10.ПР-НТ 24-10-01 П.23	-РЕШЕТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ РМУ-2 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6УЗ	ШТ	2,00	1190,00	2380	-	-	-	-
						-----		-----	
						-		-	
11.Ц22-95-1	-МОНТАЖ РЕШЕТКИ РМУ-2	Т	1,93	55,00	106	-	65	29	
						-----		-----	
						94		8	
12.ПР-НТ 24-10-01 П.1	-ДРОБИЛКА Д-3Б С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А180 4	ШТ	1,00	600,00	600	-	-	-	-
						-----		-----	
						-		-	
13.Ц4-4-1	-МОНТАЖ ДРОБИЛКИ Д-3Б	ШТ	1,00	38,00	38	-	31	5	
						-----		-----	
						36		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.1906-01025	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 2,0, ПРОЛЕТ 3	ШТ	1,00	318,00	318	-	-	-	-
15.ЦЗ-1-2	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 6 М	ШТ	1,00	23,50	24	-	19	2	2
16.ЦЗ-198	-СААЧА КРАНОВ ГОСГОРТЕХНАДЗОРУ К=1,05	Т/ГП	2,00	8,82	18	-	7	5	2
17.1906-16047	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЭ200-52120,00	ШТ	1,00	435,00	435	-	-	-	-
18.ЦЗ-603	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛИ К=1,05	Т	0,33	77,02	25	-	13	3	1
19.1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0	ШТ	2,00	37,00	74	-	-	-	-
20.ЦЗ-611	-МОНТАЖ РУЧНОЙ ТАЛИ К=1,05	Т	0,08	47,27	4	-	2	-	-
21.ПР-НТ 23-07	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ П.1-1074	ШТ	1,00	715,00	715	-	-	-	-
22.Ц12-802-13	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 600 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	ШТ	1,00	65,65	66	-	35	7	3
23.ПР-НТ 23-07	-ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ МАРК П 3046ЕР Д=400ММ П.1-1043	ШТ	4,00	210,00	840	-	-	-	-
24.Ц12-802-11	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 350-400	ШТ	4,00	23,80	95	-	53	9	2
25.ПР-НТ 23-07	-ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 3046ЕР Д=300ММ П.1-1041	ШТ	3,00	103,00	309	-	-	-	-
26.Ц12-802-10	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 300	ШТ	3,00	20,20	61	-	32	5	1
27.ПР-НТ 23-10	-ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ Д=600ММ РУ 1,0 МПА ГОСТ	К-Т	1,00	61,50	62	-	-	-	-

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ	11998	-	388	93
				-----		-----
				431		31

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	9941
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	199
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	203
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	413
ЗАГOTOB, -СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	131
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	70
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	10957
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	656
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	309
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	76
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1041

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

34, пр-нт	-СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ ЗС-2-300	ШТ	1,00	320,00	320	-	-
18-01						-----	-----
КНИГА 1						-	-
Л.З-163							

В ТОМ ЧИСЛЕ:

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

39.Ц12-2-12 ПРИМ.	- ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 630 ММ	Т	0,35	31,30	11	-	8	2
						-----		-----
						10		1
40.Ц12-2-10 ПРИМ.	- ТО ЖЕ, Д426 ММ	Т	3,04	40,78	124	-	86	31
						-----		-----
						117		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.Ц12-2-9	-ТО ЖЕ, Д=377ММ	Т		0,68	48,31	33	-	23	5
Т.Ч.П.10							-----		-----
							28		3
42.Ц12-802-8	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВНЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ:200	ШТ		3,00	12,60	38	-	21	3
							-----		-----
							24		1
Б) СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ									
43.С159-3406	-УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=430,8ММ СО МНОГИМИ ПРИВАРНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	Т		0,24	398,00	96	-	-	-
							-----		-----
							-		-
44.С159-3402	-ТОЖЕ, Д=426,9ММ	Т		2,79	359,00	1002	-	-	-
							-----		-----
							-		-
45.С159-3386	-ТО ЖЕ, Д=377Х8ММ СССЦ Ч.5 ЦЕНА:353+(353-352).2 П.3387	Т		0,58	355,00	206	-	-	-
							-----		-----
							-		-
46.С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 3046БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	ШТ		3,00	58,50	176	-	-	-
							-----		-----
							-		-
47.С159-1380	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТЗСПЗ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200	КОМПЛЕКТ		3,00	14,10	42	-	-	-
							-----		-----
							-		-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		3			РУБ	1984	-	138	41
							-----		-----
							179		22

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1728
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	111
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	145
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1984

РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ И СМЫВА ОСАДКА В ПРЕМНОМ РЕЗЕРВУАРЕ И ПОДАЧИ ВОДЫ К АРОВИЛКЕ И К ЗАГРУЗОЧНОМУ СТОЛУ
=====

А) МОНТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.Ц12-118-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 20-50 ММ ПРИНЯТ Д=50ММ	М		39,00	0,80	31	-	29	1
							----- 30		----- -
49.Ц12-118-1	-ТО ЖЕ, Д=32ММ	М		3,50	0,80	3	-	3	-
							----- 3		----- -
50.Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	Т		0,02	137,55	3	-	3	-
ПРИМ,							----- 3		----- -
51.Ц12-2-4	-ТО ЖЕ, Д=38ММ	Т		0,01	213,46	2	-	2	-
ПРИМ,							----- 2		----- -
52.Ц12-2-3	-ТО ЖЕ, Д 25ММ	Т		0,02	243,16	5	-	5	-
ПРИМ,							----- 5		----- -
53.Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ:50	ШТ		2,00	2,08	4	-	3	-
							----- 3		----- -
54.Ц12-807-2	-ВЕНТИЛЬ ЧУГУННЫЙ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ МАРКИ 1548Р Д=32ММ	ШТ		1,00	0,76	1	-	1	-
							----- 1		----- -
55.Ц2-807-1	-ТО ЖЕ, Д=25ЧМ			2,00	-	-	-	-	-
							----- -		----- -
Б) СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ									
56.С159-484	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА СРМО 12 НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50	10М		4,06	5,40	22	-	-	-
ПРИЛ.2							----- -		----- -
57.С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА СРМО 12 НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32	10М		0,36	2,49	1	-	-	-
ПРИЛ.2							----- -		----- -
58.С159-3317	-УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=57,2ММ СО МНОГИМИ ПРИВАРНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	Т		0,01	775,00	8	-	-	-
СССЦ Ч.5 П.3318							----- -		----- -
	ЦЕНА: 690+(690-605)								
59.С113-133	-ТРУБЫ СТАЛЬЧ. ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д38Х1,6ММ	М		1,35	0,42	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Б) СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕУЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ

67.С113-130	- ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 25ММ	М	9,36	0,32	3	-	-	-
СРМО 12						-----		-----
ПРУЛ,2						-		-
68.С130-87	- ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,00	1,02	2	-	-	-
						-----		-----
						-		-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		5		РУБ	11	-	3	-
						-----		-----
							3	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	11

РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
=====

69.Е9-202	- БАК РАЗРЫВА СТРУИ	Т	0,10	53,80	5	-	3	2
						-----		-----
							5	1
70.С121-2115	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,10	370,00	37	-	-	-
						-----		-----
						-		-
71.Е9-202	- КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТБРОСОВ ЕМК.0,3МЗ	Т	0,11	53,80	6	-	3	2
						-----		-----
							5	1
72.С121-2116	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,11	323,00	36	-	-	-
						-----		-----
						-		-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		6		РУБ	98	-	6	4
						-----		-----
							10	2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	84
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	98

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
=====

73.Е22-76 113-243	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=720.7ММ	М	10,00	27,75	278	-	8	7
						----- 15		----- 2
74.Е22-156	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 700ММ	М	10,00	5,26	53	-	3	6
						----- 9		----- 2
75.Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	43,50	13	-	6	-
						----- 6		----- -
76.Е13-168	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БИТУМНЫМ ЛАКОМ НОМЕР 177	100М2	0,06	7,13	1	-	-	-
						----- -		----- -
77.Е13-155	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710	100М2	0,06	16,20	1	-	-	-
						----- -		----- -
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7				РУБ	435	-	17	13
						----- 30		----- 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:



СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	346		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	57		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	32		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	435		
ВСЕГО ПО СЧЕТУ:		РУБ	15588	-
				612
				----- 764
				----- 152
				----- 59

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	10721
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	214
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	219
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	445
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	141
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	75
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	11815
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2534
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	471
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	235

Программный комплекс АВС-ЗЭС (редакция 5.1)

10703

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ -			руб.	346			
		накладные расходы -			руб.	57			
		Плановые накопления			руб.	32			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	435			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	84			
		Накладные расходы			руб.	7			
		Плановые накопления			руб.	7			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	98			
		Главный инженер проекта			В.Лялюк				
		Начальник отдела			В.Тышко				
		Исходные данные :							
		Составил: ст. инженер			В.Агеева				
		Проверил: рук. группы			Ф.Езовицкая				
		Перфорация:							
		Подготовил: ст.техник			М.Бегенко				
		Проверил: ст.техник			Т.Злотникова				

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

						СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ-		УДЕЛЬНАЯ	
								НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ);		ВЕС КОН-	
						</					

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.в 1)

1	1	318775' НВВ1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2	2	0' ' ТИПОВАЯ ГРСЕК7: ' 902-1-54(' ,04' КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200-1200 МЗ/Ч НАГОРОМ 12-27 М ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0, 5,5, И 7,0 М' ' ' ' ПРИОБРЕТЕН ИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ*
3	3	Н10=16,5' Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
4	4	ОБОРУДОВАНИЕ*
5	5	ТГР-НТ(=14) 23-21#П,06-040#ПР-НТ#15-01#П,01-165#П,01-426' 3' 1030-540+610' НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ФР 450/22,5 П ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 450МЗ/Ч, НАПОРОМ 22,5М С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А250М-6' ШТ*
6	6	Ц7-201=2 УКАЗ,ПС#ГРИМ, #РНО#ТАБ,4(А1,1,1)' 3' ' МОНТАЖ НАСОСА ФР 450/22,5*
7	7	СТУКАЗ,(+10) ГО ПРИМ, #ЕРЕР#СРМО 7#СТР,23' 504,1,1' 3,25' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ' 1000КВТЧ*
8	8	ТГР-НТ(=14) 23-21#П,01-167#ДОП,13#ПР-НТ#15-01#П,01-413#П,01-410' 2' 160-84+60+3,50' НАСОС ВК-2/26 ПРОИЗВОДИ ТЕЛЬНОСТЬЮ 7,2МЗ/Ч НАПОРОМ 26М С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 4УЗ' ШТ*
9	9	Ц7-201=1#УКАЗ,ПС#ГРИМ, #РНО#ТАБ,4(А1,0,75)' 2' ' МОНТАЖ НАСОСА ВК-2/26*
10	10	СТУКАЗ,(+10) #ГО ПРИМ#ЕРЕР#СРМО 7#СТР,23' 84,0,75' 3,25' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ' 1000КВТЧ*
11	11	2301-06060' 2*
12	12	Ц7-201=1#УКАЗ,ПС#ГРИМ, #РНО#ТАБ,4(А1,0,75)' 2' ' МОНТАЖ НАСОСА РНОМ 10-10*
13	13	СТУКАЗ(+10) ПО ГРИМ, #ЕРЕР#СРМО 7#СТР,23' 84,0,75' 3,25' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ' 1000КВТЧ*
14	14	ТГР-НТ(=14) 24-10-01#П,23' 2' 1190' РЕШЕТКА МЕХАНИЧЕСКАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ РМУ-2 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6УЗ ' ШТ*
15	15	Ц22-95-1' 1,93' ' МОНТАЖ РЕШЕТКИ РМУ-2*
16	16	ТГР-НТ(=14) 24-10-01#П,1' 1' 600' ДРОБИЛКА Д-36 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 4' ШТ*
17	17	Ц4-4-1' 1' ' МОНТАЖ ДРОБИЛКИ Д-36*
18	18	1906-01025' 1*
19	19	Ц3-1-2' 1*
20	20	ЦТ3-190#К=1,05(=6)(А1,1,05)' 2' 0,38#3,55#2,05#0,85#0,20' СДАЧА КРАНОВ ГОСГОРТЕХНАДЗОРУ Т/ГП*
21	21	1906-16047' 1*
22	22	ЦТ3-603#К=1,05(=6)(А1,1,05)' 0,33' 73,3#37,1#0,9#2,7#1,3' МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЯ ТА/И' Т*
23	23	1906-16010' 2*
24	24	ЦТ3-6110#К=1,05(=6)(А1,1,05)' 0,08' 45#24,2#3,7#1,2#0,5' МОНТАЖ РУЧНОЙ ТАЛИ' Т*
25	25	ТГР-НТ(=14) 23-27#П,1-1074' 1' 715' ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОД ОМ НАРКИ ЗВЧ915БР Д=600ММ' ШТ*
26	26	Ц12-002-13(А5,1,25)' 1' ' ' С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*
27	27	ТГР-НТ(=14) 23-27#П,1-1043' 4' 210' ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НАРКИ ЗВЧ6БР Д=400ММ' ШТ*
28	28	Ц12-002-11' 4*
29	29	ТГР-НТ(=14) 23-27#П,1-1041' 3' 103' ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НАРКИ ЗВЧ6БР Д=300ММ' ШТ*
30	30	Ц12-002-10' 3*
31	31	ТГР-НТ(=14) 23-10#П,06-071' 1' 61,5' ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ Д=600ММ РУ 1,0 МПА ГОСТ 120 20-02' К=Т*
32	32	ТГР-НТ(=14) 23-10#П,06-060' 4' 34' ТО ЖЕ, Д=400ММ' К=Т*
33	33	ТГР-НТ(=14) 23-10#П,06-066' 3' 19,7' ТО ЖЕ, Д=300ММ' К=Т*
34	34	ТГР-НТ(=14) 23-27#П,1-0819' 3' 48,0' ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ЧУГУННЫЙ КЗ4067-01 Д=300ММ' ШТ*
35	35	Ц12-003-0' 3*
36	36	ТГР-НТ(=14) 24-10-02#П,170' 1' 120' КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ Д=600ММ' ШТ*
37	37	Ц12-1172-051' 1' ' МОНТАЖ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ*
38	38	ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЯ*
39	39	ТГР-НТ(=14) 10-21#КНИГА 1#Г,3-163' 1' 320' СТАНОК ТОЧИЛЬНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ ЗС-2-302' ШТ*
40	40	Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА ТОЧИЛЬНОГО ВЕСОМ ДО 0,1Т*
41	41	1001-2002' 1*
42	42	Ц1-202-1' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА НАСОСНОГО СВАРЛИЛЬНОГО ВЕСОМ ДО 0,3Т*
43	43	ТГР-НТ(=14) 24-24-01#П,170' 1' 170,0' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ СИ130-СБПС' ШТ*
44	44	В32 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ*
45	45	П20#А1МОНТАЖ#*
46	46	Ц12-2-12(А1,1,1) ГРИМ, ' 0,35*
47	47	Ц12-2-10(А1,1,1) ГРИМ, ' 3,04' ' ТО ЖЕ, Д=426ММ*
48	48	ЦТ12-2-9(=6) Т.4.Г.10(А1,1,1)' 0,60' 43,0#31,20#6,6#3,26#2,71' ТО ЖЕ, Д=377ММ' Т*
49	49	Ц12-002-0' 3*

50	50	П2#Б)СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ##
51	51	С159-3406(+10) 0,24' 1' УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=630.8мм СО МНО ГИМИ ПРИВАРНЫМИ ДЕТАЛЯМИ*
52	52	С159-3402(+10) 2,79' 1' ТОЖЕ, Д=426,9мм*
53	53	С159-3386(+10) СССР Ч,5#П,3387 0,58' 353*(353-352),2' ТО ЖЕ, Д=377х8мм#ЦЕНА(353*(353-352),2*
54	54	С159-248(+10) 3*
55	55	С159-1380(+10) 3*
56	56	Р32 И СМЫВА ОСАДКА В ПРЕИМНОМ РЕЗЕРВУАРЕ И ПОДАЧИ ВОДЫ К ДРОБИЛКЕ И К ЗАГРУЗОЧНОМУ СТОЛУ*
57	57	П2#А)МОНТАЖ##
58	58	У12-118-1' 39' 1' В ПРИНЯТ Д=58мм*
59	59	У12-118-1' 3,5' 1' ТО ЖЕ, Д=32мм*
60	60	У12-2-6(А1,1,1) ПРИМ, 0,02*
61	61	У12-2-4(А1,1,1) ПРИМ, 0,01' 1' ТО ЖЕ, Д=38мм*
62	62	У12-2-3(А1,1,1) ПРИМ, 0,02' 1' ТО ЖЕ, Д 25мм*
63	63	У12-822-3' 2*
64	64	У12-607-2' 1' 1' ВЕНТИЛЬ ЧУГУННЫЙ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ МАРКИ 1548Р Д=32мм*
65	65	У2-67-1' 2' 1' ТО ЖЕ, Д=25мм*
66	66	П2#Б)СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ##
67	67	С159-484(+10) СРМС 12#ПРИЛ,2' 39,1,04*
68	68	С159-545(+10) СРМС 12#ПРИЛ,2' 3,5,1,04*
69	69	С159-3317(+10) СССР Ч,5#П,3318 0,01' 690*(690-685) 1' УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРН НЫХ ТРУБ Д=57,2мм СО МНОГИМИ ПРИВАРНЫМИ ДЕТАЛЯМИ#ЦЕНА(690*(690-685)1*
70	70	С113-133(+10) СРМС 12#ПРИЛ,2' 1,3,1,04' 1' ТРУБЫ СТАЛЬН, ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д30х1,6мм*
71	71	С113-130(+10) 6,5,1,04' 1' ТО ЖЕ, Д=25х1,6мм*
72	72	С159-243(+10) 2*
73	73	С159-1374(+10) 2*
74	74	С135-88(+10) 1*
75	75	С135-87(+10) 2' 1' ТО ЖЕ, Д 25мм*
76	76	Р32 ОБРОТНОГО ВОДА*
77	77	П2#А)МОНТАЖ##
78	78	У12-2-3 ПРИМ, (А1,1,1) 0,01*
79	79	У12-807-1' 1' 1' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д 25мм МАРКИ 1548Р*
80	80	П2#Б)СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕУЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ##
81	81	С113-130(+10) СРМС 12#ПРИЛ,2' 9,1,04' 1' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 25мм*
82	82	С135-87(+10) 1*
83	83	Р8*
84	84	Е9-202' 0,10' 1' БАК РАЗРЫВА СТРУИ*
85	85	С121-2115' 0,10' 1' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
86	86	Е9-202' 0,11' 1' КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТБРОСОВ ЕНК,0,3м3*
87	87	С121-2116' 0,11' 1' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
88	88	Р22*
89	89	Х2,35+1,023,25,8=01*
90	90	Е22-76(А2=010) 113-243' 10' 1' УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=720.7мм*
91	91	Е22-156' 10*
92	92	Е15-613' 32*
93	93	Е13-168' 6' 1' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БИТУМНЫМ ЛАКОМ НОМЕР 177*
94	94	Е13-155' 6*
95	95	КВ,ТШКО В,АГЕЕВА О,КЗОВИЧКА*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту канализационной насосной станции производительностью 200-1200 м3/ч
напором 12-27 м при глубине заложения подводящего коллектора 4,0; 5,5 и 7,0 м
на трубопровод технической воды

Основание : чертежи ВК I,2

Составление в ценах, введенных
с I.I.1984г.

Сметная стоимость - 0,21 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудование - 0,08 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,13 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая
продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу производитель-
ности м3/ч - 0,23 руб.
I м2 общей площади здания - 0,81 руб.

№ п/п	№ преysкуран- тав, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость , руб.			
						Всего	Норматив. условно- чистая продукц. прямые затраты	в том числе	
								основная зарплата	эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ

I.	Пр-нт 23-07 п.1-0396	Вентиль проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом Д=25мм 15кч888.PCBM	шт	3,00	20,00	60	- -	-	- -
2.	Ц12-800-I	Вентили чугунные фланцевые на условное давление 2,5 МПа диаметр условного про- хода 20-25мм принят Д=25 мм с электро- магнитным приводом	шт	3,00	2,12	6	- 6 .	6	- -
3.	Пр-нт 23-10 п.06-075	Ответные фланцы стальные плоские приварные Д=25 мм ГОСТ 12820-80	к-т	3,00	3,70	11	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ		87	-	6	-
							6		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	71
ЗАГАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	76
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	11

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ: АРМАТУРА
=====

А, МОНТАЖ

4.Ц12-118-1 -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 20-50 ММ ПРИНЯТ Д=50ММ	М	12,00	0,80	10	-	9	-
					9		-
5.Ц12-2-3 -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	Т	0,01	221,00	2	-	2	-
					2		-
6.Ц12-800-2 -ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	ШТ	2,00	2,23	4	-	4	-
					4		-
7.Ц12-803-2 -КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ, ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ:50	ШТ	1,00	2,06	2	-	2	-
					2		-
8.Ц12-807-1 -ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ Д=25ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1 МПА	ШТ	3,00	0,75	2	-	2	-
					2		-

Б) СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.С159-484 СРМО 12 ПРИЛ.2	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	10М		1,25	5,40	7	-	-	-
10.С113-130 СРМО,2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=25ММ	М		6,24	0,32	2	-	-	-
11.СПР-НТ 23-07 П.1-0419	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ Д=50ММ 15К416П1	ШТ		2,00	11,75	24	-	-	-
12.СПР-НТ 23-07 П.1-0833	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Д=50ММ 19416БР	ШТ		1,00	13,18	13	-	-	-
13.С159-1414	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТЗСПЗ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	КОМПЛЕКТ		2,00	6,17	12	-	-	-
14.С159-1394	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТЗСПЗ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	КОМПЛЕКТ		1,00	5,95	6	-	-	-
15.С159-669	-ТРОЯНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ50	10ШТ		0,10	2,75	1	-	-	-
16.С159-658	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ50	10ШТ		0,70	2,80	2	-	-	-
17.С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ		3,00	1,82	5	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		2			РУБ	114	-	19	-
							19		
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	92				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	15				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	7				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	114				
ВСЕГО ПО СЧЕТУ:				РУБ	201	-	25	-	-
							25		

902-1-54 (ХХ.1.84)

- 70 -

16991-26

Программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 5.1)

10705

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

в том числе:

Стоимость оборудования	руб.	71
запасные части -	руб.	1
тара и упаковка	руб.	1
транспортные расходы	руб.	2
заготовит. складские расходы	руб.	1
Всего, стоимость оборудования	руб.	76
Стоимость монтажных работ -	руб.	98
Накладные расходы	руб.	19
Плановые накопления	руб.	8
Всего, стоимость монтажных работ -	руб.	125

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Исходные данные:

Составила: ст.инженер

Проверила рук.группы

Перфорация:

Подготовил ст.техник

Проверила ст.техник

В.Лялюк

В.Тышко

В.Агеева

Ф.Дзовицкая

И.Бегенко

Т.Злотникова

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			82	87	-	-	43,28
2	ТРУБОПРОВОДЫ АРМАТУРА			92	114	-	-	56,72
ИТОГО:				-	174	201	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.М. = 3)

=====

114	1	316774' М8В1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
115	2	0' ' ТИПОВАЯ ГРСЕНТ 902-1-54(' ,04' ' КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 200-1200 МЗ/Ч И АПСРМ 12-27 М ГРИФЛУЕНИЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,01 5,3; И 7,0 М' ' ' ТРУБОПРОВОД Т ЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВОДЫ*
116	3	М10=16,5' М23=2' М24=2' М25=4' М27=1,2' М28=0,7*
117	4	Р ОБОРУДОВАНИЕ*
118	5	ТГР-МТ(=14) 23-07-П,1-0396' 3' 20,0' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МЕМБРАННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ Д=25 ММ 15К4008РСВМ' МТ*
119	6	Ц12-000-1(А5,1,25)' 3' ' * ПРИЯТ Д=25ММ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ*
120	7	ТГР-МТ(=14) 23-10 П,06-075' 3' 3,70' ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ Д=25ММ ГОСТ 12020-80' К-1*
121	8	Р32 АРМАТУРА*
122	9	П200А)МОНТАЖ**
123	10	Ц12-110-1' 12' ' * ПРИЯТ Д=50ММ*
124	11	Ц12-2-3' 0,01*
125	12	Ц12-000-2' 2*
126	13	Ц12-003-2' 1*
127	14	Ц12-007-1' 3' ' ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ Д=25ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1 МПА*
128	15	П200Б)СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ**
129	16	С159-404(+10) СРМС 12-РРИЛ,2' 12,1,04*
130	17	С113-130(+10) СРМС,2' 0,1,04' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=25ММ*
131	18	СТРР-МТ(+10) 23-07-П,1-0419' 2' 10,70,1,098' ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ Д=50ММ 15К416П1' МТ*
132	19	СТРР-МТ(+10) 23-07-П,1-0833' 1' 12,0,1,098' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Д=50ММ 19416БР' МТ*
133	20	С159-141(+10) ' 2*
134	21	С159-1394(+10) ' 1*
135	22	С159-669(+10) ' 1*
136	23	С159-650(+10) ' 7*
137	24	О130-67(+10) ' 3*
138	25	М' ТНЬКО' АГРЕЕВА' ИЗОВИЩКА*

902-I-54 (XX.I.84)

Программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 5.1)

— 73 —

16991-26

10704

Форма 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

к типовому проекту канализационной насосной станции производительностью 200-1200 м3/ч, напором 12-27 м при глубине заложения подводящего коллектора 4,0; 5,5 и 7 м на трубопровод дренажной воды

Основание: чертежи ВК1,2

Сметная стоимость

0,07 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудования

тыс.руб.

б) монтажных работ

0,07 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу производительности м3/ч 0,08руб.

1 м2 общей площади здания

0,43 руб.

Составлена в ценах, введенных с 1.1.1984 г.

№ п/п	№ преискуранных, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ I.

ТРУБОПРОВОДЫ АРМАТУРА

а) монтаж

1.	Ц12-118-1	Трубопроводы из полистиленовых труб с применением готовых фасонных деталей, диаметр условного прохода, 20-50 мм принят Д= 50 мм	м	3,00	0,80	2	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{-}{-}$
2.	Ц12-118-1	То же, Д=25 мм	м	1,20	0,80	1	$\frac{-}{1}$	1	$\frac{-}{-}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.Ц12-118-1	-ТО же, д=20мм	м		8,00	0,80	6	-	6	-
							-----	-----	-----
							6		-
4.Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКА 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, мм:50	шт		1,00	2,08	2	-	2	-
							-----	-----	-----
							2		-
5.Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ, ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, мм:50	шт		1,00	2,06	2	-	2	-
							-----	-----	-----
							2		-
БЮДЖЕТНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ									
6.С159-484	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА СРМО 12 НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50	10м		0,31	5,40	2	-	-	-
							-----	-----	-----
							-		-
7.С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА СРМО 12 НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25	10м		0,12	1,51	1	-	-	-
							-----	-----	-----
							-		-
8.С159-543	-ТО же, д=20мм СРМО 12 ПРИЛ. 2	10м		0,83	1,08	1	-	-	-
							-----	-----	-----
							-		-
9.С159-843	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВНЕШНИМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 3046БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50мм	шт		1,00	13,70	14	-	-	-
							-----	-----	-----
							-		-
10.С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДУСТОЯ СТАЛИ ВСТЗСПЗ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50	КОМПЛЕКТ		1,00	4,87	5	-	-	-
							-----	-----	-----
							-		-
11.СПР-НТ 23-07 П.1-0833	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ д=50мм 1941АБР	шт		1,00	13,18	13	-	-	-
							-----	-----	-----
							-		-
12.С159-1394	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДУСТОЯ СТАЛИ ВСТЗСПЗ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50	КОМПЛЕКТ		1,00	5,95	6	-	-	-
							-----	-----	-----
							-		-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		1			РУБ	68	-	13	-
							-----	-----	-----
							13		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 5.І)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость монтажных работ			руб.			55			
Накладные расходы			руб.			10			
Плановые накопления			руб.			3			
Всего, стоимость монтажных работ			руб.			68			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб.			68	-	13	-
							13		-
В том числе:									
Стоимость монтажных работ			руб.			55			
Накладные расходы			руб.			10			
Плановые накопления			руб.			3			
Всего, стоимость монтажных работ			руб.			68			

Главный инженер проекта

В.Лялик

Начальник отдела

В.Тышко

Исходные данные :

Составила: ст.инженер

В.Агеева

Проверила: рук.группы

Ф.Езовицкая

Перфорация :

Подготовила: ст.техник

Т.Злотникова

Проверила: ст.техник

Т.Злотникова

902-1-54 (XX.1.84)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1)

- 76 -

16991-26

10773

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(n.d.)

21

第 二 章 第 二 節 第 二 款 第 二 項 第 二 款 第 二 項

96	1	318773' НВБ1' : : 1,1' : : *
97	2	0' : ТИПОВОЙ ПРОСЕКТ 902-1-54(: ,84' : КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 200-1200 МЗ/Ч И АПОРСМ 12=27 М ГРИГЛУЕНИЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА 4,0; 5,5; и 7,8м' : : ТРУБОГРОВОД И ДРЕНАЖНЫЕ ВОДЫ*
98	3	Р32 АРМАТУРА*
99	4	П2#А)МОНТАЖ##*
100	5	У12-110-1' 3' : * ПРИНЯТ Д=50мм*
101	6	У12-110-1' 1,2' : * ТО ЖЕ, Д=25мм*
102	7	У12-110-1' А,Е' : * ТО ЖЕ, Д=20мм*
103	8	У12-802-3' 1*
104	9	У12-803-2' 1*
105	10	П2#Б)СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ##*
106	11	С159-404(+10) СРМС 12#ПРИЛ,2' 3,1,84*
107	12	С159-544(+10) СРМС 12#ПРИЛ,2' 1,2,1,84*
108	13	С159-543(+10) СРМС 12#ПРИЛ,2' 8,0,1,84' : * ТО ЖЕ, Д=20мм*
109	14	С159-043(+10)' 1*
110	15	С159-1374(+10)' 1*
111	16	СТГР-НТ1(+10) 23-07#п,1-0833' 1' 12,8,1,090' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Д=50мм 19ч16б' : * С159-1394(+10)' 1*
112	17	
113	18	К' ТНЕКО' АГЕЕВА' ИЗОВУЧАЮЩАЯ*

С М Е Т А № II

К типовому проекту канализационной насосной станции производительностью 200-1200 м3/час
напором 12-27 м при глубине заложения подводящего коллектора 4,0; 5,5 и 7,0 м
На приобретение гардеробного оборудования

Составлена в ценах, введенных
с 1.1.1984г.

Сметная стоимость - 0,68 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.

№ п/п	Наименование прейскуранта укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ или затрат	Единица измере- ния	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость , руб.			
						Всего	Нормат. условно- чистая продукц.	в том числе	
								Основн. зарплата	экспл. машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Пр-нт 29-10-01 п.63	Металлические шкафчики для одежды двойные МЗ-40, МЗ-50 серии 1.472-1 1.472-2	шт.	8	85,0	680	440		
Итого:						680	440		

Главный инженер проекта
Начальник отдела ЭОСиС
Составила ст. инженер
Проверила рук. группы





В.Лялюк
В.Тышко
В.Агеева
Ф.Дзовицкая

902-I-54 (ХХ.84)

Ведомость потребности ресурсов к типовому проекту канализационной
насосной станции производительностью 200 + 1200 м3/ч напором 12-27 м.

Наименование	Единица измерения	Количество
I	2	3
<u>Надземная часть</u>		
Затраты труда	чел.ч	2355
Заработная плата	руб.	1335
Машины	руб.	343
<u>Отопление</u>		
Затраты труда	чел.ч	188
Заработная плата	руб.	113
Машины	руб.	-
<u>Вентиляция</u>		
Затраты труда	чел.ч	594
Заработная плата	руб.	289
Машины	руб.	7
<u>Хозяйственно-питьевой водопровод</u>		
Затраты труда	чел.ч	42
Заработная плата	руб.	27
Машины	руб.	-

I	2	3
<u>Канализация</u>		
Затраты труда	чел.ч	16
Заработная плата	руб.	9
Машины	руб.	-
<u>Приобретение и монтаж технологического оборудования.</u>		
Затраты труда	чел.ч	913
Заработная плата	руб.	612
Машины	руб.	152
<u>Горячее водоснабжение</u>		
Затраты труда	чел.ч	45
Заработная плата	руб.	26
Машины	руб.	-
<u>Трубопровод технической воды</u>		
Затраты труда	чел.ч	34
Заработная плата	руб.	25
Машины	руб.	-
<u>Трубопровод дренажной воды</u>		
Затраты труда	чел.ч	18
Заработная плата	руб.	13
Машины	руб.	-

Составила



Терещенко

Проверил



Балакирский