

г. Санкт-Петербург



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

ТСНэ и ТЕРэ 1.01

Механизированная уборка дорог в зимний период

Механизированная уборка дорог в летний период

Механизированная уборка тротуаров в зимний период

Механизированная уборка тротуаров в летний период

Ручная уборка улично-дорожной сети

Приготовление пескосоляной смеси

Содержание пескобаз

Содержание снегоприемных пунктов

Содержание пунктов перегруза смета

**СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург

2008 г.

г. Санкт-Петербург

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

ТСНэ и ТЕРэ 1.01

Механизированная уборка дорог в зимний период

Механизированная уборка дорог в летний период

Механизированная уборка тротуаров в зимний период

Механизированная уборка тротуаров в летний период

Ручная уборка улично-дорожной сети

Приготовление пескосоляной смеси

Содержание пескобаз

Содержание снегоприемных пунктов

Содержание пунктов перегруза смета

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург
2008 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие положения

1. Настоящие единичные расценки на работы по содержанию (комплексной уборке) улично-дорожной сети Санкт-Петербурга в базисных ценах на 1 января 2008 года предназначены для определения прямых затрат при осуществлении расчетов с подрядными организациями за выполненные работы.

2. Единичные расценки отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ по содержанию (комплексной уборке) улично-дорожной сети Санкт-Петербурга и могут применяться всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

1. Общие указания

1.1. Расценки предусматривают выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ.

1.2. Нормами учтены затраты на подготовительно-заключительные работы:

1.2.1. Для машинистов в размере 14,3%, в том числе:

- подготовительно-заключительные работы – 4,3%;
- отдых и личные надобности – 10%.

1.2.2. Для рабочих в размере 14%, в том числе:

- подготовительно-заключительные работы – 2,0%;
- отдых и личные надобности – 12%.

1.3. Расценками на россыпь ПГМ учтены затраты времени на проезд машин к месту работы, возвращение в парк и проезд к пунктам заправки ПГМ.

1.4. Расценками на мойку и поливку покрытий учтены затраты времени на проезд машин к месту работы, возвращение в парк и проезд к пунктам заправки водой.

1.5. Расценками на уборку покрытий учтены затраты времени на проезд машин к месту уборки, возвращение в парк и проезд к пунктам выгрузки смета и снега.

1.6. Затраты на транспортировку мусора, смета и снега в расценках не учтены и рассчитываются отдельно исходя из текущей стоимости машино-часа самосвальной техники в зависимости от дальности перевозки по данным Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен». Класс груза принимается в соответствии с приложением 2 к Прейскуранту 13-01-01 «Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые автомобильным транспортом», утвержденным постановлением Госкомцен РСФСР от 08.02.1989 № 67: для мусора и смета - 1 класс, для снега свежего, сухого – 3 класс, для снега слежавшегося, мокрого – 2 класс.

1.7. Объемные веса.

№	Наименование	Единица измерения	Масса, кг
1.	Мусор	м ³	550
2.	Смет	м ³	1500
3.	Снег свежий, сухой	м ³	255
4.	Снег слежавшийся, мокрый	м ³	700

1.8. В расценках на уборку автогрейдерами дорожного покрытия при длине участков менее 400 метров учтен повышающий коэффициент 1,15.

1.9. При наличии на площади уборки тротуаров препятствий, мешающих нормальному выполнению работ (опоры рекламных щитов, выступающие части лестниц, крылец и т.д.) к расценкам на уборку тротуаров применяется коэффициент 1,15.

1.10. При проведении работ по уборке дорожных покрытий колонной машин к расценкам применяется коэффициент 1,2.

1.11. Для Центрального, Петроградского, Василеостровского и Адмиралтейского районов Санкт-Петербурга к расценкам на проведение работ по комплексной уборке применяется коэффициент 1,1.

1.12. В расценках на мойку и поливку покрытий не учтены объемы водоотведения, как не относящиеся к прямым затратам. Данные расходы учитываются в составе накладных расходов в соответствии с Методическими рекомендациям по планированию, учету и калькулированию себестоимости жилищно-коммунальных услуг (работ, продукции), утвержденными приказом Государственного комитета РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству от 18 декабря 1991 г. № 56.

1.13. Затраты на дежурство уборочной техники в ночное время (с 1-00 до 5-00 часов) на случай возникновения чрезвычайных ситуаций начисляются в части заработной платы механизаторов и принимаются в размере до 40% от количества машин, работающих на линии. Затраты на эксплуатацию уборочных машин при ликвидации чрезвычайных ситуаций учитываются по факту.

1.14. Стоимость основных материалов в расценках не учтена и определяется в текущем уровне цен по данным Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен».

1.15. В расценках учтены следующие расчетные рабочие скорости механизированной уборки:

1.15.1. Расчетные скорости уборки проезжей части:

1.15.1.1. Снегоплуживание:

- уборочными машинами с бензиновым двигателем на базе ЗИЛ, ГАЗ – 15 км/ч;
- уборочными машинами с дизельным двигателем на базе КАМАЗ, МАЗ – 15 км/ч.

1.15.1.2. Россыпь ПГМ (10% песчано-соляная смесь) – 15 км/ч.

1.15.1.3. Подметание проезжей части без сбора смета:

– в зимнее время исходя из рекомендованной скорости 5-6 км/ч без поливки (для предотвращения запыления) - 6 км/ч;

– в летнее время рекомендованные скорости отсутствуют, расчетная скорость принята исходя из оптимальной производительности – 12 км/ч с предварительным увлажнением смета.

1.15.1.4. Подметание лотковой зоны проезжей части со сбором смета:

- в зимнее время исходя из рекомендованных режимов скорости: 5 км/ч;
- в летнее время исходя из рекомендованных режимов скорости: 6 км/ч.

1.15.1.5. Подметание разделительной полосы без сбора смета: 12 км/ч (в летнее и зимнее время).

1.15.1.6. Мойка проезжей части: 8 км/ч.

1.15.1.7. Мойка лотковой зоны: 8 км/ч.

1.15.1.8. Поливка проезжей части – 12 км/ч.

1.15.2. Расчетные скорости уборки лотковой зоны тротуароуборочными машинами со сбором смета:

1.15.2.1. В зимнее время исходя из рекомендованных режимов скорости:

- дороги группы «А», «ВК» с загрязненностью 80 г/м^2 – 5 км/ч;
- дороги группы «В» с загрязненностью более $64...80 \text{ г/м}^2$ – 5 км/ч;
- дороги группы «Б» с загрязненностью $15...64 \text{ г/м}^2$ – 6 км/ч.

1.15.2.2. В летнее время исходя из рекомендованных режимов скорости:

- дороги группы «А», «ВК» с загрязненностью 80 г/м^2 – 6 км/ч;
- дороги группы «В» с загрязненностью более $64...80 \text{ г/м}^2$ – 6 км/ч;
- дороги группы «Б» с загрязненностью $15...64 \text{ г/м}^2$ – 8 км/ч.

1.15.3. Расчетная скорость уборки тротуаров тротуароуборочными машинами и малотоннажными спецмашинами для уборки дорог (на базе автомобилей ГАЗ и ЗИЛ) принята равной усредненной среднесуточной – 5 км/ч. (7 км/ч - при работе в ранние утренние часы; 8 км/ч - при работе в поздние вечерние часы; 3,5 км/ч - при работе в дневное время).

1.15.4. Скорость выполнения работ вакуумно-подметальной машиной – 3 км/ч.

ТСНэ-ТЕРэ 1.01-05 Ручная уборка улично-дорожной сети

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание свежесыпавшего снега на открытых тротуарах 1 класса
1.01-05-01-001

Состав работ: 01.Подметание свежесыпавшего снега толщиной слоя до 2 см.

Измеритель: 1000 м2

Всего: 140,4. З/плата: 140,4. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,400		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание свежесыпавшего снега на открытых тротуарах 2 класса
1.01-05-01-002

Состав работ: 01.Подметание свежесыпавшего снега толщиной слоя до 2 см.

Измеритель: 1000 м2

Всего: 160,88. З/плата: 160,88. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,750		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание свежесыпавшего снега на открытых тротуарах 3 класса
1.01-05-01-003

Состав работ: 01.Подметание свежесыпавшего снега толщиной слоя до 2 см.

Измеритель: 1000 м2

Всего: 200,66. З/плата: 200,66. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,430		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание свежесыпавшего снега на закрытых тротуарах 1 класса
1.01-05-02-001

Состав работ: 01.Подметание свежесыпавшего снега толщиной слоя до 2 см.

Измеритель: 1000 м2

Всего: 161,46. З/плата: 161,46. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,760		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание свежесыпавшего снега на закрытых тротуарах 2 класса
1.01-05-02-002

Состав работ: 01.Подметание свежесыпавшего снега толщиной слоя до 2 см.

Измеритель: 1000 м2

Всего: 184,86. З/плата: 184,86. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,160		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание свежесыпавшего снега на закрытых тротуарах 3 класса
1.01-05-02-003

Состав работ: 01.Подметание свежесыпавшего снега толщиной слоя до 2 см.

Измеритель: 1000 м2

Всего: 231,08. З/плата: 231,08. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,950		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное сдвигание свежесыпавшего снега на открытых тротуарах 1 класса
1.01-05-03-001

Состав работ: 01.Сдвигание свежесыпавшего снега.

Измеритель: 1000 м2

Всего: 111,15. З/плата: 111,15. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,900		
1.0-1.1	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное сдвигание свежесыпавшего снега на открытых тротуарах 2 класса
1.01-05-03-002

Состав работ: 01.Сдвигание свежесыпавшего снега.

Измеритель: 1000 м2

Всего: 127,53. З/плата: 127,53. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,180		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное сдвигание свежесыпавшего снега на открытых тротуарах 3 класса
1.01-05-03-003

Состав работ: 01.Сдвигание свежесыпавшего снега.

Измеритель: 1000 м2

Всего: 159,12. З/плата: 159,12. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,720		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное сдвигание свежесыпавшего снега на закрытых тротуарах 1 класса
1.01-05-04-001

Состав работ: 01.Сдвигание свежесыпавшего снега.

Измеритель: 1000 м2

Всего: 128,12. З/плата: 128,12. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,190		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное сдвигание свежесвыпавшего снега на закрытых тротуарах 2 класса
1.01-05-04-002

Состав работ: 01.Сдвигание свежесвыпавшего снега.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 146,84. З/плата: 146,84. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,510		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное сдвигание свежесвыпавшего снега на закрытых тротуарах 3 класса
1.01-05-04-003

Состав работ: 01.Сдвигание свежесвыпавшего снега.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 183,11. З/плата: 183,11. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,130		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное распределение противогололедных материалов во время гололеда на открытых
1.01-05-05-001 и закрытых тротуарах 1 класса

Состав работ: 01.Посыпка тротуаров противогололедными материалами.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 131,04. З/плата: 131,04. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,240		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
888-0116	10% пескосоляная смесь	т	0,150	П	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное распределение противогололедных материалов во время гололеда на открытых
1.01-05-05-002 и закрытых тротуарах 2 класса

Состав работ: 01.Посыпка тротуаров противогололедными материалами.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 150,93. З/плата: 150,93. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,580		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
888-0116	10% пескосоляная смесь	т	0,150	П	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное распределение противогололедных материалов во время гололеда на открытых
1.01-05-05-003 и закрытых тротуарах 3 класса

Состав работ: 01.Посыпка тротуаров противогололедными материалами.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 170,24. З/плата: 170,24. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,910		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
888-0116	10% пескосоляная смесь	т	0,150	П	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная очистка тротуаров от уплотненного снега 1 класса
1.01-05-06-001

Состав работ: 01.Очистка тротуаров от уплотненного снега скребком.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 1797,12. З/плата: 1797,12. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	30,720		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная очистка тротуаров от уплотненного снега 2 класса
1.01-05-06-002

Состав работ: 01.Очистка тротуаров от уплотненного снега скребком.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 2269,8. З/плата: 2269,8. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	38,800		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная очистка тротуаров от уплотненного снега 3 класса
1.01-05-06-003

Состав работ: 01.Очистка тротуаров от уплотненного снега скребком.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 2601,5. З/плата: 2601,5. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	44,470		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная зачистка от наледи и льда открытых тротуаров 1 класса
1.01-05-07-001

Состав работ: 01.Скалывание наледи толщиной слоя до 2 см.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 4267,58. З/плата: 4267,58. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	72,950		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная зачистка от наледи и льда открытых тротуаров 2 класса
1.01-05-07-002

Состав работ: 01.Скалывание наледи толщиной слоя до 2 см.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 4499,24. З/плата: 4499,24. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	76,910		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная зачистка от наледи и льда открытых тротуаров 3 класса
1.01-05-07-003

Состав работ: 01.Скалывание наледи толщиной слоя до 2 см.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 5162,04. З/плата: 5162,04. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	88,240		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная зачистка от наледи и льда закрытых тротуаров 1 класса
1.01-05-08-001

Состав работ: 01.Скалывание наледи и льда.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 4747,28. З/плата: 4747,28. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	81,150		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная зачистка от наледи и льда закрытых тротуаров 2 класса
1.01-05-08-002

Состав работ: 01.Скалывание наледи и льда.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 4978,94. З/плата: 4978,94. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	85,110		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная зачистка от наледи и льда закрытых тротуаров 3 класса
1.01-05-08-003

Состав работ: 01.Скалывание наледи и льда.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 5641,74. З/плата: 5641,74. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	96,440		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная очистка от наледи и льда водосточных труб
1.01-05-09-001

Состав работ: 01.Скалывание наледи и льда толщиной слоя свыше 2 см.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 616,01. З/плата: 616,01. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,530		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная очистка от наледи и льда крышек люков, пожарных колодцев
1.01-05-09-002

Состав работ: 01.Скалывание наледи и льда толщиной слоя свыше 2 см.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 713,12. З/плата: 713,12. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,190		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Перекидывание снега и скола вручную
1.01-05-10-001

Состав работ: 01.Перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки территорий с последующим
Измеритель: 1 м3
Всего: 23,99. З/плата: 23,99. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,410		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш
1.01-05-11-001

Состав работ: 01.Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш, на расстояние до 30 м.
Измеритель: 1 м3
Всего: 35,1. З/плата: 35,1. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,600		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Погрузка снега и скола на автотранспорт вручную
1.01-05-12-001

Состав работ: 01.Погрузка снега и скола лопатой на транспорт.
Измеритель: 1 м3
Всего: 14,04. З/плата: 14,04. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,240		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная очистка труднодоступных участков тротуаров 1 класса от снега и наледи при механизированной уборке
1.01-05-13-001

Состав работ: 01.Очистка вручную участков тротуаров, недоступных для механизированной уборки.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 1602,9. З/плата: 1602,9. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,400		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

**ТСНэ-ТЕРэ Ручная очистка труднодоступных участков тротуаров 2 класса от снега и наледи при
1.01-05-13-002 механизированной уборке**

Состав работ: 01.Очистка вручную участков тротуаров, недоступных для механизированной уборки.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 2012,4. З/плата: 2012,4. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,400		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

**ТСНэ-ТЕРэ Ручная очистка труднодоступных участков тротуаров 3 класса от снега и наледи при
1.01-05-13-003 механизированной уборке**

Состав работ: 01.Очистка вручную участков тротуаров, недоступных для механизированной уборки.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 2410,2. З/плата: 2410,2. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	41,200		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

**ТСНэ-ТЕРэ Ручная зачистка бордюрного камня от снежно-ледяных образований
1.01-05-14-001**

Состав работ: 01.Очистка вручную бордюрного камня от снега и наледи.
Измеритель: 100 мп
Всего: 55,58. З/плата: 55,58. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,950		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

**ТСНэ-ТЕРэ Ручная зачистка мест складирования снега на газонах
1.01-05-15-001**

Состав работ: 01.Очистка вручную мест складирования снега на газонах.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 805,55. З/плата: 805,55. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,770		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

**ТСНэ-ТЕРэ Ручная зачистка от снежно-ледяных образований лотка тротуаров 1 класса
1.01-05-16-001**

Состав работ: 01.Зачистка лотка от снежно-ледяных образований скребком.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 1797,12. З/плата: 1797,12. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	30,720		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная зачистка от снежно-ледяных образований лотка тротуаров 2 класса
1.01-05-16-002

Состав работ: 01.Зачистка лотка от снежно-ледяных образований скребком.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 2269,8. З/плата: 2269,8. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	38,800		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная зачистка от снежно-ледяных образований лотка тротуаров 3 класса
1.01-05-16-003

Состав работ: 01.Зачистка лотка от снежно-ледяных образований скребком.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 2601,5. З/плата: 2601,5. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	44,470		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная снегоочистка от снега наносного происхождения открытых тротуаров 1 класса
1.01-05-17-001

Состав работ: 01.Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 140,4. З/плата: 140,4. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,400		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная снегоочистка от снега наносного происхождения открытых тротуаров 2 класса
1.01-05-17-002

Состав работ: 01.Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 160,88. З/плата: 160,88. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,750		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная снегоочистка от снега наносного происхождения открытых тротуаров 3 класса
1.01-05-17-003

Состав работ: 01.Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 200,66. З/плата: 200,66. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,430		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

**ТСНэ-ТЕРэ Ручная снегоочистка от снега наносного происхождения закрытых тротуаров 1 класса
1.01-05-18-001**

Состав работ: 01.Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 154,44. З/плата: 154,44. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,640		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

**ТСНэ-ТЕРэ Ручная снегоочистка от снега наносного происхождения закрытых тротуаров 2 класса
1.01-05-18-002**

Состав работ: 01.Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 177,26. З/плата: 177,26. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,030		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

**ТСНэ-ТЕРэ Ручная снегоочистка от снега наносного происхождения закрытых тротуаров 3 класса
1.01-05-18-003**

Состав работ: 01.Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 220,55. З/плата: 220,55. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,770		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

**ТСНэ-ТЕРэ Ручная снегоочистка разделительных полос и островков безопасности
1.01-05-19-001**

Состав работ: 01.Очистка вручную разделительных полос и островков безопасности.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 2008,31. З/плата: 2008,31. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,330		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

**ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание разделительных полос и островков безопасности в период
1.01-05-20-001 отсутствия снегопада и благоприятных погодных условиях**

Состав работ: 01.Подметание вручную разделительных полос и островков безопасности.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 148,59. З/плата: 148,59. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,540		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Уборка газонов от случайного мусора
1.01-05-21-001

Состав работ: 01.Сбор с газонов случайного мусора.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 77,22. З/плата: 77,22. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,320		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Погрузка смета и мусора на автотранспорт вручную
1.01-05-22-001

Состав работ: 01.Погрузка мусора лопатой на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м.
Измеритель: 1 м3
Всего: 46,8. З/плата: 46,8. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,800		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни без осадков в летний период открытых тротуаров 1 класса
1.01-05-23-001

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 100,62. З/плата: 100,62. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,720		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни без осадков в летний период открытых тротуаров 2 класса
1.01-05-23-002

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 120,51. З/плата: 120,51. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,060		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни без осадков в летний период открытых тротуаров 3 класса
1.01-05-23-003

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 150,93. З/плата: 150,93. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,580		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни без осадков в летний период закрытых тротуаров 1 класса
1.01-05-24-001

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 118,76. 3/плата: 118,76. Э/маш.: 0. 3/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,030		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни без осадков в летний период закрытых тротуаров 2 класса
1.01-05-24-002

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 142,16. 3/плата: 142,16. Э/маш.: 0. 3/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,430		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни без осадков в летний период закрытых тротуаров 3 класса
1.01-05-24-003

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 177,84. 3/плата: 177,84. Э/маш.: 0. 3/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,040		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни с осадками более 2 см в летний период открытых тротуаров 1
1.01-05-25-001 класса

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 115,83. 3/плата: 115,83. Э/маш.: 0. 3/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,980		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни с осадками более 2 см в летний период открытых тротуаров 2
1.01-05-25-002 класса

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 138,65. 3/плата: 138,65. Э/маш.: 0. 3/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,370		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни с осадками более 2 см в летний период открытых тротуаров 3
1.01-05-25-003 класса

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 173,75. З/плата: 173,75. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,970		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни с осадками более 2 см в летний период закрытых тротуаров 1
1.01-05-26-001 класса

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 142,74. З/плата: 142,74. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,440		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни с осадками более 2 см в летний период закрытых тротуаров 2
1.01-05-26-002 класса

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 170,82. З/плата: 170,82. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,920		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни с осадками более 2 см в летний период закрытых тротуаров 3
1.01-05-26-003 класса

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 213,53. З/плата: 213,53. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,650		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни с осадками до 2 см в летний период открытых тротуаров 1
1.01-05-27-001 класса

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 111,15. З/плата: 111,15. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,900		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни с осадками до 2 см в летний период открытых тротуаров 2
1.01-05-27-002 класса

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
02.Уборка и транспортировка мусора в установленное время.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 132,8. З/плата: 132,8. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,270		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни с осадками до 2 см в летний период открытых тротуаров 3
1.01-05-27-003 класса

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
02.Уборка и транспортировка мусора в установленное время.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 166,14. З/плата: 166,14. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,840		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни с осадками до 2 см в летний период закрытых тротуаров 1
1.01-05-28-001 класса

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
02.Уборка и транспортировка мусора в установленное время.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 131,04. З/плата: 131,04. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,240		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни с осадками до 2 см в летний период закрытых тротуаров 2
1.01-05-28-002 класса

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
02.Уборка и транспортировка мусора в установленное время.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 156,78. З/плата: 156,78. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,680		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание в дни с осадками до 2 см в летний период закрытых тротуаров 3
1.01-05-28-003 класса

Состав работ: 01.Подметание тротуара.
02.Уборка и транспортировка мусора в установленное время.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 195,98. З/плата: 195,98. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,350		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная уборка опавших листьев, не охваченных механизированной уборкой, с
1.01-05-29-001 открытых тротуаров 1 класса

Состав работ: 01.Подметание вручную участков тротуаров, недоступных для механизированной уборки.
02.Сметание мусора на полосу механизированной уборки.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 70,79. З/плата: 70,79. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,210		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная уборка опавших листьев, не охваченных механизированной уборкой, с
1.01-05-29-002 открытых тротуаров 2 класса

Состав работ: 01.Подметание вручную участков тротуаров, недоступных для механизированной уборки.
02.Сметание мусора на полосу механизированной уборки.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 80,15. З/плата: 80,15. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,370		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная уборка опавших листьев, не охваченных механизированной уборкой, с
1.01-05-29-003 открытых тротуаров 3 класса

Состав работ: 01.Подметание вручную участков тротуаров, недоступных для механизированной уборки.
02.Сметание мусора на полосу механизированной уборки.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 109,98. З/плата: 109,98. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,880		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная уборка опавших листьев, не охваченных механизированной уборкой, с закрытых тротуаров 1 класса
1.01-05-30-001

Состав работ: 01.Подметание вручную участков тротуаров, недоступных для механизированной уборки.
02.Сметание мусора на полосу механизированной уборки.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 81,32. З/плата: 81,32. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,390		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная уборка опавших листьев, не охваченных механизированной уборкой, с закрытых тротуаров 2 класса
1.01-05-30-002

Состав работ: 01.Подметание вручную участков тротуаров, недоступных для механизированной уборки.
02.Сметание мусора на полосу механизированной уборки.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 92,43. З/плата: 92,43. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,580		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная уборка опавших листьев, не охваченных механизированной уборкой, с закрытых тротуаров 3 класса
1.01-05-30-003

Состав работ: 01.Подметание вручную участков тротуаров, недоступных для механизированной уборки.
02.Сметание мусора на полосу механизированной уборки.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 126,36. З/плата: 126,36. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,160		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная мойка в дни без осадков открытых тротуаров 1 класса
1.01-05-31-001

Состав работ: 01.Пробег спецмашины до места мойки.
02.Мойка тротуаров
Измеритель: 1000 м2
Всего: 745,99. З/плата: 90,68. Э/маш.: 655,31. З/пл. маш.: 186,26. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,550		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,770	105,23	186,26
121601	Машины поливомоечные 6000л	маш.-ч	1,770	370,23	655,31
411-0002	Вода водопроводная	м3	0,90	П	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная мойка в дни без осадков открытых тротуаров 2 класса
1.01-05-31-002

Состав работ: 01.Пробег спецмашины до места мойки.
02.Мойка тротуаров

Измеритель: 1000 м2
Всего: 990,55. З/плата: 120,51. Э/маш.: 870,04. З/пл. маш.: 247,29. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,060		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,350	105,23	247,29
121601	Машины поливомоечные 6000л	маш.-ч	2,35	370,23	870,04
411-0002	Вода водопроводная	м3	0,90	П	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная мойка в дни без осадков открытых тротуаров 3 класса
1.01-05-31-003

Состав работ: 01.Пробег спецмашины до места мойки.
02.Мойка тротуаров

Измеритель: 1000 м2
Всего: 1246,81. З/плата: 150,93. Э/маш.: 1095,88. З/пл. маш.: 311,48. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,580		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,960	105,23	311,48
121601	Машины поливомоечные 6000л	маш.-ч	2,960	370,23	1 095,88
411-0002	Вода водопроводная	м3	0,90	П	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная мойка в дни без осадков закрытых тротуаров 1 класса
1.01-05-32-001

Состав работ: 01.Пробег спецмашины до места мойки.
02.Мойка тротуаров

Измеритель: 1000 м2
Всего: 859,4. З/плата: 104,13. Э/маш.: 755,27. З/пл. маш.: 214,67. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,780		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,040	105,23	214,67
121601	Машины поливомоечные 6000л	маш.-ч	2,040	370,23	755,27
411-0002	Вода водопроводная	м3	0,90	П	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная мойка в дни без осадков закрытых тротуаров 2 класса
1.01-05-32-002

Состав работ: 01.Пробег спецмашины до места мойки.
02.Мойка тротуаров
Измеритель: 1000 м2
Всего: 1141,97. З/плата: 138,65. Э/маш.: 1003,32. З/пл. маш.: 285,17. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,370		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,710	105,23	285,17
121601	Машины поливомоечные 6000л	маш.-ч	2,71	370,23	1 003,32
411-0002	Вода водопроводная	м3	0,90	П	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная мойка в дни без осадков закрытых тротуаров 3 класса
1.01-05-32-003

Состав работ: 01.Пробег спецмашины до места мойки.
02.Мойка тротуаров
Измеритель: 1000 м2
Всего: 1432,53. З/плата: 173,75. Э/маш.: 1258,78. З/пл. маш.: 357,78. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,970		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,400	105,23	357,78
121601	Машины поливомоечные 6000л	маш.-ч	3,400	370,23	1 258,78
411-0002	Вода водопроводная	м3	0,90	П	

ТСНэ-ТЕРэ Поливка вспомогательным шлангом поливомоечных машин площадок, труднодоступных мест тротуаров 1 класса
1.01-05-33-001

Состав работ: 01.Пробег спецмашины до места мойки.
02.Поливка тротуар
Измеритель: 1000 м2
Всего: 329,15. З/плата: 40,37. Э/маш.: 288,78. З/пл. маш.: 82,08. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,690		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,780	105,23	82,08
121601	Машины поливомоечные 6000л	маш.-ч	0,780	370,23	288,78
411-0002	Вода водопроводная	м3	0,25	П	

**ТСНэ-ТЕРэ Поливка вспомогательным шлангом поливомоечных машин площадок,
1.01-05-33-002 труднодоступных мест тротуаров 2 класса**

Состав работ: 01.Пробег спецмашины до места мойки.
02.Поливка тротуар
Измеритель: 1000 м2
Всего: 585,41. З/плата: 70,79. Э/маш.: 514,62. З/пл. маш.: 146,27. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,210		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,390	105,23	146,27
121601	Машины поливомоечные 6000л	маш.-ч	1,390	370,23	514,62
411-0002	Вода водопроводная	м3	0,25	П	

**ТСНэ-ТЕРэ Поливка вспомогательным шлангом поливомоечных машин площадок,
1.01-05-33-003 труднодоступных мест тротуаров 3 класса**

Состав работ: 01.Пробег спецмашины до места мойки.
02.Поливка тротуар
Измеритель: 1000 м2
Всего: 661,41. З/плата: 80,15. Э/маш.: 581,26. З/пл. маш.: 165,21. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,370		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,570	105,23	165,21
121601	Машины поливомоечные 6000л	маш.-ч	1,570	370,23	581,26
411-0002	Вода водопроводная	м3	0,25	П	

**ТСНэ-ТЕРэ Поливка газонов из шланга
1.01-05-34-001**

Состав работ: 01.Пробег спецмашины до места мойки.
02.Поливка газонов
Измеритель: 1000 м2
Всего: 644,84. З/плата: 78,39. Э/маш.: 566,45. З/пл. маш.: 161. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,340		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,530	105,23	161,00
121601	Машины поливомоечные 6000л	маш.-ч	1,530	370,23	566,45
411-0002	Вода водопроводная	м3	10,00	П	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная очистка от мусора труднодоступных участков тротуаров 1 класса при механизированной уборке
1.01-05-35-001

Состав работ: 01.Подметание вручную участков тротуаров, недоступных для механизированной уборки.
02.Сметание мусора на полосу механизированной уборки.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 70,79. З/плата: 70,79. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,210		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная очистка от мусора труднодоступных участков тротуаров 2 класса при механизированной уборке
1.01-05-35-002

Состав работ: 01.Подметание вручную участков тротуаров, недоступных для механизированной уборки.
02.Сметание мусора на полосу механизированной уборки.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 80,15. З/плата: 80,15. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,370		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная очистка от мусора труднодоступных участков тротуаров 3 класса при механизированной уборке
1.01-05-35-003

Состав работ: 01.Подметание вручную участков тротуаров, недоступных для механизированной уборки.
02.Сметание мусора на полосу механизированной уборки.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 109,98. З/плата: 109,98. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,880		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание разделительных полос и островков безопасности в летний период
1.01-05-36-001

Состав работ: 01.Подметание вручную разделительных полос и островков безопасности.
02.Сдвигание смета на полосу механизированной уборки.
Измеритель: 1000 м2
Всего: 142,74. З/плата: 142,74. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,440		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

**ТСНэ-ТЕРэ Ручная мойка разделительных полос и островков безопасности вспомогательным
1.01-05-37-001 шлангом поливомоечных машин**

Состав работ: 01.Пробег спецмашины до места мойки.
02.Мойка разделительных полос и островков безопасности

Измеритель: 1000 м2
Всего: 975,74. З/плата: 120,51. Э/маш.: 855,23. З/пл. маш.: 243,08. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,060		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,310	105,23	243,08
121601	Машины поливомоечные 6000л	маш.-ч	2,310	370,23	855,23
411-0002	Вода водопроводная	м3	1,20	П	

**ТСНэ-ТЕРэ Ручная зачистка площадок остановок пассажирского транспорта от снежно-ледяных
1.01-05-38-001 образований**

Состав работ: 01.Очистка площадок остановок пассажирского транспорта от снега и льда.
02.Сгребание снега и скола в кучи или валы.

Измеритель: 100 м2
Всего: 226,98. З/плата: 226,98. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,880		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

**ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание площадок остановок пассажирского транспорта в период отсутствия
1.01-05-39-001 снегопада и благоприятных погодных условиях**

Состав работ: 01.Подметание вручную площадок остановок пассажирского транспорта.
Измеритель: 100 м2

Всего: 70,2. З/плата: 70,2. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,200		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

**ТСНэ-ТЕРэ Ручное подметание площадок остановок пассажирского транспорта в летний период
1.01-05-40-001**

Состав работ: 01.Подметание вручную площадок остановок пассажирского транспорта.
02.Сдвигание смета на полосу механизированной уборки.

Измеритель: 100 м2
Всего: 66,11. З/плата: 66,11. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,130		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	

ТСНэ-ТЕРэ Ручная мойка площадок остановок пассажирского транспорта
1.01-05-41-001

Состав работ: 01.Пробег спецмашины до места мойки.
02.Мойка тротуаров
Измеритель: 100 м2
Всего: 101,15. З/плата: 12,29. Э/маш.: 88,86. З/пл. маш.: 25,26. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,210		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,240	105,23	25,26
121601	Машины поливомоечные 6000л	маш.-ч	0,240	370,23	88,86
411-0002	Вода водопроводная	м3	0,09	П	

ТСНэ-ТЕРэ Очистка от мусора урн железобетонных с вкладышем и без вкладыша
1.01-05-42-001

Состав работ: 01.Очистка урн вручную
Измеритель: 100 шт
Всего: 235,17. З/плата: 235,17. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,020		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
101-9201-001	Полиэтиленовые пакеты для мусора	шт.	100	П	

ТСНэ-ТЕРэ Очистка от мусора урн чугунных с вкладышем и без вкладыша
1.01-05-42-002

Состав работ: 01.Очистка урн вручную
Измеритель: 100 шт
Всего: 490,23. З/плата: 490,23. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: 0

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,380		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
101-9201-001	Полиэтиленовые пакеты для мусора	шт.	100	П	

ТСНэ-ТЕРэ Промывка вручную шлангом урн железобетонных с вкладышем и без вкладыша
1.01-05-43-001

Состав работ: 01.Промывка урн шлангом
Измеритель: 100 шт
Всего: 284,31. З/плата: 284,31. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,860		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
411-0002	Вода водопроводная	м3	5,00	П	

ТСНэ-ТЕРэ Промывка вручную шлангом урн чугунных с вкладышем и без вкладыша
1.01-05-43-002

Состав работ: 01.Промывка урн шлангом

Измеритель: 100 шт
Всего: 288,99. З/плата: 288,99. Э/маш.: 0. З/пл. маш.: 0. Материалы: П

Шифр	Наименование материалов, машин, механизмов	Единица измерения	Норма	Цена	Сумма
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,940		
	Оплата труда рабочих по среднему разряду 1			58,5	
411-0002	Вода водопроводная	м3	5,00	П	