

МИНИСТЕРСТВО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

М Е Т О Д И К А
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

Утверждена
приказом по Министерству
коммунального хозяйства
РСФСР
27 октября 1970 г. № 404

**"Методика определения физического износа
гражданских зданий" разработана институтом Мосжилпроект
Главного управления жилищного хозяйства Мосгорисполкома
(руководитель работы кандидат технических наук
БАБКИН В.И.), согласована с ЦСУ СССР, ЦСУ РСФСР,
Госстроем РСФСР и Госпланом РСФСР**

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящая "Методика определения физического износа гражданских зданий" вводится взамен "Таблиц признаков для определения процента изношенности частей строений и элементов благоустройства" (инструкция ГУКХ НКВД РСФСР по инвентаризации коммунальных имуществ № 228 от 27 апреля 1930 г.).

2. Под физическим износом конструктивного элемента здания в целом понимается ухудшение технического состояния (потеря эксплуатационных, механических и других качеств), в результате чего происходит соответствующая утрата их стоимости.

3. Определение величины физического износа пропорционально нормативному сроку службы и возрасту зданий, как правило, не допускается.

4. В основу разработки настоящей методики положена закономерность соотношения физического износа и стоимости объективно необходимого капитального ремонта, имеющего целью возмещение этого износа, с учетом восстановительной стоимости конструктивных элементов.

5. Физический износ определяется по таблицам части II методики для каждого из участков конструктивного элемента, имеющих различную изношенность. Износ всего конструктивного элемента подсчитывается сложением величин износа отдельных участков, взвешенных по их удельному весу, в общем объеме конструктивного элемента (приложение I).

6. Определение физического износа здания в целом производится принятым в технической инвентаризации методом сложения величины физического износа отдельных конструктивных элементов, взвешенных по удельному весу восстановительной стоимости каждого из них в общей стоимости здания.

7. Признаки физического износа устанавливаются в основном путем осмотра (визуальным способом). При этом используются простейшие приспособления (уровень, отвес, метр, металлическая линейка, молоток, бурав, топор и т.п.) В исключительных случаях возможно производство вскрытий отдельных конструктивных элементов силами эксплуатирующих организаций.

8. В таблицах части II признаки физического износа расположены по нарастающей сложности. Признаки, характерные для большей величины износа, даны с учетом предыдущих признаков.

В примерном составе ремонтных работ сопутствующие и отделочные работы, подлежащие выполнению, не упоминаются.

9. Допускается следующая степень округления величины физического износа.

- для отдельных участков конструктивного элемента до 10%;
- для конструктивного элемента в целом - до 5%;
- для здания в целом - до 1%.

10. Интервалы величины физического износа в таблицах части II приняты в зависимости от ценности конструктивного элемента.

Для менее ценных конструктивных элементов принят интервал в 20%, причем, признаки указаны для средних значений. Износ более ценных конструктивных элементов указан с интервалом в 10%, а признаки даны для крайних - больших - значений.

Например, для столбчатых фундаментов признаки даны с интервалом 20%. Следовательно, в интервале 21 - 40% признаки соответствуют величине износа в 30%. Крайние же значения (т.е. 20 или 40%) могут быть приняты в зависимости от того, насколько техническое состояние конструктивного элемента лучше или хуже указанного для износа в 30%.

II. Методикой учтены девять укрупненных элементов здания, которые при необходимости могут быть расчленены из более детальную номенклатуру, согласно приложению 2.

I2. При отсутствии в данной методике таблиц для каких-либо малоценных или редко встречающихся конструктивных элементов, а также при появлении новых типов конструкций и материалов, следует пользоваться таблицами близких по характеру конструктивных элементов или нижеследующей укрупненной шкалой физического износа.

Физи- ческий износ	Оценка техническо- го состояния	Общая характеристика технического состояния	Примерная стоимость ка- питального ремонта в % от восстано- вительной стои- мости конст- руктивных элементов
1	2	3	4
0-20	хорошее	Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые при текущем ремонте, мелкие дефекты, не влияющие на эксплуата-цию конструктивного элемен-та. Капитальный ремонт мо-жет производиться лишь на отдельных участках, имеющих относительно повышенный износ.	0-II
21-40	удовлетво- рительное	Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуа-тации, но требуют некоторо-го капитального ремонта, который наиболее целесообра-зен именно на данной стадии.	12-36
41-60	неудов- летвори- тельное	Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта.	38-90
61-80	ветхое	Состояние несущих конст-руктивных элементов аварийное, а ненесущих - весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций возможно лишь по проведении охранных меро-приятий или полной смены конструктивного элемента	93-120
81-100	негодное	Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии. При износе 100% остатки конструктивного элемента полностью ликви-дированы	

Примечание: физический износ газового и лифтового оборудования определяется специализированными эксплуа-тационными организациями в соответствии с ведомственными инструкциями.

**II. ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗДАНИЙ**

І. Ф У Н Д А М Е Н Т Ы

Таблица № 1. Фундаменты столбовые деревянные с забиркой.

Таблица № 2. Фундаменты столбовые каменные с кирпичным цоколем.

Таблица № 3. Фундаменты ленточные каменные.

Таблица № 4. Фундаменты ленточные крупноблочные.

Таблица № I

ФУНДАМЕНТЫ СТОЛБОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ С ЗАБИРКОЙ

Физичес- кий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Разрушение отделочного слоя цоколя, незначительное ослабление врубок	Текущий ремонт
21-40	Искривление горизонтальных линий цоколя, коробление и повреждение отдельных досок забирки	Переборка или ремонт забирки
41-60	Поражение забирки гнилью, обрастание мохом нижней части цоколя, повреждения и отставание досок. Мелкие повреждения верхней части столбов	Полная смена забирки, ремонт оголовков столбов
61-80	Искривление горизонтальных линий стен, оседание отдельных участков здания. Забирка и столбы поражены гнилью, жучком и имеют значительные повреждения	Смена столбов и забирки с вывешиванием стен

Таблица № 2

ФУНДАМЕНТЫ СТОЛБОВЫЕ КАМЕННЫЕ С КИРПИЧНЫМ ЦОКОЛЕМ

Физический износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие дефекты цокольной части (трещины, местные выбоины)	Текущий ремонт.
2I-40	Наличие трещин, сколов и выпадание отдельных камней в надземной части цоколя и столбов	Ремонт цоколя и надземной части фундаментных столбов
4I-60	Перекосы, выпучивание заборки, глубоко раскрытые трещины в цоколе; трещины, сколы и значительное выпадание камней в надземной части столбов	Смена цокольной части, ремонт верхней части фундаментных столбов
6I-80	Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков стен, перекосы оконных и дверных заполнений, полное разрушение цоколя, расстройство кладки столбов	Полная смена фундамента и цоколя с вывешиванием стен

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ

Физический износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие трещины в цоколе и под окнами первого этажа	Текущий ремонт
2I-40	Отдельные глубокие трещины шириной до I см и сырые места в цоколе и под окнами; выпучивание отдельных участков стен подвала	Ремонт кладки и устройство рандбалок местами; ремонт горизонтальной гидроизоляции
4I-60	Выпучивание и заметные искривления линии цоколя; сквозные трещины в цоколе с развитием на всю высоту здания; выпучивание полов и стен подвала	Усиление или смена кладки отдельных участков; восстановление горизонтальной и вертикальной гидроизоляции; устройство поясков жесткости на стенах здания
6I-80	Массовые прогрессирующие сквозные трещины на всю высоту здания; значительное выпирание грунта и разрушение стен в подвале	Полная смена фундамента; ремонт нецелесообразен

Таблица № 4

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КРУПНОБЛОЧНЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие трещины в цоколе, местные нарушения штукатур- ного слоя цоколя и стен подвала	Текущий ремонт
21-40	Трещины в швах между блоками, высолы и сырые пятна на стенах подвала	Заполнение швов между блоками; ремонт штукатурки стен подвала, ремонт вертикальной гидро- изоляции и отмосток
41-60	Трещины, крошение и местные разрушения блоков (видна арматура), выщелачи- вание раствора в швах между блоками на глубину до 10 см; мокрые пятна на цоколе и стенах подвала. Системати- ческое затопление водой подвала или подполья	Заделка трещин и разрушенных мест; восстановление вер- тикальной гидроизо- ляции; усиление фундаментов местами
61-80	Массовые повреждения и раз- рушения блоков; прогресси- рующие сквозные трещины на всю высоту здания, выпирание грунта в подвале	Полная смена фунда- ментов, ремонт нецелесообразен

2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица № 5.	Стены деревянные каркасные.
Таблица № 6.	Стены рубленые из бревен и брусчатые.
Таблица № 7.	Стены деревянные рубленые с наружной облицовкой кирпичом.
Таблица № 8.	Стены деревянные сборно-щитовые.
Таблица № 9.	Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней.
Таблица № 10.	Стены кирпичные.
Таблица № 11.	Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками или плитками.
Таблица № 12.	Стены из крупноразмерных блоков и одно-слойных несущих панелей.
Таблица № 13.	Стены из ненесущих панелей.
Таблица № 14.	Перегородки несущие панельного типа.
Таблица № 15.	Перегородки деревянные нештукатуренные.
Таблица № 16.	Перегородки деревянные оштукатуренные.
Таблица № 17.	Перегородки фибролитовые.
Таблица № 18.	Перегородки кирпичные.
Таблица № 19.	Перегородки гипсобетонные и гипсошлакобетонные.

СТЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ

Физический износ!	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ!
0-10	Единичные мелкие повреждения обшивки или штукатурки	Текущий ремонт
11-20	Продуваемость и следы промерзания стен; повреждения обшивки или отпадание штукатурки в углах стен	Добавление утепляющей засыпки; ремонт обшивки в углах стен
21-30	Штукатурка выкрошилась отдельными местами; изоробление и повреждение отдельных досок обшивки на площади до 15%; следы гнили в нижних досках	Смена отдельных досок и ремонт обшивки или ремонт штукатурки
31-40	Обшивка стен покоробилась, растрескалась и местами отстала на площади до 30%; отпадание штукатурки во многих местах до 40% площади	Большой ремонт штукатурки или переборка обшивки с добавлением нового материала, смена отливших досок и обшивки углов
41-50	Массовое отпадание штукатурки или гниль и отставание обшивки	Смена обшивки стен, штукатурка заново
51-60	Искривление горизонтальных линий фасада, перекосы оконных и дверных коробок. Наружная обшивка и штукатурка имеют выпучивание; массовое отставание досок.	Смена верхней и нижней обвязки, концов стоек и подкосов
61-70	Каркас местами обнажен и поражен гнилью. Обшивка полностью повреждена. Опасные деформации сильно развиваются или приостановлены временными креплениями	Ремонт нецелесообразен, т.к. требуется полная смена стен
71-80	Конструкция на грани обрушения и местами уже разрушилась	

Таблица № 6

СТЕНЫ РУБЛЕННЫЕ ИЗ БРЕВЕН И БРУСЧАТЫЕ

Физический износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Незначительные повреждения наружной обшивки или небольшие нарушения конопатки	Текущий ремонт
11-20	Наружная обшивка стен или штукатурка растрескалась и местами отстала, особенно в углах стен и в нижней части; конопатка нарушена, венцы местами потрескались	Переборка наружной чистой обшивки с добавлением материала. Смена отливной доски и обшивка углов, и выборочная конопатка стен
21-30	Искривление горизонтальных линий фасада, следы сырости и гнили на уровне нижнего окладного венца, а также венцов у карниза и под оконными проемами. Наружная обшивка в этих местах отстала, штукатурка растрескалась и частично отпала	Смена окладного венца и местами отдельных венцов у карниза и под оконными проемами; ремонт обшивки местами
31-40	Сильная продуваемость и промерзание стен; конопатка полностью нарушена; в венцах глубокие трещины и гниль местами	Конопатка стен (пазов и трещин в бревнах) со снятием и восстановлением чистой обшивки, добавлением сжимов и смена отдельных венцов
41-50 углы	Выпучивание стен и прогибы, неравномерная осадка, перекошены дверные и оконные косяки стен поражены гнилью и осели	Переборка местами стен с добавлением нового материала
51-60	Имеются опасные деформации, венцы сильно повреждены и загнили	Полная переборка стен с использованием старых материалов
61-70	Конструкция совершенно разрушена. Стены повсеместно повреждены грибом и жучком	Капитальный ремонт нецелесообразен, т.к. требуется полная смена стен
71-80	Конструкция на грани обрушения и местами уже разрушается	

Таблица № 7

СТЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ РУБЛЕННЫЕ С НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ
КИРПИЧОМ

Физичес- кий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Отдельные волосные трещины и выбоины	Текущий ремонт
11-20	Трещины по швам кладки отдельными местами	Заделка трещин с ремонтом поверхности кладки
21-30	Выпучивание облицовки местами выкрошивание или выветривание раствора из швов, трещины по кирпичной кладке	Ремонт и смена кирпичной облицовки
31-40	Массовые выпучивания с отпаданием штукатурки или выветриванием раствора в швах; выкрошивание и выпадание отдельных кирпичей; незначительная гниль отдельных венцов; сырость	Смена кирпичной облицовки и венцов
41-50	Неравномерные осадки, перекосы косяков проемов, кладка облицовки местами расслаивается и легко разбирается; древесина окладных и частично отдельных венцов повреждена гнилью; сырость	Смена кирпичной облицовки, окладных и частично отдельных венцов
51-60	Выпадение кирпичей из кладки, неравномерные осадки, гниль древесины	Смена кирпичной облицовки и стен с частичным использованием материалов
61-70	Разрушение облицовки, гниль, поражение грибом	Полная смена конструкции стен; ремонт нецелесообразен

СТЕНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ СБОРНО-ЩИТОВЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Мелкие повреждения наружной обшивки щитов	Текущий ремонт
11-20	Гниль в отливной доске, в обшивке углов и пересечений с внутренними стенками	Смена отливной доски и обшивка углов и пересечений
21-30	Незначительное искривление горизонтальных линий, гниль в нижней части щитов и обвязке местами; отдельные щели в стыках щитов	Ремонт нижней обвязки и щитов отдельными местами; конопатка стыков щитов
31-40	Заметные искривления горизонтальных линий, ослабление вертикальных стыков между щитами и неравномерная просадка их; гниль в щитах и других деталях	Смена нижней обвязки и части щитов местами; укрепление связи между щитами
41-50	Значительные искривления горизонтальных линий; выпирание, отклонение от вертикали и гниль щитов; сильная сырость в помещениях	Ремонт части щитов смена обвязки и обшивки
51-60	Сильные искривления и выпирания; перекосы оконных и дверных проемов; неравномерные осадки; сильная гниль и сырость в древесине; временные крепления местами	Смена или переборки отдельных щитов с использованием до 50% старого материала
61-70	Значительные искривления конструкции стен и неравномерные осадки; массовые повреждения жуком и гнилью; наличие массовых мест предыдущих ремонтов, временные крепления и подпорки	Полная смена щитов

Таблица № 9

**СТЕНЫ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ, ИСКУССТВЕННЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ
КАМНЕЙ**

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Отдельные волосные трещины и выбоины	Текущий ремонт
11-20	Выветривание швов или трещины в штукатурке местами; коррозия металлических обделок выступающих частей	Расшивка швов или трещин в штукатурке, ремонт обделок выступающих частей
21-30	Выветривание отдельных камней, трещины в швах или отпадание штукатурки местами; околы краев камней; глубокие трещины в карнизе	Подмазка швов и выветривающихся камней местами; ремонт карниза
31-40	Глубокие трещины и выпадение камней в карнизе; массовые выветривания швов и камней кладки или отпадение штукатурки	Перекладка карниза, усиление кладки, восстановление штукатурки
41-50	Сквозные осадочные трещины и выпадение камней в перемычках, карнизах и углах здания, значительные отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков	Крепление отдельных участков стен; смена перемычек и карнизов
51-60	Вертикальные трещины в простенках, разрушение и расслоение кладки стен местами; нарушение связи отдельных участков, временные крепления местами	Усиление простенков и перекладка отдельных участков стен, крепление стен поясами, балками и т.п.
61-70	Массовое расстройство кладки, задержанное временными креплениями	Полная перекладка стен, ремонт нецелесообразен

СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Отдельные волосные трещины и выбоины	Текущий ремонт
11-20	Глубокие трещины и отпадение штукатурки местами или выветривание швов на глубину до 1 см местами на площади до 10%	Ремонт штукатурки или расшивка швов, очистка фасада
21-30	Выпучивание и отпадение штукатурки местами на плоскости стен, у карнизов и перемычек или выветривание швов на глубину до 2 см на площади до 30%; выкрошивание отдельных кирпичей; трещины в кладке карниза и перемычек, следы сырости на поверхности	Ремонт штукатурки или подмазка швов и выкрошившихся кирпичей, очистка фасада; ремонт карниза и перемычек
31-40	Массовые выпучивания с отпадением штукатурки или выветривание швов на глубину до 4 см на площади до 50%; выкрошивание и выпадение отдельных кирпичей на плоскости стен, в карнизе и перемычках; высолы и сырые пятна	Ремонт поврежденных мест стен, карнизов и перемычек
41-50	Сквозные осадочные трещины в перемычках и под оконными проемами; массовое выпадение кирпичей в перемычках, карнизах, углах здания, незначительные отклонения от вертикали и выпучивания	Крепление стен, поясами, рандомалками, тяжами и т.п., смена или усиление перемычек и карнизов, усиление простенков
51-60	Массовые прогрессирующие сквозные трещины, кладка местами расслаивается и легко разбирается, заметные искривления и выпучивания; местами временные крепления	Перекладка до 50% объема стен, усиление и крепление остальных участков
61-70	Кладка совершенно расстроена и деформирована, массовые временные крепления стен	Полная перекладка стен; ремонт нецелесообразен

Таблица № II

**СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМИ БЛОКАМИ
ИЛИ ПЛИТКАМИ**

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Мелкие единичные трещины и местные выбоины в керамике	Текущий ремонт
II-20	Трещины в облицовке на от- косах проемов, отслоение от кирпичной кладки, выпадение отдельных блоков или пли- ток на фасадах	Крепление облицовки инъекцией, цементным мо- локом и замена отдель- ных блоков или плиток
2I-30	Отслоение облицовки от кирпичной кладки с выпаде- нием ее на отдельных участ- ках до 20% площади, трещи- ны в швах, горизонтальные штробы в теле кладки, мок- рые пятна в местах отсут- ствия облицовки	Замена и крепление облицовки, заделка трещин с ремонтом поверхности кирпичной кладки
3I-40	Выпадение облицовки на отдельных участках более 20% площади; трещины в кладке, выкрошивание раство- ра из швов, высолы и сырые пятна на поверхности кладки в местах отсутствия облицо- вки; трещины в отдельных железобетонных перемычках	Замена выпавшей обли- цовки, заделка трещин с ремонтом поверхности кладки, перекладка простенков отдельными участками объемом до 5м ³ в одном месте; смена перемычек

Продолжение

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
4I-50	Глубоко раскрытые трещины в кирпичной кладке и в перемычках, выпадение отдельных кирпичей из карнизов, массовые отпадения облицовки, мокрые пятна на стенах	Заделка трещин в кирпичной кладке; перекладка карнизов; усиление простенков; укрепление стен металлическими связями, смена или усиление перемычек; смена всей облицовки
5I-60	Полное отпадение облицовки, развивающиеся трещины в кирпичной кладке и перемычках; выпадение кирпичей из кладки; заметные искривления и выпучивания стен; потеря связи между отдельными участками стен; местами временные крепления	Усиление и укрепление стен; полная облицовка вновь, смена большинства перемычек
6I-70	Кладка совершенно расстроена; массовые временные крепления стен	Полная перекладка стен; ремонт нецелесообразен

**СТЕНЫ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ БЛОКОВ И ОДНОСЛОЙНЫХ
НЕСУЩИХ ПАНЕЛЕЙ**

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Нарушение покрытий выступающих частей фасада; отдельные мелкие выбоины	Текущий ремонт
11-20	Выбоины местами в фактурном слое; ржавые подтеки около выбоин, загрязнение и выцветание наружной отделки	Заделка раствором выбоин; подмазка фактурного слоя
21-30	Отслоение и выкрошивание раствора в местах зачеканки стыков, следы протечек через стыки внутри здания	Герметизация швов
31-40	Глубокие раскрытые трещины и выбоины; местами полное отсутствие раствора в стыках, следы постоянных протечек, промерзание и продувание через стыки	Вскрытие, зачеканки и герметизация стыков
41-50	Диагональные трещины по углам простенков, вертикальные трещины по перемычкам в местах установки балконных плит и козырьков	Усиление простенков и перемычек
51-60	Вертикальные широко раскрытые трещины длиной более 3-х метров по стыкам и телу перемычек; нарушение связи между отдельными участками стен	Укрепление и усиление отдельных участков
61-70	Заметные искривления горизонтальных и вертикальных линий стен, массовые разрушения блоков или панелей	Разборка и устройство стен вновь; ремонт нецелесообразен

СТЕНЫ ИЗ НЕНЕСУЩИХ ПАНЕЛЕЙ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Нарушение обрамлений выступающих частей фасада; мелкие выбоины местами	Текущий ремонт
11-20	Трещины, выкрошивание и выпадение раствора из стыков, мелкие повреждения облицовки или фактурного слоя около стыков, следы протечек через стыки внутри здания	Ремонт облицовки и заделка стыков местами
21-30	Массовые отслоения, выкрошивания и выпадения раствора в стыках; облицовка или фактурный слой панелей до 20% площади повреждены, внутри здания следы протечек	Ремонт облицовки, зачеканка и герметизация стыков
31-40	Промерзание стен, сильное разрушение стыков	Ремонт и герметизация стыков, утепление стен
41-50	Постоянные мокрые пятна, высолы и подтеки внутри помещения, массовые вздутия или отсутствие облицовки снаружи	Смена облицовки, ремонт панелей местами
51-60	Выпираание или отпадение панелей от несущих конструкций, нарушения креплений панелей, мелкие трещины в каркасе	Выравнивание и укрепление панелей, устройство дополнительных связей с несущими конструкциями
61-70	Горизонтальные и вертикальные линии стен искривлены, панели отошли от основных конструкций, в теле панелей глубокие трещины; расстройство узлов и механические повреждения каркаса	Полная смена панелей и усиление каркаса; ремонт нецелесообразен

ПЕРЕГОРОДКИ НЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНОГО ТИПА

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Волосные трещины в местах сопряжения с плитами перекрытия и с дверными заполнениями	Текущий ремонт
2I-40	Глубокие трещины и выкрошивание раствора в местах сопряжения со смежными конструкциями	Заделка стыков, укрепление панелей
4I-60	Большие сколы и сквозные трещины у мест примыкания к перекрытиям; выбоины, расслоение и отставание защитного слоя панелей	Заделка и расшивка трещин и усиление перегородок отдельными местами
6I-80	Заметные выгибы, горизонтальные трещины на поверхности; массовое обнажение арматуры	Усиление перегородки или полная смена

ПЕРЕГОРОДКИ ДЕРЕВЯННЫЕ НЕОШТУКАТУРЕННЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие выколы и трещины	Текущий ремонт
21-40	Ощутимая зыбкость, отклоне- ние от вертикали, наличие щелей и зазоров в местах сопряжения со смежными конструкциями	Выравнивание пере- городок в вертикаль- ной плоскости и укрепление их связей со смежными кон- струкциями
41-60	Древесина нижней части пере- городок отсырела, поражена гнилью; перегородки выпу- чились в вертикальной плос- кости	Вывешивание и вы- равнивание перего- родок, смена сгнив- шей обвязки и под- кладок, частичная переборка
61-80	Массовые поражения гнилью, жучком; перекосы и выпучива- ния; сквозные трещины	Полная смена пере- городок

ПЕРЕГОРОДКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ОТШТУКАТУРЕННЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие волосные трещины и выкрошивание штукатурки местами, редкие повреждения от ударов	Текущий ремонт
21-40	Ощутимая зыбкость, отклонение от вертикали, трещины в местах сопряжения со смеж- ными конструкциями	Выравнивание пере- городок в вертикаль- ной плоскости и укрепление их связей со смежными констр ук- циями
41-60	Глубокие трещины и зазоры в местах сопряжения со смежными конструкциями и потолками; диагональные трещины в местах примыкания к стенам; выпучивание в вертикальной плоскости	Вывешивание и вырав- нивание перегородок, смена негодных под- кладок и нижней обвязки
61-80	Сквозные продольные и диаго- нальные трещины по всей по- верхности; выпучивание, ко- робление и выпирание досок; следы сырости; в местах об- нажения древесины видны гниль, струпья, ходовые отверстия жучка	Полная смена пере- городок

ПЕРЕГОРОДКИ ФИБРОЛИТОВЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие трещины и редкие выколы от ударов	Текущий ремонт
21-40	Ощутимая зыбкость плит, тре- щины между плитами и в мес- тах сопряжения плит со стойками каркаса	Укрепление плит
41-60	Выпучивание и выпадение от- дельных плит, заметные отклонения от вертикали, сквозные трещины в местах сопряжения со смежными кон- струкциями, местами гниль	Переборка перего- родок с добавле- нием новых мате- риалов
61-80	Большинство плит разрушено, перегородки имеют горизон- тальные и вертикальные выпу- чивания, большие отклонения от вертикали; в местах, где отсутствует штукатурка, видна гниль, струлья, пленки	Полная смена перегородок

ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Волосные трещины в местах сопряжений перегородок с потолками, редкие выколы от ударов	Текущий ремонт
21-40	Беспорядочные мелкие трещины на поверхности, а также глубокие трещины в местах сопряжений со смежными конструкциями	Расчистка поверхности, заделка и расшивка трещин
41-60	Небольшие выпучивания, выкрашивание и отпадение штукатурки; отдельные кирпичи расшатались	Расчистка поверхности, смена и укрепление отдельных кирпичей
61-80	Большие выпучивания и заметные отклонения от вертикали; сквозные трещины; выпадение кирпичей	Полная смена перегородок

Таблица № 19

ПЕРЕГОРОДКИ ГИПСОБЕТОННЫЕ И ГИПСОШЛАКОБЕТОННЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие волосные трещины в местах сопряжений перегородок с потолками, редкие выколы от ударов	Текущий ремонт
21-40	Глубокие или сквозные трещины в местах сопряжений со смежными конструкциями	Расчистка поверхности, заделка и расшивка трещин
41-60	Выбоины и сколы, нарушение связей между отдельными плитами	Заделка выбоин и сколов, укрепление отдельных плит и примыканий к наружным стенам
61-80	Большинство плит расколото и шатаются; большие выпучивания и заметные отклонения от вертикали	Полная смена перегородок

3. П Е Р Е К Р Ы Т И Я

- Таблица № 20. Перекрытия деревянные нештукатуренные.
- Таблица № 21. Перекрытия деревянные оштукатуренные.
- Таблица № 22. Перекрытия из сборного железобетонного настила.
- Таблица № 23. Перекрытия из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей.
- Таблица № 24. Перекрытия из кирпичных сводиков по стальным балкам.
Перекрытия сборные из мелкогазобетонных плит по балкам (см. примечание к таблице № 22).

ПЕРЕКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ НЕОШТУКАТУРЕННЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Волосные усадочные трещины в балках и накате	Текущий ремонт
11-20	Большие зазоры и щели между досками наката	Проконопатка или заделка щелей деревянными рейками
21-30	Следы протечек, мокрые пятна, отдельные участки засыпки намокли или слежались	Смена, рыхление и добавление засыпки, очистка и антисептирование древесины
31-40	Продольные трещины или зазоры по сторонам балок	Смена или укрепление черепных брусков
41-50	Гниль в местах заделки балок в наружные стены	Усиление концов балок, устройство заполнения перекрытия вновь
51-60	Древесина наката в местах сопряжений поражена гнилью, по сторонам балок имеются глубокие трещины и зазоры; временные подпорки местами	Смена наката и черепных брусков; усиление балок
61-70	Балки имеют заметные прогибы, на древесине-массовые поражения гнилью и жучком; быстро развивающиеся опасные деформации	Полная смена перекрытия
71-80	Конструкция на грани разрушения, которое местами уже началось	-

ПЕРЕКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ОТШТУКАТУРЕННЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Мелкие волосные беспорядочные трещины на потолке, выкрошивание штукатурки отдельными мелкими местами	Текущий ремонт
11-20	Значительные беспорядочные трещины; на потолках выкрошивание, отпадение и отслоение штукатурки, глухой звук при простукивании	Отбивка и восстановление штукатурки; мелкий ремонт наката
21-30	Следы протечек и мокрые пятна на потолке; перенасыщение влагой засыпки, отдельные участки которой слежались; обмазка местами разрушилась	Смена негодной обмазки и засыпки или ее рыхление и досыпка; очистка и антисептирование древесины
31-40	Ощутимая вибрация; диагональные трещины на потолке	Усиление балок, разборка и устройство вновь части перекрытия, прилегающего к балкам
41-50	Глубокие трещины в местах сопряжения балок с наружными стенами; следы мокрых пятен	Вскрытие части перекрытия, усиление концов балок и устройство перекрытия вновь
51-60	Глубокие продольные трещины вдоль балок на потолке; в отдельных местах временные подпорки	Усиление и частичная смена балок, устройство вновь заполнения
61-70	Диагональные, продольные и поперечные трещины на потолке; заметный прогиб; временные подпорки; в местах у стен и в пролете обнажения древесины; поражения гнилью и жучком	Полная смена покрытия
71-80	Конструкция на грани разрушения, которое местами уже началось	

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО НАСТИЛА

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Трещины в швах между плитами	Текущий ремонт
11-20	Незначительные смещения плит (до 1,5 см) относительно друг друга по высоте; местами неровности потолка; отслоение выравнивающего слоя	Выравнивание поверхности потолка
21-30	Значительные смещения плит перекрытия относительно друг друга по высоте (до 3 см) и неровности потолка; сырые пятна в местах опирания плит на наружные стены	Выравнивание поверхности потолка с подвеской арматурных сеток; устройство местами цементно-песчаных пробок в пустотах настила на опорной части
31-40	Волосные трещины в пролетах плит; трещины и сырость на плитах и на стенах в местах опирания	Укрепление мест опирания плит; устройство цементно-песчаных пробок в пустотах настила по всей опорной части
41-50	Поперечные трещины в плитах (без оголения арматуры); прогиб не более 1:100 пролета	Усиление плит
51-60	Глубокие поперечные трещины в плитах с оголением арматуры; прогрессирующее смещение плит перекрытия относительно друг друга по вертикали более 3 см; прогибы не более 1:50 пролета	Усиление плит и мест опирания
61-70	Повсеместные глубокие трещины в плитах; смещение плит из плоскости с заметными прогибами, более 1:50 пролета	Полная замена плит
71-80	Конструкция на грани обрушения, которое местами уже началось	

Примечание. При наличии сборного перекрытия из мелко-размерных плит по балкам, физический износ определять аналогично сборному железобетонному настилу (табл. 22), с учетом признаков для стальных балок — по аналогии с кирпичными сводами по стальным балкам (табл. 24). Для железобетонных балок — дополнительные признаки следующие:

4I-50	Волосные трещины вдоль балок	Расшивка и заделка трещин
5I-60	Волосные трещины поперек балок в пролете и в местах заделки в стену	Усиление балок местами; заделка мест опирания балок
6I-70	Заметные прогибы, глубоко раскрытые снизу трещины поперек балок, а сбоку так же под углом; отпадение защитного слоя местами (арматура оголена)	Смена или подведение дополнительных балок

**ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ДВУХСКОРЛУПНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ПРОКАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ**

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Мелкие отслоения и трещины фактурного слоя	Текущий ремонт
11-20	Отпадение фактурного слоя местами	Восстановление фактурного слоя
21-30	Волосные трещины в нижних плитах и в местах опирания на стены	Заделка трещин и закрепление нижних плит у стен местами
31-40	Отдельные глубокие трещины в нижних плитах и в местах опирания плит; прогибы более 1:200 пролета на площади до 25% перекрытия	Усиление отдельных мест на площади до 25%; заделка трещин
41-50	Значительные продольные и поперечные глубокие трещины на нижних плитах, прогиб нижних плит более 1:200 пролета на площади до 40% перекрытия	Усиление нижних плит местами на площади до 40%
51-60	Массовые сквозные продольные трещины на нижних плитах; отпадение защитного слоя нижних плит местами с обнажением арматуры; прогиб и изломы нижних плит более 1:100 пролета	Полное усиление или смена нижних плит
61-70	Заметные прогибы (более 1:50 пролета); местами отпадение нижних плит, отслоение бетона и обнажение ребер верхних плит	Полная смена перекрытия
71-80	Массовые отпадения нижней и прогрессирующее разрушение верхней плиты	

ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ КИРПИЧНЫХ СВОДИКОВ ПО
СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Волосные трещины на потолке перпендикулярно балкам	Текущий ремонт
11-20	Незначительные трещины перпендикулярно балкам	Заделка и расшивка трещин
21-30	Волосные трещины вдоль балок местами у основания сводиков	Крепление сводиков местами
31-40	Значительные трещины в средней части сводиков вдоль балок	Крепление сводиков замена отдельных замковых кирпичей
41-50	Глубокие трещины в средней части сводиков вдоль балок, шатание отдельных кирпичей	Усиление сводиков с разборкой отдельных участков
51-60	Ослабление кирпичной кладки сводиков; выщелачивание раствора в швах, выпадение отдельных кирпичей; коррозия балок местами	Смена и усиление сводиков местами и усиление отдельных участков балок
61-70	Расстройство и ослабление кирпичной кладки; массовое выпадение кирпичей; наличие временных подпорок; значительная коррозия и заметные прогибы балок	Полная смена перекрытия
71-80	Полное расстройство конструкции	

4. К Р Ы Ш И И К Р О В Л И

Таблица № 25. Крыши деревянные.

Таблица № 26. Крыши железобетонные сборные.

Таблица № 27. Кровли драночные.

Таблица № 28. Кровли тесовые.

Таблица № 29. Кровли черепичные.

Таблица № 30. Кровли шиферные и асбофанерные.

Таблица № 31. Кровли из рулонных материалов.

Таблица № 32. Кровли стальные.

Крыши совмещенные сборные железобетонные
(см. примечание к таблице № 26).

Таблица № 25

К Р Ы Ш И Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Ослабление креплений болтов хомутов, скоб; дефекты слуховых окон	Текущий ремонт
21-40	Гниль в мауэрлате и в концах стропильных ног (до 20% стропильных ног), ослабление врубок и соединений	Смена мауэрлата и усиление части концов стропильных ног, выправка конструкций, крепление врубок
41-60	Мауэрлат, стропила, обрешетка и сопряжения поражены гнилью (провесы, неровности крыши и т.д.); наличие дополнительных временных креплений стропильных ног	Смена мауэрлата, части стропильных ног и сплошной обрешетки под настенным желобом, частичная смена рядовой обрешетки
61-80	Массовые прогибы и поражения гнилью и жучком; расстройство конструкции крыши	Полная смена деревянной конструкции крыши

Таблица № 26

КРЫШИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие повреждения деревян- ных деталей, кирпичных стол- биков и продухов	Текущий ремонт
21-40	Трещины и выпадение отдельных кирпичей в кирпичных опорных столбиках; мелкие пробоины в плитах, гниль деревянных де- талей конструкции	Усиление кирпичных столбиков, за- делка пробоин, смена отдельных деревянных деталей
41-60	Неглубокие поперечные трещины в железобетонных стропильных балках и плитах с обнажением арматуры	Усиление железо- бетонных стропиль- ных балок и плит; перекладка или ре- монт опорных стол- биков
61-80	Сквозные трещины в стропиль- ных балках, перемычках и плитах; заметные прогибы и неровности по поверхности крыши; разрушение кирпичных столбиков	Полная смена крыши

Примечание: В настоящей таблице приведены признаки физического износа для крыш с чердаками; при совмещенных крышах рекомендуется пользоваться таблицей железобетонных перекрытий (табл. 22).

КРОВЛИ ДРАНОЧНЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Загрязненность кровли, повреждение отдельных дранок	Текущий ремонт
2I-40	Выпадение отдельных дранок до 10% площади кровли, ржавчина на металлических обрамлениях	Смена дранки и металлических обрамлений отдельными местами до 10% площади кровли
4I-60	Гниль или выпадение дранок на площади до 40%, лишайники на поверхности кровли	Смена дранки и металлических обрамлений до 40% площади кровли с добавлением новых материалов
6I-80	Массовые гниль и выпадение дранок	Полная смена кровли

КРОВЛИ ТЕСОВЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие повреждения досок; загрязненность кровли	Текущий ремонт
2I-40	Трещины в досках верхнего и нижнего ряда; наличие ржав- чины в желобах, протечки в отдельных местах	Перестилка верхнего ряда кровли с про- строжкой дорожек; ремонт желоба
4I-60	Гнилые концы досок верхнего слоя; гниль в трещинах досок. Массовые протечки кровли	Перестилка теса верх- него ряда с добавле- нием нового теса до 50% от площади покры- тия с очисткой и ремонтом нижнего слоя
6I-80	Массовые поражения гнилью и жучком досок, отпадение до- сок верхнего и нижнего слоев, подвесные желоба разрушены	Полная смена кровли и подвесного желоба

КРОВЛИ ЧЕРЕПИЧНЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Единичные щели и неплотное примыкание черепиц, мелкие нарушения промазки между черепицами	Текущий ремонт
21-40	Повреждение отдельных черепиц (не более 1 черепицы на 1м ²); пробоины и ржавчина в подвесных желобах. Массовые разрушения промазки швов.	Перекладка со сменой отдельных черепиц; ремонт подвесных желобов и парапетной решетки
41-60	Повреждение и раскол отдельных черепиц (2-3 черепицы на 1м ²); протечки, просветы и задувание воды и снега через щели; нарушение закрепления ограждающей решетки	Перекладка черепиц на кровли с добавлением 25% новых черепиц; смена подвесных желобов; ремонт и местами смена парапетной решетки
61-80	Массовые протечки в кровле, отставание и повреждение большинства черепиц, большое количество заплат; отсутствие части обделок и подвесных желобов	Полная смена кровли

КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ И АСБОФАНЕРНЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Искривление местами металличе- ских желобов; расстройство крепления отдельных асбо- цементных листов с обрешеткой	Текущий ремонт
2I-40	Протечки и просветы в отдель- ных местах, отставание и трещины коньковых плит, отрыв листов до 10% площади кровли	Смена рядового покрытия местами и смена коньковых плит
4I-60	Отсутствие отдельных листов, отколы и трещины, протечки и задувание воды и снега; местами ослабление крепления листов к обрешетке	Смена покрытия кров ли и слуховых окон с использованием старого материала до 25%
6I-80	Массовое разрушение кровли, большое количество заплат из рулонных материалов; отсутствие части настенных желобов и свесов	Полная смена кровли

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровле, погнутые настенные желоба	Текущий ремонт
2I-40	Вздутия поверхности и повреждения верхнего слоя местами (трещины, разрывы), ржавчина и значительные повреждения настенных желобов и ограждающей решетки	Смена верхнего слоя рубероида с разрезкой вздувшихся мест и с дополнительным покрытием еще одним слоем; ремонт желоба и ограждающей решетки
4I-60	Разрушение верхнего и местами второго слоя, ржавчина и разрушение настенных желобов, свесов и компенсаторов; протечки кровли местами; массовые повреждения ограждающей решетки	Ремонт кровли с покрытием двумя слоями рубероида; смена желобов, свесов и компенсаторов, смена покрытия брандмауэров, парапетов и т.п.; ремонт ограждающей решетки
6I-80	Массовые протечки; отслоение покрытия от основания, отсутствие частей покрытия, ограждающая решетка разрушена	Полная смена кровли

КРОВЛИ СТАЛЬНЫЕ

Физи- ческий износ	!	Признаки износа	!	Примерный состав ремонтных работ
0-20		Расстройство крепления отдельных листов к обрешетке, отдельные протечки		Текущий ремонт
2I-40		Неплотности фальцев, пробоины и нарушение примыканий местами; просветы при осмотре из чердака		Постановка заплат; смена отдельных листов; промазка и обжатие фальцев, заделка свищей, ремонт настенных желобов и разжелобок местами
4I-60		Ржавчина на поверхности кровли и со стороны чердака, свищи и пробоины; искривление и нарушение закреплений ограждающей решетки; большое количество протечек		Смена настенных желобов и разжелобок, а также рядового покрытия; местами ремонт ограждающей решетки
6I-80		Массовые протечки, сильная ржавчина на поверхности кровли и со стороны чердака, разрушение фальцев; большое количество заплат на кровле; отсутствие элементов в ограждающей решетке		Полная смена кровли

5. ПОЛЫ

Таблица № 33. Полы из рулонных материалов.

Таблица № 34. Полы дощатые.

Таблица № 35. Полы паркетные.

Таблица № 36. Полы из керамических плиток.

Таблица № 37. Полы цементные.

Полы ксилолитовые, мозаичные, асфальтовые, глинобитные и другие из вяжущих материалов с мелким заполнителем (см. примечание к таблице № 37.):

Таблица № 33

ПОЛЫ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (линолеум и т.п.)

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Отставание линолеума в стыках местами, мелкие дефекты плин-туса	Текущий ремонт
11-20	Отставание и вздутие лино-леума	Подклейка линолеума
21-30	Истертость линолеума у дверей	Постановка заплат в местах истертости линолеума
31-40	Истертость линолеума в мес-тах проходов и у дверей	Смена истертых полотен
41-50	Линолеум истерт, пробит, пор-ван по всей площади помеще-ния	Полная смена лино-леума с использо-ванием части старых материалов
51-60	Основание полов местами просело	Ремонт основания, устройство покрытия вновь
61-70	Массовые просадки основания полов	Полная смена осно-вания и покрытия
71-80	Массовые разрушения основа-ния полов	

ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Единичные мелкие выколы и следы ударов	Текущий ремонт
11-20	Щели и провесы досок	Сплачивание полов с прострожкой провесов
21-30	Стертость, выколы и выщепы досок местами	Замена отдельных досок
31-40	Стертость досок в ходовых местах, повреждение отдельных досок	Смена отдельных мест пола
41-50	Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок	Перестилка полов с добавлением отдельных новых досок, смена лаг местами
51-60	Сильная просадка, изношенность и частые изломы (в четвертях) досок, местами гниль	Перестилка полов и смена лаг с добавлением до 25% новых материалов
61-70	Поражение гнилью и жучком	Полная смена пола
71-80	Полы на грани разрушения, которое местами уже началось	

ПОЛЫ ПАРКЕТНЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Мелкие повреждения и незначи- тельная усушка отдельных клепок	Текущий ремонт
11-20	Щели между клепами до 3 мм, коробление отдельных клепок	Циклевка отдельных участков, укрепле- ние плинтуса
21-30	Отставание отдельных клепок от основания; сколы, истер- тость, трещины и сильное коробление местами	Смена клепок и за- делка щелей местами, прострожка и циклев- ка пола
31-40	Отставание или отсутствие клепок группами по 5-10 шт. в отдельных местах; истер- тость пола и повреждение основания небольшими участ- ками	Перестилка паркета отдельными местами до 10% площади
41-50	Отставание клепок от основа- ния на значительной площади (заметные вздутия, скрип и глухой шум при ходьбе); от- сутствие клепок местами до 0,25 м ² ; сильная истертость, массовые задиры на годовых слоях паркета	Перестилка паркета с использованием старых материалов до 50% площади пола
51-60	Отсутствие клепок местами до 1,0 м ² . Истертость клепок и массовые отставания от осно- вания. Отдельные просадки и повреждения основания	Полная смена парке- та и ремонт основа- ния
61-70	Полное расстройство паркет- ного покрытия, массовое от- сутствие клепок, значитель- ные неравномерные просадки и повреждения основания	Полная смена паркета и основания
71-80	Полное расстройство основания	

ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие околы и трещины отдельных плиток	Текущий ремонт
21-40	Отсутствие отдельных плиток, местами вздутия и отстава- ние их (скрип и шум при ходьбе)	Смена с добавлением плиток местами
41-60	Отсутствие плиток местами, выбоины в основании; в сан- узлах возможны протечки че- рез междуэтажное перекрытие	Смена и покрытие новыми плитками более половины площади пола, ремонт основания
61-80	Полное разрушение покрытия и нарушение основания; массо- вые протечки в санузлах че- рез междуэтажное перекрытие	Полная смена пола и основания

ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Отдельные мелкие выбоины и волосные трещины; незначи- тельные повреждения плитусов	Текущий ремонт
21-40	Стертости в ходовых частях; выбоины местами до 0,5 м ² на площади до 25%	Заделка выбоин на площади до 25%
41-60	Массовые глубокие выбоины и отставание покрытия от основания местами до 5 м ² на площади до 50%	Смена покрытия в ходовых частях на площади до 50%; заделка выбоин в сохранившемся по- крытии; ремонт основания отдель- ными местами
61-80	Массовые разрушения покры- тия и основания	Полная смена покры- тия и основания

Примечание: При наличии ксилолитовых, мозаичных, асфальтовых глинобитных и других полов из вяжущих материа-
лов с мелкими заполнителями, признаки физического износа
принимать по аналогии с данной таблицей.

6. П Р О Е М Ы

Таблица № 38. Двери.

Таблица № 39. Окна.

Таблица № 38

Д В Е Р И

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Волосные поверхностные трещины в местах сопряжения коробок (колод) со стенами и перегородками; стертость дверных полотен или щели в притворах	Текущий ремонт
21-40	Дверные полотна осели или имеют неплотный притвор по периметру коробки; приборы частично утрачены или не-исправны; дверные коробки (колоды) перекошены, наличники повреждены	Малый ремонт двер-ных полотен и коробок со сменой до 50% приборов
41-60	Коробки (колоды) местами повреждены и поражены гнилью; наличники местами утрачены; обвязка полотна повреждена	Ремонт дверных коробок(колод) со сменой негодных частей; большой ремонт дверных полотен
61-80	Полное расстройство дверных полотен и коробок (колод); массовые поражения гнилью и жуком	Полная смена за-полнений проемов

О К Н А

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Золосные трещины в местах сопряжения коробок со стенами; стертость или щели в притворах; замазка местами отстала	Текущий ремонт
2I-40	Оконные переплеты рассохлись, покособились и расшатаны в углах; часть приборов повреждена или отсутствует	Мелкий ремонт переплетов, укрепление соединений накладками
4I-60	Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина крошится; переплеты расшатаны	Большой ремонт переплетов, коробки и подоконной доски с добавлением нового материала
6I-80	Оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью поражены жучком и гнилью, створки не открываются или выпадают; все сопряжения нарушены	Полная смена оконного блока

7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица № 40. Окраска водными растворами.

Таблица № 41. Окраска масляная.

Таблица № 42. Отделка обоями.

Таблица № 43. Штукатурка.

Таблица № 44. Облицовка керамическими плитками.

Таблица № 45. Чистая обшивка рубленых стен.

Таблица № 40

ОКРАСКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Местные единичные поврежде- ния окрасочного слоя, волос- ные трещины в рустах, в местах сопряжения потолков и стен	Текущий ремонт
21-40	Окрасочный слой местами по- темнел и загрязнился, в от- дельных местах поврежден	Промывка поверх- ности и окраска за один раз
41-60	Окрасочный слой потрескался, потемнел и загрязнился; местами отслоения и вздутия	Промывка поверхнос- ти, подшпаклевка отдельных мест, окраска за два раза
61-80	Следы протечек, ржавые пятна, отслоение, вздутие и отпада- ние окрасочного слоя со шпак- левкой, на поверхности глубо- кие трещины, царапины, выбоины	Полная перекраска с подготовкой поверхности
81-100	Полная утрата окрасочного слоя и основания	

ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Местные единичные поврежде- ния окрасочного слоя, цара- пины и т.п.	Текущий ремонт (подкраска отдель- ных мест)
2I-40	Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пят- на и подтеки	Промывка и окраска за один раз
4I-60	Сырые пятна, отслоение, взду- тие и местами отставание краски со шпаклевкой; особен- но в местах установки сан- техприборов	Окраска местами за два раза и полностью за один раз, с под- готовкой поверхности местами
6I-80	Массовые пятна, отслоение, вздутия и отпадения окрасоч- ного слоя со шпаклевкой	Полная перекраска с подготовкой поверх- ности
8I-100	Полная утрата окрасочного слоя и основания	

ОТДЕЛКА ОБОЯМИ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Отставание и нарушение кро- мок местами	Текущий ремонт
21-40	Трещины, загрязнение и обры- вы в углах и местах уста- новки электрических приборов и у дверных проемов. Обес- цвечивание рисунка местами	Оклейка отдельных мест
41-60	Выгорание, потеря рисунка, загрязнение на площади до 50%. Отставание от основания	Оклейка стен обоями без подготовки поверхности
61-80	Отставание обоев и бумажной основы, трещины и порванные места на всей площади, пол- ная потеря рисунка	Оклейка вновь с подготовкой основа- ния
81-100	Полная утрата обоев и основа- ния	

Ш Т У К А Т У Р К А

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-10	Волоосные трещины и околы местами	Текущий ремонт
11-20	Глубокие трещины, мелкие пробоины и отслоение накрывочного слоя местами	Перетирка штукатурки местами
21-30	Отставание или отбитые места площадью менее 1 м ² до 5% площади штукатурки	Ремонт штукатурки местами до 1 м ² на площади до 5%
31-40	Выпучивание или отпадение штукатурки местами менее 10 м ² на площади до 25%; при простукивании глухой звук	Ремонт штукатурки с подготовкой поверхности местами до 10 м ² на площади до 25%
41-50	Выпучивание и отпадение штукатурки местами более 10 м ² , на площади до 50% (при простукивании глухой звук)	Ремонт штукатурки с подготовкой поверхности местами более 10 м ² на площади до 50%
51-60	Отпадение штукатурки большими массивами на площади более 50% (при простукивании легко отстает или разбирается руками)	Полная смена штукатурки без подготовки поверхности
61-70	Массовые отставания штукатурного слоя и повреждения основания	Полная смена штукатурки с подготовкой поверхности (подбивка дроби и т.п.)
71-80	Полное расстройство штукатурки	
81-100	Полная утрата штукатурного слоя и основания	

ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие волосные трещины и выколы в плитках	Текущий ремонт
2I-40	Частичное выпадение или неплотное прилегание плиток на площади до 50% облицовки	Смена отдельными местами глазурован- ных плиток, более 10 шт. в одном месте
4I-60	Отсутствие или неплотное прилегание плиток на площа- ди более 50% облицовки	Смена облицовки с использованием старых плиток до 25%
6I-80	Массовое отсутствие плиток, сохранившиеся плитки легко снимаются; раствор основа- ния крошится	Полная облицовка без использования старых плиток, вос- становление основа- ния
8I-100	Полная утрата облицовки и основания	

ЧИСТАЯ ОБШИВКА РУБЛЕННЫХ СТЕН

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие трещины и выколы	Текущий ремонт
2I-40	Отставание от стен в углах и в нижней части; сквозные трещины в досках	Переборка обшивки местами до 50% пло- щади без добавления материалов
4I-60	Гниль, отставание от стен, трещины местами, отсутствуют отдельные доски	Смена обшивки с добавлением до 50% материалов
6I-80	Массовое отставание и отсут- ствие досок, гниль на поверх- ности и на брусках основа- ния	Полная смена обшив- ки

8. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

Таблица № 45. Центральное отопление.

Таблица № 46. Горячее водоснабжение, водопровод и канализация.

Таблица № 47. Электрооборудование.

Таблица № 48. Печи.

Таблица № 49. Мусоропровод.

Таблица № 46

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Ослабление сальниковых набивок и уплотнительных прокладок арматуры; местами повреждения теплоизоляции трубопровода	Текущий ремонт
21-40	Капельные течи в местах нарезки арматуры и в соединениях радиаторных секций, следы прежних ремонтов арматуры и трубопровода	Смена арматуры и перегруппировка радиаторов, частичная смена трубопровода
41-60	Капельные течи или следы протечек в виде заваренных сквозных свищей и трещин на радиаторах, непрогревы: местами проржавление трубопровода, наличие хомутов, заваренных трещин и свищей на трубах	Смена трубопроводов и радиаторов с использованием старых материалов
61-80	Массовое проржавление трубопровода с большим количеством следов прежних ремонтов. Течи в радиаторах или следы протечек (заваренные сквозные свищи и трещины); массовые непрогревы	Смена трубопроводов и приборов без использования старых материалов

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Ослабление сальниковых набивок и уплотнительных прокладок арматуры; повреждения изоляции трубопровода местами; повреждение эмалевого покрытия ванн и моек на площади до 15% их поверхности	Текущий ремонт
21-40	Капельные течи в местах нарезки арматуры и в местах прелинх ремонтов; проржавление труб местами; хомуты и накладки на линии чугунного канализационного трубопровода	Смена арматуры, полотенцесушителей и деревянных сидений смена водоканализационного трубопровода местами
41-60	Повреждение эмалевого покрытия ванн и моек на площади более 30% их поверхности; поломка или волосные трещины фаянсовых умывальников, унитазов, сывных бачков; массовые проржавления трубопроводов	Смена до 50% санитарных приборов и трубопроводов с использованием старых материалов
61-80	Полное расстройство трубопроводов и массовые повреждения приборов	Полная смена трубопроводов и приборов без использования старых материалов

Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Неисправность и ослабление закреплений отдельных прибо- ров к основанию (патроны, выключатели, розетки и т.п.)	Текущий ремонт
2I-40	Потеря эластичности и повреж- дение изоляции проводов мес- тами; провода густо закраше- ны при малярных работах	Смена участков проводов местами
4I-60	Полная потеря эластичности изоляции, следы прежних ре- монтов (изоляционная лента и т.п.), отсутствие или пор- ча приборов местами	Смена проводов и установка новых приборов (патроны, выключатели и т.п.)
6I-80	Неисправность проводки и при- боров, оборудования (щитки и т.п.), частые случаи корот- ких замыканий	Полная смена электро проводки, приборов и оборудования

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Волосные трещины в штукатур- ке печи, вертикальных раздел- ках или в швах изразцов	Текущий ремонт
2I-40	Глубокие трещины и сдвиги кирпичей в топливнике; прибо- ры расшатаны; дымление печи из-за завалов в каналах	Перекладка свода и футеровки топливни- ка; укрепление вы- павших и замена отдельных разрушен- ных кирпичей;
4I-60	Сильный общий перегрев, дымле- ние через вьюшечную дверку (задвижку), выпучивание стенок местами; приборы повреждены и местами выпадают	устранение завалов в каналах. Частичная переклад- ка печи с добавле- нием кирпича
6I-80	Сильные выпучивания и откло- нения стенок от вертикали, наружная кладка имеет глубо- кие трещины, сдвиги и выпа- дение отдельных кирпичей; вертикальные и горизонтальные разделки местами разрушились; топливник разрушен, приборы местами отсутствуют	Полная перекладка печи с добавлением кирпича, ремонт основания

МУСОРОПРОВОДЫ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие дефекты в стволе, заедание загрузочных клапанов	Текущий ремонт
21-40	Неисправность загрузочных клапанов, неплотности в рас- трубных соединениях, отдельные пробоины в стволе мусоропрово- да, коррозия металлических частей	Ремонт загрузочных клапанов, расчеканка раструбов, постановка бандажей в местах пробоин на стволе
41-60	Отсутствие или поломка метал- лических деталей загрузочных люков, большие пробоины и расстройство соединений участ- ков ствола, поломка бункера с шиберами, неисправности в стенках вентиляционной камеры мусоропровода	Ремонт ствола с вставкой отдельных участков и сменой за- грузочных устройств, перекладка вентиля- ционной камеры мусо- ропровода
61-80	Полное расстройство ствола мусоропровода, отсутствие или поломка загрузочных устрой- ств, разрушение вентиляцион- ной камеры и неисправности в камере мусоросборника	Полная смена ствола и вентиляционной камеры, ремонт камеры мусоросборника

9. П Р О Ч И Е Р А Б О Т Ы

Таблица № 50. Лестницы деревянные.

Таблица № 51. Лестницы на стальных косоурах.

Таблица № 52. Лестницы железобетонные.

Таблица № 53. Балконы.

Таблица № 51

ЛЕСТНИЦЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие трещины и небольшое коробление ступеней отдель- ными местами	Текущий ремонт
21-40	Трещины и сколотые места в краях отдельных ступеней, повреждения поручня	Смена ступеней не более двух в одном марше, ремонт поручня
41-60	Стертости и трещины вдоль волокон в досках на лест- ничной площадке и в ступе- нях, сколотые края большин- ства ступеней, перила рас- шатаны	Смена настила на площадках и ступеней; смена перил
61-80	Разрушение врубок в конструк- ции лестницы, гниль и про- гибы в тетивах, зыбкость при ходьбе, пользование лестни- цей опасно	Полная смена всех конструкций лестницы

Таблица № 52

ЛЕСТНИЦЫ НА СТАЛЬНЫХ КОСОУРАХ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие выбоины и трещины в ступенях, отдельные поврежде- ния поручня	Текущий ремонт
21-40	Выбоины и отбитые места со сквозными трещинами в отдель- ных ступенях; стертость по- верхности ступеней, поручень местами отсутствует	Перекладка ступеней с добавлением новых; заделка выбоин, смена поручня
41-60	Ступени стерты и местами раз- биты; сквозные трещины в площадках; ограждающая решет- ка расшатана	Перекладка ступеней с добавлением новых; устройство цементно- го пола с металли- ческой сеткой на площадке; торкрети- рование площадок снизу; ремонт ограж- дающей решетки
61-80	Ступени и площадки разбиты; часть ступеней и ограждающей решетки отсутствует. Косоуры местами прогнулись, связь косоуров с площадками ослаб- лена. Пользование лестницей опасно	Полная смена лестницы

ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Редкие волосные трещины на ступенях, отдельные повреждения поручня	Текущий ремонт
21-40	Выбоины и околы местами в ступенях, поручни повреждены, лестничные площадки имеют трещины поперек рабочего пролета	Заделка отбитых мест и выбоин, ремонт поручня. Усиление железобетонных лестничных площадок
41-60	В подступенках сквозные трещины; в проступях имеются разрушенные места; отдельные проступи отпали, маршевые плиты (косоуры) имеют трещины и обнажения арматуры	Усиление подступенков, заделка разрушенных мест и смена местами проступей, усиление маршевых плит (косоуров)
61-80	Марши и площадки имеют большие прогибы и разрушения, сопряжения маршевых плит с несущими конструкциями расстроены, решетки расшатаны и местами отсутствуют; пользование лестницей опасно	Полная смена лестницы

БАЛКОНЫ

Физи- ческий износ	Признаки износа	Примерный состав ремонтных работ
0-20	Мелкие повреждения металличе- ских обделок цементного пола и ограждающей решетки	Текущий ремонт
2I-40	Следы сырости на нижней плос- кости плиты и на участках стены, примыкающей к бал- кону. Цементный пол и гидро- изоляция местами разрушены. Поверхность балконной плиты имеют уклон к зданию	Смена гидроизоляции с устройством вновь цементного пола. Ремонт сливов и покрытия балконного порога
4I-60	На нижней плоскости плиты ржавые полосы, местами выс- тупает открытая арматура и наблюдаются следы протечки; металлические консоли места- ми оголены и поражены ржав- чиной; ограждения повреждены	Усиление плит и консоль, смена гидроизоляции
6I-80	Плита имеет прогибы, местами сквозные трещины и пробоины; крепления ограждений разру- шены; на открытых металличе- ских консолях сильная ржавчина, особенно в местах заделки в стену. Пользование балконом опасно	Смена балконов

Ш. П Р И Л О Ж Е Н И Е

Приложение I

ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА С УЧЕТОМ УДЕЛЬНОГО ВЕСА УЧАСТКОВ, ИМЕЮЩИХ РАЗЛИЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

П р и м е р I.

Требуется определить физический износ ленточных бутовых фундаментов каменного четырехсекционного здания.

При осмотре обнаружено:

1. Фундаменты под тремя секциями имеют признаки, соответствующие 30% износа.

2. Фундаменты под четвертой торцевой секцией имеют признаки, соответствующие 50% износа.

Заполняем рабочую таблицу:

Наименование участков	Удельный вес участка к общему объему элемента в %	% износа участка элемента	Определение среднего взвешенного % износа участка	Величина износа участка %
-----------------------	---	---------------------------	---	---------------------------

ФУНДАМЕНТЫ

1. Под секциями №№ 1, 2, 3	70	30	$\frac{70}{100} \times 30$	21
2. Под секцией № 4	30	50	$\frac{30}{100} \times 50$	15
Итого:	100			36

Округляя величину износа до 5%, получаем износ фундамента равным 35%.

П р и м е р 2.

Требуется определить физический износ полов. Осмотром установлено, что в доме имеется три типа полов: паркетные - в жилых комнатах и коридорах, дощатые - в кухнях и метлахские плитки - в санузлах. Износ всех этих полов неодинаков в различных группах квартир. Заполняем рабочую таблицу, проставляя соответствующие показатели

Наименование участков	Удельный вес участка к общему объему элемента в %	% износа участка элемента	Определение среднего взвешенного % износа участка	Величина участка в %
ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ:				
а) в спальнях	25	30	$\frac{25}{100} \times 30$	7,5
б) в общих комнатах I-й участок (группа квартир)	12	50	$\frac{12}{1000} \times 50$	6,0
2-й участок (группа квартир)	28	40	$\frac{28}{100} \times 40$	11,2
в) в коридорах	10	60	$\frac{10}{100} \times 60$	6,0
Итого: паркетные полы	75			
ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ В КУХНЯХ:				
I-й участок (группа квартир)	10	50	$\frac{10}{100} \times 50$	5,0
2-й участок (группа квартир)	5	40	$\frac{5}{100} \times 40$	2,0
Итого: дощатые полы	15			
МЕТЛАХСКИЕ ПОЛЫ В САНУЗЛАХ				
I-й участок (группа квартир)	6	30	$\frac{6}{100} \times 30$	1,8
2-й участок (группа квартир)	4	50	$\frac{4}{100} \times 50$	2,0
Итого: метлахские полы	10			
Всего полы:	100			41,5

Округляя, износ полов получим 40%.

ПРИМЕРНЫЕ УСРЕДНЕННЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА НЕКОТОРЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование укрупненных элементов	Наименование конструктивных элементов по "Методике"	Удельные веса элементов по группам капитальности в %							
		I	II	III	IV	V			
1. Стены и перегородки (100%)	Стены	73	86	80	76	61			
	Перегородки	27	14	20	24	39			
2. К р о в л я (100%)	Конструкции крыши	75	40	40	40	47			
	Кровельное покрытие	25	60	60	60	53			
3. П о л ы (100%)		Варианты типов полов							
		I	II	III	I	II	III		
	Паркетные	86	-	-	87	-	-	-	-
	Дощатые	-	73	-	-	75	-	93	100
	Линолеум	9	18	93	9	18	95	-	-
	Метлахские или цементные	5	9	7	4	7	5	7	-
4. Проемы (100%)	О к н а	48			56		56	67	67
	Д в е р и	52			44		44	33	33
5. Отделочные работы (100%)		Стены и перекрытия обштукатуренные		Стены отштукатуренные					
	Масляная окраска	40		30	10		19	15	15
	Клеевая окраска	12		7	9		9	2	2
	О б о и	17		13	16		16	13	13
	Облицовка глазурованными плитками	17		12	9		-	-	-
	Штукатурка	14		38	56		56	70	70

Наименование укрупненных элементов	Наименование конструктивных элементов "Методике"	Удельные веса элементов по группам капитальности в %						
		I	II	III	IV	V		
		Здания высотой		Варианты				
		до 5 эта- жей	более 5 эта- жей	с бал- конами	без бал- конов			
6. Прочие (100%)	Балконы	33	31	15	-	-	-	-
	Лестницы	25	24	51	51	40	25	-
	Остальные работы	42	45	34	49	60	75	100

НОРМАТИВНЫЕ УСРЕДНЕННЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
ИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТДЕЛКИ И ИНЖЕНЕРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

(извлечение из "Положения о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий", утвержденного Госстроем СССР в сентябре 1954 г.)

№ п.п.	Наименование зданий, их конструктивных элемен- тов и отделки	Усредненные сроки служ- бы в городах по группам капитальности зданий				
		I	II	III	IV	V
I	2	3	4	5	6	7
ЖИЛЫЕ ДОМА						
I	Сроки службы жилого дома в целом	150	125	100	50	30
	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОТДЕЛКА ЗДАНИЙ					
2	Фундаменты:					
	ленточные бутовые на сложном или цементном растворе, бетонные и железобетонные	150	125	100	-	-
	ленточные бутовые на известковом растворе	-	-	-	50	-
	бутовые и бетонные столбы	-	-	-	-	30
	деревянные ступля	-	-	-	-	10
3	С т е н ы:					
	особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе	150	-	-	-	-
	каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича), крупноблочные и крупнопанельные	-	125	-	-	-
	каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника	-	-	100	-	-
	деревянные рубленые и брусчатые	-	-	-	50	-

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
	деревянные сборно-щитовые, каркасные; глинобитные и саманные	-	-	-	-	30
	каркасно-камышитовые и прочие облегченные	-	-	-	-	-
4	П е р е к р ы т и я:					
	железобетонные сборные и монолитные	150	125	100	-	-
	с кирпичными сводами или бетонным заполнением по металлическим балкам	-	125	100	-	-
	деревянные по металлическим балкам	-	80	60	-	-
	деревянные по деревянным балкам	-	60	60	50	30
5	П о л ы:					
	паркетные из бука типа "специаль" по дощатому основанию	50	50	50	-	-
	паркетные дубовые, щитовые по дощатому основанию	80	80	80	-	-
	дощатые	40	40	30	30	30
	из линолеума	20	20	20	20	20
	из поливинилхлоридных плиток	25	25	25	25	25
	из керамической плитки по бетонному основанию	80	80	80	-	-
	цементные с мраморной крошкой	40	40	40	-	-
	цементные железные	-	30	30	30	30
	мастичные на поливинилацетатной мастике	-	30	30	30	30
6	Л е с т н и ц ы:					
	площадки железобетонные, ступени плитные каменные по металлическим, железобетонным каркасам или железобетонной плите	100	100	100	-	-
	накладные бетонные ступени с мраморной крошкой	50	50	50	-	-
	деревянные	-	-	-	15	15

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
7	К р ы ш и (несущие элементы): из сборных железобетонных настилов	150	125	-	-	-
	стропила и обрешетка из сборных железобетонных элементов	150	125	-	-	-
	стропила и обрешетка деревянные	50	50	50	40	30
8	К р о в л я: из керамической первосортной черепицы	80	80	80	50	-
	из асбоцементных плиток и волнистого асбошифера	30	30	30	30	30
	из черной листовой стали	15	15	15	15	-
	из оцинкованной листовой стали	25	25	25	25	-
	из рулонных материалов (2-3 слоя рубероида и I слоя пергамина)	12	12	12	12	10
	из асфальтобитумных мастик по бетонному основанию	10	10	10	-	-
	из асфальтовых мастик	8	8	8	8	-
9	В о д о с т о ч н ы е трубы: из оцинкованной кровельной стали	8	8	8	8	-
	из черной кровельной стали	6	6	6	6	6
10	Окраска и промазка кровли: окраска кровли из черной стали кузбасскраской за два раза по грунтовке химически стойкой эмалью ДП	4	4	4	4	-
	то же, по грунтовке олифой типа оксоль	3	3	3	3	-
	то же, по грунтовке натураль- ной олифой	5	5	5	5	-
	промазка мягких кровель из рубероида битумными мастика- ми с песком крупным	3	3	3	3	3
	то же, из толя дегтевыми смолами с песком крупным	-	-	-	3	3

Продолжение

I		2	3	4	5	6	7
II	Перегородки:						
	гипсовые, гипсоволокнистые в жилых комнатах						
	деревянные отштукатуренные или сбитые сухой штукатуркой в жилых комнатах						
	шлакобетонные, бетонные, кирпичные отштукатуренные в санузлах и на кухнях						
I2	Окна и двери:						
	переплеты и дверные полотна с коробками в наружных стенах						
	внутриквартирные двери						
I3	Отопительные печи и кухонные очаги:						
	Отопительные печи, работающие на дровяном топливе						
	отопительные печи, работающие на каменноугольном топливе						
	кухонные очаги, работающие на дровяном топливе						
	то же, работающие на каменноугольном топливе						
	кухонные очаги с обогревающим шитком, работающие на дровяном топливе						
	то же, работающие на каменноугольном топливе						
	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
I4	Штукатурка:						
	по бетонным и кирпичным стенам в жилых комнатах						
	по деревянным стенам и перегородкам в жилых комнатах						

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
	по деревянным стенам в санузлах	25	25	25	25	20
	в лестничных клетках, вести- бюлях и других местах обще- го пользования	40	40	40	30	30
	сухая штукатурка на стенах жилых комнат	30	30	30	30	30
	то же, на стенах лестничных клеток	20	20	20	20	20
15	О к р а с к а и оклейка:					
	клеевая окраска стен жилых комнат, оклейка стен жилых комнат простыми обоями	5	5	5	5	5
	оклейка стен жилых комнат обоями улучшенного качества	8	8	8	-	-
	клеевая окраска мест общего пользования	3	3	3	3	-
	масляная окраска столярных изделий, а также стен в жилых комнатах	8	8	8	8	8
	то же, стен лестничных кле- ток, санузлов и кухонь	5	5	5	5	5
	то же, чистых полов на кух- нях, в коридорах и санузлах	3	3	3	3	3
	то же, чистых дощатых полов в жилых комнатах	5	5	5	5	5
	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОМА					
16	Центральное отопление:					
	нагревательные приборы - радиаторы	40	40	40	30	30
	трубопроводы	30	30	30	30	30
	котлы чугунные	25	25	25	25	25
	котлы стальные	20	20	20	20	20
	насосы, вентиляторы и электродвигатели	10	10	10	10	10
	изоляция трубопроводов	10	10	10	10	10
	обмуровка котлов (кирпичом)	5	5	5	5	-
	борова и дымоходы	10	10	10	10	-

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
17	Горячее водоснабжение:					
	трубопроводы	10	10	10	10	10
	изоляция трубопроводов	10	10	10	10	10
18	Вентиляция:					
	шахты и короба на чердаке	30	30	30	30	30
	приставные вентиляционные вытяжные каналы из шлакогип- совых плит внутри помещения	30	30	30	30	30
	то же, из шлакобетонных плит в санузлах	30	30	30	30	30
19	Водопровод и канализация:					
	трубопроводы газовые, черные	15	15	15	15	15
	то же, оцинкованные	30	30	30	30	30
	трубопроводы чугунные	40	40	40	40	30
	водоразборные краны и краны- смесители	15	15	15	15	15
	приборы фаянсовые	15	15	15	15	15
	дворовая водопроводная и канализационная сеть	40	40	40	40	30
	ванны чугунные эмалированные	40	40	40	40	30
	раковины чугунные эмалирован- ные	30	30	30	30	30
	колонки деревянные	20	20	20	20	20
20	Электроосвещение:					
	электропроводка открытая	20	20	20	20	15
	электропроводка скрытая	30	30	30	—	—
	вводы и магистральные линии	30	30	30	30	30
	приборы-выключатели, штепсель- ные розетки и др.	10	10	10	10	10
21	Газооборудование:					
	внутренняя и дворовая сеть	20	20	20	20	20
	газовые плиты	20	20	20	20	20
	газовые водогрейные колонки	10	10	10	10	10
22	Лифтовое хозяйство:					
	моторы, лебедки и тросы	15	15	—	—	—
	лифтовые кабины	30	30	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ						
23	Отделка фасадов зданий:					
	покрытия поясков, сандриков и подоконников из оцинкованной кровельной стали	8	8	8	8	-
	то же, из черной кровельной стали	6	6	6	6	-
	штукатурка по кирпичу	30	30	30	-	-
	штукатурка по дереву	-	-	-	20	15
	терразитовая штукатурка с мраморной крошкой	50	50	50	-	-
	облицовка керамическими плитками	75	75	75	-	-
	облицовка естественным камнем	150	125	100	-	-
	перхлорвиниловая и поливинилацетатная окраска по штукатурке	6	6	6	-	-
	окраска силикатными составами	5	5	5	-	-
	масляная окраска по дереву	-	-	-	6	6
	известковая окраска	3	3	3	3	3
24	Б а л к о н ы:					
	несущие железобетонные балки-консоли и плиты перекрытия	150	125	100	-	-
	несущие металлические балки-консоли с бетонным заполнением между ними	75	75	50	-	-
	то же, с дощатым заполнением	40	40	40	-	-
	несущие деревянные балки-консоли с дощатым заполнением	-	-	-	20	15
	металлическая решетка	40	40	40	-	-
	деревянная решетка	-	-	-	10	10
	цементный пол	20	20	20	-	-
	асфальтовый пол	10	10	10	-	-
	деревянный пол, покрытый оцинкованной кровельной сталью	20	20	20	20	20
	то же, черной кровельной сталью	15	15	15	15	15
	окраска кровельной стали	5	5	5	5	5

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
25	Благоустройство участка:					
	асфальтовые покрытия дорог	20	20	20	-	-
	дорожное замощение	-	-	-	20	20
	асфальтовые тротуары	15	15	15	15	15
	отмостка вокруг здания из камня	-	-	10	10	10
	то же, из асфальта, газоны	10	10	10	10	10
	садовые и детские площадки	15	15	15	15	15

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
I. Общие указания	3
II. Таблицы для определения физического износа конструктивных элементов	7
I. Фундаменты	9
2. Стены и перегородки	13
3. Перекрытия	30
4. Крыши и кровли	37
5. П о л ы	44
6. П р о е м ы	50
7. Отделочные работы	52
8. Внутренние санитарно-технические и электротехнические устройства	58
9. Прочие работы	63
III. П р и л о ж е н и е	67
I. Примеры определения физического износа конструктивных элементов	69
2. Усредненные удельные веса некоторых конструктивных элементов	71
3. Нормативные усредненные сроки службы жилых домов, их конструктивных элементов, отделки и инженерного оборудования	73

Л-107530 от 10/1У-79г., Бумага 60x84 1/16, Объем 3,25 п.л.,

Зак. № 120, тир. 200

Полиграфическое объединение "Печатник" Управиздата

Мосгорисполкома

г. Москва, ул. Завсепа, 41