Главпроект
ГИПРОСПИРТ
Инв. №
от

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-18.85

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

(ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)

АЛЬБОМ I

Пояснительная записка. Технология производства.
Архитектурно-строительные решения.
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и вентиляция.
Электротехнические чертежи. Автоматизация отопления и вентиляции.
Связь и сигнализация

21108 – 01
ЦЕНА

				Привязан
Инв. №				

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-11-18.85

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

(ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом I Пояснительная записка. Технология производства.
Архитектурно-строительные решения.
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и вентиляция.
Электротехнические чертежи. Автоматизация отопления и вентиляции.
Связь и сигнализация

Альбом II Изделия индустриального изготовления
часть 1 Двухслойные стеновые легкобетонные панели повышенной заводской готовности для $t_н$=-30°С
часть 2 Двухслойные стеновые легкобетонные панели повышенной заводской готовности для $t_н$=-20°С
часть 3 Стеновые двухслойные панели из легких бетонов для $t_н$=-30°С
часть 4 Стеновые двухслойные панели из легких бетонов для $t_н$=-20°С
часть 5 Серийные железобетонные изделия с дополнительными закладными деталями, плиты навеса, металлические изделия

Альбом III Спецификации оборудования
Альбом IV Ведомости потребности в материалах
Альбом V Сметы

АЛЬБОМ I

Разработан
институтом „Гипронисельхоз"

Главный инженер института Л.С. Бутаев
Главный инженер проекта Д.С. Клейн

Утвержден Главсельстройпроектом
Минсельхоза СССР
Сводное заключение от 26 августа 1983 г. № 76
Введен в действие Гипронисельхозом
Приказ от 26 июня 1984 г. № 87-п

Привязан

Инв. №

Пров. Марк 27.2.87г. Коп. Евдок.

Содержание

Лист	Наименование	Стр.
	Содержание	2
	Пояснительная записка	3,4
	Основной комплект рабочих чертежей марки ТХ	
1	Общие данные	5
2	План	6
	Основной комплект рабочих чертежей марки АС	
1	Общие данные (начало)	7
2	Общие данные (окончание)	8
3	План на отм. 0.000. Разрез 1-1	9
4	Фасады. Разрез 2-2. Узел 2	10
5	Стены из панелей горизонтальной разрезки. План на отм. 0.000. Разрез 1-1	11
6	Стены из панелей горизонтальной разрезки. Фасады	12
7	Схема расположения фундаментов (вариант 1)	13
8	Схема расположения свай, свай-колонн и фундаментных балок (вариант 2)	14
9	Схемы расположения колонн, свай-колонн, балок покрытия и конструкций навеса над входом	15
10	Схема расположения плит покрытия	16
11	Стены из панелей повышенной заводской готовности. Схемы расположения панелей стен	17
12	Стены из панелей горизонтальной разрезки. Схемы расположения панелей стен	18
13	Стены из панелей горизонтальной разрезки. Спецификация к схемам расположения панелей стен	19
14	План полов на отм. 0.000. План кровли	20
15	Схема расположения панелей перегородок	21
16	Разрезы к схемам расположения панелей перегородок	22
17	Разрезы и узлы крепления панелей перегородок	23

Лист	Наименование	Стр.
	Основной комплект рабочих чертежей марки ВК	
1	Общие данные (начало)	24
2	Общие данные (окончание)	25
3	План на отм. 0.000. Фрагмент плана	26
4	Схемы систем: В1, Т3, Т4, К1	27
	Основной комплект рабочих чертежей марки ОВ	
1	Общие данные (начало)	28
2	Общие данные (окончание)	29
3	План вентиляции на отм. 0,000	30
4	Схемы систем П1, В1-В4, ВЕ1-ВЕ5	31
5	План отопления на отм. 0,000. Схема системы отопления. Узел управления	32
6	Установки систем П1, В1, П2	33
–	Эскизные чертежи общих видов нетиповых конструкций систем отопления и вентиляции	34...36
	Основной комплект рабочих чертежей марки Э	
1	Общие данные	37
2	Электроосвещение и силовое электрооборудование. Спецификация	38
3	Силовое электрооборудование и электроосвещение. План сетей	39
4	Силовое электрооборудование и электроосвещение. Расчетная схема 380/220 В	40
	Основной комплект рабочих чертежей марки АОВ	
1	Общие данные. Приточная система П1. Схема функциональная. Схема электрическая принципиальная управления	41
2	Приточная система П1. Схема внешних проводок. План расположения	42
	Основной комплект рабочих чертежей марки СС	
1	Общие данные	43
2	План расположения сетей связи и сигнализации	44

Альбом I

Типовой проект „Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)" разработан на основании плана типового проектирования 1982 года и в соответствии с заданием на проектирование N 136 т, утвержденным Главсельстройпроектом Минсельхоза СССР 22.07.82 г.

Область применения проекта:

1. Расчетные зимние температуры наружного воздуха -20°С и -30°С (основное решение).
2. Вес снегового покрова 100 кгс/м² (0,98 кПа).
3. Скоростной напор ветра 27 кгс/м² (0,26 кПа).
4. Рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсутствуют, грунты непучинистые, непросадочные со следующими нормативными характеристиками:

   нормативный угол внутреннего трения $\varphi^н = 28°$;

   нормативное удельное сцепление $C^н = 0{,}02$ кгс/см² (2 кПа);

   модуль деформации нескальных грунтов $E = 150$ кгс/см² (14,7 мПа);

   плотность грунта $\gamma = 1{,}8$ т/м³;

   коэффициент безопасности по грунту $K_г = 1$.

Класс ответственности здания - II.

Основные технико-экономические показатели типового проекта „Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

N п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели данного проекта: вариант со стенами вертикальной разрезки	Показатели данного проекта: вариант со стенами горизонтальной разрезки	Проекта-аналога 807-11-2
1	2	3	4	5	6
1	Пропускная способность	чел.	30	30	30
	Расчетный показатель	один	м² общей площади		
2	Количество работающих	чел.	3	3	4
3	Общая площадь	м²	283	283	246
4	Площадь застройки	„	325	325	322
5	Строительный объем	м³	1094	1094	1127
6	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	45,86	44,74	46,25*
	В том числе:				
	строительно-монтажных				
	работ	„	40,68	39,56	38,29*
	оборудования	„	3,01	3,01	7,96*
	Общая стоимость на				
	расчетный показатель	руб.	162,05	158,09	163,43*
	Строительно-монтажных				
	работ на 1м² общей площади	„	143,78	139,79	135,30*
7	Расход тепла	ккал/ч	112770	112770	137700
8	Расчетная электрическая				
	мощность	кВт	20,5	20,5	43,2
9	Расход воды	м³/сут.	5,69	5,69	6,73
	то же	м³/год	2078	2078	2456
10	Расход стоков	м³/сут.	5,66	5,66	6,73
11	Трудозатраты построечные	чел.-дн.	594	644	905
	На расчётный показатель	„	2,10	2,28	3,68
12	Расход основных строительных				
	материалов:				
	Цемента, приведенного	т	49,06	51,89	59,81
	на расчетный показатель	„	0,17	0,18	0,24
	Стали, приведенной	„	10,90	11,38	12,43
	на расчетный показатель	„	0,04	0,04	0,05
	Лесоматериалов, приведенных	м³	23,46	21,39	10,05
	на расчетный показатель	„	0,08	0,08	0,041

* Стоимостные показатели проекта-аналога пересчитаны в цены 1984 года по индексам:
К = 1,2 - для строительно-монтажных работ;
К = 1,06 - для оборудования.

Противопожарные мероприятия

Здание „Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)" - категории „Д" по пожароопасности. Степень огнестойкости здания - II.

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84, таблица 13 (при объеме здания 1094 м³) составляет 5 л/с.

Эвакуация обслуживающего персонала решена в соответствии с требованиями СНиП II-90-81.

Здание оборудовано телефонной автоматической связью и производственной громкоговорящей связью, радиотрансляцией. Телефонная связь с пожарной охраной решается при привязке проекта на ферме.

Первичные средства пожаротушения следует предусматривать по нормам для объектов сельскохозяйственного производства.

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

		807-11-18.85 ПЗ	
ГИП	Клейн		
Нач. смет. отдела	Сизорин	Пояснительная записка	Стадия Р; Лист 1; Листов 2
Нач. отд. ТЭО	Черепашенец		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

21108-01 4 копировала Лизунова Формат А2

Альбом I

Основные положения по производству строительно-монтажных работ

Основные положения разработаны в соответствии с „Инструкцией по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ" (СН 47-74).

Разработку траншей и котлованов под фундаменты санпропускника производить экскаватором, оборудованным обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м^3.

Зачистку дна траншей и котлованов производить вручную.

Вынутый грунт, необходимый для обратной засыпки, размещать в отвале, лишний грунт вывозить за пределы строительной площадки. Обратную засыпку пазух котлованов выполнять ранее вынутым грунтом при помощи бульдозера типа Д-535 на базе трактора Т-75.

Обратную засыпку выполнять слоями толщиной 20-30 см с уплотнением грунта пневмо- или электротрамбовками.

Основные объемы земляных работ рекомендуется выполнять в летнее время и в соответствии с СНиП III-8-76.

Монтаж сборных железобетонных конструкций должен выполняться с соблюдением следующих требований:

последовательности монтажа обеспечивающей устойчивость и геометрическую неизменяемость смонтированной части здания на всех стадиях монтажа и прочность монтажных соединений;

комплектности установки конструкций каждого участка (захватки, ячейки), позволяющей производить на смонтированном участке последующие работы;

безопасности монтажных, общестроительных и специальных работ на объекте с учетом их выполнения по совмещенному графику.

Основным критерием при выборе монтажного крана является соответствие его технических параметров (грузоподъемности, вылета стрелы, высоты подъема крюка) весовым характеристикам монтируемых конструкций и объемно-планировочному решению здания.

При выборе монтажного крана учитывается также необходимая последовательность монтажных работ, диктуемая конструктивным решением возводимого здания.

Монтаж конструкций здания выполнять раздельным методом.

Принципиальная схема возведения здания санпропускника предусматривает следующую последовательность строительно-монтажных работ:

отрывка траншей и котлованов под фундаменты (вариант 1) или забивка свай и свай-колонн (вариант 2);

монтаж сборных железобетонных фундаментов (вариант 1) или монтаж сборных железобетонных оголовков и фундаментных балок (вариант 2);

обратная засыпка пазух фундаментов;

монтаж колонн среднего ряда (вариант 1);

монтаж сборных балок покрытия, перегородок и плит покрытия.

Монтаж сборных железобетонных фундаментов, оголовков, фундаментных балок, колонн и балок покрытия рекомендуется выполнять с помощью автокрана КС-2561Д грузоподъемностью 6,5 т, монтаж стеновых панелей, перегородок и плит покрытия - с помощью автокрана КС-3562А грузоподъемностью 10 т.

Монтаж сборных железобетонных конструкций вести в соответствии со СНиП III-16-80, устройство кровли, гидроизоляции, пароизоляции в соответствии с СНиП III-20-74.

Производство строительно-монтажных работ в зимних условиях должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями глав СНиП III-8-76, III-16-80, III-В.14-72, III-15-76, III-17-78 и III-20-74.

Строительно-монтажные работы при возведении доильно-молочного блока необходимо выполнять с соблюдением правил техники безопасности в строительстве (СНиП III-4-80).

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

копировала Лизунова 21108-01 5 Формат А2

Альбом I

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ТХ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
ТХ	Технология производства	
АС	Архитектурно-строительные	
	решения	
ВК	Внутренние водопровод и	
	канализация	
ОВ	Отопление и вентиляция	
Э	Электротехнические чертежи	
АОВ	Автоматизация отопления	
	и вентиляции	
СС	Связь и сигнализация	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
тх. со	Спецификация технологического	
	оборудования	

Технологическая часть

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий предназначен для санитарной обработки обслуживающего персонала и посетителей фермы со стиркой спецодежды, дезинфекции спецодежды и обуви.

Планировочное решение санитарного пропускника обеспечивает его работу на два режима.

Преимущественный режим без принудительной санобработки обслуживающего персонала предусмотрен при благополучной эпизоотической обстановке и с принудительной санобработкой - при неблагополучной эпизоотической обстановке, которую устанавливают местные органы ветеринарно-санитарного надзора.

При первом режиме работы санпропускника обслуживающий персонал проходит через две гардеробных, в первой снимает уличную и домашнюю одежду и обувь, а во второй одевает рабочую одежду (спецодежду) и обувь, при этом пользование душевыми не является обязательным.

При втором режиме работы санпропускника непосредственное сообщение между гардеробными прекращается. Обслуживающий персонал в первой гардеробной оставляет уличную и домашнюю одежду и обувь, проходит через душевую и во второй гардеробной одевает рабочую одежду и обувь.

Для посетителей во всех случаях предусмотрена принудительная санитарная обработка под душем.

Состав помещений санитарного пропускника разработан в соответствии с главой СНиП „Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий." применительно к группе производственных процессов 1„в" (без ножных ванн).

При разработке проекта принято, что штат производственных комплексов состоит из 70% женщин и 30% мужчин. В отдельных случаях это соотношение может частично изменяться за счет резервных мест.

В гардеробных количество шкафов расчитана на полный штат обслуживающего персонала фермы. 1/3 часть шкафов для специальной (рабочей) одежды оборудованы принудительной вентиляцией. В гардеробе для мужской домашней одежды предусмотрено место для бритья.

Численность персонала в наиболее многочисленную смену 20 человек, в т.ч. женщин - 14, мужчин - 6. Гардеробные, душевые, туалеты и умывальные - раздельные для мужчин и женщин. Количество душевых сеток определено из расчета 6 женщин или 7 мужчин на одну душевую сетку при наиболее многочисленной смене.

При входе с территории фермы в санпропускник предусмотрена ванна для мойки сапог при помощи щетки-душа и дезковрик. Дезинфекция рабочей одежды и обуви производится в стационарной огневой паровоздушной камере ОППК-1 с полезным объемом 2,0 м³. Камера установлена в помещении, разделенном на два отделения - грязное для загрузки вещей в камеру и чистое для выгрузки вещей из камеры после дезинфекции.

В каждом отделении имеется стол и вешалки для временного хранения спецодежды. В грязном отделении предусмотрены 2 огнетушителя и другой противопожарный инвентарь.

В зависимости от режима работы санпропускника (профилактического или принудительного) и вида возбудителя болезни органы ветеринарного надзора устанавливают метод дезинфекции (пароформалиновый или паровоздушный) и режим работы дезкамеры.

При пароформалиновом методе дезинфекции в камеру загружают 18-42 кг, а при паровоздушном методе дезинфекции - 60-90 кг спецодежды на 1м³ полезной площади камеры или 30 комплектов. При 45-60 минутной экспозиции с подготовкой камеры к работе требуется в среднем 80-85 минут на одну дезинфекцию. Дезинфекция одежды проводится один раз в неделю. Продезинфицированная в ОППК-1 одежда через дверь передается в постирочную. Стирка рабочей одежды предусмотрена 4 раза в месяц.

Для замачивания, стирки, сушки, глаженья и хранения спецодежды в постирочной предусмотрена бытовая стиральная машина (Вятка-автомат-12), ванна Вч-1500, электросушилка „Лето", стол для глаженья и шкаф для хранения чистой спецодежды.

В санпропускнике предусмотрены комнаты вахтера и заведующего фермой, расположенные при входе в здание, комната специалистов, комната приема пищи с необходимым оборудованием (электроплита однокомфорочная ЭП-8, холодильник КХ-240, электрокипятильник КНЭ-50) и красный уголок со стороны входа с территории фермы.

Уборку помещений санпропускника производит одна уборщица.

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта (Д.С. Клейн)

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

807-11-18.85 ТХ

ГИП	Клейн		
Нач. отд.	Ермаков		
Гл. техн.	Леонова		
Н. контр.	Коралева		
Гл. спец.	Лешин		
Рук. гр.	Смирнова		
Ст. инж.	Засыпкин		


Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Общие данные

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Альбом I



Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь м²	Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности
1	Тамбур	3,6	
2	Вестибюль	17,8	
3	Помещение для инвентаря	4,2	
4	Комната вахтера	5,2	
5	Женский гардероб уличной		
	и домашней одежды	21,7	
6	Тамбур (2)	4,5	
7	Тамбур (2)	5,4	
8	Женская душевая	7,8	
9	Уборная	3,4	
10	Кабинет заведующего фермой	12,9	
11	Мужской гардероб уличной		
	и домашней одежды	7,1	
12	Тамбур (2)	4,7	
13	Тамбур (2)	3,4	
14	Мужская душевая	2,6	
15	Женский гардероб рабочей		
	одежды	22,6	
16	Кладовая (для грязной одежды)	1,7	
17	Мужской гардероб рабочей		
	одежды	12,2	
18	Мужская уборная	2,6	
19	Женская уборная	2,6	
20	Венткамера	18,2	
21	Постирочная	19,1	
22	Помещение для дезинфекции		
	одежды	16,3	
23	Тамбур	2,6	
24	Комната специалистов	12,2	
25	Комната приема пищи	12,2	
26	Красный уголок	21,6	
27	Коридор	20,2	

Спецификация

N поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Примечание
1		Огневая паровоздушная пароформалиновая			
		камера ОППК-1			
		Q=100 кг/час, V=1,4 м³	1	400	
2		Ванна В ч-1500	1	111	
3		Машина стиральная			
		СМЯ-4 (Вятка-автомат-12)			
		N=1,9 кВт	1	90	
4		Электросушилка			
		„Лето", N=1,8 кВт	1	16	
5		Стол гладильный	1	35	
6		Шкаф для белья	4	17	
7		Стол разделочный СР-6	4	52	
8		Электроплита одно-			
		комфорочная ЭПМ-3М			
		N=5,5 кВт	1	90	
9		Холодильник „ЗИЛ"			
		(КХ-240), V=240л, N=0,14кВт	1	100	
10		Электрокипятильник			
		КНЭ-50; V=50л; N=6,0 кВт	1	17	

Привязан

Инв. N

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Ермаков	
Гл.техн.	Леонова	
Н.контр.	Королева	
Гл.спец.	Лешин	
Рук.гр.	Смирнова	
Ст.инж.	Засыпкин	
Инженер	Осин	

807-11-18.85-ТХ

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

План

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Марков
Затова
Ногинская
АР
ВК
ОВ

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

21108-01 7 копировала Лизунова Формат А2

Общие указания

Класс ответственности здания - II

Степень огнестойкости - II

Проект разработан для следующих условий:

расчетная зимняя температура $t_н$ = -20°, -30°С; внутренняя температура $t_в$ = 18-23°С, относительная влажность воздуха φ = 60% и для помещения душевых $t_в$ = 25°С и φ = 80%.

Зона влажности нормальная по СН и П II-3-79.

Нормативный скоростной напор ветра для I географического района 0,265 кПа (27 кгс/м²).

Вес снегового покрова - для III географического района 0,981 кПа (100 кгс/м²)

Сейсмичность района строительства не выше 6 баллов.

Территория - без подработки горными выработками.

Основанием фундаментов приняты грунты непучинистые, непросадочные со следующими нормативными характеристиками: нормативный угол внутреннего трения $\varphi^н$ = 0,49 рад или 28°; нормативное удельное сцепление $C^н$ = 2 кПа (0,02 кгс/см²); модуль деформации нескальных грунтов E = 14,7 МПа (150 кгс/см²); плотность грунта γ = 1,8 т/м³; коэффициент безопасности по грунту K_1 = 1. Грунтовые воды отсутствуют.

При привязке проекта толщины ограждающих конструкций необходимо принять с учетом экономически целесообразного сопротивления теплопередачи $R_o^{эк}$, в соответствии с п.п. 2,14 и 2,15 СН и П II-3-79.

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, соответствующая абсолютной отм. ☐

Проект разработан в следующих конструктивных вариантах:

1) Фундаменты под наружные стены - ленточные из сборных железобетонных блоков; фундаменты под колонны среднего ряда - сборные железобетонные башмаки; стойки среднего ряда - сборные железобетонные колонны серии 1.823-1.

2) Фундаменты под наружные стены - сваи по ГОСТ 19804.4-78; стойки среднего ряда - сваи-колонны по ГОСТ 19804.7-83.

В обоих вариантах наружные стены выполнены в двух подвариантах: из панелей серии 1.832.1-9 и из панелей серии 1.832.1-10.

Степень воздействия среды на строительные конструкции здания - неагрессивная.

Указания по отделке

Наружная и внутренняя поверхности стен здания, выполненного из бетона и железобетона должны быть предварительно обеспылены и очищены от минеральной грязи.

Окраска наружных и внутренних поверхностей стен здания должна выполняться известковой побелкой с последующей гидрофобизацией (до насыщения) 3÷5% растворами ГКЖ-10, ГКЖ-11, ГКЖ-94.

Несущие конструкции (колонны, балки и т.д.) не гидрофобизировать.

Известковую побелку поверхностей с последующей гидрофобизацией следует восстанавливать с периодичностью 1 раз в 3 года.

Производство работ по поверхностной гидрофобизации стен и ремонтно-восстановительных работ покрытия следует выполнять согласно „Руководству по защите бетона и других строительных материалов методом гидрофобизации.", НИИЖБ, 1978 г.

Окраска окон и дверей должна производиться на предприятии-изготовителе масляными красками или синтетическими красками по предварительно подготовленной поверхности в соответствии с требованиями главы СН и П III-21-73 „Отделочные покрытия строительных конструкций."

Необетонированные металлические закладные изделия в сборных железобетонных конструкциях, соединительные и крепежные детали конструкций каркаса, а также подвески и конструкции для опирания коммуникаций защитить лакокрасочными материалами I группы (СН и П II-28-73):

— Краски масляные и алкидные цветные для внутренних работ по грунтам ГФ-021, ГФ-0119, ПФ-020 или железный сурик на олифе „Оксоль".

— Масляно-битумные типа БТ-577 по грунтовкам ГФ-021, ПФ-020.

Защита деревянных конструкций от гниения и возгорания

Деревянные элементы покрытия должны быть обработаны растворами огнезащитных солей, а деревянные элементы, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, бетоном или утеплителем должны быть защищены от гниения. Защитная обработка от гниения и возгорания производится в соответствии с указаниями СН и П III-19-76 „Деревянные конструкции".

Ведомость отделки помещений

площадь в м²

Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель)			Примечание
	Площадь	Вид отделки	Площадь	Вид отделки	Площадь	Вид отделки	Высота мм	
1; 2; 22; 23; 25; 27	72.8	Затирка,	107.0	Затирка,	139.0	Затирка,	1800	
		клеевая		окраска		окраска		
		побелка		известковая		масляной		
				белая		кр. за 2 раза		
5; 6; 11; 12; 15; 17;	69.6	Затирка,	219.0	Затирка,		—		
21		клеевая		окраска				
		побелка		масляной				
				кр. за 2 раза				
8; 14	10.5	Затирка,	22.0	Затирка,	28.0	Глазурованная плитка	1800	
		окраска		окраска				
		водоэмульсионная		масляной				
				кр. за 2 раза				
4; 24; 26	39.0	Затирка,	115.0	Затирка,		—		
		клеевая		окраска				
		побелка		клеевая				
7; 9; 13; 18; 19	17.4	Затирка,	85.0	Затирка,		—		
		окраска		окраска				
		водоэмульсионная		масляной краской за 2 раза				
10; 3; 16; 20	36.8	Затирка,	178.0	Затирка,		—		
		окраска		окраска				
		известковая белая		известковая белая				

ГИП	Клейн		807-11-18.85 АС
Нач.отд.	Ким		
Гл. арх.	Гаврилов		Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)
Н. контр.	Марков		Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
Гл. спец.	Марков		
Рук. гр.	Скобликов		Общие данные (окончание)
Ст. тех.	Корягина		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Привязан

Инв. N

Гл. констр. Телявковский; Ст. инженер Яковлева

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

21108-01 9 копировала Лизунова Формат А2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	План на отм. 0.000. Разрез 1-1	
4	Фасады. Разрез 2-2. Узел 2	
5	Стены из панелей горизонтальной разрезки.	
	План на отм. 0.000. Разрез 1-1	
6	Стены из панелей горизонтальной разрезки.	
	Фасады	
7	Схема расположения фундаментов (вариант 1)	
8	Схема расположения свай, свай-колонн и фунда-	
	ментных балок (вариант 2)	
9	Схемы расположения колонн, свай-колонн, балок	
	покрытия и конструкций навеса над входом	
10	Схема расположения плит покрытия	
11	Стены из панелей повышенной заводской готовности.	
	Схемы расположения панелей стен	
12	Стены из панелей горизонтальной разрезки.	
	Схемы расположения панелей стен	
13	Стены из панелей горизонтальной разрезки.	
	Спецификация к схемам расположения панелей	
	стен	
14	План полов на отм. 0.000. План кровли	
15	Схема расположения панелей перегородок	
16	Разрезы к схемам расположения панелей	
	перегородок	
17	Разрезы и узлы крепления панелей перегородок	

Таблица толщин стеновых панелей и утеплителя кровли

$t_н°$	Толщина стен (мм)		Толщина утеплителя (мм)	
	Наружные стены из 2-х слойных стеновых панелей из керамзитобетона γ=900 кг/м³ (приняты по серии 1.832.1-10 вып. 0) „а"	Наружные стены из 2-х слойных стеновых панелей из керамзитобетона γ=900 кг/м³ (приняты по серии 1.832.1-9 вып. 0) „а"	Гидрофобизированные минераловатные плиты повышенной жесткости γ=200 кг/м³ (только над душевыми)	Гидрофобизированные минераловатные плиты повышенной жесткости γ=200 кг/м³ (входит в состав комплекс. плит)
-20°С	300	300	180	80
-30°С	400	400	200	120

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта /Д.С. Клейн/

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 11214-78	Окна и балконные двери деревянные	
	с двойным остеклением для жилых и	
	общественных зданий	
ГОСТ 6629-74	Двери деревянные внутренние для жилых	
	и общественных зданий	
ГОСТ 24022-80	Фундаменты железобетонные сборные под	
	колонны сельскохозяйственных зданий	
ГОСТ 22415-77	Шкафы деревянные для хранения одежды	
	в санитарно-бытовых помещениях про-	
	мышленных предприятий	
ГОСТ 13579-78	Блоки бетонные для стен подвалов	
ГОСТ 19804.4-78	Сваи забивные железобетонные квадрат-	
	ного сечения без поперечного арми-	
	рования	
ГОСТ 19804.7-83	Сваи-колонны железобетонные двухконсоль-	
	ные для сельскохозяйственных зданий	
ГОСТ 7251-77	Линолеум поливинилхлоридный на	
	тканевой подоснове.	
	Технические условия	
2.460-18 вып.1	Узлы покрытий одноэтажных произ-	
	водственных зданий с рулонными кров-	
	лями и железобетонными плитами	
2.460-14 вып.1	Типовые узлы покрытий промышленных	
	зданий в местах пропуска вентиля-	
	ционных шахт	
ГОСТ 24698-81	Двери деревянные наружные для	
	жилых и общественных зданий	
1.188-3 вып.1	Железобетонные кабины санитарно-	
	технических узлов жилых домов до	
	9 эт. с высотой этажа 3 метра	
416-0-1 вып.7	Унифицированные секции зданий	
	административно-бытового назна-	
	чения	
1.865.1-11 вып.1	Плиты комплексные железобетонные	
	для покрытий сельскохозяйственных	
	зданий с рулонной кровлей	
1.433-1	Стены производственных зданий из	
	легкобетонных блоков	
1.823-1 вып.1	Железобетонные колонны для произ-	
	водственных зданий сельского	
	хозяйства	
1.415-1 вып.1	Железобетонные фундаментные балки	
	для стен производственных зданий	
1.030.1-1 вып.2-1	Стены наружные из однослойных пане-	
	лей для каркасных общественных зда-	
	ний, производственных и вспомогатель-	
	ных зданий промышленных предприятий	
1.832.1-9 вып.0,1,2	Стеновые двухслойные панели из легких	
	бетонов для сельскохозяйственных зданий	
1.462.1-10/80 вып.1,2	Балки стропильные железобетонные для покры-	
	тия зданий с пролетами 6 и 9 м	

Обозначение	Наименование	Примечание
2.820-1 вып.1	Типовые узлы каркасов одноэтажных	
	сельскохозяйственных зданий	
1.832.1-10 вып.0,1,2	Двухслойные стеновые легкобетонные	
	панели повышенной заводской готовнос-	
	ти для сельскохозяйственных зданий	
2.830-3 вып.0,1,2	Узлы самонесущих стен из двухслойных	
	легкобетонных панелей для одноэтаж-	
	ных сельскохозяйственных зданий	
1.800-4	Стальные изделия для крепления кон-	
	струкций одноэтажных сельскохозяй-	
	ственных зданий	
3.006.1-2/82 вып.0	Сборные железобетонные каналы и	
	тоннели из лотковых элементов	
1.494-24 вып.1	Стаканы для крепления крышных вен-	
	тиляторов дефлекторов и зонтов	
	Прилагаемые документы	
Альбом II части 1÷5	Изделия индустриального изготовления	
Альбом IV	Ведомости потребности в материалах	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
7	Спецификация к схеме расположения фундаментов	
8	Спецификация элементов к схеме расположения	
	свай, свай-колонн и фундаментных балок	
9,10	Спецификация элементов к схемам расположенным	
	на листе	
11	Спецификация стеновых панелей расположенных	
	на листе	
13	Спецификация элементов панелей стен.	
	Ведомость монтажных узлов	
15	Спецификация элементов заполнения проемов.	
	Спецификация гардеробного оборудования.	
	Спецификация сборных перегородок и сантехкабин	

Привязан

Инв. №

807-11-18.85 АС

ГИП	Клейн	
Нач. отд.	Ким	
Гл. арх.	Гаврилов	
Н. контр.	Марков	
Гл. спец.	Марков	
Рук. гр.	Скобликов	
Архит.	Трушина	

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	17

Общие данные (начало)

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Копировал 21108-01 8 Формат А2

Гл. констр. Пеляковский


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом I


План на отм. 0.000





Разрез 1-1

Защитный слой из гравия δ=10мм втопленного в битумную мастику МБК-Г-55(65) ГОСТ 2889-80 3 слоя рубероида РМД-35С на горячей битумной мастике МБК-Г-55(65) ГОСТ 2889-80

Плиты комплексные железобетонные







Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь м²	Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности
1	Тамбур	3,6	Д
2	Вестибюль	12,8	Д
3	Инвентарная	4,2	Д
4	Комната вахтера	5,2	Д
5	Женский гардероб уличной		
	и домашней одежды	21,7	Д
6	Тамбур (2)	4,5	Д
7	Тамбур (2)	5,4	Д
8	Женская душевая	7,8	Д
9	Уборная	3,4	Д
10	Кабинет заведующего		
	фермой	12,9	Д
11	Мужской гардероб уличной		
	и домашней одежды	7,1	Д
12	Тамбур (2)	4,7	Д
13	Тамбур (2)	3,4	Д
14	Мужская душевая	2,6	Д
15	Женский гардероб рабочей		
	одежды	22,6	Д
16	Кладовая (для грязной		
	одежды)	1,7	Д
17	Мужской гардероб рабочей		
	одежды	12,2	Д
18	Мужская уборная	2,6	Д
19	Женская уборная	2,6	Д
20	Венткамера	18,2	Д
21	Постирочная	19,1	Д
22	Помещение для дезинфекции		
	одежды	16,3	Д
23	Тамбур	2,6	Д
24	Комната специалистов	12,2	Д
25	Комната приема пищи	12,2	Д
26	Красный уголок	21,6	Д
27	Коридор	20,2	Д

Ведомость проемов ворот и дверей

Марка, поз.	Размер проема
1	1010 × 2070
2-3	910 × 2070
4-5	710 × 2070

1. Разрез 2-2 см. АС-4.
2. По оси 5 над дверным проемом отверстия для прохода трубопроводов высверлить по месту не нарушая армирования.
3. Спецификация элементов заполнения проемов и гардеробного оборудования дана на листе АС-15.

Привязан

Инв. N

ГИП	Клейн		
Нач. отд.	Ким		
Гл. арх.	Гаврилов		
Н. контр.	Марков		
Гл. спец.	Марков		
Рук. гр.	Скобликов		
Арх.	Трушина		
Ст. арх.	Танаева		

807-11-18.85 АС

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

План на отм. 0.000. Разрез 1-1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Гл. констр. Т.Х. Телковский; ВК Смирнова; Зотова


Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | 3 | удалов

21108-01 10 Копировала


Формат А2

Альбом I


Фасад 1-5




Фасад А-В




Фасад 5-1




Фасад В-А





Разрез 2-2

(см. лист 3)



				807-11-18.85 АС	
ГИП	Клейн				
Нач. отд	Ким				
Гл. арх.	Гаврилов		Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (павильонное здание)	Стадия: Р	Лист: 4	Листов:
Н. контр.	Марков					
Гл. спец.	Марков					
Рук. гр.	Скобликов		Фасады. Разрез 2-2. Узел 2.	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
Арх.	Трушина					

Привязан


Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Гл. констр. Телятковский 12.84


21108-01 11 копировала Лизунова Формат А2


Альбом I

План на отм. 0.000



Разрез 1-1





Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь м²	Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности
1	Тамбур	3,6	Д
2	Вестибюль	17,8	Д
3	Инвентарная	4,2	Д
4	Комната вахтера	5,2	Д
5	Женский гардероб уличной		
	и домашней одежды	21,7	Д
6	Тамбур (2)	4,5	Д
7	Тамбур (2)	5,4	Д
8	Женская душевая	7,8	Д
9	Уборная	3,4	Д
10	Кабинет заведующего		
	фермой	12,9	Д
11	Мужской гардероб уличной		
	домашней одежды	7,1	Д
12	Тамбур (2)	4,7	Д
13	Тамбур (2)	3,4	Д
14	Мужская душевая	2,6	Д
15	Женский гардероб рабочей		
	одежды	22,6	Д
16	Кладовая (для грязной		
	одежды)	1,7	Д
17	Мужской гардероб рабочей		
	одежды	12,2	Д
18	Мужская уборная	2,6	Д
19	Женская уборная	2,6	Д
20	Венткамера	18,2	Д
21	Постирочная	19,1	Д
22	Помещение для дезинфекции		
	одежды	16,3	Д
23	Тамбур	2,6	Д
24	Комната специалистов	12,2	Д
25	Комната приема пищи	12,2	Д
26	Красный уголок	21,6	Д
27	Коридор	20,2	Д

Ведомость проемов ворот и дверей

Марка, поз.	Размер проема
1	1010×2070
2-3	910×2070
4-5	710×2070

1. Разрез 2-2 см. АС-4.
2. По оси 5 над дверным проемом отверстия для прохода трубопроводов высверлить по месту не нарушая армирования.
3. Спецификация элементов заполнения проемов дана на листе АС-15.
4. Конструкцию кровли над душевыми см. АС-14.

			807-11-18.85 АС
ГИП	Клейн		
Нач. отд.	Ким		
Гл. арх.	Гаврилов		Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)
Н. контр.	Марков		Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
Гл. спец.	Марков		Стены из панелей горизонтальной разрезки. План на отм. 0.000. Разрез 1-1
Рук. гр.	Скобликов		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Арх.	Трушина		
Ст. арх.	Танаева		

Привязан

Инв. N


Гл. констр. Тяпковский Смирнова Затопа

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | 3 | Удалов


Копировала ИЗ 21108-01 12 Формат

Альбом I


Фасад 1-5




Фасад А-В



Фасад 5-1





Фасад В-А






Схема заполнения оконных проемов

ОК-1



ОК-2



Узлы крепления оконных блоков приняты по серии 2.830-3 вып. 1.


				807-11-18.85 АС	
	ГИП	Клейн			
	Нач.отд.	Ким			
Привязан	Гл.арх.	Габрилов		Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
	Н.контр.	Марков			
	Гл.спец.	Марков			
	Рук.гр.	Скобликов		Стены из панелей горизонтальной разрезки. Фасады	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Инв.N	Архит.	Трушина			


Копировала ШЗ 21108-01 13 Формат А2


Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N | Гл.констр. | Телковский | 1984


Альбом I


Схема расположения свай, свай-колонн и фундаментных балок
(Вариант 2)

























Таблица расчетных нагрузок на верхний обрез фундамента (При снеге 980 Па) при n=1,0

Оси	Схема	$t_н$ = -20 °С			$t_н$ = -30 °С		
		M, кН·м	N, кН	Q, кН	M, кН·м	N, кН	Q, кН
А В		—	143,0	—	—	162,0	—
2-4		16,5	130,0	4,1	16,5	137,0	4,1

Спецификация элементов к схеме расположения свай, свай-колонн и фундаментных балок

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Сваи, фундаментные балки			
СВ1	ГОСТ 19804.4-78	СЦ3-30	10	700	
ОГ1	1.111-3 т	ФО-2	10	420	
БФ1	1.415-1 вып. 1	ФБ6-11	12	1800	
		Фундаментные блоки			
ФБС2	ГОСТ 13579-78	ФБС 24.4.6-Т	1	1300	Мрз 50
ФБС3	ГОСТ 13579-78	ФБС 9.4.6-Т	2	470	Мрз 50
		Плиты перекрытия каналов			
ПТ1	3.006.1-2/82 вып. 1-2	Плита перекрытия канала ПН-15	7	110	
		Материалы			
		Набетонка			
		бетон марки М100			м³
		Приямки и каналы			
		бетон марки М100			м³

1. Сваи-колонны см. лист АС-9.
2. Характеристики грунта основания даны на листе АС-2.
3. Фундаментные балки укладывать на цементном растворе марки 50, толщиной 20 мм.
4. Гидроизоляцию для панелей выполнить из слоя цементно-песчаного раствора марки 100 состава 1:2 толщиной 30 мм на отм. -0,030 с гидрофобными добавками.
5. Вдоль наружных стен устроить асфальтовую отмостку толщиной 20 мм, шириной 700 мм на плотно утрамбованном щебеночном основании толщиной 100 мм с уклоном 0,03.

Привязан			
Инв.№			

ГИП	Клейн		
Нач.отд.	Кит		
Гл.констр.	Теляковский		
Н.контр.	Марков		
Гл.спец.	Марков		
Рук.гр.	Скабликов		
Инж.	Ертакова		
Ст.техн.	Коптева		

807-11-18.85 АС

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Схема расположения свай, свай-колонн и фундаментных балок (Вариант 2)


ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


21108-01 15 Копировала Самара Формат 2

Альбом I


Схема расположения фундаментов (Вариант 1)




3-3




4-4




1-1




5-5



2-2





6-6



Спецификация элементов к схеме расположения фундаментов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
		Для $t_н$ = -20°С; -30°С			
		Фундаменты			
Ф1	ГОСТ 24022-80	1Ф 12.12-2	2	1500	
Ф2	ГОСТ 24022-80	3Ф 15.15-1	3	1900	
		Фундаментные блоки			
ФБС1	ГОСТ 13579-78	ФБС 12.4.3-Т	60	310	Мрз 50
ФБС2	ГОСТ 13579-78	ФБС 24.4.6-Т	25	1300	Мрз 50
ФБС3	ГОСТ 13579-78	ФБС 9.4.6-Т	2	470	Мрз 50
		Материалы			
		Набетонка бетон			
		марки М100	0,6		м³
		Приямки и каналы	0,71		м³
		бетон марки М100			

Таблица расчетных нагрузок на верхний обрез фундамента (при снеге 980 Па) при n=1,0

Оси	Схема	$t_н$ = -20°С			$t_н$ = -30°С		
		M, кН·м	N, кН	Q, кН	M, кН·м	N, кН	Q, кН
1; 5		11,7	N_1=66,5 N_2=65,5	3,5	12,8	N_1=69,5 N_2=82,0	3,5
А, В	Ленточный фундамент	—	22,0	—	—	25,4	—
2, 4		18,0	130,0	4,1	18,0	137,0	4,1

1. Характеристики грунта основания даны на листе АС-2.
2. Бетонные блоки укладывать на цементном растворе марки 50 толщ. 20 мм.
3. Гидроизоляцию для панелей выполнить из слоя цементно-песчаного раствора марки 100 состава 1:2 толщ. 30 мм на отм. -0.030 с гидрофобными добавками.
4. Вдоль наружных стен устроить асфальтовую отмостку толщ. 20 мм шириной 0,70 м по плотно утрамбованному щебеночному основанию толщ. 100 мм с уклоном 0,03.
5. Обратную засыпку пазух котлованов производить грунтом с послойным уплотнением до объемной массы скелета $\gamma_{ск} \geq 1,6$ т/м³.

			807-11-18.85 АС
ГИП	Клейн		
Нач.отд.	Ким		
Гл.констр.	Теляковский		Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)
Гл.спец.	Марков		Стадия: Р; Лист: 7; Листов:
Н.контр.	Марков		Схема расположения фундаментов (Вариант 1)
Рук.гр.	Скобликов		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Инженер	Ермакова		
Ст.техн.	Коптева		

Привязан


Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Копировала ИИЗ 21108-01 14 Формат А2

Альбом I

Схема расположения колонн и балок покрытия (вариант 1)



1-1





Схема расположения свай-колонн и балок покрытия (вариант 2)



2-2






Схема расположения элементов навеса над входом

План плиты на отм. 0.020
(размер в скобках для $t_н = -30°C$)





3-3




III

4-4






I



II



Спецификация элементов к схемам расположенным на листе

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
		Балки для $t_н = -20°C; -30°C$			
		Снег 100 кгс/м²			
Б1	т.п. Ал.II кжи5-	1БСТ6-2АIVт-1	4	1150	
		Колонны			
К1	кжи.5-01.00.00.00	СК2-33-3а	2	330	
К2	1.823-1 вып.1	СКТ2-33-3	3	355	
		Сваи-колонны			
		(вариант 2)			
К3	т.п. Ал.II кжи.5-02.00.00.00	1СД 55.29.30-1	2	1370	
К4	гост 19804.7-83	2СД 75.29.30-1	3	1850	
		Плиты			
П1	т.п. Ал.II кжи.5-01.00.00.00	Плита покрытия П1	1	4900	
П2	кжи.5-02.00.00.00	Плита пола П2	1	4900	
		Панели стеновые			
ПС1	кжи.5-01.00.00.00	Панель стеновая			
		ПСД 12.30.30-Т-П2	1	1510	
		Стойки металлические			
К5	лист 9	Труба ф114 S=6мм			
		ℓ=3000, гост 8732-70	2	48	
М1-9	1.800-4	Соединительная деталь	6	1,50	
М1-10	1.800-4	Соединительная деталь	2	2,40	

1. Все металлические соединения защищить от коррозии в соответствии с указаниями на листе АС-2.
2. Плиту П2 установить на песчаную подготовку толщиной 200 мм.

ГИП	Клейн		807-11-18.85 АС
Нач.отд.	Ким		
Гл.констр.	Теляковский		
Гл.спец.	Марков		
Н.контр.	Марков		
Рук.гр.	Скобликов		
Ст.инж.	Малашина		
Ст.техн.	Коптева		

Привязан

Инв.N

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Схемы расположения колонн, свай-колонн, балок покрытия и конструкций навеса над входом


ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Копировала Ирз 21108-01 16 Формат А2


Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

Альбом I


Схема расположения элементов покрытия



1-1



2-2



Условные обозначения:

× — Отверстия для крепления перегородок ф 23 мм.

✳ — Отверстия для крепления воздуховодов ф 23 мм.

Спецификация элементов к схеме расположенной на листе

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Плиты покрытия			
		Для $t_н$=-20°С			
П1	т.п. Ал.IIКжи.5-01.00.00	1ПГ-3АIVт-80МВ-12-200Па	8	2250	
П2	-02.00.00	1ПВ4-3АIVт-80МВ-12-200Па	5	2900	
П3	-03.00.00	2ПВ4-2АIVт-80МВ-12-200Па	4	1530	
П4	-04.00.00	2ПГ-2АIVт-80МВ-12-200Па	2	1230	
		Для $t_н$=-30°С			
П1	т.п. Ал.IIКжи.5-01.00.00	1ПГ-3АIVт-120МВ-12-200Па	8	2250	
П2	-02.00.00	1ПВ4-3АIVт-120МВ-12-200Па	5	2900	
П3	-03.00.00	2ПВ4-2АIVт-120МВ-12-200Па	4	1530	
П4	-04.00.00	2ПГ-2АIVт-120МВ-12-200Па	2	1230	
		Для $t_н$=-20°С; -30°С			
С1	1.494-24 вып.1	Стакан СБ4А-1	9	150	
		Изделия металлические			
1		[10 ГОСТ 8240-72 / Вст3кп2 ГОСТ 535-79 ℓ=3200	1	27,5	
2		Болт М16 ГОСТ 7798-70, ℓ=300	2	0,51	
3		Шайба ф16 ГОСТ 11371-78	2	0,01	
4		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	2	0,03	
МН8	т.п. Ал.IIКжи.5-14.00.00	Изделие закладное МН9	13	1,49	

1. Плиты покрытия приварить к закладным деталям балок и стеновых панелей не менее чем в 3х точках. электроды типа Э-42, $h_{шв}$=6 мм.
2. Швы между плитами тщательно заполнить бетоном марки М50 на мелком заполнителе.
3. Отверстия высверлить по месту, утеплитель и пароизоляцию восстановить.
4. Закладные изделия в плитах и все металлические соединения защищить от коррозии в соответствии с указаниями на листе АС-2.
5. Размеры в скобках даны для $t_н$=-30°С.
6. Металлические балки (поз. 1 на разрезе 2-2) являются монтажными и расчитаны на подъем оборудования весом до 100 кг.

ГИП	Клейн		807-11-18.85 АС
Нач.отд.	Ким		
Гл.констр.	Теляковский		Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)
Гл.спец.	Марков		Стадия: Р; Лист: 10; Листов:
Н.контр.	Марков		Схема расположения плит покрытия
Рук. гр.	Скобликов		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Ст. инж.	Малашина		
Ст. техн.	Коптева		

Привязан

Инв. №

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | ОВ | Нагинская

Копировала ИЗ 21108-01 17 Формат А2

Альбом I

Схема расположения панелей стены по оси А между осями 1-5




Схема расположения панелей стены по оси В между осями 5-1




Схема расположения панелей стены по оси 5 между осями А-В







Схема расположения панелей стены по оси 1 между осями В-А










Схема элементов к схемам расположения панелей стен

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Для $t_н$=-20°С			
ПС1	Т.п. Ал.II кжи2-06.00.00	1ПСД 60.30.30-Т-1	6	5400	
ПС2	-01.00.00	4.1ПСД 60.30.30-Т-1	1	5500	
ПС3	-02.00.00	2.1ПСД 60.30.30-Т-1	1	5000	
ПС4	-03.00.00	3ПСД 60.30.30-Т-1	1	6000	
ПС5	-04.00.00	4ПСД 63.30.30-Т-1	2	6300	
ПС6	-05.00.00	ПСД 63.30.30-Т-1	1	7000	
ПС7	1.832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 60.6.30-Т-У	2	1400	
ПС8	1832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 60.6.30-Т-УП	2	1400	
ПК1	1.030.1-1 вып. 2-1	ПК 60.6.5-Л	8	1200	
		Для $t_н$=-30°С			
ПС1	Т.п. Ал.II кжи.2-06.00.00	1ПСД 60.30.40-Т-1	6	6800	
ПС2	-01.00.00	4.1ПСД 60.30.40-Т-1	1	7000	
ПС3	-02.00.00	2.1ПСД 60.30.40-Т-1	1	6100	
ПС4	-03.00.00	3ПСД 60.30.40-Т-1	1	7500	
ПС5	-04.00.00	4ПСД 64.30.40-Т-1	2	7800	
ПС6	-05.00.00	ПСД 64.30.40-Т-1	1	8800	
ПС7	1.832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 60.6.40-Т-У	2	1700	
ПС8	1.832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 60.6.40-Т-УП	2	1700	
ПК1	1.030.1-1 вып. 2-1	ПК 60.7.5-Л	8	1400	
		Изделия металлические			
		Для $t_н$=-20°С;-30°С			
А12	1.433-1	А12	8	1,23	
А13	1.433-1	А13	8	1,23	
	1.433-1	L 125×10 ℓ=100 ГОСТ 8509-72	16	1,00	
А4	1.030.1-1 вып. 2-1	А4	16	1,5	для $t_н$=-30°С
А3	1.030.1-1 вып. 2-1	А3	24	0,4	
МС2	1.832.1-10 вып.0	МС2	4	0,37	
МД1	Т.п. Ал.II кжи.5-00.00.07.00	МД1	2	5,2	
МД5-10	1.800-4	МД5-10	4	0,1	
МС3	2.830-2.0800-03	МС3	8	0,4	
		L 90×7 ℓ=120 ГОСТ 8509-72	4	1,2	
		- 60×4 ℓ=140 ГОСТ 103-76	2	0,24	
		L 160×100×9 ℓ=2400 ГОСТ 8510-72	4	43,2	
А2	1.030.1-1 вып. 2-1	А2	16	1,2	для $t_н$=-20°С

Гип	Клейн		
Нач.отд.	Ким		
Гл.констр.	Теляковский		
Гл.спец.	Марков		
Н.контр.	Марков		
Рук.гр.	Скобликов		
Инженер	Ермакова		

Привязан

Инв.N

807-11-18.85 АС

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)	Стадия	Лист	Листов
	Р	11	
Стены из панелей повышенной заводской готовности. Схемы расположения панелей стен	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		

Копировала ИЗ 21108-01 18 Формат А2

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

Альбом I

Схема расположения панелей стены в осях 1-5






Схема расположения панелей стены в осях 5-1





1-1




Схема расположения панелей стены в осях А-В





Схема расположения панелей стены в осях В-А



Данный лист см. с листом АС-13

				807-11-18.85 АС		
Гип	Клейн					
Нач.отд.	Кит					
Гл.констр.	Теляковский					
Н.контр.	Марков					
Гл.спец.	Марков					
Рук.гр.	Скобликов					
Инж.	Ертикова					
Ст.техн.	Коптева					
Привязан				Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)	Стадия: Р; Лист: 12; Листов:	
Инв.№				Стены из панелей горизонтальной разрезки Схемы расположения панелей стен	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ	

21108-01 19 Копировала Самофа Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом I

Ведомость монтажных узлов панелей стен

N узла	Марка крепежного элемента	Количество штук в узле	Количество узлов	Общее кол-во элементов в узле	Примечание
4	– 70×8 ℓ=110	1	30	30	
8	МС1-1	2	1	2	
18	∟ 90×7 ℓ=40	2	4	8	
	∟ 90×7 ℓ=120	1		4	
20	МС3	1	4	4	
21	МС3	1	4	4	
25	∟ 90×7 ℓ=120	1	4	4	
	МС3	1		4	
26	МС1-1	1	1	1	
27	МС3	2	2	4	
28	МС3	2	2	4	
30	– 80×12 ℓ=100	2	2	4	
36	∟ 90×7 ℓ=60	1	7	7	
43	МС6	1	60	60	
44	МС7	1	68	68	
48	– 60×8 ℓ=300	1	15	15	
Б	А3	1	24	24	
А	А12	2	8	16	
	А13	2		16	
	∟ 25×10 ℓ=100	2		16	
	А4	2		16	

Спецификация элементов к схемам расположенным на листе АС-12

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
		Для $t_н$ = –20°С			
ПС1	т.п. Ал.II кжи4-05.00.00	ПСД 60.12.30-Т-1	7	2800	
ПС2	т.п. Ал.II кжи4-06.00.00	ПСД 60.6.30-Т-1	7	1400	
ПС3	1.832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 60.12.30-Т-У	2	2900	
ПС4	т.п. Ал.II кжи4-10.00.00	ПСД 60.12.30-Т-УП.1	2	2900	
ПС5	1.832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 60.6.30-Т-УП	2	1400	
ПС6	1.832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 60.6.30-Т-У	3	1400	
ПС7	1.832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 15.12.30-Т-УП	2	840	
ПС8	1.832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 15.12.30-Т-У	2	840	
ПС9	т.п. Ал.II кжи4-11.00.00	ПСД 30.12.30-Т-1	1	1400	
ПС10	1.832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 12.12.30-Т	17	550	
ПС11	1.832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 6.12.30-Т	6	270	

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
ПС12	т.п. Ал.II кжи.4-01.00.00	ПСД 6.24.30-Т-1	2	550	
ПС13	–02.00.00	ПСД 12.24.30-Т-1	1	1050	
ПС14	т.п. Ал.II кжи.4-03.00.00	ПСД 21.24.30-Т-1	1	1750	
ПС15	–07.00.00	ПСД 60.6.30-Т-УП.1	2	1400	
ПС16	–08.00.00	ПСД 60.6.30-Т-У.1	1	1400	
ПС17	–09.00.00	ПСД 60.6.30-Т-2	1	1400	
ПС18	–01.00.00	ПСД 6.24.30-Т-1.Н	1	550	
ПК1	1.030.1-1 вып. 2-1	ПК 60.6.5-Л	8	1200	
		Для $t_н$ = –30°С			
ПС1	т.п. Ал.II кжи.3-05.00.00	ПСД 60.12.40-Т-1	7	3500	
ПС2	–06.00.00	ПСД 60.6.40-Т-1	7	1700	
ПС3	1.832.1-9 вып.0,1,2	ПСД 60.12.40-Т-У	2	3800	
ПС4	–10.00.00	ПСД 60.12.40-Т-УП.1	2	3800	
ПС5	1.832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 60.6.40-Т-УП	2	1900	
ПС6	1.832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 60.6.40-Т-У	3	1900	
ПС7	1.832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 15.12.40-Т-УП	2	1100	
ПС8	1.832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 15.12.40-Т-У	2	1100	
ПС9	т.п. Ал.II кжи3-11.00.00	ПСД 30.12.40-Т-1	1	1800	
ПС10	1.832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 12.12.40-Т-П	17	690	
ПС11	1.832.1-9 вып. 0,1,2	ПСД 6.12.40-Т	6	340	
ПС12	т.п. Ал.II кжи.3-01.00.00	ПСД 6.24.40-Т-1	2	650	
ПС13	–02.00.00	ПСД 12.24.40-Т-1	1	1300	
ПС14	–03.00.00	ПСД 21.24.40-Т-1	1	2250	
ПС15	–07.00.00	ПСД 60.6.40-Т-УП.1	2	1900	
ПС16	–08.00.00	ПСД 60.6.40-Т-У.1	1	1900	
ПС17	–09.00.00	ПСД 60.6.40-Т-2	1	1700	
ПС18	–01.00.00	ПСД 6.24.40-Т-1.Н	1	650	
ПК1	1.030.1-1 вып. 2-1	ПК 60.7.5-Л	8	1400	

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
		Металлические изделия			
		Для $t_н$ = –20°С; –30°С			
МС1-1	2.830-2.07.00	Изделие соединительное			
		МС1-1	3	0,43	
МС3	2.830-2.08.00-03	Изделие соединительное			
		МС3	20	0,4	
МС6	2.830-2.08.00	Изделие соединительное			
		МС6	60	0,17	
МС7	2.830-2.08.00-01	Изделие соединительное			
		МС7	68	0,54	
А3	1.030.1-1 вып. 2-1	А3	24	0,4	
А4	1.030.1-1 вып. 2-1	А4	16	1,5	для $t_н$=–30°С
А12	1.433-1	А12	16	1,23	
А13	1.433-1	А13	16	1,23	
		– 70×8 ℓ=110 ГОСТ 103-76	30	0,48	
		∟ 90×7 ℓ=40 ГОСТ 8509-72	8	0,39	
		∟ 90×7 ℓ=120 ГОСТ 8509-72	8	1,2	
		– 80×12 ℓ=100 ГОСТ 103-76	4	0,75	
		∟ 90×7 ℓ=60 ГОСТ 8509-72	7	0,58	
		– 60×8 ℓ=300 ГОСТ 103-76	15	1,1	
		∟ 125×10 ℓ=100 ГОСТ 8509-72	16	1,0	
СУ1	т.п. Ал.II кжи.5-00.00.05	Стойка угловая СУ1	4	21,24	
МД1	т.п. Ал.II кжи.5-00.00.07	МД1	2	5,28	
А2	1.030.1-1 вып. 2-1	А2	16	1,2	для $t_н$=–20°С

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Привязан	ГИП	Клейн	
	Нач.отд.	Ким	
	Гл.констр.	Теляковский	
	Гл.спец.	Марков	
	Н.контр.	Марков	
	Рук.гр.	Скобликов	
	Инженер	Ермакова	
Инв.N			

807-11-18.85 АС

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)


Стадия	Лист	Листов
Р	13	

Стены из панелей горизонтальной разрезки. Спецификация к схемам расположения панелей стен

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ


Копировала ИРЗ 21108-01 20 Формат А2

Схема расположения внутренних перегородок




Деталь плана 1

(см. лист 3)



Деталь плана 2

(см. лист 5)



Размер в скобках для внутренней двери тамбура.

Спецификация элементов заполнения проемов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Всего	Масса ед. кг	Примечание
1	ГОСТ 6629-74	Дверной блок ДГ 21-10	8		
2	ГОСТ 6629-74	Дверной блок ДГ 21-9	5		
3	ГОСТ 6629-74	Дверной блок ДГ 21-9л	2		
4	ГОСТ 6629-74	Дверной блок ДГ 21-7	13		
5	ГОСТ 6629-74	Дверной блок ДГ 21-7л	7		
6	24698-81	Дверной блок ДН 24-10щ	2		См. указан
ОК-1	ГОСТ 11214-78	Окно ОС 12-18	14		См. указан
ОК-2	ГОСТ 11214-78	Окна ОС 12-15	2		См. указан

Спецификация гардеробного оборудования

Марки, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	224-15-77	Шкаф деревянный МД 33.3	20		со скамьей

Спецификация сборных перегородок и сантехкабин

Марки, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
ДД-1	416-0-1 Вып. 7	Щит 0,87×1,7×22	2	30	
ШС	416-0-1 Вып. 7	Штанга 40×40×3 ЧМТУ638-64	7,2пм	23,8	
СК 28.9	1.188-3 Вып.1	1600×940×2760	2	1530	
СК28.9Л	1.188-3 Вып.1	1600×940×2760	1	1650	

Спецификация сборных перегородок

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Для $t_н$=-20°С; -30°С			
ПГ1	Т.п. Ал.II-КЖИ.5-01.00.00	Панель ПГ 30.31-Т	3	1830	
ПГ2	-01	Панель ПГ 15.31-Т	17	900	
ПГ3	-02	Панель ПГ 10.31-Т	34	600	
ПГ4	-03	Панель ПГ 5.31-Т	33	300	
ПГ5	-02.00.00	Панель ПГ 30.31-Т-1	1	1608	
ПГ6	-03.00.00	Панель ПГ 30.31-Т-2	1	1630	
ПГ7	-04.00.00	Панель ПГ 10.31-Т-1	2	456	
		Для $t_н$=-20°С			
ПС1	1.832.1-9 вып. 0,1,2	Панель ПСД 6.30.30-Т	3	690	
ПС2	Т.п. Ал.II-КЖИ.2-07.00.00	Панель ПСД 6.30.30-Т-1Н	1	690	
ПС3	или -КЖИ.Ч-04.00.00	Панель ПСД 6.30.30-Т-1	1	690	
ПГ8	Т.п. Ал.II-КЖИ.5-05.00.00	Панель ПГ 30.31-Т-3	1	1560	
		Для $t_н$=-30°С			
ПС1	1.832.1-9 вып. 0,1,2	Панель ПСД 6.30.40-Т-1	3	910	
ПС2	Т.п. Ал.II-КЖИ.1-07.00.00	Панель ПСД 6.30.40-Т-1Н	1	910	
ПС3	или -КЖИ.3-04.00.00	Панель ПСД 6.30.40-Т-1	1	910	
ПГ9	Т.п. Ал.II-КЖИ.5-06.00.00	Панель ПГ 30.31-Т-4	1	1560	

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
		Изделия металлические			
МН1	лист 17	ГН ⊏ 100×70×4; l=180	34	1,27	
МН2	Т.п. Ал.II-КЖИ.5-11.00.00	МН2	110	2,42	
МН3	-12.00.00	МН3	110	1,46	
МН4	лист 17	ГН ⊏ 100×70×4; l=1060	8	7,50	
МН5	лист 17	ГН ⊏ 100×70×4; l=860	22	6,08	
МН6	лист 17	ГН ⊏ 100×70×4; l=1200	10	8,50	
МН7	лист 17	ГН ⊏ 100×70×4; l=150	15	1,06	
МН8	Т.п. Ал.II-КЖИ.5-14.00.00	МН8	15	1,49	

1. Данный лист см. совместно с листами 3 и 5.
2. Количество окон ОК-1; ОК-2 и дверного блока 6 даны только для варианта с горизонтальной разрезкой панелей.

Привязан


Инв. №

ГИП	Клейн	807-11-18.85 АС	
Нач.отд.	Ким		
Гл.конст.	Теляковский	Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)	Стадия: Р; Лист: 15; Листов:
Н.контр.	Марков		
Гл.спец.	Марков		
Рук.гр.	Скобликов	Схема расположения панелей перегородок	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Арх.	Трушина		
Ст.инж.	Малашина		

21108-01 22 Копировала Лизунова Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | ОВ | Гл.инженер проекта


План полов на отм. 0,000




2 - 2

Защитный слой из гравия втопленного в битумную мастику МБК-Г-55(65) ГОСТ 2889-80
4 слоя рубероида РМД-350 на горячей битумной мастике МБК-Г-55(65) ГОСТ 2889-80
Гидрофобизированные минераловатные плиты повышенной жесткости $\gamma = 200$ кг/м³
Плиты комплексные ж.б.


Ст. разрез 1-1 лист 3



План кровли



1 - 1



Лоток шириной 200 мм

Экспликация полов

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола м²
1; 2; 3; 6; 9; 12; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23	1 П-9		Покрытие бетонное. Бетон марки М200 - 20 мм. Подстилающий слой - бетон марки М100 - 80 мм. Основание - уплотненный грунт с утрамбованным в него слоем щебня крупностью 40-60 мм	96,7
7; 8; 13; 14	2 П-43		Покрытие - керамическая плитка ГОСТ 6787-80 - 13 мм. Прослойка и заполнение швов - цементно-песчаный раствор М150 - 15 мм. Подстилающий слой - бетон марки М100 - 80 мм. Основание - уплотненный грунт с утрамбованным в него щебнем крупностью 40-60 мм	19,2
4; 5; 6; 10; 11; 12; 15; 17; 24; 25; 26; 27	3 П-71		Покрытие - линолеум ГОСТ 7251-77 - 3мм. Прослойка - холодная мастика на водостойких вяжущих - 1 мм. Стяжка - легкий бетон $\gamma = 1100$ кг/см³ - 20мм. Подстилающий слой - бетон марки М100 - 80 мм. Основание - уплотненный грунт с утрамбованным в него щебнем крупностью 40-60 мм	152,5

1. Для утепления предусмотреть укладку по грунту основания под конструкцию пола на ширину 1,5 м от наружных стен слоя керамзита толщиной 0,15 м, кроме тамбуров и венткамеры см. листы АС-7, 8.
2. Конструкция полов показана в соответствии с СНиП II-В.8-71.

ГИП	Клейн		807-11-18.85 АС
Нач. отд.	Кит		
Гл. арх.	Гаврилов		Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)
Н. контр.	Марков		Стадия Р; Лист 14; Листов
Гл. спец.	Марков		План полов на отм. 0,000. План кровли
Рук. гр.	Скобликов		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Арх.	Трушина		


Привязан

Инв. N


Гл. конструктор Теляковский; Гл. спец. по ВК Затова; Инв. N подл.; Подпись и дата; Взам. инв. N

21108-01 21 Копировала Самара Формат А2

1-1




2-2




3-3


4-4




5-5




6-6




7-7




8-8




9-9




10-10



11-11



12-12



1. Размеры в скобках даны для $t_н = -30°C$.
2. Данный лист смотреть с листами АС-15; 17

			807-11-18.85 АС
Гип	Клейн		
Нач.отд.	Ким		
Гл.констр.	Теляковский		Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)
Гл. спец.	Марков		Стадия Р; Лист 16; Листов
Н.контр.	Марков		
Рук. гр.	Скавликов		Разрезы к схемам расположения панелей перегородок
Ст. инж.	Малашина		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Ст. техн.	Коптева		
Привязан			
Инв. №			


21108-01 23 Копировала

Формат А2


Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N | Насинская | ОВ

Альбом I


13–13




14–14




15–15




16–16



17–17




18–18




1. Перегородки разработаны с применением крупноразмерных железобетонных панелей, устанавливаемых до монтажа плит покрытия.
2. Нагрузки на перегородки приняты: вертикальная – от собственного веса и горизонтальная интенсивность 22 кг/м² (см. п. 6,8 СНиП II-8-74 „Нагрузки и воздействия").
3. Зазоры между панелями и плитами покрытия заполняются кирпичом марки 75 на растворе М25.
4. Участки незаполненные между панелями перегородок и над дверными проемами выполнять из асбестоцементных плоских листов по деревянному каркасу с последующей окраской согласно ведомости отделки помещений (см. деталь 4).


1



19–19




2




Закладная деталь панели

3



4



				807-11-18.85 АС	
	ГИП	Клейн			
	Нач.отд.	Ким			
	Гл.констр.	Теляковский			
	Гл.спец.	Марков			
	Н.контр.	Марков			
	Рук.гр.	Скобликов			
	Ст.инж.	Малашина			
Привязан				Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)	Стадия: Р; Лист: 17; Листов:
Инв.N				Разрезы и узлы крепления панелей перегородок	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

21108-01 24 Копировала

Формат А2

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N | 08 | Нагинская

Альбом I

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ВК.

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	План на отм. 0.000. Фрагмент плана.	
4	Схемы систем В1, Т3, Т4, К1.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы.	
4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов.	
	Прилагаемые документы.	
ВК.СО	Спецификация оборудования систем водопровода и канализации	
ВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК.	

Общие указания.

В здании запроектированы системы:

а) хозяйственно-питьевого, производственного водопровода В1
б) горячего водоснабжения Т3 и Т4
в) канализация бытовая К1

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации.

Наименование системы	Потребный напор на вводе, м.	Расчетный расход				Установленная мощность электродвигателем, кВт.	Примечание
		м³/сут.	м³/ч.	л/с	при пожаре л/с		
Водопровод							
хозяйственно-							
питьевой,							
производственный							
(В1)	12,0	3,266	1,12	0,99	—		
Система							
горячего							
водоснабжения							
(Т3)	10,0	2,428	1,168	1,08	—		
Бытовая							
канализация							
(К1)	—	5,694	2.288	3,45			

Нормы водопотребления и водоотведения на хозяйственно-питьевые нужды приняты по СНиП II-30-76, а на производственные нужды — по технологическому заданию.
Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод запроектирован для подачи воды к санузлам, душевым и технологическому оборудованию. Сеть водопровода-тупиковая, из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб ф 15÷ф 32 мм. по ГОСТ 3262-75

Ввод горячей воды предусматривается из соединительной галереи.

Сеть запроектирована для подачи воды к душевым, умывальникам и технологическому оборудованию.
Сеть тупиковая из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб ф 15...ф 25 мм. по ГОСТ 3262-75

Расход на наружное пожаротушение составляет в соответствии с таблицей 13 СНиП 2.04.02-84 5 л/с при объеме здания 808,02 м³ (степень огнестойкости здания - II, категория по пожарной опасности - Д).

Стоки от санузлов, душевых и технологического оборудования отводятся в наружную сеть бытовой канализации. Сеть запроектирована из чугунных канализационных труб ф 50 мм. и ф 100 мм. по ГОСТ 6942.3-80.

При привязке проекта необходимо рассмотреть возможность применения пластмассовых труб.

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта (Клейн)

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

807-11-18.85ВК

ГИП	Клейн	
Нач. отд.	Корастелев	
Гл. спец.	Ковалышкин	
Н. контр.	Панисова	
Гл. спец.	Тренин	
Рук. гр.	Затова	
Ст. инж.	Тюренкова	
Инженер	Образцова	

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Общие данные (начало)

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

21108-01 25 Копировал Потоцкая Формат А2

Данные по водопотреблению и водоотведению

№ потребителя по плану	Наименование потребителя	Количество потребителей	Количество часов работы в сутки	Водопотребление: Требования к качеству воды	Потребный напор у потребителя в м.	Режим потребления	Расход воды на одного потребителя л.	Из хозяйственно-питьевого произв. водопровода В1: м³/сут.	м³/ч	л/с	Из системы горячего водоснабжения Т3: м³/сут	м³/ч	л/с	Характеристика сточных вод	Режим водоотведения	Водоотведение в бытовую канализацию К1: м³/сут	м³/ч	л/с	Концентрация загрязнений сточных вод после локальных очистных сооружений мг/л.	Примечание
	Обслуживающий																			
	персонал	20	8	питьев.	5	периодич.	25	0,28	0,10	0,38	0,22	0,088	0,28	Взв. В-В=49,8 мг/л БПКп=106,7 мг/л	периодич.	0,50	0,188	1,75		
	Душевая сетка	4	2	"	4	периодич.	500	1,84	0,92	0,56	2,16	1,08	0,80	Взв. В-В=20 мг/л БПКп=20 мг/л	периодич.	4,0	2,0	1,50		
	Уборка помещения для дезинфекции спецодежды и постирочной	35,3 м²	1	"	3	3 раза в неделю	2 л/м²	0,077	0,077*	0,07*	—	—	—	Взв. В-В=100 мг/л БПКп=20 мг/л	3 раза в неделю	0,077	0,077*	0,15*		
	Уборка помещений	271 м²	1	"	2	ежедневно	1 л/м²	0,271	0,271*	0,07*	—	—	—	Взв. В-В=100 мг/л БПКп=20 мг/л	ежедневно	0,271	0,271*	0,15*		
	Ванна для мытья спец. обуви	20	2	"	2	1 раз в смену	5	0,1	0,1	0,07	—	—	—	Взв. В-В=100 мг/л БПКп=20 мг/л	1 раз в смену	0,1	0,1	0,2		
2	Ванна ПВ-1	1	1	"	3	5 раз в неделю	96	0,048	0,048*	0,2*	0,048	0,048*	0,2*	Взв. В-В=100 мг/л БПКп=20 мг/л	5 раз в неделю	0,096	0,096*	1,1*		
3	Машина стиральная	1	6	"	3	5 раз в неделю	450	0,45	0,075*	0,2*	—	—	—	Взв. В-В=1100 мг/л БПКп=1500 мг/л	5 раз в неделю	0,45	0,075*	1,0*		
	Мытье посуды	1	1	"	3	периодич.	200	0,2	0,20*	0,2*	—	—	—	Взв. В-В=49,8 мг/л БПКп=106,7 мг/л	периодич.	0,2	0,2*	0,3*		
	Итого:							3,266	1,12	0,99	2,428	1,168	1,08	Взв. В-В=116,66 мг/л БПКп=147,62 мг/л		5,694	2,288	3,45	—	

* Расходы, не совпадающие с максимальным водопотреблением и водоотведением.

Привязан:

Инв. №

ГИП	Клейн	
Нач. отд.	Коростелев	
Гл. спец	Ковалышкин	
Н. контр.	Панисова	
Гл. спец.	Тренин	
Рук. гр.	Затова	
Ст. инж.	Тюренкова	

807-11-18.85 ВК

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Общие данные (окончание)


ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


21108-01 26 Копировала Латоцкая Формат А2

Альбом I

План на отм. 0,000



Фрагмент плана



Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь м²	Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности
1	Тамбур		Д
2	Вестибюль		Д
3	Инвентарная		Д
4	Помещение вахтера		Д
5	Женский гардероб уличной		
	и домашней одежды		Д
6	Тамбур (2 пом.)		Д
7	Тамбур (2 пом.)		Д
8	Женская душевая		Д
9	Уборная		Д
10	Кабинет заведующего фермой		Д
11	Мужской гардероб уличной		
	и домашней одежды		Д
12	Тамбур (2 пом.)		Д
13	Тамбур (2 пом.)		Д
14	Мужская душевая		Д
15	Женский гардероб рабочей		
	одежды		Д
16	Кладовая (для грязной одежды)		Д
17	Мужской гардероб рабочей		
	одежды		Д
18	Мужская уборная		Д
19	Женская уборная		Д
20	Венткамера		Д
21	Постирочная		Д
22	Помещение для дезинфекции		
	одежды		Д
23	Тамбур		Д
24	Комната специалистов		Д
25	Комната приема пищи		Д
26	Красный уголок		Д
27	Коридор		Д

ГИП	Клейн		807-11-18.85 ВК
Нач.отд.	Коростелев		
Гл.спец.	Ковалышкин		Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)
Н.контр.	Панисова		Стадия Р; Лист 3; Листов
Гл.спец.	Тренин		
Рук.гр.	Затова		План на отм. 0,000. Фрагмент плана
Ст.инж.	Тюренкова		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Инженер	Образцова		

Привязан

Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Т.к. Мастенина; ОВ Шевчунов; АР Скобликов

Удалов; Анциферов


3 А

21108-01 27 копировала Лизунова


Формат А2

Альбом I


В1




К1



Т3, Т4



К1



			807-11-18.85 ВК
ГИП	Клейн		
Нач. отд	Карателев		
Гл. спец.	Ковалышкин		
Н. контр.	Панисова		
Гл. спец.	Тренин		
Рук. гр.	Затова		
Ст. инж.	Тюренкова		
Инженер	Образцова		

Привязан

Инв. №

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полнасборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Схемы систем: В1, Т3, Т4, К1


ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

21108-01 28 Копировала Латоцкая Формат А2

Альбом I

План-схема



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ОВ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	План вентиляции на отм. 0,000	
4	Схемы систем П1, В1-В4, ВЕ1-ВЕ5	
5	План отопления на отм. 0,000. Схема системы	
	отопления. Узел управления.	
6	Установки систем П1, В1, П2	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Проектмонтаж-автоматика	Перечень чертежей типовых и	
	закладных конструкций на	
	установку датчиков отборных	
	устройств и местных приборов,	
	применяемых при автоматизации	
	сантехсистем и котельных	
	установок	
1.494-10	Решетки щелевые	
	регулирующие, тип Р	
1.494-21	Крепление решеток воздухоприточных	
	типа „РР" и щелевых регулирующих	
	типа „Р" к воздуховодам и строи-	
	тельным конструкциям	
1.494-25	Подставка под калориферы	
1.494-27	Воздухоприемные устройства	
	с подвесными утепленными	
	клапанами	
вып.1	Лебедка ручная	
вып.7	Воздухоприемные устройства к	
	окнам деревянным для зданий	
	промышленных предприятий	
	по ГОСТ 12506-67.	
1.494-30	Установка и крепление	
	вентиляторов к строительным	
	конструкциям	
вып.2	Установка и крепление центро-	
	бежных вентиляторов Ц4-70.	
	Рабочие чертежи	
1.494-32	Зонты и дефлекторы вентиля-	
	ционных систем	
2.190-1/72	Узлы и детали инженерного	
	оборудования жилых и	
	общественных зданий для	
	сельского строительства	
вып.2	Вентиляция	
4.903-10	Изделия и детали трубопроводов	
	для тепловых сетей	
вып.8	Грязевики	
4.904-69	Детали крепления санитарно-	
	технических приборов и	
	трубопроводов	
5.903-2 вып.0;1	Воздухосборники для систем	
	отопления и теплоснабжения	
	вентиляционных установок	
5.904-1	Детали креплений воздуховодов	
вып.0	Указания по выбору и компоновке	
	креплений	
вып.1 ч.1;2	Рабочие чертежи	
5.904-4	Двери и люки для вентиля-	
	ционных камер	
5.904-5	Гибкие вставки к центробежным	
	вентиляторам	
5.904-10	Узлы прохода вентиляционных	
	вытяжных шахт через покрытия	
	промышленных зданий.	
	Узлы прохода общего назначения	
5.904-13	Заслонки воздушные унифициро-	
	ванные для систем вентиляции	
вып.1-1	Заслонки воздушные прямо-	
	угольного сечения	
	Рабочие чертежи	
вып.1-2	Заслонки воздушные	
	круглого сечения.	
	Рабочие чертежи	
	Прилагаемые документы	
ОВН1	Конструкция тепловой	
	изоляции трубопроводов	5 листов
ОВН2	Конструкция изоляции	
	воздуховода	4 листа
ОВН3	Сетка в рамке	
ОВ.СО	Спецификация оборудования	
	систем отопления и вентиляции	
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам	
	основного комплекта марки ОВ	

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта /Д.С. Клейн/

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв. N

807-11-18.85 ОВ

ГИП	Клейн	
Нач. отд.	Коростелев	
Н. контр.	Панисова	
Рук. гр.	Нагинская	
Ст. инж.	Школьникова	
Ст. инж.	Панюшкина	

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

Общие данные (начало)

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Копировал Типал-21108-01 29 Формат А2

Альбом I

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор: Тип, исполнение по взрывозащите	Вентилятор: №	Вентилятор: Схема исполнения	Вентилятор: Положение	Вентилятор: L, м³/ч	Вентилятор: P, Па / кг/м²	Вентилятор: n, об/мин	Электродвигатель: Тип, исполнение по взрывозащите	Электродвигатель: N кВт	Электродвигатель: n, об/мин	Воздухонагреватель: Тип	Воздухонагреватель: №	Воздухонагреватель: Кол.	Воздухонагреватель: Т-ра нагрева °С от	Воздухонагреватель: Т-ра нагрева °С до	Воздухонагреватель: Расход тепла, кВт / ккал/ч	ΔP, Па	Примечание
П1	1	Все помещения	А4.105-2	Ц4-70	4	1	Л0°	1760	600/60	1400	4А 80 А4	1,1	1400	КВБ	7-П	1	-20	31	30,0 / 25800	—	
		(кроме постирочной)												КВС	9-П	1	-30	29	34,8 / 30000	—	
П2	1	Постирочная	—	ОБ-300	4С	—	—	1500	650/65	1380	4АА 56 А4	0,12	1380	—	—	—	—	—	—	—	
В1	1	Постирочная. Поме-																			
		щение для дезин-																			
		фекции одежды	А4.095-2	Ц4-70	4	1	Л0°	1680	420/42	1370	4А 71 А4	0,55	1370	—	—	—	—	—	—	—	
В2	1	Женский и мужской гар-																			
		деробы рабочей одежды	А2,5 100-1	Ц4-70	2,5	1	Л270°	610	180/18	1400	4АА 56 А4	0,12	1400	—	—	—	—	—	—	—	
В3	1	Помещение для де-																			
		зинфекции одежды	А2,5.095-1	Ц4-70	2,5	1	Л270°	300	160/16	1400	4АА 56 А4	0,12	1400	—	—	—	—	—	—	—	
В4		Женская и мужская																			
		душевая	А2,5.095-1	Ц4-70	2,5	1	Л270°	300	160/16	1400	4АА 56 А4	0,12	1400	—	—	—	—	—	—	—	

Общие указания

1. Проект разработан для районов с расчетной температурой наружного воздуха -20°С; -30°С.

2. Теплоснабжение здания осуществляется от котельной комплекса. Теплоноситель-вода с параметрами 95-70°С.

3. Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции.

Наименование здания (сооружения) помещения	Объем м³	Периоды года при $t_н$, °С	Расход тепла кВт / ккал/ч: на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение	Общий	Расход холода кВт / ккал/ч	Установленная мощность электродвигателя, кВт
Санитарный								
пропускник	1023	- 20	23,6	30,0	65,2	128,8		2,13
на 30 человек			20240	25800	59500	105540		
для животновод-	1047	-30	27,0	34,8	69,4	131,2		2,13
ческих и птице-			23270	30000	59500	112770		
водческих								
предприятий								

4. Требуемый напор на вводе в здание - 12 м.

5. Отопление помещений осуществляется нагревательными приборами, как дежурное отопление.

В рабочее время температура внутреннего воздуха достигается путем перегрева воздуха приточной вентиляции.

Система отопления двухтрубная, тупиковая. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы „М-140А-0".

Трубопроводы в приямке, в подпольных каналах, в узле управления, подающий трубопровод системы теплоснабжения системы П1 изолировать полуцилиндрами по ГОСТ 23208-83, а воздухозаборный воздуховод системы В3 матами по ГОСТ 21880-76 из минеральной ваты на синтетическом связующем с покровным слоем из рулонного стеклопластика РСТ-Б-В по ТУ6-11-145-80. Общая толщина изоляции δ= 40 мм.

6. Вентиляция помещений приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.

Приток осуществляется системами П1 и П2.
Система П2 подает воздух в помещение постирочной.
Система П2 работает с рециркуляцией и без подогрева воздуха. Количество рециркуляционного воздуха регулируется вручную заслонкой.

Вытяжка механическая системами В1-В4 и естественная-системами ВЕ1-ВЕ4.

Система В1 удаляет воздух из постирочной и помещения для дезинфекции одежды. Работает только в теплый период года.

Система В2 удаляет воздух из шкафчиков для сушки рабочей одежды.

Система В3 служит для проветривания дезинфекционной камеры ОППК-1, работает кратковременно притоком не компенсируется.

Система В4 обслуживает душевые.

Воздуховоды выполняются из асбестоцементных коробов, частично из тонколистовой кровельной стали.

При отсутствии асбестоцементных коробов воздуховоды допускается выполнять из любых неметаллических материалов, либо из металла по согласованию с Госстроем СССР.

Узлы прохода вентиляционных шахт через покрытие изолируются минераловатными плитами ПМ с покровным слоем из стеклопластика. Общая толщина изоляции не более 75 мм.

7. Горячее водоснабжение-централизованное.

Температура воды 65°С.

8. Неизолированные трубопроводы и нагревательные приборы окрашиваются эмалью ПФ-837 ТУ6-10-1309-77 в два слоя. Металлические воздуховоды покрываются эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 ГОСТ 25192-82 за 2 раза.

9. В нерабочем режиме системы П1 следует перекрыть вентиль ф40 на обратном трубопроводе калорифера и закрыть утепленный клапан на наружном воздухе.

10. Монтаж систем отопления и вентиляции производить в соответствии со СН и П III-28-75.

Условные обозначения

- Асбестоцементный воздуховод (в плане)
- Металлический воздуховод (в плане)
- Асбестоцементный воздуховод (в схеме)
- Металлический воздуховод (в схеме)
- УП1 — Узел прохода вентиляционной шахты через покрытие
- ОМС ф200 — Отверстие, затянутое металлической сеткой.

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Клейн	
Нач. отд.	Коростелев	
Н. контр.	Панисова	
Рук. гр.	Нагинская	
Ст. инж.	Школьникова	
Ст. инж.	Пянюшкина	

807-11-18.85 ОВ

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Общие данные (окончание)

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Копировал 21108-01 30 Формат А2

Альбом I




Таблица воздухообменов

N пом.	Наименование помещений	Объем помещений	t пом. °С	Приток: Кратность	Приток: Объем м³/ч	Приток: N систем	Вытяжка: Кратность	Вытяжка: Объем м³/ч	Вытяжка: N систем	Примечание
2	Вестибюль	65	16	2	130	П1	—	—	—	
3	Инвентарная	10	10	—	—	—	1	10	ВЕ1	
4	Комната вахтера	20	18	1,5	30	П1	—	—	—	
5	Женский гардероб уличной и домашней одежды	78	23	—	225	П1	—	—	—	Вытяжка из помещения 8
6,12	Тамбур (4)	—	16	—	—	—	—	—	—	
7,13	Тамбур (4)	—	23	—	—	—	—	—	—	
8	Женская душевая	24	25	—	—	—	—	75×3	ВЕ4	Приток в пом. 5
9	Уборная	—	16	—	—	—	—	50	ВЕ1	Приток из пом. 2
10	Кабинет заведующего фермой	40	18	1,5	60	П1	—	—	—	
11	Мужской гардероб уличной и домашней одежды	22	23	—	75	П1	—	—	—	Вытяжка из помещения 14
14	Мужская душевая	—	25	—	—	—	—	75	ВЕ4	
15	Женский гардероб рабочей одежды	78	23	5	410	П1	5	400	ВЕ2	Вытяжка из шкафов рабочей одежды
16	Кладовая (для грязной одежды)	10	10	—	—	—	1	10	ВЕ2	Приток с пом. 15
17	Мужской гардероб рабочей одежды	42	23	5	210	П1	5	210	ВЕ2	Вытяжка из шкафов рабочей одежды
18	Мужская уборная	—	16	—	—	—	—	50	ВЕ2	Приток из пом. 27
19	Женская уборная	—	16	—	—	—	—	50	ВЕ2	
20	Венткамера	—	10	—	—	—	—	—	—	
21	Постирочная	60	15	3 л	200 1400	П2 окна	3 л	200 1400	ВЕ5 В1	По расчету
22	Помещение для дезинфекции одежды	—	—	—	—	—	—	300	В3	Камера ОППК-1
	а. грязное отделение	23	16	4	130	П1	5	165	В1	
	б. чистое отделение	23	16	4	90	П1	5	115	В1	
23	Тамбур	—	5	—	—	—	—	—	—	
24	Комната специалистов	40	18	1,5	60	П1	1,5	60	ВЕ3	
25	Комната приема пищи	40	18	3	120	П1	3	120	ВЕ3	
26	Красный уголок	80	18	1,5	120	П1	1,5	120	ВЕ4	
27	Коридор	60	16	—	100	П1	—	—	—	Вытяжка из пом. 18,19

Местные отсосы от технологического оборудования

Технологическое оборудование: Поз.	Наименование	Кол.	Характеристика выделяющихся вредностей	Объем вытяжки м³/ч: на ед. оборудов.	Всего
1	Огневая паровоздушная				
	пароформалиновая				
	камера ОППК-1	1	Пары формалина	300	300
	Шкафы рабочей одежды	9	Влага	68	610

оборудования

Характеристика местного отсоса: Обозначение	Применяемые документы	Обозначение системы	Примечание
	Технологическое		
	оборудование	В3	
	"	В2	

Привязан			
Инв. N			

ГИП	Клейн	
Нач. отд.	Коростелев	
Н. контр.	Панисова	
Рук. гр.	Нагинская	
Ст. инж.	Школьникова	
Ст. инж.	Панюшкина	

807-11-18.85 ОВ

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

План вентиляции на отм. 0,000


ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

21108-01 31 Копировала Самод Формат А2


Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Гл. инж. проекта Марков
Нач. отд. Затова
Гл. спец. Шарф
Гл. спец. по ВК Мастеница
Гл. спец. по ТХ Тавдгу


П1




В1




В2




В3




В4




ВЕ1




ВЕ2




ВЕ3



ВЕ4



ВЕ5




				807-11-18.85 ОВ	
		ГИП	Клейн		
		Нач.отд.	Коростелев		
Привязан		Н.контр.	Панусова	Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
		Рук.гр.	Нагинская		
		Ст.инж.	Школьникова		
		Ст.инж.	Панюшкина	Схемы систем П1; В1÷В4; ВЕ1÷ВЕ5	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Инв.N					

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N


21108-01 32 Копировала Самод

Формат А2


План отопления на отм. 0,000




Узел управления



Система отопления



Система теплоснабжения установки П1



ГИП	Клейн		807-11-18.85 ОВ				
Нач.отд.	Коростелев						
Н.контр.	Панисова		Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (Полносборное здание)	Стадия	Лист	Листов	
Рук.гр.	Нагинская			Р	5		
Ст.инж.	Школьникова		План отопления на отм. 0,000 Схема системы отопления Узел управления	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ			
Ст.инж.	Панюшкина						

Привязан

Инв.N


Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N | Марков | Зотова | Тростянко | 7.72

21108-01 33 Копировала Самохв


Формат А2

Альбом I


Разрез 1-1



Разрез 2-2



План



Спецификация

отопительно-вентиляционных установок

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.кг	Примечание
		П1			
П1.1	Учреждение УЮ-400/4	Агрегат вентиляторный			
	г. Плавск Тульской обл.	А4105-2, компл.:	1	88	
		а. вентилятор центробежный			
		В-Ц4-70 N4 с колесом			
		D=1,05 Dн, исполнение 1,			
		положение Л0°;			
		б. электродвигатель 4А80Л4,			
		1400 об/мин; 1,10 кВт;			
		в. виброизоляторы			
П1.2	Учреждение ЯЛ-61/4	Калорифер			
	пос. Середка Псковской обл.	$t_н$=-20°С КВБ7-П	1	84,0	
		$t_н$=-30°С КВС9-П	1	83,8	
П1.3	1.494-25	Подставка под			
		калорифер, тип 1	4		
П1.4	1.494-27 вып. 7	Решетка			
	ТУ 361517-71	жалюзийная N2	4		
П1.5	1.494-27 вып. 7	Каркас (на 1 клапан)			
		5С1В010.000			
		размер 622×573 (н)	1		
П1.6	1.494-27 вып. 7	Клапан утепленный			
		5С1.020.000-06	1		
П1.7	1.494-27 вып. 1	Блок С1.030.000	1		
П1.8	5.904-4	Дверь герметическая			
		неутепленная Дс 1,25×0,5	2		
П1.9	5.904-5	Гибкая вставка ВН-12	1		
П1.10		Гибкая вставка ВВ-19	1		
П1.11	ГОСТ 19904-74	Переход из кровельной			
		стали S=0,7			
		с 280×280 на ф315; l=300	1		
		В1			
В1.1	Учреждение УЮ-400/4	Агрегат вентиляторный			
	г. Плавск Тульской обл.	А4095-2, компл.:	86		
		а. вентилятор центро-			
		бежный В-Ц4-70 N4			
		с колесом D=0,95 Dн,			
		исполнение 1,			
		положение Л0°;			
		б. электродвигатель 4А71А4,			
		1370 об/мин, 0,55 кВт;			
		в. виброизоляторы			
В1.2	5.904-5	Гибкая вставка ВН-12			
В1.3		Гибкая вставка ВВ-19			
В1.4	ГОСТ 19904-74	Переход из кровельной			
		стали S=0,7			
		с 280×280 на ф315, l=300	1		
		П2			
П2.1	Сквирский з-д	Вентилятор осевой			
	сантехизделий,	В-06-300 N4 с электро-			
	Сквира, Киевской обл.	двигателем 4АА56А4			
		1380 об/мин, 0,12 кВт	1		
П2.2	1.494-27 вып. 7	Решетка			
		жалюзийная N2	1		
П2.3	5.904-13 вып. 1-1	Заслонка Р600×600Р	1		
П2.4	5.904-4	Дверь герметическая			
		Дс 1,25×0,5	2		

Установку воздухоприемного устройства, герметических дверей и закладных рам для крепления оборудования выполнить по строительным чертежам.
Во фланцевых соединениях установить резиновые прокладки.

ГИП	Клейн		807-11-18.85 ОВ
Нач. отд.	Коростелев		
Н. контр.	Панисова		Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (Полносборное здание)
Рук. гр.	Нагинская		Стадия Р; Лист 6; Листов
Ст. инж.	Школьникова		Установки систем П1, В1, П2
Ст. инж.	Панюшкина		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Привязан

Инв. 1

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подпись | Дата

21108-01 34 Копировала Самофф Формат А2

Альбом I

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-18.85

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

(ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)

АЛЬБОМ I

ЭСКИЗНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОБЩИХ ВИДОВ НЕТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

				Привязан
				Инв. №

Формат А4

Альбом I


Обозначение	Наименование	Примечание
ОВН1	Конструкция тепловой изоляции трубопровода	5 листов
ОВН2	Конструкция изоляции воздуховода	4 листа
ОВН3	Сетка в рамке	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

				Привязан
				Инв. №
ГИП	Клейн			807-11-18.85 ОВН
Нач. отд.	Коростелев			Содержание
Н. контр.	Панисова			Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Рук. гр.	Нагинская			ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Ст. инж.	Школьникова			
Ст. инж.	Панюшкина			

Формат А4

Альбом I



Поз.	Лист	Наименование
1	2	Изоляция горизонтального трубопровода
2	3	Изоляция арматуры
3	4	Изоляция отвода
4	5	Изоляция тройника

1. Изоляции подлежит подающий и обратный трубопровод.
2. Трубопровод прокладывается в помещении, $t_{вн}$ = +16°С.
3. Теплоноситель: подающий – 95°С, обратный – 70°С.
4. Перед нанесением изоляции трубопроводы и арматура покрываются антикоррозийной краской БТ177 ГОСТ 9631-79 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82


21108-01 35

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.


				Привязан
				Инв. №
ГИП	Клейн			807-11-18.85 ОВН 1
Нач. отд.	Коростелев			Конструкция тепловой изоляции трубопровода
Н. контр.	Панисова			Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 5
Рук. груп.	Нагинская			ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Ст. инж.	Школьникова			

Формат А4

Альбом I



1 – 1



ϕу трубы	Толщина изоляции, мм	Материал: Слой теплоизоляционный	Материал: Слой покровный
15	40	Полуцилиндры минераловатные на синтетическом связующем ГОСТ 23208-83	Рулонный стеклопластик РСТ-Б-В ТУ6-11-145-80
25	40		
40	40		

Крепление изоляционного и покровного слоев выполняется проволокой ϕ1,2мм ГОСТ 3282-74


Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

				Привязан
				Инв. №
				807-11-18.85 ОВН 1
				Лист 2

Копир. Лихачева

Формат А4

Альбом I



ϕ_y арматуры	Толщина изоляции, мм	Материал: Слой теплоизоляционный	Материал: Слой покровный
ϕ40	40	Полуцилиндры минераловатные на синтетическом связующем ГОСТ 23208-83	Рулонный стеклопластик РСТ-Б-В ТУ6-11-145-80

Крепление изоляционного и покровного слоев выполняется проволокой ϕ1,2мм ГОСТ 3282-74, исходя из условий монтажа.

Привязан

Инв. №


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

807-11-18.85 ОВН 1

Лист 3

Формат А4

Альбом I



ϕ_y трубы	Толщина изоляции, мм	Материал: Слой теплоизоляционный	Материал: Слой покровный
ϕ15	40	Полуцилиндры минераловатные на синтетическом связующем ГОСТ 23208-83	Рулонный стеклопластик РСТ-Б-В ТУ6-11-145-80
ϕ25	40		
ϕ40	40		

Крепление изоляционного и покровного слоев выполняется проволокой ϕ1,2мм ГОСТ 3282-74, исходя из условий монтажа.

Привязан

Инв. №


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

807-11-18.85 ОВН 1

Лист 4

Формат А4

Альбом I



ϕ_y трубы	Толщина изоляции, мм	Материал: Слой теплоизоляционный	Материал: Слой покровный
ϕ40	40	Полуцилиндры минераловатные на синтетическом связующем ГОСТ 23208-83	Рулонный стеклопластик РСТ-Б-В ТУ6-11-145-80

Крепление изоляционного и покровного слоев выполняется проволокой ϕ1,2мм ГОСТ 3282-74, исходя из условий монтажа.

Привязан

Инв. №


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | 36 10-80/2

807-11-18.85 ОВН 1

Лист 5

Формат А4

Альбом I



№ поз.	Наименование	Лист
1	Изоляция прямого участка круглого воздуховода	2
2	Изоляция отвода	3
3	Изоляция воздушной заслонки	4

Изолируемый воздухозаборный воздуховод прокладывается в помещении с $t_{вн}$ = +16°С. Расчётная температура наружного воздуха $t_н$ = -20°, -30°С. Перед изоляцией воздуховод окрашивается эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82

Привязан

Инв. №

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№


807-11-18.85 ОВН 2

ГИП	Клейн		Конструкция изоляции воздуховода	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Коростелев			Р	1	4
Н. контр.	Панисова			ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
Рук. гр.	Нагинская					
Ст. инж.	Шурыгина					


Копир. Лихачева

Формат А4

Альбом I



1—1



Ø воздуховода	Толщина изоляций	Материал		
		Слой теплоизоляционный	Слой пароизоляционный	Слой покровный
Ø200	50	Маты минераловатные по ГОСТ 21880-76	Пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354-82	Рулонный стеклопластик РСТ-Б-В ТУ6-11-145-80

Крепление всех слоев изоляции выполняется проволокой Ø1,2 мм ГОСТ 3282-74

Привязан


Инв. №

807-11-18.85 ОВН2

Лист 2

Формат А4

Альбом I



Ø воздуховода	Толщина изоляции, мм	Материал		
		Слой теплоизоляционный	Слой пароизоляционный	Слой покровный
Ø200	50	Маты минераловатные ГОСТ 21880-76	Пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354-82	Рулонный стеклопластик РСТ-Б-В ТУ6-11-145-80

Крепление всех слоев изоляции выполняется проволокой Ø1,2 мм ГОСТ 3282-74

Привязан


Инв. №

807-11-18.85 ОВН2


Лист 3

Формат А4

Альбом I



1—1



Толщина изоляции мм	Материал		
	Слой теплоизоляционный	Слой пароизоляционный	Слой покровный
50	Маты минераловатные по ГОСТ 21880-76	Пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354-82	Рулонный стеклопластик РСТ-Б-В ТУ6-11-145-80

Крепление всех слоев изоляции выполняется проволокой Ø1,2 мм ГОСТ 3282-74.

Привязан

Инв. №


807-11-18.85 ОВН2

Лист 4


Формат А4

21108-01 ЭТ

Альбом I



Обозначение сетки	Размер сетки Д, мм	Масса, кг
ОМС	Ø200	0,12



Сетку принять проволочную тканую с квадратными ячейками № 25 по ГОСТ 3826-82

Привязан

Инв. №

807-11-18.85 ОВН3

			Стадия	Лист	Листов
ГИП	Клейн		Р		1
Нач. отд.	Коростелев				
Н. контр.	Панисова		Сетка в рамке		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Рук. груп.	Нагинская				
Ст. инж.	Школьникова				

Копир. Лихачева

Формат А4

Альбом I

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Э

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Электроосвещение и силовое электрооборудование.	
	Спецификация	
3	Силовое электрооборудование и электроосвещение.	
	Планы сетей	
4	Силовое электрооборудование и электроосвещение.	
	Расчетная схема 380/220 В	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
4.407-36/70	Детали и узлы внутренних силовых	
	и осветительных электропроводок	
	в сельскохозяйственных	
	производственных помещениях	
5.407-11	Заземление и зануление	
	электроустановок	
3.407-82	Вводы линий электропередачи	
	до 1 кВ в здания	
5.407-23	Прокладка проводов в вини-	
	пластовых трубах в производ-	
	ственных помещениях	
	Прилагаемые документы	
Альбом III Э.С0	Спецификация	
	электрооборудования	
Альбом IV Э.ВМ	ВМ по рабочим чертежам	
	основного комплекта марки Э	

Основные показатели

Установленная мощность электроприемников (кВт)				Расчетная мощность электроприемников (кВт)			Естественный коэффициент мощности	Годовой расход электроэнергии (кВт.ч)
Всего	В том числе			Всего	В том числе			
	силовых	осветительных	тепловых		II категории надежности	электротеплоснабжение		
24,14	4,03	5,81	14,3	20,5	—	10,0	0,98	32760

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта /Клейн/

Ведомость объемов электромонтажных и строительных работ на силовое электрооборудование

N п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	А. Электрооборудование			
	1. Аппараты напряжением до 1000 В			
1.1	Напольная установка силового			
	шкафа ШР11	шт.	1	
1.2	Настенная установка магнитных			
	пускателей	шт.	6	
1.3	То же, постов управления кнопочных	шт.	6	
1.4	То же, розеток штепсельных	шт.	3	
	2. Кабели силовые			
2.1	Кабели, прокладываемые на скобах,			
	сечением в кв. мм до 16	км	0,111	
	3. Провода			
3.1	Провода, прокладываемые в трубах,			
	сечением в кв. мм до 16	км	0,145	
3.2	То же, в металлорукаве	км	0,01	
	4. Трубы			
4.1	Трубы стальные	км	0,005	
4.2	Трубы винипластовые	км	0,025	
	Металлорукав	м	2,5	

Условные обозначения

- Нагревательный элемент
- К-0,5 Кронштейн с вылетом 0,5 м
- ПВ-25 Труба винипластовая наружным диаметром 25 мм
- Номер позиции по спецификации
- ССС Штепсельная розетка для сетей связи и сигнализации

Общие указания

Электроприемники здания по степени надежности электроснабжения относятся к потребителям III категории. Электроснабжение здания предусматривается от щита низкого напряжения трансформаторной подстанции.

Подсчет нагрузок выполнен в соответствии с „Рекомендациями по определению электрических нагрузок животноводческих комплексов." Освещенности помещений приняты в соответствии с „Отраслевыми нормами освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений" и с СНиП II-4-79.

Монтаж сети освещения выполняется кабелем марки АВРГ на скобах

силовой сети - проводом марки АПВ в стальных и пластмассовых трубах, а также кабелем марки АВРГ на скобах.

Подвод питания к электродвигателям вентсистем, установленными на виброосновании, выполняется отрезками медного провода с соединением в клеммных коробках типа У614А.

Высота установки пусковых устройств и выключателей-1,7м; штепсельных розеток - 0,8 м от уровня пола.

Проектом предусмотрены рабочее и местное освещение. Напряжение сети рабочего освещения 220 В, местного - 36 В и 220 В.

Потери напряжения в силовых сетях не превышают 1,5%.

Учет электроэнергии предусматривается на трансформаторной подстанции.

Техника безопасности

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования (корпуса щитов, светильников, пусковой аппаратуры и т.п.), которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции должны быть занулены присоединением к нулевому проводу электросети в соответствии с СН305-77 молниезащита здания не предусмотрена.

При горячем водоснабжении от электрокотельной в помещениях душевых (поз.по плану 8,14) выполняется устройство выравнивания электропотенциалов (УВЭП) из стали ф 6 мм, прокладываемой в подготовке пола на глубине 40 мм по оси и по периметру душевых, к которому присоединяются на сварке все магистрали входящих в помещение трубопроводов: технологических, водопровода и канализации. УВЭП должен быть присоединен к нулевому проводу электросети.

Привязан			
Инв.N			
		807-11-18.85 Э	
ГИП	Клейн		
Нач.отд.	Гужва		
Зам.н.о.	Выборный	Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 4
Н.контр.	Ткачев		
Гл.спец.	Удалов		
Рук.гр.	Шарф		
Ст.инж.	Иванова	Общие данные	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Инж.	Мерзликина		

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Альбом I

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		Электроосвещение			
		Электрооборудование			
1	4.407-36/70 Лист 24.10	Установка щита осве-			
		щения типа ЯОУ-8502			
		на стене	1		
2	4.407-233-018 исп. 1	Кронштейн У116 со			
		светильником НСП03×60			
		1Р53-01	4		
3	4.407-36/70 Лист 16.61	Установка светильников			
		НСП03×60/Р53-01	23		
4	4.407-36/70 Лист 16.61	Установка светильников			
		НСП02×200/Р53-01	3		
5		Установка светильников			
		ЛП021-2×40/Н-02	27		
6		Установка светильников			
		ПВЛМ-Р-2×40	2		
7		Лампа люминесцент-			
		ная ЛБ-40	58		
8		Стартер для люминесцент-			
		ных ламп 80С-220	58		
		Электроустановочные			
		изделия			
9	4.407-36/70 Лист 25.20	Установка выключателя			
		0-1-04-6/220	32		
10	4.407-36/70 Лист 25.20	Установка выключателя			
		0-1-ЭР44-17-6/220	10		
11	4.407-36/70 Лист 25.20	Установка розетки			
		РШ-Ц-2-07-6/220	11		
		Изделия			
		заводов ГЭМ			
12		Ящик ЯТП-0,25			
		(настенный)	1		
13		Коробка ответвитель-			
		ная КОР-73	60		
14		Коробка ответвитель-			
		ная КОР-74	40		

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		Материалы			
15		Кабель АВРГ-2×2,5-660			
		ГОСТ 433-73	450 м		
16		То же, АВРГ-3×2,5-660	140 м		
17		Лампа накаливания			
		Б 220-230-60 ГОСТ 2239-79	27		
18		То же, Г 220-230-150	2		
19		То же, Г 220-230-200	1		
		Силовое			
		электрооборудование			
		Электрооборудование			
20	4.407-36/70 Лист 24.10	Установка шкафа типа			
		ШР11-73701 (применительно)			
21		Установка магнитных			
		пускателей типа ПМЕ-0.21,			
		ПМЕ-031, ПМЕ-131 на стене	6		
22		Установка постов управле-			
		ния типа ПКЕ-722-2У3,			
		ПКЕ-712-2У3 на стене	6		
		Электроустановочные			
		изделия			
23	4.407-36/70 Лист 25.20	Установка розетки			
		РШ-Ц-20-0-ЭР43-01-10/220	3		
24		Вилка штепсельная			
		ВШ-П-20-ЭР43-01-10/220	3		
		Изделия			
		заводов ГЭМ			
25		Коробка клеммная			
		У614Я	5		
		Материалы			
24		Кабель АВРГ 2×4-660			
		ГОСТ 433-73	30 м		
27		То же, АВРГ-3×4+1×25-660	80 м		
28		То же, АВРГ-3×6+1×4-660	1 м		
29		Провод АПВ 1×2,5-660			
		ГОСТ 6323-79	110 м		

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
30		Провод АПВ 1×6 -660	10 м		
31		То же, АПВ 1×10-660	30 м		
32		Провод ПВ3 1×1-660			
		ГОСТ 6323-79	10 м		
33		Труба водогазопровод-			
		ная, легкая, неоцинко-			
		ванная с полностью			
		сплющенным гратом,			
		с резьбой и муфтой			
		МР-20×2,5, условным			
		проходом 20 мм	5 м		
34		Труба винипластовая			
		усиленного типа из			
		вторичного сырья,			
		с раструбом, наруж-			
		ным диаметром 25 мм			
		ТУ6-19-051-249-79	16 м		
35		То же, наружным			
		диаметром 32 мм	8 м		
36		Металлорукав			
		гибкий РЗ-Ц-Х-Ш-22У3	2,5 м		
37		Сталь круглая ф 6 мм	20 м		

Привязан

Инв. N

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

807-11-18.85 Э

ГИП	Клейн	
Нач. отд.	Гужва	
Зам. н.о.	Выборный	
Н. контр.	Ткачев	
Гл. спец.	Удалов	
Рук. гр.	Шарф	
Ст. инж.	Иванова	
Инж.	Мерзликина	

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (Полносборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	2	


Электроосвещение и силовое электрооборудование. Спецификация.

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ


21108-01 39 Копировала Самофал Формат А2

Альбом I


План сети силового электрооборудования



План сети электроосвещения



План устройства выравнивания потенциалов в душевых (см. общие указания на листе 1)



Характеристика помещений

Но плану	Наименование	Нормируемая освещенность (лк)	Характеристика по условиям среды
1	Тамбур	20	Влажное
2	Вестибюль	75	Нормальное
3	Инвентарная	10	"
4	Комната вахтера	150	"
5	Женский гардероб уличной и		
	домашней одежды	75	"
6	Тамбур	20	"
7	Тамбур	20	Влажное
8	Женская душевая	20	Особо сырое
9	Уборная	30	Влажное
10	Комната заведующего фермой	200	Нормальное
11	Мужской гардероб уличной и		
	домашней одежды	75	Нормальное
12	Тамбур	20	"
13	Тамбур	20	Влажное
14	Мужская душевая	20	Особо сырое
15	Женский гардероб рабочей одежды	75	Нормальное
16	Кладовая (для грязной одежды)	20	"
17	Мужской гардероб рабочей одежды	75	"
18	Мужская уборная	30	Влажное
19	Женская уборная	30	"
20	Венткамера	20	Нормальное
21	Постирочная	150	Сырое
22	Помещение для дезинфекции одежды	20	с химически активной средой
23	Тамбур	20	Влажное
24	Комната специалистов	200	Нормальное
25	Комната приема пищи	200	"
26	Красный уголок	300	"
27	Коридор	75	"

Привязан


Инв. N

ГИП	Клейн		807-11-18.85 Э
Нач.отд.	Гужва		
Зам.н.о.	Выборный		Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)
Н.контр.	Ткачев		Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Гл.спец.	Удалов		Силовое электрооборудование и электроосвещение. Планы сетей
Рук.гр.	Шарф		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Ст.инж.	Иванова		

21108-01 40 Копировала Самофа Формат А2

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ВК Сорокоумова
ТХ Стирнова
ОВ Нагинская
СС Шарф
Фрешков



Групповой щиток					Групповая линия						
N по плану, тип, схема Ру; Рр(кВт) Jр (А)	N группы	Тип предохранителя или автомата	Ном. ток (А)	Ток расц. или плавкой вставки (А)	Марка, количество и сечение кабеля или провода (кв.мм)	Способ прокладки	Длина (м)	Ном. мощность (кВт)	Ном. ток (А)	Макс. потеря напряжения (%)	Вид освещения
ЩО ЯОУ-8501 Ру=5,81 Рр=5,50 Jр=10,7 ПВ3-60	6	Ае-10314	25	6	—	—	—	—	—	—	Резерв
	5	"	25	10	АВРГ-1(2×2,5)	ск.	—	1,6	7,2	1,0	Рабочее и местное освещение
	4	"	25	10	АВРГ-1(2×2,5)	ск.	—	1,32	5,9	—	Рабочее освещение
	3	"	25	6	АВРГ-1(2×2,5)	ск.	—	1,06	4,8	—	"
	2	"	25	6	АВРГ 1(2×2,5)	ск.	—	0,25	1,1	—	Местное освещение
	1	Ае-10314	25	10	АВРГ-1(2×2,5)	ск.	—	1,58	7,18	—	Рабочее и местное освещение

Ведомость объемов электромонтажных и строительных работ на электроосвещение

N п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	А. Электрооборудование			
	1. Аппараты напряжением до 1000 В			
1.1	Настенная установка ящика ЯТП-0,25	шт.	1	
1.2	То же, щитка освещения ЯОУ-8501	шт.	1	
	2. Оборудование светотехническое			
2.1	Настенная установка включателей и штепсельных розеток	шт.	53	
2.2	Крепление светильников с люминесцентными лампами	шт.	29	
2.3	Крепление светильников с лампами накаливания	шт.	30	
	Б. Кабельные изделия			
	1. Кабели силовые			
1.1	Кабели, прокладываемые на скобах, сечением в кв.мм до 16	км	0,59	

Данные питающей сети													
Шинопровод распределительный пункт	Тип, Iн, А; Расцепитель, А												
	Тип, напряжение, сечение (шинопровода); Расчетный ток, А; Установленная мощность, кВт												
Аппарат отходящей линии	Тип, Iн, А; Расцепитель или плавкая вставка												
Марка и сечение проводника	Маркировка или длина участка сети; Способ прокладки												
Пусковой аппарат	Тип, Iн, А; Расцепитель автомата уставка, А; Нагревательный элемент теплового реле Т-тепловой, уставка, А												
Марка и сечение проводника	Маркировка или длина участка сети; Способ прокладки												
Электроприемник	Условное обозначение на плане	11		6	7	10	1	5	4	9	8	2	3	
	Номер по плану	—		—	—	4А56А4	4А56А4	4А56А4	4А56А4	4А71А4	4А80А4	—	—	
	Тип	1,9		1,0	1,8	0,12	0,12	0,12	0,12	0,55	1,1	6,0	5,5	
	Рн, кВт	8,6		4,55	8,2	0,44	0,44	0,44	0,44	1,7	2,76	9,1	8,4	
	Ток, А: Iн	—		—	—	1,54	1,54	1,54	1,54	7,7	13,8	—	—	
	Iп	Машина стиральная СМА-4	—	Электроутюг	Электросушилка "Лето"	Приточный вентилятор П-2	Вытяжной вентилятор В-3	Вытяжной вентилятор В-4	Вытяжной вентилятор В-2	Вытяжной вентилятор В-1	Приточный вентилятор П-1	Электрокипятильник КНЭ-50	Электроплита однокомфорочная ЭП-8	Резерв
	Наименование механизма по плану													

Комплектно

Привязан

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Инв.N

ГИП	Клейн		
Нач.отд.	Гужва		
Зам.н.о.	Выборный		
Н.контр.	Ткачев		
Гл.спец.	Удалов		
Рук.гр.	Шарф		
Ст.инж.	Иванова		

807-11-18.85 Э

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (Полносборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Силовое электрооборудование и электроосвещение. Расчетная схема 380/220 В

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

21108-01 41 Копировала Самара Формат А2


Альбом I


Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АОВ

Лист	Наименование	Примечание
1.	Общие данные	
	Приточная система П1	
	Схема функциональная.	
	Схема электрическая принципиальная	
	управления	
2.	Приточная система П1	
	Схема внешних проводок	
	План расположения	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ТМ4-143-75	Термометр технический	
	ртутный в оправе	
	Установка на трубопроводе	
	Д 45; 57 мм	
А12А.018.000СБ	Установка терморегулятора	
	типа ТУДЭ на расширителе	
	трубопровода $d_н$=32, 219 мм	
	Сборочный чертеж	
	Прилагаемые документы	
АОВ,СО	Спецификация оборудования	
	автоматизации систем	
	отопления и вентиляции.	






Настоящий проект выполнен на основании сантехнического задания

Проектом предусматривается автоматизация приточной системы П1

Схемой автоматизации предусматривается:

1. Местное сблокированное и деблокированное управление электродвигателем приточного вентилятора.

2. Защита калорифера от замораживания по температуре обратного теплоносителя при работающем вентиляторе. При понижении температуры обратного теплоносителя ниже допустимой вентилятор останавливается



Управление электродвигателем приточного вентилятора П1

Местное

Деблокированное

Сблокированное

Промежуточное реле

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта Клейн

Диаграмма замыкания контактов переключателя SA

Тип	Исполнение	Состояние контактов: положение рукоятки Деблок. −90°	Откл. 0°	Сблок. +90°: Контактные цепи 1	2	1	2	1	2
ПЕ-031	1	X					X		

Диаграмма замыкания контактов терморегулирующего устройства ВК

ТУДЭ-4	
Обозначение цепи	Температура обратного теплоносителя 0°С — 20°С — 250°С
6-7	■

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
ВК	Устройство терморегулирующее		
	ТУДЭ-4; 0÷250°С ТУ25.02.1024-71	1	шт
SF	Выключатель автоматический		
	АК63-2М $I_{нр}$ 0,6А, отсечка 1,3$I_н$		
	ОСТ16.0522.000-73	1	шт
S	Пост управления ПКУ15-19.131-54У2		
	ТУ16.526.333-78	1	шт
К	Магнитный пускатель ПМЕ-081		
КМ	Магнитный пускатель ПМЕ-121	1	шт Заказан в части Э

Привязан:

Инв. N

807-11-18.85 АОВ

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Гужва	
Зам.нач.	Выборный	
Гл.спец.	Паз	
Рук.гр.	Горбалетова	
Инж.	Глушкова	
Н.контр.	Анбиндер	

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Общие данные. Приточная система П1 Схема функциональная. Схема электрическая принципиальная управления


ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Согласовано: Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | АОВ | Э | Когинская | Удалов

21108-01 42 Копировал Косенкова формат А2

Альбом I


Наименование параметра и место отбора импульса	Приточная система П1							
	Пост местного управления	Магнитный пускатель ПМЕ-081	Магнитный пускатель ПМЕ-122	Выключатель автоматический	Температура: Трубопровод обратного теплоносителя		Трубопровод прямого теплоносит.	В помещении
Обозначение по электрической схеме	S	K	KM	SF	BK	—	—	—
Обозначение монтажного чертежа	—	—	—	—	А12А.018.000 СБ	ТМ 4-143-75		—
Позиция	—	—	Заказан в части „Э"		3	1	1	2



1. Размещение электрических и трубных проводок уточнить при монтаже.
2. Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить согласно СНиП III-34-74 Госстроя СССР.
3. Зануление приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии с „Временной инструкцией по монтажу защитного заземления электроустановок систем автоматизации" ВСН 296-81 ММСС СССР.
4. Соединительную коробку установить на отм. 2,5 м, пост местного управления, автоматический выключатель, магнитные пускатели – на отм. 1,5 м от уровня пола.
5. Прокладку электропроводок осуществить по стенам скобами.

План вентсистемы

М 1:50



Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Соединительная коробка		
	КСК-16 ТУ36.1753-75	1	шт
2.	Провод АПВ 1×2,5 ГОСТ 6323-79	46	м
3	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш15		
	ТУ22-3988-77	4	м
4	Скоба двухлапковая СД22	24	шт
5	Трубка из поливинилхлоридного плас-		
	тиката ШТВ-40-230-16×0,9 ГОСТ 19034-73	8	м

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Гужва	
Зам.нач.	Выборный	
Гл.спец.	Паз	
Рук.гр.	Гарбалетова	
Инж.	Глушкова	
Н.контр.	Анбиндер	

807-11-18.85 АОВ

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий. (полносборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Приточная система П1. Схема внешних проводок. План расположения

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Привязан:

Инв.N

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N | ОВ Э | Инженская Удалов

Альбом I

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки СС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План расположения сетей связи и	
	сигнализации.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
СС.СО	Спецификация оборудования	
	систем связи и сигнализации	
СС.ВМ	ВМ по рабочим чертежам	
	основного комплекта марки СС	

Условные обозначения:

- Диспетчерский прибор громкоговорящей связи
- Абонентский прибор громкоговорящей связи
- Громкоговоритель абонентский
- Аппарат телефонный
- Коробка универсальная с перемычками
- Коробка универсальная с резисторами
- Коробка телефонная распределительная
- Радиорозетка штепсельная
- Трансформатор абонентский
- Ящик распределительный

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта /Клейн/

Проектом предусматриваются следующие виды связи:
— телефонная автоматическая связь;
— производственная громкоговорящая связь;
— радиотрансляция

Телефонная автоматическая связь предусматривается от АТС административного района или центральной усадьбы согласно технических условий телефонного узла связи.
Телефонный кабель ёмк. 10×2 заводится на распределительную коробку КРТ-10, устанавливаемую в тамбуре. Телефонные аппараты устанавливаются в вестибюле, у заведующего фермой и в комнате специалистов. Абонентская проводка к ним выполняется проводом ТРП-2×0,5 открыто по стенам.

Производственная громкоговорящая связь организуется с помощью приборов типа ПГС, которые обеспечивают двухстороннюю громкоговорящую связь по симплексной системе „говорю-слушаю"
В кабинете заведующего фермой устанавливается диспетчерский прибор типа ПГС-0,2Д ёмкостью 10 линий.
Электропитание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В.
Для абонентских линий используются пары в кабеле комплексной телефонной сети или специально проложенные линии с сопротивлением шлейфа не более 600 Ом.
Изделия для коммутации линий и защиты станционных устройств устанавливаются в распределительном ящике.

Радиотрансляция здания решается при привязке проекта к местным условиям согласно технических условий радиоузла административного района.
Проектом предусматривается кабельный радиоввод с установкой понижающего трансформатора на стене. В здании предусматривается 5 абонентских громкоговорителей.
Радиорозетки в помещениях устанавливаются не далее 1м от электророзеток для возможности включения 3х программных радиоприёмников.
Абонентская проводка выполняется проводом ПТПЖ-2×0,6 открыто по стенам.

Спецификация

Поз. марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кг	Примечание
		I Телефонная связь			
		Аппарат телефонный			
	РГО.218.044	системы АТС ТАН-70	3		
		Кабель телефонный марки			
	ГОСТ 22498-77	ТПП-10×2×0,5	5м		
	ГОСТ 20575-75Е	Провод телефонный ТРП-2×0,5	75м		
	ГОСТ 8525-78	Коробка телефонная КРТ-10	1		
	ТУ 605-1573-77	Труба винипластовая диам.20мм	5м		
		II Производственная			
		громкоговорящая связь			
		Прибор громкоговорящей свя-			
	ТУ25-08-186-78	зи диспетчерский ПГС-0,2Д	1		
	ТУ2508.20-77	То же, абонентский ПГС-0,2	2		
	ГОСТ 22498-77	Кабель телефонный ТПП-10×2×0,5	25м		
	ГОСТ 20575-75Е	Провод телефонный ТРП-2×0,5	60м		
		Ящик распределительный			
		в составе:			
	ТУ36-2057-81	а) ящик протяжной К655			
		степень защиты IP31	1		
	РР4 811.035	б) полоса защитная 25×2	1		
		в) монтажный комплект 2х			
	РС4.075.016	рядной рамки со штифтами	2		
		III Радиотрансляция			
	ГОСТ 5961-76	Громкоговоритель абонентский	5		
		Трансформатор абонентский			
	ГОСТ 7659-80	ТАП 8-10	1		
		Коробка универсальная			
	ГОСТ 10040-75	с перемычками УК-2П	2		
		То же, с резисторами УК-2Р	4		
		Розетка для сети провод-			
	ГОСТ 8659-78	ного вещания РПВ-1	5		
	ГОСТ 10254-75	Провод радиотрансляцион-			
		ный ПТПЖ-2×0,6	50м		

Привязан:

Инв. N

807-11-18.85 СС

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Гужва	
Зам.нач.	Выборный	
Н.контр.	Овчинникова	
Гл.спец.	Брешков	
Ст.инж.	Крючкова	

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2


Общие данные

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

21108-01 44 формат

План на отм. 0.000



Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности
1	Тамбур	
2	Вестибюль	
3	Инвентарная	
4	Комната вахтера	
5	Женский гардероб уличной и	
	домашней одежды.	
6	Тамбур (2)	
7	Тамбур (2)	
8	Женская душевая	
9	Уборная	
10	Кабинет заведующего фермой	
11	Мужской гардероб уличной и	
	домашней одежды	
12	Тамбур (2)	
13	Тамбур (2)	
14	Мужская душевая	
15	Женский гардероб рабочей одежды	
16	Кладовая	
17	Мужской гардероб рабочей одежды	
18	Мужская уборная	
19	Женская уборная	
20	Венткамера	
21	Постирочная	
22	Помещение для дезинфекции одежды	
23	Тамбур	
24	Комната специалистов	
25	Комната приёма пищи	
26	Красный уголок	
27	Коридор	

Эскиз установки изделий в ящике распределительном (вид на заднюю стенку)

М 1:10




Схема комплексной телефонной сети





Схема радиотрансляционной сети



ГИП	Клейн		
Нач.отд	Гужва		
Зам.н.отд	Выборный		
Н.контр.	Овчинникова		
Гл.спец.	Брешков		
Ст.инж.	Крючкова		

Привязан:

Инв. N

807-11-18.85 С С

Санитарный пропускник на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание)

План расположения сетей связи и сигнализации.

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

21108-01 (45) формат

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | ОВ | ВК | ЭЗ | Удалов | Зотова | Нагинская | АР | Марков