ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-87.13.87

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ

/ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР/

/ЗДАНИЕ В РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-87.13.87

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ

/ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР/

/ЗДАНИЕ В РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ/

АЛЬБОМ VI

С М Е Т Ы

Сметная стоимость	232,06 тыс.руб
Строительно-монтажных работ	160,68 тыс.руб
Стоимость 1 м3 здания	25,96 руб

Разработан институтом
"Волговятагропромпроект"

Главный инженер института В.С.ПАЛАТИН

Главный инженер проекта Н.С.СЫРКИН

УТВЕРЖДЕН
Госагропромом РСФСР
Приказ от 18.05.87г. № 41-В

Введен в действие
Госагропромом РСФСР
Приказ от 18.05.87 г. № 41-В

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Наименование	Стр.
	Пояснительная записка	
	Объектная смета № I	
I-I	Общестроительные работы. Сводка объемов и стоимости работ	
I-2	Отопление	
I-3	Вентиляция	
I-4	Хоз-питьевой водопровод	
I-5	Водопровод теплой воды	
I-6	Водопровод горячей воды	
I-7	Канализация хозяйственно-бытовая	
I-8	Канализация производственная	
I-9	Канализация навозоудаления	
I-I0	Канализация дождевая	
I-II	Теплоснабжение установки ПЗ /I50°- 70°С/	
I-I2	Пароснабжение	
I-I3	Узел управления	
I-I4	Электроосвещение	
I-I5	Силовое электрооборудование	
I-I6	Слаботочные устройства	
I-I7	Автоматика	
I-I8	Технологическое оборудование /вариант с установкой УДА-8/	
I-I9	Автоматизированная система управления	
I-20	Хоз-питьевой водопровод /вариант с полиэтиленовыми трубами/	
I-2I	Трубопровод теплой воды /вариант с полиэтиленовыми трубами/	
I-22	Теплоснабжение установки ПЗ /вариант с теплоносителем 95°-70°С/	
I-23	Узел управления /вариант с теплоносителем систем 95°-70°С/	
I-24	Технологическое оборудование /с установкой УДА-I6/	
	Ведомость изменения объемов работ при снеговой нагрузке I,5 кг/м2	
	Ведомость изменения объемов работ при варианте полов из резинокордных плит	
	Ведомость изменения объемов работ при устройстве траншеи для установки доильной установки УДА-I6	
	Калькуляция к смете I/4	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта на строительство коровника на 200 коров с автоматической привязью /для Волго-Вятской зоны/ /рамный вариант/

I. Смета составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проекту" СН 227-82.

2. Сметная стоимоть общестроительных и сантехнических работ исчислена по сборникам ЕРЕР Госстроя СССР для базисного района и Сборникам Единичных расценок,привязанных к местным условиям строительства в Московской области в ценах и нормах,введенных с января I984 года. Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по сметным нормам IУ части СНИП I983 года.

3. Накладные расходы приняты:

на общестроительные работы в размере - I6,5%, на внутренние сантехнические работы - I3,3%, металлические конструкции - 8,6%.

Плановые накопления - 8%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое и технологическое оборудование подсчитана по сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания I983 г.

5. Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, а стоимость материалов, неучтенных ценниками на монтаж оборудования по сборнику средних районных сметных цен часть I по I территориальному району и по прейскурантам оптовых цен.

На технологическое оборудование учтены транспортные расходы в размере 3% и заготовительно-складские расходы I,2%.

На материалы, не учтенные ценниками на монтаж оборудования, стоимость которых определяется по прейскурантам оптовых цен, приняты надбавки согласно ценника № I часть У издания I983 г., по I территориальному району.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прейскурантам оптовых цен, ведомственным нормам и производственным калькуляциям.

При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а/ производство земляных работ в сухих грунтах П группы при объемном весе I200 кг/м3, I800 кг/м3;

б/ фундаменты - сборные железобетонные стаканного типа, монолитные ленточные Мб I00, монолитные железобетонные стаканного типа

в/ каркас - полурамы,колонны

г/ стены - из трехслойных стеновых панелей толщиной 25 см с утеплителем из минераловатных плит.

Участки стен из красного кирпича толщиной 55 см с утепленным швом и утеплением из минераловатных плит, и сплошной кладки толщиной 5I см.

д/ перегородки - армированные из красного кирпича толщиной I2 см

е/ покрытие - сборные железобетонные ребристые плиты

ж/ кровля - асбестоцементные листы по деревянной обрешетке, утеплитель - минераловатные плиты толщиной I20 мм и I00 мм.

з/ полы - бетонные, дощатые, из керамической плитки, из линолеума.

и/ внутренняя отделка - известковая окраска стен и потолков,водоэмульсионная окраска потолков, керамическая плитка,масляная окраска.

к/ Разные работы - железобетонные кормушки,бетонные каналы навозоудаления,траншея доильной установки УДА-8.

Сметная стоимость прогрессивных видов строительно-монтажных работ 53,36 тыс.руб общая сметная стоимость строительно-монтажных работ I60,68 тыс.руб. показатель удельного веса прогрессивных видов строительно-монтажных работ 33%.

Составила ст.инженер Амплеева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту коровника на 200 коров с автоматической привязью /для Волго-Вятской зоны/ /рамный вариант/

Сметная стоимость 232,06 тыс.руб

НУЧП

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу II60,30 руб

I м2 общей площади здания I26,29 руб

I м3 объема здания 25,96 руб

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	Оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб
								Основной заработной платы	Эксплуатации машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы	I28,20	-	-	-	I28,20	-	-	-	м3	8940,5	I4,34
2.	I-2	Отопление	0,62	-	-	-	0,62	-	-	-	м3	8940,5	0,07
3.	I-3	Вентиляция	8,77	0,I8	0,8I	-	9,76	-	-	-	м2	-"-	I,I0
4.	I-4	Хоз-питьевой водопровод	I,94	0,56	-	-	2,5	-	-	-	-"-	-"-	0,28
5.	I-5	Водопровод теплой воды	0,47	-	-	-	0,47	-	-	-	-"-	-"-	0,05
6.	I-6	Водопровод горячей воды	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	-"-	-"-	0,002
7.	I-7	Канализация хозяйственно-бытовая	0,I7	-	-	-	0,I7	-	-	-	-"-	-"-	0,02
8.	I-8	Канализация производственная	0,29	-	-	-	0,29	-	-	-	-"-	-"-	0,03
9.	I-9	Канализация навозоудаления	0,38	-	-	-	0,38	-	-	-	-"-	-"-	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	I-10	Канализация дождевая	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	м2	8940,5	0,011
11.	I-11	Теплоснабжение установки ПЗ /150° - 70°С/	0,18	0,03	0,09	-	0,3	-	-	-	-"-	-"-	0,034
12.	I-12	Пароснабжение	0,18	-	-	-	0,18	-	-	-	м3	8940,5	0,02
13.	I-13	Узел управления	0,52	0,11	-	-	0,63	-	-	-	-"-	-"-	0,070
14.	I-14	Электроосвещение	-	5,32	-	-	5,32	-	-	-	-"-	-"-	0,59
15.	I-15	Силовое электрооборудование	-	2,35	1,31	-	3,66	-	-	-	-"-	-"-	0,41
16.	I-16	Слаботочные устройства	-	0,06	0,03	-	0,09	-	-	-	-"-	-"-	0,01
17.	I-17	Автоматика	-	0,27	0,93	-	1,2	-	-	-	-"-	-"-	0,13
18.	I-18	Технологическое оборудование /вариант с установкой УДА-8/	0,24	8,23	26,62	-	35,09	-	-	-	-"-	-"-	3,92
19.	I-19	Автоматизированная система управления	-	1,49	41,59	-	43,08	-	-	-	-"-	-"-	4,82
ИТОГО:			142,08	18,6	71,38	-	232,06	-	-	-	м3	8940,5	25,96

Главный инженер института В.С.Палатин

Главный инженер проекта Н.С.Сыркин

Нач.сметного отдела В.Г.Зотова

Составила ст.инженер Н.С.Амплеева

/Проверила рук.группы Т.П.Дементьева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 100802

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ КОРОВНИК НА200КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ (ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫРСФСР)(ЗДАНИЕ В РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(С ДОИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ УДА8)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- здание в рамных конструкциях

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	128,200 ~~137,814~~	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	19730 ~~21888~~	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	13,629	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	8940,54	
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	14,34	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч - НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-1129 П16-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	30,37	0,35 - 0,11	0,35 - 0,11	11 - 3	- 1 0	10 - 3	- - 0,16	- - 5
2	Е1-238 29-1 Т47Б3 К=1,1 33,8,1,1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ20СМ БУЛЬДОЗЕРОМС ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО60М 1000М3	0,44	37,18 - 12,98	37,18 - 12,98	17 - 6	- 1 0	17 - 6	- - 18,69	- - 8
3	Е1-237 29-8 Т47Б3 К=1,1 К=8 27,7,1,1,8	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 238 1000М3	0,44	30,47 - 10,65	30,47 - 10,65	14 - 5	- 1 0	14 - 5	- - 15,34	- - 7
4	Е1-185 23-4 Т47Б3 К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,44	151,28 - 9,61	151,67 - 59,76	72 - 27	4 1 0	48 - 27	19,50 - 86,85	9 - 38
5	0801 Ц107Р28 340,1,2	ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА1КМ	532,88	0,29 - -	- - -	155 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	Е1-194	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,44	11,63	10,19	5	1	4	2,63	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 2 100202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35=1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т47Б3П1,11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,27			1	4,71	2
		1000М3								
	К=1,1									
		1,3*9,26,1,1*0,14								
7	Е1-65	*РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,58	170,52	165,10	99	3	96	11,00	6
	12=3	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	Т4П1,11	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С-		5,42	65,40			38	94,18	55
	К=1,2	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
		5,42*137,38,1,2								
8	Е1-936	*ДОБОР ГРУНТА2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,05	96,96	"	5	4	-	176,64	9
	78=2	БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ								
	Т9П3,67	100М3		96,96	"			"	"	-
	К=1,2									
	К=0,8									
	Т9П3,72									
		101,1,2,0,8								
9	Е1-948	*ДОБОР ГРУНТА2ГРУППЫ В ЯМАХ БЕЗ	0,31	115,20	"	36	34	"	218,88	68
	79=2	КРЕПЛЕНИЯ								
	Т9П3,67	100М3		115,20	"			"	"	-
	К=1,2									
	П3,72									
	К=0,8									
		120,0,8,1,2								
10	Е1-231	*ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАНЕЕ	0,62	38,15	38,15	23	"	23	"	-
	29=2	РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2ГРУППЫ								
	Т4П1,11	БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		"	13,37			8	19,25	12
	К=1,1	НА 60М								
	Т9П3,48	1000М3								
	К=0,85									
		48,0,1,1,0,85								
11	Е1-238	*ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,62	177,65	177,65	109	"	109	"	-
	29=9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	Т4П1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		"	62,15			38	89,58	55
	К=1,1	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
	К=5	1000М3								
		32,3,1,1,5								
12	Е1-231	*ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,62	38,15	38,15	23	"	23	"	-
	29=2	ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ								
	Т4П1,11	ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ		"	13,37			8	19,25	12
	К=1,1	ПОД ПОЛЫ НА 60М								
	Т9П3,48	1000М3								
	К=0,85									
		48,0,1,1,0,85								
13	Е1-238	*ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,62	177,65	177,65	109	"	109	"	-
	29=9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	Т4П1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		"	62,15			38	89,58	55
	К=1,1	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
	К=5	1000М3								
		32,3,1,1,5								
14	Е1-257	*ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,38	20,79	20,79	6	"	6	"	-
	31=2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т4П1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		"	7,25			2	18,44	3
	К=1,1	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
		10,9,1,1								
18	Е1-268	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,30	11,88	11,88	4	-	5	-	-
	31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5КМ ПРИ								
	Т4П1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	4,16			1	5,99	2
	К=1,1	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
		1000М3								
		10,8,1,1								
19	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,01	9,69	3,49	29	19	11	11,28	34
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,28	2,29			7	3,38	10
		100М3								
17	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,75	46,00	-	35	35	-	99,38	74
	01-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
18	Е1-995	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	4,70	69,38	16,78	526	247	78	115,00	531
	09-2	100М3								
				52,60	7,47			35	10,76	51
19	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	4,70	9,69	3,49	46	29	17	11,28	53
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,28	2,29			11	3,38	16
		100М3								
20	Е1-184	РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА НА	0,23	208,42	188,52	46	3	43	24,28	6
	23-4	АВТОСАМОСВАЛЫ НЕДОСТАВШЕГО								
	Т4П1,11	ГРУНТА2ГРУППЫ		11,98	73,92			17	186,44	25
	К=1,2	1000М3								
		11,9-126,39,1,2								
21	0001	ПОДВОЗКА ГРУНТА НАЙМ	416,00	0,29	-	121	-	-	-	-
	810ТР28	Т								
				-	-				-	-
		231,1,8								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			1291	382	631		991
			РУБ,					245		356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1291	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			215	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	37	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			117	-	-		-
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1623	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1166
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	664	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			1623	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1166
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	664	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
22	Е6-13	ПОДБЕТОНКА ПОД РАМЫ ИЗ БЕТОНА	24,70	33,38	0,34	824	69	8	0,07	125
	1-13	М50								
	0ЦНОМ	М3		2,78	0,10			2	0,13	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	П1=3,П1=1										
		34,4=(25,8=24,81,1,02									
23	Е6-1-2	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	4,90	28,40	0,28	139	3	1	1,37	7	
	1=1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНАМ100									
		М3		0,70	0,08			-	0,18	-	
24	Е7-17	=УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ	1,22	49,00	0,99	60	1	1	1,48	2	
	1=19	РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ									
		ФУНДАМЕНТОВ		0,69	0,30			-	0,39	-	
		100М2									
25	Е6-20	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	50,20	31,70	0,76	1591	78	39	2,86	144	
	1=20	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,									
		БЕТОННЫХ		1,55	0,23			12	0,38	15	
		М3									
26	Е7-8	=УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	12,00	3,20	2,45	38	9	38	1,32	16	
	1=3	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА									
		ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО		0,75	0,89			11	1,15	14	
		1,5Т									
		ШТ									
27	Е7-6	=УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	24,00	4,89	3,69	117	29	89	2,88	58	
	1=6	КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ									
		КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ		1,28	1,33			32	1,72	41	
		КОНСТРУКЦИИ ДО 3,5Т									
		ШТ									
28	0 ССЦ МОМ	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	29,99	52,50	-	1974	-	-	-	-	
	П9=124	СТАКАННОГО ТИПА БМ2800БЪЕМОМ									
		БОЛЕЕ1М3		-	-			-	-	-	
		М3									
29	ССЦМОМ	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,75	250,00	-	188	-	-	-	-	
	Т9П3,9	Т									
	Т63=1			-	-			-	-	-	
30	ССЦМОМ	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,19	413,00	-	78	-	-	-	-	
	Т43,9	Т									
	Т63=1			-	-			-	-	-	
31	ССЦМОМ	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	0,19	178,00	-	34	-	-	-	-	
	Т43,9	ДЕТАЛЕЙ									
	Т63=1	Т		-	-			-	-	-	
32	ССЦМОМ	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	5,84	59,20	-	346	-	-	-	-	
	П9=123	СТАКАННОГО ТИПА М2800БЪЕМОМ									
		ОТ0,2М3ДО1М3		-	-			-	-	-	
		М3									
33	ССЦМОМ	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,19	250,00	-	48	-	-	-	-	
	Т9П3,9	Т									
	Т63=1			-	-			-	-	-	
34	ССЦМОМ	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,01	413,00	-	4	-	-	-	-	
	Т9П3,9	Т									
	Т63=1			-	-			-	-	-	
35	ССЦМОМ	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	0,01	178,00	-	2	-	-	-	-	
	Т9П3,9	ДЕТАЛЕЙ									
	Т63=1	Т		-	-			-	-	-	
36	Е9-9	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	7,66	37,09	0,59	290	28	4	6,66	51	
	1=8	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М=200									
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			1	0,23	2	
		М3									
		38,9=(28,2=27,21,1,015									
37	0 ССРСЦ	=АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ10	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-	
	Т9П1										

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭВМ (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5 100882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ССССРСЦ 62п3	=АРМАТУРА КЛАССА АЗДИАМЕТРОМ10 Т	0,01	278,00	-	3	-	-	-	-
39	ССССРСЦ 62п63	=СТОИМОСТЬ СЕТОК Т	0,32	392,00	-	125	-	-	-	-
40	Е6-85 Т-9	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,08	329,00	1,30	26		-	21,10	2
				12,40	0,39			-	0,50	-
41	Е6-84 Т-8	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,01	395,00	1,30	4	-	-	64,00	1
				30,00	0,39			-	0,50	-
42	Е6-171 15-12	=ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ М3	89,76	9,49	0,53	852	70	47	1,64	147
				0,78	0,16			14	0,21	19
43	Е7-15 1-15	=УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	26,00	6,77	2,68	176	70	70	4,51	117
				2,71	0,96			25	1,24	32
44	ССЦИМСМ П9-348	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК МВ200МАРКИ ФБС10ВС11 М3	15,07	67,90	-	1023	-	-	-	-
45	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,23	229,00	-	53	-	-	-	-
46	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	=АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,84	250,00	-	210	-	-	-	-
47	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	=АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0,02	229,00	-	5	-	-	-	-
48	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	=АРМАТУРА КЛАССА В1 Т	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
49	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,07	413,00	-	29	-	-	-	-
50	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,07	178,00	-	12	-	-	-	-
51	Е7-127 Т-1-1,8	= УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	8,00	1,54	1,04	12	4	8	0,81	6
				0,46	0,38			3	0,49	4
52	ССЦИМСМ П9-92	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МВ200ТИПАБЛБ30-37 М3	1,31	64,40	-	84	-	-	-	-
53	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	=АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,22	250,00	-	55	-	-	-	-
54	Е6-83 Т-9	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГМАЗ-12 Т	0,01	441,00	1,48	4	1	-	210,00	2
				124,00	0,42			-	0,54	-
55	Е11-11 1-11	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	4,80	29,30	-	141	8	-	2,90	14

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 6 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 12СМ		1,62	-			-	-	-
		М3								
56	Е6-13 1-13	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ МБ1Р0	2,50	34,48	0,34	86	7	1	5,27	13
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
57	Е8-13 6-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	8,90	86,50	1,50	78	18	1	38,18	54
		100М2		12,60	0,45			-	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		8317	396	299		731
				-"-				-		-
				РУБ,				108		131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		8317	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1575	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	245	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		771	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		10463	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		988
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	741	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		10463	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		988
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	741	-		-
		РАЗДЕЛ 3, КАРКАС								
58	Е14-9 9-2	-УСТАНОВКА РАМ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ ДВУХ ПОЛУРАМ ПРОЛЕТОМ 18М	5,00	19,50	10,36	98	33	52	10,38	51
		ШТ		4,65	3,23			16	4,17	21
59	Е14-10 9-3	-УСТАНОВКА РАМ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ ДВУХ ПОЛУРАМ ПРОЛЕТОМ 21М	12,00	22,38	12,04	268	93	144	11,98	143
		ШТ		7,77	3,75			45	4,84	58
60	ССЦИМСМ П10-84	-СТОИМОСТЬ РАМ ПРОЛЕТОМ21М ТИПА РПС21-4	24,00	258,00	-	6192	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	ССЦИМСМ П10-88	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ18М ТИПА РПС18-8	10,00	286,00	-	2860	-	-	-	-
	ССЦИМСМ	ШТ		-	-			-	-	-
62	~~Е7-285~~ т2 3.9	-~~УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК~~ стоимость дополнительных закладных деталей	~~10,00~~ 027	~~0,27~~ 413	-	112-4	-	-	~~141,00~~	~~2256~~
		т			-			-	-	-
63	ССЦИМСМ 143,9 143-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,27	178,00	-	48	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
64	Е7-31 3-1	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,9М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т	2,00	8,67	3,51	17	5	7	4,16	8
				2,49	1,28			3	1,65	3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 7 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
65	Е7-52 2-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	10,00	10,60 3,01	4,19 1,52	106	30	42 15	5,02 1,96	50 20
		шт								
66	ССЦИМОМ П18-248	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ОТ3ДО12М ОБЪЕМОМ ОТ0,2М3ДО1М3	3,50	75,86 -	- -	266	-	- -	- -	- -
		м3								
		77,5-0,82,2								
67	ССЦИМОМ П18-248	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДЛИНОЙ ДО12М ОБЪЕМОМ ОТ0,2М3ДО1М3БМ300	1,84	77,50 -	- -	143	-	- -	- -	- -
		м3								
68	ССЦИМОМ Т43,9 Т53-1	-АРМАТУРА КЛАССАА3	0,47	250,00 -	- -	118	-	- -	- -	- -
		т								
69	ССЦИМОМ Т43,9 Т53-1	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1	0,07	321,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		т								
70	ССЦИМОМ Т43,9 Т53-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,16	413,00 -	- -	66	-	- -	- -	- -
		т								
71	ССЦИМОМ Т43,9 Т53-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	178,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		т								
72	ССЦИМОМ Т43,9 Т53-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,09	178,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		т								
73	Е9-91 8-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ФАХВЕРКА С01	0,46	19,20 6,00	9,10 3,42	9	3	5 2	9,15 4,41	4 2
		т								
74	ССОРОЦ 62 П1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ СТОЕК	0,46	250,00 -	- -	115	-	- -	- -	- -
		т								
75	Е13-119 19-4	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03КСТОЕК	0,13	12,00 2,05	0,20 0,06	2	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
76	Е13-168 10-13 К=3	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1253А2РАЗА	0,13	53,10 2,97	0,51 0,15	7	-	- -	4,30 0,19	1 -
		100М2								
		17,7,3								
77	Е7-298 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,56	350,00 42,50	3,30 0,99	200	24	2 1	66,68 1,20	37 1
		т								
78	ССЦИМ Т43,9 Т3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СТАЛЬНЫХ НАСАДОК	0,56	178,00 -	- -	100	-	- -	- -	- -
		т								
79	Е28-696 10-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ПОДВЕСОК ТИПАА1А2А3	3,31	35,90 6,10	0,46 0,14	119	28	1 -	9,85 0,18	33 1
		100 КГ								
80	ССЦИМОМ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ПОДВЕСОК	0,33	178,00	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			10047	208	253		~~317~~ ~~2583~~
			РУБ,					82		106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9931				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			~~9825~~	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			~~1420~~ 1639	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	291	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			~~914~~ 926	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			~~12350~~ 12496	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		~~2831~~ 575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	576	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			224	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			28	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	4	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			20	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			264	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	9	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			~~12623~~ 12760	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		~~2839~~ 583
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	585	=		=
		РАЗДЕЛ 4, СТЕНЫ								
01	Е7-247 №1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 9М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	154,00	16,58	5,72	2553	624	881	6,60	1016
				4,05	2,06			317	2,66	410
			ШТ							
02	ССЦИМОМ П10-287 ПР=7 Ф6-08 П8,100	СТОИМОСТЬ ЗХ СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ25СМ	620,13	12,32	=	7640	=	=	=	=
				=	=			=	=	=
			М2							
		10,(17,6)14,29								
03	Е26-31 №4	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	60,11	35,90	1,23	2158	763	74	21,30	1280
				12,70	0,37			22	0,48	29
			М3							
04	ССОРСЦ 41 П124	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ МАРКИ125НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ9573-72	58,31	23,40	=	1364	=	=	=	=
				=	=			=	=	=
			М3							
		60,11,0,97								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 9 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е8-22 4-5 ФЕРСЦ 61 П377 П207	-ПРОКЛАДКА ПЕРГАМИНА В СЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ 100М2 28,2+3,6+23В,(0,46+0,16)	6,28	101,00 28,20	3,33 1,00	626	175	20 6	47,00 1,29	296 8
86	Е14-54 20-1	-ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ПАНЕЛЯХ 100М2	6,20	22,60 4,57	0,83 0,01	140	28	- -	8,32 0,01	52 -
87	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,01	413,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
88	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,01	178,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
89	Е7-282 16-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ УПРУГИМИ ПРОКЛАДКАМИ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ШТ	3,00	9,02 2,42	1,79 0,55	27	7	6 2	3,92 0,71	12 2
90	ССЦИМСМ П8-412	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ80ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ1,34КГ/М2 М2	53,55	5,82 -	- -	312	-	- -	- -	- -
91	Е7-298 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ Т	0,13	358,00 42,50	3,38 0,99	47	6	- -	66,60 1,28	9 -
92	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СТАЛЬНЫХ НАСАДОК МС1 Т	0,13	178,00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
93	Е8-89 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ Т	0,01	421,18 27,80	1,38 0,41	4	-	- -	54,38 0,53	1 -
94	Е7-788 21-8	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ 100М	2,49	73,80 4,34	0,59 0,18	184	11	1 -	8,18 0,23	20 1
95	Е7-782 21-2	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПАКЕТАМИ 100М	7,53	37,20 1,91	0,44 0,13	280	14	3 1	3,62 0,17	27 1
96	Е7-783 21-3	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПАКЕТАМИ 100М	2,49	58,70 5,49	0,68 0,20	146	14	1 -	10,58 0,26	26 1
97	Е7-789 21-9	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ 100М	2,28	88,00 10,40	20,60 6,18	208	24	47 14	18,48 7,97	42 18
98	Е7-712	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	10,02	13,40	0,10	134	110	1	17,63	177

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		§1-18	ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ								
			100М		11,00	0,04			-	0,05	1
99		87-714	-УСТРОЙСТВО ФЕНДЕНКИ И РАСШИВКИ	10,02	9,03	0,31	90	45	3	7,35	74
		§1-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И								
			ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ								
			РАСТВОРОМ		4,54	0,09			1	0,12	1
			100М								
100		E12-288	-УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ ИЗ	0,29	192,00	0,41	55	13	-	83,00	24
		0-5	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРОВЕЛЬНОЙ								
			100М2		45,00	0,12			-	0,15	-
101		E9-15	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,17	146,00	2,76	25	1	-	14,00	2
		4-2	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И РАССИВОВ								
			ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЯ: РЕБЕРОИДОМ		7,60	0,83			-	1,07	-
			100М2								
102		E8-38-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	43,12	34,20	0,81	1475	95	35	4,05	175
		0-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
			ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,								
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,21	0,24			10	0,31	13
			М3								
103		E8-99	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,43	421,10	1,38	181	12	-	54,30	23
		7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ								
			Т		27,00	0,41			-	0,53	-
104		E8-130-	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	15,33	33,00	0,78	518	46	12	5,22	80
		13-1	КИРПИЧА С ВОЗДУШНОЙ								
			ПРОСЛОЙКОЙ И УТЕПЛИТЕЛЕМ,ПРИ								
			ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		3,00	0,23			4	0,30	5
			М3								
105		E26-31	-УТЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН	1,11	35,90	1,23	40	14	1	21,30	24
		4-4	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
			ТОЛЩИНОЙ40ММ		12,70	0,37			-	0,48	1
			М3								
106		ССОРСЦ	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	1,00	23,40	-	25	-	-	-	-
		41	М125ТОЛЩИНОЙ40ММ ГОСТ9573-82								
		П124	М3		-	-			-	-	-
						ВВ2 1,11,0,97					
107		E8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	44,30	34,30	0,81	1519	93	36	3,90	173
		0-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
			ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,								
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,10	0,24			11	0,31	14
			М3								
108		E8-37-	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	57,23	34,00	0,62	1946	117	35	3,78	216
		0-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
			ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,								
			ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М		2,04	0,18			10	0,23	13
			М3								
109		E7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	54,00	0,29	0,15	16	4	8	0,13	7
		36-18-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		ССЦИМСМ	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			3	0,08	4
		П2-4	ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
			ШТ								
			0,23-0,0025,24,4								
110		E7-138	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	4,00	1,83	1,24	7	2	5	0,94	4
		9-2-1,8	1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
			МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И								
			ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,53	0,45			2	0,58	2
			ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е7-133 9-3-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	4,00	2,87 0,64	1,53 0,49	8	5	5 2	1,11 0,63	4 3
112	ССЦПМСМ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕКМБ200 М3	4,15	64,40	-	267	-	-	-	-
113	ССЦПМСМ - Т43,9 Т63-1	-АРМАТУРА КЛАССАА1 Т	0,10	229,00	-	23	-	-	-	-
114	ССЦПМСМ Т43,9 Т63-1	-АРМАТУРА КЛАССАА3 Т	0,09	250,00	-	22	-	-	-	-
115	ССЦПМСМ Т43,9 Т63-1	-АРМАТУРА КЛАССАВР1 Т	0,02	321,00	-	6	-	-	-	-
116	ССЦПМСМ Т43,9 Т63-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,10	413,00	-	41	-	-	-	-
117	ССЦПМСМ Т43,9 Т63-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,10	178,00	-	18	-	-	-	-
118	Е8-1-89 24-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ПЛ	1,31	42,20 25,40	0,23 0,07	55	33	- -	45,00 0,09	60 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Руб,		22181	2254	1174		3824
				Руб,				405		527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб,		22181	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб,		3659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		Руб,		-	659	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб,		2966	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб,		27906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		4687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб,		-	3318	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Руб,		27906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		4687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб,		-	3318	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕГОРОДКИ								
119	Е8-43- 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,54	496,00 74,00	7,70 2,31	269	40	4 1	137,00 2,98	74 2
120	Е8-44- 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,	1,04	481,00	7,70	500	61	8	107,00	111

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 12 100002

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа более 4м		58,50	2,31			2	2,98	3
			100м2								
121	Е8-43-3 п.8		перегородки из керамического кирпича, армированные,	0,69	496,00	7,70	344	51	6	137,00	95
			толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4венткамер		74,00	2,31			2	2,98	2
			100м2								
122	Е8-44-2 п.8		перегородки из керамического кирпича, армированные,	0,07	491,00	7,70	36	4	"	107,00	8
			толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа более 4венткамеры		58,50	2,31			"	2,98	-
			100м2								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	руб.			1149	156	18		288
				руб.					5		7
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.			1149	"	"		"
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	руб.			169	"	"		"
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	чел.-ч			"	"	"		18
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	руб.			"	34	"		"
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	руб.			107	"	"		"
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.			1445	"	"		"
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			"	"	"		313
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			"	195	"		"
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	руб.			1445	"	"		"
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			"	"	"		313
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			"	195	"		"
			РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ ВЕНТКАМЕР								
123	Е7-284 §2-4		укладка плит покрытия одноэтажных зданий и сооружения площадью до 2м2,при массе стропильных или подстропильных конструкций до 10т и высоте зданий до 25м	12,00	1,00	0,56	12	4	7	0,59	7
					0,34	0,21			3	0,27	3
			шт								
124	ССЦИМСМ П8-589		стоимость плоских доборных плит марки П1Т63марка бетонаВ8	2,28	65,60	"	150	"	"	"	"
					"	"			"	"	"
			м3								
125	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1		арматура класса А3	0,09	252,00	"	22	"	"	"	"
			т		"	"			"	"	"
126	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1		арматура класса ВР1	0,01	321,00	"	3	"	"	"	"
			т		"	"			"	"	"
127	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1		закладные детали	0,01	413,00	"	4	"	"	"	"
			т		"	"			"	"	"
128	ССЦИМСМ		металлизация закладных	0,01	178,00	"	2	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т43,9 Т63-1	ДЕТАЛЕЙ т		- -	- -			- -	- -	- -
129	87-183 11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 28М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	4,00	8,02 1,67	2,88 1,04	32	7	11 4	2,85 1,34	11 5
130	ССЦИМСМ П18-89	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ МАРКИ2ПГ-3Д4ДЛИНОЙ5,97М ШИРИНОЙ1,49М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ700КГ/М2 шт	35,58	6,00 - - -	- - - -	213	-	- - -	- - -	- - -
131	86-183 16-11	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ м3	1,62	49,00 4,80	0,80 0,25	79	8	1 -	0,76 0,32	14 1
132	ССОРМСМСТСС-Р2Ц 62П18	-АРМАТУРА А1ДИАМЕТРОМ8ММ т	0,02	338,20 - - -	- - - -	7	-	- - -	- - -	- - -
133	ССОРСЦ 62 П10	-АРМАТУРА КЛАССАА1ДИАМЕТРОМ6ММ т	0,03	338,00 - - -	- - - -	10	-	- - -	- - -	- - -
134	ССОРСЦ 62 П12	-АРМАТУРА КЛАССАА3ДИАМЕТРОМ16ММ т	0,00	325,00 - - -	- - - -	26	-	- - -	- - -	- - -
135	ССОРСЦ 62 П43	-СЕТКИ м	0,03	392,00 - - -	- - - -	12	-	- - -	- - -	- - -
136	87-668 87-11-1,8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М шт	4,00	1,30 0,59	0,13 0,05	5	2	- -	1,01 0,06	4 -
137	ССЦИМСМ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК МБ200ОБЪЕМОМ ДО0,1М3МАРКИОП4-5А м3	0,11	62,70 - - -	- - - -	7	-	- - -	- - -	- - -
138	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	-АРМАТУРА КЛАССАА3 т	0,01	250,00 - - -	- - - -	3	-	- - -	- - -	- - -
139	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ т	0,03	413,00 - - -	- - - -	12	-	- - -	- - -	- - -
140	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ т	0,03	178,00 - - -	- - - -	5	-	- - -	- - -	- - -
141	Е9-94 12-1 Т4П1,12	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ МАРКЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М т	1,86	30,07 9,57	14,30 5,00	56	10	26 9	13,50 6,45	25 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,01,1,03								
142	ССОРСЦ 42 П1004	•СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ВЕНТКАМЕР	1,86	242,00	-	450	-	-	-	-
143	Е9-94 1*1 Т4П1,12	•МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ	0,12	38,87 9,57	14,50 5,00	4	1	2 1	13,50 6,45	2 1
144	ССОРСЦ 42 П2095	•СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ И ПОЛОС	0,12	393,00	-	47	-	-	-	-
145	Е9-47 Т-2	•МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЯ,РИФЛЕНОЯ,ПРОСЕЧНОЯ И КРУГЛОЯ СТАЛИ	0,27	46,80 19,00	17,60 5,43	13	5	4 1	38,18 7,00	8 2
146	ССОРСЦ 42 П1001	•СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ВЕНТКАМЕР ОГ1-ОГ4	0,27	327,00	-	88	-	-	-	-
147	Е9-46 Т-1	•МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,09	58,00 13,00	32,10 11,00	5	1	3 1	22,60 15,22	2 1
148	ССОРСЦ 42 П1978	•СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНОК(1	0,09	358,00	-	32	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			1299	46	54		73
			-"-							
			РУБ,					19		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			604	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			100	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			54	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			758	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	43	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			695	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			60	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			60	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			815	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		58
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	47	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			1573	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		109
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ПОКРЫТИЕ								
149	Е7-177	• УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	26,00	5,70	1,87	148	31	49	2,04	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[1-]	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 18Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ		1,28	0,68			18	0,88	23
150	Е7-183 [1-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 28М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	88,00	8,82 1,67	2,88 1,04	706	147	254 92	2,85 1,34	251 118
151	Е7-204 [2-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	5,00	1,88 0,34	0,56 0,21	5	2	3 1	0,59 0,27	3 1
152	ССЦИМСМ П18-91	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 351-480КГ/М2 М2	1476,57	4,97 -	- -	7339	-	- -	- -	- -
153	ССЦИМСМ П18-100	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ 400-700ММ ДЛИНОЙ6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ351-480КГС/М2 М2	53,37	6,25 -	- -	334	-	- -	- -	- -
154	ССЦИМСМ П18-103	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ С ОТВЕРРСТИЯМИ 1000ММДЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 351-480КГС/М2 М2	35,58	7,10 -	- -	253	-	- -	- -	- -
155	ССЦИМСМ П18-89	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ6М ШИРИНОЙ ДО2М С НАГРУЗКОЙ700КГС/М2 М2	177,90	6,88 -	- -	1867	-	- -	- -	- -
156	ССЦИМСМ П18-98	-СТОИМОСТЬ РЕБРИЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ6М ШИРИНОЙ ДО2М С ОТВЕРСТИЯМИ 700ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ699КГС/М2 М2	53,37	8,35 -	- -	446	-	- -	- -	- -
157	ССЦИМСМ П9-419	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ МАРКИ ПП1-3 С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ5СМ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ660КГ/М2 М2	7,48	9,17 -	- -	68	-	- -	- -	- -
158	Е7-209 [2-9	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ	6,00	2,43 1,01	1,03 0,38	15	6	6 2	1,64 0,49	10 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 25М								
			ШТ							
159	ССЦИМОМ П6-237	=СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ВМЗВОБЪЕМОМ БОЛЕЕ0,1М3	0,84	75,98	=	64	=	=	=	=
			М3	=	=			=	=	=
160	ССЦИМОМ Т43,9 Т53=1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	229,88	=	5	=	=	=	=
			Т	=	=			=	=	=
161	ССЦИМОМ Т43,9 Т63=1	=АРМАТУРА КЛАССА ВР1	0,02	371,88	=	6	=	=	=	=
			Т	=	=			=	=	=
162	ССЦИМОМ Т43,9 Т63=1	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,15	413,88	=	62	=	=	=	=
			Т	=	=			=	=	=
163	ССЦИМОМ Т43,9 Т83=1	=МЕТАЛЛИ ЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,15	178,88	=	27	=	=	=	=
			Т	=	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,		10545	106	312		317
				РУБ,				113		145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		10545	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		1739	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =		ЧЕЛ,=Ч		=	=	=		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =		РУБ,		=	312	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		982	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		13266	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,=Ч		=	=	=		621
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		=	611	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,		13266	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,=Ч		=	=	=		621
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		=	611	=		=
		РАЗДЕЛ 8, КРОВЛЯ								
164	Е12=289 У=6	=УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ=350Г НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	19,23	49,98	1,38	960	206	26	18,98	365
				10,78	0,39			8	0,58	10
			100М2							
165	Е12=28 У=1	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНОЙ ОКРАСКОЙ БТ=177Г ИЗ РУБЕРОИДА РМ=300 ИЛИ РПМ=300	14,71	188,88	7,13	2766	465	104	53,78	798
				31,58	2,14			31	2,78	41
			100М2							
166	ССССРСЦ 81 П124	=СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М125ТОЛЩИНОЙ120ММ	181,86	23,48	=	4256	=	=	=	=
			М3	=	=			=	=	=
		1471,36;1,83,0,12								
167	Е12=284	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	4,52	54,78	4,88	247	128	18	48,28	218

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
		9-1		МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ				28,40		1,20								5		1,55		7
				100М2																
168		ССОРСЦ 41 П124		*СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М 125 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ		46,56		23,40		-		1089		-		-		-		-
				М3				-		-								-		-
				451;86,1,03,0,1																
169		Е10-192 36-2		*УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ		0,11		110,00		1,30		957		71		10		14,00		120
				М3				8,70		0,41						3		0,53		4
170		Е10-70 11-1		*УСТАНОВКА СТРОПИЛ		2,92		112,00		2,10		327		37		6		23,00		69
				М3				12,60		0,63						2		0,81		2
171		Е10-203 37-3		*ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ		19,12		12,20		0,40		233		31		7		3,03		58
								1,60		0,12						2		0,15		3
				100М2																
172		Е10-201 37-1		*ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ,АРКИ,БАЛКИ,СТРОПИЛА,МАУЭРЛАТЫ		2,92		3,82		0,13		11		1		-		0,07		3
								0,46		0,04						-		0,05		-
				М3																
173		Е12-269 9-3		*УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ		19,12		211,00		2,64		4034		472		50		42,90		820
								24,70		0,79						15		1,02		20
				100М2																
174		Е12-272 9-5		*ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ		19,12		9,56		0,83		183		23		-		1,94		37
								1,21		0,01						-		0,01		-
				100М2																
175		Е26-50 10-5		*ПРИБИВКА СЕТКИ		15,20		1,30		-		20		1		-		0,11		2
				М2				0,06		-						-		-		-
176		Е26-63 11-7 ССРСЦ 41 П31		*ПРИБИВКА ГРЕБЕНКИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ЛИСТА		0,50		193,10		1,70		96		22		1		74,10		37
				100М2				44,40		0,51						-		0,66		-
				64,4-5,86[2,1,2],101																
177		Е12-288 9-5		*ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПАРАПЕТОВ И ТОРЦОВ ПАНЕЛЕЙ		0,51		192,00		0,41		98		23		-		83,00		42
								45,80		0,12						-		0,15		-
				100М2																
178		Е12-287 V44		*УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ М100 С ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1600		0,67		35,20		0,56		24		1		-		2,54		2
								1,28		0,17						-		0,22		-
				М3																
179		Е10-69 10-8		*УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК		303,00		0,14		-		42		6		-		0,84		12
				М				0,02		-						-		-		-
180		Б6-173 16-1		*УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО		2,90		42,70		0,81		124		15		3		8,48		24
								4,61		0,24						1		0,31		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М								
		М3								
181	ССССРСЦ 62 П10	=АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ6ММ	0,01	338,80	=	3	=	=	=	=
		т		=	=			=	=	=
182	ССССРСЦ 62 П11	=АРМАТУРА КЛАССА А2ДИАМЕТРОМ16ММ	0,15	277,80	=	42	=	=	=	=
		т		=	=			=	=	=
183	ССССРСЦ 62 П43	=СТОИМОСТЬ СЕТОК	0,02	392,00	=	8	=	=	=	=
		т		=	=			=	=	=
184	Е12-287 9-6	=ЗАДЕЛКА КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ	1,00	35,20	0,56	63	2	1	2,54	5
		М3		1,20	0,17			=	0,22	=
185	Е12-289 9-6	=УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350[НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,71	49,90	1,38	36	8	1	10,98	13
		100М2		10,70	0,39			=	0,58	=
186	Е9-94 14-1	=УКЛАДКА ШВЕЛЛЕРА	0,01	29,20	14,30	1	=	=	13,58	=
		т		8,70	5,00			=	6,45	=
187	ССССРСЦ 62 П1924	=СТОИМОСТЬ ШВЕЛЛЕРА	0,01	219,00	=	2	=	=	=	=
		т		=	=			=	=	=
188	Е12-299 10-1	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,71	51,60	0,74	37	5	=	14,38	10
		100М2		7,64	0,22			=	0,28	=
189	Е12-284 9-1	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,71	54,70	4,00	39	28	3	48,28	34
		100М2		28,40	1,20			1	1,55	1
190	ССССРСЦ 41 П113	=СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩИНОЙ100ММ	7,54	75,30	=	553	=	=	=	=
		М3		=	=			=	=	=
		71,28,1,03,0,1								
191	Е12-8 1-1	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24М ИЗ РУБЕРОИДА РМ-35е	0,71	240,00	18,60	171	38	7	72,78	52
		100М2		42,40	3,18			2	4,18	3
192	Е14-20 10-4	=УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С СОВМЕЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 1000Х1000ММ	1,60	101,70	0,93	162	18	1	23,28	37
		10М2		11,30	0,28			=	0,36	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 19 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е14-19 10-3	-УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С СОВМЕЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 600Х600ММ 10М2	0,48	189,00 13,10	1,05 0,32	52	6	- -	24,60 0,41	12 -
194	Е14-18 10-2	-УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С СОВМЕЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 400Х400ММ 10М2	0,64	111,00 14,40	1,05 0,32	71	9	- -	26,90 0,41	17 -
195	Е14-17 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С СОВМЕЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 200Х200ММ 10М2	0,64	162,00 20,60	1,51 0,45	104	13	1 -	38,20 0,58	24 -
196	Е10-28 1-1	ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШЕЛЬ -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШЕЛИ И КЛАПАНА ИЗ ДОСОК И БРУСЬЕВ М3	3,36	110,00 12,90	1,30 0,39	370	43	4 1	24,00 0,58	81 2
197	Е10-281 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА КАРКАСА М3	3,36	3,02 0,86	0,13 0,04	13	2	- -	0,87 0,25	3 -
198	Е10-32 9-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ М2	176,22	2,14 0,22	0,03 0,01	377	39	6 2	0,40 0,01	70 2
199	Е10-283 37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ОБШИВКИ КАРКАСА 100М2	1,76	12,20 1,60	0,40 0,12	21	3	- -	3,05 0,15	5 -
200	Е12-200 9-3	-ОБИВКА КАРКАСА И КЛАПАНА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ 100М2	2,25	192,00 45,80	0,41 0,12	432	103	1 -	83,00 0,15	187 -
201	Е26-31 9-4	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕНОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 80ММ М3	6,42	35,90 12,70	1,23 0,37	230	82	8 2	21,30 0,48	137 3
202	ССОРСЦ 41 П124	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ МАРКИ 125 М3 6,42,0,97	6,23	23,40 - -	- - -	146	-	- - -	- - -	- - -
203	Е26-63 11-7 ССРСЦ41 П38	-УКЛАДКА ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В КОНЬКЕ 100М2 64,4+6,41(2,5,1,2),101	0,22	279,87 44,40	1,70 0,51	60	10	- -	74,10 0,66	16 -
204	Е12-201	-УСТРОЙСТВО ЗОНТОВ ИЗ	9,00	8,39	0,01	76	13	-	2,63	24

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕВ (РЕДАКЦИЯ 6,1) 28 102882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-6	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ								
		КОЛПАК		1,45	*			*	*	*
285	Е12-288	=УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,56	192,00	0,41	107	26	*	83,00	46
	8-9	100М2		45,00	0,12			*	0,15	-
286	ССЦРСЦ 45 П229	=СТОИМОСТЬ КАНАТА 10М	22,68	4,24	*	96	*	*	*	-
287	Е7-285 §7-1	=МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНС РУКЦИЙБЛОКОВ	0,34	342,00	0,86	123	31	5	141,00	48
		Т		92,00	2,48			1	3,10	1
288	ССЦИМОМ Т4П3,9 Т53-1	=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,34	178,00	*	61	*	*	*	*
289	Е6-85 9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,04	441,00	1,48	18	5	*	210,00	8
		Т		124,00	0,42			*	0,54	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Руб,			18941	1966	261		3426
			Руб,					76		101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	Руб,			18938	*	*		*
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	Руб,			3123	*	*		*
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			*	*	*		291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	Руб,			*	562	*		*
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	Руб,			1765	*	*		*
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СВЧЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	Руб,			23826	*	*		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			*	*	*		3818
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	Руб,			*	2604	*		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	Руб,			3	*	*		*
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	Руб,			3	*	*		*
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Руб,			23829	*	*		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			*	*	*		3818
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	Руб,			*	2604	*		-
		РАЗДЕЛ 9, ПОЛЫ								
		ТИП:								
210	Е11-11-3 §-11 ССЦИМОМ П1-17,П1-1 9	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХВМ200ТОЛЩИНОЙ100ММ М3	48,12	31,24	*	1503	78	*	2,75	132
				1,62	*			*	*	*
		29,3*(28,2=26,3),1,02								
211	Е11-67 §1-1 ССЦИМОМ П1-31П1-29	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 35МММАРКА БЕТОНА300ТОЛЩИНОЙ25ММ 100М2	4,81	135,24	1,74	651	99	9	48,28	193
				20,50	0,52			3	0,67	3
		123*(33,3=29,3),3,06								
212	Е11-68 §1-2	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ = ТОЛЩИНОЙ 5ММБМ300	4,81	17,84	0,28=	86	5	1	1,86	5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 21 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФСЦИСМ П1=31 П1=29	100М2	-	0,59	0,08			-	0,10	-
		15,8*(33,3-29,3),0,51 ТИП2								
213	Е11-67 П1=1 ФСЦИСМ П1=31П1=29	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ПРИ ВЕЛИЧИНЕ ПОСТЕЛИ 100М2	4,27	135,24 28,50	1,74 0,52	848	129	11 5	48,20 0,67	252 4
		125*(33,3-29,3),3,06								
214	Е11-68 П1=2 ФСЦИСМ П1=31,П1=29	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ПРИ ВЕЛИЧИНЕ ПОСТЕЛИ 100М2	6,27	178,40 5,90	2,80 0,80	1119	37	18 5	10,60 1,03	66 6
		(15,8*33,3-29,3),0,51),10 ТИП3								
215	Е11-11-1 Т=11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХТОЛЩИНОЙ80ММ М3	30,46	29,30 1,62	-	892	49	- -	2,90 -	88 -
216	Е11-65 П=5	УСТРОЙСТВО ЛАГ,ВТОПЛЕННЫХ В БЕТОН 100М2	3,81	72,90 14,20	8,99 0,30	278	54	4 1	25,50 0,39	97 1
217	Е11-184 Т7=2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 60 И 78ММ 100М2	3,81	408,00 46,50	4,83 1,45	1858	177	19 6	85,10 1,87	324 7
218	Е11-47 П=5	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ 100М2	3,81	45,90 20,90	5,75 1,12	174	80	14 4	29,50 1,44	112 5
		ТИП4								
219	Е11-11-1 Т=11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХТОЛЩИНОЙ100ММ М3	7,85	29,30 1,62	-	230	13	- -	2,90 -	23 -
220	Е11-138 П=9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,78	417,20 61,40	4,52 1,36	327	48	5 1	188,80 1,75	85 1
		ТИП5								
221	Е11-11-1 Т=11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХТОЛЩИНОЙ80ММ М3	3,83	29,30 1,62	-	89	5	- -	2,90 -	9 -
222	Е11-50 Т=1 ФСЦИСМ П1=78	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАРКИ В3,5 ТОЛЩИНОЙ20ММ М3	0,76	35,55 1,80	1,08 0,32	27	1	1 -	3,50 0,41	3 -
		2,88*1,1,29,7								
223	Е11-208 П8=1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,38	519,00 43,60	0,75 0,22	196	17	- -	75,50 0,28	29 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
224	Е7-784 91-4	-УКЛАДКА ГЕРНИТА В ДЕФОРМАЦИОННОМ ШВЕ	0,63	37,30	0,30	23	1	-	4,14	3
		100М		2,19	0,09			-	0,12	-
225	Е6-69 9-3	-АРМИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАННОГО ШВА	0,22	421,18	1,38	93	6	-	54,30	12
		т		27,80	0,41			-	0,53	-
226	СССРСИ 41 П283	-ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛЕЙ	21,00	0,72	-	15	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
227	Е6-86 9-10	-ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ В ПОЛАХ	0,09	15,30	1,40	1	1	-	12,30	1
		т		6,76	0,42			-	0,54	-
228	СССРСИ 02 П1	-АРМАТУРА А1	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Руб,		8262	792	78		1424
				Руб,				23		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб,		8262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб,		1363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб,		-	246	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб,		769	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб,		10394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		1575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб,		-	1061	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Руб,		10394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		1575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб,		-	1061	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ								
229	Е10-84 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	88,67	2,99	0,36	241	60	29	1,38	111
		м2		0,74	0,11			9	0,16	11
230	СССРСИ Ч2 П169 ДопСССРСИ П184	-СТОИМОСТЬ БЛОКА СГ6-9	1,50	13,15	-	20	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		13,3-0,1,1,47								
231	СССРСИ 42 П159 ДОП СССРСИ П182	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МАРКИ СВД12-18С ПРОСТОЙ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	79,17	14,89	-	1179	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		15,1-0,1,2,09								
232	СССРСИ	-СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ С	345,27	0,20	-	69	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 23 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	42	ПРОСТОЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКОЯ								
	П22	М2		"	"			"	"	-
	ВОП ССРСЦ									
	42П22									
		0,2-0,03;0,1								
233	ССРСЦ	"ПРИБОРЫ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ОКОН	38,00	3,87	"	147	-	"	"	-
	41	КОМ								
	П439			"	"			"	"	-
234	ССРСЦ	"ТО ЖЕ ФОРАМУГОЯ	1,00	4,67	"	5	-	"	"	-
	41	КОМ								
	П440			"	"			"	"	-
235	Е10-88	"УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	39,00	0,24	"	9	9	"	0,46	18
	15-2	ШТ								
				0,24	"			"	"	-
236	Е15-747	"ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,79	222,00	0,80	176	11	"	25,30	20
	282-1	ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В		13,50	0,24			"	0,31	-
		КОРОБКИ; ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ								
		100М2								
237	Е15-747	"ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,02	111,00	0,40	2	-	"	12,65	"
	282-1	ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
	К=0,8	ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В		6,75	0,12			"	0,15	-
		КОРОБКИ; ОКОННЫМ 3ММ								
		СТЕКЛОПАКЕТНЫХ БЛОКОВ								
		100М2								
		222,0,5								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,				1548	80	29		149
		***								
		РУБ,						9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1848	-	"		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				305	-	"		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				"	54	"		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				171	"	"		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2324	"	"		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		188
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				"	143	"		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,				2324	"	"		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	"	"		188
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				"	143	"		"
		РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ								
238	Е10-109	"УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	12,00	1,45	0,35	18	7	4	0,91	11
	26-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			1	0,14	2
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
239	Е10-148	"КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	12,00	1,34	"	16	2	"	0,36	4
	26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,20	"			"	"	-
		3М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
240	Е10-106 20-2	•УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3м2	5,91	1,19 0,51	0,29 0,09	5	2	1 "	0,83 0,12	3 -
		м2								
241	Е10-141 26-2	•КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,91	0,95 0,14	" "	4	1	" "	0,25 "	1 "
		м2								
242	Е10-105 20-1	•УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2ВО ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ	21,25	1,45 0,55	0,35 0,11	31	12	7 2	0,91 0,14	19 3
		м2								
243	Е10-148 26-1	•КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	21,25	1,34 0,20	" "	28	4	" "	0,36 "	8 -
		м2								
244	Е10-106 20-2	•УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3м2ВО ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ	7,76	1,19 0,51	0,29 0,09	9	4	3 1	0,83 0,12	6 1
		м2								
245	Е10-105 20-1 (Т4753)	•УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ПНЕВМОЗАТВОРАМИ	3,68	1,63 0,73	0,35 0,11	6	3	1 "	1,16 0,14	4 1
		м2								
246	Е10-141 26-2	•КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	7,76	0,95 0,14	" "	7	1	" "	0,25 "	2 "
		м2								
247	Е10-107 20-3	•УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	12,19	2,00 0,67	0,13 0,04	24	8	1 "	1,16 0,05	14 1
		м2								
248	ССОРСЦ 42 П23# Доп 42 П197	•СТОИМОСТЬ БЛОКА МАРКИ ДВН21-10С ПРОСТОЯ МАСЛЯНОЯ ОКРАСКОЯ 16,9=8,1,2,48	4,10	16,65 "	" "	68	"	" "	" "	" "
249	ССОРСЦ 42 П26# 042 П23#	•СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ ДС21-13Г У С ПРОСТОЯ МАСЛЯНОЯ ОКРАСКОЯ 25,9=8,1,2,51	7,98	25,65 "	" "	205	"	" "	" "	" "
250	ССОРСЦ 42	•СТОИМОСТЬ БЛОКА ДН21-[illegible]В С ПРОСТОЯ МАСЛЯНОЯ ОКРАСКОЯ	3,91	13,05 "	" "	51	"	" "	" "	" "

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 25 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П237	м2		-	-			-	-	-
	Доп42									
	П184									
		13,2-8,1,1,46								
251	СССРСЦ	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МАРКИ ДГ21-9С	27,00	14,00	-	378	-	-	-	-
	42	ПРОСТОЙ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ		- - - - - - - -	- - - - - - - -			- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
	П218	м2		-	-			-	-	-
	Доп 42									
	П178									
		14,2-8,1,2,83								
252	СССРСЦ	-СТОИМОСТЬ БЛОКА МАРКИ	5,26	13,31	-	70	-	-	-	-
	42	ДВГ21-13		- - - - - - - -	- - - - - - - -			- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
	П219	м2		-	-			-	-	-
	Доп 42									
	П187									
		13,5-8,1,1,9								
253	СССРСЦ	-СТОИМОСТЬ БЛОКА ДГ21-19С	7,76	13,61	-	106	-	-	-	-
	42	ПРОСТОЙ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ		- - - - - - - -	- - - - - - - -			- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
	П223	м2		-	-			-	-	-
	Доп 42									
	П187									
		13,2-8,1,1,9								
254	СССРСЦ	-ТО ЖЕ ДГ21-7	2,78	14,74	-	41	-	-	-	-
	42	м2		- - - - - - - -	- - - - - - - -			- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
	П217			-	-			-	-	-
	Доп42									
	П191									
		15-8,1,2,58								
255	СССРСЦ	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МАРКИ	2,00	13,30	-	27	-	-	-	-
	42	Д-21-18С ПРОСТОЙ МАСЛЯНОЙ		- - - - - - - -	- - - - - - - -			- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
	П219	ОКРАСКОЙ		-	-			-	-	-
	Доп 42	м2								
	П189									
		13,5-8,1,2,81								
256	СССРСЦ	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
	41	НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ		- - - - - - - -	- - - - - - - -			- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
	П446	КОМ		-	-			-	-	-
257	СССРСЦ	-ТО ЖЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	4,00	8,94	-	36	-	-	-	-
	41	КОМ		- - - - - - - -	- - - - - - - -			- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
	П447			-	-			-	-	-
258	СССРСЦ	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ	16,00	2,97	-	48	-	-	-	-
	41	ОДНОПОЛЬНЫХ		- - - - - - - -	- - - - - - - -			- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
	П448	КОМ		-	-			-	-	-
259	СССРСЦ	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ПАЗ	2,00	4,52	-	9	-	-	-	-
	41	ШТ		- - - - - - - -	- - - - - - - -			- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
	П391			-	-			-	-	-
260	СССРСЦ	-ТО ЖЕ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	4,00	3,23	-	13	-	-	-	-
	41	КОМ		- - - - - - - -	- - - - - - - -			- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
	П449			-	-			-	-	-
261	Е10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ	3,60	6,83	0,02	25	3	-	1,40	5
	85-8	СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО		- - - - - - - -	- - - - - - - -			- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
		АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН		0,73	0,01			-	0,01	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,				1238	47	17		77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Руб,					4		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	Руб,			1238	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	Руб,			204	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	Руб,			=	39	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	Руб,			115	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	Руб,			1557	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	Руб,			=	86	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Руб,			1557	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	Руб,			=	86	=		=
		РАЗДЕЛ 12, ВОРОТА								
262	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ	68,48	3,76	0,49	257	109	35	2,56	175
	87-1	КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ								
		РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ		1,53	0,15			10	0,19	13
		НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И								
		КАЛИТКАМИ								
		М2								
263	ССССРСЦ	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ МАРКИ	68,48	24,80	=	1698	=	=	=	=
	42	ВРГ38-38								
	П364	М2		=	=			=	=	=
264	ССССРСЦ	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ВОРОТ	0,27	287,00	=	77	=	=	=	=
	82	Т								
	П1969			=	=			=	=	=
265	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,20	441,00	1,40	88	28	=	218,00	42
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			=	0,54	=
266	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КАРКАСА	0,08	60,50	0,03	5	3	=	68,00	5	
	414-8	ВОРОТ								
		100М2		38,40	=			=	=	=
267	Е6-178	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В СТЕНАХ	2,79	51,27	1,12	143	22	3	13,50	38
	15-11	ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОРОТ БМ100								
	ССЦИМ	М3		7,85	0,34			1	0,44	1
	П1-29,П1-2									
	9									
	ССССРСЦ м	53,3-(29,3-27,3),1,015								
268	01-11-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	285,00	0,32	=	91	=	=	=	=
		/СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И								
		Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ		=	=			=	=	=
		КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Руб,			2359	155	36		268
			=-=-=					=		=
			Руб,					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	Руб,			2282	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	Руб,			377	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	Руб,			=	68	=		=

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 27 100882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ *	РУБ,			211	*	*		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *	РУБ,			2870	*	*		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ *	ЧЕЛ,*Ч			*	*	*		308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	РУБ,			*	234	*		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ *	РУБ,			77	*	*		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ *	РУБ,			7	*	*		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, *	ЧЕЛ,*Ч			*	*	*		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, *	РУБ,			*		*		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ *	РУБ,			7	*	*		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ *	РУБ,			91	*	*		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ *	ЧЕЛ,*Ч			*	*	*		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	РУБ,			*		*		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			2961	*	*		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ *	ЧЕЛ,*Ч			*	*	*		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	РУБ,			*	239	*		-
		РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
269	Е15-297	*ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	23,64	20,70	0,15	489	437	4	29,80	705
	89-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ КОРОВНИКЕ		18,50	0,04			1	0,05	1
		100М2								
270	Е15-297	*ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	6,80	20,70	0,15	141	120	1	29,80	203
	89-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ МОЛОЧНОМ БЛОКЕ		18,50	0,04			*	0,05	-
		100М2								
271	Е15-309	*ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	12,25	3,13	0,05	38	29	*	4,60	56
	103-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ		2,40	0,02			*	0,03	-
		100М2								
272	Е15-309	*ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	17,93	3,37	0,05	60	47	1	5,06	91
	103-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУБОЛЕЕ4М		2,64	0,02			*	0,03	1
		100М2								
		2,4,1,1*0,85,1,1*0,68								
273	Е15-659	*ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,29	45,90	0,70	13	9	*	16,20	5
	168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		8,70	0,21			*	0,27	*
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ								
		100М2								
274	Е15-293	*ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ	9,67	8,19	0,45	79	28	4	3,53	34
	48-1	РАСТВОРОМ ГКЖ-10ПОТОЛКА								
		100М2		2,10	0,14			1	0,18	2
275	Е15-293	*ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ	13,97	8,40	0,45	117	52	6	3,88	54
	48-1	РАСТВОРОМ ГКЖ-10БОЛЕЕ4М								
	ТЧ15,9	100М2		2,31	0,14			2	0,18	3
		2,1,1,1*0,45*5,64								
276	Е15-294	*ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	7,99	8,17	0,18	65	42	1	9,70	78
	89-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			*	0,06	-
		100М2								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 28 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	Е15-389 §53-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	12,80	3,13 2,40	0,05 0,02	40	11	- -	4,60 0,03	59 -
278	Е15-389 §53-2 Т43,18 К=1,1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУБОЛЕЕ4М 100М2 2,4,1,1*0,85,1,1*9,68	9,04	3,37 2,64	0,05 0,02	30	14	- -	5,06 0,03	46 -
279	Е15-294 Р3-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	1,91	85,10 37,10	6,20 3,85	163	71	11 7	65,00 4,97	124 9
280	Е15-294 Р3-1-11 К=0,9	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕНБОЛЕЕ4М 100М2 37,1,0,9*6,2,0,9*41,8	2,10	85,10 33,39	5,58 3,46	179	90	11 7	58,58 4,46	123 9
281	Е15-551 §58-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕНБОЛЕЕ4М 100М2 10,8,1,1*8,6,1,1*32,4	1,19	45,30 10,80	0,60 0,18	54	15	- -	20,20 0,23	24 -
282	Е15-551 §58-8 Т4ТВ3 П3,18	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕНБОЛЕЕ4М 100М2 10,8,1,1*8,6,1,1*32,4	1,20	46,44 11,88	0,66 0,20	56	14	1 -	22,22 0,26	27 -
283	Е15-388 §53-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	0,36	5,84 4,90	0,05 0,02	2	2	- -	9,78 0,03	3 -
284	Е15-388 §53-1 Т4ТВ3 П3,18 К=1,1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕБОЛЕЕ4М 100М2 4,9,1,1*0,85,1,1*0,89	0,64	6,33 5,39	0,05 0,02	4	3	- -	10,67 0,03	7 -
285	Е18-188 §5-3	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН С КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	1,38	551,00 109,00	2,00 0,60	760	150	3 1	191,00 0,77	264 1
286	Е15-381 §52-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	0,58	8,44 3,60	0,06 0,02	4	2	- -	6,90 0,03	3 -
287	Е15-381	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,24	8,81	0,06	2	1	-	7,50	2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 29 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	§52-1	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	Т4ТВ3	ПРОСТАЯБОЛЕЕ4М		3,96	0,02			-	0,03	-
	П3,18	100М2								
		3,6;1,1*0,6;06,1;1*4,78								
288	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,16	215,00	0,00	35	17	1	179,00	29
	06-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
		ПЛОСКИХ		187,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
289	Е15-308	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,16	5,84	0,05	1	1	-	9,70	2
	§53-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
290	Е15-347	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,64	39,60	0,03	65	51	-	54,20	56
	§58-4	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ		18,60	-			-	-	-
		ЗАПОЛНЕНИЙВОРОТ								
		100М2								
		68,48,2,4								
291	Е15-346	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,04	47,90	0,52	2	-	-	22,90	1
	§58-3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ ПОЛОВПЛИНТУСОВ		12,60	0,16			-	0,21	-
		100М2								
292	Е15-293	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ	10,76	8,19	0,45	88	23	5	3,53	38
	20-1	РАСТВОРОМ РКЖ-10								
		100М2		2,10	0,14			2	0,18	2
293	Е15-293	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ	6,75	8,48	0,45	57	18	5	3,88	26
	40-1	РАСТВОРОМ РКЖ-10БОЛЕЕ4М								
	Т4	100М2		2,31	0,14			1	0,18	1
	П3,9									
		2;1,1;1*0,45*5,6								
294	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	10,99	71,10	0,69	781	451	7	73,80	811
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			2	0,27	3
295	Е15-119	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	1,54	12,20	0,20	18	9	-	3,10	5
	§9-4	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К		2,05	0,06			-	0,08	
		10ОМ2								
296	Е15-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	1,54	53,10	0,51	82	5	1	4,58	7
	§8-13	ХВ-125ЗАЗРАЗА								
	К=3	100М2		2,97	0,15			-	0,19	-
		17,7,3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ,			3425	1664	60		2883
			***							
			РУБ,					24		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3425	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			564	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И,Р, -		РУБ,			-	102	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			319	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4308	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2967
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1797	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 38 100882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			4308	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2967
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1798	-		-
		РАЗДЕЛ 14, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
297	Е15-218 §2-3	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М	~~3,03~~ 3,43	34,60 17,60	1,10 0,33	~~22~~ 119	11	- -	30,80 0,43	19103 -
298	Е15-538 §56-1-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ 100М2	0,63	5,94 4,76	0,48 0,14	4	3	- -	8,54 0,18	5 -
299	Е15-539 §56-2-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100М2	7,59	18,40 12,00	0,16 0,85	140	91	1 -	20,70 0,86	157 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ, Руб,			~~160~~ 263	109	1 -		~~181~~ 265 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			~~160~~ 263	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			~~20~~43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			~~209~~ 331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		~~183~~ 269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			~~209~~ 331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		~~183~~ 269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 15, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
300	Е6-229 §6-3 ССЦМСМ т43-18 т53-4	-УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М300 В6ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО150ММ М3 60,74*0,92*1,53	23,60	63,15 5,78	0,92 0,28	1490	207	22 7	14,60 0,36	345 8
301	Е6-83 §-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
302	Е11-11-1 §-11 ССЦМСМ п1-18,п1-1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ БМ300 М3	0,69	37,67 1,62	- -	26	1	- -	2,90 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		29,3*(32,1=26,31,1,02*0,92*1,53								
303	Е6-98 11-1 ССЦИМСМ П1-3,П1-7	УСТРОЙСТВО КОЛЕСООБРАЗНОГО БРУСА ВДОЛЬ КОРМУШЕК БМ300 М3	1,13	37,61 1,55	0,33 0,10	42	2	- -	2,81 0,13	3 -
		32,2*(31,1=25,81,1,02								
304	Е10-197 29-8	УКЛАДКА ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40ММ М2	5,25	2,76 0,17	0,05 0,02	14	1	- -	0,25 0,03	1 -
305	Е10-203 37-3	ОРИЕЗАЩИТА ДОСОК 100М2	0,05	12,20 1,60	0,48 0,12	1	-	- -	3,83 0,15	- -
306	Е7-204 12-4	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	6,00	1,00 0,34	0,56 0,21	6	2	3 1	0,59 0,27	4 2
307	ССЦИМСМ П8-509	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ДОБОРНЫХ МАРКИ П11ДВОВЬЕМОМ 0,4М3МБ300 М3	0,66	65,60 -	- -	43	-	- -	- -	- -
308	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,04	250,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
309	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	АРМАТУРА КЛАССА ВР1 Т	0,01	321,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
310	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,01	413,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
311	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,01	178,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
312	Е14-29 11	УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА М3	20,60	14,00 11,20	2,52 0,77	288	131	52 16	19,30 0,99	398 20
313	ССЦИМСМ П10-105	СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК БМ300МАРКИ КТ90,70,37 М3	20,60	85,90 -	- -	1770	-	- -	- -	- -
314	ССЦИМСМ Т43,9 Т63-1	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,33	229,00 -	- -	76	-	- -	- -	- -
315	ССЦИМСМ Т*П3,9 Т63-1	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,73	250,00 -	- -	183	-	- -	- -	- -
316	ССЦИМСМ Т*П3,9 Т63-1	АРМАТУРА КЛАССА ВР1 Т	0,97	321,00 -	- -	311	-	- -	- -	- -
317	Е8-87 6-7	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И	1,60	90,00 19,50	1,50 0,45	144	31	3 1	33,60 0,58	54 1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 32 100002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯКАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ 100М2								
		ПРИЯМОК ПР1								
318	Е6-226	•УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА	14,50	49,45	1,23	717	65	17	8,01	116
	26-4	М300В6ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНОК		---	---			---	---	---
		БОЛЕЕ150ММ		4,49	0,37			5	0,48	7
		М3								
		47•0,92•1,53								
319	Е10-191	•УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЛОТКА	0,43	106,20	1,30	46	4	-	14,60	6
	36	ИЗ ДОСОК		---	---			---	---	---
		М3		8,60	0,30			-	0,49	-
320	Е10-201	•ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННОГО ЛОТКА	0,43	3,82	0,13	2	•	-	0,87	-
	37-1	М3		---	---			---	---	---
				0,46	0,04			-	0,05	-
321	Е10-199	•УСТРОЙСТВО ДОЩАТОНО НАСТИЛА	4,20	3,43	0,07	14	1	-	0,32	1
	36-6	ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ36ММ		---	---			---	---	---
		М2		0,18	0,02			-	0,03	-
322	Е10-196	•УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ РЕШЕТКИ	0,40	2,22	0,04	1	•	-	0,28	-
	39-8	ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		---	---			---	---	---
		М2		0,14	0,01			-	0,01	-
323	Е10-203	•ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,05	12,20	0,40	1	•	-	3,03	-
	37-3	КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД		---	---			---	---	---
		КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО		1,60	0,12			-	0,15	-
		ФЕРМАМ 100М2								
324	Е8-18	•ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,01	232,00	4,37	2	•	-	19,70	-
	4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ		---	---			---	---	---
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ: РУБЕРОИДОМ		10,80	1,31			-	1,69	-
		100М2								
325	Е8-22	•БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	0,02	207,00	3,33	4	1	-	47,80	1
	4-8	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		---	---			---	---	---
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		28,20	1,00			-	1,29	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, РУБЕРОИДОМ								
		100М2								
326	Е10-193	•УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ	41,40	0,24	0,09	10	1	3	0,28	12
	36-3	М2		---	---			---	---	---
				0,15	0,03			1	0,04	2
327	ССЦРСЦ	•СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ	41,40	7,82	-	324	•	-	-	-
	41	М2		---	---			---	---	---
	П484			-	-			-	-	-
328	Е45-218	•УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,01	121,00	25,90	1	1	-	137,00	1
	28-3	ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ		---	---			---	---	---
		ТРУБ		85,70	7,77			-	10,02	-
		Т								
329	ССЦРСЦ	•СТОИМОСТЬ СКОБ	13,40	0,32	-	4	•	-	-	-
	41	КГ		---	---			---	---	---
	П342			-	-			-	-	-
330	Е9-94	•МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	0,27	30,07	14,30	8	1	4	13,50	4
	Т4 Ч82	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ		---	---			---	---	---
	14-1	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		9,57	5,00			1	6,45	2
		Т								
331	ССЦРСЦ	•СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,27	219,00	-	59	•	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	42 П1924	т		-	-			-	-	-
		0,266,1,03								
332	Е9-47 7-2	-УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ПРИЯМКА т	0,16	46,80	17,60	7	1	3	30,10	5
				19,00	5,43			1	7,00	1
333	ССЦРОЦ 42 П1981	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ т	0,16	327,00	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
334	Е8-29 8-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯПРИЯМКА 100М2	0,45	90,00	1,50	40	9	-	33,60	15
				19,50	0,45			-	0,58	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУРОВАНИЕ								
335	Е6-30 3-1 ССЦМСМ П1-18,П1-1 0	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3МБ150ТИПА ФОМ1ФОМ2 ФОМ3 М3	1,75	36,62	1,20	64	4	2	4,35	8
				2,34	0,36			1	0,46	1
336	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М т	0,01	651,00	2,00	7	2	-	383,00	3
				174,00	0,63			-	0,81	-
		35,7*(27,2*26,3),1,02								
337	Е6-73 8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,03	90,20	0,90	3	1	-	44,80	1
				25,30	0,27			-	0,35	-
		ПРИЯМОК ПР2								
338	Е11-11-2 1-11 ССЦМСМ П1-15,П1-1 0	-УСТРОЙСТВО ДНА ПРИЯМКА МБ15ОТОЛЩИНОЙ190ММ М3	0,09	30,22	-	3	-	-	2,90	-
				1,62	-			-	-	-
		29,3*(27,2*26,3),1,02								
339	Е6-129 13-1 ССЦМСМ П1-29,П1-2 0	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 100МММБ150 М3	0,06	81,50	1,14	5	1	-	21,90	1
				12,00	0,34			-	0,44	-
		83*(29,3*28,2),1,02								
340	Е6-126 13-2 ССЦМСМ П1-28,П1-2 0	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150МММБ150 М3	0,28	59,60	0,86	17	2	-	13,50	4
				7,40	0,26			-	0,34	-
		60,8*(29,3*28,2),1,02								
341	Е10-195 36-4	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА ДОСКАМИ ТОЛЩИНОЙ25ММ М2	0,72	1,71	0,05	1	-	-	0,30	-
				0,17	0,02			-	0,03	-
342	Е10-139 35-8	-ОБИВКА ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ДОСОК ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,72	2,90	0,01	2	-	-	0,06	1
				0,45	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
343	Е6-27	•БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,83	90,00	1,50	2	•	-	33,60	1
	6-9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,50	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
344	Е6-225	•УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ	5,47	63,15	0,92	345	48	6	14,60	80
	26-3	ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
	ССЦМСМ	ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ		8,78	0,28			2	0,36	2
	Т43-10	СТЕН ДО 150ММ(БЗ00								
	Т63-4	М3								
		60,7+0,92+1,53								
345	Е14-11	•УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЕРЕКРЫТИЯ	0,56	19,80	14,80	11	3	9	8,70	5
	8	КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ								
		М3		5,00	4,60			3	3,93	3
346	ССЦМСМ	•СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК ПЕРЕКРЫТИЯ	0,56	118,53	-	66	•	-	-	-
	П10-109	КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ М40836								
		М3		•	•			-	•	-
		117*1,53								
347	ССЦМСМ	•АРМАТУРА КЛАССА АЗ	0,01	250,00	•	3	•	-	•	-
	Т43,9	Т								
	Т63-1			•	•			•	•	-
348	ССЦМСМ	•АРМАТУРА КЛАССА ВР1	0,03	321,00	-	10	•	•	•	-
	Т43м9	Т								
	Т63-1			-	-			•	•	-
349	Е6-83	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,10	441,00	1,40	44	12	-	210,20	21
	7-7	ВЕСОМ ДО 4КГЗД-2								
		Т		124,00	0,42			•	0,54	-
350	Е6-27	•БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,27	90,00	1,50	24	5	-	33,60	9
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			•	0,50	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
		ТРАНШЕЯ ДОИЛЬНОЙ УСТАНОВКИУДА8								
351	Е6-226	•УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ	14,53	42,03	1,23	611	45	17	8,01	116
	26-4	ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
	ССЦМСМ	ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ		4,49	0,37			5	0,48	7
	П1-19,П1-1	СТЕН БОЛЕЕ 150ММ(БМ150								
		М3								
		47•(32,1-27,2),1,315								
352	Е6-98	•УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ	0,40	33,02	0,33	13	1	-	2,01	1
	11-1	БМ150								
	ССЦМСМ	М3		1,55	0,10			•	0,13	-
	П1-3П1-4	•								
		32,2•(26,6-25,8),1,02								
353	Е6-82	•УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ	0,29	347,00	14,80	101	7	4	39,20	11
	9-6	КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ								
		БЕТОНА		24,80	4,44			1	5,73	2
		Т								
354	Е10-49	•ПРИБИВКА ДОСКИ	3,00	4,91	0,06	15	2	-	1,15	3
	8-2	М2								
				0,60	0,02			•	0,03	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 55 100302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355	Е6-83 9-9	«УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ЗД13Д2 т	0,05	441,00 124,00	1,40 0,42	22	6	- -	210,00 0,54	11 -
356	Е6-89 9-9	«УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ ЗД3 т	0,05	329,00 12,40	1,30 0,39	16	1	- -	21,10 0,50	1 -
357	Е9-122 17-5	«МОНТАЖ ЛОТКОВ,РЕШЕТОК,ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ т	0,22	50,20 23,10	4,10 1,22	11	5	1 -	34,90 1,57	8 -
358	ССОРСЦ 42 П2 114	«СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК т	0,22	441,00 -	- -	97	-	- -	- -	- -
359	Е7-199 14-1	«УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М шт	6,00	0,48 0,25	0,23 0,08	3	2	1 -	0,45 0,10	3 1
360	ССЦИМОМ П8-383	«СТОИМОСТЬ ПЛИТ БМ2000ОБЪЕМОМ 0,82М3 ПЛОЩАДЬЮ 0,31М2 м3 60,8-0,82,2	0,12	59,16 -	- -	7	-	- -	- -	- -
361	ССЦИМОМ Т43,9 Т63-1	«АРМАТУРА КЛАССА А3 т	0,01	250,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
362	ССЦИМОМ Т43,9 Т63-1	«АРМАТУРА КЛАССА ВР1 т	0,01	321,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
363	ССЦИМОМ Т43,9 Т63-1	«ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ т	0,01	413,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
364	ССЦИМОМ Т43,9 Т63-1	«МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ т	0,01	178,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
365	Е9-47 7-2	«МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ т	0,58	46,82 19,00	17,60 5,43	23	10	9 3	38,10 7,60	15 4
366	ССОРСЦ 42 П2 109	«СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ТРУБ ТРАНШЕИ т 0,483,1,03 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,58	455,00 -	- -	228	-	- -	- -	- -
367	Е9-47 7-2	«ОГРАЖДЕНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ СКОТОПРОГОНЕ ИЗ ТРУБ т	0,62	46,80 19,00	17,60 5,43	29	12	11 3	38,10 7,00	19 4
368	ССОРСЦ 42 П2 109	«СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ т ОБЪЕМ 0,682,1,03	0,62	455,00 -	- -	282	-	- -	- -	- -
369	Е9-47 7-2	«МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И	0,35	46,80 19,00	17,60 5,43	16	7	6 2	38,10 7,00	11 2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 36 100ЭМ2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРУГЛОЙ СТАЛИ								
		Т								
370	ССОРСЦ 42 П42109	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТРУБ	0,04	455,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ 0,034,1,03								
371	Е15-06 14-1	=ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,42	450,00	2,00	188	38	1	170,00	68
				94,70	0,60			-	0,77	-
		100М2								
372	Е8-27 4-7	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,62	90,00	1,50	56	12	1	33,60	21
				19,52	0,45			-	0,58	-
		100М2								
373	Е9-107 15-2	=МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМЫ	0,22	55,00	22,40	12	3	5	23,60	5
				14,20	8,15			2	10,51	2
		Т								
		0,215,1,03								
374	ССОРСЦ 42 П2095	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,22	393,00	-	86	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
375	Е9-107 15-2	=МОНТАЖ РАМЫ ДЛЯ СЛИВНОГО БАКА	0,08	55,00	22,40	4	1	2	23,60	2
		Т		14,20	8,15			1	10,51	1
		0,074,1,03								
376	ССОРСЦ 42 П2093	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,08	393,00	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
377	Е9-47 7-2	=МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,49	46,00	17,60	23	9	9	38,10	15
				19,00	5,43			3	7,00	3
		Т								
378	ССОРСЦ 42 П1979	=СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ПМ1	0,49	326,00	-	160	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		0,47,1,03								
379	Е9-46 7-1	=МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,14	58,00	32,10	8	2	5	22,60	3
				13,00	11,00			2	15,22	2
		Т								
380	ССОРСЦ 42 П1975	=СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИСХ34	0,06	358,00	-	21	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
381	ССОРСЦ 42 П1981	=СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ СТРЕМЯНКИ	0,08	327,00	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
382	Е18-192	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	0,48	118,00	1,30	57	4	-	14,00	7

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37 100002

	36.8	м3		8,70	0,41				0,53		
383	Е18-281	-ОРНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,48	3,82	0,13	2			0,67		
	У7-1	КОНСТРУКЦИЙ,									
		ФЕРМЫ,АРКИ,БАЛКИ,СТРОПИЛА,МАУЭ		8,46	0,04				0,05		
		РЛАТЫ									
		м3									
384	Е13-119	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	1,19	12,00	0,20	14	2		3,10		4
	19-4	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ									
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К		2,05	0,06				0,08		
		100м2									
385	Е13-150	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ	1,19	44,40	0,51	53	3		4,30		5
	10-11	ХВ-785ЗАЗРАЗА									
	К=3	100м2		2,94	0,15				0,19		
		14,8,3									
386	Е11-11-1	-УТОЛЩЕНИЕ В ПОЛАХ ПОД СТОЙКИ	26,80	29,30	-	785	43		2,90		78
	1-11	СТОЙЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ5М100									
		м3		1,62	"				"		"
387	Е11-11-2	-ЗАДЕЛКА ГНЕЗД БЕТОНОМ М150	1,20	30,22	"	36	2		2,90		3
	1-11	м3									
	ОСЦНСМ			1,62	"				"		-
	П1-16,П3-1										
	0										
		29,3+(27,2-26,3),1,02									
		ВЕНТКАМЕРЫ1,2									
388	Е26-35	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	2,17	35,50	1,22	77	27	3	21,50		4
	8-8	ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ									
		ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ60ММ		12,00	0,37			1	0,48		1
		м3									
389	ССЦРСЦ	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ	2,13	23,40	-	50	-	"	"		"
	41	МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М125									
	П124	м3		"	"			"	"		"
		2,17,0,98									
390	Е26-35	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ВЕНТКАМЕРЫ	1,08	14,00	1,10	15	7	1	11,00		13
	8-6	ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ									
		ТОЛЩИНОЙ60ММ		6,70	0,35			"	0,45		-
		м3									
391	ССЦРСЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОВЫШЕННОЙ	1,04	75,30	"	79	-	"	"		"
	41	ЖЕСТКОСТИ									
	П113	м3		"	"			"	"		-
		1,08,0,96									
392	Е6-83	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ РАМОК	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00		11
	9-7	ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ									
		т		124,00	0,42			"	0,54		-
393	Е8-39	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,03	421,10	1,30	13	1	"	54,30		2
	7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ									
		т		27,00	0,41			"	0,53		-
394	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,36	98,00	1,50	35	7	"	33,60		12
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,									
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО									
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ									
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И									
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			"	0,58		-
		100м2									
395	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,36	346,00	5,90	142	24	2	115,00		42
	00-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕН		66,00	1,77			1	2,20	1
		100М2								
396	Е15-384	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,34	73,00	0,50	26	5	-	22,30	8
	01-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
397	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫМИ	0,19	84,70	1,82	15	5	-	28,50	5
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
		ВЕНТКАМЕРАХ								
398	Е26-39	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	0,94	35,50	1,22	33	12	1	21,50	20
	8-8	ВЕНТКАМЕРЫ ПОЛУЖЕСТКИМИ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ		12,60	0,37			-	0,48	-
		ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
		М3								
399	ССОРСЦ	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ ПЛИТ	0,92	23,40	-	22	-	-	-	-
	41	М125								
	А124	М3		-	-			-	-	-
		0,94,0,98								
400	Е6-83	-РАМКИ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ	0,01	461,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	9-7	ОТВЕРСТИЯ ВЕНТКАМЕР'								
		Т		124,00	0,62			-	0,54	-
401	Е8-89	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,01	421,10	1,30	4	-	-	54,30	1
	7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ								
		Т		27,00	0,41			-	0,53	-
402	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,11	99,00	1,52	14		-	33,60	5
	6-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,60	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
403	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,16	190,22	5,93	60	1	1	115,00	18
	08-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		66,20	1,77			-	2,20	-
		100М2								
404	Е15-384	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,17	73,00	0,50	11	3	-	22,30	3
	01-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
		ПРИЯМКИ В ВЕНТКАМЕРЕ 3								
405	Е11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,13	20,30	-	4		-	2,90	-
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
406	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	0,92	37,90	0,62	35	3	-	6,86	6
	9-8	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
407	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,04	90,00	1,50	3	1	-	33,60	1
	6-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
408	Е10-105	-ПЕРЕКРЫТИЯ ДОСКАМИ	1,33	1,71	0,05	3	-	-	0,30	-
	26-4	М2								
				0,17	0,02			-	0,03	-
		ОТМОСТКА И ПАНДУСЫ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 39 100002

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
409	Е27-173-2 Ф3-1	«УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ИЗВЕСТКОВОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	1,43	230,00 14,00	7,48 1,90	329	28	11 1	25,68 2,45	37 4
		100М2								
410	Е27-174-2 Ф3-2 К=2	«ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ШИРИНОЙ 75СМ 100М2	1,43 «	18,12 0,60	« «	26	1	« «	1,14 «	2 «
		9,06,2								
411	Е27-169 Ф4-1	«УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1,43	156,00 8,23	« «	223	12	« «	14,48 «	21 «
		100М2								
412	Е27-173-2 Ф3-1	«УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ИЗВЕСТКОВОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12СМТОЛЩИНОЙ100ММ	0,30	230,00 14,00	7,48 1,90	69	4	3 1	25,68 2,45	8 1
		100М2								
413	Е27-174-2 Ф3-2 К=2	«НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н,173-2 ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,30 «	18,12 0,60	« «	5	«	« «	1,14 «	« «
		9,06,2								
414	Е27-114 Ф4-17 ССЦИОМ П1,56,П1=9 8	«УСТРОЙСТВО СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 22СМТОЛЩИНОЙ 1ОСМ М2 9,31-(30,6=29,1),8,204	30,20	7,37 0,22	0,20 0,03	223	7	6 1	8,41 0,84	12 1
415	Е27-115 Ф4-18 ССЦИОМ П1,56,П1=9 8	«НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н,114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 1000М2 (404-(30,6=29,1),10,2),10	0,03	3071,00 22,00	1,00 0,30	93	1	« «	46,48 0,39	1 «
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Руб,		10765	1040	224			1789
			Руб,				68			85
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	Руб,		9563	=	=			=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	Руб,		~~137~~ 1578	=	=			=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч		=	=	=			142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	Руб,		=	274	=			=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	Руб,		~~880~~	=	=			=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	Руб,		12021	=	=			=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч		=	=	=			1907
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	Руб,		=	1308	=			=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	Руб,		1202	=	=			=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	Руб,		103	=	=			=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч		=	=	=			7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	Руб,		=	14	=			=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	Руб,		107	=	=			=

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 42 100802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			13433	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2023
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1396	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			~~181833~~ 102038	1477	3447		~~18796~~ 16624
			РУБ,					1184		1575
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			~~99837~~ 99837	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			~~16441~~ 16473	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		~~1502~~ 1516
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1939	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			~~9256~~ 9305	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			~~125329~~ 125615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		~~21705~~ 19532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11484	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			194	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	145	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			~~137914~~ 125200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		~~21888~~ 19730
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11629	-		-

СОСТАВИЛ [signature] АНТОНЕВА

ПРОВЕРИЛ [signature] ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНОВ

объемов и стоимости работ в локальной смете I-1

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб							Удельная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	Накладные расходы		Плановых накоплений % от стоимости по гр.5,	Всего по гр. 5,7,8	В том числе		накладные расходы гр. II	В плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным гр.I0,II, I2,I3	стоимость единицы измерения руб
					%	сумма			основной заработной платы	эксплуатация машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Земляные работы	м3	I020	I29I	I6,5	2I5	II7	I623	-	-	-	-	-	I,3 I,59
2.	Фундаменты	м3	236,73	83I7	-"-	I375	77I	I0463	-	-	-	-	-	8,2 53,I7
3.	Каркас													
	а/стр.работы	м3	50,48	993I	-"-	I639	926	I2498	-	-	-	-	-	9,74 252,8
	б/ м/к			224	8,6	20	20	264	-	-	-	-	-	
4.	Стены	м3	384,3	22I8I	I6,5	3659	2066	27906	-	-	-	-	-	2I,8 72,42
5.	Перегородки	м2	234	II49	I6,5	I89	I07	I445	-	-	-	-	-	I,II 6,2
6.	Перекрытие венткамер													
	а/ стр.работы	м2	54,78	604	I6,5	I00	54	758	-	-	-	-	-	I,23 28,73
	б/ м/к			695	8,6	60	60	8I5	-	-	-	-	-	
7.	Покрытие	м2	I804,I9	I0545	I6,5	I739	982	I3266	-	-	-	-	-	I0,35 7,35
8.	Кровля	м2	I983	I8938	I6,5	3I23	I765	23829	-	-	-	-	-	I8,60 I0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	Полы	м2	1605	8262	16,5	1363	769	10394	-	-	-	-	-	8,1 7,02
10.	Проемы оконные	м2	79,17	1848	16,5	305	171	2324	-	-	-	-	-	1,80 28,94
11.	Двери	м2	60,79	1238	16,5	204	115	1557	-	-	-	-	-	1,21 25,61
12.	Ворота													
	а/ стр.работы	м2	68,48	2282	16,5	377	211	2870	-	-	-	-	-	2,2 41,57
	б/ м/к	-	-	77	8,6	7	7	91	-	-	-	-	-	
13.	Отделочные работы	м2	5963	3425	16,5	564	319	4308	-	-	-	-	-	3,36 0,72
14.	Наружная отделка	м2	822	263	16,5	43	25	331	-	-	-	-	-	0,26 0,4
15.	Разные работы													
	а/стр.работы	руб		9563	16,5	1578	880	12021	-	-	-	-	-	9,4 -
	б/ м/к			1202	8,6	103	107	1412						
	ИТОГО													
	а/строит.работы	руб		99837	16,5	16473	9305	125615	-	-	-	-	-	100
	б/ м/к	руб		2201	8,6	190	194	2585	-	-	-	-	-	
	ВСЕГО по смете	руб		102038		16663	9499	128200						

Главный инженер проекта Н.С.Сыркин

Начальник сметного отдела В.Г.Зотова

Составила ст.инженер Н.С.Амплеева

Проверила рук.группы Т.П.Дементьева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 100026

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/2

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник (групповой городок)

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СО Л3,15

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,615 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,114 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	128 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,081 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	162,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	3,80 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е18-109 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-142АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ ЭКМ	33,95	7,67	0,06	260	8	2	0,48	16
				0,25	0,02			1	0,03	1
2	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	10,00	0,86	0,01	9	2	-	0,36	4
				0,21	-			-	-	-
3	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	57,00	0,91	0,01	46	16	1	0,36	18
				0,21	-			-	-	-
4	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	68,00	1,03	0,01	70	14	1	0,36	24
				0,21	-			-	-	-
5	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	30,00	1,14	0,01	34	6	-	0,36	11
				0,21	-			-	-	-
6	Е16-67 8-2 ССР СЦ 41	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д76,2,8 М	4,00	2,00	0,05	8	2	-	0,79	3
				2,46	0,02			-	0,03	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 2 100026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П144 ССР СЦ 41 П141	2,21-1,09+0,92								
7	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,58	4,01 3,80	- -	6	6	- -	5,26 -	8 -
8	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,04	4,29 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	- -
9	С ССР СЦ 43 П91	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К418П Д15 ШТ	9,00	1,20 -	- -	11	-	- -	- -	- -
10	С ССР СЦ 43 П1036	-КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ МУФТОВЫЙ Д20 ШТ	12,00	1,50 -	- -	18	-	- -	- -	- -
11	Е18-229 15-6	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНИК РАДИАТОРНЫХ КОМПЛ	12,00	0,49 0,08	- -	6	1	- -	0,13 -	2 -
12	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 60ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА 100М2	0,63	60,50 38,40	0,03 -	32	20	- -	68,00 -	36 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				501	69	4		122
		РУБ.						1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				32	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				40	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	21	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				469	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				62	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	35	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				44	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	25	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3 100026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				575	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	114	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		92
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	60	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				615	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	114	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		128
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	81	-		-

СОСТАВИЛ инж ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) ! 100025

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/3

НА ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СО1,5

В том числе
оборуд. — 0,8147 тыс.руб.
монтаж. — 0,175 тыс.руб
строит. — 8,772 т.р.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,761 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,146 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1019 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,720 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН на един.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е20-11 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2	33,60	5,34	0,04	179	24	1	1,25	42	
				0,70	0,01			-	0,01	-	
2	Е20-3 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2	3,20	5,40	0,04	17	3	-	1,62	5	
				0,92	0,01			-	0,01	-	
3	Е20-5 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	22,61	4,73	0,04	107	16	1	1,25	28	
				0,70	0,01			-	0,01	-	
4	Е20-4 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	19,78	5,36	0,04	104	18	1	1,62	32	
				0,92	0,01			-	0,01	-	
5	Е20-11 1-2	ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Б=0,7ММ Л М2	0,48	5,34	0,04	3	-	-	1,25	1	
				0,70	0,01			-	0,01	-	
6	Е20-13 1-3	ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Б=0,7ММ Л М2	0,62	5,75	0,04	4	-	-	1,07	1	
				0,61	0,01			-	0,01	-	
7	Е20-405 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400 1ШТ	7,00	4,24	0,05	30	6	-	1,41	10	
				0,88	0,02			-	0,03	-	
8	Е20-428 8-13	УСТАНОВКА УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА КР-1	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 6,1) 2 100029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
9	С ССР СЧ 43 П634	=УТЕПЛЕННЫЙ СТВОРЧНЫЙ КЛАПАН КР=1ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИМЕТРОМ Д24ФФ	1,00	14,70	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦТ								
10	Е20=530 1>=2	=УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП=4 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 40Ф	6,00	20,11	0,17	121	15	1 3,65		22
				2,09	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
11	Е20=697 1>=2	=ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕР	0,56	36,29	0,26	20	2	-	6,02	3
		100КГ		3,67	0,08			-	0,18	-
12	Е20=654 15=1	=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	2,00	13,42	0,50	27	4	1	3,12	6
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
13	Е20=656 15=1	=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	3,00	16,32	0,50	49	6	1	3,12	9
				1,97	0,15			-	0,19	1
		ШТ								
14	Е20=407 7=1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 500	3,00	1,52	0,05	5	3	-	1,41	4
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
15	Е20=409 11=1	=УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 400	6,00	8,22	0,01	49	11	-	3,03	18
				1,81	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е20=760 23=1	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,) ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
17	С ССР СЧ 43 П757	=КАЛОРИФЕР КЕСБА=ПУ3	1,00	38,60	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е20=707 20=3 ПР=Т15=01 П0!=409 П0!=398	=ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ В=Ц4=70 5С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6	1,00	116,38	5,72	116	6	1	10,92	11
				6,28	0,22			-	0,28	-
		139=63=42,1,093								
19	Е20=1002	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО38	0,50	9,25	0,01	5	1	-	3,57	2
		10ШТ		2,24	-			-	-	-
20	И28=911=4	=МОНТАЖ БЫТОВОГО КОНДИЦИОНЕРА	1,00	7,82	0,09	8	8	-	13,00	13
		ШТ		7,55	0,06			-	0,08	-
21	Сцена Бакинского З=ВА Кондиционер	=КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ БК=2500	1,00	409,88	-	410	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3 100825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		375,1,093								
22	Н9-1-3	-МОНТАЖ ЭЛ/КАЛОРИФЕРА	2,00	47,18	11,93	94	67	24	57,75	115
		ШТ		33,68	5,86			12	7,56	15
		62,9,0,75								
		44,9,0,75								
		15,9,0,75								
		7,81,0,75								
		2,1,0,75								
		77,4,75								
23	СПР-Т15-14 П4-827	-ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР С-80-60/1Т-И2	2,00	202,21	-	404	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		185,1,093								
24	Е20-308 9-2 ПР-Т05-02 П11-169	-УСТАНОВКА УТП-3	141,12	2,88	0,03	406	148	4	1,84	259
		М2		1,05	0,01			1	0,01	1
25	С Лаборатория Гипромисельхоз	-СТОИМОСТЬ теплоутилизационной ~~неизолированной~~ УСТАНОВКИ УТП-3	1,00	5246,00	-	5246	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		4И00;5,6.1,093 УЗЕЛ ВОЗДУХОЗАБОРА								
26	Е20-400 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	8,00	1,44	0,05	12	7	-	1,37	11
		1ШТ		0,86	0,02			-	0,03	-
27	Е20-401 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	8,00	1,50	0,05	12	7	-	1,37	11
		1ШТ		0,86	0,02			-	0,03	-
28	Е20-420 8-13	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	4,00	3,37	0,07	13	7	-	2,87	11
		1ШТ		1,74	0,02			-	0,03	-
29	С СОР СЧ 43 П634	-КЛАПАН УТЕПЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТРОМ Д02400	4,00	14,70	-	59	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Е20-661 16-1	-УСТАНОВКА РУЧНОЙ ЛЕБЕДКИ	2,00	0,55	0,01	1	1	-	0,88	2
		ШТ		0,44	-			-	-	-
31	С ПР-Т16-1 Доп1 П2923	-ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ	2,00	7,97	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		5,83,1,25,1,093								
32	Е20-308 9-2 ПР-Т05-02 П11-169	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПЛЕНКИ Д315Б0,..С УЧЕТОМ ПОДВЕСОК	144,57	2,88	0,03	416	152	4	1,84	265
		М2		1,05	0,01			1	0,01	1
		1,97*1,05,1,09,1,13								
33	Е20-11? 1-2	-КОРПУС Д315ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Б=0,7ММ М	2,08	5,72	0,04	12	1	-	1,21	3
		М2		3,68	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	К28-111 1-2	*КОРПУС ДЗ15ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Б=0,7ММ И М2	2,97	5,72 0,68	0,04 0,01	17	2	- -	1,21 0,01	4 -
35	С ССР СЧ ДОП1 П2384	*РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ОПОР УКТЕННЫХ СНИП 2-02-82 ТОЛЛЯИ ОПОР ПО ПРОЕКТУ СИСТЕМА ВЕ	26,00	0,39 -	- -	10	-	- -	- -	- -
36	Е20-3 1-1	*ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ:ДО 900 М2	3,50	5,37 0,90	0,04 0,01	19	3	- -	1,57 0,01	5 -
37	Е20-407 7-1	*УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮМИНИЕВЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 152 РАЗМЕРОМ, ММ: 150 Х 150 1ШТ	4,00	1,50 0,06	0,05 0,02	6	3	- -	1,37 0,03	5 -
38	С ССР СЧ 43 П648	*ЛЮКИ С ЗАГЛУШКАМИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДАХ ШТ	12,00	0,13 -	- -	2	-	- -	- -	- -
39	Е13-121 15-6	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	1,30	7,71 2,05	0,20 0,06	10	3	- -	3,10 0,08	4 -
40	Е13-144 17-*	*ОКРАСКА ВЕНТОБОРУДОВАННЫЙ И ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 100М2	1,30	12,60 0,81	0,15 0,04	14	1	- -	1,20 0,05	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	8086	528	39				912
			РУБ.			14				18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	814	-	-				-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	814	-	-				-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	102	-	-				-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	60	-	-				-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	31	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	11	-				-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	13	-	-				-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	43	-				-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	175	-	-				-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	174	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	98	-				-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	24	-	-				-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	4	-	-				-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	2	-	-				-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	30	-	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	4	-				-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	7146	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			951	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -	РУБ,			-	296	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	167	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			645	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧГ -	РУБ,			-	204	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			8742	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	972	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		864
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	618	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			9761	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1144	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1019
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	728	-		-

СОСТАВИЛ инже. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ! БОЙКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 188824

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/4

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ ВК С01/1119

В том числе:
монтаж - 0,557 тыс.руб.
строит. - 1,945 тыс.руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,502 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	8,475 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	582 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,346 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	515,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	4,86 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-4 1-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 100 ММ М	5,00	4,82 2,38	0,06 0,02	24	2	- -	0,78 0,03	4 -
2	Е16-46 7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	35,00	2,21 2,29	0,03 0,01	77	10	1 -	0,48 0,01	17 -
3	Е16-45 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	110,00	1,79 0,23	0,01 -	197	125	1 -	0,37 -	41 -
4	Е16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	110,00	1,36 0,23	0,01 -	150	25	1 -	0,37 -	41 -
5	Е16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	25,00	1,35 0,23	0,01 -	34	6	- -	0,37 -	9 -
6	Е16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	30,00	1,20 0,23	0,01 -	36	7	- -	0,37 -	11 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 2 100824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И								
7	Е16-219	«ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	3,16	3,94	-	12	12	-	5,16	16
	82	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
8	Е16-192	«ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ С ВОДОМЕРОМ	1,00	83,90	0,63	84	7	-	11,10	11
	16-1	ДЗЭИ ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ								
		УЗЕЛ		6,60	0,19			-	0,25	-
9	С СССРСЦ	«ВОДОМЕР ВОКМ-32	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
	80П1									
	П2336	ШТ		-	-			-	-	-
10	Е16-184	«КРАН ПОЖАРНЫЙ ВЕНТИЛЬ 15Ч1Р	1,00	49,24	0,08	49	2	-	3,14	3
	16-1	Д50								
	ССР СЦ			1,80	0,02			-	0,03	-
	43									
	П96									
	ССР СЦ									
	43									
	П77									
		ШТ								
		47,7-3,68+3,22								
11	СССРСЦ	«РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ Д 51	10,00	1,76	-	18	-	-	-	-
	80П1	ШТ								
	П2322			-	-			-	-	-
12	Е16-185	«УСТАНОВКА КРАНОВ	4,00	2,07	0,01	8	1	-	0,31	1
	16-2	ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		ШТ		0,19	-			-	-	-
13	С ССР СЧ	«РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ТИП Б	80,00	2,23	-	178	-	-	-	-
	43	Д25								
	П1484	М		-	-			-	-	-
14	Е16-185	«КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ Д20	5,00	1,85	0,01	9	1	-	0,31	2
	16-2	ШТ								
	ССР СЦ			0,19	-			-	-	-
	43									
	П95									
	ССР СЦ43									
	П92									
		2,87+1,65+1,43								
15	С ССР СЧ	«РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ТИП Б	100,00	1,81	-	181	-	-	-	-
	43	Д20								
	П1483	М		-	-			-	-	-
16	С ССР СЧ	«ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К41БП Д50	1,00	3,68	-	4	-	-	-	-
	43	ШТ								
	П96			-	-			-	-	-
17	С ССР СЧ	«ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К41БП Д40	13,00	3,01	-	39	-	-	-	-
	43	ШТ								
	П95			-	-			-	-	-
18	С ССР СЧ	«ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К41БП Д25	4,00	1,65	-	7	-	-	-	-
	43	ШТ								
	П93			-	-			-	-	-
19	С ССР СЧ	«ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К41БП Д15	10,00	1,20	-	12	-	-	-	-
	43	ШТ								
	П91			-	-			-	-	-
20	С ССР СЧ	«КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3 100024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43	КВ-20А								
	П1946		ШТ	-	-			-	-	-
21	С	-КРАН СПУСКНОЙ 100ББК 1Д15	8,00	1,59	-	13	-	-	-	-
	ПР-Т23-87		ШТ							
	П1-0021			-	-			-	-	-
		1,45,1,893								
22	Е17-92	-УСТАНОВКА БАКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	8,00	9,55	1,08	76	64	9	14,20	114
	8-1	ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО8,5Т								
			ШТ	8,05	8,32			3	8,41	3
23	8 ССР СЧ	-БАКИ ДЛЯ ВОДЫ	304,00	8,28	-	141	-	-	-	-
	43		КГ							
	П11			-	-			-	-	-
24	С	-КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ	8,00	8,68	-	5	-	-	-	-
	ПР-Т24-87-		ШТ							
	81			-	-			-	-	-
	П10									
		8,62,1,898								
25	Ш39-4-3	-МОНТАЖ ПОИЛОК	103,00	8,63	8,82	65	62	2	8,75	77
			ШТ							
				8,68	-			-	-	-
		8,84,8,75								
		8,8,8,75								
		8,82,8,75								
		8,81,8,75								
		8,82,8,75								
		1,8,75								
26	СПР-Т	-ПОИЛКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АП-1А	3,00	3,93	-	12	-	-	-	-
	К1-86		ШТ							
	П2-835			-	-			-	-	-
		3,6,1,893								
27	СЕР-1	-ПОИЛКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ	100,00	3,98	-	398	-	-	-	-
			ШТ							
				-	-			-	-	-
		3,57,1,893								
28	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	8,99	60,50	8,83	60	38	-	68,88	67
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.,								
		ЗА 2 РАЗА								
			100М2							
29	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОИЛОК	8,64	60,50	8,83	39	25	-	68,88	44
	164-8		100М2							
				38,40	-			-	-	-
30	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БАКОВ ДЛЯ	8,34	32,00	8,79	11	2	-	11,78	4
	164-2	ВОДЫ								
			100М2	6,68	8,24			-	8,31	-
31	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ	8,68	110,00	1,38	66	8	1	24,88	14
			М3							
				12,98	8,39			-	8,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2851	297	15		476
			-,-- РУБ.					3		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4 108824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			467	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			41	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	28	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			557	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	112	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	71	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			176	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			1408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			187	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	112	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			128	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	77	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			1723	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	363	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	197	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2502	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	475	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		502
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	346	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук.гр ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЙКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРСТЭС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 100823

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ЕСЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/5

НА ВОДОПРОВОД ТЕПЛОЙ ВОДЫ (рабочий вариант)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ| ВК,СО1Л1|5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,474 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,071 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 67 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,249 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 56,80 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,46 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО
1	Е16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	30,00	1,35 0,23	0,01 -	51	9 -	0,37 -	14 -
2	Е16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	18,00	1,20 0,23	0,01 -	22	4 -	0,37 -	7 -
3	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,56	3,94 3,73	- -	2	2 -	5,16 -	3 -
4	С ССР СЧ 43 П92	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К41ВП Д20 ШТ	2,20	1,43 -	- -	3	- -	- -	- -
5	С ССР СЧ 43 П91	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К41ВП Д15 ШТ	3,00	1,20 -	- -	4	- -	- -	- -
6	С ССР СЧ 43 П1946	КРАН РОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ КВ-20Д ШТ	2,00	1,20 -	- -	2	- -	- -	- -
7	Е17-55 3-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ШТ	4,00	0,59 0,51	0,01 -	2	2 -	0,82 -	3 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 100823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С ССР СИ 43 П1588	-СМЕСИТЕЛЬ СМ-УМ-НКСА ШТ	4,00	5,16 -	- -	21	-	- -	- -	- -
9	Е16-185 16-2 ССР СИ 43 П93 ССР СИ 43 П92	-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ Д20 ШТ	1,00	1,85 0,19	0,01 -	2	-	- -	0,31 -	- -
10	С ССР СИ 43 П1483	2,07-1,65+1,45 -РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ТИП Б Д20 М	20,00	1,81 -	- -	36	-	- -	- -	- -
11	Е17-74 8-3	-УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАССОЙ ДО 1 Т ШТ	1,00	17,00 14,50	2,33 0,70	18	15	3 1	25,30 0,90	25 1
12	С ССР СИ 43 П11	-БАК-АККУМУЛЯТОР ЕМКОСТЬЮ 5М3 КГ	715,00	0,28 -	- -	200	-	- -	- -	- -
13	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЬШЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,07	60,50 38,40	0,03 -	4	3	- -	68,00 -	5 -
14	Р15-612 164-2	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БАКА АККУМУЛЯТОРА 100М2	0,44	32,00 6,60	0,79 0,24	14	3	- -	11,70 0,31	5 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.				381	38	3		62
		Руб.						1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.				18	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.				3	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СВ.СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.				22	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.				-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.				363	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.				57	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.				-	22	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.				-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.				32	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.				-	15	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СА.ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.				452	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.				-	71	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.				-	43	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 100023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			474				
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	=	РУБ.			=	71	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	=	ЧЕЛ.-Ч			=	-	=		67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	=	РУБ.			=	49	=		=

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ЛЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЙКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100022

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/б

НА ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ: ВК,С01Л1:5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,016 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,005 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,002 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	8,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	2,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	8,00	1,35 2,23	0,01 -	11	2 -	- -	0,37 -	3 -
2	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	2,00	3,94 3,73	- -	1	- -	- -	5,16 -	- -
3	С ССР СЦ 43 П92	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К41БП Д20 ШТ	1,00	1,43 -	- -	1	- -	- -	- -	- -
4	Е16-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	60,50 38,40	0,03 -	1	- -	- -	68,00 -	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			14	2	-		4
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100021

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ РЕГИОНОВ ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/7

НА КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ: ВК,СО1Л11:5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,172 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,075 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	65 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,038 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	20,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	8,60 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-28 4-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	8,00	3,01	0,03	24	3	0,65	5
				0,39	0,01		-	0,01	-
2	Е16-27 4-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	12,00	1,71	0,01	21	4	0,60	7
				0,36	-		-	-	-
3	С ССР СЦ 43 П4014	РЕВИЗИЯ ЧУГУННАЯ Д1Р0 ШТ	1,00	2,43	-	2	-	-	-
				-	-		-	-	-
4	Е17-89 4-4	УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБОРНОЙ СПИНКОЙ РСТС-1,РСТО-2 КОМПЛ,	3,00	9,18	0,04	28	2	1,02	3
				0,63	0,01		-	0,01	-
5	Е17-62 4-2	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПК И Т-КВ КОМПЛ, 23,1+2,22	1,00	24,02	0,14	24	2	3,02	3
				1,86	0,04		-	0,05	-
6	Е17-20 1-3	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х15И КОМПЛ,	1,00	16,27	0,07	16	1	2,19	2
				1,37	0,02		-	0,03	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 2 100821

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			18,1=0,17								
7	Ц1-936		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,16	101,00	-	16	16	-	184,00	29
	18-2		ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С								
			КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,		101,00	-			-	-	-
			ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ								
			ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
			100М3								
8	Ц1-968		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,16	46,00	-	7	7	-	99,30	16
	91-2		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
			ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
			100М3								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			140	35	-		65
				РУБ.					-		-
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
			НАКЛАДНЫЕ НУЧР -	РУБ.			-	15	-		-
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
			ПЛАНОВЫЕ НУЧР -	РУБ.			-	10	-		-
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
			НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	48	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
			СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			117	-	-		-
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
			НАКЛАДНЫЕ НУЧР -	РУБ.			-	8	-		-
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
			ПЛАНОВЫЕ НУЧР -	РУБ.			-	6	-		-
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
			НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	27	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			172	-	-		-
			НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	75	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЯКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 180826

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/8

НА КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ: ВК,СО1Л115

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,289 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,121 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	189 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,064 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	22,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	13,14 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Е16-28 4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	22,00	3,01	0,03	66	9	-	0,65	14			
		М		0,39	0,01			-	0,01	-			
2	Е17-37 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	9,00	14,60	0,03	131	10	-	1,05	17			
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-			
3	Е1-936 78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,26	101,00	-	27	27	-	104,00	49			
		100М3		101,00	-			-	-	-			
4	Е1-968 01-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,26	46,00	-	12	12	-	99,30	26			
		100М3		46,00	-			-	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Руб.		236	58	-		106			
				Руб.				-		-			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		39	-	-		-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		6	-	-		-			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		Руб.		-	25	-		-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		Руб.		-	1	-		-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		3	-	-		-			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		Руб.		-	17	-		-			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 2 100820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СВИЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		Руб,			48	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		Руб,			-	80	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб,			-	40	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		Руб,			197	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб,			26	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		Руб,			-	13	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб,			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб,			18	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		Руб,			-	9	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		Руб,			241	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		Руб,			-	41	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб,			-	24	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Руб,			289	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		Руб,			-	121	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб,			-	64	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ! БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100119

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/9

НА КАНАЛИЗАЦИЯ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ: ВК,СО1Л1:5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,381 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,056 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	69 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,047 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	46,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	8,28 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-32 6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ М	43,00	5,56	0,06	239	25	3	0,90	39
				0,57	0,02			1	0,03	1
2	Е14-15 9-1	-УСТАНОВКА ТРАПОВ БЕТОННЫХ РАЗМЕРОМ ТРАПА200Х200ММ ШТ	4,00	8,41	0,09	34	11	-	5,20	21
				2,84	0,03			-	0,04	-
3	Е23-25 4-1 ССЦ МСМ П9-176	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ НОРМАЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 400ММ М 1,18*10,9,0,995	3,00	12,03	0,24	36	2	1	0,87	3
				0,52	0,07			-	0,09	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			309	38	4		63
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 2 100019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			239	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЬЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			381	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 100018

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/10

НА КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Кокшетау (Целинный Вариант)

ОСНОВАНИЕ: ВК,СО1ЛЬ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,104 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,020 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	14 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,010 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	14,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	7,43 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-34 6-2 ССР СЦ 46 П488	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПНД110С М	12,00	3,38 0,37	0,01 -	41	4	- -	0,68 -	7 -
2	Е16-69 6-3 ССР СЦ 43 П161 ССР СЦ 43 П158	-ТРУБПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛСВАРНЫХ ТРУБ Д108.2,8 М	2,00	2,67 0,53	0,07 0,02	5	1	- -	0,86 0,03	2 -
3	С ССР СЦ 43 П2014	-РЕВИЗИЯ ЧУГУННАЯ Д100 ШТ 3,12-1,76+1,31	1,00	2,43 -	- -	2	-	- -	- -	- -
4	Е16-186 17-1	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	2,00	2,26 1,69	0,45 0,14	5	3	1 -	2,70 0,18	5 -
5	С ССР СЦ ДОП1 П2224	-ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ВР-9А ШТ	2,00	16,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
6	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,02	4,22 3,73	- -	1	-	- -	5,16 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			86	8	1		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 4,1) 1 100017

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/11

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ ПЗ 150-70С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ| ОВ,СО Л3,9

В том числе
сборных — 0,091 тыс.руб.
монтаж — 0,025 тыс.руб.
внутр. — 0,184 тыс.руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,302 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,058 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	46 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,029 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	17,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	17,76 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-89	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ Д25,2	17,00	1,57	0,05	27	7	1	0,67	11
	В-1	М		0,42	0,02			-	0,03	1
	ССР СЧ 41 П371 ССР СЧ 41 П393									
		2,18-1,22+2,6								
2	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,17	4,01	-	1	1	-	5,26	1
		100М		3,80	-			-	-	-
3	Е18-198 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	2,00	15,23	0,12	30	2	-	2,04	4
		ШТ		1,24	0,04			-	0,05	-
4	С ССР СЧ АОП1 П2385	-КРЕПЛЕНИЕ КГ	8,50	0,59	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	С ССР СЧ 43 П91	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К418П Д15 ШТ	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Е16-134 14-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	3,00	1,70	0,13	5	3	-	1,54	5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 2 100017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ		0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С ССР СЧ ДОП1 П2057	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ 1Д20	3,00	13,80	-	41	*	-	*	-
		ШТ		-	-			-	*	-
8	С ПР-Т23-18 П06-074	-ФЛАНЕЦ Д20	3,00	3,46	-	10	*	-	*	-
		ШТ		-	-			-	*	-
		3,13,1,098								
9	Н12-809-1	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ|15-25	1,00	2,25	0,06	2	2	-	3,75	4
		ШТ		1,99	0,01			*	0,01	-
10	С ПР-Т23-87-Я1 П1-2783	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 25Ч93УНЖ Д25С ЭЛЕКТРОМАТОРНЫМ ИСПЛНИТЕЛЬНЫМ ЧЕХАНИЗМОМ ТИПА МЭО	1,00	91,13	-	91	*	-	*	-
		ШТ		-	-			*	*	-
		83,1,098								
11	Е26-69 13-5 ССР СЦ Я1 П183 К=2	-ИЗОЛ В ДВА СЛОЯ ХОЛОДНОЙ ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	0,02	270,26	2,66	5	1	-	94,40	2
		10М2		56,80	0,80			-	1,05	-
		81,8-47,1,15								
12	Е26-15 А-2 ССР СЦ Я1 П349	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,09	73,69	0,33	7	2	-	41,00	4
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
		22,7-49,5,1,03								
13	Е26-69 13-5 ССР СЦ Я1 П378	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РУБЕРОИДОМ	0,05	107,10	1,33	5	1	-	47,20	2
		10М2		28,40	0,40			-	0,52	-
		81,8-0,22,115								
14	Е26-73 13-9 ССР СЦ Я1 П193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ	0,05	218,30	0,05	11	1	-	21,10	1
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
		12,6-1,07,110								
15	Н12-698-10	-МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ 63,ЗК4-2-75	1,00	6,30	0,81	6	5	1	5,00	5
		ШТ		3,13	0,10			-	0,13	-
16	Н12-698-13	-МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ А12,А01Р,000-00	1,00	6,61	0,92	7	3	1	5,00	5
		ШТ		3,47	0,13			-	0,17	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3 100817

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С ПР24-03 ПЗ-012 ПЗ-089	«ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 63,3К4-2м75 ШТ 0,5*0,29,1,098	1,00	0,87	-	1	-	-	-	-
18	С ПР-Т24-03 ПЗ-006	«ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ А12,АI8-000-30 ШТ 0,33,1,098	1,00	0,36	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			257	26	3		44
			Руб.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			91	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			91	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			27	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			121	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	Руб.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	Руб.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			148	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.			302	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	50	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	29	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 130016

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/12

НА ПАРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СОЛ11,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,180 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,039 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	52 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,034 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	36,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	5,14 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-66 8-1 ССР СЦ 41 П139 ПР-Т01-13 Т3.1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д32,2,2 М	35,00	1,32	0,05	46	15	2	0,67	24
				0,42	0,02			1	0,03	1
		1,78-0,82+0,35								
2	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,35	4,71	-	1	1	-	5,26	2
				3,80	-			-	-	-
3	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	1,00	1,70	0,13	2	1	-	1,54	2
				0,99	0,04			-	0,05	-
4	С ПР-Т23-07 П1-0376	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К419П2Д25 ШТ	1,00	2,85	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		2,6,1,096								
5	С ПР-Т23-10 П06-075	-ФЛАНЕЦ Д25 ШТ	1,00	4,06	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		3,7,1,096								
6	С ССР СЦ	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К418П Д25	1,00	1,65	-	2	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 2 100016

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	43		ШТ		---	---			---	---	---
	П93				-	-			-	-	-
7	С СОР СЦ	-КРЕПЛЕНИЯ		17,50	0,59	-	10	-	-	-	-
	ДОП1		КГ		---	---			---	---	---
	П2305				-	-			-	-	-
8	Е26-69	-ВРИЗОЛ В2СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ		0,04	223,64	2,66	8	2	-	94,40	3
	13-5	ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ			---	---			---	---	---
	ССР СЦ		100М2		56,80	0,80			-	1,03	-
	41										
	П60										
	К=2										
		81,8+26,1,1,15									
9	Е26-7	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ		0,46	47,31	0,24	22	5	-	18,80	9
	2-7	ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ			---	---			---	---	---
	ССР СЦ	СВЯЗУЮЩЕМ			11,00	0,07			-	0,09	-
	41		М3								
	П148										
		23,4+24,4,0,98									
10	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ		0,15	107,10	1,33	16	4	-	47,20	7
	13-5	РУБЕРОИДОМ			---	---			---	---	---
	ССР СЦ		100М2		28,40	0,40			-	0,52	-
	41										
	П370										
		81,8+0,22,115									
11	Е26-73	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ		0,15	218,30	0,06	33	2	-	21,10	3
	13-9		100М2		---	---			---	---	---
	ССР СЦ				11,90	0,02			-	0,03	-
	41										
	П193										
		12,6+1,87,110									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	147	30	2	60
	---			---	---
	РУБ.			1	1
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	79	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	13	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	2	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	7	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	99	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	15	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	68	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	8	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	12	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	5	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	8	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	81	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	39	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	19	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3 100016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			180	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАН ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	39	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	34	-		-

СОСТАВИЛ инже. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ЬО4КАРЬВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100815

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-13

НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 150-70

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СОЛВ,2

В том числе монтаж — 0,1147 руб. строит — 0,5165 руб

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,638 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	8,466 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	8,843 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	18,88 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	63,82 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	Е16-55 #-1 ССР СЦ 41 П371 ССР СЦ 41 П363	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ Д42,2,5 М 2,18-1,22+0,83	4,00	1,80 0,42	0,05 0,02	7	2 -	- 0,03	0,67 -		3
2	Е16-55 #-1 ССР СЦ 41 П371 ПР-Т01-13 Т18,1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ Д38,2,5 М 2,18-1,22+0,78	2,50	1,75 0,42	0,05 0,02	4	1 -	- 0,03	0,67 -		2
3	Е16-55 #-1 ССР СЦ 41 П371 ССР СЦ 41 П383	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ Д25,2 М 2,18-1,22+0,6	1,00	1,57 0,42	0,05 0,02	2	-	- 0,03	0,67 -		1
4	Е16-55 #-1 ССР СЦ	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ Д18,2 М	2,50	1,57 0,42	0,05 0,02	4	1 -	- 0,03	0,67 -		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	41 П571 ССР СЧ 41 П353									
		2,18-1,22+0,6								
5	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,10	4,01 3,80	-	1	-	-	5,26	1
6	Е16-134 14-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	2,00	1,70 0,99	0,13 0,04	3	2	- -	1,54 0,85	3 -
7	С ССР СЧ АОП1 П2868	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1Д40 ШТ	2,00	23,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -
8	С ССР СЧ АОП1 П2857	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1Д20 ШТ	2,00	13,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
9	С ПР-НТ23-87 П1-0379	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К419П2Д32 ШТ	2,00	3,62 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		3,3,1,098								
10	С ПР-Т23-18 П06-074	-ФЛАНЕЦ Д20 ШТ	2,00	3,46 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		3,15,1,098								
11	Е18-202 14-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1 И 2 ШТ	1,00	190,25 11,93	0,84 0,25	190	12	1 -	19,58 0,32	19 -
12	С ПР-Т23-07 П1-1443	-ЭЛЕВАТОР ВОДОСТРУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 40С 10БК 1 ШТ	1,00	19,76 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		18,1,098								
13	Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	4,00	4,43 0,20	0,01 -	18	1	- -	0,33 -	1 -
14	Е18-228 19-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	3,00	2,41 0,20	- -	7	1	- -	0,32 -	1 -
15	С ССР СЧ АОП1 П2536	-ВОДОМЕР ВКМС-ГД32 ШТ	1,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
16	Ц11-195-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50 ШТ	1,00	2,41 1,84	0,03 -	2	2	- -	3,00 -	3 -
17	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО	1,00	2,79	0,02	3	3	-	5,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДА ДО 50ММ		2,72	-			-	-	-
		шт								
18	С Пр-Т17-84 П5-0864	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ УРРД-М Д25	1,00	76,50	-	77	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		70,1,Р93								
19	Е26-69 §3-5 ССР СЦ 41 П183 К=2	ИЗОЛ ВЗСЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	0,01	273,26	2,66	1	1	-	94,40	1
		100М2		56,80	0,80			-	1,03	-
		81,0+47,1,15								
20	Е26-Т 2-9 ССРССЦ 41 П148	ПОЛУЦИЛИНДРЫ, ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,12	47,31	0,24	6	1	-	18,60	2
		м3		11,00	0,07			-	0,09	-
		23,4+24,4,0,98								
21	Е26-69 §3-5 ССР СЦ 41 П378	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РУБЕРОИДОМ	0,04	107,10	1,33	4	1	-	47,20	2
		100М2		28,40	0,40			-	0,52	-
		81,8+0,22,115								
22	Е26-73 13-9 ССР СЦ 41 П193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ	0,04	218,30	2,05	9	-	-	21,10	1
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
		12,6+1,67,110								
23	М12-699-1	МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗК4-46-70 ЗКЛ-45-70	5,00	1,19	0,10	6	3	-	1,00	5
		шт		0,52	-			-	-	-
24	М12-698-10	МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 65,ЗК4-2-75	1,00	6,30	0,81	6	3	1	5,00	5
		шт		3,13	0,10			-	0,13	-
25	М12-698-2	МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 3,ЗК4-3-75	2,00	1,57	0,10	3	1	-	1,00	2
		шт		0,52	-			-	-	-
26	С Пр-НТ24-85	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗК4-46-70,ЗК4-45-70	5,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		П5-185								
		0,14,1,098								
27	СПр-Т24-85 3-012 3-0,89	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ65,ЗКЧ2-75	1,00	0,87	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		0,5+0,29.1,098								
28	СПр-Т24-85 3-009 П5-088	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 3,ЗКЧ-3-75	2,00	0,52	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		10,25+0,22,1,098								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб.			518	35	2		59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			398	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			488	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			630	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-

СОСТАВИЛ инже. ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 100814

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/14

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЭО-1-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,320 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,649 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1074 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,718 ТЫС.РУБ.

В Т.Ч. монт - 5,320 т.р.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ								
1	Ц8-523-3	ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А ШТ	1,00	2,91 1,27	0,08 0,01	3	1 -	2,00 0,01	2 -	
2	Ц8-525-1	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А ШТ	1,00	2,02 0,90	0,05 0,01	2	1 -	1,00 0,01	1 -	
3	Ц8-600-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ БЛОКАМИ НА ТРОСЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,66	319,00 83,00	69,00 21,50	211	55 14	45 27,73	96 18	
4	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,39	116,00 48,80	55,00 18,20	45	19 7	23 23,48	32 9	
5	Ц8-618-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 10ШТ	0,03	179,00 94,30	3,20 1,16	5	3 -	159,00 1,50	5 -	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 2 100814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,40	23,80	0,04	12	0	-	20,00	14
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
7	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
8	Ц8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	2,60	86,10	21,30	224	55	56	22,00	57
		100М		12,60	6,81			18	8,78	23
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	15,00	60,80	22,80	912	351	342	41,00	615
		100М		23,40	8,40			126	10,84	163
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1415	472	466		823
				РУБ,				165		213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1415	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		411	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	298	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		145	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	411	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1971	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	1649	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1074
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	710	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1971	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	1649	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1074
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	710	-		-

РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

10	9	1517002-51 -ЯЧИК ЯОУ-85-01 ШТ	1,00	50,60	-	51	-	-	-	-
11		1507101-165 -СВЕТИЛЬНИК ЛСП15-2,80 ШТ	66,00	35,27	-	2328	-	-	-	-
					32,6,1,082=35,27					
12		ОСЦМ СТ176 -СВЕТИЛЬНИК НСПО-3,60 ШТ	23,00	1,48	-	32	-	-	-	-
13		1507101-197 -СВЕТИЛЬНИК НСПО-21,200 ШТ	6,00	5,84	-	35	-	-	-	-
					5,4,1,082=584					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ССЦМ45СТ10	=СВЕТИЛЬНИК НСПО-21,100 УТ	10,00	2,22	-	22	-	-	-	-
15	ССЦМ45СТ68	=КАБЕЛЬ АВВГ-3,4КВ ММ М	975,00	0,23	-	178	-	-	-	-
16	ССЦМ45СТР9 9	=КАБЕЛЬ АВВГ-2,4КВ ММ М	1020,00	0,19	-	194	-	-	-	-
17	ССЦМ45СТ19 1	=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 220В НА 60ВТ УТ	23,00	0,15	-	3	-	-	-	-
18	ССЦМ45СТ19 2	=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 220В НА100ВТ УТ	10,00	0,18	-	2	-	-	-	-
19	ССЦМ45СТ19 3	=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ НА200ВТ УТ	6,00	0,93	-	6	-	-	-	-
20	ССЦМ45СТ21 0	=ЯЩИК ЯТП-0,25 УТ	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
21	ПР-МТ892	=ВКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ УТ	49,00	0,85	-	42	-	-	-	-
22	ССЦМ М5П233	=ЛАМПА ЛБР-80 ШТ	132,00	0,84	-	111	-	-	-	-
23	ССЦМ45СТ28 2	=РОЗЕТКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОЛОКИ ПРОВОДКИ УТ	4,00	0,70	-	3	-	-	-	-
24	2489П1-364	=КОРОБА КОР-43 УТ	110,00	0,47	-	52	-	-	-	-
					0,45,1,082=0,465					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Руб, ---- Руб,			3100	-	-	-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб,			3100	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб,			247	-	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб,			3347	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Руб,			3347	-	-	-	-
	РАЗДЕЛ 3, ОБОРУДОВАНИЕ									
25	1984П1-006	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП-50-2МТ УТ	1,00	1,65	-	2	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Руб, ---- Руб,			2	-	-	-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4 100814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			4917	472	466		823
			РУБ,					165		213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4515	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			411	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	298	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			392	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	411	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5318	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1649	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1874
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	710	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			5320	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1649	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1874
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	710	-		-

СОСТАВИЛ Маясов МАЯСОВА

ПЕРФОРАЦИЯ) БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС | РЕДАКЦИЯ 6.1 | 1 100812

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/15

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ| ЭМ-СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3.660 ТЫС.РУБ. 671.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1.167 ТЫС.РУБ. обор- 1,310 монт - 2,35
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 824 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.552 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ								
1	Ц Скц984П2-9 02	-МОНТАЖ ШР11-73522 ШТ	2,00	33,90 13,50	1,16 0,44	68	27	2 1	21,60 0,57	43 1
2	Ц Скц984СТ60	-МОНТАЖ ШР11-ПР11-3060 ШТ	1,00	8,94 5,73	3,21 "	9	6	3 "	9,17 "	9 "
3	Ц Скц984СТ62	-МОНТАЖ ПР3086 ШТ	1,00	12,60 7,98	4,62 "	15	8	5 "	12,77 "	13 "
4	Ц Скц984П2-8 89	-МОНТАЖ ЯЩИКА Я5111 ШТ	2,00	11,60 5,32	0,79 0,28	23	11	2 1	8,51 0,36	17 1
5	Ц Скц984П2-7 99	-МОНТАЖ ЯЩИКА Я5129 ШТ	4,00	24,40 12,10	0,79 0,28	98	48	3 1	19,36 0,36	77 1
6	Ц8-531-1	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 40А ШТ	3,00	3,73 1,51	0,03 0,01	11	5 "	" "	2,08 0,01	6 "
7	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	2,65	34,80 14,40	12,20 3,85	92	38	32 10	26,08 4,97	69 13
8	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100М	0,30	49,80 17,80	19,20 6,87	15	5	6 2	32,00 7,83	10 2
9	Ц8-489-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	2,65	6,02	2,85	16	8	7	5,00	13

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 2 100812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО16ММ2		2,90	8,87			2	1,12	3
		100М								
10	И8-489-5	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО170ММ2	0,30	14,00	7,87	4	2	3	10,00	3
				5,58	2,29			1	2,95	1
		100М								
11	И8-489-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО16ММ2	8,60	1,38	-	12	11	-	2,00	17
		100М		1,26	-			-	-	-
12	И8-489-15	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО170ММ2	0,90	3,14	-	3	3	-	5,00	5
		100М		2,92	-			-	-	-
13	И8-488-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12ММ2	8,90	60,80	22,80	541	208	203	41,00	365
				23,40	8,40			75	10,84	96
		100М								
14	И8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО12КГ	1,87	20,60	8,48	39	16	1	15,00	28
				8,62	8,19			-	8,25	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			944	396	267		675
			РУБ,					93		118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			944	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			342	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	212	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			103	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	292	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1389	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1167	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		824
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	552	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1389	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1167	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		824
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	552	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
15		-КАБЕЛЬ АВРГ-3,4*1,25КВММ	0,30	301,00	-	90	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3 100812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦМ45СТР1	КМ								
16		=КАБЕЛЬ АВРГ-3,6+1,4КВ ММ	0,46	365,00		168				
	ССЦМ45СТР1	КМ								
17		=КАБЕЛЬ АВРГ-3,16+1,10КВММ	0,02	723,00		14				
	ССЦМ45СТР1	КМ								
18		=КАБЕЛЬ АВРГ-3,35+1,16КВ ММ	0,15	2448,00		367				
	ССЦМ45СТР1	КМ								
19		=КАБЕЛЬ АВРГ-3,120+1,16КВ ММ	0,01	5088,00		51				
	ССЦМ45СТР1	КМ								
20		=КАБЕЛЬ АВРГ-3,4КВ ММ	0,10	251,00		25				
	ССЦМ45СТР1	КМ								
21	1509СТР170	=КАБЕЛЬ АВРГ2,25КВ ММ	0,03	150,00		5				
		КМ								
					135,1,112=0,150					
22		=КАБЕЛЬ АВРГ СЕ45,2,5КВ ММ	0,03	201,00		6				
	ССЦМ45СТР1	КМ								
23	ССЦМ	=ПРОВОД АПВ СЕ42,5КВ ММ	1,07	29,40		30				
	45СТР152	КМ								
24		=ПРОВОД АПВ СЕ44КВ ММ	0,03	34,90		1				
	ССЦМ45СТР1	КМ								
	52									
25		=ПРОВОД АПВ СЕ46КВММ	0,05	45,60		2				
	ССЦМ45СТР1	КМ								
	52									
26		=ПРОВОД СЕ450КВ ММ	0,12	358,00		43				
	ССЦМ45СТР1	КМ								
	52									
27	#503П08-00	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=20ММ	250,00	0,20		50				
	06=11	М								
28	#503П08-00	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д25ММ	15,00	0,24		4				
	07=12	М								
29		=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=50ММ	30,00	1,32		40				
	#503П08-00	М								
	08=13									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Руб,			896				
			Руб,							
			Руб,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		Руб,			896				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		Руб,			68				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		Руб,			964				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Руб,			964				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4 100012

1	1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				РАЗДЕЛ 3, ОБОРУДОВАНИЕ								
30		-ШКАФ ШР11-73522		2,00	144,00	-	288	-	-	-	-	
	СКЦ384П2-9 02		ШТ									
31		-ШКАФ ПР11-3868		1,00	176,00	-	176	-	-	-	-	
	СКЦ384СТР6 8		ШТ									
32		-ШКАФ ШР ПР11-3886		1,00	259,00	-	259	-	-	-	-	
	СКЦ384СТР6 2		ШТ									
33		-ЯЩИК Я511		2,00	95,00	-	190	-	-	-	-	
	СКЦ384П2-6 09		ШТ									
34		-ЯЩИК Я5129		2,00	121,00	-	242	-	-	-	-	
	СКЦ384П2-7 09		ШТ									
35	1-384П84-54 0	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-122	ШТ	3,00	12,60	-	38	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3						1193	-		-		
			РУБ,									

			РУБ,									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			1193	-	-		-		
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ,			36	-	-		-		
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			25	-	-		-		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			38	-	-		-		
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			14	-	-		-		
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			1306	-	-		-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			1306	-	-		-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			3833	396	267		675		
			---					-------		-------		
			РУБ,					93		118		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			1193	-	-		-		
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ,			36	-	-		-		
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			25	-	-		-		
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			38	-	-		-		
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			14	-	-		-		
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			1306	-	-		-		
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1840	-	-		-		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			342	-	-		-		
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	212	-		-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	63	-		-		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			171	-	-		-		
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	292	-		-		
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2353	-	-		-		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5 100812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,				=	1167	=		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч				=	-	=		824
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				=	552	=		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				3659	=	=		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,				=	1167	=		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч				=	=	=		824
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				=	552	=		-

СОСТАВИЛ ЧАЯСОВА

ПЕРФОРАЦИЯ БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 100011

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/16

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СС-СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,089 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,046 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 40 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,026 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	1,00	0,37	-	1	-	-	0,50	-	
		ШТ		0,31	-			-	-	-	
2	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,20	7,92	-	2	2	-	13,00	3	
		100М		7,51	-			-	-	-	
3	ССЦМ45СТ16 3	-ПРОВОД ТРП М	20,00	0,01	-	1	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		4	2	-		3	
				РУБ.				-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	1	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	1	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5	-	-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	4	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		5	-	-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	4	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 2 100011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ								
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	4,00	2,73	-	11	9	-	4,00	16
		ШТ		2,34	-			-	-	-
5	Ц10-64-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,45	30,70	4,90	14	7	3	28,00	13
		100М		15,10	1,56			1	2,01	1
6	ССЦМ45СТ163	-ПРОВОД ПТПЖ-2,0,6КВ ММ М	45,00	0,02	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,21	20,80	0,02	1	-	-	22,00	-
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
8	Ц10-975-9	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО500Х500	6,00	0,86	0,11	5	4	1	1,00	6
		ШТ		0,69	0,02			-	0,03	-
9	ССЦМ45СТ208	-СТОИМОСТЬ РОЗЕТОК КОРОБА ШТ	7,00	0,16	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ,				33	20	4		35
		РУБ,						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ,				-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ,				-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				52	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ,				52	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
10	ЦЕНА ГОТОРГ	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГР-0,25 ШТ	4,00	6,00	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	1804П05-01 4	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ШТ	1,00	10,40	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ,				30	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3 100011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			32	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			32	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			67	22	4		38
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - 2%	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - 3%	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			32	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 82%	РУБ,			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - 35%	РУБ,			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - 44 %	РУБ,			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			57	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			89	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-

СОСТАВИЛ МАНСОВА

ПРОВЕРИЛ ШУРТЫГИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100010

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/17

НА АВТОМАТИКУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ АОВ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,200 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,155 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 135 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,083 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ								
1	И11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	17,00	0,21 0,21	-	4	4	-	0,50	8
2	И11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	6,00	0,56 0,35	-	2	2	-	1,00	6
3	И11-93-2	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ИЛИ ВАКУУММЕТР С ОДНОВИТКОВОЙ ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ,САМОПИШУЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ШТ	13,00	1,49 1,46	-	19	19	-	2,00	26
4	И11-627-3	-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ,ТИП ТР-100 ШТ	2,00	1,36 1,33	-	3	3	-	2,00	4
5	И8-551-1	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	3,75 1,51	0,08 0,01	4	2	- -	2,00 0,01	2 -
6	И8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,01	116,00 48,80	58,00 18,20	1	-	- -	81,00 23,40	1 -
7	И10-744-3	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ	1,00	1,18	-	1	1	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ								
				1,04	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц8-829-2	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,85	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
9	Ц12-889-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ ЧУГУННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	2,00	0,81	-	2	2	-	1,00	2
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,43	34,80	12,20	15	6	6	26,00	11
				14,40	3,85			2	4,97	2
		100М								
11	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО 32	2,00	1,47	0,84	3	2	-	2,00	4
				1,17	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
12	Ц8-485-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,03	395,00	3,10	12	1	-	41,00	1
				24,90	1,02			-	1,32	-
13	Ц8-498-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,04	52,00	7,54	1	-	-	16,00	1
				9,26	2,28			-	2,94	-
		100М								
14	Ц8-499-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2	0,47	4,88	2,33	2	1	1	4,00	2
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
15	Ц8-499-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2	0,95	1,21	-	1	1	-	2,00	2
				1,14	-			-	-	-
		100М								
16	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 13КГ	1,02	48,00	12,78	49	19	13	51,00	52
				18,20	4,04			4	5,21	5
		100М								
17	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	20,00	0,49	-	10	4	-	1,00	20
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		131	68	28		126
				----				---		---
				РУБ.				6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		131	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	27	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3 100010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	9	=		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			13	=	=		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			=	38	=		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			200	=	=		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			=	155	=		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	85	=		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			200	=	=		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			=	155	=		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	85	=		-

РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

18	1507П5-132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60	1,00	1,48	-	1	-	=	=	-
		ШТ	=	=	1,37,1,082=1,4			=	=	=
19	1602П50-11 4	-ЗВОНОК ЗВП-220	1,00	9,41	-	9	-	=	=	-
		ШТ	=	=	8,7,1,082=9,41			=	=	=
20	ССЦМ45П105 9	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1-16	2,00	1,07	=	2	=	=	=	-
		ШТ	=	=	0,99,1,082=1,07			=	=	=
21	ССЦМ45СТ10 9	-КАБЕЛЬ АКВВГ-10,2,5КВ ММ	0,01	367,00	=	4	=	=	=	-
		КМ	=	=				=	=	=
22	ССЦМ45СТ10 9	-КАБЕЛЬ АКВВГ-4-2,5КВ ММ	0,09	195,00	=	18	=	=	=	-
		КМ	=	=				=	=	=
23	ССЦМ45СТ10 8	-ПРОВОД ПВКО-1,1КВ ММ	0,14	98,50	=	13	=	=	=	-
		КМ	=	=				=	=	=
24	0503П00086	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д20,1,5	43,00	0,16	=	7	=	=	=	-
		М	=	=	0,145,1,076=0,156			=	=	=
25	2409П1-398	-КОРОБКА КСК-16	2,00	3,70	-	7	=	=	=	-
		ШТ	=	=	3,45,1,073=3,70			=	=	=
26	2418-29П86 =053	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА	2,00	1,89	=	4	=	=	=	-
		ШТ	=	=	1,75,1,082=1,89			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			65	=	=		-
			----					---		---
			РУБ,					=		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			65	=	=		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			5	=	=		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3.0 (РЕДАКЦИЯ 6,1) 4 100010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ,		70	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Руб,		70	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
27	1706-48	-ТЕРМОСТАТ ТС-214	4,00	2,65	-	11	-	-	-	-
		шТ								
28	1706-48	-ТЕРМОСТ... ТРУБНОЙ	17,00	2,40	-	41	-	-	-	-
		шТ								
29	1704П1-004	-УСТРОЙ... ...ОРАЗ...	54,00	28,60	-	76	-	-	-	-
	Р	шТ								
30	1704П1-004	-УСТРОЙ.	2,00	28,60	-	5-	-	-	-	-
		шТ								
31	1704П2-400	-МАНОМЕТ... ОБР...	13,00	2,30	-	3-	-	-	-	-
		шТ								
32	1704П4-180	-ПУСКАТЕЛЬ ПМ....,	1,00	3,90	-	4	-	-	-	-
		шТ								
33	1704П18К93	-КНОПКА КЕ-222-2	1,00	3,20	-	3	-	-	-	-
		шТ								
34	1704-12099	-РЕЛЕ ТР-100	2,00	2,70	-	5	-	-	-	-
		шТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ,		852	-	-		-
				РУБ,						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ,		852	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ,		25	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ,		17	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,		26	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ,		11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ,		931	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Руб,		931	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ,		1048	68	20		126
				РУБ,				6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ,		852	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ,		25	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ,		17	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,		26	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ,		11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ,		931	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5 100010

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	Руб.			196	-	-		-
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	Руб.			56	-	-		-
			НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	Руб.			-	27	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	Руб.			-	9	-		-
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	Руб.			18	-	-		-
			ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	Руб.			-	38	-		-
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	Руб.			270	-	-		-
			НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	Руб.			-	155	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	Руб.			-	83	-		-
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб			1201	-	-		-
			НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	Руб			-	155	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	Руб.			-	83	-		-

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100009

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 2Х8 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 12

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/1Р

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. Коровник с ПДА-8

ОСНОВАНИЕ: ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ~~37,080~~ 35,08 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,389 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2335 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,476 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ								
1	Ч35-6-8	-МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ООП-9 КОМПЛ	1,00	48,70	5,96	326	254	47	60,00	480
				31,80	3,28			26	4,23	34
2	Ч35-3-2в	-ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДЛИНЫ ТРАНСПОРТЕРА ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 35-3-11	13,00	2,59	0,27	8	7	1	1,20	13
				1,50	0,13			-	0,04	1
3	Ч35-3-11	-ТРАНСПОРТЕР НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ ДЛИНА ЦЕПИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА 140 М, НАКЛОННОГО 13М, ТИП ТРН-160 КОМПЛ	2,00	147,00	11,40	314	179	23	156,00	312
				82,70	5,92			12	7,64	15
4	Ч 35-3-21	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ УТН-10 КТ	1,00	34,50	2,27	35	21	10	33,12	33
				20,70	1,36			4	4,59	5
5	Ч35-1-7	-МОНТАЖ УДА-8 К-Т	1,00	424,00	13,10	424	385	10	616,00	616
				385,00	3,98			4	5,13	5
6	Ч35-6-1	-МОНТАЖ УВУ-60/45 Т	1,00	17,50	2,64	18	14	2	46,00	46
				14,40	1,27			1	1,64	2
7	Ч35-5-1	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА РПО	1,00	59,14	4,02	60	48	8	42,00	84
				124,10	1,09			4	2,55	5
8	Ч35-6-7	-МОНТАЖ НАСОСА	1,00	4,67	0,37	5	4	-	7,20	7
				3,97	0,33			-	0,04	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОСМЕТА (РЕДАКЦИЯ 6.1) 100009

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц28-518-1	-ПАСТЕРИЗАТОР ПАРОВОЙ С ВЫТЕСНИТЕЛЬНЫМ БАРАБАНОМ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2520 Л/Ч	1,00	23,90	1,61	24	22	2	38,00	38
				21,50	1,08			1	1,39	1
			ШТ							
10	Ц28-519-1	-УСТАНОВКА ОХЛАДИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,Л/Ч 3000	1,00	19,50	1,13	19	17	2	29,00	29
				17,20	0,60			1	0,77	1
			ШТ							
11	Ц28-564-2	-ЦЕНТРИФУГА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 100-120 КГ/Ч	1,00	21,00	1,81	21	18	2	29,00	29
				17,80	1,21			1	1,56	2
			ШТ							
12	Е9-129	-МОНТАЖ ДВЕРЕЙ И ПР М/КОНСТРУКЦИЙ	0,34	54,20	4,10	17	8	1	34,90	12
				29,10	1,22			-	1,57	1
			ТН							
13	С Ссцм42п21р 9	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,34	494,00	-	168	-	-	-	-
			ТН	-	-			-	-	-
					455,1,086=494					
14	Е9-123	-МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ,ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	4,63	45,30	1,00	208	159	4	62,60	290
				34,30	0,30			1	0,39	2
			Т							
15	С121-2169	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ И ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,1 5	4,63	455,00	-	2107	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			Т							
16	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	71,03	4,48	0,04	34	31	3	1,00	71
				0,43	0,01			1	0,01	1
			М							
17	Ц12-790-2	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ	3,02	1,87	3,03	6	5	-	3,00	9
				1,62	0,01			-	0,01	-
			ШТ							
18	Ц12-790-3	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ	6,24	2,11	3,06	13	12	-	3,00	18
				1,72	0,01			-	0,01	-
			ШТ							
19	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	2,00	2,91	-	2	2	-	1,00	2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОЗАВ РЕДАКЦИЯ 6.1 1-3009

1	1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ТИПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		4,75	-			-	-	-
				ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3709	1184	115		2089
					РУБ,					56		75
				В ТОМ ЧИСЛЕ:								
				СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1377	-	-		-
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			842	-	-		-
				НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	359	-		-
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		77
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	151	-		-
				ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			178	-	-		-
				ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	496	-		-
				ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2597	-	-		-
				НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1982	-		-
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1956
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1223	-		-
				СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2332	-	-		-
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			200	-	-		-
				НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	71	-		-
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	36	-		-
				ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			202	-	-		-
				ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	76	-		-
				ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2734	-	-		-
				НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	319	-		-
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		324
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	204	-		-
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			5131	-	-		-
				НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2301	-		-
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2260
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1427	-		-

РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

20		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-40ММ		45,00	0,67	-		30	-	-	-	-
	Ссцм41ст60		М		-	-				-	-	-
21		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д-25ММ		29,00	0,42	-		12	-	-	-	-
	Ссцм41ст60		М		-	-				-	-	-
22		-ВЕНТИЛЬ 1548Р2Д-25ММ		1,00	1,82	-		2	-	-	-	-
	Ссцм43пм7		Ш		-	-				-	-	-
23		-ВЕНТИЛЬ 1548Р2Д-40ММ		6,00	3,12	-		19	-	-	-	-
	Ссцм43пм9		Ш		-	-				-	-	-
24	2307п1-р01	-КРАН 13б5бк1Д-10ММ		2,00	1,00	-		2	-	-	-	-
			М		-	-				-	-	-
25		-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ		15,00	1,69	-		25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦМ43П140 2									
26	СВОДНЫЙ КАТАЛОГ П1,20	-СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ИЗ КОМПЛЕКСА ТСН-160 ШТ	2,00	55,18		110				
27	СВОДНЫЙ КАТАЛОГ П1,2	-СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УДА-8 К-Т	1,00	670,00		670				
28	СВОДНЫЙ КАТАЛОГ П1,24	-СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ЭСП-Ф-26 КТ	8,00	198,00		1584				
29	ССЦМЧ1СТ68	-СТОИМОСТЬ ТРУБ Д 325,5 ИЗ КОМПЛЕКТА УТН-10 М	60,00	6,84		410				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		2867				
				РУБ,						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2867				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		229				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		3096				
		РАЗДЕЛ 3, ОБОРУДОВАНИЕ								
30	2106П2-163	-ОБОРУДОВАНИЕ СТРИЛОВОЕ ОСП-К-26 ШТ	8,00	440,00		3520				
31	2106П5-025	-ТРАНСПОРТЕР НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ ТСН-160 К-Т	1,00	1400,00		280				
32	2106П5-002	-УСТАНОВКА ДЛЯ НАВОЗА УТН-10 ШТ	1,00	3545,00		359				
33	2106П2-046	-УСТАНОВКА УДА-8 К-Т	1,00	5555,00		555				
34	2302 П11-074	-УСТАНОВКА ВАКУУМНАЯ УВУ-60/45 ШТ	1,00	720,00		720				
35	2104П2-100	-РЕЗЕРВУАР МОЛОЧНЫЙ РПО-1,6 ШТ	2,00	1600,00		3200				
36	2403П12-00 1	-РЕЗЕРВУАР МОЛОЧНЫЙ ПО-ОРМ-2,5 ШТ	1,00	100,00		100				
37	2403П12-04 4	-ВАННА ВДП-300 ШТ	1,00	250,00		250				
38	2403П12-02 8	-УСТАНОВКА ТЕПЛОХОЛОДИЛЬНАЯ ТХУ-14 ШТ	1,00	3160,00		3160				
39	90-01-0101	-СТУЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ	2,00	10,00		20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	00	ШТ								
40	36-01-0105	-СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ	2,00	272,00		544	-			
	44	ШТ								
41	2403П12-19	-ЦЕНТРИФУГА ЦЛМН-24	1,00	70,00		70	-			
	0	ШТ								
42	2502-02П14	-ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ	3,00	95,00		85	-			
	-095	ШТ								
43		-ХОЛОДИЛЬНИК КШ-240	2,00	352,00		704	-			
	ПР-НТ0,У2П	Т								
	1									
44	36-01-0101	-СТОЛ ДВУХТУМБОВЫЙ	2,00	86,00		172	-			
	07	ШТ								
45	36-01-0101	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ	2,00	19,00		38	-			
	90	Т								
46	36-01-0101	-СТЕЛЛАЖ СП-7А	2,00	49,00		98	-			
	53									
47	36-01-0101	-ШКАФЫ ДЛЯ ОЖЕ[illegible]	2,00	75,00		25	-			
	93	ШТ								
48	-ЛИМИТНАЯ	-АППАРАТ ЛЕЧЕБН[illegible]	2,00	[illegible],00		00	-			
	ЦЕНА	ЛЕДА								
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			[illegible]43	-			
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			26843	-			
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			307	-			
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			556	-			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			546	-			
	ЗАГОТОВ.,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			347	-			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			29597	-			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			29597	-			
						28638				

Исключить поз. 26 29 (27 46)

РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

49	Е26-85	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛЕНКОЙ ВИНИПЛАСТОВОЙ КАЛАНДРИРОВАННОЙ	40,00	2,40	0,01	96	22	-	0,93	37
				0,56	-			-	-	-
		М2								
50	Е26-86	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ОЛЬГОСИЛОЛОМ	40,00	2,22	0,01	89	20	-	0,84	34
				0,51	-			-	-	-
		М2								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 100009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			185	42	-		71
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			189	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			243	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			243	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	49	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			33604	1226	115		2160
			----					---		---
			РУБ,					56		75
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			26843	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			407	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			554	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			446	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			347	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			29397	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4244	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			849	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	359	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Н,Р, -	РУБ,			-	151	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			427	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	496	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5493	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1982	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1936
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1223	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			243	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		75

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3 (РЕДАКЦИЯ 6.1) 7 100009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	49	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2332	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			206	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			=	71	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	36	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			202	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			=	76	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2734	=	=		=
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			=	319	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		324
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	204	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			37867	=	=		=
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			= 33093	2389	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		2335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	1476	=		=

СОСТАВИЛ МАЯСОВА

ПРОВЕРИЛ ЖУРТЫГИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЯКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 17.07.88

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОПАТИЗИРОВАННОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 17

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-19

НА АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АТХ-СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 43,075 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,368 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1166 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,829 ТЫС.РУБ.

672 1487 111,386

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ								
1	Ц11-902-19	-МОНТАЖ КОМПЛЕСА 15ВУМС-26	1,00	15,70	1,52	19	16	2	27,00	27
		ШТ		16,10	0,65			1	0,81	1
2	Ц11-907-10	-ДИСПЛЕЙ /ЭКРАННЫЙ ПУЛЬТ/ ГРАФИЧЕСКИЙ	1,00	13,10	1,12	15	12	1	20,00	20
		ШТ		11,70	0,49			-	0,63	1
3	Ц11-927-2	-СТОЛ ОПЕРАТОРА С УСТРОЙСТВАМИ ВВОДА-ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ	1,00	10,00	0,46	10	9	-	15,00	16
		ШТ		9,34	0,15			-	0,19	-
4	Ц11-916-7	-БЛОК ЛИНЕЙНЫЙ	1,00	6,31	0,70	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,32	0,30			-	0,39	-
5	Ц11-906-4	-НАКОПИТЕЛЬ НА МАГНИТНЫХ ДИСКАХ	2,00	18,50	1,12	37	34	2	26,00	50
		ШТ		16,80	0,49			1	0,63	1
6	Ц11-907-2	-МОНТАЖ УПО	1,00	12,10	1,18	12	11	2	18,00	18
		ШТ		10,62	0,52			1	0,67	1
7	Ц11-942-3	-МОНТАЖ КАТУШЕК	8,00	3,50	0,20	28	25	2	5,00	40
		ШТ		3,17	0,09			1	0,12	1
8	Ц11-904-4	-БЛОК ПИТАНИЯ ПРОЕКТОРА СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	5,23	0,22	5	4	-	6,00	6
		ШТ		3,60	0,10			-	0,13	-
9	Ц11-902-7	-МОНТАЖ ШКАФА СИЛОВОГО	1,00	11,60	0,73	12	10	-	16,00	16
		ШТ		10,00	0,31			-	0,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц35-1-10	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА МОЛОКА ШТ	8,00	9,92 --- 8,02	1,03 --- 0,66	79	64	8 --- 4	14,00 --- 0,72	112 --- 6
11	Ц11-902-1	-МОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ШТ	8,00	9,32 --- 7,90	0,59 --- 0,24	75	63	5 --- 2	13,00 --- 0,31	104 --- 2
12	Ц10-975-9	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО500Х500 ШТ	8,00	4,86 --- 4,69	0,11 --- 0,02	7	6	1 --- -	1,00 --- 0,03	8 --- -
13	Ц11-927-6	-МОНТАЖ ДАТЧИКОВ С ОТВИННИКОМ ШТ	200,00	2,53 --- 2,05	0,24 --- 0,12	466	412	48 --- 20	3,00 --- 0,13	600 --- 26
14	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,01	22,80 --- 12,62	0,02 --- 0,01	1	-	- --- -	22,00 --- 0,01	1 --- -
15	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0,17	29,92 --- 16,20	5,68 --- 1,47	22	12	4 --- 1	30,00 --- 1,90	22 --- 1
16	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0,07	17,20 --- 6,24	0,27 --- 0,10	7	4	- --- -	11,20 --- 0,13	8 --- -
17	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,29	48,20 --- 18,20	12,71 --- 4,24	14	11	4 --- 1	31,00 --- 5,21	9 --- 2
18	Ц8-406-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ Д 10ММ2 100М	0,15	62,40 --- [illegible]	22,80 --- 8,40	9	7	3 --- 1	41,00 --- 10,84	6 --- 2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	822	694	82		1072
	----			---		---
	РУБ.			33		44
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	822	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	555	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	248	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		54
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	102	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	112	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	344	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1489	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	1368	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		1166
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	829	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	1489	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	1368	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		1166
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	829	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3 100000

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
19	ССЦ М46СТ14	-КАБЕЛЬ ВРГ-3,2,5+1,1,5КВ*ММ	М	15,20	0,33	-	5	-	-	-	-
20	ССЦМ45СТ134	-КАБЕЛЬ РК-75-4-15	М	16,00	0,15	-	2	-	-	-	-
21	1509СТ213	-КАБЕЛЬ КУФЭФС-40,5КВ*ММ	М	85,20	2,26	-	192	-	-	-	-
22	ССЦМ46 СТ208	-РОЗЕТКА БЫТОВАЯ	ШТ	3,0.	0,26	2,21-1,126 -	1	-	-	-	-
23	ССЦМ41СТ60	-ТРУБА Д-16ММ	М	72,0.	0,26	-	19	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				219	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				219	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				235	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				235	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ОБОРУДОВАНИЕ									
24	1708П1-012	-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 15ВУМС-28	ШТ	1,2	21920,00	-	21920	-	-	-	-
25	КАТАЛОГ 8В14	-ДИСПЛЕЙ 15И9-00-13	ШТ	1,2.	6002,20	-	6002	-	-	-	-
26	1708 П3-106	-УСТРОЙСТВО ВВОДА-ВЫВОДА ЭЛЕКТРОНИКА-ГМД-7М12	К-Т	1,2.	602,00	-	602	-	-	-	-
27	1708П8-013	-БЛОК КОМБИНИРОВАННЫЙ	ШТ	1,0.	14,00	-	14	-	-	-	-
28	1708 П6-030	-ДИСКИ МАГНИТНЫЕ ТИПА ИЗОТ	К-Т	1,00	450,00	-	450	-	-	-	-
29	1708 П3-068	-УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОБМЕНА УИО	ШТ	1,00	4360,00	-	4360	-	-	-	-
30	1708П2-152	-КАТУШКА ПИТАЮЩАЯ МАЛАЯ	ШТ	10,0.	43,00	-	430	-	-	-	-
31	1701П09-179	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДОЕНИЕМ БУД	ШТ	10,00	195,00	-	1950	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
32	1708П6-026	-ШКАФ СИЛОВОЙ	ШТ	1,00	460,00	-	460	-	-	-	-
33	1708П2-155	-БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	1,00	160,00	-	160	-	-	-	-
34	1701П06-04 8	-ДАТЧИК-СЧЕТЧИК МОЛОКА	ШТ	10,00	16,00	-	160	-	-	-	-
35	1604П15-40 6	-ДАТЧИК НОМЕРА С ОШЕЙНИКОМ	ШТ	230,00	4,70	-	1081	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				37765	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				37765	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				1132	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				776	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1186	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				492	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				41351	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				41351	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				38806	694	82		1072
			РУБ.						33		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				37765	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				1132	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				776	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1186	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				492	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				41351	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1041	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				565	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	248	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	102	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				128	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	344	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1724	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1368	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	829	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				43075	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1368	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	829	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 100228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ МАЛЬЦОВА

ПРОВЕРИЛ ШУРТЫГИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЖКАРЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭВМ (РЕДАКЦИЯ А.1) 1 1/0837

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/2Р

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ВАРИАНТ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ 1,2ЗАР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- коровник

ОСНОВАНИЕ: ВК,СО2Л1

В ценах сметы
Монтаж — 0,5547 руб.
Стр.смет — 1,6137 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,170 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,537 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 485 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,333 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 515,00 ПМ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 4,21 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-4 1-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 100 ММ	5,00	4,82	0,06	24	2	-	0,70	4
		М		0,38	0,02			-	0,03	-
2	Е16-33 6-1 ССР Си 43 П1558 ССР Си 45 П484	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПНД 90С	35,00	1,23	-	43	13	-	0,61	21
		М		0,38	-			-	-	-
		1,92-1,23+0,54								
3	Е16-33 6-1 ССР Си 43 П1558 ССР Си 45 П483	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПНД40С	110,00	1,04	-	114	42	-	0,61	67
		М		0,38	-			-	-	-
		1,92-1,23+0,35								
4	Е16-33 6-1 ССР Си 43 П1558	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПНД25С	110,00	0,87	-	96	42	-	0,61	67
		М		0,38	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 102307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССР СЧ 45 П481	1,92-1,23+0,18								
5	Е16-33	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПНД25Т	25,00	2,84	-	21	10	-	0,61	15
	6-1	М		-	-			-	-	-
	ССР СЧ 43 П1598			0,38	-			-	-	-
	ССР СЧ 45 П584	1,92-1,23+0,15								
6	Е16-33	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПНД15Т	32,00	1,91	-	24	11	-	0,61	18
	6-1	М		-	-			-	-	-
	ССР СЧ 43 П1558			0,38	-			-	-	-
	ССР СЧ 45 П589	1,92-1,23+0,12								
7	Е16-192	-ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ С ВОДОМЕРОМ	1,00	43,90	0,43	84	7	-	11,10	11
	19-1	Д32 И ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ		-	-			-	-	-
		УЗЕЛ		6,60	0,19			-	0,25	-
8	С ССР Доп1 П2336	-ВОДОМЕР ВСКМ-32	1,00	52,80	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е16-184	-КРАН ПОЖАРНЫЙ ВЕНТИЛЬ 15КР	1,00	49,24	0,28	49	2	-	1,14	3
	16-1	Д50		-	-			-	-	-
	ССР СЧ 43 П96	ШТ		1,00	0,22			-	0,03	-
	ССР СЧ 43 П77	37,7-3,68+5,72								
10	ССРСЧ Доп1 П2322	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ Д 51	10,00	1,76	-	18	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
11	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ	4,00	2,07	0,31	8	1	-	0,31	1
	16-2	ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ		2,19	-			-	-	-
12	С ССР СЧ 43 П1494	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ТИП В Д25	80,00	2,23	-	178	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
13	Е16-185	-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ Д20	5,00	1,55	0,01	8	1	-	0,31	2
	16-7	ШТ		-	-			-	-	-
	ССР СЧ 43 П93			0,19	-			-	-	-
	ССР СЧ 43 П92	2,27-1,55+1,43								
14	С ССР СЧ	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ТИП В	100,00	1,81	-	181	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3 100007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43	Д20								
	П1683	М		-	-			-	-	-
15	С СОР СЧ	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К418ПД20	1,00	3,68	-	4	-	-	-	-
	43	ШТ		-	-			-	-	-
	П96			-	-			-	-	-
16	С СОР СЧ	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К418П Д40	13,00	3,01	-	39	-	-	-	-
	43	ШТ		-	-			-	-	-
	П95			-	-			-	-	-
17	С СОР СЧ	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К418П Д25	4,00	1,65	-	7	-	-	-	-
	43	ШТ		-	-			-	-	-
	П93			-	-			-	-	-
18	С СОР СЧ	-КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ	12,00	1,20	-	17	-	-	-	-
	43	КВ-222		-	-			-	-	-
	П91	ШТ		-	-			-	-	-
19	С	-КРАН СПУСКНОЙ 10В86К1Д15	8,00	1,59	-	13	-	-	-	-
	Нр-Т23-07	ШТ		-	-			-	-	-
	Я1-0021			-	-			-	-	-
		1,45,1,093								
20	Е17-92	-УСТАНОВКА БАКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	8,00	9,55	1,08	76	64	9	14,20	114
	К-1	ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО0,5Т		-	-			-	-	-
		ШТ		8,05	0,32			3	0,41	3
21	С СОР СЧ	-БАКИ ДЛЯ ВОДЫ	524,00	0,28	-	141	-	-	-	-
	43	КГ		-	-			-	-	-
	П11			-	-			-	-	-
22	С	-КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ	8,00	9,68	-	5	-	-	-	-
	Нр-Т24-07-	ШТ		-	-			-	-	-
	01			-	-			-	-	-
	П10									
		3,62,1,098								
23	Ц35-4-3	-МОНТАЖ ПОЯСОВ	183,20	3,63	0,02	65	62	2	0,75	77
		СТ		-	-			-	-	-
		3,84,3,75								
		3,8,3,75								
		3,02,2,75								
		3,01,2,75								
		7,02,2,75								
		1,2,75								
24	СОР21-06	-ПОЯСА АВТОМАТИЧЕСКИЕ АП-1А	3,[illegible]	[illegible]	-	12	-	-	-	-
	П2-025			-	-			-	-	-
		3,6,1,095								
25	СЕР-1	-ПОЯСА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ	180,00	[illegible]	-	395	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		3,57,1,095								
26	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОЯСОВ	2,64	60,50	[illegible]	39	25	-	68,00	44
	164-8	100М2		59,40	-			-	-	-
27	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БАКОВ ДЛЯ	0,54	52,00	0,79	11	2	-	11,70	4
	164-2	ВОДЫ		6,60	0,24			-	0,31	-
		100М2								
28	Е10-2М	-ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ	0,60	110,00	1,30	66	8	1	24,00	14
		М3		19,90	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1781	292	12		462
		РУБ.						3		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				467	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				49	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	28	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				41	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	28	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				557	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	112	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	71	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				114	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				19	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				146	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	33	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1198	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				163	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	128	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	24	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				109	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	88	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1467	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	425	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		339
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	224	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				2170	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	537	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		485
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	333	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНИКОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ЧЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ИКАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 102006

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ (ДЛЯ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ РСФСР) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/21

НА ТРУБОПРОВОД ТЕПЛ ВОДЫ(ВАРИАНТ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОРОВНИК

ОСНОВАНИЕ| ВК.ГОЗЛ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,466 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,115 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	99 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,067 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	56,00 П.М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	8,32 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-33	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПНД16Т	18,00	0,81	-	15	7	-	0,61	11
	6-1	М								
	ССРСЦ			0,38	-			-	-	-
	Ч3									
	П1558									
	ССРСЦ									
	Ч5									
	П583									
		1,92-1,23-0,12								
2	Е16-33	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПНД20Т	38,00	3,84	-	32	14	-	0,61	23
	6-1	М								
	ССРСЦ			0,38	-			-	-	-
	Ч3									
	П1558									
	ССРСЦ									
	Ч5									
	П584									
		1,92-1,23-0,15								
3	ССРСЦ	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18ПД20	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
	Ч3	ШТ						-	-	-
	П92			-	-			-	-	-
4	ССРСЦ	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18ПД15	3,00	1,20	-	4	-	-	-	-
	Ч3	ШТ						-	-	-
	П91			-	-			-	-	-
5	ССРСЦ	-КРАН ВОДОПРОВОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ КВ-20Д	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
	Ч3							-	-	-
	П1946	ШТ		-	-			-	-	-
6	Е17-53	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	4,00	3,59	0,01	2	2	-	0,82	3
	5-5	ШТ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-[illegible] (РЕДАКЦИЯ 6.1) 000006

		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
						3,51	-			-	-	-
7	ССОРСЦ ЧЗ П1506	-СМЕСИТЕЛЬ СМ-УМ-НКСА		ШТ	4,00	5,16	-	21	-	-	-	-
						-	-			-	-	-
8	Е16-185 1,6-2 ССРСЦ ЧЗ П93 ОСРСЦ ЧЗ П92	-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ Д20		ШТ	1,00	1,85	3,81	2	-	-	0,31	-
						4,19	-			-	-	-
			2,47-1,55+1,45									
9	ССОРСЦ ЧЗ П1483	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ТИП В - 20		М	20,00	1,81	-	36	-	-	-	-
						-	-			-	-	-
10	Е17-94 9-3	-УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАССОЙ ДО 1 Т		ШТ	2,00	17,80	2,33	36	29	4	25,30	51
						14,52	2,70			1	0,90	2
11	ССОРСЦ ЧЗ П11	-БАК-АККУМУЛЯТОР ЕМКОСТЬЮ 5-1		КГ	715,00	1,28	-	200	-	-	-	-
						-	-			-	-	-
12	Е15-612 1,64-2	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БАКА-АККУМУЛЯТОРА		100М2	0,44	32,00	3,79	14	3	-	11,70	5
						6,60	2,24			-	0,31	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	367	55	4	93
	РУБ.			1	2
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	14	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	17	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	3	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	353	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	64	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	35	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.	-	11	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	32	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	25	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	449	-	-	-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	118	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	94
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	64	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	466	-	-	-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	118	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	99
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	67	-	-

Составили инж. Лидер Баранкова

Проверил инж. Ч. Алексеева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100005

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА200КОРОВ В АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬИ(ДЛя ВОЛГО ВЯТСКОГО ЗОНЫ РСФСР) ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/22

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ ПЗ(ВАРИАНТ С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ95-70ГРАД С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОРОВНИК

ОСНОВАНИЕ: ОВ СО Л3,9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,240 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,243 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	36 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,024 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	17,00
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	14,12 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
1	Е16-65 8-1 ССРСЦ 41 П371 ПР-Т01-13 Т10,1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ Д38,2,5 М 2,18-1,22+0,78	17,00	1,75 0,42	0,05 0,02	30	7	1 -	0,67 11 0,03 1
2	ССРСЦ Д01 П2305	-КРЕПЛЕНИЯ КГ	8,50	0,59 -	- -	5	-	- -	- - -
3	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,17	4,01 3,80	- -	1	1	- -	5,26 1 - -
4	Е18-198 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ ШТ	2,00	15,23 1,24	0,12 0,04	30	2	- -	2,04 4 0,05 -
5	ССРСЦ 43 П91	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЛ18П Д15 ШТ	2,00	1,20 -	- -	2	-	- -	- - -
6	ССРСЦ 43	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЛ18П Д32 ШТ	3,20	2,15	-	6	-	-	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 2 100005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П94			-	-			-	-	-
7	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	1,00	2,25	0,06	2	2	-	3,75	4
		ШТ		1,99	0,01			-	0,01	-
8	С ПР23-07-01 П1-2783	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 25493Д НЖ Д25С ЭЛЕКТРОМОТОРНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ТИПА МЭО	1,00	91,13	-	91	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		83,1,098								
9	Е26-69 13-5 ССРСЦ 41 П60 К=2	-БРИЗОЛ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	0,01	223,64	2,66	2	1	-	94,40	1
		100М2		56,80	0,80			-	1,03	-
		81,8+26,1,1,15								
10	Е26-7 2-7 ССРСЦ 41 П148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,42	47,31	0,24	1	-	-	18,80	-
		М3		11,00	0,07			-	0,09	-
		23,4+24,4,0,98								
11	Е26-69 13-5 ССРСЦ 41 П370	-ОВЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РУБЕРОИДОМ	0,07	107,10	1,33	7	2	-	47,20	3
		100М2		28,40	0,40			-	0,52	-
		81,8+0,22,115								
12	Е26-73 13-9 ССРСЦ 41 П193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ	0,27	218,30	0,05	15	1	-	21,10	1
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
		12,6+1,87,110								
13	Ц12-698-10	-МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ63,3К4-2-75	1,20	6,30	0,81	6	3	1	5,00	5
		ШТ		3,13	0,10			-	0,13	-
14	Ц12-698-13	-МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ А12А018-000-00	1,00	6,61	0,92	7	3	1	5,00	5
		ШТ		3,47	0,13			-	0,17	-
15	С ПР24-05 П3-012 П3-089	-ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ63-3-К4-2-75	1,00	0,87	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		(0,5+0,29),1,098								
16	С ПР24-05 П3-008	-ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ А12А018-000-00	1,00	0,36	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		0,33,1,098								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3 100006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			207	22	3		36
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			240	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-

СОСТАВИЛ инж. ТАРАНОВА

ПРОВЕРИЛ рук. гр. ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 100004

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА200КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ(ДЛЯ ВОЛГО ВЯТСОЙ ЗОНЫ РСФСР) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 14

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/23

НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ(ВАРИАНТ С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ95-70ГРАД С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОРОВНИК

ОСНОВАНИЕ: ОВ.СО Л2,8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,338 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,043 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 43 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 10,00
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 33,80 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-55 8-1 ССРСЦ 41 П371 ССРСЦ П363	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ Д45,2,5 М 2,18-1,22+0,83	3,50	1,80 0,42	0,05 0,02	6	1	- -	0,67 0,03	2 -
2	Е16-55 8-1 ССРСЦ 41 П371 ПР-Т01-13 Т10,1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ Д38,2,5 М 2,18-1,22+0,78	3,50	1,75 0,42	0,05 0,02	6	1	- -	0,67 0,03	2 -
3	Е16-55 8-1 ССРСЦ 41 П371 ССРСЦ 41 П363	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ Д18,2 М 2,18-1,22+0,6	2,50	1,57 0,42	0,05 0,02	4	1	- -	0,67 0,03	2 -
4	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	0,10	4,01 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М								
5	Е16-136 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,62 0,99	0,13 0,04	3	2	- -	1,64 0,05	3 -
		ШТ								
6	С ПР-Т23-07 П1-0380	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2Д40 ШТ	2,20	5,38 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		4,9.1,098								
7	С23-10 П06-077	-ФЛАНЕЦ Д40 ШТ	2,20	6,16 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		4,7.1,098								
8	С ПР23-07 П1-0379	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ15КЧ19Д2Д32 ШТ	4,00	3,62 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		3,3,1,098								
9	Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	4,00	4,43 0,20	0,01 -	18	1	- -	0,33 -	1 -
10	Е18-226 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	2,00	2,41 0,20	- -	5	-	- -	0,32 -	1 -
11	ССОРСЦ ДОП1 П2336	-ВОДОМЕР ВКМСГ Д32 ШТ	1,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
12	Е16-184 11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ ШТ	2,00	27,65 2,44	0,25 0,06	41	5	- -	4,05 0,10	8 -
13	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50 ШТ	1,00	2,41 1,84	0,03 -	2	2	- -	3,00 -	3 -
14	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ ШТ	1,00	2,79 2,72	0,02 -	3	3	- -	5,00 -	5 -
15	С ПР17-04 П5-0064	-РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ УРРДМ Д25 ШТ	1,00	76,50 -	- -	77	-	- -	- -	- -
		70,1,09								
16	Е26-69 13-5 ССРСЦ 41 П60 К=2	-БРИЗОЛ В 2СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ 100М2	0,01	223,64 56,80	2,66 0,80	2	1	- -	94,40 1,03	1 -
		61,8+26,1.1,15								
17	Е26-7 2-7 ССРСЦ	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛОВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0,11	47,31 11,00	0,24 0,07	6	1	- -	18,80 0,09	2 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5 100004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		23,4+24,4,0,98								
18	Е26-69 15-5 ССРСЦ 41 П570	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РУБЕРОИДОМ 100М2	0,04	107,10 28,40	1,33 0,40	4	1	- -	47,20 0,52	2 -
		81,8+0,22,115								
19	Е26-73 15-9 ССРСЦ 41 П193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ 100М2	0,04	216,30 11,61	0,05 0,02	9	-	- -	21,10 0,05	1 -
		12,6+1,87,110								
20	Ц12-699-1	-МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ3К4-46-70,3К4-45-70 ШТ	5,00	1,19 0,52	0,10 -	6	3	- -	1,00 -	5 -
21	Ц12-698-2	-МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ3,3К4-3-75 ШТ	2,00	1,37 0,52	0,10 -	6	1	- -	1,00 -	2 -
22	С ПР24-06 П3-185	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ3К4-46-70,3К4-45-70 ШТ	5,00	0,15 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		0,14,1,098								
23	С ПР-Т24-06 П3-009 П3-088	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ3,3К4-3-75 ШТ	2,00	0,52 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		(0,26+0,22),1,098								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		284	25	-				41
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		91	-	-				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 32 %	РУБ.		6	-	-				-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	2	-				-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 5%	РУБ.		7	-	-				-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	3	-				-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		103	-	-				-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	12	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	7	-				-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		20	-	-				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 16,5%	РУБ.		3	-	-				-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 5%	РУБ.		1	-	-				-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		24	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	3	-				-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		173	-	-				-

(Люк не редуцирован 2%)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4 100004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 13,3%	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАЛНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8%	РУБ.			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			211	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			338	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

СОСТАВИЛ ТАРАНКОВА

ПРОВЕРИЛ ДЕМЕНТЬЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 100603

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОРОВНИК НА200КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ(ДЛЯ ВОЛГО ВЯТСКОЙ ЗОНЫ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 10

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1/24

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ С УСТАНОВКОЙ УДА16

ОСНОВАНИЕ: ТХ

34013

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 41,195 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,996 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1954 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,220 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ								
1	Ц35-6-8	-МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОСПФ	8,00	40,70	5,96	326	254	47	60,00	480
		КОМПЛ		31,80	3,28			26	4,23	34
2	Ц35-3-11	-ТРАНСПОРТЕР НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ ДЛИНА ЦЕПИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА 160 М,НАКЛОННОГО 13М, ТИП ТСН-160	2,00	107,00	11,42	214	179	23	156,00	312
		КОМПЛ		89,70	5,92			12	7,64	15
3	Ц35-3-21	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ УТН10	1,00	34,50	9,07	35	21	10	33,12	33
		КОМ		20,70	3,56			4	4,59	5
4	Ц35-1-16	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ УДА16	1,00	367,00	10,70	367	340	11	544,00	544
		КОМ		340,00	3,96			4	5,13	5
5	Ц35-6-1	-МОНТАЖ УВУ60/45	1,00	17,60	2,64	18	14	2	46,00	46
		ШТ		14,40	1,27			1	1,64	2
		К=0,8НА ВЕСУ								
6	Ц35-5-1	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА РПО	2,00	30,10	4,02	62	48	8	42,00	84
		ШТ		24,10	1,98			4	2,55	5
7	Ц35-6-7	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА НАСОСА	1,00	4,67	0,07	5	4	-	7,20	7
		ШТ		3,97	0,03			-	0,04	-
8	Ц28-518-1	-ПАСТЕРИЗАТОР ПАРОВОЙ С ВЫТЕСНИТЕЛЬНЫМ БАРАБАНОМ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2500 Л/Ч	1,00	23,90	1,61	24	22	2	38,00	38
				21,50	1,08			1	1,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
9	Ц26-519-1	-УСТАНОВКА ОХЛАДИТЕЛЬНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,Л/Ч 3000	1,00	19,30	1,13	19	17	2	29,00	29
				17,20	0,60			1	0,77	1
		ШТ								
10	Ц26-564-2	-ЦЕНТРИФУГА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 100-120 КГ/Ч	1,00	21,00	1,81	21	18	2	29,00	29
				17,80	1,21			1	1,56	2
		ШТ								
11	Е9-122	-МОНТАЖ ДВЕРЕЙ И ПРОЧИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,34	50,20	4,10	17	9	1	34,90	12
		Т		23,10	1,22			-	1,57	1
12	ССЦМ42П2106 9	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,34	494,00	-	168	-	-	-	-
		ТН								
		456,1,086		-	-			-	-	-
13	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	71,00	0,46	0,04	34	31	3	1,00	71
				0,43	0,01			1	0,01	1
		М								
14	Ц12-790-2	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ	3,00	1,87	0,03	6	6	-	3,00	9
				1,62	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
15	Ц12-792-3	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ	6,00	2,11	0,06	13	10	-	3,00	18
				1,72	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
16	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	2,00	0,81	-		2	-	1,00	2
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				1329	975	111		1714
		РУБ,						55		72
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,				1312	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,				46	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,				-	1020	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				168	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				798	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3 100003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	343	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	143	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			169	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	473	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2279	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1891	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1846
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1163	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2298	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1908	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1859
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1171	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

17	ССЦМ41СТР60	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТР40ММ	45,00	0,67	-	30	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
18	ССЦМ41СТ60	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТР 25ММ	29,00	0,42	-	12	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
19	ССЦМ43П87	-ВЕНТИЛЬ15Б46Р2ДИАМЕТР25ММ	3,00	1,82	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	ССЦМ43П89	-ВЕНТИЛЬ15Б46Р2Д25ММ	6,00	3,12	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	2307П1-0019	-КРАН10Б8БК1ДИАМЕТР10ММ	2,00	1,08	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	ССЦМ43П1482	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ	15,00	1,69	-	25	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
23	СВОДНЫЙ КАТАЛОГП120	-СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ИЗ КОМПЛЕКТА ТСН160	2,00	747,00	-	1494	-	-	-	-
		КОМ		-	-			-	-	-
24	СВОДНЫЙ КАТАЛОГП125	-СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ИЗ КОМПЛЕКТА УТН10	1,00	706,00	-	706	-	-	-	-
		КОМ		-	-			-	-	-
25	СВОДНЫЙ КАТАЛОГП1,1	-СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ИЗ КОМПЛЕКТА УДА16	1,00	2130,00	-	2130	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 4 100003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТО ЖЕП124	-СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ИЗ КОМПЛЕКТА ОСП Ф26	8,00	349,00	-	2792	-	-	-	-
		КОМ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		7215	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7215	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.		7215	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		575	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7790	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		7790	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ОБОРУДОВАНИЕ								
27	2106П2-163	-ОБОРУДОВАНИЕ СТОЙЛОВОЕ ОСП Ф26	8,00	440,00	-	3520	-	-	-	-
		КОМ		-	-			-	-	-
28	2106П5-026	-ТРАНСПОРТЕР НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ ТСН160	2,00	1400,00	-	2800	-	-	-	-
		КОМ		-	-			-	-	-
29	2106П5-082	-УСТАНОВКА ДЛЯ НАВОЗА УТН10	1,00	3390,00	-	3390	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	2106П2-047	-ТО ЖЕ УДА16	1,00	6835,00	-	6835	-	-	-	-
		КОМ		-	-			-	-	-
31	2302П11-07 4	-УСТАНОВКК ВАКУУМНАЯ УВУ60-45	1,00	720,00	-	720	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	2106П2-108	-РЕЗЕРВУАР МОЛОЧНЫЙ РП01,6	2,00	1600,00	-	3200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	2403П12-00 1	-ТО ЖЕ П6-ОРМ-0,6	1,00	100,00	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	2403П12-04 4	-ВАННА ВДН300	1,00	250,00	-	250	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	2403 П12-020	-УСТАНОВКА ТЕПЛО ХОЛОДИЛЬНАЯ ТХУ14	1,00	3160,00	-	3160	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	66-01-01П1 60	-СТУЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ	2,00	10,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	ТО ЖЕП644	-СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ	2,00	272,00	-	544	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	2403П12-19 0	-ЦЕНТРИФУГА ЦЛМП24	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	2802-02П14 -095	-ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ	3,00	95,00	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
40	ПРЕЙСКУРАНТ92П1	-ХОЛОДИЛЬНИК КМ250	ШТ	2,00	362,00	-	704	-	-	-	-
41	56-01-01П1 67	-СТОЛ ДВУХТУМБОВЫЙ	ШТ	2,00	86,00	-	172	-	-	-	-
42	ТО ЖЕП150	-ТО ЖЕ ОБЕДЕННЫЙ	ШТ	2,00	15,00	-	30	-	-	-	-
43	ТО ЖЕП133	-СТУЛ	ШТ	9,00	6,50	-	59	-	-	-	-
44	24-19-73П3 023	-СТЕЛЛАЖ СП7А	ШТ	2,00	49,00	-	98	-	-	-	-
45	56-01-01П1 93	-ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШО3А	ШТ	3,00	75,00	-	225	-	-	-	-
46	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-АППАРАТ ЛЕЧЕБНЫЙ С УВ4 ТИПА ЛПДА	ШТ	2,00	1000,00	-	2000	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				28182	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				28182	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				847	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				582	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				886	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				365	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				30864	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				30864	-	-		-
		Исключить из оборудования поз. 12-26 (7422 руб.)					23742				
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
47	Е26-85	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВДОВ ПЛЕНКОЙ ВИНИПЛАСТОВОЙ КАЛАНДРИРОВАННОЙ	М2	40,00	2,40 0,56	0,01 -	96	22	- -	0,93 -	37 -
48	Е26-86	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ	М2	40,00	2,22 0,51	0,01 -	89	20	- -	0,84 -	34 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				185	42	-		71
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				185	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				141	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			243	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			243	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			36911	1015	111		1786
			РУБ.					55		72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			28182	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - 3 %	РУБ.			847	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА - 2 %	РУБ.			582	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - 3 %	РУБ.			886	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - 1,2	РУБ.			365	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			30864	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8527	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1020	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7383	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 80 %	РУБ.			798	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - 32 %	РУБ.			-	343	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	143	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 %	РУБ.			744	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - 44 %	РУБ.			-	473	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10069	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1691	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1846
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1163	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			185	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			141	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - 21,4 %	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - 58 %	РУБ.			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 %	РУБ.			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - 44 %	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			243	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			41196	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1996	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1220	-		-

СОСТАВИЛ МАЯСОВА

ПРОВЕРИЛ ШУРТЫГИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНОВА

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ при снеговой нагрузке I,5 кг/м2

№№ пп	№ расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество
I	2	3	4	5
		РАЗДЕЛ П "ФУНДАМЕНТЫ"		
		ДОБАВИТЬ:		
п.28	ССУМСМ п.9-I24	Стоимость фундаментов стаканного типа марки 200	м3	0,4
п.29	ССУМСМ т.ч. п 3,9 тб 3-I	Арматура класса АШ	т	0,059
		РАЗДЕЛ "КРОВЛЯ"		
		ДОБАВИТЬ:		
п.I74	I0-I92 36-2	Устройство обрешетки из брусьев	м3	0,67

Составила ст.инженер Амплеева

Проверила рук.группы Дементьева

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ при варианте полов из резинокордных плит

№№ пп	№ расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество
I	2	3	4	5
		РАЗДЕЛ "ПОЛЫ"		
		ИСКЛЮЧИТЬ:		
п.223	II-II I-II	Бетонная подготовка Мб I00 толщиной	м3	30,46
п.224	II-63 9-3	Устройство лаг,втопленных в бетон	I00 м2	3,8I
п.225	II-I84 27-2	Устройство дощатого пола толщиной 37 мм	I00 м2	3,8I
п.226	II-47 3-5	Промазка нижней поверхности битумом	I00 м2	3,8I
		ДОБАВИТЬ:		
п.223	II-50 7-I ССУМСМ п.I-72	Устройство теплозвукоизоляции из керамзитобетона В 3,5 толщиной 80 мм	м3	30,46
п.224	II-55 8-I	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	I00 м2	3,8I
п.225	II-2I0 28-I ССРСЦ ч.I п.248	Устройство пола из резинокордных плит	I00 м2	3,8I

Составила Амплеева

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ при устройстве траншеи для доильной установки УДА-16

№№ пп	№ расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество
I	2	3	4	5
		ДОБАВИТЬ		
п.372	9-47 7-2	Ограждение из труб	т	0,325
п.373	ССРСУ ч.П п.2I09	Стоимость ограждения из труб	т	0,325
п.358	6-226 26-4 ССУМСМ п.I-I9 п.I-I6	Устройство доильной траншеи из бетона М I50	м3	2,I
п.364	9-I22 I7-5	Установка металлических решёток	т	0,572
п.365	ССРСУ ч.П п.2II4	Стоимость решеток	т	0,572

Составила Амплеева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости индивидуальной поилки

Альбом IУ лист ВК-6

I. пр. 24-I5 п. I-298

Стальные фасонные части, т., 0,00749 х 340 = 2,55

2. пр.05_I7 п.I-003

Шланг гибкий д.25 длиной 50 мм, м, 0,05х2,05 = 0,I

3. Штуцер д.25 мм длиной 50 мм, м, 0Iх0,39 = 0,04

4. ЕРЕР I6_I00

Сборка автопоилки, присоединение, I х 0,7I = 0,7I

ИТОГО: 3,4 руб

Прочие работы /зачистки, сварка, вырезка отверстий/ - 5% 3,57 руб

Составила инженер Таранкова

Проверила рук.группы Амплеева