

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

80I-2-50.85

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
/В МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ/

АЛЬБОМ IV

С М Е Т Ы

на технологическое оборудование, санитарно-
технические и электротехнические работы и
автоматизации санитарно-технических систем

20367-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЙ СССР

Москва, А-445, Сивильная ул. 22

Сдано в печать VII 1976 г.

Заказ № 8401

Тираж 80

стр.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-50.85

20367-04

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

/ в местных строительных материалах/

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

на технологическое оборудование, санитарно-
технические и электротехнические работы и
автоматизация санитарно-технических систем

Разработан институтом
"Горьковгипросельхозстрой"

Утвержден
Минсельхозом РСФСР

Сводное заключение № 5
от 3 июня 1983 года

Введен в действие
"Горьковгипросельхозстрой"

Приказ № 15 от 31
октября 1984 года

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА



Н.И. КОЛОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



Н.С. СЫРКИН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА



В.Г. ЗОТОВА

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА IV

№ III	№ смет	Наименование	Стр.
I	2	Вентиляция	3
2	3	Внутренний водопровод подогретой воды	9
3	4	Теплоснабжение калориферов	12
4	5	Производственно-питьевой водопровод	16
5	6	Горячий водопровод	18
6	7	Производственная канализация	21
7	8	Освещение	23
8	9	Силовое оборудование	28
9	10	Молниезащита	33
10	11	Автоматизация приточной системы	36
II		Калькуляция на шкаф автомати- зации к локальной смете № II	42
12	12	Технологическое оборудование	45
13		Ведомость изменения объемов при $t = -40^{\circ}\text{C}$	49

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
на вентиляцию

Основание: чертежи ОВ-I + ОВ-6

Сметная стоимость 5,590 тыс. руб.

Составлена в ценах 1984 года

НУЧП тыс. руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

расчетную единицу 2795 руб.

Im2 общей площади здания 3,49 руб.

Im3 объема здания 0,93 руб.

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		НУЧП
					Всего	В том числе основ.экспл. з/пл машин	Всего	В том числе основ.экспл. з/пл машин	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Агрегат вентиляторный
А 63, 105-I

/к-т-2/

I	20-708	Вентилятор ц/б Ц4-70
	СНП	№6,3 с эл.двигателем
	20-3	4A100 B6 на одной
		оси /вес 197 кг/

шт 2 233

466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Указания к ЕРЕР	Расход эл. энергии на сушку эл. двига- теля	кВт	40	0,0325			I			
3	20-754 СНИП тб. 24-I	Агрегат воздушно- отопительный АПВС 70-40 с эл. двига- телем АОЛ2-21-4	кг	I	7,69			8			
4	Пр-нт 23-08- -01 и 109	Стоимость АПВС	кг	I	135,53			136			
5	20-760 СНИП тб. 25-I	Калориферы стальные пластинчатые весом до 0,125 T=30°	шт	4	6,09			24			
6	Пенник чп и 760	Стоимость калориферов стальных пластинчатых КВС-9П T=30°С	шт	4	59,5			238			
7	20-449 СНИП тб. 9-3	Клапан воздушный типа КВУ-600х1000 с ручным приводом без электрооборудова	шт	4	20,5			81			

Г.П. 801-2-50.85

Листом 17 - 4 -

20367-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	20-475 т 9-2	Заслонка воздушная Р 400х500 р с руч- ным приводом	шт	2	1,71			3			
9	Сб. доп. в. I п 2599 с коэф. 1,25	Стоимость заслонки воздушной Р 400х500 р с ручным приводом	шт	2	33,87			68			
10	20-656	Дверь герметическая утепленная размером	шт	4	16,2			65			
11	20-657	То же, размером 0,9 х 0,4 мм	шт	2	12,2			24			
12	20-697 то 18-2	Поставки под calorиферы	100 кг	0,19	0,36			0,1			

20367-04

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3	Ценник ч III п 640	Лучки		шт	10	0,14				I		
I4	18-198 тб II-6	Воздухосборник вертикальный НД		шт	6	15,2				9I		
I5	20-400 7-I	Решетки жалюзийные СТД-6290 размером 450x490 мм		шт	6	1,42				9		
I6	14-19 тб IO-3 коэф. I,25	Вытяжные вентиляционные шахты с ручным открыва- нием ВВШ-10-4г ВВШ-4-4-и		10м2 внутр. поверх. шахт	I2,1	IO9				I3I9		
I7	20-494 II-5	Установка зонтов над шахтами		шт	II	27,8				306		
I8	20-325 приме- нительно 6-2	Панель малогабаритная эжекторная МЭП		шт	60	7,29				437		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ценник ч III п 473 применит.	Стоимость "МЭП"	шт	4	28,1				112		
20	20-II3 тб I-4	Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали и фасонные части к нему толщиной стали 0,7 мм д-710 мм	м2	40,2	5,49				221		
21	20-II2 I-3	То же, д-630 мм	м2	23,8	5,69				135		
22	20-II2 тб I-3	То же, д-560мм	м2	21,2	5,69				121		
23	20-III тб I-4	То же, д-500мм	м2	18,9	5,71				108		
24	20-II0 тб I-2	То же, толщиной стали 0,6 мм д-355 мм	м2	13,4	5,41				72		
25	15-614 СНП т27-60а т 27-68а	Масляная окраска воздуховодов 2-й раз	100 м2	1,17	60,5				71		
26	26-I6 тб 4-3	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными на синтетическом связующем толщиной									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40 мм (д-710мм) м	м3	1,0	20,4			20			
27	Ц I-I р IV п I22	Стоимость дополнитель- ного расхода матов толщ. 40 мм на синте- тическом связующем на уплотнение	м3	1,0	14,3			14			
		Пуск и регулировка системы 5% от НУЧП	руб	-	-			-			
		Итого	руб	-	-			4502			
		Накладные расходы 13,3% на сантехнические работы от 3104	руб	-	-			413			
		Накладные расходы 16,5% от строительных работ от 1424	руб	-	-			235			
		Итого	руб	-	-			5176			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			414			
		Всего по смете	руб	-	-			5590			

Гл. инженер проекта
Нач. сметного отдела
Составила
Проверила

Н.С. Зотова
В.С. Цветкова
С.И. Дементьева
Сыркин
Зотова.
Цветкова
Дементьева

Согласовано:

Г.П. 801-2-50.85

Листов 17 - 8 -

20367-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
на внутренний водопровод подогретой воды /Т-31/

Основание: чертежи ВК-2

Сметная стоимость 0,640 тыс. руб.

Составлена в ценах 1984 года

НУЧП тыс. руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
расчетную единицу 3,20 руб.

I м2 общей площади здания 0,40 руб.

I м3 объема здания 0,10 руб.

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат	Ед изм.	К-во	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего В том числе			Всего В том числе			
					основ.экспл. з/пл машин			основ.экспл. з/пл машин			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I6-45 т 7-3	Трубопроводы из водопро- водных черных труб Ø 40 мм /ГОСТ 3262-75/	м	70	1,79			125			
2	Ц I-III п II3	Вентиль запорный муф- товый I5кч I8 р 40 мм	шт	12	2,79			33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	И6-219 т 22	Гидравлическое испытание трубопроводов Ø до 100 мм	100 м	0,7	3,94			3			
4	Ценник 35-66	Водонагреватель электрический ВЭП-600	кт	1	9,24			9			
5	Каталог сельхоз- техники 1983г.	Стоимость водоподог- ревателя ВЭП-600 300x1,02=306	кт	1	306			306			
6	Ценник 35-4-3	Установка автопоилки индивидуальной ПА-1А	шт	10	0,84			8			
7	Пр-т 21-06 п2-025	Поилка индивидуальная для крупного рогатого скота (стоимость) 3,6x1,083=3,90	шт	10	3,90			39			
8	И5-614 т6 И64-8	Масляная окраска трубопроводов Ø до 50 мм за 2 раза	100 м2	0,14	60,5			9			
-	-	Итого	руб	-	-			532			
-	-	Накладные расходы 13,3% от 523 руб	руб	-	-			69			
-	-	Накладные расходы 16,5% от 9 руб	руб	-	-			1			

Г.П. 801-2-50.85

Львов 17 - 10 -

20367-04

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>
-	-	Итого	руб	-	-			593			
-	-	Плановые накопления 8%	руб	-	-			47			
-	-	Всего по смете	руб	-	-			640			

Гл. инженер проекта

Нач. сметного отдела

Составила: инженер

Проверила: рук. группы

Сыркин

Сыркин

Зотова

Зотова

Цветкова

Цветкова

Дементьева

Дементьева

Согласовано:

Т.П.

801-2-50.85

Листов IV - II -

20367-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
на теплоснабжение калориферов

Основание: чертежи ОВ Сметная стоимость 1,892 тыс. руб.

Составлена в ценах 1984 года НУЧП тыс. руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
расчетную единицу 946 руб.

Им2 общей площади здания 1,18 руб.

Им3 объема здания 0,31 руб.

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат	Ед изм	К-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			
					Всего	В том числе	Всего	В том числе	НУЧП	
						основ. экспл. з/пл машин		основ. экспл. з/пл машин		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц I-III п 91	Вентиль запорный муфто- вый 15кч 18 п диам. 15 мм	шт	8	1,2			9			
2	Ц I-III п 95	То же, диам. 40мм	шт	6	3,01			18			
3	Пр-к Г7-04 П1-0042	Стоимость расширителя для установки датчика ТУДЭ ст. 68х1,093	шт	2	74			148			

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>
4	II-I4-4	Расширитель для установ- ки термометра	шт	4	4,43			18			
5	Пр-нт I7-04 II-0028	Стоимость расширителя для установки термо- метра от 68xI,093=296	шт	4	74			296			
6	I6-66 доп II СНИП таб.8-I	Трубопроводы из сталь- ных электросварных труб ϕ 57x3,5 мм ϕ 50 мм ГОСТ 10704-76	м	110	1,78			196			
7	I6-39 то 7-I	Трубопроводы из сталь- ных водогазопроводных труб ϕ 40 мм ГОСТ 3262-75	м	115	1,29			148			
8	II-I4-I	Расширитель для уста- новки датчика ТУДЭ	м	2	0,58			1			
9	I6-38 т.7-I	То же ϕ 32 мм	м	12	1,14			13			
10	I6-35 7-I	То же, ϕ 15 мм	м	2,4	0,86			2			
II	I6-219 то 22-I	Гидравлическое испытание трубопроводов ϕ до 100 мм	100 м	2,39	3,94			9			

Г.П. 801-2-50.85

Лист IV - 13 -

20367-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	I9-I96 II-6	Воздухосборник из газо- вых труб горизонтальный Ø 150 мм	шт	2	7,29			15			
I3	I8-I98 II-6	То же, вертикальный Ø 250 мм	шт	4	15,2			61			
I4	I3-I68 тб I8-22	Антикоррозийное покры- тие трубопроводов краской БТ-I77 по грун- товке ГФ-020	100 м2	0,36	7,13			3			
I5	I3-I21 тб I5-6	Огрунтовка ГФ-020	100 м2	0,36	7,71			3			
I6	26-7 СНП тб 2-7	Теплоизоляция трубо- проводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетической связующей	м3	3,20	16,8			54			
I7	Ц I-I п I48 раздел IV	Стоимость дополнитель- ного расхода полуцилин- дров из минеральной ваты на синтетическом связующем на уплотнение	м3	3,20	24,4			78			
I8	26-84 тб I5-6	Покрытие трубопроводов стеклопластиком рулон- ным РСТ по рубероиду	100 м2	1,25	179			224			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I9	Ц I-I раздел IV п I93	Стоимость стеклопластика РСТ	1000 м2	0,125	1870			234			
-	-	Итого	руб	-	-			1530			
-	-	Накладные расходы от сантехнических работ 13,36% от 934 руб.	руб	-	-			124			
-	-	Накладные расходы от строительных работ 16,5% от 596 руб	руб	-	-			98			
-	-	Итого	руб	-	-			1752			
-	-	Плановые накопления 8% от 1752	руб	-	-			140			
		Всего по смете	руб	-	-			1892			

Гл. инженер проекта
Нач.сметного отдела

Составила
Проверила

Носов
Зотова
Виз
Алекс

Сыркин
Зотова
Цветкова
Дементьева

Согласовано:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тб.30-I4a ние трубопроводов тб.22 ø до 100 мм	100 м		1,04	3,94		4			
4	Ц I-III п III	Вентиль запорный муфтовый 15кч 18р ø 25 мм	шт	9	1,59			14			
5	Ц I-III п I484	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом ø 25 мм	м	55	2,23			123			
6	I5-6I4- тб I64- - 8	Масляная окраска трубо- проводов ø до 50 мм за 2 раза	100 м2		0,163	60,5		10			
-	-	Итого	руб	-	-			292			
-	-	Накладные расходы 13,3% от 282 руб.	руб	-	-			38			
-	-	Накладные расходы 16,5% от 10 руб	руб	-	-			2			
-	-	Итого	руб	-	-			322			
-	-	Плановые накопления 8% от 322	руб	-	-			26			
-	-	Всего по смете	руб	-	-			348			

Гл. инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составила: инженер
Проверила: рук. группы

Сыркин
Зотова
Цветкова
Дементьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
на горячий водопровод /Т-3/

Основание: чертежи ВК-2

Сметная стоимость 0,105 тыс. руб.

Составлена в ценах 1984 г.

НУЧП тыс. руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

расчетную единицу 52 руб.

Im2 общей площади здания - 0,06 руб.

Im3 объема здания - 0,02 руб.

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы,руб.		Общая стоимость,руб		НУЧП		
					Всего	В т.ч.	Всего	В т.ч.			
					ОСНОВ.ЭКСПЛ. З/ПЛ машин		ОСНОВ.ЭКСПЛ. З/ПЛ машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I6-4I СНП тб.7-3	Трубопроводы из оцинко- ванных труб д 15мм	м	16	1,2			19			
2	I6-42 тб 7-3	То же, д 20 мм	м	13	1,35			18			
3	тб,7-3	То же, д 25 мм	м	6	1,36			8			
4	Ц I-III п 99	Вентиль запорный муф- товый 15кч 18 п - I д 25 мм	шт	2	1,59			3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	I7-49 3-3	Смеситель для умываль- ника настенный с вер- хним изливом СМ-УМ-МВР д 15 мм	шт	4	9,15			37			
6	I6-219 тб 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д 90-100 мм	100 м	0,35	3,94			1			
7	I5-614 таб. 27-60з 27-68з	Масляная окраска трубо- проводов д до 50 мм за 2 раза 0,11х16= 1,76 0,13х13= 1,69 0,16х6=0,96 4,41	100 м2	0,04	60,5			2			
-	-	Итого	руб	-	-			88			
-	-	Накладные расходы от строительных работ 16,5% (от 2)	руб	-	-			0,33			

Т.П. 801-2-50.85 Альбом IX - 19 -

20367-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	Накладные расходы 13,3% от 86 руб	руб	-	-			11			
-	-	Итого	руб	-	-			97			
-	-	Плановые накопления 8% от 97	руб	-	-			8			
-	-	Всего по смете	руб	-	-			105			

Гл. инженер проекта *Сиркин* Сиркин
 Нач.сметного отдела *Зотова* Зотова
 Составила: инженер *Цветкова* Цветкова
 Проверила: рук. группы *Дементьева* Дементьева

Согласовано:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
на внутреннюю производственную канализацию /К-3/

Основание: чертежи ВК

Сметная стоимость - 0,097 тыс. руб.

Составлена в ценах 1984 г.

НУЧП тыс. руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
расчетную единицу - 48,5 руб.

Им2 общей площади здания - 0,06 руб.

Им3 объема здания - 0,016 руб.

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат	Ед изм	К-во	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			НУЧП
					Всего В т. ч.			Всего В т.ч.			
					основ.экспл. з/пл машин			основ.экспл. з/пл машин			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	23-8	Трубопроводы из асбес- тоцементных безнапор- ных труб д 150 мм	м	20	2,29			46			
2	I6-73 ЦI-I СНII т8-6	Трубопроводы из сталь- ных эл.сварных труб д 273х7 мм /ГОСТ 10704-76/ 9.26-6,69+7,69=10,3	м	3	10,3			31			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	I6-2I9 СНП т 30-I46	Гидравлическое испытание трубопроводов д более 100 мм	100 м	0,20	3,94			0,8			
4	I5-6I4 т27-60ж т27-68ж	Масляная окраска трубопроводов д более 100 мм	100 м2	0,03	60,5			2			
-	-	Итого	руб	-	-			80			
-	-	Накладные расходы 13,3% от 78 руб	руб	-	-			10			
-	-	Накладные расходы 16,5% от 2 руб	руб	-	-			-			
-	-	Итого	руб	-	-			90			
-	-	Плановые накопления 8%	руб	-	-			7			
-	-	Всего по смете	руб	-	-			97			

Гл. инженер проекта *Резер* Сыркин
 Нач.сметного отдела *Зотова*
 Составила: инженер *Вас* Цветкова
 Проверила: рук. группы *деф* Дементьева

Согласовано:

Т.П. 801-2-60.85
 Архив 17 - 22 -
 20367-04

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
2	8-594-I	Подвеска светиль- ников на крон- штейне	шт	9				2,78	0,576	0,584		25	5	5
3	8-593-I	То же, на крюке	шт	13				0,93	0,319	0,518		12	4	7
4	8-600-I	Подвеска светиль- ников на тросе	шт	108				3,19	0,83	0,69		344	90	75
5	8-591-3	Выключатель герметический	шт	22				0,498	0,384	-		11	8	-
6	8-522-I	Пакетный выклю- чатель типа ПВЗ-10	шт	3				2,60	1,26	-		8	4	-
7	8-400-I	Прокладка кабеля накладными скобами сеч. до 6 мм ²	м	250				0,608	0,234	0,228		152	59	57
8	8-396-6	Подвеска кабеля на тросе	м	800				1,27	0,156	0,213		1016	125	170
9	8-375-3	Ввод в здание	шт	1				6,95	2,81			7	3	
-	-	Итого	руб	-				-	-	-	115	1587	304	315
-	-	Запасные части 2%	руб	-				-	-	-	2	-	-	-
-	-	Тара и упаковка 2%	руб	-				-	-	-	2	-	-	-

Т.П. 801-2-50.85

Литом IV - 24 -

20367-04

<u>I</u>		<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
-	-		Итого	руб	-				-	-	-	119	-	-	-
-	-		Транспортные и пр.расходы 3%	руб	-				-	-	-	4	-	-	-
-	-		Итого	руб	-				-	-	-	123	-	-	-
-	-		Заготовительно- складские расходы 1,2%	руб	-				-	-	-	1	-	-	-
-	-		Итого	руб	-				-	-	-	124	-	-	-
-	-		Накладные 87%	руб	-	-			-	-	-	-	264	-	-
-	-		Плановые накопления 8%	руб	-	-			-	-	-	-	148	-	-
-	-		Итого	руб	-				-	-	-	-	1999	-	-
II. Материалы, не учтенные ценником															
10	ССЦ5 п 36		Светильник типа НСПО 3x60	шт	12				1,40	-	-	-	17	-	-
II	- ^м - п 35		Светильник типа НСПО 2x100	шт	2				5,26				11		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2	-"-	Светильник типа	шт	2				3,62				7		
	п 33	НСПО II-200-00I												
I3	I5-I5	Лампа накалива-	шт	I3				0,19				2		
	7-028	ния 220 в 60 вт												
I4	-"-	То же 220 в	шт	5				0,23				I		
	п7-039	I00 вт												
I5	I5-I5	То же 220 в	шт	II8				0,84				99		
	7-042	I50 вт												
I6	ССЦ	Трос	м	800				0,274				2I9		
	5-197													
I7	ССЦ 5	Кабель марки	м	309				0,30I				93		
	пI39	АВРГ сеч. 3x4+												
		Ix2,5 мм2												
I8	I504-	Выключатель	шт	22				I,73				38		
	6I64	герметический												
I9	-"-	То же, сеч.	м	670				0,233				I56		
		2x6 мм2												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	-	-	То же, сеч. 3x6 мм2	м	103			0,283				28		
21	ССЦ 5 и 31		Выключатель ГПВЗ-10	шт	3			4,33				13		
-	-		Итого	руб	-			-				1255		
-	-		Плановые накопления 8%	руб	-			-				100		
-	-		Итого	руб	-			-				1355		
-	-		Всего по смете	руб										
-	-		В том числе	руб										
-	-		Оборудование	руб										

Гл. инженер проекта *Федорин* Сыркин
 Нач.сметного отдела *Зотова*
 Составила: рук. группы *Маясова*
 Проверила: гл.специалист *Шуртыгина*

T.I. 801-2-50.85

ALBOM IV - 28 -

Сметная стоимость 1,223 руб.

В том числе:
а/оборудование - 299 руб.
б/монтаж - 924 руб.
НУЧП тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу - 508,5 руб.
I м2 общей площади здания - 0,76 руб.
I м3 объема здания - 0,20 руб.

20367-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	15-04 4225 8-531-1	Пускатель магнит- ный типа ПМЕ-132	шт	2			6,60	3,73	1,51		13	7	3	
3	15-04 18-120 8-529-2	Кнопка управления типа ПК1-12 2002	шт	4			1,45	1,99	1,09		6	8	4	
	Д-365 8-572- -3	Шкаф управления ШУ 5102-03В2И	шт	2			118,86	173,3	5,01	0,81	138	35	10	2
4	8-522- -1	Пакетный выклю- чателъ типа ПВ-3-10	шт	4				2,60	1,26			9	5	
5	8-400- -1	Прокладка кабе- ля накладными скобами сече- нием до 6 мм2	м	555				0,608	0,234	0,228		337	130	126
6	8-417- -1	Прокладка труб винипластовой д 20 мм	м	40				0,348	0,144	0,122		14	6	5
7	8-406- -1	Прокладка труб стальной д 26х1,8 мм	м	3				0,54	0,232	0,231		2	1	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	8-409- -I	Затягивание в трубу первого провода сеч. 2,5 мм ²	м	40					0,048	0,024	0,023	2	1	1	
9	8-409 -II	То же, последу ющего	м	160					0,012	0,011		2	2		
10	8-482 -II	Присоединение электродвига- теля	шт	8					2,62	1,88		21	15		
11	8-375- -2	Ввод в здание	шт	1					6,95	2,81		7	3		
12	8-405 -2	Металлокон- струкции	т	0,05					395	24,9	3,1	20	1		
		Итого	руб									271	495	193	136
		Запасные части 2%	руб									5			
		Тара и упаковка 2%	руб									5			
		Итого	руб									281			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспортные расходы 3%	руб								14			
		Итого	руб								295			
		Заготовительно- складские расходы 1,2%	руб								4			
		Итого	руб								299			
		Накладные расходы 87%	руб									166		
		Плановые накопления 8%	руб									53		
		Итого	руб									714		
		II. Материалы, не включенные ценником												
I3	ССЦ 5 п 33	Выключатель пакетный типа ГПВ- 3-10	шт	3				5,52			17			
I4	"- п 72	То же, типа ГПВ-3-60	шт	1				14,2			14			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5	ЦI-Y п I86	Стоимость провода АПВ сеч.2,5 мм2	м	206				0,029				6		
I6	ССЦ 5 пI38	Кабель марки АВРГ сеч.3x4+2,5 мм2	м	412				0,301				124		
I7	I5-09 т 2005	То же, 24 мм2	м	155				0,145				22		
I8	05-07 80-087	Труба винилпласто- вая д 20 мм	м	41				0,24				10		
I9	ССЦ I стр. 60	Труба тонкостен- ная д . 26x1,8	м	3,5				0,42				1		
		Итого	руб									194		
		Плановые накоп- ления 8%	руб									16		
		Итого	руб									210		
		Всего по смете	руб									1223		
		В т.ч. монтаж	руб									924		
		В т.ч. оборуд.	руб									299		

Гл. инженер института *Асеев* Сыркин
 Нач.сметного отдела *Зотова*
 Составила: рук. группы *Маясова*
 Гл. специалист *Шуртыгина*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
на приобретение и монтаж мелниезащиты

Основание: спецификация № ЭМ СО

Сметная стоимость - 531 руб.

Составлена в ценах 1984 года

В том числе:
а/монтаж - 476 руб.
б/строительные работы - 55 руб.
НУЧП руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу - 265,5 руб.
1м2 общей площади здания - 0,33 руб.
1м3 объема здания - 0,09 руб.

№ п/п	Основание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб.		НУЧП		
					Всего	В том числе	Всего	В том числе			
					основ.экспл. з/пл машин		основ.экспл. з/пл машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Строительные работы											
I	I-935 I-967	Рытье и обратная засыпка траншей вручную	м3	40	I,10			44			
		Итого	руб					44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	Накладные расходы 16,5%	руб					7			
-	-	Итого	руб					51			
-	-	Плановые накопления 8%	руб					4			
-	-	Итого	руб					55			
		II. Монтажные работы									
2	8-472-8	Прокладка стали диам. 6 мм	м	500	0,518	0,149	0,02	259		74	10
3	8-472-9	То же, диам. 10мм в траншее	м	100	0,221	0,082	-	22		8	-
4	8-472-9	То же, диам. 10мм по стене	м	65	0,588	0,149	0,02	38		10	1
5	10-972- -13	Защита токоотводов	м	40	0,87	0,19	0,06	35		8	2
-	-	Итого	руб					354		100	13
-	-	Накладные расходы 87%	руб					87		-	-

Г.П. 801-2-50.85

Листом IV - 34 -

20367-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	Плановые накопления 8%	руб					35			
-	-	Итого	руб					476			
-	-	Всего по смете	руб					531			
-	-	В том числе монтаж	руб					476			
-	-	Строительные работы	руб					55			

Гл. инженер проекта Сыркин Сыркин
 Нач.сметного отдела Зотова Зотова
 Составила: рук. группы Исч Маясова
 Проверила: Гл.специалист Ишурт Пуртыгина

Г.П. 801-2-50.85

Альбом IV - 36 -

20367-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
на автоматизацию приточной системы

Основание: Спецификация № АОВ СО Сметная стоимость - I,270 тыс. руб.

Составлена в ценах I984 г. В том числе:
 а/оборудование - 0,774 руб.
 б/монтаж - 0,496 руб.
 НУЧП тыс. руб.
 Показатели по смете:
 Стоимость на:
 расчетную единицу - 635 руб.
 I м2 общей площади здания -0,79 руб.
 I м3 объема здания -0,2I руб.

№ пп	Шифр и № позиций пр-нта УСН, цента и пр.	Наименование и характеристики оборудования и монтажных работ	Ед. К-во	Масса, т		Стоимость единицы, руб				Общая стоимость, руб.					
				брутто	нетто	Обору.	Монтаж. работ.	Всёго	В т.ч. основ. экспл. з/пл машин	Оборуд.	Монтаж. работ	Всёго	В т.ч. основ. экспл. з/пл машин		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Оборудование и монтаж															
I	I7-04	Регулятор тем-													
	IO-040	пературы													
	II-4-3	ТУДЭ-4	шт	4			20,6	0,36	0,36		82	I	I		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I7-04 50-649 II-406- -I	Регулятор ПТР	шт	2			33	4,09	4,01		66	8	8	
3	I7-06- -48 II-I-I	Термометр пря- мой	шт	8			2,40	0,21	0,21		19	2	2	
4	-"-	Термометр бытовой	шт	3			2,60				7			
5	I7-06- -48 II-I-I	Термометр угловой	шт	3			2,85	0,21	0,21		8	1	1	
6	8-59I- -3	Выключатель герметический	шт	4				0,498	0,384			2	2	
7	I6-02 5-0II4 IO-744- -5	Звонок перемен- ного тока МЗ-I	шт	2			8,70	1,18	1,04		15	2	2	
8	I5-0I I8-098 8-529- -5	Кнопка ПKE-222-2	шт	2			3,20	1,88	1,54		6	4	3	

Г.П. 801-2-50.85

Альбом IV - 37 -

20367-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	15-04 41-89 8-531- -I	Магнитный пус- катель типа ПМЕ-081	шт	4			3,60	3,73	1,51		14	15	6	
9	8-405- -2	Металлокон- струкции	т	0,34				395	24,9	3,1	134	8	1	
10	8-417- -I	Прокладка трубы винипластовой	м	44				0,348	0,144	0,122	15	6	5	
11	8-408- -I	Прокладка метал- лорукава diam. 18 мм	м	10				0,32	0,093	0,075	3	1	1	
12	8-406- -I	То же, трубы стальной	"	53				0,54	0,232	0,231	29	12	12	
13	11-582 -3	Монтаж КСК-16	"	2				1,04	0,77		2	1		
14	8-409- -I	Затягивание в трубу первого провода сеч. 2,5 мм ²	м	64				0,048	0,024	0,023		3	15	1
15	8-409- -II	То же, последу- ющего	м	382				0,02	0,011			8	3	
16	Калък. I	Шкаф АОВ-ЩУП-I	шт	2			244	29	12	0,35	488	58	24	1
		Итого	руб								705	287	95	21

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
-	-	Запасные части 2%	руб								14			
-	-	Тара и упаковка 2%	руб								14			
-	-	Транспортные расходы 3%	руб								21			
-	-	Комплектация 1,5%	руб								11			
-	-	Итого	руб								765			
-	-	Заготовительно- складские рас- ходы 1,2%	руб								9			
-	-	Итого	руб								774			
-	-	Накладные 87%	руб									82		
-	-	Итого	руб									369		
-	-	Плановые накопления 8%	руб									30		
-	-	Итого	руб								774	399		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
П.Материалы, не учтенные ценником														
I	ССЦ5	Провод марки АПВ												
	ст.150	сеч.2,5мм ²	м	265					0,028			7		
2	"	То же, марки ПВЗ												
		сеч. 1 мм ²	м	180					0,241			43		
3	СПСЦ	Металлорукав												
	стр.	марки РЗЦХ-18												
	279		м	10					0,167			2		
4	ССЦ I	Трубы стальные												
	ст.60	д-20 мм	м	53					0,37			20		
5	24-05	Коробка КСК-16												
	I-390		шт	2					3,73			7		
6	05-03	То же, винилас-												
	8-0086	товая	м	44					0,24			11		
-	-	Итого	руб									90		
-	-	Плановые												
		накопления 8%	руб									7		
-	-	Итого	руб									97		

Г.П. 801-2-50.85

Литом IV - 40 -

20367-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	Всего по смете	руб									1270		
-	-	В том числе												
		МОНТАЖ	руб									496		
-	-	оборудование	руб									774		

Гл. инженер проекта *А.С. Сыркин* Сыркин
 Нач. сметного отдела *З.И. Зотова* Зотова
 Составила: рук. группы *М.А. Маясова* Маясова
 Проверила: гл. специалист *Н.В. Шуртыгина* Шуртыгина

КАЛКУЛЯЦИЯ НА ШКАФ АВТОМАТИЗАЦИИ

к локальной смете № II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	I5-04 I-923 II-6805	Щит управления ЩМ-1000x600	шт	I			30	4,74	I,87	0,35 0,12	30	4,70	I,90	0,35 0,12
2	I5-04 6448 I5I7- I452	Переключатель ПМОФ 4,4+9,8	шт	2			I4,2	2,58	I,06		I4	2,6	I,10	
3	I5I7- I453 8-574- 28	Переключатель Тумблер 2-х полосный 0,30+I,0	шт	5			I,30	0,28	0,16		7	I,4	0,9	
4	I504- I2065 I5I7- I429 8-574- -55	Реле промежуточ- ное ПЗ-2I 3,4+3,75	шт	6			7,15	I,19	0,73		43	7,1	4,4	
6	I504- I20I5 I5I7- I429	Реле времени РВП 8,6+3,75	шт	2			I2,35	I,19	0,73		25	2,4	I,5	

Т.П. 801-2-50.85

Албом IV - 42 -

20367-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	I7I4- II4 I5I7- I469 8-574- -59	Импульсный прерыватель СИП-01 33,30+I,70	шт	I					35	0,55	0,33		35	0,6 0,3
7	I507- -505I I5I7- I48I 8-574- -56	Арматура АС-220 0,38+0,75	шт	4					I,12	0,55	0,33		4	2,2 I,3
8	I5I7 -I7I9	Резистор ПЭВ 0,13+I,10	шт	4					I,23	0,55	0,33		5	2,2 I,3
9	I504- 50649 I5I7- I479	Терморегулятор ПТР-3 33+I,70	шт	I					34,70	0,55	0,3		35	0,6 0,3
10	I504- 6002 I5I7- I4I4 8-574- -28	Пакетный пере- ключатель ПВ2-10 0,90+3,30	шт	3					4,20	0,28	0,16		13	0,8 0,3

Т.П. 801-2-50.85
 Албон IV - 43 -
 20367-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	I504-	То же, III3-I0/H2												
	6007													
	8-574-													
	32	I,45+3,30	шт	2			4,75	0,40	0,22		10	0,8	0,4	
I2	I5I7-	Диод Д-22Б												
	I49I													
	3605	0,22+0,80	шт	3			1,02	0,55	0,33		3	1,7	0,7	
I3	I504-	Предохранитель												
	3063	ПТ												
	8-574-													
	-6													
	I5I7-													
	I379	0,14+0,65	шт	3			0,79	0,66	0,34		2	1,9	0,9	
-	-	Итого	руб								226	29	12	
-	-	Комплектация												
		8%	руб								18			
-	-	Всего	руб								244			

Составила
 Проверила: гл. спец. *М.И. Маясова*
Шуртыгина

Т.И. 801-2-50.85

Листов 17 - 45 -

20367-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

К типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация ТХ СО

Сметная стоимость - 9177 руб

Составлена в ценах 1984 г.

В том числе:
а/оборудование - 3403 руб.
б/монтаж - 5774 руб.
НУЧП тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
расчетную единицу - 4589 руб.
1м2 общей площади здания - 5,73 руб.
1м3 объема здания - 1,54 руб.

№	Шифр	и	Наименование	Ед.	К-во	Масса, т	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб
ин	№	поз.	и характерис- тика оборудован. монтажных работ	изм.		брутто нетто Ед. Общ.	Оборуд. Монтаж работ Всего В т. ч. основ. эксол. з/ли машин	Оборуд. Монтаж работ Всего В т. ч. основ. эксол. з/ли машин

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. Оборудование и
монтаж

I	21-03 08-125 35-68	Стойловое оборудо- вание ОСК-25А	500-349,23	кг	8	150,77	40,7	31,8	5,96	1206	325	254	48
---	--------------------------	-------------------------------------	------------	----	---	--------	------	------	------	------	-----	-----	----

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Каталог цен. П1-24	Стоимость мате- риалов вкл. в стоим. монтажа поступ. в к-те ОСК-25	к-т	8				349				2792		
3	9-122 ССЦ 5 П2118	Мелкие металло- конструкции /хомуты, уголки, гайки, пайбы/ 441+50,2	т	0,2				533	23,1	4,1		106	5	1
4	21-03 доп. 3 08-198 35-104- -1	Бункер хранения сухих кормов типа БСК-10	шт	1				360	40,5	26,1	11,2	360	41	27 11
5	21-08 П07085	Тележка ручная ТУ-300	шт	2				51				102		
6	17-03 ч. I 5-284	Весы платформен- ные передвижные типа РП-1Г13М	шт	1				71				71		
7	21-03 доп. II 07-188 35-3-11	Транспортер скреб- ковый типа ТСН- -160 1240-748-492	шт	2				492	107	89,7	11,4	984	214	179 23

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
8	Катал. цен. П1-18	Стоимость матери- алов, входящих в комплект ТСН и включаемые в монтаж	к-т 2					748				1496	465	83
-	-	Итого	руб								2723	4974		
-	-	Тара, упаковка 2%, /7011/	руб								140			
-	-	Запчасти 2%	руб								140			
-	-	Комплектация 0,7%	руб								49			
-	-	Транспорт 3%	руб								210			
-	-	Итого заготов. складские расходы 1,2% /7550/	руб								91			
-	-	Накладные расходы 80%	руб									372		
-	-	Плановые накопления 8%	руб									428		
-	-	Итого	руб								3403	5774		

ВЕДОМОСТЬ
изменения объемов при $t = -40^{\circ}\text{C}$

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Исключить из сметы № 2

5	20-76I T25-2	Калориферы стальные пластинчатые весом до 0,125 т $t = -30^{\circ}\text{C}$	шт	4	7,59	30
---	-----------------	--	----	---	------	----

6	Ценник III п 750	Стоимость калорифе- ров стальных пластин- чатых КВС -9П $t = -30^{\circ}\text{C}$	шт	4	86,8	347
---	---------------------	--	----	---	------	-----

Добавить

5	20-76I т 25-2	Калориферы стальные пластинчатые весом до 0,25 т $t = -40^{\circ}\text{C}$	шт	4	7,59	30
---	------------------	---	----	---	------	----

6	Ценник III п 750	Стоимость калорифера стальных пластинчатых КВС-10П $t = -40^{\circ}\text{C}$	шт	4	86,8	347
---	---------------------	---	----	---	------	-----

Составила: инженер *А.С.* Цветкова
Проверила: рук. группы *А.С.* Дементьева

Г.П. 801-2-50.85

Литом IV - (49)

20367-04