О Т Р А С Л Е В О Й
Т И П О В О Й П Р О Е К Т
801-2-300.12.87

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ У

С м е т ы

О Т Р А С Л Е В О Й

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

801-2-100.12.87

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ

(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ У

С м е т ы

Стоимость:		на здание № 1а	на здание № 1б,в
общая	тыс.руб.	105,70	105,66
строительно-монтажных работ	тыс.руб.	98,48	98,44
1 м3 здания	руб.	16,52	16,52

Разработан институтом Гипронисельхоз

Утвержден Госагропромом СССР распорядительным письмом от 27.10.87 № 805-42/35. Введён в действие институтом Гипронисельхоз, приказ от 06.11.87 № 244-П

Директор института С.А.Шестаков

Главный инженер проекта В.М.Олферьев

Начальник сметного отдела И.Н.Криницкая

СОДЕРЖАНИЕ

№№ смет	НАИМЕНОВАНИЕ	Стр
-	Пояснительная записка	3
I	Объектная смета	4
I-Iа	Общестроительные работы (здание № Iа)	6
I-Iб,в	Общестроительные работы (здание № I б,в)	27
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ для варианта температуры наружного воздуха Т= - 20°	48
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ для варианта температуры наружного воздуха Т= - 40°	51
I-2	Водопровод хозяйственно-питьевой и производственный	55
I-3	Водопровод теплой воды Т31	57
I-4	Вентиляция	59
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ к расчетной зимней температуре - 20° градусов	64
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ к расчетной зимней температуре - 40° градусов	66
I-5	Электроосвещение	68
I-6	Электросиловое оборудование	73
-	Ведомость изменения объемов работ и стоимости для температуры - 20градусов	78
-	Ведомость изменения объемов работ и стоимости для температуры - 40градусов	83
I-7	Технологическое оборудование	87
I-8	Автоматизация вентсистем	92
-	Ведомость изменения объемов работ и стоимости для температуры - 40 градусов	98
I-9	Сети связи и сигнализации	104
-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	107

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

1.СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТ-ЕРАТУРЫ
РУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕН-НОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

2.СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕС-КИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОС-СТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕ-НОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ IV ЧАСТИ СНИП ИЗДАНИЯ 1983 Г.

3.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУК-ЦИИ-8,6%, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%.

4.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СМЕТАХ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСЧИТАНА ПО РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР ИЗДАНИЯ 1983 Г.

5.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВА-РЯ С 1982 Г., А СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ-ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ЧАСТИ I-V СНИП.

ГЛАВА 4 ПО 1 И 1.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ И ПРЕЙСКУРАН-ТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 28 МАРТА 1983 Г. N249.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УЧТЕНЫ:ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 5%, НАЦЕНКИ СОЮЗГЛАВЖИВОТНОВОДКОМПЛЕКТА-0,8%, ИЗГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ-1,2%.

6.СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, "СБОРНИКАМ СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ И ТИПОВЫХ НАБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ" ГОССТРОЯ СССР.

7.ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБ"ЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИ-ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТО:

А.ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1800 КГ/М2; СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНО Й 20 СМ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М3.

Б.ФУНДАМЕНТЫ -СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТАКАНЫ, БТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ

В.СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ -КИРПИЧНЫЕ С УШИРЕННЫМ ШВОМ И УТЕПЛЕНИЕМ

МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ

Г.ПЕРЕГОРОДКИ- КИРПИЧНЫЕ

Д.ПОЛЫ - БЕТОННЫЕ, ДОЩАТЫЕ

Е.ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ-БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

Ж.ПОКРЫТИЕ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ

И.КРОВЛЯ-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ И РУЛОННАЯ

8.СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 ГРАДУСОВ

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Шутилкова ШУТИЛКОВА О.С.

ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА 1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ

(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 105,70/105,66ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:

1.РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ-1СКОТОМЕСТО 528,5/528,30 РУБ.
2.1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ 71,18/71,15 РУБ.
3.1М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ 17,73/17,72 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

N П.П.	N СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТ.	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМАТИВНОЙ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ Руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1-1А	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗДАНИЕ 1А)	83,61				83,61				М3	5960	14,03
2	1-1Б,В	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗДАНИЕ 1Б,1В)	83,57				83,57				"	"	14,02
3	1-2	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	0,05				0,05				"	"	0,01

4	1-3	ВОДОПРОВОД ТЕПЛОЙ ВОДЫ Т31	0,30			0,30	*	*	0,05
5	1-4	ВЕНТИЛЯЦИЯ	4,88			4,88	*	*	0,82
6	1-5	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		2,53		2,53	*	*	0,42
7	1-6	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		0,67	0,01	0,68	*	*	0,11
8	1-7	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,04	5,99	6,45	12,48	*	*	2,09
9	1-8	АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ		0,28	0,61	0,89	*	*	0,15
10	1-9	СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ		0,13	0,15	0,28	*	*	0,05
		ИТОГО(ЗДАНИЕ 1А)	88,88	9,60	7,22	105,70	*	*	17,73
		ИТОГО(ЗДАНИЯ 1Б,1В)	88,84	9,60	7,22	105,66	*	*	17,72

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ШЕСТАКОВ С.А.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОЛФЕРЬЕВ В.М.

НАЧ.СМЕТ.ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР ШУТИЛКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛА РУК.ГР. ЛИХАЧЕВА Н.Н.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1а

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ (СТЕНЫКИРПИЧНЫЕ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-7,КЖ1-8,КМ1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 83.61 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 11.30 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 11586. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 8.06 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 1.0 СТОИМОСТЬ НА 1 1 СКОТОМЕС 83614.00 РУБ.
ОБЬЕМ 1485.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 56.31 РУБ.
ОБЬЕМ 5960.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 14.03 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		А ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1-230 (П2=1,1) (ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3 П.5)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0.430	37.18	37.18	16.		16.			
					12.98			6.	18.69		8.
		ЦЕНА ЕД.: 33,8+33,8*0,10									
2	1-237 (П2=5,5000) (ТАБЛ.3.П.5)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	0.430	152.35	152.35	66.		66.			
					53.24			23.	76.67		33.
		ЦЕНА ЕД.: 27,7+27,7*4,50									
3	1-1129	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	21.480	0.35	0.35	8.		8.			
					0.11			2.	0.16		3.
4	1-174 (П2=1,15) (ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3 П.3)	ПОГРУЗКА РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГОРАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.430	149.66	143.05	64.	3.	62.	13.00		6.
				6.41	59.22			25.	85.28		37.
		ЦЕНА ЕД.: 131,0+124,39*0,15									
5	ССЦП Ч.1 СТР.28	ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИНА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	516.000	0.29	0.29	150.		150.			
6	1-194 (П2=1,1) (ДОП.N1 К	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ 1000М3	0.430	11.63	10.19	5.	1.	4.	2.63		1.
				1.30	3.27			1.	4.70		2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(ЕРЕР)									
		ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,10								
7	1-65	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ-	0.362	170.52	165.10	62.	2.	60.	11.00	4.
	(П2=1,20)	4НОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕ-								
	(ТЕХ.Ч.	СТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3		5.42	65.40			24.	94.18	34.
	ТАБЛ.3 П.4)									
		ЦЕНА ЕД.: 143,0+137,58*0,20								
8	1-948	ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫВРУЧНУЮ В ТРАНШЕ-	0.090	115.20		10.	10.		218.88	20.
	(П1=0,9600)	ЯХ И КОТЛАВАНАХ 100М3								
	(ТЕХ.Ч.			115.20						
	П.3.67									
	П.3.72)									
		ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,04								
9	1-231	ПЕРЕМЕЩЕНИЕРАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ	0.371	38.15	38.15	14.		14.		
	(П2=0,9350)	БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М 1000М3								
	(ТЕХ.Ч.				13.37			5.	19.25	7.
	ТАБЛ.3 П.5									
	ТЕХ.Ч.									
	П.3.48)									
		ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065								
10	1-238	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ	0.371	177.65	177.65	66.		66.		
	(П2=5,5000)	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ								
	(ТЕХ.Ч.	Н 231 1000М3			62.15			23.	89.50	33.
	ТАБЛ.3 П.5)									
		ЦЕНА ЕД.: 32,3+32,3*4,50								
11	1-257	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО	0.122	20.79	20.79	3.		3.		
	(П2=1,1)	59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО								
	(ТЕХ.Ч.	5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3			7.25			1.	10.44	1.
	ТАБЛ.3 П.5)									
		ЦЕНА ЕД.: 18,9+18,9*0,10								
12	1-268	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ	0.122	130.68	130.68	16.		16.		
	(П2=12,	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ								
	1000)(ТЕХ.	Н 257 1000М3			45.74			6.	65.86	8.
	Ч.									
	ТАБЛ.3 П.5)									
		ЦЕНА ЕД.: 10,8+10,8*11,1								
13	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-	1.220	9.69	3.49	12.	8.	4.	11,20	14.
		КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3								
				6.20	2.29			3.	3.30	4.
14	1-231	ПЕРЕМЕЩЕНИЕРАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГР.	0.249	38.15	38.15	9.		9.		
	(П2=0,9350)	БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
	(ТЕХ.Ч.	ЗАСЫПКИВРУЧНУЮ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000М3			13.37			3.	19.25	5.
	ТАБЛ.3 П.5									
	ТЕХ.Ч.									
	П.3.48)									
		ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065								
15	1-238	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ	0.249	177.65	177.65	44.		44.		
	(П2=5,5000)	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ								
	(ТЕХ.Ч.	Н 231 1000М3			62.15			15.	89.50	22.
	ТАБЛ.3 П.5)									
		ЦЕНА ЕД.: 32,3+32,3*4,50								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.520	46.00		24.	24.		99.30	52.
				46.00						
17	1-531 (П2=1,15) (ТЕХ.Ч. П.3,47)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ ПОД ПОЛЫ 1000М3	0.359	44.27	44.27	16.		16.		
					14.83			5.	21.36	8.
		ЦЕНА ЕД.: 38,5+38,5*0,15								
18	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА,ПОДСЫПАННОГО ПОД ПОЛЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИТРАМБОВКАМИ 100М3	3.590	9.69	3.49	35.	22.	13.	11.20	40.
				6.20	2.29			8.	3.30	12.
19	1-1187	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 100М2	12.481	0.44		5.	3.		6.10	76.
				0.24						
20	1-184 (П2=1,2) (ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3 П.4)	РАЗРАБОТКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ВКАРЬЕРЕ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,25М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМАШИНЫ 1000М3	0.162	200.42	188.52	32.	2.	31.	24.20	4.
				11.90	73.92			12.	106.44	17.
		ЦЕНА ЕД.: 169,0+157,1*0,20								
21	ССЦП Ч.1 СТР.28	ПОДВОЗКА ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	292.000	0.29	0.29	85.		85.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				742.	75.	667.	-	451.
		РУБ.					(742)	162.		
		2 ФУНДАМЕНТЫ								
22	6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М50 М3	3.600	27.40	0.28	99.	3.	1.	1.37	5.
				0.70	0.08			0.	0.10	0.
23	7-6	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	22.000	4.89	3.69	108.	26.	81.	2.08	46.
				1.20	1.33			29.	1.72	38.
24	ССЦ МО Т.1 П. 9-123	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ 1Ф12.12-1 СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200ОБ*ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3 М3	13.200	59.20		781.				
25	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 Т	0.372	250.00		93.				
26	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.020	413.00		8.				
27	6-20(ССЦ МО Т.1 П. Р.1 П.1-	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150 МРЗ 50 М3	120.170	33.56	0.76	4033.	186.	91.	2.06	344.
				1.55	0.23			28.	0.30	36.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3;П.1-4, ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)									
		ЦЕНА ЕД.: 31,7+(26,6-25,8)*1,02+1,02*1,02								
28	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЦЕМЕНТНО-	1.372	86.50	1.50	119.	27.	2.	38.10	52.
		ПЕСЧАНОГО РАСТВОРАС УПЛОТНЯЮЩИМИ ДОБАВКАМИ								
		ТОЛЩ.30ММ 100М2		19.60	0.45			1.	0.58	1.
29	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.020	178.00		4.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				5245.	242.	175.	-	522.
		РУБ.					(417)	58.		
		3 ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ,ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ,ПРИЯМКИ								
30	8-10(ДОП.1)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИТОЛЩ.100ММ	16.560	9.31	0.32	154.	7.	5.	0.80	13.
		М3		0.40	0.10			2.	0.13	2.
31	14-14	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ, СЕЧЕНИЕ	10.540	46.60	35.30	491.	69.	372.	11.00	116.
		БЛОКОВ ЛОТКОВОЕ 10М		6.50	11.00			116.	14.19	150.
32	ССЦ МО Т.1 П. 10-107 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ МАРКИ 1ЛК298.55.24 1ЛК73.55.24 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300В6,ОБ"ЕМОМ ДО 0,6М3 НА СУЛЬФА- ТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ М3	29.400	8[illegible].38		2363.				
		ЦЕНА ЕД.: 76,6+0,92+1,53+1,33								
33	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.497	25[illegible].00		124.				
34	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.230	32[illegible].00		74.				
35	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	1.003	413.00		414.				
36	6-238(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ТЕХ.ЧАСТЬ)	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА	8.200	54.72	0.86	482.	67.	7.	14.60	120.
		МАРКИ М300 МЕЖДУ ЕМКОСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ								
		ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100ММ В6 НА СУЛЬФАТОС-		8.17	0.26			2.	0.34	3.
		ТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ М3								
		ЦЕНА ЕД.: 54,9+(0,92+1,53)*1,015+1,33								
37	6-126(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ТЕХ.ЧАСТЬ)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН В ТОРЦАХ КОРМУ-	1.500	65.57	0.86	98.	11.	1.	13.50	20.
		ШЕК ТОЛЩ.150ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200В6 НА								
		СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ М3		7.40	0.26			0.	0.34	1.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 60,8+(0,92*2+1,53)*1,02+1,33									
38	6-30(ССЦ МО Т.1 П. 1-3 И 1-4 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М150 В6	М3	0.250	39.95	1.20	10.	1.	0.	4.35	1.
					2.34	0.36			0.	0.46	0.
		ЦЕНА ЕД.: 35,7+(26,6-25,8)*1,02+(0,92*2+1,53)*1,02									
39	6-226(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ТЕХ.ЧАСТЬ)	МОНОЛИТНЫЕ ПРИЯМКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-300 В6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	17.100	50.82	1.23	869.	77.	21.	8.01	137.
					4.49	0.37			6.	0.48	8.
		ЦЕНА ЕД.: 47+(0,92+1,53)*1,015+1,33									
40	11-184	УКЛАДКА ДОСОК В КАНАЛАХ	100М2	2.025	51.33	4.83	104.	94.	10.	85.10	172.
					46.50	1.45			3.	1.87	4.
		ЦЕНА ЕД.: 46,5+4,83									
41	СЦМ 1-2-47	СТОИМОСТЬ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ	М3	8.100	87.10		706.				
42	10-193	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА НАД ПРИЯМКОМ	М2	11.530	0.24	0.09	3.	2.	1.	0.28	3.
					0.15	0.03			0.	0.04	0.
43	ССРЦ Ч.2 П.405	СТОИМОСТЬ НАСТИЛОВ	М2	11.530	3.34		39.				
44	6-83	УСТАНОВКА СКОБ В ПРИЯМКЕ	Т	0.018	441.00	1.40	8.	2.	0.	210.00	4.
					124.00	0.42			0.	0.54	0.
45	7-714 (ДОП.1)	РАСШИВКА ШВОВ СТЫКОВ ЛОТКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М	0.814	9.73	0.31	8.	4.	0.	7.35	6.
					4.54	0.09			0.	0.12	0.
46	7-706	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ЛОТКОВ ТИОКОЛОВЫМ ГЕРМЕТИНОМ АМ-03	100М	1.814	88.70	14.70	161.	17.	27.	16.00	29.
					9.44	4.41			8.	5.69	10.
47	26-68(ССРЦ Ч.1 П.180,255, 260)	ОКЛЕЙКАСТЫКОВ ЛОТКОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА БИТУМНО-ЛАТЕКСНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	М2	54.400	1.88	0.02	102.	14.	1.	0.44	24.
					0.26	0.01			1.	0.01	1.
		ЦЕНА ЕД.: 1,29+1,1*0,73-(276-214)*0,0035									
48	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1.021	178.00		182.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6392.	365.	445.	-	824.
			РУБ.					(810)	138.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				12379.	682.	1287.	-	1797.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					(1969)	358.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		2043.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	188.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	368.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				14422.	1050.	1287.	-	1985.
			РУБ.					(1969)	358.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1154.	(866)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				15576.	1050.	1287.	-	-
			РУБ.					(2835)	358.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1985.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1408.	-	-	-
		Б НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		4 КАРКАС									
49	7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭ-		22.000	10.60	4.19	233.	66.	92.	5.02	110.
		ТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ		3.01	1.52			33.	1.96	43.
50	ССЦ МО Т.1 П. 9-5 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СЕЧЕНИЯМАРКИ 2К51.3-1-П ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200;В6 ДЛИН.ДО 6М ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3	М3	10.340	82.33		851.				
		ЦЕНА ЕД.: 80,6-0,82*2+0,92*2+1,53									
51	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	Т	0.540	250.00		135.				
52	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.143	321.00		46.				
53	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.315	413.00		130.				
54	7-94	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ (ПРИ СВОБОДНОМ ОПИРАНИИ) МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М	ШТ	22.000	4.50	2.45	99.	31.	54.	2.29	50.
					1.39	0.89			20.	1.15	25.
55	ССЦ МО Т.1 П. 8-47 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТАВРОВЫХ БАЛОК МАРКИ БС7,5-5AIV ОБ"Е-МОМ ДО 1,5М3 ДЛИН.7,5М ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 350;В6	М3	9.240	79.65		736.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.4	ЦЕНА ЕД.: 77,3+0,82+1,53									
56	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	Т	0.450	250.00		113.				
57	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.079	321.00		25.				
58	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.330	413.00		136.				
59	7-147	УСТАНОВКА ФЕРМ ПРОЛЕТОМ 6М	ШТ	11.000	21.80	13.60	240.	86.	150.	12.10	133.
					7.78	5.03			55.	6.49	71.
60	ССЦ МО Т.1 П. 8-76 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФЕРМ МАРКИ 1ФТ6-6АIII ПРОЛЕТОМ 6М,ОБ"ЕМОМ 0,4М3 БЕТОНА МАРКИ М 300,В6	М3	4.400	120.81		532.				
		ЦЕНА ЕД.: 120+0,92+1,53-0,82*2									
61	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	Т	1.300	250.00		325.				
62	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.086	321.00		28.				
63	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0.032	229.00		7.				
64	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.138	413.00		57.				
65	7-668(ДОП. N1)	УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	22.000	1.40	0.13	31.	13.	3.	1.01	22.
					0.59	0.05			1.	0.06	1.
66	ССЦ МО Т.1 П. 9-96	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК МАРКИ ОП4-5-6 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0.590	62.70		37.				
67	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.048	250.00		12.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.1. П. 3										
68	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.080	413.00		33.				
69	7-285	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.163	362.00	8.00	59.	15.	1.	141.00	23.
					92.00	2.40			0.	3.10	1.
70	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1.030	178.00		183.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4048.	211.	300.	-	479.
			РУБ.					(511)	109.		
		5 СТЕНЫ									
71	8-136 (ССЦМО Т.1 П.2-12,П.2-11)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ М-50 С УШИРЕННЫМ ШВОМ С ЗАПОЛНЕНИЕМ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	250.220	40.98	1.00	10254.	801.	250.	5.70	1426.
					3.20	0.30			75.	0.39	97.
		ЦЕНА ЕД.: 40,7+(23,5-22,4)*0,25									
72	8-137 (ССЦМО Т.1 П.2-12,П.2-11)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ М-50 С УШИРЕННЫМ ШВОМ С ЗАПОЛНЕНИЕМ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	8.200	40.68	0.81	334.	26.	7.	5.58	46.
					3.14	0.24			2.	0.31	3.
		ЦЕНА ЕД.: 40,4+(23,5-22,4)*0,25									
73	8-30(ССЦМО Т.1 П.2-12, П.2-11)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА РАСТВОРЕ МАРКИ 50	М3	33.880	34.45	0.81	1167.	75.	27.	4.05	137.
					2.21	0.24			8.	0.31	10.
		ЦЕНА ЕД.: 34,2+(23,5-22,4)*0,23									
74	8-36	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	4.400	34.30	0.81	151.	9.	4.	3.90	17.
					2.10	0.24			1.	0.31	1.
75	8-189	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	1.722	42.20	0.23	73.	44.	0.	45.80	79.
					25.40	0.07			0.	0.09	0.
76	7-445 (ДОП.1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	187.000	0.29	0.15	54.	15.	28.	0.13	24.
					0.08	0.06			11.	0.08	14.
77	7-130 (ДОП.1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	8.000	1.84	1.24	15.	4.	10.	0.94	8.
					0.53	0.45			4.	0.58	5.
78	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	6.710	64.40		432.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
79	ССЦ МО Т.1 П. 9-93	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	3.080	65.70		202.				
80	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.182	229.00		42.				
81	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.402	250.00		101.				
82	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.064	321.00		21.				
83	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.024	413.00		10.				
84	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.024	178.00		4.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1286.	974.	326.	-	1867.
			РУБ.					(1300)	101.		
		6 ПЕРЕКРЫТИЕ									
85	7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	8.000	3.75 1.20	1.87 0.68	30.	10.	15. 5.	2.04 0.88	16. 7.
86	ССЦ МО Т.1 П. 11-157	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ ДО 3М МАРКИ ПК60.12-8А4Т	М2	56.930	7.41		422.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				452.	10.	15.	-	23.
			РУБ.					(25)	5.		
		7 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ									
87	7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	116.000	5.70		661.				
88	ССЦ МО Т.1 П. 10-87	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ШИРИНОЙ ДО		213.600	4.73		1010.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2ММАРКИ 2ПГ-3А4Т-П М2								
89	ССЦ МО Т.1 П. 10-91	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ШИРИНОЙ БОЛЕ- Е2М МАРКИ 1ПГ-3А4Т-П-А М2	389.200	4.97		1934.				
90	ССЦ МО Т.1 П. 10-100	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ700ММ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М МАРКИ 1ПВ7-3А4Т-П-А М2	119.000	6.25		744.				
91	ССЦ МО Т.1 П. 8-447	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДОБОРНЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ МАРКИ ПДС1 М2	39.400	10.30		406.				
92	ССЦ МО Т.1 П. 11-157	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ, ШИРИНОЙ ДО 3М МАРКИ ПК48.10--8А4Т М2	37.800	7.41		280.				
93	7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯ- ЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	14.000	2.43 1.01	1.03 0.38	34.	14.	14. 5.	1.64 0.49	23. 7.
94	ССЦ МО Т.1 П. 8-237	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 МАРКИ СБ7СТ М3	1.960	75.90		149.				
95	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.042	229.00		10.				
96	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.048	321.00		15.				
97	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.066	413.00		27.				
98	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕ- МОСТЬ БЕТОНА В6 СБОРНЫХ Ж/Б КОЛОНН,ПЛИТ И ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 М3 ЦЕНА ЕД.: 0,92*2+1,53	27.540	3.37		93.				
99	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕ- МОСТЬ БЕТОНА В6 ФЕРМ,ПЛИТ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 250 И 300 М3 ЦЕНА ЕД.: 0,92+1,53	84.320	2.45		207.				
100	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕ- МОСТЬ БЕТОНА В6 Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА МАРКИ 350 М3	9.240	1.53		14.				
101	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОКУСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0.085	362.00 92.00	8.00 2.40	31.	8.	1. 0.	141.00 3.10	12. 0.
102	ССЦ МО Т.1	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1.017	178.00		181.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	Т								
103	12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	15.646	49.90	1.30	781.	167.	20.	18.90	296.
				10.70	0.39			6.	0.50	8.
104	12-286 (М=2)	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ НАСУХО ТОЛЩ. 160ММ 100М2	15.646	34.60	3.60	541.	485.	56.	57.00	892.
				31.00	1.06			17.	1.37	21.
		ЦЕНА ЕД.: 17,3*2								
105	СЦМ 1-4-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-81 М3	257.850	14.30		3687.				
106	12-293	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100М2	0.378	26.50	1.48	10.	4.	1.	17.60	7.
				9.29	0.44			0.	0.57	0.
107	12-287	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ(ЯЧЕИСТЫМ)БЕТОНОМ ПЕНОБЕТОНОМ М3	3.020	2.48	0.56	7.	4.	2.	2.54	8.
				1.28	0.17			1.	0.22	1.
108	12-176	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: ИЗ РУБЕРОИДА МАРКИ РМД-350 100М2	0.378	338.00	15.60	128.	21.	6.	95.20	36.
				54.90	4.69			2.	6.05	2.
109	10-28	УКЛАДКА КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ ПОД ОБРЕШЕТКУ М3	8.995	110.00	1.30	989.	116.	12.	24.00	216.
				12.90	0.39			4.	0.50	5.
110	10-192	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ М3	7.490	118.00	1.30	884.	65.	10.	14.80	111.
				8.70	0.41			3.	0.53	4.
111	12-269	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100М2	16.578	211.00	2.64	3498.	409.	44.	42.90	711.
				24.70	0.79			13.	1.02	17.
112	12-280	УСТАНОВКА ГРЕБЕНКИ И ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФС1, ФС2, УС1 ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ 100М2	2.968	192.00	0.41	570.	136.	1.	83.00	246.
				45.80	0.12			0.	0.15	0.
113	10-191	УКЛАДКА ДОСОК В КОНЬКЕ КРОВЛИ М3	2.061	106.00	1.30	218.	18.	3.	14.00	29.
				8.60	0.38			1.	0.49	1.
114	26-50	УКЛАДКА СЕТКИ В КАРНИЗЕ М2	7.200	1.30		9.	0.		0.11	1.
				0.06						
115	10-203	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ 100М2	16.909	12.20	0.40	206.	27.	7.	3.03	51.
				1.60	0.12			2.	0.15	3.
116	10-201	ОГНЕЗАЩИТА БРУСКОВ И ДОСОК М3	11.060	3.82	0.13	42.	5.	1.	0.87	10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0.46	0.04			0.	0.05	1.
117	7-285	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ ОБРЕШЕТКИ Т	0.194	362.00	8.00	70.	18.	2.	141.00	27.
				92.00	2.40			0.	3.10	1.
118	12-280	ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТНЫХ СТЕН НАД ТАМБУРАМИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ 100М2	0.127	192.00	0.41	24.	6.	0.	83.00	11.
				45.80	0.12			0.	0.15	0.
119	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.194	178.00		35.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. / РУБ.				17495.	1503. (1683)	180. 54.	-	2758.
		8 ПЕРЕГОРОДКИ								
120	8-45	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М В ВЕНТКАМЕРАХ И ТАМБУРЕ 100М2	0.144	472.00	7.59	68.	9.	1.	115.00	17.
				62.00	2.28			0.	2.94	0.
121	8-46	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М В ВЕНТКАМЕРАХ 100М2	1.319	457.00	7.59	603.	61.	10.	85.00	112.
				46.50	2.28			3.	2.94	4.
122	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЕСОМ ДО 20КГ Т	0.020	355.00	1.30	7.	1.	0.	64.00	1.
				38.00	0.39			0.	0.50	0.
123	6-85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0.051	329.00	1.30	17.	1.	0.	21.10	1.
				12.40	0.39			0.	0.50	0.
124	8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ГП	0.554	71.10	0.69	39.	23.	0.	73.80	41.
				41.00	0.21			0.	0.27	0.
125	14-53	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК В ПРИТОЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ ВЕНТКАМЕР М2	1.560	3.42	0.01	5.	2.	0.	2.18	3.
				1.34						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. / РУБ.				739.	97. (108)	11. 3.	-	179.
		ПОЛЫ								
		ТИП 1								
126	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	4.926	43.30	0.99	213.	18.	5.	7.19	35.
				3.57	0.30			1.	0.39	2.
127	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ МАР-	49.260	34.68		1708.	80.		2.90	143.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(ССЦМО Т.1 П.1-17 П.1-15 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	КИ М200,В6	М3		1.62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02+(0,92*2+1,53)*1,02									
128	11-67(ССЦ МО Т.1 П. 1-31,1-29)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММИМАРКИ М300	100М2	4.926	135.24	1.74	666.	101.	9.	40.20	198.
					20.50	0.52			3.	0.67	3.
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06									
129	11-68(ССЦ МО Т.1 П. 1-31,1-29)	ИЗМЕНЕНИЯ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	-4.926	17.84	0.28	-88.	-3.	-1.	1.06	-5.
					0.59	0.08			-0.	0.10	-1.
		ЦЕНА ЕД.: 15,8+(33,3-29,3)*0,51									
130	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В6 БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА	М3	12.560	2.45		31.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,92+1,53									
		ТИП 2									
131	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	3.091	43.30	0.99	134.	11.	3.	7.19	22.
					3.57	0.30			1.	0.39	1.
132	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200	100М2	3.091	123.00	1.74	380.	63.	5.	40.20	124.
					20.50	0.52			2.	0.67	2.
133	11-68 (М=10)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	3.091	158.00	2.80	488.	18.	9.	10.60	33.
					5.90	0.80			2.	1.03	3.
		ЦЕНА ЕД.: 15,8*10									
134	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В6 БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА	М3	25.220	3.37		85.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,92*2+1,53									
		ТИП 3									
135	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	4.464	43.30	0.99	193.	16.	4.	7.19	32.
					3.57	0.30			1.	0.39	2.
136	11-11 (ССЦМО Т.1 П.1-17,П.1-15 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200,В6	М3	35.710	34.68		1238.	58.		2.90	104.
					1.62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02+(0,92*2+1,53)*1,02									
137	11-63	УКЛАДКА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100М2	4.464	72.90	0.99	325.	63.	4.	25.50	114.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					14.20	0.30			1.	0.39	2.
138	11-47	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100М2	4.464	45.80	3.75	204.	93.	17.	29.50	132.
					20.90	1.12			5.	1.44	6.
139	11-48	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	4.464	14.20	1.64	63.	29.	7.	9.11	41.
					6.50	0.49			2.	0.63	3.
140	11-184	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	100М2	4.464	488.00	4.83	2178.	208.	22.	85.10	380.
					46.50	1.45			6.	1.87	8.
		ТИП 4									
141	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0.421	123.00	1.74	52.	9.	1.	40.20	17.
					20.50	0.52			0.	0.67	0.
142	11-11	УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ,СТОЛБЫ,ЩИТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ И КОРМУШКИ	М3	23.890	29.30		700.	39.		2.90	69.
					1.62						
143	11-50	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМЗИТОМ	М3	27.400	16.10	1.08	441.	49.	30.	3.58	98.
					1.80	0.32			9.	0.41	11.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				9011.	852.	115.	-	1579.
			РУБ.					(967)	33.		
		10 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ									
144	10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	М2	88.150	2.99	0.36	264.	65.	32.	1.38	122.
					0.74	0.11			10.	0.14	13.
145	ССРЦ Ч.2 П.39	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ СВД12-18 С ОКРАСКОЙ ЭМАЛЬЮ	М2	88.150	16.10		1419.				
146	10-87	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ	ШТ	43.000	0.50		22.	22.		0.71	31.
					0.50						
147	ПР-Т 06-09-01 П.83 ПР-Т 07-27-01 ТЕХ.Ч. П.18	СТОИМОСТЬЗАВЕРТОК	КОМПЛ	43.000	0.55		24.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,25*2*1,10									
148	ССРЦ Ч.2 П.322	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	377.300	0.20		75.				
149	15-707	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПА-		0.881	242.00	1.50	213.	22.	1.	46.90	41.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2		25.20	0.45			0.	0.58	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2017.	109.	33.	-	208.
			РУБ.					(142)	10.		
		11 ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ									
150	10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ		5.290	2.00	0.13	11.	4.	1.	1.16	6.
		ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО3М2	М2								
					0.67	0.04			0.	0.05	0.
151	ССРЦ Ч.2 П.218	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДВГ21-8 С ОКРАСКОЙ ЭМАЛЬЮ	М2	3.180	14.20		45.				
152	ССРЦ Ч.2 П.219	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДВГ21-10 С ОКРАСКОЙ ЭМАЛЬЮ	М2	2.110	13.50		28.				
153	СЦМ 1-1-448	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	3.000	3.11		9.				
154	10-109	УСТАНОВКА БЛОКА ЛЮКА	М2	1.440	1.34	0.13	2.	1.	0.	1.29	2.
					0.69	0.04			0.	0.05	0.
155	ССРЦ Ч.2 П.270	СТОИМОСТЬ БЛОКА ЛЮКА УТЕПЛЕННОГО	М2	1.440	30.40		44.				
156	СЦМ 1-1-446	ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА	КОМПЛ	1.000	2.16		2.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				141.	5.	1.	-	8.
		12 ВОРОТА									
157	10-145	УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	М2	34.810	0.62	0.04	22.	16.	1.	0.82	29.
					0.45	0.01			0.	0.01	0.
158	ССРЦ Ч.2 Р.11 П.366	СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННЫХ ВОРОТ С КАЛИТКАМИ	М2	34.810	26.40		919.				
159	ССРЦ Ч.1 П.342	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ВОРОТ	КГ	144.800	0.32		46.				
160	15-624	ОКРАСКА ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0.696	69.30	0.07	48.	31.	0.	80.00	56.
					45.20	0.03			0.	0.04	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1035.	47.	1.	-	85.
		13 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
161	15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ		2.974	34.60	1.10	103.	52.	3.	30.00	89.
		ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М		17.60	0.33			1.	0.43	1.
162	15-538	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ		7.005	5.94	0.48	42.	33.	3.	8.54	60.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК								
		100М2		4.76	0.14			1.	0.18	1.
163	13-293	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	5.690	8.19	0.45	47.	12.	3.	3.53	20.
		100М2		2.10	0.14			1.	0.18	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				192.	97.	9.	-	172.
		РУБ.					(106)	3.		
		14 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
164	15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0.605	215.00	8.00	130.	65.	5.	179.00	108.
		100М2		107.00	2.28			1.	2.94	2.
165	7-715 (ДОП.1)	ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ	4.484	18.58		83.	78.		28.00	126.
		100М		17.50						
166	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ВЫСОТОЙ ДО 4М	31.969	3.13	0.05	100.	77.	2.	4.60	147.
		100М2		2.40	0.02			1.	0.03	1.
167	15-509 (П1=1,1) (П2=1,1)	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	3.067	3.38	0.06	10.	8.	0.	5.06	16.
		100М2		2.64	0.02			0.	0.03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 3,13+2,4*0,10+0,05*0,10								
168	13-293	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	37.907	8.19	0.45	310.	80.	17.	3.53	134.
		100М2		2.10	0.14			5.	0.18	7.
169	13-105(ПР-НТ 05-04 П.1-006 П.3-307 ТРАНСП. ССРЦ Ч.1 П.202)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙКРАСКОЙ В 1 СЛОЙ	3.218	11.16	0.22	36.	5.	1.	2.41	8.
		100М2		1.57	0.07			0.	0.09	0.
		ЦЕНА ЕД.: 5,72+(580-210)*0,013*1,13								
170	13-106(ПР-НТ 05-04 П.1-006 П.3-307 ТРАНСП. ССРЦ Ч.1 П.202)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ ВТОРЫМСЛОЕМ	3.218	9.54	0.21	31.	4.	1.	2.02	7.
		100М2		1.37	0.06			0.	0.08	0.
		ЦЕНА ЕД.: 4,1+(580-210)*0,013*1,13								
171	13-133 (М=2)(ТЕХ. Ч)(ПР-НТ П.3-301 П.3-307 ТРАНСП. ССРЦ Ч.1 П.202)	НАНЕСЕНИЕ НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКИ СПП ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2 РАЗА	3.218	19.34	0.26	62.	5.	1.	2.38	8.
		100М2		1.62	0.08			0.	0.10	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: (6,94+(580*0,013-610*0,0084) *1,13)*2									
172	15-633	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК В ПРИТОЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ ВЕНТКАМЕР	100М2	0.015	42.30		1.	0.		32.20	0.
					20.10						
173	13-119	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К	100М2	1.149	12.00	0.20	14.	2.	0.	3.10	4.
					2.05	0.06			0.	0.08	0.
174	13-160 (М=3)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-125	100М2	1.149	53.10	0.51	61.	3.	1.	4.38	5.
					2.97	0.15			0.	0.19	0.
		ЦЕНА ЕД.: 17,7*3									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				838.	327.	28.	-	573.
			РУБ.					(355)	7.		
		15 РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
175	27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 8СМ	100М2	1.365	230.00	7.40	314.	19.	10.	25.60	35.
					14.00	1.90			3.	2.45	3.
176	27-174 (М=4)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	-1.365	66.00		-90.	-2.		2.04	-3.
					1.20						
		ЦЕНА ЕД.: 16,50*4									
177	27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 2СМ	100М2	1.365	156.00		213.	11.		14.40	20.
					8.23						
178	27-172 (М=2)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	-1.365	50.60		-69.	-4.		4.64	-6.
					2.62						
		ЦЕНА ЕД.: 25,3*2									
179	11-11(ССЦМО Т.1 П.1-15 П.1-17)	УСТРОЙСТВО ПАНДУСОВ ИЗБЕТОНА МАРКИ М200	М3	2.400	31.24		75.	4.		2.90	7.
					1.62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,20-26,3)*1,02									
180	9-94	УСТАНОВКА БАЛОК ПЛОЩАДОК И ПРИЯМКОВ	Т	3.080	29.20	14.30	90.	27.	44.	13.50	42.
					8.70	5.00			15.	6.45	20.
181	9-47	УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК, ЛЕСТНИЦ, ОГРАЖДЕНИЙ	Т	0.400	46.80	17.60	19.	8.	7.	30.10	12.
					19.00	5.43			2.	7.00	3.
182	СЦМ 2-1-1959(ТЕХ.Ч.ТАБ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИВСТ3 ПС6	Т	0.104	213.00		22.				
183	СЦМ 2-1-1959(ТЕХ.Ч.	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗСТАЛИ МАРКИ ВСТ3 ПС6-1	Т	2.900	214.01		621.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3)	ЦЕНА ЕД.: 213+1,0*1,01								
184	СЦМ 2-1-1975(ТЕХ.Ч. ТАБ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗСТАЛИ МАРКИ ВСТ3 КП2 Т	0.280	349.92		98.				
		ЦЕНА ЕД.: 358-8,0*1,01								
185	СЦМ 2-1-1975	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3 ПС6 Т	0.135	358.00		48.				
186	СЦМ 2-1-1959(ТЕХ.Ч. ТАБ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗСТАЛИ МАРКИ ВСТ3 КП2 Т	0.197	204.92		40.				
		ЦЕНА ЕД.: 213-8,0*1,01								
187	14-25	УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА М3	28.800	14.00	2.52	403.	323.	73.	19.30	556.
				11.20	0.77			22.	0.99	29.
188	ССЦ МО Т.1 П. 10-106 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК МАРКИ КТ298.70.57 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 В6 М3	28.800	80.15		2308.				
		ЦЕНА ЕД.: 77,7+0,92+1,53								
189	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.102	229.00		23.				
190	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.942	250.00		236.				
191	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	1.105	321.00		355.				
192	10-29	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРЕВЕН И ПЛАСТИН М3	1.231	64.00	1.30	79.	14.	2.	21.50	26.
				11.60	0.40			0.	0.52	1.
193	10-45	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ШИТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ С КАЛИТКОЙ М2	39.400	4.91	0.06	193.	24.	2.	1.15	45.
				0.60	0.02			1.	0.03	1.
194	СЦМ 1-1-342	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ КГ	10.000	0.32		3.				
195	8-27	ОБМАЗКА СТОЛБОВ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА 100М2	0.176	90.00	1.50	16.	3.	0.	33.60	6.
				19.50	0.45			0.	0.58	0.
196	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0.070	441.00	1.40	31.	9.	0.	210.00	15.
				124.00	0.42			0.	0.54	0.
197	6-90(ССЦ	УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЙНОГО БРУСА ИЗ БЕТОНА	3.460	40.11	0.33	139.	5.	1.	2.81	10.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	МО Т.1 П. 1-3, П.1-7)	МАРКИ М300 В6	М3		1.55	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 32,2+(31,1-25,8)*1,02+(0,92+1,53)*1,02									
198	9-153	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	Т	0.334	27.10	4.98	9.	5.	2.	25.20	8.
					14.80	1.52			1.	1.96	1.
199	СЦМ 2-1-2019(ТЕХ.Ч.ТАБ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗСТАЛИ МАРКИ ВСТ3 КП2	Т	0.272	347.92		95.				
		ЦЕНА ЕД.: 356-8,0*1,01									
200	СЦМ 2-1-2019	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3 ПС6	Т	0.074	356.00		26.				
201	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД КОРМУШКИ	100М2	1.320	17.20	0.95	23.	13.	1.	18.80	25.
					9.88	0.28			0.	0.36	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5320.	459.	142.	-	856.
			РУБ.					(601)	44.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				54148.	4691.	1161.	-	8787.
			РУБ.					(5852)	369.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				53080.	4651.	1108.	-	8701.
			РУБ.					(5759)	351.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				1068.	40.	53.	-	86.
			РУБ.					(93)	18.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		8758.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		92.	(38)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	814.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1593.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				62998.	6284.	1161.	-	9601.
			РУБ.					(5890)	369.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		5040.	(2575)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				68038.	6284.	1161.	-	-
			РУБ.					(8465)	369.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	9601.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	6653.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				66527.	5373.	2448.	-	10584.
			РУБ.					(7821)	727.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				65459.	5333.	2395.	-	10498.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					(7728)	709.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				1068.	40.	53.	-	86.
			РУБ.					(93)	18.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		10801.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		92.	(38)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1002.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1961.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				77420.	7334.	2448.	-	11586.
			РУБ.					(7859)	727.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		6194.	(3441)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				83614.	7334.	2448.	-	-
			РУБ.					(11300)	727.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11586.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	8061.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Кр.....//И.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....Сухов.....//СТ.ИНЖЕНЕР Л.СУХОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Лихачев.....//РУК.ГРУППЫ Н.ЛИХАЧЕВ/

ПЕРФОРИРОВАЛ.....Баш.....//БАШИЯ /

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			742.	933.	97.	667.	1068.	1.12
2	ФУНДАМЕНТЫ			5245.	6599.	398.	175.	600.	7.89
3	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ,ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ,ПРИЯМКИ			6392.	8043.	555.	445.	1166.	9.62
4	КАРКАС			4048.	5093.	331.	300.	736.	6.09
5	СТЕНЫ			12860.	16181.	1356.	326.	1872.	19.35
6	ПЕРЕКРЫТИЕ			452.	569.	24.	15.	36.	0.68
7	ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ			17495.	22013.	2023.	180.	2424.	26.33
8	ПЕРЕГОРОДКИ			739.	930.	119.	11.	156.	1.11
9	ПОЛЫ			9011.	11338.	1120.	115.	1392.	13.56
10	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ			2017.	2538.	169.	33.	204.	3.04
11	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ			141.	177.	9.	1.	9.	0.21
12	ВОРОТА			1035.	1302.	78.	1.	69.	1.56
13	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			192.	242.	103.	9.	153.	0.29
14	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			838.	1054.	352.	28.	511.	1.26
15	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			5320.	6603.	602.	142.	903.	7.90
	ИТОГО:	1 СКОТО	1.00	66527.	83615.	7336.	2448.	11299.	100.0

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ - 83615.00

СОСТАВИЛ / /

ПРОВЕРИЛ / /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1б,в

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ (СТЕНЫКИРПИЧНЫЕ)- здание 1б,в (на одно здание)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-7,КЖ1-8,КМ1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 83.57 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 11.31 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 11592. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 8.06 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 1.0 СТОИМОСТЬ НА 1 1 СКОТОМЕС 83568.00 РУБ.
ОБЪЕМ 1485.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 56.27 РУБ.
ОБЪЕМ 5960.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 14.02 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-230 (П2=1,1) (ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3 П.5)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0.430	37.18	37.18	16.		16.		8.
		ЦЕНА ЕД.: 33,8+33,8*0,10								
2	1-237 (П2=5,5000) (ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3 П.5)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	0.430	152.35	152.35	66.		66.		33.
		ЦЕНА ЕД.: 27,7+27,7*4,50								
3	1-1129	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	21.480	0.35	0.35	8.		8.		3.
4	1-174 (П2=1,15) (ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3 П.3)	ПОГРУЗКА РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГОРАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.430	149.66	143.05	64.	3.	62.		6.
				6.41	59.22			25.	85.28	37.
		ЦЕНА ЕД.: 131,0+124,39*0,15								
5	ССЦП Ч.1 СТР.28	ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИНА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	516.000	0.29	0.29	150.		150.		
6	1-194 (П2=1,1) (ДОП.N1 К	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ 1000М3	0.430	11.63	10.19	5.	1.	4.	2.63	1.
				1.30	3.27			1.	4.70	2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(ЕРЕР)									
		ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,10								
7	1-65	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ-	0.362	170.52	165.10	62.	2.	60.	11.00	4.
	(П2=1,20)	4НОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕ-								
	(ТЕХ.Ч.	СТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3		5.42	65.40			24.	94.18	34.
	ТАБЛ.3 П.4)									
		ЦЕНА ЕД.: 143,0+137,58*0,20								
8	1-948	ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫВРУЧНУЮ В ТРАНШЕ-	0.090	115.20		10.	10.		218.88	20.
	(П1=0,9600)	ЯХ И КОТЛАВАНАХ 100М3								
	(ТЕХ.Ч.			115.20						
	П.3.67									
	П.3.72)									
		ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,04								
9	1-231	ПЕРЕМЕЩЕНИЕРАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ	0.371	38.15	38.15	14.		14.		
	(П2=0,9350)	БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М 1000М3								
	(ТЕХ.Ч.				13.37			5.	19.25	7.
	ТАБЛ.3 П.5									
	ТЕХ.Ч.									
	П.3.48)									
		ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065								
10	1-238	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ	0.371	177.65	177.65	66.		66.		
	(П2=5,5000)	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ								
	(ТЕХ.Ч.	Н 231 1000М3			62.15			23.	89.50	33.
	ТАБЛ.3 П.5)									
		ЦЕНА ЕД.: 32,3+32,3*4,50								
11	1-257	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО	0.122	20.79	20.79	3.		3.		
	(П2=1,1)	59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО								
	(ТЕХ.Ч.	5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3			7.25			1.	10.44	1.
	ТАБЛ.3 П.5)									
		ЦЕНА ЕД.: 18,9+18,9*0,10								
12	1-268	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ	0.122	130.68	130.68	16.		16.		
	(П2=12,	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ								
	1000)(ТЕХ.	Н 257 1000М3			45.74			6.	65.86	8.
	Ч.									
	ТАБЛ.3 П.5)									
		ЦЕНА ЕД.: 10,8+10,8*11,1								
13	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-	1.220	9.69	3.49	12.	8.	4.	11.20	14.
		КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3								
				6.20	2.29			3.	3.30	4.
14	1-231	ПЕРЕМЕЩЕНИЕРАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГР.	0.249	38.15	38.15	9.		9.		
	(П2=0,9350)	БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
	(ТЕХ.Ч.	ЗАСЫПКИВРУЧНУЮ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000М3			13.37			3.	19.25	5.
	ТАБЛ.3 П.5									
	ТЕХ.Ч.									
	П.3.48)									
		ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065								
15	1-238	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ	0.249	177.65	177.65	44.		44.		
	(П2=5,5000)	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ								
	(ТЕХ.Ч.	Н 231 1000М3			62.15			15.	89.50	22.
	ТАБЛ.3 П.5)									
		ЦЕНА ЕД.: 32,3+32,3*0,50								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.520	46.00		24.	24.		99.30	52.
				46.00						
17	1-531 (П2=1,15) (ТЕХ.Ч. П.3,47)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ ПОД ПОЛЫ 1000М3	0.359	44.27	44.27	16.		16.		
					14.83			5.	21.36	8.
		ЦЕНА ЕД.: 38,5+38,5*0,15								
18	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА,ПОДСЫПАННОГО ПОД ПОЛЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ 100М3	3.590	9.69	3.49	35.	22.	13.	11.20	40.
				6.20	2.29			8.	3.30	12.
19	1-1187	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 100М2	12.481	0.44		5.	3.		6.10	76.
				0.24						
20	1-184 (П2=1,2) (ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3 П.4)	РАЗРАБОТКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА В КАРЬЕРЕ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,25М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМАШИНЫ 1000М3	0.162	200.42	188.52	32.	2.	31.	24.20	4.
				11.90	73.92			12.	106.44	17.
		ЦЕНА ЕД.: 169,0+157,1*0,20								
21	ССЦП Ч.1 СТР.28	ПОДВОЗКА ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	292.000	0.29	0.29	85.		85.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				742.	75.	667.		451.
							(742)	162.		
		РУБ.								
		2 ФУНДАМЕНТЫ								
22	6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М50 М3	3.600	27.40	0.28	99.	3.	1.	1.37	5.
				0.70	0.08			0.	0.10	0.
23	7-6	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	22.000	4.89	3.69	108.	26.	81.	2.08	46.
				1.20	1.33			29.	1.72	38.
24	ССЦ МО Т.1 П. 9-123	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ 1Ф12.12-1 СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3 М3	13.200	59.20		781.				
25	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 Т	0.372	250.00		93.				
26	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.020	413.00		8.				
27	6-20(ССЦ МО Т.1 П. Р.1 П.1-	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150 МРЗ 50 М3	120.170	33.56	.76	4033.	186.	91.	2.86	344.
				1.55	0.23			28.	0.30	36.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3;П.1-4, ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)									
		ЦЕНА ЕД.: 31,7+(26,6-25,8)*1,02+1,02*1,02								
28	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЦЕМЕНТНО-	1.372	86.50	1.50	119.	27.	2.	38.10	52.
		ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА С УПЛОТНЯЮЩИМИ ДОБАВКА-								
		МИ ТОЛШ.30ММ 100М2		19.60	0.45			1.	0.58	1.
29	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.020	178.00		4.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				5245.	242.	175.	-	522.
		РУБ.					(417)	58.		
		3 ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ,ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ,ПРИЯМКИ								
30	8-10(ДОП.1)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛШ.100ММ	16.560	9.31	0.32	154.	7.	5.	0.80	13.
		М3		0.40	0.10			2.	0.13	2.
31	14-14	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ, СЕЧЕНИЕ	10.540	46.60	35.30	491.	69.	372.	11.00	116.
		БЛОКОВ ЛОТКОВОЕ 10М								
				6.50	11.00			116.	14.19	150.
32	ССЦ МО Т.1 П. 10-107 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ МАРКИ 1ЛК298.55.24 1ЛК73.55.24 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300В6,ОБ"ЕМОМ ДО 0,6М3 НА СУЛЬФА- ТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ М3	29.400	80.38		2363.				
		ЦЕНА ЕД.: 76,6+0,92+1,53+1,33								
33	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.497	250.00		124.				
34	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.230	321.00		74.				
35	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	1.003	413.00		414.				
36	6-238(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ТЕХ.ЧАСТЬ)	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М300 МЕЖДУ ЕМКОСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100ММ В6 НА СУЛЬФАТОС- ТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ М3	8.200	58.74	0.86	482.	67.	7.	14.60	120.
				8.17	0.26			2.	0.34	3.
		ЦЕНА ЕД.: 54,9+(0,92+1,53+1,33)*1,015								
37	6-126(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ТЕХ.ЧАСТЬ):	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН В ТОРЦАХ КОРМУ- ШЕК ТОЛЩ.150ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200В6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ М3	1.500	65.59	0.86	98.	11.	1.	13.50	20.
				7.40	0.26			0.	0.34	1.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 60,8+(0,92*2+1,53+1,33)*1,02									
38	6-30(ССЦ МО Т.1 П. 1-3 И 1-4 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М150 В6	М3	0.250	39.95	1.20	10.	1.	0.	4.35	1.
					2.34	0.36			0.	0.46	0.
		ЦЕНА ЕД.: 35,7+(26,6-25,8)*1,02+(0,92*2+1,53)*1,02									
39	6-226(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ТЕХ.ЧАСТЬ)	МОНОЛИТНЫЕ ПРИЯМКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-300 В6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	17.100	50.84	1.23	869.	77.	21.	8.01	137.
					4.49	0.37			6.	0.48	8.
		ЦЕНА ЕД.: 47+(0,92+1,53+1,33)*1,015									
40	11-184	УКЛАДКА ДОСОК В КАНАЛАХ	100М2	2.025	51.33	4.83	104.	94.	10.	85.10	172.
					46.50	1.45			3.	1.87	4.
		ЦЕНА ЕД.: 46,5+4,83									
41	СЦМ 1-2-47	СТОИМОСТЬ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ	М3	8.100	87.10		706.				
42	10-193	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА НАД ПРИЯМКОЙ	М2	11.530	0.24	0.09	3.	2.	1.	0.28	3.
					0.15	0.03			0.	0.04	0.
43	ССРЦ Ч.2 П.405	СТОИМОСТЬ НАСТИЛОВ	М2	11.530	3.34		39.				
44	6-83	УСТАНОВКА СКОБ В ПРИЯМКЕ	Т	0.018	441.00	1.40	8.	2.	0.	210.00	4.
					124.00	0.42			0.	0.54	0.
45	7-714 (ДОП.1)	РАСШИВКА ШВОВ СТЫКОВ ЛОТКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М	0.814	9.73	0.31	8.	4.	0.	7.35	6.
					4.54	0.09			0.	0.12	0.
46	7-706	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ЛОТКОВ ТИОКОЛОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ АМ-03	100М	1.814	88.70	14.70	161.	17.	27.	16.00	29.
					9.44	4.41			8.	5.69	10.
47	26-68(ССРЦ Ч.1 П.180,255, 260)	ОКЛЕЙКАСТЫКОВ ЛОТКОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА БИТУМНО-ЛАТЕКСНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ	М2	54.400	1.88	0.02	102.	14.	1.	0.44	24.
					0.26	0.01			1.	0.01	1.
		ЦЕНА ЕД.: 1,29+1,1*0,73-(276-214)*0,0035									
48	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 118	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1.021	178.00		182.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6392.	365.	445.	-	824.
			РУБ.					(810)	138.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				12379.	682.	1287.	-	1797.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					(1969)	358.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		2043.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	188.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	368.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				14422.	1050.	1287.	-	1985.
			РУБ.					(1969)	358.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1154.	(866)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				15576.	1050.	1287.	-	-
			РУБ.					(2835)	358.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1985.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1408.	-	-	-
		Б НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		А КАРКАС									
49	7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ	22.000	10.60	4.19	233.	66.	92.	5.02	110.
					3.01	1.52			33.	1.96	43.
50	ССЦ МО Т.1 П. 9-5 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СЕЧЕНИЯМАРКИ 2К51.3-1-П ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200;В6 ДЛИН.ДО 6М ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3	М3	10.340	82.33		851.				
		ЦЕНА ЕД.: 80,6-0,82*2+0,92*2+1,53									
51	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	Т	0.540	250.00		135.				
52	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.143	321.00		46.				
53	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.315	413.00		130.				
54	7-94	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ (ПРИ СВОБОДНОМ ОПИРАНИИ) МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М	ШТ	22.000	4.50	2.45	99.	31.	54.	2.29	50.
					1.39	0.89			20.	1.15	25.
55	ССЦ МО Т.1 П. 8-47 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТАВРОВЫХ БАЛОК МАРКИ БС7,5-5АIV ОБ"Е-МОМ ДО 1,5М3 ДЛИН.7,5М ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 350;В6	М3	9.240	79.65		736.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.4										
		ЦЕНА ЕД.: 77,3+0,82+1,53									
56	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	Т	0.450	250.00		113.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
	3										
57	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.079	321.00		25.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
	6										
58	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.330	413.00		136.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
	13										
59	7-147	УСТАНОВКА ФЕРМ ПРОЛЕТОМ 6М	ШТ	11.000	21.80	13.60	240.	86.	150.	12.10	133.
					7.78	5.03			55.	6.49	71.
60	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФЕРМ МАР-		4.400	120.81		532.				
	П. 8-76	КИ 1ФТ6-6АIII ПРОЛЕТОМ 6М,ОБ"ЕМОМ 0,4М3 И3									
	ТЕХ.ЧАСТЬ	БЕТОНА МАРКИ М 300,В6	М3								
	ТАБ.3.3										
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.4										
		ЦЕНА ЕД.: 120+0,92+1,53-0,82+2									
61	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	Т	1.300	250.00		325.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
	3										
62	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.086	321.00		28.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
	6										
63	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0.032	229.00		7.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
	1										
64	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.138	413.00		57.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
	13										
65	7-668(ДОП.	УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ		22.000	1.40	0.13	31.	13.	3.	1.01	22.
	N1)	ПОДУШЕК	ШТ								
					0.59	0.05			1.	0.06	1.
66	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ		0.590	62.70		37.				
	П. 9-96	ПОДУШЕК МАРКИ ОП4-5-Б ИЗ БЕТОНА МАРКИ М									
		200 ОБ"ЕМОМ ДО 0,2М3	М3								
67	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.048	250.00		12.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.1. П. 3										
68	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.080	413.00		33.				
69	7-285	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.163	362.00	8.00	59.	15.	1.	141.00	23.
					92.00	2.40			0.	3.10	1.
70	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1.030	178.00		183.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4048.	211.	300.	-	479.
			РУБ.					(511)	109.		
		5 СТЕНЫ									
71	8-136 (ССЦМО Т.1 П.2-12,П.2-11)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ М-50 С УШИРЕННЫМ ШВОМ С ЗАПОЛНЕНИЕМ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	255.100	40.98	1.00	10454.	816.	255.	5.70	1454.
					3.20	0.30			77.	0.39	99.
		ЦЕНА ЕД.: 40,7+(23,5-22,4)*0,25									
72	8-137 (ССЦМО Т.1 П.2-12,П.2-11)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ М-50 С УШИРЕННЫМ ШВОМ С ЗАПОЛНЕНИЕМ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	8.200	40.68	0.81	334.	26.	7.	5.58	46.
					3.14	0.24			2.	0.31	3.
		ЦЕНА ЕД.: 40,4+(23,5-22,4)*0,25									
73	8-30(ССЦМО Т.1 П.2-12, П.2-11)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА РАСТВОРЕ МАРКИ 50	М3	33.880	34.45	0.81	1167.	75.	27.	4.05	137.
					2.21	0.24			8.	0.31	10.
		ЦЕНА ЕД.: 34,2+(23,5-22,4)*0,23									
74	8-36	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	4.400	34.30	0.81	151.	9.	4.	3.90	17.
					2.10	0.24			1.	0.31	1.
75	8-189	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	1.722	42.20	0.23	73.	44.	0.	45.80	79.
					25.40	0.07			0.	0.09	0.
76	7-445 (ДОП.1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	171.000	0.29	0.15	50.	14.	26.	0.13	22.
					0.08	0.06			10.	0.08	13.
77	7-130 (ДОП.1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	8.000	1.84	1.24	15.	4.	10.	0.94	8.
					0.53	0.45			4.	0.58	5.
78	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	6.120	64.40		394.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
79	ССЦ МО Т.1 П. 9-93	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	3.080	65.70		202.				
80	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.178	229.00		41.				
81	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.388	250.00		97.				
82	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.059	321.00		19.				
83	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.024	413.00		10.				
84	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.024	178.00		4.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				13011.	988.	329.	-	1894.
			РУБ.					(1317)	102.		
		6 ПЕРЕКРЫТИЕ									
85	7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	8.000	3.75	1.87	30.	10.	15.	2.04	16.
					1.20	0.68			5.	0.88	7.
86	ССЦ МО Т.1 П. 11-157	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ ДО 3М МАРКИ ПК60.12-8А4Т	М2	56.930	7.41		422.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				452.	10.	15.	-	23.
			РУБ.					(25)	5.		
		7 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ									
87	7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	116.000	5.70		661.				
88	ССЦ МО Т.1 П. 10-87	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ШИРИНОЙ ДО 2М		213.600	4.73		1010.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МАРКИ 2ПГ-3А4Т-П	М2								
89	ССЦ МО Т.1 П. 10-91	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М МАРКИ 1ПГ-3А4Т-П-А	М2	389.200	4.97		1934.				
90	ССЦ МО Т.1 П. 10-100	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 700ММ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М МАРКИ 1ПВ7-3А4Т-П-А	М2	119.000	6.25		744.				
91	ССЦ МО Т.1 П. 8-447	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДОБОРНЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ МАРКИ ПДС1	М2	39.400	10.30		406.				
92	ССЦ МО Т.1 П. 11-157	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ, ШИРИНОЙ ДО 3М МАРКИ ПК48.10--8А4Т	М2	37.800	7.41		280.				
93	7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	14.000	2.43 1.01	1.03 0.38	34. 	14.	14. 5.	1.64 0.49	23. 7.
94	ССЦ МО Т.1 П. 8-237	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 МАРКИ СБ7СТ	М3	1.960	75.90		149.				
95	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.042	229.00		10.				
96	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.048	321.00		15.				
97	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.066	413.00		27.				
98	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ БЕТОНА В6 СБОРНЫХ Ж/Б КОЛОНН,ПЛИТ И ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ЦЕНА ЕД.: 0,92*2+1,53	М3	27.540	3.37		93.				
99	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ БЕТОНА В6 ФЕРМ,ПЛИТ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 250 И 300 ЦЕНА ЕД.: 0,92+1,53	М3	84.320	2.45		207.				
100	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ БЕТОНА В6 Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300	М3	9.240	1.53		14.				
101	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.085	362.00 92.00	8.00 2.40	31.	8.	1. 0.	141.00 3.10	12. 0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	1.017	178.00		181.				
103	12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	15.646	49.90	1.30	781.	167.	20.	18.90	296.
				10.70	0.39			6.	0.50	8.
104	12-286 (М=2)	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ НАСУХО ТОЛЩ. 160ММ 100М2	15.646	34.60	3.60	541.	485.	56.	57.00	892.
				31.00	1.06			17.	1.37	21.
		ЦЕНА ЕД.: 17,3*2								
105	СЦМ 1-4-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-81 М3	257.850	14.30		3687.				
106	12-293	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100М2	0.378	26.50	1.48	10.	4.	1.	17.60	7.
				9.29	0.44			0.	0.57	0.
107	12-287	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ(ЯЧЕИСТЫМ)БЕТОНОМ ПЕНОБЕТОНОМ М3	3.020	2.48	0.56	7.	4.	2.	2.54	8.
				1.28	0.17			1.	0.22	1.
108	12-176	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: ИЗ РУБЕРОИДА МАРКИ РМД-350 100М2	0.378	338.00	15.60	128.	21.	6.	95.20	36.
				54.90	4.69			2.	6.05	2.
109	10-28	УКЛАДКА КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ ПОД ОБРЕШЕТКУ М3	8.995	110.00	1.30	989.	116.	12.	24.00	216.
				12.90	0.39			4.	0.50	5.
110	10-192	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ М3	7.490	118.00	1.30	884.	65.	10.	14.80	111.
				8.70	0.41			3.	0.53	4.
111	12-269	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100М2	16.578	211.00	2.64	3498.	409.	44.	42.90	711.
				24.70	0.79			13.	1.02	17.
112	12-280	УСТАНОВКА ГРЕБЕНКИ И ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФС1, ФС2, УС1 ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ 100М2	2.968	192.00	0.41	570.	136.	1.	83.00	246.
				45.80	0.12			0.	0.15	0.
113	10-191	УКЛАДКА ДОСОК В КОНЬКЕ КРОВЛИ М3	2.061	106.00	1.30	218.	18.	3.	14.00	29.
				8.60	0.38			1.	0.49	1.
114	26-50	УКЛАДКА СЕТКИ В КАРНИЗЕ М2	7.200	1.30		9.	0.		0.11	1.
				0.06						
115	10-203	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛИ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМ	16.929	12.20	0.40	206.	27.	7.	3.03	51.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МАМ	100М2		1.60	0.12			2.	0.15	3.
116	10-201	ОГНЕЗАЩИТА БРУСКОВ И ДОСОК	М3	11.060	3.82	0.13	42.	5.	1.	0.87	10.
					0.46	0.04			0.	0.05	1.
117	7-285	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ ОБРЕШЕТКИ	Т	0.194	362.00	8.00	70.	18.	2.	141.00	27.
					92.00	2.40			0.	3.10	1.
118	12-280	ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТНЫХ СТЕН НАД ТАМБУРАМИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ	100М2	0.127	192.00	0.41	24.	6.	0.	83.00	11.
					45.80	0.12			0.	0.15	0.
119	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ		0.194	178.00		35.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				17495.	1503.	180.	-	2758.
			РУБ.					(1683)	54.		
		8 ПЕРЕГОРОДКИ									
120	8-45	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М В ВЕНТКАМЕРАХ И ТАМБУРЕ	100М2	0.144	472.00	7.59	68.	9.	1.	115.00	17.
					62.00	2.28			0.	2.94	0.
121	8-46	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М В ВЕНТКАМЕРАХ	100М2	1.319	457.00	7.59	603.	61.	10.	85.00	112.
					46.50	2.28			3.	2.94	4.
122	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЕСОМ ДО 20КГ	Т	0.020	355.00	1.30	7.	1.	0.	64.00	1.
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
123	6-85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0.051	329.00	1.30	17.	1.	0.	21.10	1.
					12.40	0.39			0.	0.50	0.
124	8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	0.554	71.10	0.69	39.	23.	0.	73.80	41.
					41.00	0.21			0.	0.27	0.
125	14-53	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК В ПРИТОЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ ВЕНТКАМЕР	М2	1.560	3.42	0.01	5.	2.	0.	2.18	3.
					1.34						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				739.	97.	11.	-	179.
			РУБ.					(108)	3.		
		9 ПОЛЫ									
		ТИП 1									
126	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	4.926	43.30	0.99	213.	18.	5.	7.19	35.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					3.57	0.30			1.	0.39	2.
127	11-11 (ССЦМО Т.1 П.1-17 П.1-15 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХМАРКИ М200,86	М3	49.260	34.68		1708.	80.		2.90	143.
					1.62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02+(0,92*2+1,53)*1,02									
128	11-67(ССЦ МО Т.1 П. 1-31,1-29)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30МММАРКИ М300	100М2	4.926	135.24	1.74	666.	101.	9.	40.20	198.
					20.50	0.52			3.	0.67	3.
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06									
129	11-68(ССЦ МО Т.1 П. 1-31,1-29)	ИЗМЕНЕНИЯ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	-4.926	17.84	0.28	-88.	-3.	-1.	1.06	-5.
					0.59	0.08			-0.	0.10	-1.
		ЦЕНА ЕД.: 15,8+(33,3-29,3)*0,51									
130	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В6 БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА	М3	12.560	2.45		31.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,92+1,53									
		ТИП 2									
131	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	3.091	43.30	0.99	134.	11.	3.	7.19	22.
					3.57	0.30			1.	0.39	1.
132	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200	100М2	3.091	123.00	1.74	380.	63.	5.	40.20	124.
					20.50	0.52			2.	0.67	2.
133	11-68 (М=10)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	3.091	158.00	2.80	488.	18.	9.	10.60	33.
					5.90	0.80			2.	1.03	3.
		ЦЕНА ЕД.: 15,8*10									
134	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В6 БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА	М3	25.220	3.37		85.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,92*2+1,53									
		ТИП 3									
135	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	4.464	43.30	0.99	193.	16.	4.	7.19	32.
					3.57	0.30			1.	0.39	2.
136	11-11 (ССЦМО Т.1 П.1-17,П.1-15 ТЕХ. ЧАСТЬ	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200,86	М3	35.710	34.68		1238.	58.		2.90	104.
					1.62						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.4)	ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02+(0,92*2+1,53)*1,02									
137	11-63	УКЛАДКА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100М2	4.464	72.90	0.99	325.	63.	4.	25.50	114.
					14.20	0.30			1.	0.39	2.
138	11-47	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100М2	4.464	45.80	3.75	204.	93.	17.	29.50	132.
					20.90	1.12			5.	1.44	6.
139	11-48	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	4.464	14.20	1.64	63.	29.	7.	9.11	41.
					6.50	0.49			2.	0.63	3.
140	11-184	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	100М2	4.464	488.00	4.83	2178.	208.	22.	85.10	380.
					46.50	1.45			6.	1.87	8.
		ТИП 4									
141	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0.421	123.00	1.74	52.	9.	1.	40.20	17.
					20.50	0.52			0.	0.67	0.
142	11-11	УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ,СТОЛБЫ,ШИТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ И КОРМУШКИ	М3	23.890	29.30		700.	39.		2.90	69.
					1.62						
143	11-50	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМЗИТОМ	М3	27.400	16.10	1.08	441.	49.	30.	3.58	98.
					1.80	0.32			9.	0.41	11.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				9011.	852.	115.	-	1579.
			РУБ.					(967)	33.		
		10 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ									
144	10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	М2	80.000	2.99	0.36	239.	59.	29.	1.38	110.
					0.74	0.11			9.	0.14	11.
145	ССРЦ Ч.2 П.39	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ СРД12-18 С ОКРАСКОЙ ЭМАЛЬЮ	М2	80.000	16.10		1288				
146	10-87	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ	ШТ	39.000	0.50		20.	20.		0.71	28.
					0.50						
147	ПР-Т 06-09-01 П.83 ПР-Т 07-27-01 ТЕХ.Ч. П.18	СТОИМОСТЬ ЗАВЕРТОК	КОМПЛ	39.000	0.55		21.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,25*2*1,10									
148	ССРЦ	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	342.420	0.20		68.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Ч.2 П.322										
149	15-707	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПА-		0.801	242.00	1.50	194.	20.	1.	46.90	38.
		РЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3мм			25.20	0.45			0.	0.58	0.
			100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1830.	99.	30.	-	187.
			РУБ.					(129)	9.		
		11 ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ									
150	10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО3м	М2	5.290	2.00	0.13	11.	4.	1.	1.16	6.
					0.67	0.04			0.	0.05	0.
151	ССРЦ Ч.2 П.218	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДВГ21-8 С ОКРАСКОЙ ЭМАЛЬЮ	М2	3.180	14.20		45.				
152	ССРЦ Ч.2 П.219	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДВГ21-10 С ОКРАСКОЙ ЭМАЛЬЮ	М2	2.110	13.50		28.				
153	СЦМ 1-1-448	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	3.000	3.11		9.				
154	10-109	УСТАНОВКА БЛОКА ЛЮКА	М2	1.440	1.34	0.13	2.	1.	0.	1.29	2.
					0.69	0.04			0.	0.05	0.
155	ССРЦ Ч.2 П.270	СТОИМОСТЬ БЛОКА ЛЮКА УТЕПЛЕННОГО	М2	1.440	30.40		44.				
156	СЦМ 1-1-446	ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА	КОМПЛ	1.000	2.16		2.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				141.	5.	1.	-	8.
		12 ВОРОТА									
157	10-145	УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	М2	34.810	0.62	0.04	22.	16.	1.	0.82	29.
					0.45	0.01			0.	0.01	0.
158	ССРЦ Ч.2 Р.11 П.366	СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННЫХ ВОРОТ С КАЛИТКАМИ	М2	34.810	26.40		919.				
159	ССРЦ Ч.1 П.342	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ВОРОТ	КГ	144.800	0.32		46.				
160	15-624	ОКРАСКА ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0.696	69.30	0.07	48.	31.	0.	80.00	56.
					45.20	0.03			0.	0.04	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1035.	47.	1.	-	85.
		13 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
161	15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		2.974	34.60	1.10	103.	52.	3.	30.00	89.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М		17.60	0.33			1.	0.43	1.
162	15-538	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК 100М2	7.005	5.94	0.48	42.	33.	3.	8.54	60.
				4.76	0.14			1.	0.18	1.
163	13-293	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 100М2	5.690	8.19	0.45	47.	12.	3.	3.53	20.
				2.10	0.14			1.	0.18	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				192.	97.	9.	-	172.
		РУБ.					(106)	3.		
		14 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
164	15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2	0.605	215.00	8.00	130.	65.	5.	179.00	108.
				107.00	2.28			1.	2.94	2.
165	7-715 (ДОП.1)	ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ 100М	4.484	18.58		83.	78.		28.00	126.
				17.50						
166	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ВЫСОТОЙ ДО 4М 100М2	31.969	3.13	0.05	100.	77.	2.	4.60	147.
				2.40	0.02			1.	0.03	1.
167	15-509 (П1=1,1) (П2=1,1)	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100М2	3.067	3.38	0.06	10.	8.	0.	5.06	16.
				2.64	0.02			0.	0.03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 3,13+2,4*0,10+0,05*0,10								
168	13-293	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 100М2	37.907	8.19	0.45	310.	80.	17.	3.53	134.
				2.10	0.14			5.	0.18	7.
169	13-105(ПР-НТ 05-04 П.1-006 П.3-307 ТРАНСП. ССРЦ Ч.1 П.202)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙКРАСКОЙ В 1 СЛОЙ 100М2	3.218	11.16	0.22	36.	5.	1.	2.41	8.
				1.57	0.07			0.	0.09	0.
		ЦЕНА ЕД.: 5,72+(580-210)*0,013*1,13								
170	13-106(ПР-НТ 05-04 П.1-006 П.3-307 ТРАНСП. ССРЦ Ч.1 П.202)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ ВТОРЫМСЛОЕМ 100М2	3.218	9.54	0.21	31.	4.	1.	2.02	7.
				1.37	0.06			0.	0.08	0.
		ЦЕНА ЕД.: 4,1+(580-210)*0,013*1,13								
171	13-133 (М=2)(ТЕХ.Ч)(ПР-НТ П.3-301	НАНЕСЕНИЕ НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКИ СПП ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2 РАЗА 100М2	3.218	19.34	0.26	62.	5.	1.	2.38	8.
				1.62	0.08			0.	0.10	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П.3-307 ТРАНСП. ССРЦ Ч.1 П.202)	ЦЕНА ЕД.: (6,94+(580*0,013-610*0,0084) *1,13)*2									
172	15-633	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК В ПРИТОЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ ВЕНТКАМЕР	100М2	0.015	42.30		1.	0.		32.20	0.
					20.10						
173	13-119	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К	100М2	1.149	12.00	0.20	14.	2.	0.	3.10	4.
					2.05	0.06			0.	0.08	0.
174	13-160 (М=3)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-125	100М2	1.149	53.10	0.51	61.	3.	1.	4.38	5.
		ЦЕНА ЕД.: 17,7*3			2.97	0.15			0.	0.19	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				838.	327.	28.	-	573.
			РУБ.					(355)	7.		
		15 РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
175	27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 8СМ	100М2	1.365	230.00	7.40	314.	19.	10.	25.60	35.
					14.00	1.90			3.	2.45	3.
176	27-174 (М=4)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	-1.365	66.00		-90.	-2.		2.04	-3.
		ЦЕНА ЕД.: 16,50*4			1.20						
177	27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 2СМ	100М2	1.365	156.00		213.	11.		14.40	20.
					8.23						
178	27-172 (М=2)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	-1.365	50.60		-69.	-4.		4.64	-6.
		ЦЕНА ЕД.: 25,3*2			2.62						
179	11-11(ССЦМО Т.1 П.1-15 П.1-17)	УСТРОЙСТВО ПАНДУСОВ ИЗБЕТОНА МАРКИ М200	М3	2.400	31.24		75.	4.		2.90	7.
					1.62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,20-26,3)*1,02									
180	9-94	УСТАНОВКА БАЛОК ПЛОЩАДОК И ПРИЯМКОВ	Т	3.080	29.20	14.30	90.	27.	44.	13.50	42.
					8.70	5.00			15.	6.45	20.
181	9-47	УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК, ЛЕСТНИЦ, ОГРАЖДЕНИЙ	Т	0.400	46.80	17.60	19.	8.	7.	30.10	12.
					19.00	5.43			2.	7.00	3.
182	СЦМ 2-1-1959(ТЕХ.Ч.	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИВСТ3 ПС6	Т	0.104	213.00		22.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3)									
183	СЦМ 2-1-1959(ТЕХ.Ч. ТАБ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗСТАЛИ МАРКИ ВСТ3 ПС6-1 Т	2.900	214.01		621.				
		ЦЕНА ЕД.: 213+1,0*1,01								
184	СЦМ 2-1-1975(ТЕХ.Ч. ТАБ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗСТАЛИ МАРКИ ВСТ3 КП2 Т	0.280	349.92		98.				
		ЦЕНА ЕД.: 358-8,0*1,01								
185	СЦМ 2-1-1975	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3 ПС6 Т	0.135	358.00		48.				
186	СЦМ 2-1-1959(ТЕХ.Ч. ТАБ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗСТАЛИ МАРКИ ВСТ3 КП2 Т	0.197	204.92		40.				
		ЦЕНА ЕД.: 213-8,0*1,01								
187	14-25	УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА М3	28.800	14.00	2.52	403.	323.	73.	19.30	556.
				11.20	0.77			22.	0.99	29.
188	ССЦ МО Т.1 П. 10-106 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК МАРКИ КТ298.70.57 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 В6 М3	28.800	80.15		2308.				
		ЦЕНА ЕД.: 77,7+0,92+1,53								
189	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.102	229.00		23.				
190	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.942	250.00		236.				
191	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	1.105	321.00		355.				
192	10-29	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРЕВЕН И ПЛАСТИН М3	1.231	64.00	1.30	79.	14.	2.	21.50	26.
				11.60	0.40			0.	0.52	1.
193	10-45	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ШИТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ С КАЛИТКОЙ М2	39.400	4.91	0.06	193.	24.	2.	1.15	45.
				0.60	0.02			1.	0.03	1.
194	СЦМ 1-1-342	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ КГ	10.000	0.32		3.				
195	8-27	ОБМАЗКА СТОЛБОВ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА 100М2	0.176	90.00	1.50	16.	3.	0.	33.60	6.
				19.50	0.45			0.	0.58	0.
196	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0.070	441.00	1.40	31.	9.	0.	210.00	15.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					124.00	0.42			0.	0.54	0.
197	6-90(ССЦ МО Т.1 П. 1-3, П.1-7)	УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЙНОГО БРУСА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М300 В6	М3	3.460	40.11	0.33	139.	5.	1.	2.81	10.
					1.55	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 32,2+(31,1-25,8)*1,02+(0,92+1,53)*1,02									
198	9-153	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	Т	0.334	27.10	4.98	9.	5.	2.	25.20	8.
					14.80	1.52			1.	1.96	1.
199	СЦМ 2-1-2019(ТЕХ.Ч.ТАБ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗСТАЛИ МАРКИ ВСТ3 КП2	Т	0.272	347.92		95.				
		ЦЕНА ЕД.: 356-8,0*1,01									
200	СЦМ 2-1-2019	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3 ПС6	Т	0.074	356.00		26.				
201	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД КОРМУШКИ	100М2	1.320	17.20	0.95	23.	13.	1.	18.80	25.
					9.88	0.28			0.	0.36	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5320.	459.	142.	-	856.
			РУБ.					(601)	44.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				54112.	4695.	1161.	-	8793.
			РУБ.					(5856)	369.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				53044.	4655.	1108.	-	8707.
			РУБ.					(5763)	351.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				1068.	40.	53.	-	86.
			РУБ.					(93)	18.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		8752.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		92.	(38)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	814.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1592.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				62956.	6287.	1161.	-	9607.
			РУБ.					(5894)	369.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		5036.	(2577)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				67992.	6287.	1161.	-	-
			РУБ.					(8471)	369.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	9607.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	6656.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				66491.	5377.	2448.	-	10590.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					(7825)	727.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				65423.	5337.	2395.	-	10504.
			РУБ.					(7732)	709.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				1068.	40.	53.	-	86.
			РУБ.					(93)	18.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		10795.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		92.	(38)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1002.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1960.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				77378.	7337.	2448.	-	11592.
			РУБ.					(7863)	727.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		6190.	(3443)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				83568.	7337.	2448.	-	-
			РУБ.					(11306)	727.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11592.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	8064.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Кр.....//И.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....Сух.....//СТ.ИНЖ. Л.СУХОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Михачева.....//РУК.ГР. Н.ЛИХАЧЕВА /

ПЕРФОРИРОВАЛ.....//БАЦИЙ /

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			742.	933.	97.	667.	1068.	1.12
2	ФУНДАМЕНТЫ			5245.	6599.	398.	175.	600.	7.90
3	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ,ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ,ПРИЯМКИ			6392.	8043.	555.	445.	1166.	9.62
4	КАРКАС			4048.	5093.	331.	300.	736.	6.09
5	СТЕНЫ			13011.	16371.	1374.	329.	1896.	19.59
6	ПЕРЕКРЫТИЕ			452.	569.	24.	15.	36.	0.68
7	ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ			17495.	22013.	2023.	180.	2424.	26.34
8	ПЕРЕГОРОДКИ			739.	930.	119.	11.	156.	1.11
9	ПОЛЫ			9011.	11338.	1120.	115.	1392.	13.57
10	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ			1830.	2303.	153.	30.	186.	2.76
11	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ			141.	177.	9.	1.	9.	0.21
12	ВОРОТА			1035.	1302.	78.	1.	69.	1.56
13	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			192.	242.	103.	9.	153.	0.29
14	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			838.	1054.	352.	28.	511.	1.26
15	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			5320.	6603.	602.	142.	903.	7.90
	ИТОГО:	1 СКОТО	1.00	66491.	83570.	7338.	2448.	11305.	100.0

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ - 83570.00

СОСТАВИЛ / /

ПРОВЕРИЛ / /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ВАРИАНТА
ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГОВОЗДУХА Т=-20 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-7, КЖ1-8, КМ1-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -2.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -10. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.01 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В СМЕТУ НОМЕР 1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА РАСЧЕТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:									
		1 ФУНДАМЕНТЫ									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
1	6-20(ССЦ МО Т.1 П. Р1 П.1-3;П.1-4 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150; МРЗ 50	-34.160	33.56		-1146.				
		ЦЕНА ЕД.: 31,7+(26,6-25,8)*1,02+1,02*1,02									
2	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА С УПЛОТНЯЮЩИМИ ДОБАВКАМИ ТОЛЩ.30ММ	-37.570	86.50		-3250.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-4396.	0.	0.	-	0
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				-4396.	0.	0.	-	-
		2 СТЕНЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ:									
3	8-136 ССЦМО Т.1 П.2-12,2-11	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ С УТЕПЛЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ТОЛЩ.510ММ М3	59.570	40.98		2441.				
		ЦЕНА ЕД.: 40,7+(23,5-22,4)*0,25									
4	8-137 ССЦМО Т.1 П.2-	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ С УТЕПЛЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА	1.940	40.68		79.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	12,2-11	БОЛЕЕ 4М ТОЛЩ.510ММ	М3								
		ЦЕНА ЕД.: 40,4+(23,5-22,4)*0,25									
5	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	ШТ	-46.000	0.29	0.15	-13.	-4.	-7.	0.13	-6.
	(ДОП.1)										
					0.08	0.06			-3.	0.08	-4.
6	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК		-1.690	64.40		-109.				
	П. 9-92	ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 0,5М3									
		ДЛИНОЙ ДО 3М	М3								
7	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК		-0.520	65.70		-34.				
	П. 9-93	ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 0,5М3									
		ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3								
8	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	-0.042	229.00		-10.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
	1										
9	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	-0.064	250.00		-16.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
	3										
10	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	-0.015	321.00		-5.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
	6										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2333.	-4.	-7.	-	-10.
			РУБ.					(-11)	-3.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2333.	-4.	-7.	-	-10.
			РУБ.					(-11)	-3.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.20% (НУЧП - 44.00%)			-14.	(-4)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				2319.	-4.	-7.	-	-
			РУБ.					(-15)	-3.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-10.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-7.	-	-	-

3 ПЕРЕГОРОДКИ

ИСКЛЮЧИТЬ

11	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЕСОМ ДО 20КГ		-0.002							
12	14-53	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК В ПРИТОЧНЫХ		-0.010							
		ОТВЕРСТИЯХ ВЕНТКАМЕР									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				0.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				0.	0.	0.	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-2063.	-4.	-7.	-	-10.
			РУБ.					(-11)	-3.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-2063.	-4.	-7.	-	-10.
			РУБ.					(-11)	-3.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-14.	(-4)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-2077.	-4.	-7.	-	-
			РУБ.					(-15)	-3.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-10.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-7.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....А.Мельн...../СТ.ИНЖ. А.МЕЛЬНИКОВА/

ПРОВЕРИЛ.....Лихачев...../РУК.ГР. Н.ЛИХАЧЕВА /

ПЕРФОРИРОВАЛ.....Полунин...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ВАРИАНТА
ТЕМПЕРАТУРЫ Т=-40ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-7,КЖ1-8,КМ1-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.50 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 58. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		В СМЕТУ НОМЕР 1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА РАСЧЕТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ											
		1 ФУНДАМЕНТЫ											
		ДОБАВЛЯЕТСЯ											
1	6-20(ССЦ МО Т.1 П. Р.1 И 1-3 П.1-4 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150 МРЗ 50 М3	16.480	33.56	0.76	553.	26.	13.	2.86	47.			
				1.55	0.23			4.	0.30	5.			
		ЦЕНА ЕД.: 31,7+(26,6-25,8)*1,02+1,02*1,02											
2	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРАС УПЛОТНЯЮЩИМИ ДОБАВКАМИ ТОЛЩ.30ММ 100М2	0.187	86.50	1.50	16.	4.	0.	38.10	7.			
				19.60	0.45			0.	0.58	0.			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				569.	30.	13.	-	59.			
		РУБ.					(43)	4.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				569.	30.	13.	-	59.			
		РУБ.					(43)	4.					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		46.	(19)	-	-	-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				615.	30.	13.	-	-			
		РУБ.					(62)	4.					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	59.			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	34.	-	-	-			

2 СТЕНЫ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ:									
3	8-136(ССЦМО:Т.1 П.2-12,2-11)	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ С УТЕПЛЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ТОЛЩ.510ММ ЦЕНА ЕД.: 40,7+(23,5-22,4)*0,25	М3	60.500	40.98		2479.				
4	8-137(ССЦМО:Т.1 П.2-12,2-11)	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ С УТЕПЛЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ТОЛЩ.510ММ ЦЕНА ЕД.: 40,4+(23,5-22,4)*0,25	М3	1.940	40.68		79.				
5	7-445 (ДОП.1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т		36.000	0.29		10.				
6	7-130 (ДОП.1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 1Т		4.000	1.84		7.				
7	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	1.380	64.40		89.				
8	ССЦ МО Т.1 П. 9-93	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	0.480	65.70		32.				
9	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.027	229.00		6.				
10	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.111	250.00		28.				
11	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.012	321.00		4.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2734.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2734.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		13.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				2747.	0.	0.	-	-

3 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ

		ДОБАВИТЬ									
12	7-285	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.009	362.00		3.				
13	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.58	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.009	178.00		2.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				5.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				5.	0.	0.	-	-
		4 ПЕРЕГОРОДКИ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
14	14-53	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК В ПРИТОЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ ВЕНТКАМЕР	М2	-0.150	3.42	0.01	-1.	-0.	-0.	2.18	-0.
					1.34						
15	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЕСОМ ДО 20КГ	Т	-0.020	355.00	1.30	-7.	-1.	-0.	64.00	-1.
					38.00	0.39			-0.	0.50	-0.
16	6-85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	-0.002	329.00	1.30	-1.	-0.	-0.	21.10	-0.
					12.40	0.39			-0.	0.50	-0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-9.	-1.	0.	-	-1.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-9.	-1.	0.	-	-1.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-9.	-1.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-1.	-	-	-
		5 ПЕРЕГОРОДКИ									
		ДОБАВИТЬ									
17	8-46	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА В ВЕНТКАМЕРАХ		0.320	457.00		146.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				146.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				146.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3445.	29.	13.	-	58.
			РУБ.					(42)	4.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3445.	29.	13.	-	58.
			РУБ.					(42)	4.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)			58.	(18)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				3503.	29.	13.	-	-
			РУБ.					(60)	4.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	33.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Кр.....//И.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....А.Мельн.....//СТ.ИНЖ. А.МЕЛЬНИКОВА/

ПРОВЕРИЛ.....Лихачев.....//РУК.ГР. Н.ЛИХАЧЕВА /

ПЕРФОРИРОВАЛ.....Бацин.....//БАЦИЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ХОРОВНИКА НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ
НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСВЕННЫЙ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 2. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 0.24 РУБ.
ОБЬЕМ 1485.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.03 РУБ.
ОБЬЕМ 5960.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.01 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	5.000	0.91	0.01	0.21	5.	1.	0.	0.35	2.	
2	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.050	3.94		3.73	0.	0.		5.16	0.	
		КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ										
3	1-3-0-110	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р ДИАМ.20ММ ШТ	1.000	1.37			1.					
4	1-3-0-1484	РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ВП-2,5-25-У М	15.000	2.23			33.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					39.	1.	0.	-	2.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)			5.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092				-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18				-	1.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.					44.	2.	0.	-	2.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)			4.	(0)	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ: РУБ.					48.	2.	0.	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.					-	2.	-	-	-	

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0.006	7.71	0.20	0.	0.	0.	3.10	0.
					2.05	0.06			0.	0.08	0.
6	13-159 (М=3)	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 В 3 СЛОЯ	100М2	0.006	32.40	0.51	0.	0.	0.	4.35	0.
					2.94	0.15			0.	0.19	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*3									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				0.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				0.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				39.	1.	0.	-	2.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		5.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				44.	2.	0.	-	2.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		4.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				48.	2.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	2.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

ПЕРФОРИРОВАЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ
НА ВОДОПРОВОД ТЕПЛОЙ ВОДЫ Т31

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.30 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	42. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.03 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	1.48 РУБ.
ОБЪЕМ 1485.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0.20 РУБ.
ОБЪЕМ 5960.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.05 РУБ.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	90.000	1.29 / 0.21	0.01	116.	19.	1.	0.35	32.
2	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.900	3.94 / 3.73		4.	3.		5.16	5.
3	1-3-0-113	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15К41ВР ДИАМ. 20ММ Т	16.000	2.79		45.				
		КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ								
4	1-3-0-110	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15К41ВР ДИАМ. 20ММ Т	2.000	1.37		3.				
5	1-3-0-1484	РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМВП-2,5-25-У М	30.000	2.23		67.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				235.	22.	1.	-	37.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%	(НУЧП = 0.00%)		31.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				266.	28.	1.	-	40.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		21.	(10)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ: РУБ.				287.	28.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	40.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	28.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
6	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ		0.189	7.71	0.20	1.	0.	0.	3.10	1.
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2								
					2.05	0.06			0.	0.08	0.
7	13-159	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ		0.189	32.40	0.51	6.	1.	0.	4.35	1.
	(М=3)	ХВ-124 В 3 СЛОЯ	100М2								
					2.94	0.15			0.	0.19	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10.8*3									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				7.	1.	0.	-	2.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		1.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				8.	1.	0.	-	2.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				9.	1.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				242.	23.	1.	-	39.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				7.	1.	0.	-	2.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				235.	22.	1.	-	37.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		1.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 0.00%)		31.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				274.	29.	1.	-	42.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		22.	(11)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТ ...:	РУБ.				296.	29.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	42.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	29.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Кр.....ИЛ.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....Ив.....СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Лихачева.....РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

ПЕРФОРИРОВАЛ.....Ив.....ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ
НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 081-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 4.88 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.94 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1085. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.72 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 24.39 РУБ.
ОБЬЕМ 1485.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 3.28 РУБ.
ОБЬЕМ 5960.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.82 РУБ.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	20-723	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СЦ/Б ВЕНТИЛЯТОРОМ К-Т	2.000	17.30	0.69	35.	12.	1.	10.40	21.
				5.98	0.21			0.	0.27	1.
2	1514-04086 (ДОП.45)	СТОИМОСТЬ ЭЛ.КАЛОРИФЕРА СФОЦ-60/05-И1 К-Т	2.000	307.50		615.				
		ЦЕНА ЕД.: 295*1,03*1,012								
3	20-707 (1501-01409, 01405)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВЦ4-70-5 С ЭЛ.ДВИГ.4А90L4 К-Т	2.000	125.19	0.69	250.	12.	1.	10.40	21.
				5.93	0.21			0.	0.27	1.
		ЦЕНА ЕД.: 139-(63-50)*1,05*1,012								
4	20-1004	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО40 10ШТ	1.000	15.40	0.02	15.	3.	0.	4.48	4.
				2.82	0.01			0.	0.01	0.
5	20-562	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА С КЛАПАНОМИ КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА ШКОНДЕНСАТА УП2-18 ДИАМ.500ММ ШТ	14.000	29.00	0.16	406.	28.	2.	3.48	49.
				1.99	0.05			1.	0.06	1.
6	20-490	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, ММ, 500 ШТ	14.000	9.93	0.02	139.	32.	0.	3.84	54.
				2.28	0.01			0.	0.01	0.
7	20-475	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ДИАМ.500ММ ШТ	6.000	1.71	0.05	10.	7.	0.	2.07	12.
				1.22	0.02			0.	0.03	0.
8	1-3-0-604	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ РЗ00Р ШТ	6.000	6.81		41.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	20-419	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ.500ММ	ШТ	2.000	1.43	0.03	3.	2.	0.	1.54	3.
					0.91	0.01			0.	0.01	0.
10	1-3-0-604	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОГ2	ШТ	2.000	6.81		14.				
11	20-401	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	1ШТ	18.000	1.48	0.05	27.	15.	1.	1.34	24.
					0.84	0.02			0.	0.03	0.
12	16-262	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПВД 20С	М	110.000	1.39	0.03	153.	97.	3.	1.37	151.
					0.88	0.01			1.	0.01	1.
13	1-3-0-1487	СЕТКА В РАМКЕ	М2	0.320	3.75		1.				
14	1-3-0-640	ЗАГЛУШКИ К ЛЮЧКАМ	ШТ	2.000	0.13		0.				
15	20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,6ММ ДИАМ 400ММ	М2	12.560	4.69	0.04	59.	8.	1.	1.19	15.
					0.67	0.01			0.	0.01	0.
16	20-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	54.950	4.84	0.04	266.	37.	2.	1.19	65.
					0.67	0.01			1.	0.01	1.
17	20-8	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710	М2	4.460	4.67	0.04	21.	2.	0.	0.70	3.
					0.39	0.01			0.	0.01	0.
18	20-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	М2	30.140	4.57	0.04	138.	12.	1.	0.70	21.
					0.39	0.01			0.	0.01	0.
19	20-79	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	М2	47.100	9.37	0.05	441.	34.	2.	1.29	61.
					0.73	0.02			1.	0.03	1.
20	ДОП.ЕД. РАСЦ.1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ПЕРФОРИРОВАННОЙ	М	120.000	1.18	0.02	142.	34.	2.	0.52	62.
					0.28						
21	1905-11027	ПРУЖИНА ВИНТОВАЯ	Т	0.010	518.88		5.				
22	СРЦ.Ч.1. П.351	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.4ММ	Т	0.020	190.00		4.				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		2785.	335.	16.	-	572.
	РУБ.			(351)	4.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.		2750.	323.	15.	-	550.
	РУБ.			(338)	4.		
СТРОРРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.		35.	12.	1.	-	22.
ПУСК РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%	18.	17.	-	-	29.
НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.		-	(18)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30% (НУЧП - 0.00%)	368.	(0)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОРРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00% (НУЧП - 63.00%)	10.	(8)	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	35.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	68.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3181.	420.	16.	-	636.
			РУБ.					(377)	4.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		254.	(162)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				3435.	420.	16.	-	-
			РУБ.					(539)	4.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	636.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	424.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
23	26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТ-		5.200	20.40	0.17	106.	44.	1.	13.80	72.
		НЫМИ	М3								
					8.37	0.05			0.	0.06	0.
24	СИН 1-4-93	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК		5.360	15.60		84.				
		ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100	М3								
25	26-85	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВ-		120.000	2.40	0.01	288.	67.	1.	0.93	112.
		ДОВ ПЛЕНКОЙ ВИНИПЛАСТОВОЙ КАЛАНДРИРОВАННОЙ									
			М2		0.56						
26	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		1.200	12.60	0.05	15.	14.	0.	21.10	25.
			100М2								
					11.80	0.02			0.	0.03	0.
27	СИН 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-		0.132	1870.00		247.				
		6-8	100М2								
28	26-16	ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВА-		0.840	20.40	0.17	17.	7.	0.	13.80	12.
		ТНЫМИ	М3								
					8.37	0.05			0.	0.06	0.
29	СИН 1-4-137	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 80-75 НА СИНТЕ-		0.870	13.10		11.				
		ТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ-21-24-52-73 МЯГКИЕ									
		ПРЕДСТАВИТЕЛЬ М-40	М3								
30	13-225	ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА РУБЕРОИДОМ НА БИТУ-		117.600	1.83	0.21	215.	99.	25.	1.40	165.
		МЕ	М2								
					0.84	0.06			7.	0.08	9.
31	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	1.750	12.60	0.05	22.	21.	0.	21.10	37.
					11.80	0.02			0.	0.03	0.
32	СИН 1-13-180	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛ-		193.000	0.73		141.				
		ЩИНОЙ 0.2 ММ	М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1146.	252.	27.	-	432.
			РУБ.					(279)	7.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУНП - 0.00%)		180	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092				-	-	-	17.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	34.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1335.	286.	27.	-	449.
			РУБ.					(279)	7.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		107.	(123)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1442.	286.	27.	-	-
			РУБ.					(402)	7.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	449.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	293.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3931.	587.	43.	-	1004.
			РУБ.					(630)	11.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				1146.	252.	27.	-	432.
			РУБ.					(279)	7.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				2750.	323.	15.	-	550.
			РУБ.					(338)	9.		
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				35.	12.	1.	-	22.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.				18.	17.	-	-	29.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(18)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	6.50%	(НУЧП - 0.00%)		189.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	3.30%	(НУЧП - 0.00%)		368.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	0.00%	(НУЧП - 63.00%)		10.	(8)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	52.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	102.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				4516.	706.	43.	-	1085.
			РУБ.					(656)	11.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		361.	(285)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				4877.	706.	43.	-	-
			РУБ.					(941)	11.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1085.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	717.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Кр.....//И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....//СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Лихачева.....//РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

ПЕРФОРИРОВАЛ.....//ИВАНКОВА /

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА N1

ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ДИАМ.300-500ММ,ТОЛЩ.2ММ

ИНСТРУКЦИЯ УТВЕРЖДЕНН. МИН. СЕЛЬСКОГО СТР-ВА 12.12.74Г. ПИСЬМО ГОССТРОЯ ВА-3861-4	СТОИМОСТЬ 1П.М.	РУБ.	1,18
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РУБ.	1,18
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	РУБ.	0,25X1,12=0,28
	МАТЕРИАЛЫ	РУБ.	0,70X1,25=0,88
	МАШИНЫ	РУБ.	0,016X1,15=0,018
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-Ч.	0,52

ПРИМЕЧАНИЕ:ДАННАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ПРИНЯТА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ ПО РАСЧЕТУ,ИЗГОТОВЛЕНИЮ,МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУХОВРДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ.

СОСТАВИЛ ИВАНКОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 В СМЕТУ НОМЕР 1-4 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
1	1514-04086 (ДОП.45)	СТОИМОСТЬ ЭЛ.КАЛОРИФЕРА СФОЦ-60/0,5-И1 К-Т	-2.000	309.93			-620.					
		ЦЕНА ЕД.: 295*1,03*1,02										
2	20-401	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНОЙ 150Х580 ШТ	-2.000	1.48			-3.					
3	1-3-0-1487	СЕТКА В РАМКЕ М2	-0.320	3.75			-1.					
4	20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,6ММ ДИАМ 400ММ М2	-12.560	4.69			-59.					
		ДОБАВИТЬ										
5	1514-04032	СТОИМОСТЬ ЭЛ.КАЛОРИФЕРА СФОЦ-40/0,5-И1 К-Т	2.000	276.23			552.					
		ЦЕНА ЕД.: 265*1,03*1,012										
6	1-3-0-1487	СЕТКА В РАМКЕ М2	0.200	3.75			1.					
7	20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,6ММ,ДИАМ.355 М2	11.500	4.69			54.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					-76.	0.	0.	-		0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.					-76.	0.	0.	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					-76.	0.	0.	-		0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.					-76.	0.	0.	-		-

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА / Проверил...../Рук.гр.Лихачева/
...../Иванкова/

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.45 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1 В СМЕТУ НОМЕР 1-4 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -40 ВНЕСТИСЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЬ											
1	1514-04086 (ДОП.45)	СТОИМОСТЬ ЭЛ.КАЛОРИФЕРА СФОЦ-60/0,5-И К-Т	-2.000	307.50			-615.						
		ЦЕНА ЕД.: 295*1,03*1,012											
2	20-707 (1501-01409, 01405)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРАЦЕНТРОБЕЖНОГО ВЦ4-7--5 С ЭЛ.ДВИГ.4А90L4 К-Т	-2.000	125.45			-251.						
		ЦЕНА ЕД.: 139-(63-50)*1,03*1,012											
3	20-1004	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО40 10ШТ	-1.000	15.40			-15.						
4	1-3-0-604	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОГ2 ШТ	-2.000	6.81			-14.						
5	20-401	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНОЙ 150Х580 ШТ	-6.000	1.48			-9.						
6	1-3-0-1487	СЕТКА В РАМКЕ М2	-0.320	3.75			-1.						
7	20-8	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ ДИАМ. 710ММ М2	-4.460	4.67			-21.						
8	20-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ ДИАМ. 800ММ М2	-30.140	4.57			-138.						
9	26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	1.400	20.40			-29.						
10	1-1-4-93	СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ М3	-1.440	16.20			-23.						
11	26-85	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЛЕНКОЙ ВИНИПЛАСТОВОЙ М2	- 0.000	2.40			-72.						
12	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ 100М2	0.300	12.60			-4.						
13	1-1-4-193	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО РСТ-Б-8	0.033	1870.00			-62.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М2								
		ДОБАВИТЬ								
14	20-723	УСТАНОВКА ЭЛ.КАЛОРИФЕРА С Ц/Б ВЕНТИЛЯТОРОМ К-Т	2.000	17.13		34.				
15	1514-04032	СТОИМОСТЬ ЭЛ.КАЛОРИФЕРА СФОЦ-40/0,5-И1 К-Т	4.000	276.23		1105.				
		ЦЕНА ЕД.: 265*1,03*1,012								
16	20-706 (1501--1394,01398)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЦ4-70-4 С ЭЛ.ДВИГ,4А80А4 К-Т	4.000	99.24		397.				
		ЦЕНА ЕД.: 90,9+(42-34)*1,03*1,012								
17	20-1003	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО39 10ШТ	2.000	12.80		26.				
18	20-475	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ЛИАМ.ДО 500ММ ШТ	6.000	1.71		10.				
19	1-3-0-603	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р400Р ШТ	4.000	4.18		17.				
20	1-3-0М-604	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р500Р ШТ	2.000	6.81		14.				
21	20-419	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ.400ММ ШТ	2.000	1.43		3.				
22	1-3-0-603	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОГ1 ШТ	2.000	4.18		8.				
23	1-3-0-1487	СЕТКА В РАМКЕ М2	0.500	3.73		2.				
24	1-3-0-640	ЗАГЛУШКА К ЛЮЧКАМ ШТ	2.000	0.13		0.				
25	20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ТОЛЩ.0,6ММ ДИАМ. 400ММ М2	10.050	4.69		47.				
26	20-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ТОЛЩ.0,7ММ ДИАМ.500ММ М2	7.850	4.84		38.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				447.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				447.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				447.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				447.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /

ПЕРФОРИРОВАЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ НАЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ1-ЭМ7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.53 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 2.53 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.44 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 341. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.22 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 12.65 РУБ.
ОБЪЕМ 1485.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.70 РУБ.
ОБЪЕМ 5960.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.42 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-612-2	МОНТАЖ ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ8501 100ШТ	0.010	430.00		4.	2.	0.	315.00	3.	
								0.	4.12	0.	
2	8-610-2	МОНТАЖ ЯЩИКА ЯТП-0,25 100ШТ	0.020	179.00		4.	2.	0.	159.00	3.	
								0.	1.50	0.	
3	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУ-ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0.180	49.80		9.	7.	0.	68.00	12.	
								0.	0.08	0.	
4	8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0.010	30.00		0.	0.	0.	34.00	0.	
								0.	0.14	0.	
5	8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕРНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0.040	278.00		11.	2.	2.	103.00	0.	
								1.	23.48	1.	
6	8-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0.050	93.00		5.	2.	3.	57.00	3.	
								1.	20.90	1.	
7	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И	0.070	116.00		8.	3.	4.	81.00	6.	
								1.	23.48	2.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ									
8	8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.060	103.00		6.	2.	0.	63.00	4.	
								0.	0.44	0.	
9	8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.420	127.00		53.	23.	15.	97.00	41.	
								5.	14.32	6.	
10	8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100М	2.700	86.10		232.	34.	58.	22.00	59.	
								18.	8.78	24.	
11	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	2.840	60.80		173.	66.	65.	41.00	116.	
								24.	10.84	31.	
12	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	0.220	68.00		15.	6.	6.	44.00	10.	
								2.	11.46	3.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	520.	149.	153.	-	329.	0.00
		РУБ.					(302)	52.			
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				520.	149.	153.	-	329.	
		РУБ.					(302)	52.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		130.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	12.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	23.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	650.	172.	153.	-	341.	
		РУБ.					(302)	52.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		52.	(133)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	702.	172.	153.	-	-	
		РУБ.					(435)	52.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			702.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	341.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	224.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

13	15-17-2490	ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ850	ШТ	1.000	41.96		42.				
	ДОП.16										
	(К=1,076)										
		ЦЕНА ЕД.: 39*1,076									
14	15-07-104	СВЕТИЛЬНИК НСП03-60	ШТ	14.000	1.35		19.				
	(К=1,082)										
		ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,082									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15-07-1198 ДОП.15 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП11*100-234	ШТ	2.000	6.44		13.					
		ЦЕНА ЕД.: 5,95*1,082										
16	15-07-1057 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НПП03-100-001	ШТ	6.000	10.17		61.					
		ЦЕНА ЕД.: 9,4*1,082										
17	15-07-1163 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ЛСП15-2*40	ШТ	42.000	28.73		1207.					
		ЦЕНА ЕД.: 26,55*1,082										
18	15-15-1046 (К=1,071)	ЛАМПА ЛБР-40	ШТ	84.000	0.80		67.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,071										
19	СЦМ 5-3-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (ГОС8799-75)ТИПА80С-220	10ШТ	8.400	1.42		12.					
20	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0.350	166.00		58.					
21	СЦМ 5-1-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1000М	0.080	190.00		15.					
22	СЦМ 5-1-1083	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПОЛИЭТИЛЕНА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АПСВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0.160	182.00		29.					
23	СЦМ 5-1-1084	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПОЛИЭТИЛЕНА В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АПСВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4	1000М	0.150	216.00		32.					
24	СЦМ 5-3-265	ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	1.600	0.99		2.					
25	СЦМ 5-3-276	ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	0.600	1.08		1.					
26	15-04-01-75 (К=1,08)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-УР84-17-6-220	ШТ	18.000	0.35		6.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	СЦИ 5-4-159	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	ШТ	1.000	0.32		0.					
28	СЦИ 5-6-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	2.000	13.70		27.					
29	24-05-11015 ДОП.12 (К=1,072)	МУФТА К805 ЦЕНА ЕД.: 1,2*1,072	ШТ	4.000	1.29		5.					
30	24-05-1002 (К=1,072)	АНКЕР К809 ЦЕНА ЕД.: 0,85*1,072	ШТ	8.000	0.91		7.					
31	24-05-1957 ДОП.12 (К=1,072)	ЗАЖИМ К676 ЦЕНА ЕД.: 0,305*1,072	ШТ	8.000	0.33		3.					
32	24-05-1956 ДОП.12 (К=1,072)	ЗАЖИМ К296 ЦЕНА ЕД.: 0,094*1,072	ШТ	47.000	0.10		5.					
33	24-05-1779 (К=1,072)	СЕРЬГА К1016 ЦЕНА ЕД.: 0,34*1,072	ШТ	47.000	0.36		17.					
34	24-05-1343 (К=1,082)	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У245 ЦЕНА ЕД.: 1,05*1,082	ШТ	47.000	1.14		54.					
35	01-17-1 (К=1,032)	КАТАНКА ДИАМЕТРОМ 6ММ ЦЕНА ЕД.: 0,178*1,032	КГ	60.000	0.18		11.					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		0.	1693.	0.	0.	-	0.	0.00
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			1693.					
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		0.	1693.	0.	0.	-	0.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		135.	(0)	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		0.	1828.	0.	0.	-	-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		1828.		-	-	-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		0.	2213.	149.	153.	-	329.	0.00
	РУБ.				(302)	52.			
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			1693.					
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			520.	149.	153.	-	329.	
	РУБ.				(302)	52.			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00% (НУЧП - 0.00%)		130.	(0)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	12.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	23.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	2343.	172.	153.	-	341.	
		РУБ.					(302)	52.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		187.	(133)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			0.	2530.	172.	153.	-	-	
		РУБ.					(435)	52.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2530.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	341.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	224.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Кр...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ.....Пахомова...../ИНЖ.ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ.....Конокотина...../РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р./

ПЕРФОРИРОВАЛ.....Бация...../БАЦИЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ НАЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВАРИАНТ С ТЕМПЕРАТУРОЙ -30 ГРАДУСОВ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ1-ЭМ7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.68 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.01 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.67 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.26 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	282. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.17 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	3.42 РУБ.
ОБЪЕМ 1485.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0.46 РУБ.
ОБЪЕМ 5960.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.11 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	15-04-1011	АВТОМАТ АП50Б-3МТ	ШТ	3.000	3.95	12.						
2	15-04-1017	НАДБАВКА К АВТОМАТУ АП50-3МТ	ШТ	3.000	0.22	1.						
3	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	3.000	2.88		9.	3.	0.	2.00	6.	
									0.	0.01	0.	
4	8-523-3	МОНТАЖ ЯЩИКА ЯВШ3-25	ШТ	1.000	2.91		3.	1.	0.	2.00	2.	
									0.	0.01	0.	
5	8-521-10	МОНТАЖ ЯЩИКА ЯРП11-301-32У3	ШТ	1.000	4.18		4.	2.	0.	2.00	2.	
									0.	0.03	0.	
6	8-521-11	МОНТАЖ ЯЩИКА ЯРП11-341-32У3	ШТ	2.000	5.39		11.	4.	0.	3.00	6.	
									0.	0.03	0.	
7	8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	4.000	0.83		3.	1.		1.00	4.	
8	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0.480	54.00		26.	11.	11.	43.00	21.	
									5.	12.55	6.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.100	34.80		3.	1.	1.	26.00	3.	
								0.	4.97	0.	
10	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБШЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.310	4.88		2.	1.	1.	4.00	1.	
								0.	0.92	0.	
11	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБШЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0.040	6.02		0.	0.	0.	5.00	0.	
								0.	1.12	0.	
12	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБШЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	0.270	9.29		3.	1.	1.	7.00	2.	
								0.	1.88	1.	
13	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.810	1.21		1.	1.		2.00	2.	
14	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0.110	1.38		0.	0.		2.00	0.	
15	8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	0.850	2.53		2.	2.		4.00	3.	
16	8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100М	0.500	86.10		43.	6.	11.	22.00	11.	
								3.	8.78	4.	
17	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0.200	60.80		12.	5.	5.	41.00	8.	
								2.	10.84	2.	
18	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	0.500	48.00		24.	9.	6.	31.00	16.	
								2.	5.21	3.	
19	8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	14.000	1.33		19.	6.		1.00	14.	
20	8-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 ШТ	4.000	2.17		9.	2.		1.00	4.	
21	8-482-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т ШТ	8.000	2.62		21.	15.	0.	3.00	24.	
22	8-472-4	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В	3.050	33.70		103.	69.	6.	41.00	125.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М						1.	0.39	1.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			13.	298.	140.	42.	-	271.	0.00
			РУБ.					(182)	13.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			13.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%		1.						
		ИТОГО:	РУБ.			14.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			14.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				298.	140.	42.	-	271.	
			РУБ.					(182)	13.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		122.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	11.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	22.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			14.	420.	162.	42.	-	282.	
			РУБ.					(182)	13.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		34.	(80)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			14.	454.	162.	42.	-	-	
			РУБ.					(262)	13.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			468.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	282.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	175.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

23	15-17-2348 (К=1,076)	ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯВШ3-25	ШТ	1.000	22.06		22.					
		ЦЕНА ЕД.: 20,5*1,076										
24	15-17-2341 (К=1,076)	ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ ЯРП11-301-32У3, ЯРП11-341-32У3	ШТ	3.000	23.67		71.					
		ЦЕНА ЕД.: 22*1,076										
25	15-09-3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4*2,5ММ2	М	70.000	0.25		18.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,221*1,126										
26	15-09-3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*6+1*4ММ2	М	5.000	0.33		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,294*1,126										
27	15-09-3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*10+1*6ММ2	М	25.000	0.45		11.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,396*1,126										
28	15-09-3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*16+1*10ММ2	М	1.000	0.60		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,534*1,126										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	15-09-3038 (K=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*70+1*25ММ2 ЦЕНА ЕД.: 1,608*1,126	М	20.000	1.81		36.					
30	СЦМ 5-2-167	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М		0.015	29.50		0.					
31	СЦМ 5-2-169	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М		0.030	63.20		2.					
32	СЦМ 5-2-170	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М		0.085	94.70		8.					
33	15-09-5077 ДОП.14 (K=1,116)	ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,014*1,116	М	40.000	0.02		1.					
34	15-09-5001 (K=1,116)	ПРОВОД ПВ3 СЕЧ.1ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,023*1,116	М	75.000	0.03		2.					
35	24-05-1010 (K=1,089)	ГИБКИЙ ВВОД К 1080 ЦЕНА ЕД.: 1,4*1,089	ШТ	4.000	1.52		6.					
36	01-13-1.1. (K=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.20ММ ГОСТ3262-75 ЦЕНА ЕД.: 0,27*1,036	М	22.000	0.28		6.					
37	01-13-1.1. (K=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.25ММ ГОСТ3262-75 ЦЕНА ЕД.: 0,36*1,036	М	27.000	0.37		10.					
38	05-03-00124 (K=1,076)	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.25ММ ЦЕНА ЕД.: 0,31*1,076	М	10.000	0.33		3.					
39	01-17-1 (K=1,032)	СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДИАМ.6ММ ЦЕНА ЕД.: 0,178*1,032	КГ	11.000	0.18		2.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	201.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				201.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	201.	0.	0.	-	0	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУНП - 40.00%)		16.	(0)	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		0.	217.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		217.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		13.	499.	140.	42.	-	271.	0.00
			----					-------			
			РУБ.				(182)	13.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		13.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.		1.						
		ИТОГО:	РУБ.		14.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		14.						
		МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			201.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			298.	140.	42.	-	271.	
			----					-------			
			РУБ.				(182)	13.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00% (НУЧП - 0.00%)		122.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	2.092		-	-	-	-	11.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	22.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		14.	621.	162.	42.	-	282.	
			----					-------			
			РУБ.				(182)	13.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		50.	(80)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		14.	671.	162.	42.	-	-	
			----					-------			
			РУБ.				(262)	13.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		685.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	282.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				175.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Кр.....КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ.....Пахомова.....ИНЖ.ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ.....Конокотина.....РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р./

ПЕРФОРИРОВАЛ.....Бацин.....БАЦИН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ РАБОТ К СМЕТЕ НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ВАРИАНТ С Т-20 С)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.14 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.09 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -3. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:									
1	15-04-1011	АВТОМАТ АП50Б-3МТ ШТ	-1.000	3.95	-4.						
2	15-04-1017	НАДБАВКА К АВТОМАТУ АП50-3МТ ШТ	-1.000	0.22	-0.						
3	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	-1.000	2.88		-3.	-1.	-0.	2.00	-2.	
								-0.	0.01	-0.	
4	8-521-10	МОНТАЖ ЯЩИКА ЯРП11-301-32У3 ШТ	-1.000	4.18		-4.	-2.	-0.	2.00	-2.	
								-0.	0.03	-0.	
5	8-521-11	МОНТАЖ ЯЩИКА ЯРП11-341-32У3 ШТ	-2.000	5.39		-11.	-4.	-0.	3.00	-6.	
								-0.	0.03	-0.	
6	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	-0.050	4.88		-0.	-0.	-0.	4.00	-0.	
								-0.	0.92	-0.	
7	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	-0.270	9.29		-3.	-1.	-1.	7.00	-2.	
								-0.	1.88	-1.	
8	8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	-0.850	2.53		-2.	-2.		4.00	-3.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	-0.100	60.80		-6.	-2.	-2.	41.00	-4.	
									-1.	10.84	-1.	
10	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1Ч ДО: 3КГ	100М	-0.260	48.00		-12.	-5.	-3.	31.00	-8.	
									-1.	5.21	-1.	
11	8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	-6.000	1.33		-8.	-3.		1.00	-6.	
12	8-482-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т	ШТ	-1.000	2.62		-3.	-2.	-0.	3.00	-3.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			-4.	-52.	-22.	-6.	-	-39.	0.00
			РУБ.					(-28)	-2.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			-4.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			-4.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				-52.	-22.	-6.	-	-39.	
			РУБ.					(-28)	-2.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		-18.	(-8)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-1.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	-2.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			-4.	-70.	-24.	-6.	-	-40.	
			РУБ.					(-36)	-2.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-5.	(-11)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			-4.	-75.	-24.	-6.	-	-	
			РУБ.					(-47)	-2.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			-79.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-40.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	-26.	-	-	-	

2 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ДОБАВЛЯЕТСЯ:

13	СКЦ384-2547	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73703-22У3	ШТ	1.000	91.00	91.						
14	СКЦ384-2547	УСТАНОВКА ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШР11-73703-22У3	ШТ	1.000	22.20		22.	8.	1.	13.02	13.	
									0.	0.57	1.	
15	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И		0.300	6.02		2.	1.	1.	5.00	2.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫР ПРО- ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М						0.	1.12	0.	
16	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0.970	1.38		1.	1.		2.00	2.	
17	8-150-1	ОДИН КАБЕЛЬ ВНУТРИ ЗДАНИЙ НА ТРО- СЕ МАССА 1М ДО 1КГ	100М	0.780	99.90		78.	6.	10.	14.00	11.	
									3.	5.19	4.	
18	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕ- ЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	0.050	68.00		3.	1.	1.	44.00	2.	
									0.	11.46	1.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			91.	106.	17	13.	-	36.	0.00
			РУБ.					(30)	3.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			91.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			91.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				106.	17.	13.	-	36.	
			РУБ.					(30)	3.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.50%)		15.	(10)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			91.	121.	20.	13.	-	37.	
			РУБ.					(40)	3.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.50%)		10.	(13)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			91.	131.	20.	13.	-	-	
			РУБ.					(53)	3.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			222.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	37.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	23.	-	-	-	

3 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ:

19	15-17-2341 (K=1,076)	ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ ЯРП11-301-32У3, ЯРП11-341-32У3 ЦЕНА ЕД.: 22*1,076	ШТ	-3.000	23.67		-71.					
20	15-09-3038 (K=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4*2,5ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,221*1,126	М	-10.000	0.25		-2.					
21	15-09-3039 (K=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*10+1*6ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,396*1,126	М	-25.000	0.45		-11.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	15-09-3038 (K=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*16+1*10ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,534*1,126	М	-1.000	0.60		-1.					
23	15-09-3038 (K=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*70+1*25ММ2 ЦЕНА ЕД.: 1,608*1,126	М	-20.000	1.81		-36.					
24	СЦМ 5-2-169	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	-0.030	63.20		-2.					
25	СЦМ 5-2-170	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	-0.085	94.70		-8.					
26	15-09-5001 (K=1,116)	ПРОВОД ПВ3 СЕЧ.1ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,023*1,116	М	-5.000	0.03		-0.					
27	01-13-1.1 (K=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.25ММ ГОСТ3262-75 ЦЕНА ЕД.: 0,36*1,036	М	-27.000	0.37		-10.					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		0.	-142.	0.	0.	-	0. 0.00
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			-142.				
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		0.	-142.	0.	0.	-	0.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		-10.	(0)	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		0.	-152.	0.	0.	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		-152.		-	-	-	-

8 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ
ДОБАВЛЯЕТСЯ:

28	15-09-3038 (K=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*4+1*2,5ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,126	М	5.000	0.27		1.					
29	15-09-3038 (K=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*6+1*4ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,294*1,126	М	10.000	0.33		3.					
30	15-09-3038 (K=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*50+1*25ММ2 ЦЕНА ЕД.: 1,164*1,126	М	90.000	1.31		118.					
31	СЦМ 5-2-167	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯ-		0.030	29.50		1.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М									
32	СЦМ 5-2-168	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0.100	39.20		4.					
33	01-13-1.1 (К=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.20ММ ГОСТ3262-75 ЦЕНА ЕД.: 0,27*1,036	М	28.000	0.28		8.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	135.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				135.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	135.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		11.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	146.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			146.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			87.	47.	-5.	7.	-	-3.	0.00
			РУБ.					(2)	1.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			87.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			87.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				-7.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				54.	-5.	7.	-	-3.	
			РУБ.					(2)	1.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		-3.	(1)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			87.	44.	-5.	7.	-	-3.	
			РУБ.					(3)	1.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		4.	(1)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			87.	48.	-5.	7.	-	-	
			РУБ.					(4)	1.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			135.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-3.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-4.	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Пахомова...../ИНЖ.ПАХОМОВА Т.В. /

ПЕРФОРИРОВАЛ.....Бацин...../БАЦИН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ РАБОТ К СМЕТЕ НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ВАРИАНТ С Т=-40 С)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 29. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:									
1	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	-0.270	9.29		-3.	-1.	-1.	7.00	-2.	
								-0.	1.88	-1.	
2	8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	-0.850	2.53		-2.	-2.		4.00	-3.	
3	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	-0.040	48.30		-2.	-1.	-1.	31.00	-1.	
								-0.	5.21	-0.	
4	8-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 ШТ	-4.000	2.17		-9.	-2.		1.00	-4.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	-16.	-6.	-2.	-	-11.	0.00
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				-16.	-6.	-2.	-	-11.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		-4.	(-2)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	-20.	-6.	-2.	-	-11.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-1.	(-3)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	-21.	-6.	-2.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			-21.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-11.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	-6.	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
5	8-406-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	4.000	0.83		3.	1.		1.00	4.	
6	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.370	54.00		20.	9.	9.	43.00	16.	
								4.	12.55	5.	
7	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.210	4.88		1.	0.	0.	4.00	1.	
								0.	0.92	0.	
8	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0.420	6.02		3.	1.	1.	5.00	2.	
								0.	1.12	0.	
9	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.690	1.21		1.	1.		2.00	1.	
10	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	1.190	1.30		2.	1.		2.00	2.	
11	8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ШТ	8.000	1.61		13.	4.		1.00	8.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	43.	17.	10.	-	39.	0.00
							(27)	4.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				43.	17.	10.	-	39.	
							(27)	4.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		15.	(9)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	58.	20.	10.	-	40.	
							(36)	4.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		5.	(12)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	63.	20.	10.	-	-	
							(48)	4.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			63.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	40.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	24.	-	-	-	
		3 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ ИСКЛЮЧАЕТСЯ:									
12	115-09-3036	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х70+1Х25ММ2 М	-20.000	1.81		-36.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(К=1,126)	ЦЕНА ЕД.: 1,608*1,126									
13	СЦМ 5-2-169	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	-0,030	63,20		-2.					
14	СЦМ 5-2-170	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М	-0,085	94,70		-8.					
15	01-13-1.1 (К=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ ГОСТ 3262-75 М; ЦЕНА ЕД.: 0,36*1,036	-27,000	0,37		-10.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	-56.	0.	0.	-	0.	0,00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ.				-56.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	-56.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44 00%)		-3.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	-59.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			-59.			-	-	-	

4 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

ДОБАВЛЯЕТСЯ:

16	15-09-3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х35+1Х16ММ2 М; ЦЕНА ЕД.: 0,918*1,126	15,000	1,03		15.					
17	СЦМ 5-2-167	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,035	29,50		1.					
18	СЦМ 5-2-168	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,130	39,20		5.					
19	15-09-5001 (К=1,116)	ПРОВОД ПВ3 СЕЧ.1ММ2 М; ЦЕНА ЕД.: 0,023*1,116	95,000	0,03		3.					
20	24-05-1018 (К=1,089)	ГИБКИЙ ВВОД К1080 КТ; ЦЕНА ЕД.: 1,4*1,089	4,000	1,52		6.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	01-13-1.1 (K=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ ГОСТ 3262-75 ЦЕНА ЕД.: 0,27*1,036	М:	65.000	0.28		18.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	48.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				48.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	48.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		4.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	52.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			52.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	19.	11.	8.	-	28.	0.00
			РУБ.					(19)	4.			
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				-8.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				27.	11.	8.	-	28.	
			РУБ.					(19)	4.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		10.	(6)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	2.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	29.	13.	8.	-	29.	
			РУБ.					(25)	4.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		2.	(8)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			0.	31.	13.	8.	-	-	
			РУБ.					(33)	4.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			31.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	29.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	17.	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Пахомова...../ИНЖ.ПАХОМОВА Т.В. /

ПЕРФОРИРОВАЛ.....Полунина...../ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ (СТЕНЫКИРПИЧНЫЕ) НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ-1-ТХ-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	12.48 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0.04 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ.....	6.45 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	5.99 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.94 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	1079. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.67 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЬЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	62.40 РУБ.
ОБЬЕМ 1485.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	8.40 РУБ.
ОБЬЕМ 5960.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	2.09 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	2106 П.5024	ТРАНСПОРТЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ ТСП-26 ДЛИН.160М.ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ (ПО ПОЗ.2) КОМ	2.000	460.20	920.						5.46
		ЦЕНА ЕД.: 1041-580,8									
2	КАТАЛОГ ЦЕН ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И МАТЕРИАЛОВ СОЮЗНЫЙ ТРЕСТ ОРГСЕЛЬТЕХМОНТАЖ П.1.3.2 (К=1,03*1,012)	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ КОМ	2.000	605.40		1211.					
		ЦЕНА ЕД.: 580,8*1,03*1,012									
3	35-3-3	МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА ТСН-26 КОМПЛ	2.000	127.00		254.	202.	33.	178.00	356.	
								17.	10.86	22.	
4	Ц35-3-17 ДОП.1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 35-3-3 НА ДЛИНУ ТРАНСПОРТЕРА ТСН-26 КОМ	-10.000	0.69		-7.	-6.	-1.	1.00	-10.	
								-0.	0.05	-1.	
5	2106 ДОП.3	УСТАНОВКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИНА-	1.000	3443.09	3443.						2.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.5082	НОЗА,ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИА-									
		ЛОВ (СТ 003.6) КГМ									
		ЦЕНА Ед.: 3390=(6,91=А0)									
6	0113	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПОСТАВЛЯЕМЫХ	60.000	7.53		452.					
	ТАБЛ.3.1	В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ М									
	СТР.17										
	(К=1,0=0)										
		ЦЕНА Ед.: 6,91*1,0А0									
7	35-3-21	КРЕПЛЕНИЕ УСТАНОВКИ ЛАСТРА,СПОРТИВНО-	1.000	34.70		35.	17.	3.	30.00	30.	
	А00.2	ГО ИНВЕНТАРЯ УТН-3К КГМ						2.	2.00	2.	
8	1500	ТАЛЬ РУЧНАЯ СТЕРЕННАЯ ПЕРЕДВИЖ-	1.000	71.00	71.						0.07
	П.1+007,	НАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО ПЯТИ									
	1022	ТОНН ЦЕНА 5А Т									
		ЦЕНА Ед.: 6244,7*2									
9	43-3-11	ТАЛЬ ТАЛЬ РУЧНОЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ-	0.070	31.29		2.	2.	0.	63.00	4.	
	(К=1,05)	ДО Т						0.	1.55	0.	
		Ед.: 29,8*1,05									
10	2100	[illegible]	8.000	179.57	1405.						5.76
	[illegible]	[illegible] МАТЕРИАЛ									
	[illegible]	[illegible]									
		ЦЕНА Ед.: [illegible]									
11	[illegible]	[illegible]	8.000	254.78		2038.					
	[illegible]	[illegible]									
		ЦЕНА Ед.: 66*1,03*									
	[illegible]	[illegible]	8.000	40.70		326.	254.	48.	60.00	480.	
								26.	4.23	34.	
			7.	25.00	7.						0.18
			8.00	[illegible]		17.					
								0.	1.00	0.	
								0.	0.01	0.	
										424.	13.02

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					(558)	45.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			5909.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		118.						
		ИТОГО:	РУБ.			6027.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		118.						
		ИТОГО:	РУБ.			6145.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		177.						
		ИТОГО:	РУБ.			6322.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		76.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.80%		48.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			6446.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				3718.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				617.	475.	83.	-	925.	
			РУБ.					(558)	45.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	60.00%	(НУЧР - 0.00%)		380.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	35.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	68.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			6446.	4715.	543.	83.	-	960.	
			РУБ.					(558)	45.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		377.	(246)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			6446.	5092.	543.	83.	-	-	
			РУБ.					(808)	45.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				11538.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	960.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	586.	-	-	-	
		2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
16	ЕРЕР 10-26 (К=1,05)НА ОБЪЕКТ. СТА/Е	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ БЕЗОПАСН. ДЛЯ СОПРЕЖИЧНЯЯ КРУПНОПРЕГ. РИГАТОГО СЕКТА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	Т	1.154	42.72		107.	55.	26.	80.20	93.	
									3.	2.97	3.	
		ЦЕНА ЕЛ.: 46,3*1,05										
17	ССЦ 4.3 ...154	СТОИМОСТЬ СТАЛЕЛИТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	1.154	456.33		529.					
		ЦЕНА ЕЛ.: 1,1:2,4*1000										
18	ЕРЕР 6-122	МОНТАЖ ГОРЕНИЯ	Т	0.260	50.20		13.	6.	1.	34.90	9.	
									0.	1.57	0.	
19	ЕРЕР 2-1-... 2*14	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОРЕНИЯ	Т	0.260	441.00		115.					
		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:	РУБ.				754.	61.	27.	-	105.	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РУБ.					(88)	3.			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ..... РУБ.				764.	61.	27.	-	105.	
		РУБ.					(88)	3.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РУБ.	8.60%	(НУЧП - 0.00%)		66.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	12.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	830.	73.	27.	-	111.	
		РУБ.					(88)	3.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 14.00%)		66.	(39)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	896.	73.	27.	-	-	
		РУБ.					(127)	3.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			896.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	111.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	76.	-	-	-	

3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

20	ЕРЕР 10-28	ЛАРЬ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ	0.300	110.00		33.	4.	0.	24.00	7.	
		ЛР-1,5 М3									
								0.	0.50	0.	
21	ЕРЕР 13-160	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-	0.070	35.40		2.	0.	0.	2.92	0.	
	(М=2)	125 ЗА 2 РАЗА 100М2									
								0.	0.13	0.	
	ЦЕНА ЕД.: 17,7*2										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	35.	4.	0.	-	7.	0.00
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				35.	4.	0.	-	7.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		6.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	41.	5.	0.	-	8.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		3.	(2)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	44.	5.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			44.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	8.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	5.	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			5909.	5134.	540.	110.	-	1037.	13.62
		РУБ.					(650)	48.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			5909.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... РУБ.			118.						
		ИТОГО: РУБ.			6027.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ УПАКОВКУ..... РУБ.			118.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			6145.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.			177.						
		ИТОГО:	РУБ.			6322.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.			76.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.			48.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			6446.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				3718.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				617.	475.	83.	-	925.	
			----						-------			
			РУБ.					(558)	45.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				35.	4.	0.	-	7.	
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.				764.	61.	27.	-	105.	
			----						-------			
			РУБ.					(88)	3.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		380.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		6.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 0.00%)		66.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	42.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	81.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			6446.	5586.	621.	110.	-	1079.	
			----						-------			
			РУБ.					(650)	48.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		447.	(286)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			6446.	6033.	621.	110.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.					(936)	48.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			12479.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1079.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	669.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Кр.....КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....Бенгус.....БЕНГУС /

ПРОВЕРИЛ.....Ко.....КОНОКОТИНА /

ПЕРФОРИРОВАЛ.....Баш.....БАЦИЙ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ ПРИ Т=20 С И Т=30 С

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N А081-А085

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.89 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.61 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.15 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 149. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.10 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 4.43 РУБ.
ОБЪЕМ 1485.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.60 РУБ.
ОБЪЕМ 5960.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.15 РУБ.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	17-06-48-1456	ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2М ШТ	1.000	0.26	0.						
		.ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ СФОЦ-40-0,5-41 В СОСТАВЕ:									
2	15-17-1035	СТОИМОСТЬ ЯЩИКА РАЗМЕРОМ 1000х710х530мм М	1.420	39.00	55.						
3	11-680-1	ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, мм: 2200х600х600, 2200х800х600 ШТ	2.000	3.10		6.	6.	1.	5.00	10.	
								0.	0.14	0.	
4	15-04-1009	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-3МТ ШТ	2.000	2.25	5.						
5	15-17П.1351	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50-3МТ ШТ	2.000	2.70	5.						
6	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А Т	2.000	1.14		2.	2.		1.00	2.	
7	15-04-1001	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011 Т	4.000	2.00	3.						
8	15-17-1044	УСТАНОВКА КНОПКИ КЕ-011 Т	4.000	1.25	5.						
9	8-574-27	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ	4.000	0.45		2.	1.		0.50	2.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-										
		РОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИ-										
		ЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ									
10	15-07-5056	ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ ЛС-53	ШТ	10.000	0.65	7.						
11	15-17-1481	ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ ЛС-53	ШТ	10.000	0.75	7.						
12	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ		10.000	0.55		6.	3.		0.50	5.	
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-										
		РОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР										
		ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР										
		ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИ-										
		ЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕ-										
		ЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ									
13	15-04-06286	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКП-10-19	ШТ	4.000	5.00	20.						
14	15-17П.1414	УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПКП-10-19	ШТ	4.000	3.30	13.						
15	8-574-32	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ		4.000	0.40		2.	1.		0.40	2.	
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-										
		РОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮ-										
		ЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА										
		ТОК ДО 25А	ШТ									
16	15-04-04037	ПУСКАТЕЛЬ ПАЕ-411	ШТ	6.000	17.10	103.						
17	15-04-04113	НАДБАВКА К ПУСКАТЕЛЮ ПАЕ-411	ШТ	6.000	1.70	10.						
18	15-17-1386	УСТАНОВКА К ПУСКАТЕЛЮ ПАЕ-411	ШТ	6.000	4.20	25.						
19	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ		6.000	1.15		7.	3.		0.90	5.	
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-										
		РОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК										
		ДО 40А	ШТ									
20	15-04-04186	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-071	ШТ	4.000	3.00	12.						
21	15-17-1386	УСТАНОВКА ПУСКАТЕЛЯ ПМЕ-071	ШТ	4.000	4.20	17.						
22	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ		4.000	1.15		5.	2.		0.90	4.	
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-										
		РОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК										
		ДО 40А	ШТ									
23	15-04-03067	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС-63	ШТ	18.000	0.85	15.						
24	15-17-1381	УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПРС-63	ШТ	18.000	1.30	23.						
25	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ		18.000	0.66		12.	6.		0.40	7.	
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-										
		РОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ										
		НА ТОК ДО 250А	ШТ									
26	15-04-03065	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС-6	ШТ	2.000	0.55	1.						
27	15-17-1379	УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПРС-6	ШТ	2.000	0.65	1.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	2.000	0.66		1.	1.		0.40	1.	
29	15-04-02102	РУБИЛЬНИК РБ-31 ШТ	2.000	3.60	7.						
30	15-04-02123	НАДБАВКА К РУБИЛЬНИКУ РБ-31 ШТ	2.000	1.50	3.						
31	15-17-1364-3	УСТАНОВКА РУБИЛЬНИКА РБ-31 ШТ	2.000	2.95	6.						
32	8-574-1	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А ПОЛЮС	6.000	0.53		3.	1.		0.30	2.	
33	17-04 ДОП.30 П.51219	ДАТЧИК-РЕЛЕ Т419-036-УХЛ4 ШТ	4.000	48.00	192.						
34	11-406-1	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ: ЩИТОВОЙ МОНТАЖ ШТ	4.000	4.09		16.	16.		6.00	24.	
35	ПР-Т 15-04-12099	РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ТР-200 ШТ	2.000	3.30	7.						0.01
36	11-627-3	РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ,ТИП ТР-100 ШТ	2.000	1.36		3.	3.		2.00	4.	
37	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1Ч ДО:3КГ 100М	0.120	48.00		6.	2.	2.	31.00	4.	
								0.	5.21	1.	
38	11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 1ВВОД	2.000	0.54		1.	1.		1.00	2.	
39	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	4.000	0.49		2.	1.		1.00	4.	
40	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0.040	32.00		1.	0.	0.	16.00	1.	
								0.	2.94	0.	
41	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.810	54.00		44.	19.	19.	43.00	35.	
								8.	12.55	10.	
42	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.850	4.88		4.	2.	2.	4.00	3.	
								1.	0.92	1.	
43	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	5.000	1.21		6.	6.		2.00	10.	
44	8-147-3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	0.038	377.00		14.	1.	0.	41.00	2.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0.	1.32	0.	
45	11-582-1	ПРИТЯЖНАЯ КОРОБКА КП160Х120	ШТ	2.000	0.97		2.	1.	0.	1.00	2.	
									0.	0.01	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			543.	145.	78.	24.	-	143.	0.01
			РУБ.					(102)	9.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			543.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		11.						
	ИТОГО:		РУБ.			554.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%		11.						
	ИТОГО:		РУБ.			565.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	7.00%		38.						
	ИТОГО:		РУБ.			603.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	1.00%		6.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			609.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				145.	78.	24.	-	143.	
			РУБ.					(102)	9.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		68.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	12.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			609.	213.	90.	24.	-	149.	
			РУБ.					(102)	9.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		17.	(45)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			609.	230.	90.	24.	-	-	
			РУБ.					(147)	9.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			839.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	149.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	99.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

46	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0.012	195.00		2.					
47	СЦМ 5-2-178	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0.600	23.60		14.					
48	24-16-49-	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-АЛ-Х-ОЛШГГ М	4.000	1.10		4.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107											
	(K=1,089)											
		ЦЕНА ЕД.: 1,01*1,089										
49	24-05-1378	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ КП160Х120	ШТ	2.000	1.46		3.					
	(K=1,082)											
		ЦЕНА ЕД.: 1,35*1,082										
50	СБ.ССЦ Ч.1	ТРУБА ЛЕГКАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ		84.000	0.24		20.					
	П.1 СТР.65	ДИАМ.15ММ	М									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	43.	0.	0.	-	0.	0,00
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				43.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	43.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44,00%)		3.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	46.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			46.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			543.	188.	78.	24.	-	143.	0,01
			РУБ.					(102)	9.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			543.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.			11.						
	ИТОГО:		РУБ.			554.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.			11.						
	ИТОГО:		РУБ.			565.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.			38.						
	ИТОГО:		РУБ.			603.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.			6.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			609.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				43.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				145.	78.	24.	-	143.	
			РУБ.					(102)	9.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0,00%)		68.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	12.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			609.	256.	90.	24.	-	149.	
			РУБ.					(102)	9.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44,00%)		20.	(45)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			609.	276.	90.	24.	-	-	
			РУБ.					(147)	9.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.				885.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	149.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	99.	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Кр.....КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ.....Финогенова.....СТ.ИНЖ.ФИНОГЕНОВА Г./

ПРОВЕРИЛ.....Конокз.....РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р./

ПЕРФОРИРОВАЛ.....Полунина.....ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМА РАБОТ ДЛЯ Т=-40 С

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.98 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.54 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 3.44 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.12 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 106. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.07 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ,ДОБАВЛЯЕТСЯ .ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕ- РОМ СФОЦ-40-05-41 В СОСТАВЕ:										
1	15-17-1035	СТОИМОСТЬ ЯЩИКА РАЗМЕРОМ 1000X710X530ММ М	1.420	39.00	55.							
2	11-680-1	ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ: 2200X600X600, 2200X800X600 ШТ	2.000	3.10		6.	6.	1.	5.00	10.		
								0.	0.14	0.		
3	15-04-1009	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-3МТ ШТ	2.000	2.25	5.							
4	15-17-1351	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50-3МТ ШТ	2.000	2.70	5.							
5	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	2.000	1.14		2.	2.		1.00	2.		
6	15-04-18011	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011 ШТ	4.000	0.80	3.							
7	15-17-1444	УСТАНОВКА КНОПКИ КЕ-011 ШТ	4.000	1.25	5.							
8	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	4.000	0.45		2.	1.		0.50	2.		
9	15-07-5056	ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ ЛС-53 ШТ	10.000	0.65	7.							
10	15-17-1481	ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ ЛС-53 ШТ	10.000	0.75	7.							
11	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ	10.000	0.55		6.	3.		0.50	5.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- РОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИ- ЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕ- ЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ									
12	15-04-06286	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКП-10-19	ШТ	4.000	5.00	20.						
13	15-17-1414	УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПКП-10-19	ШТ	4.000	3.30	13.						
14	8-574-32	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- РОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮ- ЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	4.000	0.40		2.	1.		0.40	2.	
15	15-04-04037	ПУСКАТЕЛЬ ПАЕ-411	ШТ	6.000	17.10	103.						
16	15-04-04113	НАДБАВКА К ПУСКАТЕЛЮ ПАЕ-411	ШТ	6.000	1.70	10.						
17	15-17-1386	УСТАНОВКА ПУСКАТЕЛЯ ПАЕ-411	ШТ	6.000	4.20	25.						
18	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- РОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	6.000	1.15		7.	3.		0.90	5.	
19	15-04-04186	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-071	ШТ	4.000	3.00	12.						
20	15-17-1386	УСТАНОВКА ПУСКАТЕЛЯ ПМЕ-071	ШТ	4.000	4.20	17.						
21	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- РОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	4.000	1.15		5.	2.		0.90	4.	
22	15-04-03067	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС-63	ШТ	18.000	0.85	15.						
23	15-17-1381	УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПРС-63	ШТ	18.000	1.30	23.						
24	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- РОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	18.000	0.66		12.	6.		0.40	7.	
25	15-04-03065	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС-6	ШТ	2.000	0.55	1.						
26	15-17-1379	УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПРС-6	ШТ	2.000	0.65	1.						
27	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- РОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	2.000	0.66		1.	1.		0.40	1.	
28	15-04-02102	РУБИЛЬНИК РБ-31	ШТ	2.000	3.60	7.						
29	15-04-02123	НАДБАВКА К РУБИЛЬНИКУ РБ-31	ШТ	2.000	1.50	3.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	15-17-1364-3	УСТАНОВКА РУБИЛЬНИКА РБ-31	ШТ	2.000	2.95	6.						
31	8-574-1	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А	ПОЛЮС	6.000	0.53		3.	1.		0.30	2.	
32	17-04ДОП.30 П.51219	ДАТЧИК-РЕЛЕ Т419-03Б-УХЛ4	ШТ	4.000	48.00	192.						
33	11-406-1	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ; ЩИТОВОЙ МОНТАЖ	ШТ	4.000	4.09		16.	16.		6.00	24.	
34	ПР-Т 15-04-12099	РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ТР-200	ШТ	2.000	3.30	7.						0.01
35	11-627-3	РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ,ТИП ТР-100	ШТ	2.000	1.36		3.	3.		2.00	4.	
36	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	0.120	48.00		6.	2.	2.	31.00	4.	
									0.	5.21	1.	
37	11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	1ВВОД	6.000	0.54		3.	3.		1.00	6.	
38	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	4.000	0.49		2.	1.		1.00	4.	
39	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0.040	32.00		1.	0.	0.	16.00	1.	
									0.	2.94	0.	
40	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0.810	54.00		44.	19.	19.	43.00	35.	
									8.	12.55	10.	
41	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0.850	4.88		4.	2.	2.	4.00	3.	
									1.	0.92	1.	
42	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	4.690	1.21		6.	5.		2.00	9.	
43	8-147-3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	Т	0.000	377.00		3.	0.	0.	41.00	0.	
									0.	1.32	0.	
44	11-582-1	ПРОТЯЖНАЯ КОРОБКА КП160*120	Т	2.000	0.97		2.	1.	0.	1.00	2.	
									0.	0.01	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			543.	136.	78.	24.	-	144.	0.01
			РУБ.					(102)	9.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			543.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			543.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				136.	78.	24.	-	144.	
			----						-------			
			РУБ.					(102)	9.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		68.	(33)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	12.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			543.	204.	90.	24.	-	150.	
			----						-------			
			РУБ.					(135)	9.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		16.	(45)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			543.	220.	90.	24.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.					(180)	9.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			763.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	150.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	99.	-	-	-	

2 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ИСКЛЮЧАЕТСЯ

45	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ		-0.760	54.00		-41.	-18.	-18.	43.00	-33.	
			100М						-7.	12.55	-10.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	-41.	-18.	-18.	-	-43.	0.00
			----						-------			
			РУБ.					(-36)	-7.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				-41.	-18.	-18.	-	-43.	
			----						-------			
			РУБ.					(-36)	-7.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		-15.	(-11)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-2.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	-56.	-20.	-18.	-	-43.	
			----						-------			
			РУБ.					(-47)	-7.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-3.	(-15)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	-59.	-20.	-18.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.					(-62)	-7.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			-59.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-43.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-27.	-	-	-	

3 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ
ДОБАВЛЯЕТСЯ

46	СШ 5-1-	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ		0.012	195.00		2.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2280	ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М									
47	СЦМ 5-1-178	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6608БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ АНРБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х150	1000М	0.568	5360.00		3044.					
48	24-16-49-1107 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-АЛ-Х-ОЛШ22 ЦЕНА ЕД.: 1,01*1,089	М	4.000	1.10		4.					
49	24-05-13-78 (К=1,082)	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ КП160Х120 ЦЕНА ЕД.: 1,35*1,082	ШТ	2.000	1.46		3.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	3053.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				3053.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	3053.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)			244.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	3297.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			3297.		-	-	-	-	
		4 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ .ИСКЛЮЧАЕТСЯ										
50	СБ. ССЦ Ч.1 П.1 СТР.65	ТРУБА ЛЕГКАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДИАМ.15	М	-76.000	0.24		-18.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	-18.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				-18.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	-18.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	-18.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			-18.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			543.	3130.	60.	6.	-	101.	0.01
			РУБ.					(66)	2.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			543.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			543.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				3035.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				95.	60.	6.	-	101.	
			РУБ.					(66)	2.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		52.	(21)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	9.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			543.	3182.	69.	6.	-	106.	
		----						------			
		РУБ.					(87)	2.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		255.	(29)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			543.	3437.	69.	6.	-	-	
		----						------			
		РУБ.					(116)	2.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3980.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	106.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	71.	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Финог......./СТ.ИНЖ.ФИНОГЕНОВА Г./

ПЕРФОРИРОВАЛ.....Полун......./ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)НА СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N СС1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.28	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.15	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.13	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.09	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	91.	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.07	ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:		
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	1.40	РУБ.
ОБЪЕМ 1485.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0.19	РУБ.
ОБЪЕМ 5960.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.05	РУБ.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	16-02 КН.2 П.020025	ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ШТ	2.000	67.50	135.						
2	10-116-4	КОММУТАТОР ДИРЕКТОРСКОЙ ИЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ БЕЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЕМКОСТЬЮ ОТ 6 ДО 10 НОМЕРОВ НОМЕР	20.000	0.89		18.	17.		1.00	20.	
3	10-116-2	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ШТ	2.000	5.80		12.	11.		8.00	16.	
4	10-116-3	УСИЛИТЕЛЬ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ШТ	2.000	7.21		14.	13.		10.00	20.	
5	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	2.000	2.73		5.	5.		4.00	8.	
6	10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	1.000	2.42		2.	2.		3.00	3.	
7	10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М.КГ,20:1 100М	0.500	31.60		16.	9.	3.	35.00	18.	
								1.	2.48	1.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			135.	67.	57.	3.	-	86.	0.00
		РУБ.					(60)	1.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			135.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		3.						
		ИТОГО:	РУБ.			138.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		3.						
		ИТОГО:	РУБ.			141.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%		9.						
		ИТОГО:	РУБ.			150.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			151.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				67.	57.	3.	-	86.	
			----						-------			
			РУБ.					(60)	1.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		50.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	9.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			151.	117.	66.	3.	-	91.	
			----						-------			
			РУБ.					(60)	1.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	0.00%	(НУЧП - 44.00%)		9.	(26)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			151.	126.	66.	3.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.					(86)	1.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			277.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	91.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	67.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

8	СЦМ 5-1-2728	КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕ (ТУ16.505.755-80)С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,9	100м	0.050	49.60		2.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	2.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				2.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	2.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	2.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			2.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			135.	69.	57.	3.	-	86.	0.00
			----						-------			
			РУБ.					(60)	1.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			135.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.			3.						
		ИТОГО:	РУБ.			138.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.			3.						
		ИТОГО:	РУБ.			141.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.			9.						
		ИТОГО:	РУБ.			150.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.			1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			151.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				2.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				67.	57.	3.	-	86.	
			----						-------			
			РУБ.					(60)	1.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		50.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	9.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			151.	119.	66.	3.	-	91.	
			----						-------			
			РУБ.					(60)	1.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		10.	(26)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			151.	129.	66.	3.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.					(86)	1.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			280.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	91.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	67.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Кр.....КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ.....Финог.....СТ.ИНЖ.ФИНОГЕНОВА Г./

ПРОВЕРИЛ.....Конок.....РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р./

ПЕРФОРИРОВАЛ.....Полун.....ПОЛУНИНА /

В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

	КОЛИЧЕСТВО	
	ЗДАНИЕ 1А	ЗДАНИЕ 1Б,1В
1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	1985	1985
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	1408	1408
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	1287	1287
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	9601	9607
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	6653	6656
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	1161	1161
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	11586	11592
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	8061	8064
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	2448	2448
2 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
ВЕНТИЛЯЦИЯ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	1085	1085
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	717	717
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	43	43
ВОДОПРОВОД ТЕПЛОЙ ВОДЫ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	42	42
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	29	29
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	1	1
ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	2	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	2	2
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	-	-

3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	1079	1079
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	669	669
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	110	110
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	282	282
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	175	175
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	42	42
СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	91	91
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	67	67
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	3	3
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	341	341
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	224	224
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	153	153
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	149	149
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	99	99
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	24	24
ВСЕГО ПО ЗДАНИЮ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	14657/2155	14663/2155
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	10043	10046
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	2824	2824

НАЧ.СМЕТ.ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Шут ШУТИЛКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. Лихач ЛИХАЧЕВА Н.Н.