ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-54.85

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ

(ЗДАНИЕ С РАМНЫМ КАРКАСОМ)

СОСТАВ ПРОЕКТА.

Альбом I Пояснительная записка. Технология производства.
Архитектурно-строительные решения. Конструкции металлические.
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и вентиляция.
Электротехнические чертежи.
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и сигнализация
Альбом II Строительные изделия (из типового проекта 801-2-65.85)
часть 1 Панели для варианта стен вертикальной разрезки
часть 2 Панели для варианта стен горизонтальной разрезки
часть 3 Общие строительные изделия
Альбом III Спецификации оборудования
Альбом IV Ведомости потребности в материалах
Альбом V Сметы

АЛЬБОМ I

РАЗРАБОТАН
ИНСТИТУТОМ „ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ"
С УЧАСТИЕМ ИНСТИТУТА ВИЭСХ

Главный инженер института Л.С. Бутаев
Главный инженер проекта Д.С. Клейн

СОГЛАСОВАНО
Зав. лабораторией института ВИЭСХ Ю.А. Цой

Утвержден Минсельхозом СССР
Приказ от 16.02.84г № 7-ЭГ
Введен в действие
институтом „Гипронисельхоз"
Приказ от 19.09.84г № 112-п

Привязан

Инв. №

Содержание

Лист	Наименование	Стр.
	Содержание	2
ПЗ-1,2	Пояснительная записка	3,4
	Основной комплект рабочих чертежей марки ТХ	
1	Общие данные (начало)	5
2	Общие данные (окончание)	6
3	План, разрез	7
4	Разрезы, узлы	8
5	Разрезы, виды, детали	9
	Основной комплект рабочих чертежей марки АС	
1	Общие данные (начало)	10
2	Общие данные (окончание)	11
3	Планы на отм. 0.000 и 2.800. Схема заполнения оконных проемов	12
	Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. План кровли	13
5	Фасады 1÷12, 12-1; А-Б, Б-А	
	Стены из панелей повышенной заводской готовности	14
6	Фасады 1-12; 12-1; А-Б; Б-А	
	Стены из панелей с горизонтальной разрезкой	15
7	План полов и схема расположения перегородок	
	и ограждений, сечения 1-1,..7-7	16
8	Фрагменты 1 и 2	17
9	Узлы I... V	18
10	Узлы VI... XI	19
11	Схема расположения свайных фундаментов	
	и фундаментных балок. Фрагмент плана 1.	
	Узел 1	20
12	Схема расположения элементов каналов	
	навозоудаления, кормушек и полов.	
	Узлы, сечения, фрагмент плана 1	21
13	Схемы расположения плит полов стойл, фраг-	
	мент плана 2, приямок ПЯм1. Узлы. Сечения	22

Лист	Наименование	Стр.
14	Схемы расположения элементов каркаса и	
	плит перекрытия	23
15	Схемы расположения панелей (стены из	
	панелей повышенной заводской готовности	24
16	Спецификация к схемам расположения	
	стеновых панелей (Стены из панелей повы-	
	шенной заводской готовности)	25
17	Схемы расположения панелей (Стены из	
	панелей с горизонтальной разрезкой)	26
18	Спецификация к схемам расположения	
	панелей (Стены из панелей с горизонталь-	
	ной разрезкой)	27
19	Узлы I... VII	28
20	Узлы VIII... XV	29
21	Узлы XVI... XXII	30
	Основной комплект рабочих чертежей марки КМ	
1	Общие данные	31
2	Техническая спецификация стали	32
3	Схемы расположения металлических	
	элементов площадок на отм. 2.800, узлы, сечения	33
4	Схема металлических балок и ограждений	
	приямка ПЯм1. Узлы, сечения	34
	Строительные изделия	
—	Панель стеновая КЖИ-1,0.0.СБ	
	Панель стеновая КЖИ-1.0.0	35
—	Полурамы КЖИ-2,0.0.СБ; полурамы КЖИ 2.0.0	36
	Основной комплект рабочих чертежей марки ВК	
1	Общие данные	37
2	Коровник N1. План на отм. 0,000. Схемы	
	систем В0, Т3, Т4, Т31	38
3	Коровник N1а План на отм. 0.000. Схемы	
	систем В0, Т31	39

Лист	Наименование	Стр.
	Основной комплект рабочих чертежей марки ОВ	
1	Общие данные (начало)	40
2	Общие данные (окончание)	41
3	План на отм. 0.000. Разрез 1-1.	
	Схемы систем П1, П2, ВЕ1÷ВЕ14	42
4	Установка системы П1	43
5	Установка системы П2	44
—	Эскизные чертежи общих видов нетиповых	
	конструкций систем отопления и вентиляции	45...47
	Основной комплект рабочих чертежей марки Э	
1	Общие данные	48
2	Электроосвещение и силовое электрооборудо-	
	вание. Спецификация (начало)	49
3	Электроосвещение и силовое электрооборудо-	
	вание. Спецификация (окончание)	50
4	Электроосвещение. План электросети	51
5	Силовое электрооборудование. План электросети	
	коровника N1. Фрагмент плана электросети	
	коровника N1а	52
6	Электроосвещение и силовое электрооборудова-	
	ние. План трубной разводки. Ведомости объемов	
	электромонтажных и строительных работ	53
7	Электроосвещение и силовое электрооборудо-	
	вание. Расчетная схема сети 380/220В	54
	Основной комплект рабочих чертежей марки АОВ	
1	Общие данные. Вентустановка П1 (П2).	
	Схема функциональная	55
2	Вентустановки П1, П2. Схема внешних проводок.	
	План расположения.	56
	Основной комплект рабочих чертежей марки СС	
1	Общие данные. План расположения сетей связи	
	и сигнализации	57

Альбом I

Типовой проект „Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)" разработан на основании задания на проектирование №8 32т, утвержденного Минсельхозом СССР 22.01.82г.

Коровник предназначен для строительства в составе ферм по производству молока на 400 коров с автоматической привязью. В качестве автоматической привязи применена привязь конструкции ВИЭСХ.

Коровник блокируется с доильно-молочным блоком. На ферме строят два коровника, блокируя их справа и слева с доильно-молочным блоком. В данном проекте предусмотрена возможность как правой, так и левой блокировки (на чертежах там, где это необходимо, выделены варианты решений для коровника 1 правой блокировки, или коровника 1а левой блокировки)

Область применения проекта

1 Расчетные зимние температуры наружного воздуха -20°С и -30°С (основное решение).

2. Вес снегового покрова 100 кгс/м² (0,98 кПа)

3 Скоростной напор ветра 27 кгс/м² (0,26 кПа)

4 Рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсутствуют, грунты непучинистые, непросадочные со следующими нормативными характеристиками:

нормативный угол внутреннего трения $У^н = 28°$;

нормативное удельное сцепление $С^н = 0,02$ кгс/см² (2кПа),

модуль деформации нескальных грунтов Е = 14,7МПа;

плотность грунта 1,8 т/м³;

коэффициент безопасности по грунту Кг = 1.

Основные технико-экономические показатели

N п.п.	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели: Данного проекта	Показатели: Проекта-аналога 801-2-8
1	2	3	4	5
1	Вместимость	скотомест	200	200
2	Общая площадь	м²	1448	1645
	Площадь застройки	м²	1524	1728
	Строительный объем	м³	7315	8481
3	Общая сметная			
	стоимость	тыс.руб.	129,68	118,82*
	В том числе:			
	строительно-монтаж-			
	ных работ	тыс.руб.	123,29	116,80*
	оборудования	тыс.руб.	6,39	2,02*
	Общая стоимость			
	на расчетный пока-			
	затель	руб.	648,4	594,1*
	Стоимость строитель-			
	но-монтажных			
	работ на 1м² общей			
	площади	руб.	85,15	71,0*
4	Расход тепла	ккал/ч	54000	186550
5	Расчетная электри-			
	ческая мощность	кВт	141,44	26,5
6	Расход воды	м³/сутки	13,21	14,39
7	Трудозатраты			
	построечные	чел-дн.	1418	2654
	На расчетный			
	показатель	чел-дн.	7,09	13,27
8	Расход основных			
	строительных			
	материалов:			
	цемента приведенного	тонн	201,08	188,24
	стали приведенной	тонн	42,72	52,77
	лесоматериалов			
	приведённых	м³	125,75	85,97
	на расчетный			
	показатель:			
	цемента	тонн	1,01	0,94
	стали	тонн	0,21	0,26
	лесоматериалов	м³	0,63	0,43

За расчетный показатель принято одно скотоместо. Количество расчетных единиц - 200.

* Стоимостные показатели проекта-аналога пересчитаны в цены 1984 года по индексам:

К = 1,2 - для строительно-монтажных работ,

К = 1,06 - для оборудования.

Противопожарные мероприятия

Здание коровника - категории „Д" по пожароопасности. Степень огнестойкости здания - II.

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП II-31-74, таблица 13, составляет 10 л/с.

Эвакуация обслуживающего персонала решена в соответствии с требованиями СНиП II-90-81. Количество и размеры эвакуационных выходов для животных приняты в соответствии с ОНТП 1-77.

Здание оборудовано производственной громкоговорящей связью.

Телефонная связь с пожарной охраной решается в целом по ферме, на которой привязывается коровник.

Первичные средства пожаротушения следует предусматривать по нормам для объектов сельскохозяйственного производства.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

				801-2-54.85 ПЗ	
ГИП	Клейн			Пояснительная записка	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Нач.смет отдела	Сизарин				ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Нач.отд.					
ТЭО	Черепашенец				

20788-01 4 копировала Лизунова Формат А2

Альбом I

Основные положения по производству строительно-монтажных работ

Основные положения разработаны в соответствии с „Инструкцией по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ" (СН 47-74).

Продолжительность строительства коровника на 200 коров принята равной 6 месяцам, в том числе продолжительность подготовительного периода - 1 месяц.

Основные объемы земляных работ рекомендуется выполнять в летнее время и в соответствии со СНиП III-8-76.

Монтаж сборных железобетонных конструкций должен выполняться с соблюдением следующих требований:

- последовательности монтажа, обеспечивающей устойчивость и геометрическую неизменяемость смонтированной части здания на всех стадиях монтажа и прочность монтажных соединений;
- комплектности установки конструкций каждого участка (захватки, ячейки), позволяющей производить на смонтированном участке последующие работы;
- безопасности монтажных, общестроительных и специальных работ на объекте с учетом их выполнения по совмещенному графику.

Основным критерием при выборе монтажного крана является соответствие его технических параметров (грузоподъемности, вылета стрелы, высоты подъема крюка) весовым характеристикам монтируемых конструкций и объемно-планировочному решению здания.

При выборе монтажного крана учитывается также необходимая последовательность монтажных работ, диктуемая конструктивным решением возводимого здания.

Монтаж конструкций здания выполнять раздельным методом.

Принципиальная схема возведения здания коровника на 200 коров предусматривает следующую последовательность строительно-монтажных работ:

- забивка свай дизель-молотом в соответствии с „Инструкцией по расчету, проектированию и устройству оснований и фундаментов с/х зданий с трехшарнирными арками" (ВСН 01-76);
- монтаж сборных железобетонных оголовков;
- монтаж сборных железобетонных фундаментных балок;
- монтаж сборных железобетонных полурам и плит покрытия;
- монтаж наружных стеновых панелей.

Для предохранения каркаса здания от потери устойчивости монтаж полурам следует начинать с жесткого связевого пролета, расположенного между осями 5-6.

Стойки полурам устанавливать в фундаменты, а консоли опирать на монтажную вышку, оборудованную домкратом. После установки второй полурамы с помощью домкрата осуществляется точная стыковка полурам в замке. Временное закрепление смонтированной рамы осуществляется инвентарными подкосами.

После монтажа второй рамы связевого пролета установить временные связи на хомутах или струбцинах, демонтировать их можно лишь после приварки плит покрытия, замоноличивания швов между ними и завершения монтажа всех сборных железобетонных конструкций связевого пролета. Последующие рамы крепить к рамам связевого пролета с помощью предусмотренных проектом связей.

Монтаж последующих рам и плит покрытия можно вести в обе стороны от связевого пролета методом „на себя"; монтаж фундаментных балок и стеновых панелей выполнять проходкой монтажного крана по периметру здания.

Монтаж плит покрытия вести от карниза к коньку. Каждая плита сразу же после установки и выверки должна привариваться не менее чем в трех точках.

Для монтажа рам и плит покрытия рекомендуется автокран К-162 со стрелой длиною 18м, грузоподъемностью 16т, для монтажа фундаментов, фундаментных балок и стеновых панелей - автокран типа К-104 и КС-3562А грузоподъемностью 10т.

Для монтажа оборудования проектом производства работ должны быть предусмотрены необходимые монтажные проемы.

Кладку кирпичных стен следует выполнять в соответствии со СНиП III-17-78, монтаж сборных железобетонных конструкций вести в соответствии со СНиП III-16-80, устройство кровли, гидроизоляции, паро-и теплоизоляции в соответствии со СНиП III-20-74.

Производство строительно-монтажных работ в зимних условиях должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями глав СНиП III-8-76, III-В.14-72, III-15-76, III-17-78 и III-20-74.

Строительно-монтажные работы при возведении коровника на 200 коров необходимо выполнять с соблюдением правил техники безопасности в строительстве (СНиП III-4-80).

Привязан


Инв. №

801-2-54 85 ПЗ


Лист 2

копировала Лизунова 20788-01 5 Формат А2

План



Разрез А-А



Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь м²	Категории производства по взрывной, и взрыво-пожарной и пожарной опасности
1	Помещение для содержания		
	животных	1365,6	Д
2	Помещение для хранения		
	концентрированных и мине-		
	ральных кормов	10,2	Д
3	Помещение для инвентаря	9,6	Д
4	Тамбур	8,4×4=33,6	
5	Венткамера (на отм. 2.800)	20,3×2=40,6	

1. Монтаж стойлового оборудования с автоматической привязью выполнить согласно инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации с учетом изменений (см. план, разрезы Б-Б; В-В). Рычаги механизмов группового отвязывания расположить со стороны центрального прохода в осях 6,7.
2. Монтаж, пуск, регулирование и эксплуатацию ТСН-2Б (поз. 1) и УТН-10 (поз. 2) выполнить согласно инструкций заводов-изготовителей по монтажу и эксплуатации.
3. В случае аварии УТН-10 проектом предусмотрена установка наклонного транспортера из комплекта ТСН-2Б см. разрез К-К лист 5. При этом нижний фланец воронки (поз. 19) необходимо заглушить по месту.

			801-2-54 85 ТХ
ГИП	Клейн		
Нач.отд.	Ермаков		
Гл.техн.	Леонова		
Гл.мех.	Иваненко		Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)
Н.контр.	Королева		Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Гл.спец.	Лешин		
Рук.гр.	Орлов		План, разрез
Ст.инж.	Ертолаева		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Ст.инж.	Маслова		


Привязан

Инв. №:


20788-01 8 Копировала И Козлова Формат А2

Альбом I


Разрез Б-Б




Разрез Е-Е




Разрез В-В




Разрез Г-Г




Разрез Д-Д




Разрез Ж-Ж





Разрез И-И




* - Размер для справок


				801-2-54.85 ТХ	
		ГИП	Клейн		
		Нач. отд.	Ермаков		
Привязан		Гл. мех.	Иваненко	Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)	Стадия: Р; Лист: 4
		Н. контр.	Королева		
		Гл. спец.	Лешин		
		Рук. гр.	Орлов	Разрезы, узлы	ГИПРОНИСЕЛЬ
		Ст. инж.	Ермолаева		
Инв. N					

20788-01 9 Копировала И. Козлова Формат А2


Вид М




Плита (поз. 23)




Плита (поз. 24)




Разрез П-П




Воронка (поз. 19)




Плита (поз. 21)




Разрез Л-Л




Разрез К-К




Разрез Н-Н



Разрез С-С



Вид Р



Присоединительные размеры принять по фланцу поршневого насоса и обработать по месту

1. Регулировка привода и поворотных звездочек транспортера ТСН-2Б достигается в горизонтальной плоскости за счет плит (поз. 21, 23, 24), а в вертикальной плоскости - за счет подкладок (поз. 22).
2. При сборке плит (поз. 21, 23, 24) для изготовления шпилек использовать фундаментные болты, входящие в комплект ТСН-2Б, с изменением размеров по чертежу.
3. Ограждение приводов транспортеров ТСН-2Б выполнить при монтаже по месту.

ГИП	Клейн		801-2-54 85 ТХ
Нач.отд.	Ермаков		
Гл.мех.	Иванека		Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)
Н.контр.	Королева		Стадия Р; Лист 5; Листов
Гл.спец.	Лешин		Разрезы, виды, детали
Рук.гр.	Орлов		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Ст.инж.	Ермолаева		

Привязан

Инв.№

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Планы на отм. 0.000 и 2.800. Схема заполнения	
	оконных проемов	
4	Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. План кровли	
5	Фасады 1-12, 12-1, А-Б, Б-А (стены из панелей по-	
	вышенной заводской готовности)	
6	Фасады 1-12, 12-1, А-Б, Б-А (стены из панелей	
	с горизонтальной разрезкой)	
7	План полов и схема расположения перегородок	
	и ограждений. Сечения 1-1... 7-7	
8	Фрагменты 1 и 2	
9	Узлы I ... V	
10	Узлы VI ... XI	
11	Схема расположения свайных фундаментов и фун-	
	даментных балок. Фрагмент плана 1 Узел 1	
12	Схема расположения элементов каналов навозоуда-	
	ления, кормушек и полов. Узлы, сечения. Фрагмент плана 1	
13	Схема расположения плит полов стойл, фрагмент	
	плана 2. Приямок ПЯм1. Узлы. Сечения	
14	Схемы расположения элементов каркаса и плит перекрытия	
15	Схемы расположения панелей	
	(Стены из панелей повышенной заводской готовности)	
16	Спецификация к схемам расположения панелей	
	(Стены из панелей повышенной заводской готовности)	
17	Схемы расположения панелей.	
	(Стены из панелей с горизонтальной разрезкой)	
18	Спецификация к схемам расположения панелей	
	(Стены из панелей с горизонтальной разрезкой)	
19	Узлы I ... VII	
20	Узлы VIII ... XV	
21	Узлы XVI ... XXII	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

(начало)

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 12506-81	Окна деревянные для производ-	
	ственных зданий	
ГОСТ 18853-73	Ворота деревянные распашные для животно-	
	водческих и птицеводческих зданий	
ГОСТ 17324-71	Двери деревянные для животноводческих	
	и птицеводческих зданий	
ГОСТ 24698-81	Двери деревянные наружные для жилых и	
	общественных зданий	
ГОСТ 19804.4-78	Сваи забивные железобетонные квадрат-	
	ного сечения без поперечного армиро-	
	вания ствола	
1.832.1-8 вып.0	Трехслойные железобетонные стеновые па-	
	нели на гибких связях с эффективным	
	утеплителем для сельскохозяйственных зданий	
1.831-1 вып.0÷4	Перегородки сборные одноэтажных	
	сельскохозяйственных зданий	
3.017-1 вып.3,4,8	Ограждения площадок и участков	
	предприятий зданий и сооружений	
2.860-4	Узлы сельскохозяйственных зданий	
	с каркасом из железобетонных рам	
2.460-1 вып.1	Типовые архитектурно-строительные	
	детали одноэтажных промышленных	
	неотапливаемых зданий с покрытием	
	из асбестоцементных волнистых	
	листов	
2.830-3 вып.1	Самонесущие стены из двухслойных	
	легкобетонных панелей для одноэтаж-	
	ных сельскохозяйственных зданий.	
1.811.1	Сваи забивные железобетонные	
	таврового сечения	
19804.7-83	Сваи-колонны железобетонные двухкон-	
	сольные для сельскохозяйственных зданий	
1.415-1 вып.1	Железобетонные фундаментные балки	
	для стен производственных зданий	
1.400-15 вып.1	Унифицированные закладные изделия	
	железобетонных конструкций для	
	крепления технологических коммуни-	
	каций и устройств	
1.865.1-8	Железобетонные доборные плиты	
	длиной 6 м для покрытий сельско-	
	хозяйственных зданий	
1.862-2 вып.1	Железобетонные балки для покрытий	
	сельских производственных	
	зданий с асбестоцементной	
	кровлей.	
1.111.1-4 вып.1	Оголовки свай сборные железобетонные	
	для жилых и общественных зданий	
1.822.1-2/82 вып.1;2	Железобетонные рамы для однопро-	
	летных сельскохозяйственных	
	зданий с уклоном кровли 1:4	
1.400-6/76	Унифицированные закладные детали	
	сборных железобетонных конструк-	
	ций зданий промышленных пред-	
	приятий	
1.865.1-4/80 вып.7	Железобетонные предварительно	
	напряженные плиты покрытий длиной	
	6 м для сельскохозяйственных	
	зданий	
3.006.1-2/82	Сборные железобетонные каналы	
	и тоннели из лотковых элементов	
3.818.9-2 вып.1,4,6	Технологические изделия для	
	животноводческих производственных	
	зданий	
1.800-4 вып.1	Стальные изделия для крепления	
	конструкций одноэтажных сельско-	
	хозяйственных зданий	
1.832.1-10 вып.0...2	Двухслойные стеновые легкобетонные	
	панели повышенной заводской готов-	
	ности для сельскохозяйственных	
	зданий	
1.832.1-9 вып.0...2	Стеновые двухслойные панели из	
	легких бетонов для сельскохозяйст-	
	венных зданий	
1.450.3-3 вып.0,1,2	Стальные лестницы, площадки,	
	стремянки и ограждения	
Шифр 202-81	Комплексные железобетонные плиты	
	вентилируемых покрытий с асбестоцемент-	
	ной кровлей для сельскохозяйственных зданий	
	Прилагаемые документы	
Т.п. Ал.II	Строительные изделия	
Т.п. 9л. 8М	Ведомости потребности в материалах	
Альбом I стр. 31, 32	Панель стеновая. Полурамы	

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания

Главный инженер проекта Д.С. Клейн

Привязан

Инв. №

801-2-54 85 АС

ГИП	Клейн		
Нач.отд.	Гомзяков		
Гл.кон.отд.	Теляковский		
Н.контр.	Юдин		
Гл.спец.	Юдин		
Рук.груп.	Капиулина		
Инжен.	Щеголева		

Коровник на 200 коров с автоматической привязью / Здание с рамным каркасом /

Стадия	Лист	Листов
Р	1	21

Общие данные (начало)

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Альбом I

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
3	Спецификация элементов заполнения проемов	
7	Спецификация элементов перегородок, щитовых	
	ограждений и соединительных изделий	
8	Спецификация металлических изделий	
	Спецификация перемычек	
10	Спецификация элементов к схеме расположения	
	свайных фундаментов и фундаментных балок.	
11	Спецификация элементов к схеме расположения	
	каналов навозоудаления, кормушек, полов и	
	приямка ПРм 1	
13	Спецификация элементов к схеме расположения	
	рам, плит покрытия и плит перекрытия.	
14	Спецификация к стеновым панелям.	
16	Спецификация к схемам стеновых панелей	
	расположенных на листе 15	

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки АС

	Наименование группы элементов конструкции	Код	Кол. м³	Примечание
1	Сваи	581720	27,55	
2	Фундаментные балки	582400		
	для $t_н$ = -30°С		24,00	
3	Фундаменты под оборудование		13,10	
4	Лотки, каналы	585800	17,84	
5	Полурамы	582720	32,64	
6	Плиты пола	584100	22,48	
7	Перегородки	583320		
8	Кормушки	—	26,10	
9	Плиты перекрытия		42,00	
10	Плиты покрытия	584120	74,29	
11	Железобетонные стаканы	584120	2,24	

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки АС

	Наименование группы элементов конструкции	Код	Кол. м³	Примечание
12	Панели стеновые с горизонтальной			
	разрезкой	583120		
			310,78	для здания 1
			313,60	для здания 1А
	Всего бетона и железобетона		1076,99	для здания 1
	Всего бетона и железобетона		1088,21	для здания 1

Ведомость отделки помещений

Площадь в м²

Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель)			Примечание
	Площадь	Вид отделки	Площадь	Вид отделки	Площадь	Вид отделки	Высота мм	
1	1367,8	Известковая	397,3	Известковая	176,2	Покраска		Площадь отделки
		побелка		побелка		нефтеполимер-	1,200	рам включена
						ной краской		в площадь
								отделки стен
2, 3, 4, 5	90,3	Известковая	197,1	Известковая				Нефтеполимерная
		побелка		побелка				краска см.
								ТУ21-01-6276-69

Марки по водонепроницаемости ВС с водопоглощением по массе свыше 4,2% до 4,7%, водоцементном отношении В/Ц не более 0,55.

3.4. Монолитные конструкции каналов и трапов систем навозоудаления, а также сборные железобетонные плиты перекрытия каналов выполнять из бетона на сульфатостойком цементе повышенной плотности марки по водонепроницаемости В6 (см. п. 3.3) с введением в бетон армированных конструкций одной из добавок ингибиторов коррозии стали НН+ТБН; НН+СДБ; ННК+СДБ.
где НН - нитрит натрия (ГОСТ 19906-74)
ТБН - тетраборат натрия (ГОСТ 8429-77)
СДБ - сульфитно-дрожжевая бражка (ОСТ 81-79-74)
ННК - нитрит-нитрат кальция (ТУ3-03-704-74)

3.5 Необетонируемые стальные закладные изделия, соединительные и крепежные детали конструкций каркаса и стен, конструкций для опирания коммуникаций защитить комбинированным покрытием: лакокрасочным по металлизационному слою. Толщина металлизации цинком 120 мкм. Лакокрасочное покрытие выполнять 2-мя слоями эмали ХВ-125 (ГОСТ 10144-74) по слою грунтовки ФЛ-03Ж (ГОСТ 9109-76). Общая толщина лакокрасочного покрытия 60 мкм.

3.6 В конструкциях систем навозоудаления необетонируемые стальные закладные соединительные изделия защитить лакокрасочным покрытием по металлизационному слою цинка толщиной 150 мкм. Лакокрасочное покрытие выполнять 3-мя слоями эмали ХВ-785 (ГОСТ 7313-75) по слою грунтовки ФЛ-03Ж. Общая толщина лакокрасочного покрытия 110 мкм.

3.7 Поверхности монтажных сварных швов, а также нарушные участки заводских покрытий защищаются по указаниям п. 3.5 и 3.6 соответственно.

3.8 Метизы (болты, гайки, шайбы) должны быть оцинкованны или кадмированы с последующим хроматированием в заводских условиях. После монтажа конструкций метизы и крепежные детали, имеющие резьбу, дополнительно окрасить по указаниям п. 3.5

3.9 Перед нанесением защитных покрытий, поверхности металла должны быть очищены от грязи, ржавчины, масел и окалины (группа очистки - вторая по ГОСТ 9.402-80).

1. Общие указания

1.1 Класс ответственности здания - II
Степень огнестойкости - II

1.2 Проект разработан для следующих климатических и местных условий:
Расчетная зимняя температура наружного воздуха $t_н$=-20°С, -30°С /основная температура/.
Зона влажности нормальная по СНиП II-3-79
Скоростной напор ветра - для I географического района - 264,8 Па /27,0 кгс/м²/
Вес снегового покрова - для III географического района - 980,7 Па /100 кгс/м²/
Сейсмичность района строительства не выше 6 баллов.

1.3 За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола проезда кормораздаточного транспорта, соответствующая абсолютной отметке [ ]

1.4 Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности приведены на плане здания /лист 3/.

1.5 Горизонтальную гидроизоляцию стен на отм. -0.030 выполнять в соответствии с сериями 2.850-3 вып.1 и 1.832.1-10 вып.0

1.6 По периметру здания выполнить асфальтовую отметку шириной 700мм. толщиной 20мм по щебеночной подготовке толщиной 80 мм с уклоном i=0,1

1.7 Мероприятия по защите деревянных конструкций от гниения и возгорания принимать при привязке проекта в соответствии с СНиП III-19-75. Деревянные конструкции „Правила производства и приемки работ".

2. Указания по отделке.

2.1 Наружная и внутренняя поверхности стен здания, выполненного из бетона, железобетона должны быть предварительно обеспылены и очищены от минеральной грязи.

2.2 Окраска наружных и внутренних поверхностей стен здания, железобетонных конструкций должна выполняться известковой побелкой с последующей гидрофобизацией /до насыщения/ 3-5% растворами ГКЖ; ГКЖ 10; ГКЖ 11; ГКЖ 94.

2.3 Гидрофобизацию поверхности, следует производить в соответствии с „Руководством по защите бетона и других строительных материалов методом гидрофобизации", М НИИЖБ 1978г.

2.4 Полотна ворот и дверей, оконные переплеты, щитовые ограждения окрасить нефтеполимерными красками СПГ /ТУ 21-01-6296-69/ светлых тонов за 2 раза по огрунтованной поверхности.

3. Антикоррозионная защита.

3.1 Степень воздействия газовой среды на железобетонные конструкции из бетона повышенной плотности (П) и необетонируемые стальные элементы при относительной влажности ≥ 75% среднеагрессивная, на бетонные конструкции — слабо агрессивная, на конструкции из глиняного кирпича — неагрессивная.

3.2 Степень агрессивного воздействия навозных стоков на железобетонные и бетонные конструкции из бетона повышенной плотности (П) и стальные закладные элементы — среднеагрессивная.

3.3 Колонны, скатные балки покрытия, доборные плиты покрытия, для которых в маркировке или в рабочих чертежах не оговорены требования к бетону в условиях среднеагрессивного воздействия газовой среды следует выполнять из бетона на портландцементе.

Гл. арх. отд. Гаврилов

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Клейн		
Нач. отд.	Гомзяков		Ун.84
Гл. конструктор	Теляковский		
Н. контр.	Юдин		
Гл. спец.	Юдин		
Рук. груп.	Капнулина		
Инж.	Щеголева		
Арх.	Верховский		

801-2-54 85 АС

Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)

Стадия	Лист	Листов
Р	2	


Общие данные /окончание/

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Копир. Лихачева 20788-01 12 Формат А2

Альбом I

Фрагмент плана по оси „Б" на отм. 0.000 (здание 1А)



Фрагмент плана по оси „А" на отм. 0,000 (Здание 1А)




Спецификация элементов заполнения проемов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
		Здание 1			
1	ГОСТ 18893-73	Ворота ВР5-К	8/8		
2	ГОСТ 17324-71	Дверной блок Д69-П	3/3		
3	ГОСТ 17324-71	Дверной блок Д68-П	1/1		
ОК-1	ГОСТ 12506-81	Окно СВД 12.18	–/35		
ДЛ10-10	ГОСТ 24698-81	Люк ДЛ 10-10	1/–		
		Здание 1А			
1	ГОСТ 18893-73	Ворота ВР5-К	8/8		
2	ГОСТ 17324-71	Дверной блок Д69-П	3/3		
ОК-1	ГОСТ 12506-81	Окно СВД 12.18	–/36		
ДЛ10-10	ГОСТ 24698-81	Люк ДЛ 10-10	1/–		

Количество элементов заполнения проемов дано: в числителе для варианта стен из панелей повышенной заводской готовности; в знаменателе для варианта стен из панелей с горизонтальной разрезкой.

План на отм. 2.800



Экспликация помещений


Номер по плану	Наименование	Площадь, м²	Категория производства по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности
1	Помещение для содержания		
	животных	1365,6	Д
2	Помещение для хранения концентрированных и минеральных кормов	10,2	Д
3	Помещение для инвентаря	9,6	Д
4	Тамбур (4шт.) для $t_н$=-20°С	33,6	–
	для $t_н$=-30°С	31,9	–
5	Венткамера (2шт.)	40,7	Д

Табаица буквенных обозначений размеров

Обозначение	Размеры, мм	
	для $t_н$=-20°С	для $t_н$=-30°С
а	300	400


Схема заполнения оконных проемов

ОК-1



1. Данный лист см. совместно с листом 1.
2. Разбивка стеновых панелей условно не показана см. листы 14, 15
3. Ограждения стойловых мест условно не показаны см листы ТХ.
4. Металлическую конструкцию площадки под венткамеру см. листы КМ.
5. Металлические ограждения площадок и приямка, стремянки см. листы КМ.
6. Схема заполнения оконных проемов дана для варианта стен из панелей с горизонтальной разрезкой.
7. Схему расположения колонн в осях 1-2 и 11-12 см на листе 10.
8. План на отм. 0.000 (здание 1а) отличается от плана на отм. 0.000 (здание 1) только расположением приемов в стеновых панелях по осям А и Б см. схему блокировки

Схема блокировки.



801-2-54 85-АС

ГИП	Клейн		
Нач отд	Гомзяков		11.84
Гл. арх	Гаврилов		
Н контр	Юдин		
Гл спец.	Юдин		
Арх	Верховский		

Привязан

Инв №

Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)

Стадия	Лист	Листов
Р	3	


Планы на отм 0.000 и 2.800. Схема заполнения оконных проемов

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ


Копир Лихачева 20788-01 13 Формат А2

Альбом I


Разрез 1-1




Разрез 2-2




План кровли (здание 1)



Разрез 3-3



Разрез 4-4




1. Данный лист см. совместно с листом 1, 9.
2. Отметки низа и верха оконных проемов даны для варианта стен из панелей с горизонтальной разрезкой.
3. План кровли (здания 1) аналогичен плану кровли (здания 1а) Дольно-молочный блок, расположенный в осях 6-10 коровника, примыкает к зданию 1а по оси А

					801-2-54.85-АС		
			ГИП	Клейн			
Привязан			Нач.отд.	Гомзяков	11.87	Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
			Гл.арх.	Гаврилов			
			Н.контр.	Юдин			
			Гл.спец.	Юдин			
Инв.№			Арх.	Верховский		Разрезы 1-1; 2-2; 3-3; 4-4 План кровли	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ


Корир. Лихачева 20788-01 14 Формат А4

Альбом I


Фасад 12-1 (здание 1)




Фасад Б-А




Фасад 1-12 (здание 1)




Фасад А-Б



Фасад 1-12 (здание 1А)



Фасад 12-1 (здание 1А)




1. Данный лист см совместно с листом 1
2. Вентшахты условно не показаны
3. Заполнение отверстия для воздухозабора см листы марки ОВ.


				801-2-54 85 АС		
Гип	Клейн					
Нач отд	Гомзяков		Ум. ОУ			
Гл арх	Гаврилов			Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)	Стадия	Лист	Листов
Н контр.	Юдин				Р	5	
Гл спец.	Юдин						
Архит.	Верховский			Фасады 1-12, 12-1, А-Б, Б-А (стены из панелей повышенной заводской готовности)	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
Привязан							
Инв. №							

Альбом I


Фасад 12-1 (здание 1)




Фасад Б-А




Фасад 1-12 (здание 1)




Фасад А-Б



Фасад 1-12 (здание 1А)



Фасад 12-1 (здание 1А)




1. Данный лист см. совместно с листом 1.
2. Вентшахты условно не показаны.
3. Заполнение отверстия для воздухозабора см. листы марки ОВ.

				801-2-54.85-АС			
ГИП	Клейн						
Нач.отд.	Гомзяков		12.87				
Гл.арх.	Гаврилов			Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Юдин				Р	6	
Гл.спец.	Юдин			Фасады 1-12; 12-1; А-Б; Б-А (стены из панелей с горизонтальной разрезкой)	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
Архит.	Верховский						
Привязан							
Инв. N							


20788-01 16 Копировала и козлова Формат А2


Фрагмент плана по оси „Б" (здание 1А)


План полов и схема расположения перегородок и ограждений



Фрагмент плана по оси „А" (здание 1А)







Экспликация полов

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола как номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола м²
1	1		Бетон марки М 300 - 25 мм Бетон марки М 200 - 100 мм Уплотненный щебнем грунт основания	301,5
1, 2, 3	2		Бетон марки М 200 - 80 мм Уплотненный щебнем грунт основания	510,4
1	3		Доски - 37 мм Битумная мастика - 3 мм Лаги антисептированные Бетон марки М 200 80 мм Уплотненный щебнем Грунт основания	431,2
Камера воздухозабора	4		Бетон марки М 200 - 25 мм Керамзитобетон γ=900 кг/м³ - 200 мм 1 слой рубероида РМД-50 Цементно-песчаный раствор марки М 50 - 10 мм Железобетонная плита перекрытия	10 2



Спецификация элементов перегородок, щитовых ограждений, и соединительных изделий


Марка, поз	Обозначение		Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
			Сборные железобетонные			
			перегородки			
ПГ1	КЖИ 3.1		Перегородка ПГ30.31-Т-П	1	1870	
ПГ2	КЖИ 3.1		Перегородка ПГ15.31-Т-П	1	900	
ПГ3	КЖИ 3.1		Перегородка ПГ10.31-Т-П	1	600	
ПГ4	1.831-1	вып. 0...4	Панель перегородки ПГБ-1 / 1,2×6	3	1420	
ПГ5	1.831-1	вып. 0...4	Панель перегородки ПГБ-2 / 1,2×6	3	1420	
ПГ6	1.831-1	вып. 0.. 4	Панель перегородки ПГБ-1 / 1,2×2,4	1	580	
ПГ7	1.831-1	вып 0...4	Панель перегородки ПГБ-1 / 0,7×2,4	2	340	
			Изделия соединительные			
МС-4	1.831-1	вып. 0..4	МС-4	4	0,7	
МС-5	1.831-1	вып. 0...4	МС-5	4	0,7	
МС-12	1.831-1	вып 0...4	МС-12	8	0,3	
			Сборные щитовые ограждения			
ЩО-1	3.017-1	вып.3	Панель деревянная ПД 11	16		0,69 м³
ЩО-2	3.017-1	вып.3	Панель деревянная ПД 20	1		0,17 м³
ЩО-3	3.017-1	вып 3	Панель деревянная по типу ПД20	1		0,12 м³
СК-1	3.017-1	вып.3	Столб СД 3А	32		0,300 м³
СК-2	3.017-1	вып.3	Столб СД5Аб	4		0,27 м³
КД-1	3.017-1	вып.3	Калитка КД 7 8П	1		0,17 м³

1. Кормушки, каналы навозоудаления, фундаменты под оборудование условно не показаны см. лист 11
2. Тип пола 4 замаркирован на листе 8.
3. Над перегородками помещения 2 выше отм 2.970 вести кирпичную кладку толщиной 67 мм из кирпича глиняного обыкновенного полусухого прессования М75 на растворе М50 через каждые 2 ряда проложить арматуру ⌀6 AI Кладку вести под побелку с расшивкой швов.
4. Рамку наддверной вставки в помещении 2 выполнить из бруса 75×75 с обшивкой плоским асбестоцементным листом см лист 9 узел VI
5. Металлический фахверк для крепления кирпичной кладки см листы „КМ
6. Данный лист см совместно с листом 1, 9
7. В местах устройства монолитных полов предусматривать температурно-усадочные швы через 20 м по длине здания

Привязан

Инв. №

			801-2-54.85 - АС	
ГИП	Клейн			
Нач.отд	Гомзяков		Коровник на 200 коров с автоматической привязью /Здание с рамным каркасом	Стадия: Р; Лист: 7; Листов:
Гл. арх.	Гаврилов			
Н. контр	Юдин			
Гл. спец.	Юдин		План полов и схема расположения перегородок и ограждений Сечения 1-1 ... 7-7	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Арх	Верховский			



Спецификация металлических изделий

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Изделия металлические			
МН 7	КЖИ 3.2-0.16.00	Изделие металлическое МН 7	2	33,6	
МН 5	КЖИ 3.2-0.14.00	Изделие металлическое МН 5	2	59,8	
МН 6-1	КЖИ 3.2-0.15.00	Изделие металлическое МН 6-1	2	28,4	
МН 6-2	КЖИ 3.2-0.15.00	Изделие металлическое МН 6-2	2	39,2	

Спецификация перемычек

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг
ПР-1	1.138-10	1ПР1-12.12.6	4	25

Ведомость перемычек


Тип	Схема сечения
ПР1	1ПР1-12.12.6; 4.880; 5.400


1. Данный лист см. совместно с листами 1, 2, 3.
2. Стены венткамеры выполнять из кирпича глиняного обыкновенного полусухого прессования марки М75 на растворе марки М50. Кладку внутренней перегородки вести одновременно с установкой металлических рамок МИ-1, МИ-2, МИ-3. Кладку выполнять с расшивкой швов под побелку. Через каждые 4 ряда кладки проложить арматуру ⌀6 AI.
3. По плитам пола венткамеры выполнить покрытие из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 20 мм. В местах прокладки труб (см. чертежи марки „Э") выполнить местное утолщение см. деталь пола венткамеры. В камере воздухозабора выполнить пол типа 4 см. лист 7.
4. Щель между дверью и полом венткамеры устранить при помощи фартука из прорезиненной ткани, в притворах двери установить уплотняющие прокладки.
5. Для крепления деревянных элементов применять гвозди 3×80; 4×100, 5×150 по ГОСТ 4028-63.


				801-2-54.85-АС		
Привязан	ГИП	Клейн		Коровник на 200 коров с автоматической привязью /Здание с рамным каркасом	Стадия	Лист	Листов
	Нач.отд.	Гомзяков	VII.87		Р	8	
	Гл.арх.	Габрилов					
	Н.контр.	Юдин					
	Гл.спец.	Юдин		Фрагменты 1 и 2	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
Инв.№	Архит.	Верховский					


Копир Лихачева 20788-01 18 Формат А2


Альбом I












1. Данный лист см совместно с листами 1, 4, 10
2. Пробки деревянные устанавливаются в панелях предварительно высверленные отверстия
3. Величина Б=120 мм для $t_н$=-20 °С; Б=160 мм для $t_н$=-30 °С.
4. Места примыкания комплексных плит покрытия к наружным стеновым панелям по осям „А" и „Г" выполнять по серии 202-81

					801-2-54.85-АС		
Привязан							
Инв. №			ГИП	Клейн	Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)	Стадия	Лист	Листов
			Нач. отд	Гомзяков		Р	9	
			Гл. арх	Гаврилов				
			Н. контр	Юдин	Узлы I...V	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
			Гл. спец	Юдин				
			Арх	Верховский				


Копировал 20788 01 19 Формат А2

Альбом I


VI




IX




VII




X




XI



VIII





1. Данный лист см совместно с листом 1
2. Для компенсации деформаций предусмотреть в кровле поперек здания устройство деформационных швов через 18 м в соответствии с серией 2.860-1 по типу узла 22 без разрезки брусков обрешетки
3. Раскладку, раскрой и крепление асбестоцементных волнистых листов к брускам обрешетки выполнять оцинкованными шурупами по серии 2.860-1 вып. 2

Спецификация элементов кровли

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Соединительные изделия			
		Анкер ø8 AI, ℓ=300	296		34,6 кг
		Гайка ø8 ГОСТ 5915-70			2 кг
		Шайба ø8 ГОСТ 18123-72			1 кг
МШ-1	2.860-1 вып. 1	Крепежный элемент МШ-1			63 кг
		Материалы			
		Пиломатериалы ГОСТ 24454-80			
		Сосна или ель ψ ≤ 25%			
		Доска 150×25, ℓ=6000			1,0 м³
		То же 150×50, ℓ=6000			2,5 м³
		" 150×60, ℓ=6000			1,1 м³
		" 175×19, ℓ=6000			1,5 м³
		" 125×60, ℓ=6000			0,9 м³
		" 175×50, ℓ=6000			0,6 м³ для tн=-20°С
		" 210×50, ℓ=6000			0,7 м³ для tн=-30°С
		Брус 100×200, ℓ=6000			1,5 м³
		Брус 75×100, ℓ=6000			1,8 м³
		" 50×200, ℓ=6000			0,8 м³
		" 60×60, ℓ=660			0,6 м³
		" 50×50, ℓ=6000			0,2 м³
		Гн швеллер 10 ГОСТ 8240-72 Ст3кп2 ГОСТ 535-79 ℓ=3600			65,2 кг
		Бобышка 120×100×60			0,2 м³
		То же 720×120×60			1,3 м³
		" 100×75×250			0,4 м³
		Полоса Б4×40 ГОСТ 103-76 Ст3кп2 ГОСТ 535-79			112 кг
		Сталь оцинкованная кровельная δ=6мм ГОСТ 7118-78			92,0 м²
		Плоский асбестоцементный лист δ=8мм ГОСТ 18124-75			65,0 м²
		Толь гидроизоляционный ГОСТ 10999-76			215,0 м²
		Полужесткие минераловатные плиты γ=125кг/м³ ГОСТ 10140-80			100,0 м³
		Стандартные изделия			
		Уголок Б-75×75×5 ГОСТ 8509-72 В ст3кп2 ГОСТ 535-79 ℓ=100			89,9 кг
		Лист асбестоцементный волнистый ГОСТ 16233-77			
		УВ-7,5-1750	952	39,0	
		АУ-1, ℓ 1750	42	14,4	
		Гвоздь К-3,5×40 ГОСТ 4030-63			20 кг
		Гвоздь 4×100 ГОСТ 4028-63			10 кг
		Шуруп ø8 ℓ-120 ГОСТ 1144-80			18 кг

801-2-54 85-АС

ГИП	Клейн		
Нач. отд.	Гомзяков		XII 84
Гл. арх	Гавриков		
Н. контр.	Юдин		
Гл. спец	Юдин		
Арх	Верховский		

Привязан

Инв. №

Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)


Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Узлы VI ... XI


ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ


Копир Лихачева 20788 01 20 Формат А2


Схема расположения свайных фундаментов и фундаментных балок




Фрагмент плана 1










Спецификация элементов к схеме расположения свайных фундаментов и фундаментных балок

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Приме-чание
		Сваи			
СВ1	1.811.1	СВТ 30.6-1	20	2200	
СВ2	1.811.1	СВТ 40.5-2	4	1600	
СВ3	ГОСТ 19804.1-78	СЦ3-30	12	700	
СВ4	ГОСТ 19804.7-83	1СД50.29.30-1-П	4	1260	
СВ5	ГОСТ 19804.7-83	1СД75.29.30-1-П	4	1820	
ОС2-3	1.111-4 вып.1	Оголовок свай ОС2-3	12	440	
		Фундаментные балки			
БФ1	1.415-1 вып.1	ФБ6-1	20	1600	$t_н$=-20°С
	1.415-1 вып.1	ФБ6-11	20	1800	$t_н$=-30°С
БФ2	1.415-1 вып.1	ФБ6-4	4	1200	$t_н$=-20°С
	1.415-1 вып.1	ФБ6-14	4	1300	$t_н$=-30°С
		Плита пола тамбура			
ПТ1	КЖИ3.1-02.0.0	ППТ51.25.18-Т	4	5600	$t_н$=-30°С
		ППТ49.25.18-Т	4	5370	$t_н$=-20°С
1	1.400-15 вып.1	Изделие металлическое			
		Мн 112-3	8	2,4	
		Материалы			
		Бетон марки М100			0,60 м³

Таблица нормативных нагрузок на верхний обрез фундамента

Оси	Эскиз	Нагрузки, кН			
		M, кНм	Pр кН	T кН	$P_{ст}(t_н=-30°C)$ кН	$P_{ст}(t_н=-20°C)$ кН
		при снеге 100 кг/м²				
А			200	220	100	80
Б						

1. Нагрузку $P_б$ для эсей 7,8,9 ряда А в здании 1А и ряда Б в здании 1 от конструкции перекрытия и пилястр примыкающего дойльно-молочного блока принимать при привязке проекта по соответствующим чертежам дойльно-молочного блока.
2. Рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсутствуют. Грунты приняты непучинистые, непросадочные со следующими расчетными характеристиками: C=2 кПа (0,02 кг/см²) φ=0,49 рад (28°), E=14,7 мПа (150 кг/см²), γ=1,8 т/м³. Коэффициент безопасности по грунту $K_г$=1.
3. Условия строительства и указания по антикоррозионной защите конструкции даны на листе 2
4. При отрывке котлована для примыка ПЯМ1 сваи-колонны СВ5 по верху соединить временными связями.
5. Сваи изготавливать из бетона марки по морозостойкости-не ниже Мрз 50, по водонепроницаемости-В4.
6. Обратную засыпку пазух и подсыпку грунта под полы выполнять непучинистым грунтом оптимальной влажности с послойным трамбованием слоями 0,2м до получения объемной массы скелета $γ_{ск}$ ≥ 1,65 т/м³.
7. Монтаж фундаментных балок вести в соответствии с указаниями серии 1.415-1 СНиП III-16-80 и чертежами настоящего проекта.

				801-2-54 85-ОС
ГИП	Клейн			
Нач.отд.	Гомзяков		VIII.87	
Гл.конст.	Еляковский			Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)
Н.контр.	Юдин			
Гл.спец.	Юдин			
Рук.гр.	Капнулина			Схема расположения свайных фундаментов и фундаментных балок. Фрагмент плана 1. Узел I
Ст.инж.	Чаркин			
Ст.инж.	Захарова			

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

ГИПРОНИИСЕЛЬХОЗ

Привязан


20788 01 21


Копировал Шушакова


Формат А2


Альбом I


Схема расположения элементов каналов навозоудаления, кормушек и полов











Спецификация к схеме расположения элементов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Конструкции сборные ж.б.			
ФО1	ТП КЖИ3.1-05.00	2ФОП 13.80.41-Т.Н	1	780	
ФО2	Т.П. КЖИ3.1-05.00	2ФОП 13.80.41-Т	1	780	
ФО3	Т.П. КЖИ3.1-05.00	2ФОН 15.15.36-Т.Н	1	1610	
ФО4	Т.П. КЖИ3.1-05.00	2ФОН 15.15.36-Т	1	1610	
ФО5	Т.П. КЖИ3.1-05.00	2ФОК 12.12.36-Т	4	1070	
А1	3.818.9-2 вып.4	1АК 298.55.24	80	550	
А2	3.818.9-2 вып.4	1АК 73.55.24	4	150	
КТ1	3.818.9-2 вып.1	КТ 298.70.57	72	900	
КТ2	3.818.9-2 вып.1	КТ 38.70.57	8	112,5	
П1	КЖИ3.1-06.00	ППС 16.12.8-П	200	130	
П2	3.006.1-2/82 вып.1-2	П10$_g$-5	8	190	
П3	3.006.1-2/82 вып. 1-2	П7$_g$-5	1	150	
		Конструкции монолитные			
ПЯм1	лист 13	Приямок ПЯм1	1		15,8 м³
ФОм1	лист 12	Фундамент ФОм1	1		0,25 м³
		Конструкции деревянные			
	лист 13	Лоток А3	2	60,5	0,121 м³
	листы 12; 13	Днища, стены, щиты перекрытия каналов навозоудаления			277,4 м
		Материалы			
	лист 12	Доска 100×40 ГОСТ 24454-80 сосна или ель Ψ≤20%			5,5 м³
	лист 12	Доска 100×50 ГОСТ 24454-80 сосна или ель Ψ≤20%			0,40 м³
		Металлические элементы			
	лист 12	Ф6АI ГОСТ 5781-82		38,0	170 м


1. Данный лист смотреть совместно с листом 13.
2. Монолитные участки каналов навозоудаления и приямок ПЯм1 выполнять из бетона марки М300, марки В6 по водонепроницаемости; водоцементное отношение не более 0,55. Дополнительные требования по виду и составу вяжущих наполнителей и воды принять в соответствии с техническими требованиями серии 3.818.9-2 вып.1,4.
3. Указания по антикоррозионной защите даны на листе 2.
4. Стыки элементов каналов навозоудаления герметизировать в соответствии с серией 3.818.9-2 вып.6.
5. Поверхности стен приямка ПЯм1, соприкасающиеся с грунтом, окрасить горячим битумом за 2 раза.
6. Деревянные щиты и лоток А3 изготовить по месту из строганных досок. Для изготовления принять древесину хвойных пород не ниже 2 сорта.
7. Устройство выравнителя потенциалов (УВЗП) выполняется из арматуры Ф6АI. По торцам здания проводники (УВЗП) соединяются между собой и присоединяются на сварке к ограждениям стойл.


			801-2-54 85-АС	
ГИП	Клейн			
Нач.отд.	Гомзяков			
Гл.конст.	Теляковский		Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)	Стадия: — Лист: 12 Листов:
Н.контр.	Юдин			
Гл.спец.	Юдин			
Рук.гр.	Капнудина		Схема расположения элементов каналов навозоудаления, кормушек и полов. Узлы, сечения, фрагмент плана 1	Гипронисельхоз
Инжен.	Солоухин			
Инжен.	Цеголева			
Привязан				
Инв.№				


20788 01 22 1 Копировал Шушакова Формат А2

Альбом I


Схема расположения плит полов стойл











Фрагмент плана 2


























1. Данный лист см. совместно с листом 11,12.
2. Узлы III и IV замаркированы на листе 12.

Спецификация на монолитный приямок ЯЯм1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	1.400-6/76 вып.1	Изделие закладное М4-1	8	1,4 кг
				Детали		
		2	лист 13	Ф6АI ГОСТ 5781-82 ℓ=1100	9	1,8 кг
		3	лист 13	Уголок 100×100×10 ГОСТ 8509-72		
				Вст3кп2 ГОСТ 535-79		
				ℓ=260	4	3,92 кг
		4	лист 13	Уголок 100×100×10 ГОСТ 8509-72		
				Вст3кп2 ГОСТ 535-79		
				ℓ=450	4	6,8 кг
				Материалы		
				Бетон марки М300		15,8 м³

ГИП	Клейн		801-2-54.85-АС
Нач.отд.	Гомзяков		
Гл.конст.	Теляковский		Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)
Н.контр.	Юдин		
Гл.спец.	Юдин		
Рук.гр.	Капнулина		Схема расположения плит полов стойл, фрагмент плана 2 приямок ЯЯм1, узлы, сечения
Инжен.	Солоухин		
Инжен.	Щеголева		

Привязан

Инв.№

Стадия	Лист	Листов
Р	13	


ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ


Согласовано: ТХ Клейн

20788 01 23 Копировал Шушакова Формат А2

Альбом I

Схема расположения элементов каркаса





Схемы расположения плит перекрытия тамбуров и вентплощадок






Схема расположения плит покрытия





1. Монтаж, крепление ригелей, плит покрытия выполнять в соответствии с указаниями серии 1.822.1-2/82; 1.865.1-4/80; 1.865.1-8; СНиП III-16-80; узлами серии 2.860-4 и чертежами настоящего проекта.
2. Указания по антикоррозионной защите см. лист 2.
3. Монтаж каркаса необходимо начинать со связевого блока и выполнять по указаниям серии 1.860-4.
4. Вертикальные связи ВС1 выполнять по серии 1.822.1-2/82 вып. 1 и 2. Расход стали дан в чертежах КМ.

Спецификация к схемам расположения элементов каркаса, плит покрытия и перекрытия

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Полурамы			
Р1	КЖИ	РПС21-3-Па	16	3400	
Р2	КЖИ	РПС21-3-Пб	4	3400	
Р3	КЖИ	РПС21-3-Пв	4	3400	
		Плиты покрытия			
П1	КЖИ3.1-12.0.0	1ПГ-3АIVт-Па-ОП160м	50	2700	
П2	КЖИ3.1-12.0.0	1ПГ-3АIVт-Паб-ОП160м	12	2700	
П3	КЖИ3.1-12.0.0	2ПГ-2АIVт-Паб-ОП160м	2	1400	
П4	КЖИ3.1-12.0.0	2ПВ10-2АIVт-Па-ОП160м	12	1700	
П5	КЖИ3.1-12.0.0	2ПГ-2АIVт-Па-ОП160м	6	1400	
П6	КЖИ3.1-12.0.0	1ПГ-4АIVт-Па-ОП160м	4	2700	
П7	КЖИ3.1-12.0.0	2ПВ10-2АIVт-Паб-ОП160м	2	1700	
П8	1.865.1-8	ПСД3	11	800	
		Плиты перекрытия тамбура			
П9	КЖИ3.1-01.0.0	ППД48.12.30-Т	8	2280	tн=-20°С
	КЖИ3.1-01.0.0	ППД50.12.40-Т	8	2820	tн=-30°С
		Плиты перекрытия вентплощадки			
П10	КЖИ3.1-03.0.0	ППВ48.12.16-Т	8	2230	
		Ж.б. стаканы			
СТ1	1.865.1-4/80 вып.5	СБ10ст	14	400	
		Металлические изделия			
		и соединительные элементы			
1	КЖИ3.2-МИ600	МИ4	6	16,1	
2	КЖИ3.2-МИ600	МИ4Н	6	16,1	Узел XIX
3	КЖИ3.2-МИ400	МИ1-2	48	1,69	Для здания 1
	КЖИ3.2-МИ400	МИ1-2	18	1,69	Для здания 1А узел XX
4	лист 14	Уголок Б-50×50×5 ГОСТ 8509-72 / Вст3кп2 ГОСТ 535-79 ℓ=320	30	1,20	Узел XX
5	КЖИ3.2-МИ400	МИ1-3	2	2,33	Узел XXI
6	КЖИ3.2-МИ400	МИ3	2	3,36	Узел XXI
7	лист 14	Уголок Б-50×50×5 ГОСТ 8509-72 / Вст3кп2 ГОСТ 535-79 ℓ=300	12	1,13	Узел XIX
8	лист 14	Уголок Б-50×50×5 ГОСТ 8509-72 / Вст3кп2 ГОСТ 535-79 ℓ=80	48	0,30	Узел XIX

ГИП	Клейн		801-2-54 85 АС
Нач. отд.	Гользяков	XII 84	
Гл. конст.	Теляковский		Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)
Н. контр.	Юдин		Стадия: Р; Лист: 14; Листов:
Гл. спец.	Юдин		Схемы расположения элементов каркаса и плит перекрытия
Рук. гр.	Капнулина		Гипронисельхоз
Ст. инж.	Чаркин		
Ст. инж.	Захарова		

Привязан

Инв. №

20788-01 24

Копировал Шушакова

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ВК Зотова; ОВ Куликов; ТХ Орлов

Альбом I

Схема расположения панелей стены по оси А






Схема расположения панелей стены по оси Б



Фрагмент схемы расположения панелей стен по оси "Б" (для здания 1А)



Фрагмент схемы расположения панелей стен по оси "А" (для здания 1А)




Схема расположения панелей стены по оси 1




Схема расположения панелей стены по оси 12




Схема расположения панелей стены по оси А







Схема расположения панелей стены по оси 1



1 - 1



2 - 2



1. Монтаж, крепление и герметизацию стыков панелей стен вести в соответствии с указаниями серий 1.832.1-10; 1.832.1-9, СНиП III-16-80 и чертежами настоящего проекта.
2. Указания по антикоррозионной защите закладных деталей и соединительных элементов см лист 2
3. Отметка в скобках дана для панелей толщ. 300 мм
4. Спецификацию на панели стен и стальные соединительные элементы крепления панелей стен см на листе 16

Привязан

Инв. N

ГИП	Клейн		801-2-54.85АС
Нач.отд	Гомзяков		
Гл.констр	Теляковский		Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)
Н.контр.	Юдин		Стадия: Р; Лист: 15; Листов:
Гл.спец.	Юдин		
Рук.гр.	Капчулина		Схемы расположения панелей (Стены из панелей повышенной заводской готовности)
Ст.инж.	Захарова		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

20788-01 25

Копировал Косенкова

Формат А4

Альбом I


Спецификация к схеме расположения стеновых панелей

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
		Вариант			
ПС1	1.832.1-10 вып.0...2	1ПСД 6.33.30-ПТ-С	17	6300	для здания 1
	1.832.1-10 вып.0...2	1ПСД 6.33.30-ПТ-С	18	6300	для здания 1А
ПС2	1.832.1-9 вып.0...2	ПСД 60.9.30-Т	4	2050	
ПС3	КЖИ 1.0.0	2ПСД 6.33.30-Т-П	1	6000	
ПС4	Т.П. КЖИ 1.1-1.00	ПСДТ 27.40.30-Т-П	2	3580	
ПС5	Т.П. КЖИ 1.1-1.00-01	ПСДТ 27.40.30-Т-П.Н	2	3580	
ПС6	Т.П. КЖИ 1.1-1.00-02	ПСДТ 57.24.30-Т-П	2	3490	
ПС7	Т.П. КЖИ 1.1-1.00-03	ПСДТ 57.24.30-Т-П.Н	2	3490	
ПС8	Т.П. КЖИ 1.1-1.00-04	4ПСДТ 24.60.30-Т-П	1	4700	
ПС9	Т.П. КЖИ 1.1-1.00-05	ПСДТ 24.60.30-Т-П	1	5000	
ПС10	Т.П. КЖИ 1.1-1.00-06	4ПСДТ 24.60.30-Т-П.1	1	4640	
ПС11	Т.П. КЖИ 1.1-1.00-07	ПСДТ 24.60.30-Т-П.1	1	4940	
ПС12	Т.П. КЖИ 3.1-12.00-04	ПСД 18.30.30-Т-1	2	2050	
ПС13	Т.П. КЖИ 3.1-12.00-01	ПСД 9.30.30-Т-1	2	1030	
ПС14	Т.П. КЖИ 3.1-12.00-06	ПСД 9.30.30-Т-1.Н	2	1030	
ПС15	Т.П. КЖИ 3.1-12.00-09	ПСД 18.30.30-Т-1.Н	2	2050	
ПС16	Т.П КЖИ 3.1-12.0.0-05	ПСД 6.30.30-Т-1.Н	4	685	
ПС17	Т.П. КЖИ 3.1-12.0.0	ПСД 6.30.30-Т-1	4	685	
ПС18	Т.П. КЖИ 3.1-13.0.0	ПСД 12.30.30-Т-2	16	1400	


Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
		Вариант 2			
ПС1	1.832.1-10 вып.0...2	1ПСД 6.33.40-ПТ-С	17	7900	для здания 1
	1.832.1-10 вып.0...2	1ПСД 6.33.40-ПТ-С	18	7900	для здания 1А
ПС2	1.832.1-9 вып.0...2	ПСД 60.9.40-Т	4	2600	
ПС3	КЖИ 1.0.0	2ПСД 6.33.40-Т-П	1	7600	
ПС4	Т.П. КЖИ 1.1-1.0.0	ПСДТ 28.40.40-Т-П	2	4640	
ПС5	Т.П. КЖИ 1.1-1.00-01	ПСДТ 28.40.40-Т-П.Н	2	4640	
ПС6	Т.П. КЖИ 1.1-1.0.0-02	ПСДТ 57.24.40-Т-П	2	4410	
ПС7	Т.П. КЖИ 1.1-1.00-03	ПСДТ 57.24.40-Т-П.Н	2	4410	
ПС8	Т.П. КЖИ 1.1-1.0.0-04	4ПСДТ 24.60.40-Т-П	1	5940	
ПС9	Т.П. КЖИ 1.1-1.0.0-05	ПСДТ 24.60.40-Т-П	1	6240	
ПС10	Т.П. КЖИ 1.1-1.0.0-06	4ПСДТ 24.60.40-Т-П.1	1	5880	
ПС11	Т.П. КЖИ 1.1-1.0.0-07	ПСДТ 24.60.40-Т-П.1	1	6180	
ПС12	Т.П. КЖИ 3.1-12.00-04	ПСД 18.30.40-Т-1	2	2600	
ПС13	Т.П. КЖИ 3.1-12.0.0-01	ПСД 9.30.40-Т-1	2	1300	
ПС14	Т.П КЖИ 3.1-12.0.0-06	ПСД 9.30.40-Т-1Н	2	1300	
ПС15	Т.П КЖИ 3.1-12.0.0-09	ПСД 18.30.40-Т-1Н	2	2600	
ПС16	Т.П. КЖИ 3.1-12.0.0-05	ПСД 6.30.40-Т-1Н	4	855	
ПС17	Т.П. КЖИ 3.1-12.0.0	ПСД 6.30.40-Т-1	4	855	
ПС18	Т.П. КЖИ 3.1-13.0.0	ПСД 12.30.40-Т-2	16	1750	

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
		Изделия металлические			
1	лист 16	Полоса Б-6×60 ГОСТ 103-76 / Вст3кп2 ГОСТ 535-79			
		ℓ=120	16	0,34	Узел I
2		ℓ=200	54	0,57	Узлы II, V, VI, VII
3	1.800-4	МД 2-8	10	2,90	Узел III
4	1.800-4	МД 4-14	10	1,70	Узел III
5	лист 16	Уголок Б-100×100×8 ГОСТ 8509-72 / Вст3кп2 ГОСТ 535-79			
		ℓ=180	8	2,20	Узел IV, XVII
		ℓ= 80	24	0,98	Узел VIII, XV, XVIII
6					
7	лист 16	Полоса Б-10×80 ГОСТ 103-76 / Вст3кп2 ГОСТ 535-79			
		ℓ=220	16	1,38	Узел VI, XVII
	1.832.1-10 вып.0	МС 2	34	0,37	Узел 3
	1.832.1-10 вып.0	МС 3	4	0,46	Узел 4
	1.832.1-10 вып.0	МС 5 ℓ=230	4	1,25	Узел 6
	1.832.1-10 вып.0	⌀12 AI ГОСТ 5781-82 ℓ=400	4	0,36	Узел 6
	1.832.1-10 вып.0	Полоса Б-6×120 ГОСТ 103-76 / Вст3кп2 ГОСТ 535-79			
		ℓ=250	20	1,41	Узел 7
	1.832.1-10 вып.0	Полоса Б-4×60 ГОСТ 103-76 / Вст3кп2 ГОСТ 535-79			
		ℓ=140	40	0,26	Узел 7
8	Т.П. КЖИ 3.2-МС3.0.0	МС 3	4	3,65	Узел XXII
	Т.П. КЖИ 3.2-МС3.0.0	МС 3 Н	4	3,65	Узел XXII
1	2.830-3 вып.1	Уголок Б-90×90×7 ГОСТ 8509-72 / Ст3кп2 ГОСТ 535-79			
		ℓ=60	8	0,58	Узел 36


Поз. 7



Поз. 5



1-1



В панелях стен применяется утеплитель – керамзитобетон с объёмной массой в сухом состоянии $\gamma = 900$ кг/м^3

Данный лист смотреть вместе с листом 15

				801-2-54.85-АС
ГИП	Клейн			
Нач.отд.	Гомзяков		VII.87	
Гл. конст.	Теляковский		VII.87	Коровник на 200 коров с автоматической привязью (с рамным каркасом)
Н.контр.	Юдин			Стадия: Р; Лист: 16; Листов:
Гл.спец.	Юдин			Спецификация к схемам расположения панелей. (Стены из панелей повышенной заводской готовности)
Рук.гр.	Капнулина			ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Ст.инж.	Зиярова			

Привязан

Инв.№

20788-01 26 Копировал Кассикова Формат А4

Альбом I

Схема расположения панелей стен по оси „А"






Схема расположения панелей стен по оси „Б"



Фрагмент схемы расположения панелей стен по оси „Б"
(для здания 1А)



Фрагмент схемы расположения панелей стен по оси „А"
(для здания 1А)




Схема расположения панелей стены по оси 1






Схема расположения панелей стены по оси 12



1 - 1



2 - 2




Схема расположения панелей стены по оси 12





Схема расположения панелей стены по оси 1



1. Монтаж крепление и герметизацию стыков панелей стен вести в соответствии с указаниями серии 1.832.1-9, СН и П-III-16-80 и чертежами настоящего проекта
2. Указания по антикоррозионной защите закладных деталей и соединительных элементов см лист 2
3. Отметка в скобках дана для панелей толщ. 300 мм.
4. Спецификацию на панели стен и стальные соединительные элементы крепления панелей стен см на листе 18

				801-2-64.85-АС		
Привязан:	ГИП	Клейн		Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)	Стадия	Лист	Листов
	Нач отд	Самзяков			Р	17	
	Гл констр	Телятовский					
	Н контр	Юдин		Схемы расположения панелей (Стены из панелей с горизонтальной разрезкой)	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
	Рл спец	Юдин					
Инв. №	Рук гр.	Капнулина					
	Ст. инж.	Захарова					

20788 01 27 Копировала Потоцкая Формат А2


Альбом I

Спецификация к схемам расположения панелей стен.

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Стеновые панели ($t^н$=-20°C)			
пс 1	1.832.1-9 Вып 0...2	псд 60.12.30-Т-А	13	2800	для здания 1
	1.832.1-9 Вып 0...2	псд 60.12.30-Т-А	14	2800	для здания 1А
пс 2	1.832.1-9 Вып 0...2	псд 60.12.30-Т-У-А	2	2900	
пс 3	1.832.1-9 Вып 0...2	псд 60.12.30-Т-УП-А	2	2900	
пс 4	1.832.1-9 Вып 0...2	псд 60.9.30-Т-А	18	2050	
пс 5	1.832.1-9 Вып 0...2	псд 60.9.30-Т-У-А	2	2150	
пс 6	1.832.1-9 Вып 0...2	псд 60.9.30-Т-УП-А	2	2150	
пс 7	т.п КЖИ 2.1-3.0.0-01	псд 6.12.30-Т-1	4	275	для здания 1
	т.п КЖИ 2.1-3.0.0-01	псд 6.12.30-Т-1	2	275	для здания 1А
пс 8	1.832.1-9 Вып 0...2	псд 30.12.30-Т-А	1	1400	только для здания 1
пс 9	т.п КЖИ 2.1-3.0.0	псд 12.12.30-Т-1	34	555	для здания 1
	т.п КЖИ 2.1-3.0.0	псд 12.12.30-Т-1	33	555	для здания 1А
пс 10	т.п КЖИ 2.1-2.0.0	псд 6.12.30-Т-У	2	410	
пс 11	т.п КЖИ 2.1-2.0.0-01	псд 6.12.30-Т-УП	2	410	
пс 12	т.п КЖИ 2.1-1.0.0	псдт 18.38.30-Т	2	2410	
пс 13	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-01	псдт 18.38.30-Т-Н	2	2410	
пс 14	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-02	псдт 12.41.30-Т	2	3270	
пс 15	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-03	псдт 12.41.30-Т-Н	2	3270	
пс 16	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-06	4 псдт 18.58.30-Т	2	3080	
пс 17	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-07	псдт 18.58.30-Т-Н	2	3080	
пс 18	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-08	псдт 18.60.30-Т	1	3910	
пс 19	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-09	4 псдт 18.60.30-Т	1	3910	
пс 20	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-04	псдт 48.23.30-Т	2	3780	
пс 21	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-05	псдт 48.23.30-Т-Н	2	3780	
пс 22	т.п КЖИ 3.1-12.0.0-02	псд 12.30.30-Т-1	2	1400	
пс 23	т.п КЖИ 3.1-12.0.0-01	псд 6.30.30-Т-1	2	685	
пс 24	т.п КЖИ 3.1-12.0.0-05	псд 6.30.30-Т-1.Н	2	685	
пс 25	т.п КЖИ 3.1-12.00-07	псд 12.30.30-Т-1.Н	2	1400	
пс 26	т.п КЖИ 3.1-13.0.0	псд 12.30.30-Т-2	16	1400	

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Стеновые панели ($t^н$=-30°C)			
пс 1	1.832.1-9 Вып 0...2	псд 60.12.40-Т-А	13	3500	для здания 1
	1.832.1-9 Вып 0...2	псд 60.12.40-Т-А	14	3500	для здания 1А
пс 2	1.832.1-9 Вып 0...2	псд 60.12.40-Т-У-А	2	3750	
пс 3	1.832.1-9 Вып 0...2	псд 60.12.40-Т-УП-А	2	3750	
пс 4	1.832.1-9 Вып 0...2	псд 60.9.40-Т-А	18	2800	
пс 5	1.832.1-9 Вып 0...2	псд 60.9.40-Т-У-А	2	2850	
пс 6	1.352.1-9 Вып 0...2	псд 60.9.40-Т-УП-А	2	2850	
пс 7	т.п КЖИ 2.1-3.0.0-01	псд 6.12.40-Т-1	4	340	для здания 1
	т.п КЖИ 2.1-3.0.0-01	псд 6.12.40-Т-1	2	340	для здания 1А
пс 8	1.832.1-9 Вып 0...2	псд 30.12.40-Т-А	1	1750	только для здания 1
пс 9	т.п КЖИ 2.1-3.0.0	псд 12.12.40-Т-1	34	740	для здания 1
	т.п КЖИ 2.1-3.0.0	псд 12.12.40-Т-1	33	740	для здания 1А
пс 10	т.п КЖИ 2.1-2.0.0	псд 6.12.40-Т-У	2	590	
пс 11	т.п КЖИ 2.1-2.0.0-01	псд 6.12.40-Т-УП	2	590	
пс 12	т.п КЖИ 2.1-1.0.0	псдт 18.38.40-Т	2	2920	
пс 13	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-01	псдт 18.38.40-Т-Н	2	2920	
пс 14	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-02	псдт 12.41.40-Т	2	4070	
пс 15	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-03	псдт 12.41.40-Т-Н	2	4070	
пс 16	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-06	4 псдт 18.58.40-Т	2	3820	
пс 17	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-07	псдт 18.58.40-Т-Н	2	3820	
пс 18	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-08	псдт 18.60.40-Т	1	4860	
пс 19	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-09	4 псдт 18.60.40-Т	1	4860	
пс 20	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-04	псдт 48.23.40-Т	2	4610	
пс 21	т.п КЖИ 2.1-1.0.0-05	псдт 48.23.40-Т-Н	2	4610	
пс 22	т.п КЖИ 3.1-12.0.0-02	псд 12.30.40-Т-1	2	1950	
пс 23	т.п КЖИ 3.1-12.0.0-01	псд 6.30.40-Т-1	2	855	
пс 24	т.п КЖИ 3.1-12.0.0-05	псд 6.30.40-Т-1.Н	2	855	
пс 25	т.п КЖИ 3.1-12.0.0-07	псд 12.30.40-Т-1Н	2	1750	
пс 26	т.п КЖИ 3.1-13.0.0	псд 12.30.40-Т-2	16	1750	

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Металлические соединительные элементы для $t^н$=-30°C и $t^н$=-20°C			
8	т.п КЖИ 3.2-МС100	МС 1-1	12	0,64	Узлы VIII, X
9	т.п КЖИ 3.2 МС 100	МС 1-1Н	72	0,64	XI.
15	ЛИСТ 18	ф16 AI ГОСТ 5781-82 ℓ=400	2	0,63	для здания 1
12	ЛИСТ 18	ℓ=170	40	0,27	
14	ЛИСТ 18	ℓ=200	140	0,32	для здания 1А
	ЛИСТ 18	ℓ=200	138	0,32	для здания 1
10	ЛИСТ 18	ℓ=270	4	0,43	Узел IX
11	т.п КЖИ 3.2-МС200	МС 2	24	1,26	Узлы IX, XII
13	ЛИСТ 18	Уголок $\frac{Б\text{-}75\text{=}50\text{×}5\ ГОСТ\ 8510\text{-}72}{Ст3кп2\ ГОСТ\ 535\text{-}79\ \ell\text{=}340}$	20	1,62	Узел XII
3	1.800-4	МД 2-8	16	2,9	Узел III
4	1.800-4	МД 4-14	16	1,7	Узел III
2		Полоса $\frac{Б\ 6\text{=}60\ ГОСТ\ 103\text{-}76}{Ст.3\ кп2\ ГОСТ\ 535\text{-}79\ \ell\text{=}200}$	44	0,57	Узлы X, XI, VI, VII
1		ℓ=120	16	0,34	Узел I
		ℓ=200	48	0,57	Узлы I, V, VI, VII
5	ЛИСТ 18	Уголок $\frac{Б\text{-}100\text{×}100\text{×}8\ ГОСТ\ 8509\text{-}72}{Вст3кп2\ ГОСТ\ 535\text{-}79\ \ell\text{=}180}$	8	2.20	Узлы IV, XVII
1	2.830-3 Вып. 1	Уголок $\frac{Б\text{-}90\text{×}90\text{×}7\ ГОСТ\ 8509\text{-}72}{Ст3кп2\ ГОСТ\ 535\text{-}79\ \ell\text{=}60}$	8	0,58	Узел 36
6	ЛИСТ 18	Уголок Б-100×100×8 ГОСТ 8509-72 Вст3кп2 ГОСТ 535-79 ℓ=80	24	0,98	Узлы VI, XVI, XVIII
7	ЛИСТ 18	Полоса Б-10×80 ГОСТ 103-76 Вст.3кп2 ГОСТ 535-79 ℓ=220	16	1,38	Узлы VI, XVIII
16	т.п КЖИ 3,2-МС300	МС 3	4	3,65	Узел XXII
	т.п КЖИ 3,2-МС300	МС 3Н	4	3,65	Узел XXII



1. Данный лист смотреть совместно с листом 16
2. Настоящим проектом предусматривается крепление стеновых панелей горизонтальной разрезки с помощью крюков устанавливаемых в высверленные гнезда в легком бетоне панелей с последующим тщательным инъецированием цементно-песчаным раствором марки М100.
3. В стеновые панели, имеющие в составе марки букву „А", закладные детали, предусмотренные серией 1.832.1-9, не устанавливать.
4. Спецификация к схемам расположения панелей стен составлена на одно здание.
5. Указания по антикоррозионной защите закладных деталей и соединительных элементов даны на листе 2
6. В панелях стен применяется утеплитель – керамзитобетон с объемной массой в сухом состоянии γ= 900 кг/м³

Привязан:

Инв.№

ГИП	Клейн		
Нач. отд.	Гамзаков		
Гл. констр	Теляковский		
Н. контр	Юдин		
Гл. спец	Юдин		
Рук. гр.	Капнулина		
Ст. инж	Захарова		

801-2-54 85-АС


Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)


Спецификация к схемам расположения панелей (Стены из панелей с горизонтальной разрезкой)


Стадия	Лист	Листов
Р	18	


ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ


Альбом I









































1. Настоящий лист см. совместно с листами 15, 17
2. Монтажные швы выполнять электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75 Высота шва $L_{шв}$ = 6мм
3. Указания по антикоррозионной защите закладных деталей и соединительных элементов см на листе 2
4. Приварку торцевых панелей стен к балкам покрытия рекомендуется выполнять до монтажа плит покрытия в осях 1-2 и 12-13
5. Поверхности стеновых панелей и плит покрытия с выступающим наружу незащищенным слоем керамзитобетона оштукатурить по сетке цементно-песчаным раствором марки 100

801-2-54.85-АС

ГИП	Клейн	
Нач отд	Гомзяков	11.84
Гл конст	Телячковский	
Н контр	Юдин	
Гл спец	Юдин	
Рук гр	Капитулина	
Ст инж	Захарова	3.84

Коровники на 200 коров с автоматической привязью (с рамным каркасом)

Стадия	Лист	Листов
Р	19	

Узлы I VII

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ


Привязан

Инв №


Копировал Косенкова 20788 01 29 Формат А4

Альбом I


VIII




1-1




IX




2-2




X




XI



XII




3-3




1. Данный лист смотреть совместно с листом 17
2. Основные примечания даны на листе 2


XIII



XIV



XV



				801-2-54.85-АС			
Привязан:	ГИП	Клейн					
	Нач. отд.	Гомзяков		VII.87	Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)	Стадия	Лист	Листов
	Гл. констр.	Теляковский				Р	20	
	Н. контр.	Юдин						
	Гл. спец.	Юдин			Узлы VIII. XV	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
	Рук. гр.	Капнулина						
Инв. №	Ст. инж.	Захарова						

20788-01 30 Копировала Петоцкая Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом I

XVI

стеновая панель тамбура

стеновая панель тамбура

8

11

0.000

10

6

Плита пола тамбура

1-1

XVII

3

Плита покрытия тамбура

5

3.000

10

2

2

стеновая панель тамбура

20

3

стеновая панель тамбура

2-2

3-3

30

плита покрытия тамбура

3.000

10

9

стеновая панель тамбура

XXI

Цементно-песчаный раствор марки М100

6-6

6

25

5

6

6

5

6

XIX

5-5

Болт М12 ℓ=300 мм.

7

5

Рама

7

7

Болт М12 ℓ=300 мм.

8

1

8

3.600

30

350

350

Только по оси 7

6500

5

Болт М12 ℓ=300 мм

7

2

1

8

Болт М12 ℓ=300 мм

50

250

50

стеновая панель тамбура

50

20

стеновая панель тамбура

30

50

2

см. примечание п.5 лист 18

6

плита пола тамбура

XVIII

стеновая панель тамбура

20

стеновая панель тамбура

30

5

см. примечание п.5 лист 18

4-4

XX

Цементно-песчаный раствор М100

3

25

4

4

20

стеновая панель

плита покрытия тамбура

стеновая панель

7

приварить до укладки плит покрытия тамбура.

плита покрытия тамбура

стеновая панель

6

стеновая панель тамбура

стеновая панель тамбура

1

XXII

7-7

Рама

МС3 (поз.8,16)

7

17

2.400

280

А

Б

А

Б

поз.4

ф5

30

160

160

320

стеновая панель

30

МС3 (поз.8,16)

А

Б

Б

10

1. Данный лист смотреть совместно с листами 13, 15, 17
2. Монтажные швы выполнять электродами Э42 по ГОСТ 9467-75 Высота шва $h_{шв.}$ = 6 мм.
3. В узле XXI на поз 5 предусмотрена нагрузка от оборудования нормативной массой до 190 кг. На поз. 3 (узел XX) предусмотрена нагрузка до 100 кг. Натяжение на рамки поз. 7, 8 (узел XIX) принято равным 20 кг.
4. Отверстие в поз. 4 (узел XX) сверлить по месту.
5. Поз. 1...8 относящиеся к узлам XIX.. XX см. в спецификации на листе 13.

Привязан:

Инв. №

ГИП	Клейн		
Нач. отд.	Гомзяков		XII 84
Гл. констр.	Теляковский		
Н. контр.	Юдин		
Гл. спец.	Юдин		
Рук. гр.	Калмулина		
Ст. инж.	Захарова		

801-2-51.85 АС

Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)

Стадия	Лист	Листов
Р	21	

Узлы XVI... XXII

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

20788-0 31 Копировала Пятацкая Формат А2

Альбом I

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки КМ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Техническая спецификация	
	стали	
3	Схемы расположения металли-	
	ческих элементов площадок	
	на отм. 2.800. Узлы, сечения	
4	Схема металлических балок	
	и ограждений приямка ПЯм 1.	
	Узлы, сечения	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
1.450.3-3 вып. 0,1,2	Стальные лестницы,	
	переходные площадки	
	и ограждения	
1.822.1-2/82 вып. 1	Железобетонные рамы	
	для однопролетных	
	сельскохозяйственных	
	зданий с уклоном	
	кровли 1:4	

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта (Д.С. Клейн)

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
4	Спецификация к схемам	
	расположения металлических	
	элементов площадок и	
	приямка ПЯм 1	

1 Исходные данные по району строительства даны на листе АС 2

2 Монтаж металлических конструкций производить на сварке и на болтах нормальной точности Высоту сварных швов, кроме оговоренных, принимать равной 6 мм Сварку производить электродами типа Э42 (ГОСТ 9467-75)

3 В узлах и деталях даны решения соединений конструктивных элементов между собой. Размеры сварных швов, количество и диаметры болтов определять при разработке КМД по усилиям, указанным в таблице сечений.
Минимальное расчетное усилие принимать 3 0 т

4 Изготовление и монтаж конструкций должны производиться согласно СН и П III-18-75

5 Защиту строительных конструкций от коррозии смотреть лист АС 2 пункт 3.5.

6 Марки стали приведены в технической спецификации на листе 2

7 Вертикальные связи ВС1, данные на листе АС 13, выполнять по серии 1.822 1-2/82 вып 1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №				Привязан
ГИП	Клейн			801-2-54.85 КМ
Нач. отд.	Гомзяков			
Гл. констр.	Телятовский			Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)
Гл. спец.	Юдин			Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 4
Н. контр.	Юдин			
Рук. гр.	Капнуллина			Общие данные
Инженер	Солозкин			ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Альбом I

Вид профиля, ГОСТ	Марка металла ГОСТ	Обозначение, размер профиля мм	№ п/п	Код: Марка металла	Код: Вид профиля	Код: Размер	Количество шт.	Длина мм	Масса металла по элементам конструкций (т): Площадки	Монтажный пояс	Прямок ля м1	Связи вс1		Общая масса, т	Масса потребности в металле по кварталам (заполняется изготовителем): I	II	III	IV	Заполняется в ц
									Код элемента конструк										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Балки двутавровые ГОСТ 8239-72	Вст3 кп2 ГОСТ 380-71	I 30	1						1.095					1.095					
		I 24	2							0.126				0.126					
	Итого													1.221					
Швеллеры ГОСТ 8240-72	Вст3 кп2 ГОСТ 380-71	[20	3								0.224			0.224					
		[16	4						0.094		0.017			0.111					
	Итого:													0.335					
Сталь угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	Вст3 кп2 ГОСТ 380-71	∠ 100 × 10	5								0.043			0.043					
	Итого:													0.043					
Сталь угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	Вст3 кп2 ГОСТ 380-71	∠ 160 × 100 × 10	6							0.020				0.020					
		∠ 140 × 90 × 8	7								0.003			0.003					
		∠ 75 × 50 × 5	8								0.059			0.059					
	Итого:													0.082					
Сталь широкополосная ГОСТ 19903-74	Вст3 кп2 ГОСТ 380-71	δ=6	9						0.013		0.005			0.018					
		δ=10	10						0.030					0.030					
	Итого:													0.048					
Сталь рифленая ГОСТ 8568-77	Вст3 кп2 ГОСТ 380-71	δ=6	11						0.130					0.130					
	Итого:													0.130					
Вертикальные связи вс1	Вст3 кп2-1 ТУ 14-1-3023-80	1.822.1-2/82										0.36		0.36					
Итого масса металла														2.219					
Ограждения площадок и стремянок; стремянки	1.450.3-3 вып. 0,1,2		12											0.332					
Всего масса металла														2,551					
В том числе по маркам	Вст3 кп2													2,551					
Масса поставки элементов по кварталам, т (заполняется заказчиком)		I																	
		II																	
		III																	
		IV																	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Клеин		
Нач. отд.	Гомзяков		
Гл. констр.	Тедиковский		
Н. контр.	Юдин		
Гл. спец.	Юдин		
Рук. гр.	Калиуллина		
Инженер	Соловкин		

801-2-54.85 КМ

Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Техническая спецификация стали

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Копировал -20788-01 33 Формат А4

Альбом I

Схема расположения металлических элементов площадки на отм. 2.800








Схема расположения металлических элементов площадки на отм 2.800









5 - 5




8 - 8




9 - 9




1 - 1





2 - 2






6 - 6







10 - 10




3 - 3



4 - 4



7 - 7



Данный лист см совместно с листами 2 и 4

					801-4-54 85КМ		
ГИП	Клеин						
Нач ОТД	Гомзяков						
Гл. констр	Теляковский			Коровник на 200 коров с автоматической привязью (Здание с рамным каркасом)	Стадия	Лист	Листов
Н. контр	Юдин				Р	3	
Гл. спец	Юдин			Схемы расположения металлических элементов площадки на отм 2.800 Узлы, сечения.	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
Рук. гр	Капитулин						
Инж	Сапухин						

Привязан


Инв. N


Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N


Копировал Косенкова 20788 01 34 Формат А4


Альбом I


Схема расположения металлических балок и ограждений приямка ПЯм1























1. Данный лист см. совместно с листами 2 и 3
2. В ограждениях поз.5 приямка ПЯм1 вырезать по месту нижнюю горизонтальную полосу в местах прохождения канала навозоудаления.
3. Сварку монтажных швов производить электродами Э42 по ГОСТ-9467-75, $h_{шв}$ = 6 мм

Ведомость элементов

Марка	Сечение: Эскиз	поз.	Состав	Опорные усилия: M (тм)	N (т)	Q (т)	Группа констр.	Марка металла	Примечание
а	I	1	I 30	9,7		9,5		Вст3кп2 ГОСТ С38/23	1895,0 кг
б	I	2	I 24						425,5 кг
в	C	3	C16						110,5 кг
г	C (4, 5)	4	C20						224,0 кг
		5	∟75×50						98,5 кг
д		6	Р.ст δ=6мм						130,0 кг

Спецификация к схемам расположения металлических элементов площадок и приямка ПЯм1

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кг	Примечание
1	1.450.3-3 вып.0	Ограждение ОГС-18.4	2	18.8	
2	1.450.3-3 вып.0	Стремянка СХ-40	2	65.8	
3	1.450.3-3 вып.0	Ограждение ОГПМХ36-10.9	2	10.5	
4	1.450.3-3 вып.0	Ограждение ОГПМХ36-10.12	1	12.5	
5	1.450.3-3 вып.0	Ограждение ОГПМХ36-10.15	2	16.7	
6	1.450.3-3 вып.0	Ограждение ОГПМХ36-12.15	6	17.8	

				801-2-54.85 КМ	
ГИП	Кавейн				
Нач.отд	Гомзяков		10.85		
Гл.конст	Теляковский			Коровник на 200 коров с автоматической привязью (Здание с рамным каркасом)	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Н.контр	Юдин				
Гл.спец	Юдин				
Рук.гр.	Кавтулина			Схема металлических балок и ограждений приямка ПЯм1 Узлы, сечения	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Инженер	Соловухин				

Привязан

Инв №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		6		Теплоизоляционный слой из легкого бетона марки М50 γ=900 кг/м³	4,77	м³
				Элементы заполнения проемов		
				Детали		
				Подкладка		
		1*		Доска 100×25 ГОСТ 24454-80 сосна или ель 2 сорт ρ=50	2	
		2*		Костыль К1		
				Полоса −40×4 ГОСТ 103-76 ГОСТ 380-71 ρ=80	6	0,6 кг
		3*		Слив СЛ1	1	0,19 кг
				Стандартные изделия		
		4*		Оконный блок ОС12.18 ГОСТ 12506-81	1	
		8*		Дверной блок Д12 ГОСТ 17324-71	1	
		5*		Гвоздь К1,4×40 ГОСТ 4028-63	18	
		6*		Гвоздь К2,5×60 ГОСТ 4028-63	33	
		7*		Гвоздь К4×120 ГОСТ 4028-63	13	
				Материалы		
		9*		Доска 50×16 ГОСТ 24454-80 сосна или ель 2 сорт	0,008	м³
		10*		Пакля смоленая ГОСТ 19177-81	0,03	м³
		11*		Пергамин ГОСТ 19177-73 d=30	12,0	м
		12*		Мастика бутепрол „2М" ТУ 21-25-98-77	16	кг
		13*		Антикоррозионное покрытие		

Привязан

Инв. №

801-2-54.85 КЖИ-1.0.0

Лист 2

Формат А4

Альбом I

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			КЖИ-1.ТУ	Технические условия		
А4			КЖИ-1.СБ	Сборочный чертеж		
А4			КЖИ-1.РС	Ведомость расхода стали		139,54 кг
А3			1.832.1-10 вып.1	Узлы А, Б, В, Г, Д		
А3			1.832.1-10 вып.1	Узлы VI, X, XI-3		
А3			1.832.1-10 вып.1	XVII, XVI, XXI		
				Сборочные единицы		
А3		1	1.832.1-10 вып.2	Каркас пространственный КП28	1	134,2
А3		2	1.832.1-10 вып.2	Изделие закладное М1	2	1,7 кг
А3		3	1.832.1-10 вып.2	Изделие закладное М2	2	0,97 кг
				Детали		
				Пиломатериалы ГОСТ 24454-80 сосна или ель 2 сорт γ≤20%		
		2*		Пробка 130×60 ρ=60	3	
		3*		Пробка 100×60 ρ=60	10	
		4*		Пробка 50×50 ρ=60	3	
				Материалы		
		4		Цементно-песчаный раствор марки М100 γ=1800 кг/м³	0,29	м³
		5		Внутренний изолирующий слой из тяжелого бетона марки М200 γ=2400 кг/м³	0,75	м³

Позиции, отмеченные знаком* даны в серии 1.832.1-10 вып.1

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Гомзяков	VII.85
Гл. кон. от.	Теляковский	
Н. контр.	Юдин	
Гл. спец.	Юдин	
Рук. гр.	Капнулина	
Инжен.	Щеголева	

801-2-54.85 КЖИ-1.0.0

Панель стеновая 2ПСД60.33...-Т-П.Н

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные								Изделия закладные							Общий расход
	Арматура класса						Всего		Арматура класса					Прокат марки		
	А-III ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80					А-I ГОСТ 5781-82			А-III ГОСТ 5781-82		ВСт3кп2 ГОСТ 103-76		
	ф8	ф12	Итого	ф4		Итого			ф16	ф22	ф25	Итого	ф10	Итого	б-8	Итого	
2ПСД6.33.Ч0Т-П.Н	46,5	37,4	83,90	19,2		19,2	103,1		1,4		15,2	24,01	25,4	1,2	1,2	4,2	30,8	176,2
2ПСД6.33.Ч0Т-П.Н	46,5	37,4	83,90	21,5		21,5	105,4		1,4		15,2	24,01	25,4	1,2	1,2	4,2	30,8	176,2


Привязан

Инв. №

801-2-54.85 КЖИ 1.0.0СБ

Лист 2

Копировал Кругер 20788 07 36 Формат А4



801-2-54.85КЖИ-1.0.0СБ

Панель стеновая 2ПСД60.33..-Т-П.Н

Нач. отд.	Гомзяков	VII.85
Гл. кон. от.	Теляковский	
Н. контр.	Юдин	
Гл. спец.	Юдин	
Рук. гр.	Капнулина	
Инжен.	Щеголева	

Стадия	Масса	Масштаб
Р	6,5т / 8,1т	1:50
Лист 1	Листов 2	

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат А4

Альбом I

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на исполнение КЖИ-200- 01	02	Примечание
А4				**Документация**			
А3			КЖИ-2.0.0СБ	Сборочный чертеж	–		
				Сборочные единицы			
А3		1	1.822.1-2/82 вып.1	РПС21-3-П	1	1	
А4		2	1.822.1-2/82 вып.2	Изделие закладное М5	5	10	5
А4		3	КЖИ32-013.00-01	МНЧ	2	2	2
А4		4	1.822.1-2/82 вып.2	М6	2	2	2

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Гомзяков		
Н.контр.	Скворцова		
Гл.конст.	Теляковский		
Гл.спец.	Юдин		
Ст.инж.	Литвинова		

801-2-54.85 КЖИ-2.0.0

Полурама РПС (РПС21-3-Па; РПС21-3-Пб; РПС21-3-Пв)

Сборочный чертеж

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Копировал Критер

Формат А4

Альбом I

Рис.1





Рис.2



Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Нач.отд	Гомзяков		11.85
Н.контр.	Скворцова		12.85
Гл.конст.	Теляковский		
Гл.спец.	Юдин		
Ст.инж.	Литвинова		

801-2-54.85 КЖИ-2.0.0СБ

Полурама РПС (РПС21-3-Па; РПС21-3-Пб; РПС21-3-Пв)

Сборочный чертеж


Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:100
Лист 1	Листов 2	

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат А4

Альбом I

Рис.3



Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
КЖИ-2.0.0	РПС21-3-Па	1	3400
-01	РПС21-3-Пб	2	
-02	РПС21-3-Пв	3	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия

Марка элемента	Изделия закладные									Общий расход
	Арматура класса А-III ГОСТ 5781-82					Прокат марки Вст.3кп2 ГОСТ 8509-72	ГОСТ 103-76			
	ф8	ф10	ф12		Итого	-65х65 х5	-6х170	-8х100	Итого	
РПС21-3-Па	1.20		0.26		1.46	1.92	7.00		8.92	10.38
РПС21-3-Пб	2.40		0.26		2.66	1.92	14.0		15.92	18.58
РПС21-3-Пв	1.20	1.20	0.26		2.66	1.92	7.00	3.6	12.52	15.18

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

801-2-54.85 КЖИ-2.0.0СБ Лист 2

Формат А4

Альбом I

Данные по водопотреблению и водоотведению

№ потребителя по плану	Наименование потребителя	Количество потребителей	Количество часов работы в сутки	Водопотребление: Требования к качеству воды	Потребный напор у потребителя, м	Режим водопотребления	Расход воды на одного потребителя	Из производственно-питьевого водопровода В1: м³/сут.	м³/ч	л/с	Из водопровода подогретой воды Т31: м³/сут.	м³/ч	л/с	Из системы горячего водоснабжения Т3: м³/сут	м³/ч	л/с	Водоотведение: Характеристика сточных вод	Режим водоотведения	В систему наружного водоудаления: м³/сут.	м³/ч	л/с	Концентрация загрязнений сточных вод после локальных очистных сооружений, мг/л	Примечание
	1 Коровы а) поение	200	24	В 12°С питьевая	400	постоянный	65 л/сут.	13,00	1,35	1,10	13,00	1,35	1,10											Т31 из системы В1
	б) экскременты																БПК$_n$=4240 мг/л взвешенные вещества =2000 мг/л		11,00				
	2 Уборка помещения	1669 м² 279 м²	4	питьевая	5,00	1 раз в месяц	3 л/м²-пол 14 м²-ст.а	0,18 / 5,27	1,32	0,50							БПК$_n$=1400 мг/л взвешенные вещества =700 мг/л		0,18 / 5,27	1,32	0,50		
	3 Заполнение машины УДС													0,03					0,03				Для коровника № 1
	для дезинфекции помещений	1942 м²	0,5	t=55°С	5,00	1 раз в месяц	0,5 л/м²							0,97	0,90	0,50			0,97	0,90*	0,50*		
	Итого: (для коровника № 1)							13,18 / 18,27	2,67	1,60	13,00	1,35	1,10	0,03 / 0,97	0,90	0,50			11,21 / 17,24	1,32	0,50		
	Итого: (для коровника № 1а)							13,18 / 18,27	2,67	1,60	13,00	1,35	1,10						11,18 / 16,27	1,32	0,50		

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ВК

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Коровник № 1. План на отм. 0,000. Схемы систем В1, Т3; Т4; Т31	
3	Коровник № 1а. План на отм. 0,000. Схемы систем В1, Т31	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов	
	Прилагаемые документы	
ВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	
ВК.С01, ВК С01а	Спецификация оборудования систем водопровода	

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания

Главный инженер проекта Клейн Д.С.

Общие указания

1. Нормы водопотребления и водоотведения приняты согласно технологическому заданию и ОНТП 1-77.
2. Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

Наименование системы	Потребный напор на вводе, м	Расчетный расход: м³/сут.	м³/ч.	л/с	при пожаре, л/с	Установленная мощн. электродвигателей, квт	Примечание
Водопровод производственно-питьевой (В1)	10	13,18 / 18,27	2,67	1,60			
Водопровод подогретой воды (Т31)	8	13	1,35	1,10		10,50	Из системы (В1)
Горячее водоснабжение (Т3)	11	0,03 / 0,97	0,90	0,50			
Система наводоудаления		11,21 / 17,24	1,32	0,50			

3. Расход воды на наружное пожаротушение согласно таблице № 13 СН и П 31-74 составляет 10 л/с (при объеме здания 7315 м³, II степени огнестойкости конструкций и категории производства по пожарной опасности „Д").
4. Поение коров осуществляется водой t=8°÷12°С из автопоилок, входящих в состав ОСП-Ф-26 (оборудование стойловое для коров см часть ТХ) из расчета 1 поилка на две коровы.
5. Вода для поения коров t=8÷12°С готовится в электрическом водонагревателе ВЭП-600, который устанавливается в помещении коровника.
6. Подача воды осуществляется из доильно-молочного блока.
7. Трубопроводы установки ОСП-Ф-26 испытываются на герметичность, как водопроводная сеть
8. Заполнение машины УДС для дезинфекции коровника № 1а предусматривается в доильно-молочном блоке. Расход воды составляет 0,97 м³/сут., среднесуточный - 0,03 м³/сут и учтен в здании доильно-молочного блока
9. Навоз от коров убирается механическим способом (см. часть ТХ)
10. Данный лист является общим листом для коровников № 1 и № 1а
11. В числителе указан среднесуточный расход воды, в знаменателе - максимальносуточный.

* Расходы несовпадающие с максимальным водопотреблением и водоотведением.

12. При привязке проекта необходимо рассмотреть возможность применения пластмассовых труб

Привязан

Инв. №

801-2-54.85 ВК

ГИП	Клейн		
Нач.отд.	Коростаев		
Гл.спец.	Ковальщикин		
Н.контр.	Панисова		
Гл.спец.	Трейч		
Рук.гр.	Сорокоумова		
Инженер	Ильяшевская		

Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Общие данные


ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Копир Лихачева 20788-01 38 Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТХ Лешин Мастенина


План на отметке 0.000




Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь м²	Категория производства по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности
1	Помещение для содержания		
	животных		А
2	Помещение для хранения концент-		
	рированных и минеральных кормов		А
3	Помещение для инвентаря		А
4	Тамбур		

Т3, Т4



В1, Т31




				801-2-54 85 ВК	
			ГИП	Клейн	
Привязан			Нач отд.	Коростелев	Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)
			Гл спец.	Ковалышкин	Стадия Р; Лист 2; Листов
			Н контр	Ланисова	Коровник №1 План на отм 0.000 Схемы систем В1, Т31, Т3, Т4
			Гл спец.	Тренин	Гипронисельхоз
			Рук. гр	Зотова	
Инв №			Инженер	Трушкина	

Копир Акхачева 20788 01 39 Формат А4

Альбом I


План на отм. 0.000



Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь м²	Категория производства по взрывной взрыво-пожарной и пожарной опасности
1	Помещение для содержания		
	животных		А
2	Помещение для хранения концентрированных и минеральных кормов		А
3	Помещение для инвентаря		А
4	Тамбур		

В1 , Т31



Привязан

Инв. №

ГИП	Кдеин	
Нач.отд.	Коростелев	
Гл.спец.	Ковалышкин	
Н.контр.	Панисова	
Гл.спец.	Тренин	
Рук.гр.	Зотова	
Инженер	Трушкина	

801-2-54.85 ВК

Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)

Коровник №1а

План на отметке 0.000

Схемы систем В1. Т31

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Копир Анкачева 20788-01 40 Формат А4

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ОБ Шевкунов
ТХ Пешин
АР Юдин

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ОВ


Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	План на отм. 0,000. Разрез 1-1	
	Схемы систем П1,П2, ВЕ1÷ВЕ14	
4	Установка системы П1	
5	Установка системы П2	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
5.904-4	Двери и люки для вентиляционных	
	камер	
5.904-5	Гибкие вставки к центробежным	
	вентиляторам	
5.904-10	Узлы прохода вентиляционных вытяж-	
	ных шахт через покрытия промыш-	
	ленных зданий. Узлы прохода	
	общего назначения	
1494-3*	Зонты и дефлекторы вентиляци-	
	онных систем	
5.904-1	Детали крепления воздуховодов	
вып 1,4,1и2	Рабочие чертежи	
1494-27	Воздухоприемные устройства с под-	
	весными утепленными клапанами	
вып 7	Воздухоприемные устройства к окнам	
	деревянным для зданий промышлен-	
	ных предприятий по ГОСТ 12506-67	

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
ОВН1	Общий вид полиэтиленового воздухо-	
	вода и узлы	1 листа
ОВН2	Конструкция изоляции воздуховода	3 листа
ОВ.СО	Спецификация оборудования систем	
	отопления и вентиляции	
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам	
	основного комплекта марки ОВ	

План-схема



Общие указания

1. Проект отопления и вентиляции выполнен в соответствии с технологическим заданием, технологическими нормами ОНТП 1-77, строительными нормами и правилами СНиП II-33-75*, СНиП II-99-77 и составлен для климатического района с расчетной зимней температурой -20°, -30°С и летней 22°С.

2. Проект разработан с децентрализованным теплоснабжением. Подогрев воздуха осуществляется электрическими установками типа СФОЦ. Учитывая недостаточную производительность по воздуху установок типа СФОЦ для обеспечения требуемого воздухообмена проектом предусматривается установка дополнительных центробежных вентиляторов.

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта /Д.С Клейн/

3. Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем м³	Периоды года при t н. °С	Расход тепла Вт/(ккал/ч) На отопление	На вентиляцию	На горячее водоснабжение	Общий	Расход холода Вт (ккал/ч)	Установленная мощность эл.двигателей кВт
Помещение для содержания животных	7345	-20		44892 (38780)	62800 (54000)	44892 (38700)		6,6
		-30		134676 (116700)	62800 (54000)	134676 (116100)		8,8

4. Автоматизация приточных систем предусматривает переключение секций электрокалориферов в зависимости от температур внутреннего воздуха, защиту электрокалориферов от перегрева и сигнализацию о работе вентоборудования.

5. Металлические воздуховоды изолируются матами минераловатными ГОСТ 21880-76 с покровным слоем из стеклопластика рулонного марки РСТ-5-8 ТУ6-11-145-80.

6. Монтаж и изготовление перфорированных полиэтиленовых воздуховодов вести согласно „Инструкции по расчету, изготовлению, монтажу и эксплуатации воздуховодов из полиэтиленовой пленки" разработанной ЦНИИЭПсельстроем

7. Монтаж систем вентиляции вести в соответствии со СНиП III-28-75

Таблица тепловыделений и влаговыделений

Наименование помещения	Средний вес животного, кг	Количество голов	Общее тепловыделение, Вт (ккал/ч) на 1 животное	Всего	Свободное тепловыделение, Вт (ккал/ч) на 1 животное	Всего	Количество водяных паров, г/ч на 1 животное	Всего
							$t_в$ 10°С	
Помещение для содержания животных	550	200	4185 (1000)	837093 (200580)	852,4 (203,9)	170677 (146782)	4896	97853

Условные обозначения

- Узел прохода
- Воздуховод металлический
- Воздуховод полиэтиленовый

Привязан			
Инв №			
		801-2-54 85.ОВ	
ГИП	Клейн		
Нач.отд.	Коростелев		
Гл.спец.	Шевкунов	Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 5
Н.контр.	Панисова		
Рук.гр.	Куликов		
Ст.инж.	Камышова	Общие данные (начало)	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Ст.техн.	Киреева		

Формат А2

Таблица тепловоздушного баланса

N п/п	Показатели		Ед изм.	помещение для содержания животных, количество голов - 200, средний вес - 550 кг															
				$t_н = -20°C$								$t_н = -30°C$							
1	Параметры наружного воздуха	Температура	°C	-20	-13,2	-11,4	-9,8	-8	0	5	22	-30	-26,4	-21	-15,4	-10	0	5	22
		Относительная влажность	%	75	75	75	75	75	75	75	60	75	75	75	75	75	75	75	55
		Влагосодержание	г/кг	0,59	0,9	1,05	1,2	1,5	2,8	4,12	9,8	0,24	0,3	0,5	0,7	1,2	2,8	4,12	9,2
2	Влаговыделения	От животных	кг/ч	84,936	97,853	97,853	97,853	97,853	121,338	131,7	255,11	91,551	97,853	97,853	97,853	97,853	126,739	131,7	255,11
		С поверхности пола	кг/ч	8,494	9,785	9,785	9,785	9,785	12,134	13,17	25,5	9,155	9,785	9,785	9,785	9,785	12,674	13,17	25,5
		Всего	кг/ч	93,43	107,639	107,639	107,639	107,639	133,472	144,87	280,61	100,706	107,639	107,639	107,639	107,639	139,413	144,87	280,61
3	Теплопоступления	От животных	Вт (ккал/ч)	181973 (163339)	170267 (146782)	170267 (146782)	170267 (146782)	170267 (146782)	144727 (124765)	139142 (119950)	41946 (36160)	179642 (154864)	170267 (146782)	170267 146782	170267 (146782)	170267 (146782)	140232 (120890)	139142 (119950)	41946 (36160)
		От солнечной радиации	Вт (ккал/ч)								21518 (18550)								21518 (18550)
		Всего	Вт (ккал/ч)	181973 (163339)	170267 (146782)	170267 (146782)	170267 (146782)	170267 (146782)	144727 (124765)	139142 (119950)	63464 (54710)	179642 (154864)	170267 (146782)	170267 (146782)	170267 (146782)	170267 (146782)	140232 (120890)	139142 (119950)	63464 (54710)
4	Теплопотери зданием		Вт (ккал/ч)	42251 (36423)	38898 (33533)	35880 (30931)	33197 (28618)	30181 (26018)	25150 (21681)	16849 (14525)		56721 (48897)	54765 (47211)	46640 (40207)	38215 (32944)	30090 (25940)	23470 (20233)	16849 (14525)	
5	Теплопотери на испарение влаги		Вт (ккал/ч)	5764 (4969)	6640 (5724)	6640 (5724)	6640 (5724)	6640 (5724)	8234 (7098)	8937 (7704)	17304 (14917)	6213 (5356)	6640 (5724)	6640 (5724)	6640 (5724)	6640 (5724)	8600 (7414)	8937 (7704)	17304 (14917)
6	Теплоизбытки		Вт (ккал/ч)	141459 (121947)	124729 (107525)	127747 (110127)	130430 (112440)	133446 (115040)	111344 (95986)	113356 (97721)	46160 (39793)	116709 (100611)	108863 (93847)	116987 (100851)	125412 (108114)	133537 (115118)	108162 (93243)	113356 (97721)	46160 (39793)
7	Параметры внутреннего воздуха	Температура	°C	5,2	10	10	10	10	15	16	26,5	7,7	10	10	10	10	15,6	16	26,5
		Относительная влажность	%	74	64	66	68	71	73	70	78	68	62	65	67	73	76	70	75
		Влагосодержание	г/кг	4,13	4,98	5,13	5,28	5,58	7.86	7,92	7,2	4,44	4,8	5,0	5,2	5,7	8,5	7,9	16,6
8	Прирост влагосодержания		г/кг	3,54	4,08	4,08	4,08	4,08	5,06	3,8	7,4	4,2	4,5	4,5	4,5	4,5	5,4	3,8	7,4
9	Воздухообмен		кг/ч	26373	26373	26373	26373	26373	26373	37700	37700	23982	23982	23982	23982	23982	23982	37700	37700
			м³/ч	21980	21980	21980	21980	21980	21980	31420	31420	19980	19980	19980	19980	19980	19980	31420	31420
10	Объем помещения		м³	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100
11	Кратность воздухообмена			3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	5,1	5,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	5,1	5,1
12	Температура смеси воздуха		°C	-14	-7,0	-7,4	-7,76	-8	0	5	22	-9,78	-6,31	-7,52	-8,78	-10	0	5	22
13	Расход тепла		Вт (ккал/ч)	44892 (38700)	44892 (38700)	29928 (25800)	14964 (12900)	0	0	0	0	134616 (116100)	134616 (116100)	89784 (77400)	44892 (38700)	0	0	0	0
14	Количество приточных установок		шт	1	1	1	1	1	1	через	окна	1	1	1	1	1	1	через	окна
15	Количество вытяжных установок		шт	естественная через вытяжные шахты															
16	Воздухообмен на 1ц живого веса		м³/ч	20	20	20	20	20	20	34,2	34,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	34,2	34,2
	Характеристика вент оборудования	Установленная мощность	кВт	45	45	45	45					135	135	135	135				
		Потребляемая мощность	кВт	45	45	30	15					135	135	90	45				

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозначение системы	Кол систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор: Тип, исполн. по взрывозащите	Вентилятор: №	Вентилятор: Схема исполнен	Вентилятор: Положение	Вентилятор: L, м³/ч	Вентилятор: P, Па (кгс/м²)	Вентилятор: n, об/мин	Электродвигатель: Тип, исполнение по взрывозащите	Электродвигатель: N, кВт	Электродвигатель: n, об/мин	Воздухонагреватель: Тип	Воздухонагреватель: N кВт	Воздухонагреватель: Кол	Воздухонагреватель: Т-ра нагрева, °С от	Воздухонагреватель: Т-ра нагрева, °С до	Воздухонагреватель: Расход тепла Вт (ккал/ч)	Воздухонагреватель: ΔP, Па (кгс/м²)	Примечание
П1, П2	2	Помещение для содержания животных	СФОЦ 25/0,5-11					2000	480 (48)			1,1			22,5		-20	13,5	22446 (19350)		$t_н = -20°C$
			А6,3100-1	В-Ц4-70	6,3	1	Л0°	7990	490 (49)	950	4А 100 L6	2,2	950								
П1, П2	2	Помещение для содержания животных	СФОЦ 60/0,5-11					4400	550 (55)			2,2			67,5		-30	15,8	67338 (58050)		$t_н = -30°C$
			А6,3100-1	В-Ц4-70	6,3	1	Л0°	6590	540 (54)	950	4А 100 L6	2,2	950								


Привязан

Инв. N


		801-2-54 85 ОВ	
ГИП	Клейн		
Нач. отд.	Коростелев		
Гл. спец.	Шевчунов		
Н. контр.	Панисова		
Рук. гр.	Куликов		
Ст. инж.	Калмыкова		
Инж.	Полякова	Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание сборным каркасом)	Стадия Р; Лист 2; Листов
		Общие данные (окончание)	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

20788 01 42 копировала Лизунова Формат А2


Разрез 1-1




П1




П2



План на отм. 0,000



ВЕ1 . . ВЕ14




В скобках указаны размеры для установки систем при tн = -30°С

					801-2-54.85 ОВ		
ГИП	Клейн						
Нач.отд	Коростелев						
Гл.спец.	Шевкунов			Коровник на 200 голов с автоматической привязью (Здание с рамным каркасом)	Стадия	Лист	Листов
Н.контр	Панисова				Р	3	
Рук.гр	Куликов						
Ст.инж.	Калмыкова			План на отм 0,000. Разрез 1-1 Схемы систем П1, П2, ВЕ1-ВЕ14	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
Ст.техн.	Киреева						
Привязан							
Инв.№							


Копир Лихачева 20788 01 43 Формат А4

Альбом I


Разрез 1-1



Разрез 2-2



План



Спецификация отопительно-вентиляционных установок

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
		П1			
П1.1		Электрокалорифер			
		СФОЦ-25/0,5-У1	1	200,0	для $t_н$=-20°С
		СФОЦ-60/0,5-У1	1	285,0	для $t_н$=-30°С
П1.2		Агрегат вентиляторный А5,3100-1, компл.	1	199,0	
		а) вентилятор центробежный ВЦ4-70 №6,3 исполнение 1, положение Л0°			
		б) электродвигатель 4А 100L6 950 об/мин 2,2 кВт			
		в) виброизоляторы ДО41	5		
П1.3	5.904-5	Вставка гибкая ВВ-21	1	9,95	
П1.4	5.904-5	Вставка гибкая ВН-14	1	6,26	
П1.4'	5.904-5	Вставка гибкая ВН-12	1	4,12	для $t_н$=-20°С
		ВН-13	1	5,02	для $t_н$=-30°С
П1.5	5.904-4	Дверь герметическая утепленная ДУ1,25×0,5	1	36,0	
П1.6	1.494-27 вып.7	Устройство воздухоприемное тип 5СтН.000.000-02 с подвесным утепленным клапаном	1	35,0	
П1.7		Воздуховод ф 630 (переход) ℓ=360	1	5,62	для $t_н$=-20°С
П1.8		Воздуховод ф 630 (переход) ℓ=440	1	6,86	для $t_н$=-30°С

В скобках указаны размеры для установки системы при $t_н$=-30°С

Привязан

инв.N

ГИП	Клейн		
Нач.отд	Коростелев		
Гл.спец.	Шевкунов		
Н.контр.	Панисова		
Рук.гр.	Куликов		
Ст.инж.	Калмыкова		

801-2-54.85 08

Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Установка системы П1


ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам инв.N | Гипрониселькоз Серебренников 3 А


20788 01 44 Копировала И Козлова Формат А2

Альбом I


Разрез 1-1



Разрез 2-2



План



Спецификация отопительно-вентиляционных установок

Марка, поз.	Обозначение	Наименование		Масса ед.кг	Примечание
		П2			
П2.1		Электрокалорифер			
		СФОЦ-25/0,5-И1	1	200,0	для $t_н$=-20°С
		СФОЦ-60/0,5-И1	1	285,0	для $t_н$=-30°С
П2.2		Агрегат вентиляторный А6,3100-1, компл.	1	199,0	
		а) вентилятор центробежный ВЦ4-70 №6,3 исполнение 1, положение Л0°			
		б) электродвигатель 4А100L6, 950 об/мин. 2,2 кВт			
		в) виброизоляторы ДО41	5		
П2.3	5.904-5	Вставка гибкая ВВ-21	1	9,95	
П2.4	5.904-5	Вставка гибкая ВН-14	1	6,26	
П2.4'	5.904-5	Вставка гибкая ВН-12	1	4,12	для $t_н$=-20°С
		ВН-13	1	5,02	для $t_н$=-30°С
П2.5	5.904-4	Дверь герметическая утепленная ДУ1,25×0,5	1	36,0	
П2.6	1.494-29 вып.7	Устройство воздухоприемное тип 5С1Н.000 000-02 с подвесным утепленным клапаном	1	35,0	
П2.7		Воздуховод ф630 (переход) ℓ=360	1	5,62	для $t_н$=-20°С
П2.8		Воздуховод ф630 (переход) ℓ=440	1	6,86	для $t_н$=-30°С

В скобках указаны размеры для установки системы при $t_н$=-30°С

				801-2-54.85 ОВ	
Гип	Клейн				
Нач.отд.	Коростелев				
Гл.спец.	Шевякунов			Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)	Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
Н.контр.	Панасова				
Рук.гр.	Куликов				
Ст.инж.	Калмыкова			Установка системы П2	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Привязан					
Инв.№					

20788-01 45 Копировала Ч.Козлова Формат А2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-54.85

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗЬЮ

ЗДАНИЕ С РАМНЫМ КАРКАСОМ

АЛЬБОМ I

ЭСКИЗНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОБЩИХ ВИДОВ
НЕТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Привязан	
Инв. №	

Формат А4

Альбом

Обозначение	Наименование	Примечание
ОВН1	Общий вид полиэтиленового воздуховода и узлы	4 листа
ОВН2	Конструкция изоляции воздуховода	3 листа

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-54.85 ОВН

ГИП	Клейн		
Нач. отд.	Коростелев		
Гл. спец.	Шевкунов		
Н. контр.	Панисова		
Рук. гр.	Куликов		
Ст. техн.	Киреева		

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат А4

Общие указания

1. Воздуховоды из полиэтиленовой плёнки изготавливаются согласно „Инструкции по расчету, изготовлению, монтажу и эксплуатации воздуховодов из полиэтиленовой плёнки", разработанной ОНТИ ЦНИИЭПсельстроя.
2. Для подвески воздуховода из полиэтиленовой плёнки должны быть проложены и натянуты две, располагаемые с обеих сторон воздуховода, несущие проволоки, поз. 5, которые подвешиваются к балкам перекрытия через 6 м. Натяжение проволок (порядка 20кг) создается вращением гаек на тягах и обеспечивает величину наибольшего провисания проволок между подвесами не более 0,05 м.
3. Воздуховод подвешивать к несущим проволокам через 2м при помощи полос поз. 6
4. Для натяжения воздуховода, необходимо провести пробную подачу воздуха от вентилятора в воздуховод, во время который регулированием натяжения полос поз. 6 производят окончательную выверку горизонтальности воздуховода.
5. Перфорация воздуховода выполняется прокалыванием плёнки при помощи металлического патрубка с острым торцом, с внутренним диаметром 20 мм на сложенном воздуховоде.
6. Чертежи ОВН полиэтиленовых воздуховодов разработаны для установок П1, П2.

Привязан

Инв. №

ГИП	Клейн		
Нач. отд.	Коростелев		
Н. контр.	Панисова		
Гл. спец.	Шевкунов		
Рук. гр.	Куликов		
Ст. инж.	Каминова		
Ст. техн.	Киреева		

801-2-54.85 ОВН1

Овщий вид полиэтиленового воздуховода и узлы


Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат А4

20788-01 96

Альбом I



Примыкание к металлическому воздуховоду данному в проекте

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	
1	Лист 4	Воздуховод из полиэтиленовой плёнки	1	ГОСТ 10354-82
2	Лист 3	Патрубок начальный	1	
3	Лист 3	Патрубок конечный	1	
4		Хомут Лента 1,2×20	3	ГОСТ 6009-74
5		Проволока 3-1Р	120м	ГОСТ 17305-71
6		Полоса полиэтиленовая 0,2×30		ГОСТ 10354-82
7		Пружина Усилие 20 кг	1	ГОСТ 16118-70

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №


801-2-54.85 ОВН1

Лист 2


Копир Лихачева

Формат А4

Альбом I




Патрубок начальный



Масса изделия ~ 9,2 кг

Патрубок конечный



Масса изделия ~13,2 кг

Привязан

Инв. №


801-2-54.85ОВН1

Лист 3

Формат А4

Альбом I

Разметка перфорации на воздуховоде



Для воздуховода длиной $L = 25000$ при $t_н = -30°C$ на одной разметочной линии 18 отв

Размеры в мм

Д	L	L_1	l_1	l_2	l_3	l_4	b_1	b_2	b_3	d
$t_н = -20°C$										
500	23000	21000	12000	5000	4000	720	550	444	364	20
500	27000	25000	14000	6000	5000	720	514	415	340	20
$t_н = -30°C$										
500	23000	21000	12000	5000	4000	720	552	422	345	20
500	27000	25000	15000	6000	5000	640	480	392	321	20

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


Привязан

Инв. №

801-2-54.85ОВН1

Лист 4

Формат А4



Номер поз.	Наименование	Лист
1	Изоляция прямого участка	
	круглого воздуховода	2
2	Изоляция отвода	3

Изолируемый воздуховод прокладывается в помещении с $t_{вн} = 5...10°C$

Расчетная температура наружного воздуха $t_н = -20, -30°C$. Перед изоляцией воздуховод окрашивается эмалью ПФ115 ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82

Привязан


Инв. №

801-2-54.85ОВН2


ГИП	Клейн		Конструкция изоляции воздуховода	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Коростелев			Р	1	3
Н. контр.	Лакисова					
Рук. гр.	Куликов					
Ст. инж.	Кдамыкова			ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		

Формат А4

Альбом I



1 – 1



ф воздуховода	Толщина изоляции	Материал		
		Слой теплоизоляционный	Слой пароизоляционный	Слой покровный
500 710	40	Маты минераловатные по ГОСТ 21880-76	Пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354-82 $\delta = 0.2$	Рулонный стеклопластик РСТ-6-В ТУ6-11-145-80

Крепление всех слоев изоляции выполняется проволокой ф 1,2 мм ГОСТ 3282-74

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан


Инв. №

801-2-54.85ОВН2

Лист 2

Копир Лихачева

Формат А4



Ø воздухо-вода	Толщина изоля-ции, мм	Материал		
		Слой теплои-золяционный	Слой пароизо-ляционный	Слой покровный
500 710	40	Маты мине-раловатные ГОСТ 21880-76	Пленка поли-этиленовая по ГОСТ 10354-82 δ = 0.2	Рулонный стеклопласт-тик РСТ-Б-В ТУ6-11-145-80

Крепление всех слоев изоляции выполняется проволокой ф 1,2 мм ГОСТ 3282-74

Привязан

Инв. №

Альбом I

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Э

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Электроосвещение и силовое электрооборудование	
	Спецификация (начало)	
3	Электроосвещение и силовое электрооборудование	
	Спецификация (окончание)	
4	Электроосвещение. План электросети	
5	Силовое электрооборудование. План электросети коровника №1. Фрагмент плана электросети коровника №1а	
6	Электроосвещение и силовое электрооборудование. План трубной разводки. Ведомости объемов электромонтажных и строительных работ	
7	Электроосвещение и силовое электрооборудование. Расчетная схема сети 380/220В	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
4.407-36/70	Детали и узлы внутренних силовых и осветительных электропроводок в сельскохозяйственных производственных помещениях	
5.407-11	Заземление и зануление электроустановок	
5.407-23	Прокладка проводов в винипластовых трубах в производственных помещениях	
5.407-24	Прокладка проводов и кабелей в полиэтиленовых трубах в производственных помещениях	
3.407-82	Вводы линий электропередачи до 1кВ в здание	
4.407-233	Прокладка осветительных электропроводок и установка светильников с лампами накаливания и ДРЛ на кронштейнах	
	Прилагаемые документы	
Э.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э	2 листа
Э.СО	Спецификация электрооборудования	9 листов

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.
Главный инженер проекта (Д.С. Клейн)

Общие указания

По надежности электроснабжения электроприемники здания относятся к потребителям II и III категории.

Питание электроприемников здания предусматривается от шин 0,4/0,23 кВ ТП по двум воздушным вводам.

Подсчет нагрузок выполнен в соответствии с „Рекомендациями по определению электрических нагрузок животноводческих комплексов."

Освещенности помещений приняты по „ Отраслевым нормам освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений" и СН и П II-4-79.

Напряжение сети общего и дежурного освещения 220В, местного-36В. Сеть электроосвещения выполняется кабелем марки АВРГ, прокладываемым на тросе и по стенам на скобах. Силовая распределительная сеть выполняется кабелем марки АВРГ, прокладываемым по стенам на скобах и проводом АПВ, прокладываемым в подготовке пола в пластмассовых и стальных трубах. Подвод питания к электродвигателям вентсистем, установленным на виброоснованиях, выполняется проводом ПВЗ с медной жилой в металлорукаве.

Компенсация реактивной мощности предусматривается на стороне 0,4кВ трансформаторной подстанции (для t = -20°С)

Вентиляция коровника запроектирована для двух температур наружного воздуха: -20°С и -30°С. Данные, указанные в скобках, относятся к коровнику с наружной температурой воздуха -20°С.

Максимальная потеря напряжения в силовой электросети не превышает 2,5%.

Дополнительный вентилятор для электрокалориферов СФОЦ-40/0,5-У1 подключается к магнитному пускателю ПМЕ-211 основного вентилятора, при этом в шкафу управления, поставляемому комплектно с электрокалорифером, автоматический выключатель АП50-3МТ с уставкой 6,4А заменяется на АП50Б-3МТ с уставкой 16А.

Дополнительный вентилятор для системы СФОЦ-16/0,5-У1 подключается к магнитному пускателю ПМЕ-112 основного вентилятора, при этом в шкафу управления, поставляемому комплектно с электрокалорифером, магнитный пускатель ПМЕ-112 с тепловым реле на ток 3,2А заменяется на магнитный пускатель ПМЕ-112 с тепловым реле на ток 10,0А.

Учет предусматривается централизовано на стороне 0,4кВ ТП

Основные показатели

Установленная мощность электроприемников (кВт)				Расчетная мощность электроприемников (кВт)				Естественный коэффициент мощности	Годовой расход электроэнергии (кВт·ч)
Всего	В том числе			Всего	В том числе				
	Силовых	Осветительных	Тепловых		II категории надежн	Вентиляция	Электротеплоснабжен.		
141,44 (79,24)	35,3 (33,1)	5,64 (5,64)	100,5 40,5	126,75 (64,75)	10,5 (10,5)	8,8 (6,6)	100,5 (40,5)	0,97 (0,92)	215197 (177393)

Техника безопасности

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования (корпуса щитов, светильников, пусковой аппаратуры, тросов и т.п.), которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции должны быть занулены присоединением к нулевому проводу электросети и устройству выравнивания электрических потенциалов (УВЭП).

УВЭП предусматривается однозлементное, экономичное, в соответствии с решением Госэнергонадзора Н7-2-28 от 9/III-78г и выполняется из 4х рядов проволоки-катанки ф 6мм, прокладываемых вдоль ряда стойл со стороны зоны нулевого потенциала и соединяемых между собой в торцах здания.

К УВЭП присоединяются металлические направляющие транспортеров, ограждения стойл, технологические трубопроводы.

Все соединения выполняются сваркой Конструкцию УВЭП см. архитектурно-строительную часть проекта.

Условные обозначения

- Щит управления комплектной поставки
- К-0,5 – Кронштейн с вылетом 0,5м
- Ру, Рр – Установленная и расчетная мощности, кВт
- Iр – Расчетный ток, А
- Ящик с рубильником и штепсельным разъемом
- ПП 25 – Труба полиэтиленовая наружным диаметром 25мм
- ПВ 25 – Труба винипластовая
- Т 20 – Труба стальная водогазопроводная с условным проходом 20мм
- 28 – Номер позиции по спецификации
- Линия сети дежурного освещения

Привязан

Инв. №

801-2-54.85 Э

ГИП	Клейн		Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд	Гужва			Р	1	-
Зам.нач	Выборный					
Н.контр	Ткачев					
Гл.спец	Удалов		Общие данные	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
Рук.гр	Серебренникова					

20788 01 49 копировала Лизунова Формат А2

Альбом I

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
	Силовое	электрооборудование			
		Электрооборудование			
1		Ящик однофидерный			
		с трехполюсным			
		рубильником и 3-мя			
		предохранителями			
		ПР2-200 на ток плавкой			
		вставки 125 А,			
		ЯВ3-32	1(1)		
2		То же, с 3-мя предох-			
		ранителями ПР2-100 на			
		ток плавкой вставки			
		100 А, ЯВ3-31	1(-)		
3		То же, с 3-мя предохра-			
		нителями ПР2-100 на			
		ток плавкой вставки			
		60 А, ЯВ3-31	-(1)		
4		То же, со штепсельным			
		разъемом 380 В,			
		25 А, ЯВШ 3-25	1(1)		
5		Автоматический			
		выключатель АП50Б-3МТ,			Аппа-
		380 В, Iн.р. = 16 А	2(-)		рату-
6		Пускатель магнитный			ра уст.
		ПМЕ-112, 380 В,			в шк. упр
		с тепловым реле-10 А	-(2)		ШУ1, ШУ2
		Изделия заводов ГЭМ			
7		Коробка клеммная			
		У614 А	4(4)		
8		Ввод гибкий К1082	4(4)		
		Изделия по чертежам			
9	4.407-36/70 лист 24, 10	Крепление ящиков			
		ЯВ3-31, ЯВ3-32, ЯВШ3-25			
		(применительно)	3(3)		
10	3.407-82. Лист 5	Ввод проводов в желе-			
		зобетонное здание	2(2)		
11	5.407-11 Лист 15	Заземление, зануление			
		корпуса двигателя	8(8)		

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Материалы			
12		Труба легкая			
		М-Н-20×2,5 ГОСТ 3262-75	12м (12м)		
13		Труба винипластовая			
		с наружным диаметром			
		25мм, ТУ6-19-051-249-79	12м (12м)		
14		То же, наружным			
		диаметром 32мм	(5м)		
15		То же, наружным			
		диаметром 40мм	4м (5м)		
16		То же, наружным			
		диаметром 50мм	4м (-)		
17		Труба полиэтиленовая			
		ПВД 25С наружным			
		диаметром 25мм,			
		ГОСТ 18599-73	13м (13м)		
18		Кабель АВРГ 3×4+1×2,5-			
		-660, ГОСТ 433-73	155м (220м)		
19		То же, АВРГ 3×6+1×4-660	80м (-)		
20		То же, АВРГ 3×10+1×6-660	18м (18м)		
21		То же, АВРГ 3×16+1×10-660	8м (14м)		
22		То же, АВРГ 3×50+1×25-660	8м (-)		
23		Провод АПВ 1×2,5-660			
		ГОСТ 6323-79	130м (130м)		
24		То же, АПВ 1×4-660	15м (15м)		
25		То же, АПВ 1×10-660	(5м)		
26		То же, АПВ 1×16-660	5м (20м)		
27		То же, АПВ1×25-660	5м (12м)		
28		То же, АПВ1×35-660	14м (-)		
29		То же, АПВ1×50-660	12м (-)		
30		То же, ПВ3-1×1	20м (20м)		

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Электроосвещение			
		Электрооборудование			
31		Щиток осветитель-			
		ный ЯОУ-8501У3 с			
		пакетным выключа-			
		телем ПВ3-60 на вво-			
		де на 6 групп авто-			
		матических выклю-			
		чателей АЕ 1031-1 с			
		уставками токов			
		расцепителей			
		5×6+1×10А; IP20,			
		ТУ16-535.683-81	1		
32		Светильник подвес-			
		ной для ламп нака-			
		ливания до 60Вт			
		НСП03×60/Р53-01	4		
33		То же, до 100 Вт			
		НСП 21-100-001У3	7		
34		Светильник потолоч-			
		ный НПП03-100-001-У3			
		для ламп накалива-			
		ния до 100Вт	2		
35		Светильник подвесной			
		ЛСП 15-2×40-001У хл4			
		на две люминесцент-			
		ные лампы мощ-			
		ностью 40 Вт	39		
36		Стартеры для			
		люминесцентных			
		ламп 80с-220	78		
37		Лампа люминесцент-			
		ная ЛБР-40, 40Вт	78		
38		Выключатель одно-			
		полюсный 0-1-02-6'220	2		
39		То же, 0-1-1Р44-17-6/220	15		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

801-2-54.85 Э

ГИП	Клейн		
Нач. отд.	Гужва		
Зам. нач	Выборный		
Н. контр	Ткачев		
Гл. спец	Удалов		
Рук. гр.	Серебренникова		

Коробник на 200 кгоов с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)

Электроосвещение и силовое электрооборудование Спецификация (Начало)

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

20788-01 50 копировала Лизунова Формат А2

Альбом I

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Изделия заводов ГЭМ			
40		Ящик ЯТП-0,25У3 с			
		понижающим транс-			
		форматором			
		220/36В, 250ВА	2		
41		Кронштейн стальной			
		с вылетом 0,5м			
		У116	4		
42		Коробка ответви-			
		тельная КОР-73	20		
43		Анкер К675	8		
44		Муфта натяжная			
		К805	4		
45		Зажим тросовый			
		К676	8		
46		Подвеска для одного			
		кабеля У954	200		
47		Подвеска для двух			
		кабелей У957	350		
48		Коробка ответвитель-			
		ная тросовая У245	39		
		Изделия по чертежам			
49	4.407-36/70	Крепление щитков			
	лист 24.10	серии 8ОУ (приме-			
		нительно)	1		
50	4.407-36/70	Крепление выключа-			
	лист 25.20	телей к различным			
		основаниям при			
		открытой прокладке			
		проводов	17		
51	4.407-233-001	Установка кронш-			
		тейна У116 со			
		светильником для			
		ламп накаливания	4		

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
52	4.407-36/70	Узлы крепления			
	лист 16.60 Узел 1	тросовых проводок	4		
53	4.407-36/70	Узлы крепления			
	лист 16.60 Узел 2	тросовых проводок	4		
54	4.407-36/70	Крепление ответви-			
	лист 25.40	тельных коробок			
		и светильников			
		при тросовой про-			
		водке	39		
55	5.407-11	Заземление, зануле-			
	лист 27 Вариант 2	ние несущего троса	8		
		Материалы			
56		Проволока-катанка			
		диаметром 8мм			
		ГОСТ 14085-79	270м		
57		Кабель АВРГ-2×2,5-			
		660 ГОСТ 433-73	380м		
58		То же, АВРГ-3×2,5-660	110м		
59		То же, АВРГ-2×4-660	260м		
60		То же, АВРГ-3×4-660	60м		
		Лампы накаливания			
62		Лампа накаливания			
		220В, 60Вт, Б220-60	4		
63		То же, 220В, 100Вт,			
		Б220-100	9		


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

801-2-54.85 Э


Привязан	ГИП	Клейн	Коробник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)	Стадия	Лист	Листов
	Нач. отд.	Гужва		Р	3	
	Зам. нач	Выборный				
	Н. контр.	Ткачев	Электроосвещение и силовое электрооборудование Спецификация (окончание)	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
Инв. №	Гл. спец.	Удалов				
	Рук. гр	Серафимчикова				

20788-01 51 Копировала Лизунова Формат А2

План электросети на отм. 0.000



План электросети на отм. 2.800



Расчетная схема

Групповой щиток: № по плану, тип, схема Ру Рр (кВт) Iр (А)	Групповая линия: № группы	Тип предохранителя или автом	Ном ток (А)	Ток расц или ток плавк встав (А)	Марка, количество и сечение кабеля или провода (кв мм)	Способ прокладки	Длина (м)	Ном. мощность (кВт)	Ном Ток (А)	Макс потеря напряжения (%)	Вид освещения
ЩО ЯОУ 8501 У3 Ру=5,64 Рр 5,35 Iр 9,93 Iк 63А	6	АЕ-1031-1	25	6	АВРГ-1(2×4)	СК на тр.		1,0	5,05		Рабочее освещение
	5	//	//	6	АВРГ-1(2×2,5)	СК на тр		0,8	4,04		Рабочее освещение
	4	//	//	6	АВРГ-1(2×2,5)	СК на тр		0,8	4,04		Рабочее освещение
	3	//	//	6	АВРГ 1(2×4)	СК на тр		0,9	4,55		Рабочее освещение
	2	//	//	10	АВРГ-1(2×4)	СК на тр		1,64	7,46	2,4	Рабочее освещение
	1	//	//	6	АВРГ 1(2×2,5)	СК на тр		0,5	2,47		Дежурное освещение ЛГС

Характеристика помещений

№ по плану	Наименование	Нормируемая освещенность (лк)	Характеристика по условиям среды
1	Помещение для содержания животных	75	Сырое
2	Помещение для концентрированных и минеральных кормов	20	Нормальное
3	Помещение для инвентаря	10	Нормальное
4	Тамбур	20	Влажное
5	Венткамера	20	Нормальное

1. Высота подвеса светильников в помещении 4 - 3,0 м, в помещении 3 - 2,7 м; в помещении 5 - 2,5 м, в помещении 1 - 2,7 м
2. План электросети освещения выполнен для коровника № 1 по генплану в коровнеке №1а по генплану план электросети выполняется аналогично

801-2-54.85 ЭЗ

ГИП	Клейн	
Нач ОТД	Гумба	
Вам участка	Выборный	
Н контр	Ткачев	
Гл спец	Удалов	
Рук гр	Серебренников	

Привязан

Инв №

Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)

Стадия Р | Лист 4 | Листов


Электроосвещение План электросети

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ


Копировал Лихачева 20788 01 52 Формат А2

Альбом I


План электросети коровника № 1 по генплану на отм. 0,000




План электросети на отм. 2.800



Фрагмент плана электросети коровника № 1а на отм. 0.000



План электросети на отм. 2.800



1. План электросети силового электрооборудования выполнен для коровника № 1. Для коровника № 1а разводка электросети выполняется аналогично, за исключением подводки к электроводонагревателю ВЭП-600 и УДП, установка которых показана на фрагменте плана коровника № 1а по генплану
2. Кабель с маркировкой 7-2 электродвигателя наклонного транспортера в нормальном режиме работы установки УТН-10 должен быть отключен от клемм ЯУ-1

			801-2-54.85 Э
ГИП	Клейн		
Нач. отд.	Гумба		
Зам. нач. отд.	Выборный		
Н. контр.	Ткачев		
Гл. спец.	Удалов		
Рук. груп.	Серебрянникова		

Привязан

Инв. №

Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)

Стадия	Лист	Листов
Р	5	


Силовое электрооборудование. План электросети коровника № 1. Фрагмент плана электросети коровника № 1а

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ


Копир Лихачева 20788 01 53 Формат А2

Альбом I


Фрагмент плана на отм. +2.800



Фрагмент плана на отм. +2.800



Фрагмент плана на отм. 0.000



Ведомость объемов электромонтажных и строительных работ на силовое электрооборудование

N п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	1. Аппараты напряжением до 1000 В			
1.1	Пускатель магнитный	шт.	-(2)	
1.2	Автоматический выключатель	шт.	2(-)	
1.3	Ящик однофидерный	шт.	3(3)	
	2. Кабели силовые			
2.1	Кабель сечением до 16 кв. мм, про-			
	кладываемый на скобах	км	0,223 (0,244)	
2.2	То же, на тросе	км	0,038 (0,038)	
2.3	Кабель сечением до 120 кв. мм, про-			
	кладываемый на скобах	км	0,008 (-)	
	3. Провода			
3.1	Провода сеч. до 16 кв. мм. прокла-			
	дываемые в трубе	км	0,17 (0,19)	
3.2	То же, сеч. до 120 кв. мм	км	0,031 (0,012)	
	4. Трубы стальные и пластмассовые			
4.1	Трубы стальные	км	0,012 (0,012)	
4.2	Трубы пластмассовые	км	0,034 (0,034)	

Ведомость объемов электромонтажных и строительных работ на электроосвещение

N п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	1. Аппараты напряжением до 1000 В			
1.	Щиток осветительный	шт	1	
	2. Оборудование светотехническое			
2.1	Выключатели	шт	17	
2.2	Светильники для ламп накали-			
	вания	шт	13	
2.3	Светильники для люминесцентных			
	ламп	шт	39	
	3. Кабели силовые			
3.1	Кабель сеч. до 16 кв. мм, проклады-			
	ваемый на тросе	км	0,44	
3.2	Кабель сеч. до 16 кв. мм, проклады-			
	ваемый на скобах	км	0,378	

Привязку труб уточнить по месту по технологическому оборудованию

Привязан

Инв. N


ГИП	Клейн		801-2-54 85
Нач. отд.	Гунива		
Зам. нач. отд.	Выборный		Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)
Н. контр.	Ткачев		Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
Гл. спец.	Удалов		Электроосвещение и силовое электрооборудование. План трубной разводки. Ведомости объемов электромонтажных и строительных работ
Рук. груп.	Серебренников		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Копир Лихачева 20788-01 54 Формат А2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Гип Шевкунов
Нач. отд. Горностаева
Н. контр. Удалин
ОВ
ВК
АР

Альбом I



Данные питающей сети																	
Шинопровод распределительный пункт	Тип Iн, А Расцепитель, А																
	Тип, напряжение, сечение (шинопровода) Расчетный ток, А Установленная мощность, кВт																
Аппарат отходящей линии	Тип Iн, А Расцепитель или плавкая вставка, А																
Марка и сечение провода	Маркировка или длина участка сети. Способ прокладки																
Пусковой аппарат	Тип Iн, А Расцепитель автомата уставка, А, Нагревательный элемент теплового реле Т-тепловой, уставка, А																
Электроприемник	Условное обозначение на плане	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ЩО	10	11	12	13	14	15	16
	Номер по плану	4А90L4 (4А80А4)	—	—	—	4А100L86	4А-112МБ6	4А80В4	АОП2-61-4	4А112МБ6		4А90L4 (4А80А4)	—	—	—	4А100L86		
	Тип	2,2 (1,1)	15,0 (7,5)	15,0 (7,5)	15,0 (-)	2,2	4,0	1,5	13,0	4,0	5,64	2,2 (1,1)	15,0 (7,5)	15,0 (7,5)	15,0 (-)	2,2	10,5	4,0
	Рн, кВт	5,0 (3,0)	22,8 (11,4)	22,8 (11,4)	22,8 (-)	5,65	9,13	3,57	26,7	9,13	9,93	5,0 (3,0)	22,8 (11,4)	22,8 (11,4)	22,8 (-)	5,65	16,0	8,3
	Ток, А Iн	30,12 (15,15)	—	—	—	28,25	54,78	17,85	200	54,78		30,12 (15,15)	—	—	—	28,25	—	58,0
	Iп	Эл. двигатель вентилятора (П4-1)	1 секция	2 секция	3 секция	Эл. двигатель вентилятора (П4-2)	Транспортер скребковый ТСН-2,0Б (горизонтальный)	Транспортер скребковый ТСН-2,0Б (наклонный)	Установка для транспортировки навоза УТН-10	Транспортер скребковый ТСН-2,0Б (горизонтальный)	Щиток освещения	Эл. двигатель вентилятора (П2-1)	1 секция	2 секция	3 секция	Эл. двигатель вентилятора (П2-2)	Электроводонагреватель ВЭП-600	Установка УДС
	Наименование механизма по плану	СФОЦ-40/0,5-И1 (СФОЦ-16/0,5-И1)		Нагреватели								СФОЦ-40/0,5-И1 (СФОЦ-16/0,5-И1)		Нагреватели				

				801-2-54.85 Э	
ГИП	Клейн				
Нач. отд.	Гужва			Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)	Стадия: Р; Лист: 7; Листов:
Зам. нач. отд.	Выборный				
Н. контр.	Ткачев			Электроосвещение и силовое электрооборудование. Расчетная схема сети 380/220В	Гипронисельхоз
Гл. спец.	Удалов				
Рук. гр.	Серебренников				

Привязан

Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Копир Лихачева 20788-01 55 Формат А2

Альбом I

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные. Вентустановка П1 (П2)	
	Схема функциональная	
2	Вентустановки П1, П2	
	Схема внешних проводок	
	План расположения	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ТМ4-41-73	Датчик температуры ДТКБ	
	Установка на стене	
ОСТ 36-27-77	Приборы и средства автоматизации. Обозначения условные в	
	схемах автоматизации	
	технологических процессов	
РМ4-2-78	Системы автоматизации технологических процессов. Схемы	
	функциональные. Методика	
	выполнения.	
РМ4-106-77	Схемы электрические принципиальные систем автоматизации	
	Требования к выполнению	
РМ4-6-81 ч. III	Системы автоматизации технологических процессов. Проектирование электрических и трубных проводок Часть III Указания по выполнению документации	
	Прилагаемые документы	
АОВ, С01	Спецификация оборудования автоматизации систем отопления и вентиляции	
АОВ, ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания

Главный инженер проекта (Д.С. Клейн)

Проектная документация выполнена на основании задания по разделу ОВ.

Объектами автоматизации являются две вентустановки с электрокалориферами: типа СФОЦ-60/0,5-У1-(для варианта $t_н$-30°С) или СФОЦ-25/0,5-У1-(для варианта $t_н$-20°С), поставляемые в комплекте со щитами управления.

Дополнительные вентиляторы П1,2 и П2,2 работают параллельно с основными вентиляторами.

Схемой автоматизации вентустановок предусматривается:

1. Местное управление электродвигателями вентиляторов со щита управления.
2. Автоматическое управление секциями электрокалорифера в зависимости от температуры воздуха в помещении за счет включения и отключения секций электрокалорифера Одна секция включена постоянно при работе вентиляторов.
3. Защита калориферов от перегрева. При температуре поверхности оребрения калориферов выше 180°С установки отключаются.
4. Блокировка работы двигателей вентиляторов с работой секций электрокалориферов.
5. Сигнализация включения секций электрокалориферов, работы вентиляторов, контроля напряжения

Электрические проводки выполняются кабелем АКРВГ и проводом АПВ в защитных трубах и металлорукаве.




Схема функциональная выполнена для вентустановки П1 и применима для вентустановки П2

Обозначение вентиляторов для вентустановки Н2 указано в скобках

* Комплектно с оборудованием

Привязан

Инв. №

801-2-54 85 АОВ

ГИП	Клейн		
Нач. отд	Гужва		
Зам нач	Выборный		
Гл спец	Паз		
Рук гр	Горбалетова		
Инженер	Барт		
Н контр	Якубиндер		

Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Общие данные
Вентустановка П1 (П2)
Схема функциональная

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ


20788 01 56

Копировала Лизунова


Формат А2

Альбом I

План на отм. 0,000




Наименование параметра и место отбора импульса	Вентустановка П1 (П2)			
	Температура			
	В помещении		На оребрении калорифера	В помещении
Обозначение по электрической схеме	ДТ1	ДТ2	ТР	—
Обозначение монтажного чертежа	ТМ4-41-73		—	
Позиция	3б	3б	2	1




1. Размещение электрических проводок уточнить при монтаже.
2. Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить согласно строительным нормам и правилам СН и П III-34-74 Госстроя СССР.
3. Соединительные коробки №1, №2 установить на колонне на отм. 2,5 м, а датчики ДТ1 и ДТ2 – на отм. 1,5 м.
4. Монтаж защитного зануления выполнить согласно инструкции по монтажу защитного заземления и зануления ВСН-296-72 ММСС СССР.
5. Спецификация выполнена на 2 установки.
6. Схема внешних проводок выполнена в общем виде и применима для вентустановок П1 и П2 с добавлением впереди стоящего индекса в маркировке цепей и обозначении аппаратов в соответствии с номером вентустановки.

План вентустановки П1 на отм. 2,800



План вентустановки П2 на отм. 2,800



Диаграммы замыкания контактов регуляторов температуры

ДТ1

ДТКБ-53т

Обозначение контакта	Температура воздуха в помещении 0°С 8°С 10°С 30°С
1	

ДТ2

ДТКБ-53т

Обозначение контакта	Температура воздуха в помещении 0°С 8°С 10°С 12°С 30°С
1	

ТР

ТР-200

Обозначение контакта	Температура на оребрении калорифера 25°С 180° 200°С
1	

— контакт замкнут

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
КСК	Соединительная коробка КСК-8 ТУ36.1757-75	2	
	Скоба двухлапковая СД-22 ТУ36.1086-76	80	
	Металлорукав ТУ22.3988-77 РЗЦ-Х-Ш-15	8	
	Кабель ГОСТ 1508-78 АКРВГ 4×2,5	32	м
	Провод ГОСТ 6323-79 АПВ1×2,5	24	м
ТР	Температурное реле ТР-200Э4	2	
ДТ1, ДТ2	Датчик температуры ДТКБ-53т от 0°С до 30°С	4	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ОВ Шевкунов
З Удалов
АР Юдин

801-2-54.85 АОВ

ГИП	Клейн		
Н.отд.	Гужва		
Зам.нач.	Выборный		
Гл.спец.	Паз		
Рук.гр.	Горбалетова		
Инжен.	Барт		
Н.контр.	Янбиндер		

Привязан

Инв.№

Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)

Вентустановки П1, П2. Схема внешних проводок. План расположения

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

20788-01 57 Копировал Шушакова Формат А2

Альбом I

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта СС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные. План расположения сетей связи и сигнализации	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
СС.10	Индивидуальные оборудования системы связи и сигнализации	

Проектом предусматривается производственная громкоговорящая связь.

В помещении для содержания животных устанавливаются два прибора громкоговорящей связи типа ПГС 10, которые включаются в диспетчерский прибор типа ПГС-0.2Д, устанавливаемый в здании санитарного пропускника у заведующего фермой.


Электропитание ПГС 10 переменным током напряжением 220в предусматривается электротехнической частью проекта.

Приборы ПГС-10 устанавливаются на высоте 1450мм от уровня пола до центра микрофона. Поставляемые в комплекте с приборами громкоговорители ГОГР-3591 крепятся на высоте не менее 3 метров. Выбор мощности, направление и угол наклона громкоговорителя с целью создания оптимального звучания, производится при пусконаладочных работах.


Абонентская линия выполняется кабелем ПРППМ-1×2×0,9 по территории фермы в земле, а внутри здания-открыто по стенам. Кабель по территории фермы учитывается проектом внутриплощадочных сетей.

Спецификация

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
	ТУ25.15.743-75	Прибор громкоговорящей			
		связи ПГС-10	2		
	ГОСТ 10040-75	Коробка универсальная			
		с перемычками УК-2П	1		
	ТУ16.505.755-80	Кабель радиофикации			
		и сельской телефонной			
		связи ПРППМ-1×2×0,9	58м		



План на отм. 0,300 (вариант 1)



Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Категория производства по взрывной взрыво-пожарной и пожарной опасности
1	Помещение для содержания животных	А
2	Помещение для хранения концентриро-	
	ванных и минеральных кормов	А
3	Помещение для инвентаря	А
4	Тамбур (4шт.)	—

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания

Главный инженер проекта /Клейн/

Условные обозначения

- Абонентский прибор громкоговорящей связи
- Коробка универсальная с перемычками
- Линия производственной громкоговорящей связи

ГИП	Клейн		
Нач.отд.	Гужва		
Зам.нач.отд	Выборный		
Н.контр.	Овчинникова		
Гл.спец.	Брешков		
Ст.инж.	Крючкова		

Привязан

Инв.№

801-2-54.85 СС

	Стадия	Лист	Листов
Коровник на 200 коров с автоматической привязью (здание с рамным каркасом)	Р	1	1
Общие данные. План расположения сетей связи и сигнализации	ГИПРОНИИСЕЛЬХОЗ		

20788 01 (58) Копировал Шушакова Формат А2