

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 58

Крыши, кровли

ТЕРр-2001-58

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку, ремонт и смену основных конструкций крыш и кровель.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству основных конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках сборника учтено производство работ:

а) на высоте до 15 м включительно (на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 м² – 5,5 кг (или одного листа размерами 1420×710 мм; для случаев использования черной кровельной стали затраты принимаются те же с добавлением расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м²).

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по кровле определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.

2.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.3. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов – с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами – с уменьшением на 0,07 метра.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш

Разборка:

58-1-1	обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	134.90	95.27	39.63	6.10		15.16
58-1-2	стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2	171.09	146.10	24.99	3.85		22.68
58-1-3	стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2	210.64	174.45	36.19	5.57		27.08
58-1-4	мауэрлатов	100 м2	65.55	42.29	23.26	3.58		6.73

Таблица ТЕРр-58-2 Разборка слуховых окон

Разборка слуховых окон:

58-2-1	прямоугольных двускатных	100 окон	2155.10	2144.73	10.37			341.3
58-2-2	прямоугольных односкатных	100 окон	1954.01	1943.64	10.37			309.3
58-2-3	полукруглых и треугольных	100 окон	876.99	869.71	7.28			138.4

Таблица ТЕРр-58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:

58-3-1	поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	56.30	56.10	0.20			9.1
58-3-2	водосточных труб с земли и подмостей	100 м	70.81	70.81				11.04
58-3-3	водосточных труб с люлек	100 м	188.19	188.19				29.34

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-58-4 Разборка парапетных решеток

58-4-1	Разборка парапетных решеток	100 м	94.03	92.41	1.62			14.8
--------	-----------------------------	-------	-------	-------	------	--	--	------

Таблица ТЕРр-58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыши

Ремонт деревянных элементов конструкций крыши:

58-5-1	укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	3351.13	276.78	26.15	6.13	3048.20	39.87
58-5-2	смена стропильных ног из бревен	100 м	3687.04	1112.18	48.19	11.03	2526.67	160.21
58-5-3	смена стропильных ног из брусьев	100 м	5776.09	1041.92	24.93	5.60	4709.24	150.09
58-5-4	смена стропильных ног из досок	100 м	2345.78	925.02	14.49	3.33	1406.27	133.25
58-5-5	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	3890.06	1112.18	48.19	11.03	2729.69	160.21
58-5-6	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	шт.	67.19	9.62	20.20	4.73	37.37	1.42
58-5-7	смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	шт.	106.09	29.43	25.42	5.95	51.24	4.24

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. - ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:

58-6-1	обыкновенного профиля	100 м2	3133.93	563.69	233.51	35.74	2336.73	81.2
58-6-2	усиленного профиля	100 м2	3018.34	658.10	322.87	46.34	2037.37	94.8

Таблица ТЕРр-58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами:

58-7-1	с заменой 1 слоя	100 м2	1958.18	158.75	32.66	3.23	1766.77	22.35
58-7-2	с заменой 2 слоев	100 м2	3644.45	305.71	62.99	5.82	3275.75	43.04

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой

58-7-3	рубероидной мастикой	100 м2	898.59	81.73	30.06	4.02	786.80	12.53
58-7-4	смолой	100 м2	399.96	86.76	23.19	4.57	290.01	13.3
58-7-5	битумным лаком	100 м2	1795.77	73.91	7.90	2.83	1713.96	11.05

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых материалов:

58-7-6	в два слоя	100 м2	13905.98	1137.98	44.82	5.82	12723.18	154.87
58-7-7	в один слой	100 м2	10141.16	1076.26	25.53	3.23	9039.37	146.47

Таблица ТЕРр-58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат

Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:

58-8-1	черной	100 шт.	5576.73	913.57	52.53	13.45	4610.63	131.6
58-8-2	оцинкованной	100 шт.	10007.87	892.74	52.53	13.45	9062.60	128.6

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Постановка заплат из листовой кровельной стали:

58-8-3	черной размером 1/4 листа	100 шт.	1592.58	400.39	15.12	3.90	1177.07	58.4
58-8-4	черной размером 1/2 листа	100 шт.	2863.25	488.83	30.04	7.69	2344.38	71.3
58-8-5	оцинкованной размером 1/4 листа	100 шт.	2718.35	399.17	15.12	3.90	2304.06	57.5
58-8-6	оцинкованной размером 1/2 листа	100 шт.	5116.50	480.39	30.04	7.69	4606.07	69.2

Таблица ТЕРр-58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали

58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	100 м2	53.07	17.69			35.38	2.87
--------	--	--------	-------	-------	--	--	-------	------

Таблица ТЕРр-58-10 Смена частей водосточных труб

58-10-1	Прямые звенья с земли, лестниц или подмостей	100 м	6177.75	255.47	9.31	2.28	5912.97	36.8
58-10-2	Прямые звенья с люлек	100 м	6533.76	615.06	5.73	1.40	5912.97	88.6
58-10-3	Колена с земли, лестниц и подмостей	шт.	3656.22	443.59	5.73	1.40	3206.90	63.9
58-10-4	Колена с люлек	шт.	4143.55	930.92	5.73	1.40	3206.90	134.1
58-10-5	Отливы (отметы)	шт.	3683.25	368.62	5.73	1.40	3308.90	53.1
58-10-6	Воронки с земли, лестниц или подмостей	шт.	6626.25	368.62	5.73	1.40	6251.90	53.1
58-10-7	Воронки с люлек	шт.	7088.59	830.96	5.73	1.40	6251.90	119.7

Таблица ТЕРр-58-11 Ремонт металлических парапетных решеток

58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	10 м	82.99	33.21	3.32		46.46	4.73
---------	---	------	-------	-------	------	--	-------	------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. - ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		Всего		в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-58-12 Устройство обрешетки

58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	2317.25	200.02	31.00	9.78	2086.23	31.83
---------	--	--------	---------	--------	-------	------	---------	-------

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из:

58-12-2	листовой стали	100 м2	1575.20	134.16	20.01	6.49	1421.03	21.35
58-12-3	асбестоцементных листов	100 м2	1181.45	118.14	10.96	3.63	1052.35	18.8
58-12-4	черепицы	100 м2	1213.10	115.69	7.33	2.19	1090.08	18.41

Таблица ТЕРр-58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо

Устройство покрытия из рулонных материалов:

58-13-1	насухо без промазки кромок	100 м2	810.02	28.99	4.30	1.05	776.73	4.52
58-13-2	насухо с промазкой кромок мастикой	100 м2	904.07	54.53	5.01	1.23	844.53	8.36

Таблица ТЕРр-58-14 Смена покрытия из листовой стали

Смена кровли средней сложности:

58-14-1	с настенными желобами и свесами	100 м2	11814.42	1090.88	86.57	32.05	10636.97	148.46
58-14-2	без настенных желобов и свесов	100 м2	10439.26	1021.08	81.82	30.23	9336.36	138.96
58-14-3	с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2	100 м2	11849.75	1123.58	89.20	32.99	10636.97	152.91
58-14-4	без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50м2	100 м2	10471.74	1051.65	83.73	31.01	9336.36	143.12

Смена кровли простой сложности:

58-14-5	с настенными желобами и свесами	100 м2	11409.72	842.54	86.57	32.05	10480.61	117.28
---------	---------------------------------	--------	----------	--------	-------	-------	----------	--------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов		Всего		в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

58-14-6	без настенных желобов и свесов	100 м2	10131.43	788.59	81.82	30.23	9261.02	109.77
---------	--------------------------------	--------	----------	--------	-------	-------	---------	--------

Таблица ТЕРр-58-15 Перенавеска водосточных труб

Перенавеска водосточных труб с:

58-15-1	земли, лестниц или подмостей	100 м	436.84	424.13			12.71	60.4
58-15-2	с люлек	100 м	776.00	763.29			12.71	108.7

Таблица ТЕРр-58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до:

58-16-1	0,25 м2	100 мест	551.72	326.15	42.84	3.16	182.73	45.4
58-16-2	0,5 м2	100 мест	1056.62	540.96	90.91	6.72	424.75	75.3
58-16-3	1,0 м2	100 мест	2027.84	933.20	184.56	13.63	910.08	129.9

Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до:

58-16-4	0,25 м2	100 мест	563.42	164.56	21.52	1.58	377.34	24.3
58-16-5	0,5 м2	100 мест	1221.11	292.55	50.98	3.75	877.58	43.2
58-16-6	1,0 м2	100 мест	2494.29	516.70	112.50	8.30	1865.09	76.3

Таблица ТЕРр-58-17 Разборка покрытий кровель

Разборка покрытий кровель:

58-17-1	из рулонных материалов	100 м2	108.76	107.33	1.43			17.41
58-17-2	из листовой стали	100 м2	65.10	64.67	0.43			10.49
58-17-3	из черепицы	100 м2	417.12	414.23	2.89			67.19
58-17-4	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	151.43	150.36	1.07			24.39

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-58-18 Смена обрешетки

Смена обрешетки с прозорами из:

58-18-1	досок толщиной до 30 мм	100 м2	1012.78	287.18	13.28	3.15	712.32	45.7
58-18-2	досок толщиной до 50 мм	100 м2	1374.97	409.21	20.71	4.90	945.05	65.12
58-18-3	из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2	2071.01	510.64	36.88	8.76	1523.49	81.26

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до:

58-18-4	30 мм	100 м2	3507.92	601.32	57.34	13.66	2849.26	95.69
58-18-5	50 мм	100 м2	5526.52	870.27	82.85	19.61	4573.40	138.49

Таблица ТЕРр-58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:

58-19-1	разжелобков	100 м	7593.75	986.73	6.18	2.16	6600.84	151.27
58-19-2	настенных желобов	100 м	5740.54	766.13	8.61	3.01	4965.80	117.45
58-19-3	карнизных свесов	100 м	5575.53	660.39	12.16	4.22	4902.98	101.24

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:

58-19-4	разжелобков	100 м	7312.60	705.58	6.18	2.16	6600.84	101.64
58-19-5	настенных желобов	100 м	5515.68	543.70	6.18	2.16	4965.80	78.32
58-19-6	карнизных свесов с настенными желобами	100 м	10695.11	815.34	21.29	7.30	9858.48	117.45

Таблица ТЕРр-58-20 Смена обделок из листовой стали

Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до:

58-20-1	0,4 м	100 м	3014.39	287.47	4.46	1.49	2722.46	41.41
58-20-2	0,7 м	100 м	5175.47	438.87	7.10	2.43	4729.50	63.22

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до:

58-20-3	1 м	100 м	6530.79	487.68	8.61	3.01	6034.50	70.25
58-20-4	1,75 м	100 м	11429.89	786.04	14.59	5.06	10629.26	113.23

Смена обделок из листовой стали, примыканий к:

58-20-5	каменным стенам	100 м	1849.09	452.69	3.15	1.02	1393.25	65.21
58-20-6	деревянными стенам	100 м	1757.18	360.78	3.15	1.02	1393.25	51.97
58-20-7	дымовым трубам	100 м	2001.60	605.20	3.15	1.02	1393.25	87.18
58-20-8	вытяжным трубам	100 м	2396.15	644.63	40.64	12.93	1710.88	92.86

Таблица ТЕРр-58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах:

58-21-1	в один канал	10 шт.	868.95	121.33	2.15	0.53	745.47	18.6
58-21-2	добавлять на каждый следующий канал	10 шт.	249.68	33.92	0.72	0.18	215.04	5.2

Таблица ТЕРр-58-22 Смена ухватов для водосточных труб

Смена ухватов для водосточных труб:

58-22-1	в каменных стенах	100 шт.	753.38	246.57	0.72	0.18	506.09	37.8
58-22-2	в деревянных стенах	100 шт.	648.36	141.55	0.72	0.18	506.09	21.7

Таблица ТЕРр-58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	место	603.15	61.30	6.91	0.70	534.94	8.83
---------	---	-------	--------	-------	------	------	--------	------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-58-24 Смена кровли из черепицы

Таблица 58-24 Смена кровли из черепицы

Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до:

58-24-1	50 %	100 м2	4067.71	1097.35	63.72	22.37	2906.64	149.34
58-24-2	75 %	100 м2	5324.98	1249.16	87.31	31.88	3988.51	170
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 град. (более 1:1,43) добавлять к 58-24-1 и 58-24-2	100 м2	220.29	220.29				29.98