

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ****Сборник № 15****Отделочные работы****ТЕР-2001-15****Техническая часть****1. Общие указания**

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы для применения по Смоленской области в базисных ценах на 1 января 2001 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения отделочных работ и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные строительные работы.

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид строительных работ и, в этой связи, могут применяться для определения сметной стоимости строительства всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

1.3. В настоящий сборник включены расценки на:

а) облицовочные работы – облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурные работы – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепные работы – установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы – окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в табл. 15-3а, 15-3б и 15-3в технической части сборника. В табл. 04-027 приведены нормы расхода ресурсов на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;

е) обойные работы – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями, согласно составу работ, приведенному в таблице 15-3г, 15-3д технической части сборника.

1.4. Расценки настоящего сборника предусматривают:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклению – до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует определять по расценкам Сборника ТЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, затраты на эти цели следует определять по расценкам Сборника ТЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков»;

в) окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.

1.5. В расценках на облицовку природным камнем предусмотрены:

- а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;
- б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;
- в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного – 100 мм, под скалу – 150 мм; из известняка – 60 мм; из мрамора и травертина – 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в расценках, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м² облицовки согласно расценок табл. 01-005.

Расценки, указанные в таблице 01-047 на облицовку потолков, включают работы по изготовлению и установке каркаса, с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

Расценки по таблице 01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесностружечных плит учитывают затраты на соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением щитов, фанерованных шпоном заводского изготовления.

1.6. В расценках на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м предусмотрено применение плиток любого размера в один или два цвета.

1.7. В расценках на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

Составы растворов для оштукатуривания в расценках принимаются:

- цементный 1:3;
- цементно-известковый 1:1:6;
- известковый 1:2,5.

1.8. В расценках на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности предусмотрены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п.).

1.9. В расценках на оштукатуривание поверхностей внутри здания предусмотрено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом затрат на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяги, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.10. Затраты на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по расценкам табл. с 02-002 по 02-007.

1.11. В случае, если проектом на строительство объекта предусмотрена необходимость выполнения насечки поверхности, затраты на ее выполнение следует определять по расценкам табл. 02-031 (расценки 8-9).

1.12. В расценках на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 02-034) предусмотрено оштукатуривание из отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т.п.).

Затраты на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по расценке 4 табл. 02-035.

1.13. Затраты на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по расценке 1 таблиц 02-003 и 02-006.

1.14. В расценках табл. с 02-001 по 02-007 не предусмотрено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке, затраты на которое следует определять по расценкам табл. 02-036 (расценки 1-4), а на устройство карнизов и тяг – по расценкам табл. 02-036 (расценки 5-6).

1.15. В расценках табл. с 03-005 по 03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не предусмотрена.

1.16. Затраты на установку лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по расценкам на установку применительно к видам изделий, наиболее подходящим к устанавливаемым по сложности.

1.17. В расценках на установку лепных изделий предусмотрены затраты на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.18. Количество деталей, формуемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в табл. 15-1 технической части. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в табл. 15-1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Таблица 15-1

№ п/п	Наименование деталей	Ед. изм.	Количество деталей в модели	
			гипсовых	цементных
1	Балясины без орнамента	шт.	250	150
2	Балясины орнаментированные	шт.	150	100
3	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4	То же, орнаментированные или сложного рисунка, гирлянды	шт.	100	60
5	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6	То же, орнаментированные	шт.	80	50
7	Капители коринфские	шт.	70	35
8	Погонные летали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка	шт.	125	75
9	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	75	50
10	То же, при высоте более 500 мм простого рисунка	шт.	200	120
11	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	120	80
12	Поручни и тетивы	шт.	200	120

1.19. В расценках на малярные работы предусмотрено применение готовых составов – шпаклевок, грунтовок, красок; для определения расхода ресурсов на малярные работы с использованием необходимых составов, приготавливаемых в построечных условиях, применяются те же расценки.

В расценках на малярные работы предусмотрена окраска столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.20. Затраты на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску заполнения оконных проемов.

1.21. В расценках табл. 04-025, 04-026 предусмотрена расколеровка в два тона. Для определения затрат на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 1,5 чел-ч. затрат труда.

1.22. Для определения расхода ресурсов на окраску заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 2,2 чел-ч затрат труда.

1.23. Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (табл. 04-038 расценки 1-3) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.24. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой, и добавлением затрат на третью шпатлевку и шлифовку (табл. 04-047 расценок. 1-8).

1.25. В расценках на отделку под шелк (табл. 04-047 расценок. 3-8) предусмотрен затраты на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (табл. 15-2).

1.26. В расценках на разделку по эскизам (табл. 04-047 расценок. 9-11) предусмотрен затраты на выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), со средней насыщенностью рисунком (фон 20-40%) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20%).

1.27. Затраты на отделку под шелк шашками следует определять по расценкам табл. 04-047 (расценка 8).

1.28. Затраты на окраску стальных конструкций следует определять по расценкам Сборника ТЕР-2001-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.29. В расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками (табл. с 02-005 по 02-009, с 02-015 по 02-017) предусмотрены затраты на выполнение работ по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен) следует определять по этим же расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.20 раздела 3 настоящей технической части.

1.30. В расценке 5 табл. 05-001 предусмотрены затраты на остекление внутренних фрамуг без коробок. Затраты на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по расценкам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.31. В расценках 3, 4 таблицы 05-002 предусмотрены затраты на остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации, размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2%. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

1.32. Затраты на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные требования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по расценкам табл. с 01-031 по 01-041.

Таблица 15-2

Категория сложности	Количество		
	тонов в фоне	трафаретов	филенок
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

1.33. Размер оплаты труда основных рабочих и механизаторов принят в ТЕР-2001 по Смоленской области по состоянию на 1 января 2000г по следующей тарифной сетке:

Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в руб.	Разряд работы	Стоимость чел.-ч. в руб.
1	2	3	4	5	6
1,0	5,48	2,7	6,69	4,4	8,21
1,1	5,55	2,8	6,77	4,5	8,31
1,2	5,62	2,9	6,86	4,6	8,41
1,3	5,68	3,0	6,94	4,7	8,52
1,4	5,76	3,1	7,02	4,8	8,62
1,5	5,83	3,2	7,10	4,9	8,73
1,6	5,90	3,3	7,18	5,0	8,78
1,7	5,98	3,4	7,27	5,1	8,88
1,8	6,05	3,5	7,35	5,2	8,98
1,9	6,13	3,6	7,43	5,3	9,08
2,0	6,17	3,7	7,52	5,4	9,19
2,1	6,24	3,8	7,60	5,5	9,29

2,2	6,28	3,9	7,70	5,6	9,39
2,3	6,41	4,0	7,82	5,7	9,50
2,4	6,44	4,1	7,91	5,8	9,61
2,5	6,52	4,2	8,01	5,9	9,71
2,6	6,60	4,3	8,11	6,0	9,88

Примечание: часовые территориальные ставки приняты исходя из данных государственной статистической отчетности в строительстве рабочих за IV кв. 1999г. по Смоленской области.

2. Правила исчисления объемов работ

Облицовочные работы

2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

Штукатурные работы

2.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту – по площади их горизонтальной проекции.

2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.12. Объем работ по оштукатуриванию:

— потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м²) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;

— ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м² определяется по развернутой поверхности.

2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в расценках табл. 02-015, 02-016 (расценки 1, 3 и 5), 02-017 и 02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по расценкам табл. 02-031 (расценка 3).

2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а затраты на ее выполнение определять по расценкам 1-2 табл. 02-031.

2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:

а) потолка и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолка;

б) в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;

в) фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;

г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту на строительство объекта.

Лепные работы

2.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

Малярные работы

2.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Примечание: Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т. е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков – с применением коэффициента 1,75.

2.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

до 2% – 1; от 2,1% до 10% – 1,1; от 10,1% до 40% – 1,5; от 40,1% до 70% – 2,1; более 70% – 2,8.

2.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в расценках предусмотрена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола с определением расхода ресурсов по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на следующие коэффициенты:

Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В т.ч. детали проолифленные	
			Количество переплетов			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
Оконные проемы жилых и общественных зданий						
<i>Раздельные переплеты</i>						
1. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2. С подоконной доской	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	-	-
<i>Спаренные переплеты</i>						
4. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	-	2,5	-	0,3
5. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	-	2,2	-	-
6. Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-
7. Витринное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий						
8. Площадью до 4 м ² с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9. То же более 4 м ²	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери						
10. Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверные полотна	2,1	3,5	-	-
11. Спаренные полотна	Каменные	То же	-	2,6	-	-
Дверные проемы						
12. Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13. То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14. То же	Перегородки	То же	2,7	-	0,3	-
15. Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	1,8	-	-	-
16. То же	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	-	0,3	-

17. Шкафные двери	То же	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,7	-	0,2	-
18. Обрамление открытого проема	То же	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	-	0,4	-

Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.
2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в пп. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

2.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания каленок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали определяется по величине следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа: парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа: лестничных, балконных и т.п. – 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) – как поверхность нагрева приборов;

б) раковин – как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн – как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка – 0,7 м² (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая площади выступов от фасонных частей и крючьев, при диаметре труб, мм:

15 – 0,11 м²; 20 – 0,13 м²; 25 – 0,16 м²; 32 – 0,18 м²; 40 – 0,21 м²; 50 – 0,26 м²;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая площади выступов от раструбов и креплений при диаметре труб, мм:

50 – 0,28 м²; 75 – 0,37 м²; 100 – 0,48 м²; 125 – 0,59 м²; 150 – 0,72 м².

Стекольные работы

2.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.39 Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по по размеру стекол.

2.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

- а) стального – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;
- б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки – по площади, измеренной по наружному обводу коробок;
- в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков рассчитывается по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

Обойные работы

2.46. Площадь оклейки стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

Таблица 15-3а Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сб./к		по штукатурке	по сб./к			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Смачивание водой	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
3. Расшивка трещин	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
4. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
5. Первая огрунтовка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
7. Шлифовка подмазанных мест	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
8. Первая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
9. Шлифовка	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
10. Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сб./к		по штукатурке	по сб./к			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. Шлифовка	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
12. Вторая грунтовка	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
13. Третья грунтовка (с подцветкой)	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
14. Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15. Торцевание	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-
16. Вытягивание филонок	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-

Примечания:

1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком «-» – операции, которые при данном виде окраски не выполняются.
2. В графах 5 и 8 выполнение окраски предусмотрено по подготовленной поверхности.
3. В позиции 14 силикатная окраска предусмотрена за 2 раза.

Таблица 15-3б Состав работ при окраске фасадов

Наименование операций	Виды красок			
	силикатная	известковая и цементная	перхлорвиниловая	поливинилацетатная и кремнийорганическая
1. Очистка	+	+	+	+
2. Расшивка трещин	+	+	+	+
3. Подмазка	+	+	+ ¹⁾	+
4. Шлифовка	+	+	+	+
5. Смачивание водой ²⁾	-	+	-	-
6. Грунтовка	+	-	+	+
7. Первая окраска	+	+	+	+
8. Вторая окраска	+	+	+	+

Примечания:

- ¹⁾ под подмазку выполняется грунтовка перхлорвиниловым лаком.
- ²⁾ смачивание выполняется только при окраске цементным составом красками.

Таблица 15-3в. Состав работ при окраске масляными составами

Наименование операций	по дереву			заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		по штукатурке			по сборным конструкциям, подготовленным под окраску			по металлу
	П	У	В	П	У	П	У	В	П	У	В	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцом дерева	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-
3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Расшивка трещин	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-

Наименование операций	по дереву			заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		по штукатурке			по сборным конструкциям, подготовленным под окраску			по металлу
	П	У	В	П	У	П	У	В	П	У	В	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. Проолифка	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
7. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-
8. Первая сплошная шпатлевка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-
9. Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-
10. Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
11. Шлифовка	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
12. Огрунтовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
13. Флейцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
14. Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
15. Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16. Флейцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
17. Шлифовка	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
18. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19. Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
20. Вытягивание филе-нок	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-

Примечания:

1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная.
2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 2-4 исключается проолифка
3. В графах 5 и 6 выполнение работ предусмотрено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12 – по конструкциям, подготовленным под окраску.
4. В позициях 8-17 граф 5 и 6 знаком «+» обозначены операции по исправлению шпатлевки, оштукатурки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.

Таблица 15-3г. Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

Наименование операций	Оклейка обоями						потолков	Обивка дверей обивочными материалами по войлоку
	стен							
	по монолитной штукатурке и бетону			по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям				
	простые и средней плотности	тисненые плотные	линкруст	простые и средней плотности	тисненые плотные	линкруст		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Очистка от набела верх стен	+	+	+	+	+	+	-	-
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	-	-	-	+	-
3. Оклейка стыков	-	-	-	+	+	+	-	-
4. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+	-	-
5. Подмазка неровностей	+	+	+	+	+	+	-	-
6. Шлифовка подмазанных мест пемзой	+	+	+	+	+	+	-	-

7. Шлифовка пемзой	-	-	+	-	-	-	-	-
8. Оклеяка бумагой	+	+	-	-	-	-	-	-
9. Шлифовка пемзой	-	+	-	-	-	-	-	-
10. Проклейка поверхностей	-	-	+	-	-	+	+	+
11. Оклеяка обоями	+	+	+	+	+	+	+	-
12. Приготовление клеевых составов	+	+	+	+	+	+	+	-
13. Обрезка и нарезка материалов	+	+	+	+	+	+	+	-
14. Раскладка войлока или обивочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	+
15. Формирование валиков	-	-	-	-	-	-	-	+
16. Прибивка тесьмы	-	-	-	-	-	-	-	+
17. Прибивка материала	-	-	-	-	-	-	-	+

Таблица 15-3д. Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

Наименование операций	Оклеяка моющимися обоями на основе:					
	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой
	по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям		по листовым материалам	
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка от набега верху стен	+	+	+	+	+	+
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	+	-	-
3. Огрунтовка поверхности стен	+	+	+	+	-	-
4. Оклеяка стыков	-	-	-	-	+	+
5. Частичная подмазка	-	-	+	+	+	+
6. Шлифовка помазанных мест	-	-	-	-	+	+
7. Сплошная шпатлевка	+	+	-	-	-	-
8. Шлифовка поверхности пемзой	+	+	+	+	-	-
9. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+
10. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов	+	+	+	+	+	+
11. Оклеяка обоями и обрезка кромок	+	+	+	+	+	+

3. Коэффициенты к Единичным расценкам

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к затратам труда и оплате труда рабочих	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости включенных в расценки материалов и расходу неучтенных материалов
1	2	3	4	5
3.1. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м	01-001, 01-002	1,07	—	—
3.2. Облицовка стен неполированными плитами из травертина	01-002 (6-10)	0,9	—	—
3.3. То же, четырехгранных колонн	01-004 (9-12)	0,9	—	—
3.4. То же, многогранных колонн	01-004 (13-16)	0,85	—	—

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к затратам труда и оплате труда рабочих	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости включенных в расценки материалов и расходу неучтенных материалов
1	2	3	4	5
3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм	01-009	0,8	—	—
3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток	01-019, 01-020	1,2	—	—
3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов	01-019, 01-020	1,25	—	—
3.8. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн	01-021 (3, 4)	1,15	—	—
3.11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4-х м с готовых лесов	01-019, 01-020	0,9	0,9	—
3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением	02-002(1), 02-005 (1)	1,05	—	—
3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей)	02-023 (2)	1,15	—	—
3.14. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скампелью)	02-005	1,25		
3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой)	02-005	1,3		
3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности	02-022, 02-023	1,3	—	—
3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности	02-022, 0-023	1,6	—	—
3.18. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры	03-003, 03-007	0,5	0,5	0,5
3.19. Установка орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз	03-004 (4-7, 10-12), 03-007 (10-13), 03-008 (1-3)	1,5	—	—
3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены)	с 04-011 по 04-018, 04-048 (1-4)	1,25	1,25	1,25
3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов	04-024 (5, 7), 04-025 (5, 7), 04-026 (5)	1,25	—	—

РАЗДЕЛ 01. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ
ФАСОННЫМИ КАМНЯМИТаблица ТЕР 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами
(без стоимости плит и деталей крепления)Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной
40 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-001-1	до 2	100 м ²	12460.24	10131.40	191.63	42,18	2137.21	1175.2
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-001-2	до 3	100 м ²	14730.50	12372.00	199.63	42,18	2158.87	1435.1
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-001-3	до 4	100 м ²	16897.49	14417.76	208.97	42,18	2270.76	1672.4
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-001-4	до 6	100 м ²	19538.63	16853.19	226.74	42,38	2458.70	1954.9
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-001-5	более 6	100 м ²	23393.36	20457.63	246.60	42,38	2689.13	2373
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной
100 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-001-6	до 2	100 м ²	8763.75	5872.80	1147.61	167,27	1743.34	706.8
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					99	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-001-7	до 3	100 м2	10086.87	7198.92	1144.61	166,48	1743.34	866.4
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-001-8	до 4	100 м2	11318.26	8430.31	1144.61	166,48	1743.34	1014.6
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-001-9	до 6	100 м2	12573.79	9661.71	1144.61	166,48	1767.47	1162.8
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-001-10	более 6	100 м2	14161.49	11275.31	1138.02	165,30	1748.16	1357
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					97	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2:

15-01-001-11	до 2	100 м2	9091.33	6081.39	1264.36	199,77	1745.58	741
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					97	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-001-12	до 3	100 м2	10402.67	7391.22	1264.36	199,77	1747.09	900.6
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					97	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-001-13	до 4	100 м2	11615.55	8607.50	1260.96	198,78	1747.09	1048.8
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					96	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-001-14	до 6	100 м2	12923.51	9917.34	1257.57	197,79	1748.60	1208.4
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					95	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-001-15	более 6	100 м2	14326.98	11320.74	1254.17	196,81	1752.07	1379.4

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					94	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Таблица ТЕР 15-01-002 Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина (без стоимости плит и деталей крепления)

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2:

15-01-002-1	до 2	100 м2	7010.77	4352.18	952.35	113,22	1706.24	517.5
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					99	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-002-2	до 3	100 м2	8172.46	5512.76	951.95	113,02	1707.75	655.5
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-002-3	до 4	100 м2	9139.61	6479.91	951.95	113,02	1707.75	770.5
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-002-4	до 6	100 м2	10108.27	7447.06	951.95	113,02	1709.26	885.5
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-002-5	более 6	100 м2	10788.54	8124.06	951.75	113,02	1712.73	966
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					97	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2:

15-01-002-6	до 2	100 м2	6555.29	5292.07	89.73	27,07	1173.49	621.5
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. - ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-002-7	до 3	100 м2	8005.87	6735.37	91.22	27,07	1179.28	791
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-002-8	до 4	100 м2	9359.34	8082.44	92.86	27,07	1184.04	949.2
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-002-9	до 6	100 м2	10621.08	9333.29	95.27	27,07	1192.52	1096.1
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-002-10	более 6	100 м2	12195.82	10872.80	98.81	27,07	1224.21	1276.9
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Таблица ТЕР 15-01-003 Облицовка гранитными плитами

(без стоимости плит и деталей крепления)

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:

15-01-003-1	до 3	100 м2	19028.11	16563.54	229.72	42,08	2234.85	1898.4
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-003-2	до 4	100 м2	22137.24	19521.32	245.11	42,08	2370.81	2237.4
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-003-3	до 6	100 м2	25643.09	22774.87	271.55	42,28	2596.67	2610.3
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-003-4	более 6	100 м2	30290.21	27112.94	307.26	42,28	2870.01	3107.5

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:

15-01-003-5	до 3	100 м2	25785.63	23240.13	250.44	42,08	2295.06	2587.7
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-003-6	до 4	100 м2	29806.21	27096.58	265.99	42,08	2443.64	3017.1
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-003-7	до 6	100 м2	34311.58	31358.96	293.40	42,28	2659.22	3491.7
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-003-8	более 6	100 м2	40100.36	36839.16	329.16	42,28	2932.04	4101.9
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:

15-01-003-9	до 3	100 м2	11901.01	9012.16	1145.51	166,58	1743.34	1071.6
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-003-10	до 4	100 м2	13530.86	10642.01	1145.51	166,58	1743.34	1265.4
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-003-11	до 6	100 м2	14801.36	11888.38	1145.51	166,58	1767.47	1413.6
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-003-12	более 6	100 м2	16607.75	13709.98	1142.31	165,69	1755.46	1630.2

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					97	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:

15-01-003-13	до 3	100 м2	15002.74	12113.89	1145.51	166,58	1743.34	1379.4
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-003-14	до 4	100 м2	17105.15	14216.30	1145.51	166,58	1743.34	1618.8
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-003-15	до 6	100 м2	19126.75	16218.60	1145.51	166,58	1762.64	1846.8
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-003-16	более 6	100 м2	21118.66	18220.89	1142.31	165,69	1755.46	2074.8
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					97	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Таблица ТЕР 15-01-004 Облицовка плитами из известняка, мрамора и травертина колонн (без стоимости плит и деталей крепления)

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:

15-01-004-1	до 3	100 м2	9852.20	7156.91	951.95	113,02	1743.34	851
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-004-2	до 4	100 м2	11012.78	8317.49	951.95	113,02	1743.34	989
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей чел. - ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-004-3	до 6	100 м2	12289.38	9574.79	951.95	113,02	1762.64	1138.5
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-004-4	более 6	100 м2	13441.68	10735.37	950.85	112,82	1755.46	1276.5
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					97	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:

15-01-004-5	до 3	100 м2	11986.65	9291.36	951.95	113,02	1743.34	1058
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-004-6	до 4	100 м2	13602.53	10907.24	951.95	113,02	1743.34	1242
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-004-7	до 6	100 м2	15136.73	12422.14	951.95	113,02	1762.64	1414.5
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					98	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-004-8	более 6	100 м2	16542.35	13836.04	950.85	112,82	1755.46	1575.5
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					97	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2:

15-01-004-9	до 3	100 м2	10878.92	9546.90	97.33	27,07	1234.69	1107.4
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-004-10	до 4	100 м2	12740.49	11397.82	100.10	27,07	1242.57	1322.1
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-004-11	до 6	100 м2	14528.78	13151.34	104.10	27,07	1273.34	1525.5
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-004-12	более 6	100 м2	16095.04	14710.01	107.89	27,07	1277.14	1706.3
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2:

15-01-004-13	до 3	100 м2	16117.81	14715.37	110.32	29,97	1292.12	1638.5
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-004-14	до 4	100 м2	18259.63	16846.56	113.09	29,97	1299.98	1875.8
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-004-15	до 6	100 м2	20423.96	18977.75	116.68	29,97	1329.53	2113.1
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-004-16	более 6	100 м2	22270.68	20804.49	121.71	29,97	1344.48	2316.5
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					99	
(101-9030)	Детали крепления	т						

**Таблица ТЕР 15-01-005 На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки**

На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн:

15-01-005-1	гранитом полированным	100 м2	259.17	233.80	25.37	7,01		27.12
-------------	-----------------------	--------	--------	--------	-------	------	--	-------

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-01-005-2	гранитом чистотесанным и под «скалу»	100 м2	166.21	140.84	25.37	7,01		16.95
15-01-005-3	известняком	100 м2	112.83	104.54	8.29	2,37		12.43

Таблица ТЕР 15-01-006 При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-006-1	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	100 м2	2244.72				2244.72	
-------------	---	--------	---------	--	--	--	---------	--

Таблица ТЕР 15-01-007 Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями (без стоимости камней и деталей крепления)

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-1	до 150 мм	100 м2	47702.77	43167.92	725.16	119,64	3809.69	4915.5
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные	м3						
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-007-2	до 250 мм	100 м2	38299.76	34534.34	623.83	118,37	3141.59	3932.4
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные	м3						
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-007-3	до 450 мм	100 м2	32461.68	28778.61	1019.14	117,08	2663.93	3277
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные	м3						
(101-9030)	Детали крепления	т						

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:

15-01-007-4	до 150 мм	100 м2	30216.73	27389.30	561.20	115,30	2266.23	3118.8
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные	м3						
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-007-5	до 250 мм	100 м2	25067.06	22526.71	502.49	114,02	2037.86	2565.1
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные	м3						
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-007-6	до 450 мм	100 м2	22698.69	19748.08	1025.90	123,50	1924.71	2248.7
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные	м3						
(101-9030)	Детали крепления	т						

Таблица ТЕР 15-01-008 Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями (без стоимости камней и деталей крепления)

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине, большей стороны камня:

15-01-008-1	до 150 мм	100 м2	24520.95	20835.23	1717.44	246,71	1968.28	2416.8
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные	м3						
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-008-2	до 250 мм	100 м2	21001.08	17395.45	1716.04	246,02	1889.59	2017.8
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные	м3						
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-008-3	до 450 мм	100 м2	19877.78	15921.26	2106.27	245,62	1850.25	1846.8
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные	м3						

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(101-9030)	Детали крепления	т						
------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:

15-01-008-4	до 150 мм	100 м2	20623.34	16953.20	1701.86	242,46	1968.28	1966.5
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные	м3						
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-008-5	до 250 мм	100 м2	17965.57	14375.52	1700.46	241,76	1889.59	1667.5
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные	м3						
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-008-6	до 450 мм	100 м2	17523.33	13582.39	2090.69	241,37	1850.25	1575.5
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные	м3						
(101-9030)	Детали крепления	т						

Таблица ТЕР 15-01-009 Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм (без стоимости плит)

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2:

15-01-009-1	до 6	100 м2	6311.04	5163.12	53.86	10,87	1094.06	598.9
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-009-2	до 8	100 м2	7302.52	6137.29	58.33	10,87	1106.90	711.9
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-009-3	до 10	100 м2	9695.41	8475.31	72.38	10,87	1147.72	983.1
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит (без стоимости плит)

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-010-1	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	100 м2	6574.09	5292.07	92.94	25,29	1189.08	621.5
(412-9160)	Плиты мраморные полированные для подступенков	м2					20	
(412-9170)	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников	м2					81	
15-01-010-2	Укладка подоконных мраморных полированных плит	100 м2	6504.47	3551.99	95.74	28,56	2856.74	395.5
(412-9170)	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников	м2					100	

2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

Таблица ТЕР 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:

15-01-016-1	на полимерцементной мастике стен и колонн	100 м2	9090.50	929.94	25.88	8,99	8134.68	117.52
15-01-016-2	на цементном растворе стен	100 м2	10336.70	2339.59	34.08	13,04	7963.03	307.8
15-01-016-3	на цементном растворе колонн	100 м2	10943.26	2946.15	34.08	13,04	7963.03	387.6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками (без стоимости плиток) :

15-01-016-1а	на полимерцементной мастике стен и колонн	100 м2	1945.50	929.94	25.88	8,99	989.68	117.52
(101-9056)	Плитки фасадные неглазурованные	м2					100	
15-01-016-2а	на цементном растворе стен	100 м2	3191.70	2339.59	34.08	13,04	818.03	307.8
(101-9056)	Плитки фасадные неглазурованные	м2					100	
15-01-016-3а	на цементном растворе колонн	100 м2	3798.26	2946.15	34.08	13,04	818.03	387.6
(101-9056)	Плитки фасадные неглазурованные	м2					100	

Таблица ТЕР 15-01-017 Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:

15-01-017-1	стен	100 м2	12273.25	2209.61	34.08	13,04	10029.56	290.7
15-01-017-2	колонн	100 м2	12983.79	2920.15	34.08	13,04	10029.56	384.18

Таблица ТЕР 15-01-018 Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике

Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:

15-01-018-1	стен	100 м2	7564.25	1357.08	22.38	7,61	6184.79	178.54
15-01-018-2	колонн	100 м2	7718.86	1511.69	22.38	7,61	6184.79	198.88

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 15-01-019 Гладкая облицовка внутри здания стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) в помещениях высотой до 4 метров

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:

15-01-019-1	по кирпичу и бетону	100 м ²	8567.50	1694.50	20.69	8,49	6852.31	228
15-01-019-2	по дереву	100 м ²	12183.60	1888.84	29.09	12,64	10265.67	259.92

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:

15-01-019-3	по кирпичу и бетону	100 м ²	10613.29	1762.28	20.69	8,49	8830.32	237.12
15-01-019-4	по дереву	100 м ²	14191.98	1955.11	29.09	12,64	12207.78	269.04

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:

15-01-019-5	по кирпичу и бетону	100 м ²	9359.68	1186.67	28.45	16,30	8144.56	159.67
15-01-019-6	по дереву	100 м ²	13028.72	1432.54	38.25	21,14	11557.93	197.13

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:

15-01-019-7	по кирпичу и бетону	100 м ²	11349.65	1234.53	28.45	16,30	10086.67	166.11
15-01-019-8	по дереву	100 м ²	15021.27	1482.98	38.25	21,14	13500.04	204.07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе (без стоимости плиток) :

15-01-019-1а	по кирпичу и бетону	100 м2	2340.50	1694.50	20.69	8,49	625.31	228
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					100	
15-01-019-2а	по дереву	100 м2	5956.60	1888.84	29.09	12,64	4038.67	259.92
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					100	

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе (без стоимости плиток) :

15-01-019-3а	по кирпичу и бетону	100 м2	4448.56	1762.28	20.69	8,49	2665.59	237.12
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					99	
15-01-019-4а	по дереву	100 м2	8027.25	1955.11	29.09	12,64	6043.05	269.04
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					99	

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей (без стоимости плиток) :

15-01-019-5а	по кирпичу и бетону	100 м2	3132.68	1186.67	28.45	16,30	1917.56	159.67
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					100	
15-01-019-6а	по дереву	100 м2	6801.72	1432.54	38.25	21,14	5330.93	197.13
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					100	

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей (без стоимости плиток) :

15-01-019-7а	по кирпичу и бетону	100 м2	5184.92	1234.53	28.45	16,30	3921.94	166.11
--------------	---------------------	--------	---------	---------	-------	-------	---------	--------

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(101-9049)	Плитки рядовые	м2					99	
15-01-019-8а	по дереву (плитки)	100 м2	8856.54	1482.98	38.25	21,14	7335.31	204.07
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					99	

**Таблица ТЕР 15-01-020 Облицовка поверхностей внутри здания с карнизными, плитусными и угловыми плитками в помещениях высотой до 4 метров
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки**

Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:

15-01-020-1	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	10881.98	1584.35	20.69	8,49	9276.94	213.18
15-01-020-2	в жилых зданиях по дереву	100 м2	14691.07	1971.68	29.09	12,64	12690.30	271.32
15-01-020-3	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	11714.99	1906.31	20.69	8,49	9787.99	256.5
15-01-020-4	в общественных зданиях по дереву	100 м2	15525.21	2294.77	29.09	12,64	13201.35	315.78
15-01-020-5	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	11474.41	1669.08	20.69	8,49	9784.64	224.58
15-01-020-6	в промышленных зданиях по дереву	100 м2	15289.90	2062.81	29.09	12,64	13198.00	283.86

Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:

15-01-020-7	по кирпичу и бетону	100 м2	14912.25	3536.56	20.69	8,49	11355.00	430.92
15-01-020-8	по дереву	100 м2	18961.89	4164.44	29.09	12,64	14768.36	519.84

Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:

15-01-020-9	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	11805.59	1210.82	28.45	16,30	10566.32	162.92
-------------	-------------------------------------	--------	----------	---------	-------	-------	----------	--------

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	100 м2	15477.81	1495.77	38.25	21,14	13943.79	205.83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	12441.62	1335.75	28.45	16,30	11077.42	179.73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	100 м2	16233.80	1740.66	38.25	21,14	14454.89	239.53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	12275.07	1169.20	28.45	16,30	11077.42	157.32
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	100 м2	16644.24	2151.10	38.25	21,14	14454.89	296.01

Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:

15-01-020-15	по кирпичу и бетону	100 м2	16083.72	3407.14	28.45	16,30	12648.13	415.15
15-01-020-16	по дереву	100 м2	20406.69	4342.84	38.25	21,14	16025.60	542.11

Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками (без стоимости плитки):

15-01-020-1а	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	5090.87	1584.35	20.69	8,49	3485.83	213.18
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					93	
15-01-020-2а	в жилых зданиях по дереву	100 м2	8899.96	1971.68	29.09	12,64	6899.19	271.32
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					93	
15-01-020-3а	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	6017.28	1906.31	20.69	8,49	4090.28	256.5
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					91.5	
15-01-020-4а	в общественных зданиях по дереву	100 м2	9827.50	2294.77	29.09	12,64	7503.64	315.78
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					91.5	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

15-01-020-5а	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	5776.70	1669.08	20.69	8,49	4086.93	224.58
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					91.5	
15-01-020-6а	в промышленных зданиях по дереву	100 м2	9592.19	2062.81	29.09	12,64	7500.29	283.86
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					91.5	

Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками (без стоимости плиток) :

15-01-020-7а	по кирпичу и бетону	100 м2	9619.30	3536.56	20.69	8,49	6062.05	430.92
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					85	
15-01-020-8а	по дереву	100 м2	13668.94	4164.44	29.09	12,64	9475.41	519.84
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					85	

Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками (без стоимости плиток) :

15-01-020-9а	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	6014.48	1210.82	28.45	16,30	4775.21	162.92
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					93	
15-01-020-10а	в жилых зданиях по дереву	100 м2	9686.70	1495.77	38.25	21,14	8152.68	205.83
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					93	
15-01-020-11а	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	6743.91	1335.75	28.45	16,30	5379.71	179.73
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					91.5	
15-01-020-12а	в общественных зданиях по дереву	100 м2	10536.09	1740.66	38.25	21,14	8757.18	239.53
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					91.5	
15-01-020-13а	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	6577.36	1169.20	28.45	16,30	5379.71	157.32

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(101-9049)	Плитки рядовые	м2					91.5	
15-01-020-14а	в промышленных зданиях по дереву	100 м2	10946.53	2151.10	38.25	21,14	8757.18	296.01
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					91.5	

Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками (без стоимости плиток) :

15-01-020-15а	по кирпичу и бетону	100 м2	10790.77	3407.14	28.45	16,30	7355.18	415.15
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					85	
15-01-020-16а	по дереву	100 м2	15113.74	4342.84	38.25	21,14	10732.65	542.11
(101-9049)	Плитки рядовые	м2					85	

Таблица ТЕР 15-01-021 Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Измеритель: 100 м2 поверхности оштукатуренного основания

Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:

15-01-021-1	стен по камню	100 м2	1886.83	924.54	18.20	8,99	944.09	114
15-01-021-2	стен по дереву	100 м2	6479.50	1145.54	60.71	22,12	5273.25	141.25
15-01-021-3	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	100 м2	2373.66	1411.37	18.20	8,99	944.09	169.86
15-01-021-4	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	100 м2	7230.57	1896.61	60.71	22,12	5273.25	228.26
15-01-021-5	откосов	100 м2	2702.03	1477.67	22.80	11,26	1201.56	177.84

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица ТЕР 15-01-031 Облицовка стен полированными плитами (без стоимости плит и деталей крепления)

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2:

15-01-031-1	до 2	100 м2	10190.53	6192.11	2443.74	771,23	1554.68	727.2
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-031-2	до 3	100 м2	12272.50	7654.13	2812.42	891,77	1805.95	898.9
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-031-3	до 4	100 м2	14288.49	9030.16	3201.11	1018,23	2057.22	1060.5
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-031-4	до 6	100 м2	16840.35	10320.18	3958.28	1265,23	2561.89	1212
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-031-5	до 9	100 м2	20341.51	11835.85	5080.48	1631,19	3425.18	1390
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-031-6	до 12	100 м2	23767.75	13283.40	6264.67	2016,51	4219.68	1560
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-031-7	до 15	100 м2	26874.65	14816.10	7414.70	2319,95	4643.85	1740
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-031-8	более 15	100 м2	30200.49	16263.65	8534.71	2757,51	5402.13	1910
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2:

15-01-031-9	до 2	100 м2	14829.38	9316.71	3542.23	1124,44	1970.44	1080.7
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-031-10	до 3	100 м2	18499.87	12190.09	4088.07	1302,28	2221.71	1414
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-031-11	до 4	100 м2	22722.80	15585.91	4663.91	1490,00	2472.98	1807.9
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-031-12	до 6	100 м2	28763.92	20000.72	5787.67	1855,56	2975.53	2320
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-031-13	до 8	100 м2	34660.49	24311.22	6877.79	2211,64	3471.48	2820
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-031-14	до 10	100 м2	40079.13	28104.46	7997.59	2577,20	3977.08	3260
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-031-15	до 12	100 м2	45705.11	32070.12	9119.47	2942,76	4515.52	3720
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-031-16	более 12	100 м2	51213.28	35173.68	10802.64	3496,04	5236.96	4080

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Таблица ТЕР 15-01-032 Облицовка полированными плитами колонн (без стоимости плит и деталей крепления)

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2:

15-01-032-1	до 3	100 м2	18769.11	15307.14	1499.91	459,61	1962.06	1754.4
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-2	до 4	100 м2	23205.10	18681.97	2309.80	724,40	2213.33	2141.2
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-3	до 6	100 м2	29459.17	23616.83	2909.82	920,02	2932.52	2706.8
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-4	до 9	100 м2	37459.49	29873.53	4185.00	1335,38	3400.96	3423.9
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-5	до 12	100 м2	43065.57	33765.75	5395.47	1730,58	3904.35	3870
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-6	до 15	100 м2	48921.99	38390.00	6515.48	2096,14	4016.51	4400
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-7	более 15	100 м2	56627.10	44410.25	7697.80	2481,46	4519.05	5090
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(101-9030)	Детали крепления	т						
------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--

Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-032-8	до 3	100 м ²	28334.48	23130.57	3240.58	1028,70	1963.33	2575.5
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-9	до 4	100 м ²	38415.51	31475.71	4509.82	1443,66	2429.98	3504.7
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-10	до 6	100 м ²	48290.13	39606.21	5750.50	1848,74	2933.42	4410
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-11	до 9	100 м ²	58625.24	48227.97	6995.46	2254,22	3401.81	5370
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-12	до 12	100 м ²	69049.82	56939.54	8205.93	2649,42	3904.35	6340
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-13	до 15	100 м ²	79060.36	65561.30	9477.04	3064,38	4022.02	7300
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-14	более 15	100 м ²	95965.23	79481.85	11958.82	3874,54	4524.56	8850
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:

15-01-032-15	до 3	100 м ²	13040.32	10464.17	1021.99	302,89	1554.16	1213.8
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. - ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-16	до 4	100 м2	16919.72	13322.03	1576.88	493,70	2020.81	1545.3
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-17	до 6	100 м2	20882.43	16369.55	1989.53	628,07	2523.35	1898.8
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-18	до 9	100 м2	26874.20	20984.38	2897.18	923,88	2992.64	2434.1
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-19	до 12	100 м2	31315.73	24138.80	3681.75	1179,77	3495.18	2800
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-20	до 15	100 м2	36445.28	28363.09	4469.34	1436,65	3612.85	3290
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-21	более 15	100 м2	41271.89	31897.70	5258.80	1693,53	4115.39	3700
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2:

15-01-032-22	до 4	100 м2	32718.82	26134.71	4561.55	1465,89	2022.56	2910
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-23	до 6	100 м2	39690.22	31343.69	5821.43	1880,85	2525.10	3490
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-24	до 9	100 м2	47538.15	37450.77	7094.74	2296,21	2992.64	4170

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-25	до 12	100 м2	11861.03		8365.85	2711,17	3495.18	
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-26	до 15	100 м2	62912.87	49664.93	9635.09	3126,13	3612.85	5530
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-032-27	более 15	100 м2	76194.10	59903.27	12175.44	3956,05	4115.39	6670
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Таблица ТЕР 15-01-033 Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, пилястр, откосов, проемов (без стоимости плит и деталей крепления)

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2:

15-01-033-1	до 4	100 м2	15869.42	10702.57	3175.76	1008,05	1991.09	1272.6
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-033-2	до 6	100 м2	18456.60	12026.30	3936.67	1255,05	2493.63	1430
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-033-3	до 9	100 м2	21586.63	13540.10	5085.36	1630,89	2961.17	1610
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-033-4	до 12	100 м2	25095.17	15390.30	6237.25	2006,33	3467.62	1830

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-033-5	более 12	100 м2	27482.09	16904.10	6601.76	2124,89	3976.23	2010
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					102	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м2:

15-01-033-6	до 4	100 м2	18889.68	12517.05	4384.56	1403,25	1988.07	1470
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-033-7	до 6	100 м2	21861.64	14134.90	5236.13	1679,89	2490.61	1660
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-033-8	до 9	100 м2	25661.90	15923.05	6777.68	2184,17	2961.17	1870
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					102	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-033-9	до 12	100 м2	30206.09	17966.65	8775.73	2836,25	3463.71	2110
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					102	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-033-10	более 12	100 м2	34656.92	20180.55	10500.14	3399,41	3976.23	2370
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					102	
(101-9030)	Детали крепления	т						

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 15-01-034 Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн (без стоимости плит и деталей крепления)

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м²:

15-01-034-1	до 4	100 м ²	18669.45	13505.62	3175.76	1008,05	1988.07	1605.9
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-034-2	до 6	100 м ²	21649.38	15222.10	3936.67	1255,05	2490.61	1810
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-034-3	до 9	100 м ²	25707.53	17661.00	5085.36	1630,89	2961.17	2100
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					102	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-034-4	до 12	100 м ²	29800.86	20099.90	6237.25	2006,33	3463.71	2390
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					102	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-034-5	более 12	100 м ²	33369.09	22791.10	6601.76	2124,89	3976.23	2710
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					102	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м²:

15-01-034-6	до 4	100 м ²	25693.03	19320.40	4384.56	1403,25	1988.07	2200
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					103	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-034-7	до 6	100 м ²	29154.82	21428.08	5236.13	1679,89	2490.61	2440
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					104	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-034-8	до 9	100 м2	33713.71	23974.86	6777.68	2184,17	2961.17	2730
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					105	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-034-9	до 12	100 м2	39288.00	27048.56	8775.73	2836,25	3463.71	3080
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					106	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-034-10	более 12	100 м2	44510.81	30034.44	10500.14	3399,41	3976.23	3420
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					107	
(101-9030)	Детали крепления	т						

**Таблица ТЕР 15-01-035 Устройство полов из полированных плит различной формы (без стоимости плит)
Измеритель: 100 м2 полов**

Устройство полов из полированных плит различной формы:

15-01-035-1	мраморных типа «брекчия»	100 м2	8674.68	7078.54	132.73	20,15	1463.41	862.5
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					93.5	
15-01-035-2	гранитных типа «брекчия»	100 м2	11320.32	9721.19	135.72	20,94	1463.41	1184.5
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					93.5	
15-01-035-3	мраморно-гранитных типа «брекчия»	100 м2	9525.80	7927.96	134.43	20,65	1463.41	966
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					93.5	

Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2:

15-01-035-4	до 4	100 м2	12654.64	7128.60	3889.52	1245,77	1636.52	868.6
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-035-5	до 6	100 м2	15852.41	9117.98	4924.80	1581,69	1809.63	1111
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-01-035-6	до 10	100 м2	20954.11	11900.15	7020.08	2263,41	2033.88	1450
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-035-7	более 10	100 м2	23742.91	13705.69	7901.05	2549,93	2136.17	1670
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	

Таблица ТЕР 15-01-036 Облицовка арок полированными плитами (без стоимости плит и деталей крепления)

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2:

15-01-036-1	до 10	100 м2	45193.87	33156.28	7750.02	2503,79	4287.57	4040
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					103	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-036-2	до 20	100 м2	71770.97	49242.00	15369.73	4994,05	7159.24	6000
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					106	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-036-3	до 30	100 м2	98183.72	65163.58	22989.24	7484,20	10030.90	7940
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					108	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м2:

15-01-036-4	до 10	100 м2	52921.15	40214.30	7978.64	2570,58	4728.21	4900
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					103	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-036-5	до 20	100 м2	88246.93	64835.30	15811.75	5130,09	7599.88	7900
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					106	
(101-9030)	Детали крепления	т						
15-01-036-6	до 30	100 м2	126795.06	92739.10	23584.42	7669,85	10471.54	11300

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					108	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Таблица ТЕР 15-01-037 Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм (без стоимости плит)

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2:

15-01-037-1	до 4	100 м2	16418.05	8895.62	5269.22	1682,26	2253.21	1070.6
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-037-2	до 6	100 м2	20723.61	11549.51	6392.60	2048,22	2781.50	1390
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					102	
15-01-037-3	до 10	100 м2	28550.08	16618.00	8632.42	2779,34	3299.66	2000
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					102	

Таблица ТЕР 15-01-038 Облицовка ступеней гранитными плитами (без стоимости плит и деталей крепления)

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

15-01-038-1	Облицовка ступеней гранитными плитами	100 м2	23158.93	11207.30	6048.01	1950,90	5903.62	1300
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					102	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Таблица ТЕР 15-01-039 Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

(без стоимости ступеней и деталей крепления)

Измеритель: 100 м ступеней

15-01-039-1	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	100 м	11961.28	6596.54	240.08	67,09	5124.66	734.5
-------------	--	-------	----------	---------	--------	-------	---------	-------

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(403-9178)	Ступени	м					100	
(101-9030)	Детали крепления	т						

Таблица ТЕР 15-01-040 Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит (без стоимости плит)

Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м²:

15-01-040-1	до 4	100 м ²	9953.17	5287.02	3072.91	979,50	1593.24	636.3
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	
01-040-2	до 6	100 м ²	12062.73	6377.99	3894.70	1245,27	1790.04	767.6
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	
15-01-040-3	до 10	100 м ²	15817.85	8224.25	5567.51	1788,67	2026.09	989.8
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	
15-01-040-4	более 10	100 м ²	17579.84	9139.90	6413.67	2065,31	2026.27	1100
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	

Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м²:

15-01-040-5	до 4	100 м ²	15346.68	7727.37	5947.30	1917,90	1672.01	930
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	
15-01-040-6	до 6	100 м ²	17341.53	9818.75	5653.97	1819,10	1868.81	1181.7
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	
15-01-040-7	до 10	100 м ²	23356.73	13128.22	8084.12	2609,50	2144.39	1580
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	
15-01-040-8	более 10	100 м ²	26658.77	15205.47	9033.33	2915,78	2419.97	1830
(412-9180)	Плиты облицовочные	м ²					101	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 15-01-041 Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора (без стоимости плит)

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2:

15-01-041-1	до 4	100 м2	16817.75	10012.54	4385.23	1406,61	2419.98	1220
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-041-2	до 6	100 м2	19589.48	11407.73	5233.47	1683,25	2948.28	1390
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-041-3	до 9	100 м2	23468.59	13213.27	6778.75	2187,53	3476.57	1610
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-041-4	до 12	100 м2	28715.30	14854.67	8778.88	2839,61	5081.75	1810
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-041-5	до 15	100 м2	32968.29	16578.14	10503.09	3402,77	5887.06	2020
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-041-6	до 18	100 м2	37592.07	18219.54	12562.32	4075,11	6810.21	2220
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-041-7	до 20	100 м2	42887.62	20025.08	14949.70	4855,63	7912.84	2440
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2					101	

4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица ТЕР 15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

Облицовка потолков плитами типа Акмигран:

15-01-047-1	по бетонной поверхности на клею	100 м2	17657.06	2529.92	74.61	18,99	15052.53	344.3
-------------	---------------------------------	--------	----------	---------	-------	-------	----------	-------

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

15-01-047-2	по деревянному каркасу с относом 5 см	100 м2	23740.38	4768.85	252.64	34,01	18718.89	649
15-01-047-3	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без отнosa	100 м2	30840.02	7517.00	314.83	49,83	23008.19	1023

Облицовка потолков плитами типа агшт:

15-01-047-4	по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников	100 м2	15827.15	4502.12	259.00	35,70	11066.03	612.7
15-01-047-5	по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	100 м2	14169.47	4275.80	252.64	34,01	9641.03	581.9
15-01-047-6	по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников и утеплителя	100 м2	22480.16	5924.69	322.99	51,95	16232.48	806.3
15-01-047-7	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом и утеплителем	100 м2	20816.95	5698.37	311.10	48,95	14807.48	775.5

Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:

15-01-047-8	по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников	100 м2	13121.17	4340.46	275.87	39,93	8504.84	590.7
15-01-047-9	по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	100 м2	12815.96	4356.63	273.69	39,41	8185.64	592.9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников и утеплителем	100 м2	20644.65	5803.45	372.93	65,01	14468.27	789.8

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом и с утеплителем	100 м2	20133.58	5738.79	374.47	65,01	14020.32	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при отнесе 6 см и с утеплителем	100 м2	27108.22	6508.38	521.01	57,70	20078.83	832.7

Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:

15-01-047-13	с относом	100 м2	53412.76	9214.39	462.23	87,71	43736.14	1254
15-01-047-14	без отнosa	100 м2	52127.49	9214.39	446.08	83,65	42467.02	1254

Облицовка потолков плитами типа акмигран (без стоимости ПЛИТ) :

15-01-047-1а	по бетонной поверхности на клее	100 м2	3603.50	2529.92	74.61	18,99	998.97	344.3
(104-9010)	Плиты акустические	м2					102	
15-01-047-2а	по деревянному каркасу с относом 5 см	100 м2	9686.82	4768.85	252.64	34,01	4665.33	649
(104-9010)	Плиты акустические	м2					102	
15-01-047-3а	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без отнosa	100 м2	16648.68	7517.00	314.83	49,83	8816.85	1023
(104-9010)	Плиты акустические	м2					103	

Облицовка потолков плитами типа агшт:

15-01-047-4а	по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников (без стоимости плит)	100 м2	11038.68	4502.12	259.00	35,70	6277.56	612.7
--------------	--	--------	----------	---------	--------	-------	---------	-------

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(104-9010)	Плиты акустические	м2					103	
15-01-047-5а	по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом (без стоимости плит)	100 м2	9381.00	4275.80	252.64	34,01	4852.56	581.9
(104-9010)	Плиты акустические	м2					103	
15-01-047-6а	по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников и утеплителя (без стоимости плит и утеплителя)	100 м2	14981.74	5924.69	322.99	51,95	8734.06	806.3
(104-9010)	Плиты акустические	м2					103	
(104-9221)	Материалы теплоизоляционные рулонные	м2					105	
15-01-047-7а	по деревянному каркасу с относом 10 см, с открытым рустом и утеплителем (без стоимости плит и утеплителя)	100 м2	13318.53	5698.37	311.10	48,95	7309.06	775.5
(104-9010)	Плиты акустические	м2					103	
(104-9221)	Материалы теплоизоляционные рулонные	м2					105	

Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами :

15-01-047-8а	по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников (без стоимости листов)	100 м2	9788.09	4340.46	275.87	39,93	5171.76	590.7
(101-0741)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2					103	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-01-047-9а	по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом (без стоимости листов)	100 м2	9482.88	4356.63	273.69	39,41	4852.56	592.9
(101-0741)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2					103	
15-01-047-10а	по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников и утеплителем (без стоимости листов и утеплителя)	100 м2	14601.62	5803.45	372.93	65,01	8425.24	789.8
(101-0741)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2					103	
(104-9221)	Материалы теплоизоляционные рулонные	м2					103	
15-01-047-11а	по деревянному каркасу с относом 10 см, с открытым рустом и с утеплителем (без стоимости листов и утеплителя)	100 м2	14090.55	5738.79	374.47	65,01	7977.29	781
(101-0741)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2					103	
(104-9221)	Материалы теплоизоляционные рулонные	м2					103	
15-01-047-12а	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см и с утеплителем (без стоимости плит и утеплителя)	100 м2	15256.49	6508.38	521.01	57,70	8227.10	832.7

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(104-9221)	Материалы теплоизоляционные рулонные	м2					105	
(101-9153-1)	Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков	т					0.244	

Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим (без стоимости ПЛИТ):

15-01-047-13а	с относом	100 м2	36575.76	9214.39	462.23	87,71	26899.14	1254
(101-9145)	Плиты гипсовые декоративные	м2					100	
15-01-047-14а	без отнosa	100 м2	35290.49	9214.39	446.08	83,65	25630.02	1254
(101-9145)	Плиты гипсовые декоративные	м2					100	

Таблица ТЕР 15-01-049 Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)

Измеритель: 100 м2 облицовки стен

Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:

15-01-049-1	покрытых эмалями	100 м2	9714,43	380.36	96.59	23,18	9237,48	50.6
15-01-049-2	обтянутых винилискожей	100 м2	12055,61	334.16	105.67	25,71	11615,78	50.6
15-01-049-3	облицованных слоистым пластиком	100 м2	19189,95	334.16	110.37	26,95	18745,42	50.6
15-01-049-4	фанерованных шпоном	100 м2	9595.05	334.16	96.59	23,18	9164.30	50.6

Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (без стоимости плит):

15-01-049-1а	покрытых эмалями	100 м2	662,65	380.36	96.59	23,18	185,70	50.6
(101-9161)	Плиты древесностружечные	м2					102.5	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-01-049-2а	обтянутых винилискожей	100 м2	3003,83	334.16	105.67	25,71	2564,00	50.6
(101-9161)	Плиты древесностружечные	м2					102.5	
15-01-049-3а	облицованных слоистым пластиком	100 м2	10138,17	334.16	110.37	26,95	9693,64	50.6
(101-9161)	Плиты древесностружечные	м2					102.5	
15-01-049-4а	фанерованных шпоном	100 м2	543.27	334.16	96.59	23,18	112.52	50.6
(101-9161)	Плиты древесностружечные	м2					102.5	

**Таблица ТЕР 15-01-050 Облицовка стен и откосов декоративным бумажнослоистым пластиком или листами из синтетических материалов
Измеритель: 100 м2 облицовки**

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:

15-01-050-1	по деревянной обрешетке	100 м2	9654.41	372.71	337.20	14,40	8944.50	50.15
15-01-050-2	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	100 м2	10547.75	573.60	507.24	18,29	9466.91	77.18
15-01-050-3	по сплошному основанию на клею	100 м2	8968.11	288.88	36.22	9,19	8643.01	38.87
15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	10282.03	1237.21	37.66	9,55	9007.16	166.47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (без стоимости ЛИСТОВ) :

15-01-050-1а	по деревянной обрешетке	100 м2	1396.99	372.71	337.20	14,40	687.08	50.15
(101-9155)	Листы облицовочные декоративные	м2					101.4	
15-01-050-2а	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	100 м2	2173.55	573.60	507.24	18,29	1092.71	77.18
(101-9155)	Листы облицовочные декоративные	м2					103.7	
15-01-050-3а	по сплошному основанию на клею	100 м2	747.34	288.88	36.22	9,19	422.24	38.87
(101-9155)	Листы облицовочные декоративные	м2					101.8	
15-01-050-4а	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	1802.85	1237.21	37.66	9,55	527.98	166.47
(101-9155)	Листы облицовочные декоративные	м2					105	

РАЗДЕЛ 02. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

Таблица ТЕР 15-02-001 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:

15-02-001-1	стен	100 м2	1430.08	554.00	61.89	27,47	814.19	70.88
-------------	------	--------	---------	--------	-------	-------	--------	-------

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

15-02-001-2	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	100 м2	3096.16	2267.32	10.36		818.48	263
15-02-001-3	колонн прямоугольных	100 м2	1737.16	908.32	10.36		818.48	112.00
15-02-001-4	пилястр переменного сечения	100 м2	2272.42	1443.58	10.36		818.48	178.00
15-02-001-5	пилястр прямых	100 м2	1988.57	1159.73	10.36		818.48	143.00
15-02-001-6	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	100 м2	7317.78	3082.48	60.22		4175.08	351.00
15-02-001-7	карнизов, тяг и наличников криволинейных	100 м2	10965.59	6730.29	60.22		4175.08	810.00

Таблица ТЕР 15-02-002 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен:

15-02-002-1	гладких	100 м2	2099.02	938.57	63.04	27,47	1097.41	117.16
15-02-002-2	с прорезными рустами	100 м2	3527.19	2037.42	71.67	30,92	1418.10	232.00

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):

15-02-002-3	гладких	100 м2	4301.29	3381.84	13.32		906.13	360.00
15-02-002-4	с прорезными рустами	100 м2	5374.46	4321.24	15.22		1038.00	460.00

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню:

15-02-002-5	колонн прямоугольных гладких	100 м2	2229.84	1310.39	13.32		906.13	152.00
-------------	------------------------------	--------	---------	---------	-------	--	--------	--------

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-02-002-6	колонн прямоугольных с прорезными рустами	100 м ²	3002.82	1949.60	15.22		1038.00	222.00
15-02-002-7	пилястр переменного сечения гладких	100 м ²	2971.25	2051.80	13.32		906.13	238.00
15-02-002-8	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	100 м ²	4013.82	2963.73	15.22		1034.87	330.00
15-02-002-9	пилястр прямых гладких	100 м ²	2643.65	1724.20	13.32		906.13	200.00
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	100 м ²	3681.52	2631.43	15.22		1034.87	293.00

Таблица ТЕР 15-02-003 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:

15-02-003-1	до 200 мм плоских	100 м	541.99	250.11	3.90		287.98	32.00
15-02-003-2	до 200 мм криволинейных	100 м	776.47	484.59	3.90		287.98	62.00
15-02-003-3	более 200 мм плоских	100 м	879.50	417.37	6.46		455.67	53.40
15-02-003-4	более 200 мм криволинейных	100 м	1274.99	812.86	6.46		455.67	104.00

Таблица ТЕР 15-02-004 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-004-1	прямолинейных	100 м ²	8846.51	3784.58	71.50		4990.43	426.00
15-02-004-2	криволинейных	100 м ²	12648.41	7586.48	71.50		4990.43	880.00

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕР 15-02-005 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню:

15-02-005-1	стен гладких	100 м ²	2700.20	1328.86	76.98	27,47	1294.36	165.88
15-02-005-2	стен с прорезными рустами	100 м ²	4104.67	2607.90	78.26	27,47	1418.51	296.96
15-02-005-3	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	100 м ²	6103.34	4790.94	18.04		1294.36	510
15-02-005-4	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	100 м ²	7168.17	5730.34	19.32		1418.51	610
15-02-005-5	колонн прямоугольных гладких	100 м ²	3312.47	2000.07	18.04		1294.36	232
15-02-005-6	колонн прямоугольных с прорезными рустами	100 м ²	4107.56	2669.73	19.32		1418.51	304
15-02-005-7	пилястр переменного сечения гладких	100 м ²	4157.33	2844.93	18.04		1294.36	330
15-02-005-8	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	100 м ²	5102.08	3664.25	19.32		1418.51	408
15-02-005-9	пилястр прямых гладких	100 м ²	3752.14	2439.74	18.04		1294.36	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	100 м ²	4697.93	3260.10	19.32		1418.51	363

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. - ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕР 15-02-006 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов
Измеритель: 100 м откосов**

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине:

15-02-006-1	до 200 мм плоских	100 м	731.30	422.43	4.36		304.51	49
15-02-006-2	до 200 мм криволинейных	100 м	1084.76	775.89	4.36		304.51	90
15-02-006-3	более 200 мм плоских	100 м	1212.25	724.16	6.63		481.46	84
15-02-006-4	более 200 мм криволинейных	100 м	1772.62	1284.53	6.63		481.46	149

**Таблица ТЕР 15-02-007 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников
Измеритель: 100 м2 проекции на стену**

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-007-1	прямолинейных	100 м2	9565.81	4744.06	67.34		4754.41	534
15-02-007-2	криволинейных	100 м2	14735.90	9914.15	67.34		4754.41	1150

Таблица ТЕР 15-02-008 Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности

15-02-008-1	фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	100 м2	2514.13	258.20	77.24	7.60	2178.69	28.75
-------------	---	--------	---------	--------	-------	------	---------	-------

Таблица ТЕР 15-02-009 Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности

15-02-009-1	фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	100 м2	6992.62	258.20	77.24	7.60	6657.18	28.75
-------------	--	--------	---------	--------	-------	------	---------	-------

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица ТЕР 15-02-015 Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей известковым раствором в помещениях высотой до 4 метров

Штукатурка поверхностей известковым раствором простая:

15-02-015-1	по камню и бетону стен	100 м2	1237.25	482.47	77.43	2,27	677.35	65.66
15-02-015-2	по камню и бетону потолков	100 м2	1255.65	505.47	77.43	2,27	672.75	68.79
15-02-015-3	по дереву стен	100 м2	2266.17	506.28	117.46	5,93	1642.43	68.90
15-02-015-4	по дереву потолков	100 м2	2400.22	536.99	117.46	5,93	1745.77	73.08

Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная:

15-02-015-5	по камню и бетону стен	100 м2	1537.25	564.30	78.03	2,57	894.92	74.24
15-02-015-6	по камню и бетону потолков	100 м2	1581.28	592.50	78.03	2,57	910.75	77.95
15-02-015-7	по дереву стен	100 м2	2754.12	626.02	121.56	6,91	2006.54	82.36
15-02-015-8	по дереву потолков	100 м2	2851.51	655.59	124.25	7,21	2071.67	86.25

Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная:

15-02-015-9	по камню и бетону стен	100 м2	2166.08	938.57	80.63	3,85	1146.88	117.16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	100 м2	2236.46	985.03	80.63	3,85	1170.80	122.96
15-02-015-11	по дереву стен	100 м2	3555.71	985.75	140.74	14,32	2429.22	123.05
15-02-015-12	по дереву потолков	100 м2	3668.45	1050.24	145.23	14,82	2472.98	131.10

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Штукатурка поверхностей известковым раствором в помещениях высотой более 4 метров с готовых лесов (ГЭСН-2001-15, техническая часть п.3.11)

Штукатурка поверхностей известковым раствором простая:

15-02-015-1а	по камню и бетону стен	100 м2	1181.26	434.22	69.69	2,05	677.35	59.094
15-02-015-2а	по камню и бетону потолков	100 м2	1197.36	454.92	69.69	2,05	672.75	61.911
15-02-015-3а	по дереву стен	100 м2	2203.80	455.65	105.72	5,34	1642.43	62.01
15-02-015-4а	по дереву потолков	100 м2	2334.77	483.28	105.72	5,34	1745.77	65.77

Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная:

15-02-015-5а	по камню и бетону стен	100 м2	1472.97	507.82	70.23	2,31	894.92	66.81
15-02-015-6а	по камню и бетону потолков	100 м2	1514.27	533.29	70.23	2,31	910.75	70.16
15-02-015-7а	по дереву стен	100 м2	2679.33	563.39	109.40	6,23	2006.54	74.12
15-02-015-8а	по дереву потолков	100 м2	2773.57	590.07	111.83	6,79	2071.67	77.63

Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная:

15-02-015-9а	по камню и бетону стен	100 м2	2064.13	844.68	72.57	3,47	1146.88	105.44
15-02-015-10а	по камню и бетону потолков	100 м2	2129.87	886.50	72.57	3,47	1170.80	110.66
15-02-015-11а	по дереву стен	100 м2	3443.11	887.22	126.67	12,89	2429.22	110.75
15-02-015-12а	по дереву потолков	100 м2	3548.91	945.22	130.71	13,33	2472.98	117.99

Таблица ТЕР 15-02-016 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону в помещениях высотой до 4 метров

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:

15-02-016-1	простое стен	100 м2	1380.37	554.04	95.79	6,13	730.54	75.40
-------------	--------------	--------	---------	--------	-------	------	--------	-------

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-02-016-2	простое потолков	100 м2	1396.38	579.61	95.79	6,13	720.98	78.88
15-02-016-3	улучшенное стен	100 м2	1714.77	652.47	100.19	8,30	962.11	85.84
15-02-016-4	улучшенное потолков	100 м2	1739.78	661.29	100.19	8,30	978.30	87.00
15-02-016-5	высококачественное стен	100 м2	2422.91	1087.25	103.19	9,78	1232.47	135.72
15-02-016-6	высококачественное потолков	100 м2	2503.43	1143.01	103.19	9,78	1257.23	142.68

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высотой более 4 метров с готовых лесов (ГЭСН-2001-15, техническая часть п.3.11)

15-02-016-1а	простое стен	100 м2	1315.50	498.64	86.32	5,53	730.54	67.86
15-02-016-2а	простое потолков	100 м2	1328.93	521.63	86.32	5,53	720.98	70.99
15-02-016-3а	улучшенное стен	100 м2	1639.68	587.25	90.32	7,51	962.11	77.26
15-02-016-4а	улучшенное потолков	100 м2	1663.78	595.16	90.32	7,51	978.30	78.3
15-02-016-5а	высококачественное стен	100 м2	2303.93	978.54	92.92	8,79	1232.47	122.15
15-02-016-6а	высококачественное потолков	100 м2	2378.84	1028.69	92.92	8,79	1257.23	128.41

Таблица ТЕР 15-02-017 Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) в помещениях высотой до 4 метров

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:

15-02-017-1	простая	100 м2	1404.91	572.78	102.98	6,13	729.15	77.95
-------------	---------	--------	---------	--------	--------	------	--------	-------

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-02-017-2	улучшенная	100 м2	1731.27	677.17	107.38	8,30	946.72	89.09
15-02-017-3	высококачественная	100 м2	2433.48	1124.42	110.38	9,78	1198.68	140.36

Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) в помещениях высотой более 4 метров с готовых лесов (ГЭСН-2001-15, техническая часть п.3.11)

15-02-017-1а	простая	100 м2	1337.44	515.54	92.75	5,53	729.15	70.16
15-02-017-2а	улучшенная	100 м2	1652.92	609.45	96.75	7,51	946.72	80.18
15-02-017-3а	высококачественная	100 м2	2309.98	1011.95	99.35	8,79	1198.68	126.32

Таблица ТЕР 15-02-018 Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) в помещениях высотой до 4 метров

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются:

15-02-018-1	простая	100 м2	1558.97	664.85	117.05	6,13	777.07	90.48
15-02-018-2	улучшенная	100 м2	1913.07	782.98	121.45	8,30	1008.64	103.01
15-02-018-3	высококачественная	100 м2	2704.44	1300.99	124.45	9,78	1279.00	162.40

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) в помещениях высотой более 4 метров с готовых лесов (ГЭСН-2001-15, техническая часть п.3.11)

15-02-018-1а	простая	100 м ²	1480.87	598.35	105.45	5,53	777.07	81.43
15-02-018-2а	улучшенная	100 м ²	1822.78	704.69	109.45	7,51	1008.64	92.71
15-02-018-3а	высококачественная	100 м ²	2561.94	1170.89	112.05	8,79	1279.00	146.16

Таблица ТЕР 15-02-019 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором в помещениях высотой до 4 метров

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором:

15-02-019-1	стен	100 м ²	562.08	299.60	5.00	2,47	257.48	42.18
15-02-019-2	потолков	100 м ²	674.93	368.54	6.00	2,96	300.39	51.30

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:

15-02-019-3	стен	100 м ²	2668.25	385.65	27.18	18,48	2255.42	51.89
15-02-019-4	потолков	100 м ²	3161.04	499.31	31.90	21,54	2629.83	63.1
15-02-019-5	оконных и дверных откосов плоских	100 м ²	4651.02	606.51	49.82	32,90	3994.69	91.84
15-02-019-6	оконных и дверных откосов криволинейных	100 м ²	5645.61	1601.10	49.82	32,90	3994.69	195.09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором в помещениях высотой более 4 метров с готовых лесов (ГЭСН-2001-15, техническая часть п.3.11)

Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором:

15-02-019-1а	стен	100 м2	531.71	269.63	4.60	2,27	257.48	37.96
15-02-019-2а	потолков	100 м2	637.48	331.69	5.40	2,67	300.39	46.17

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:

15-02-019-3а	стен	100 м2	2627.20	347.07	24.71	16,60	2255.42	46.7
15-02-019-4а	потолков	100 м2	3108.39	449.38	29.18	19,46	2629.83	56.79
15-02-019-5а	оконных и дверных откосов плоских	100 м2	4585.24	545.89	44.66	29,54	3994.69	82.66
15-02-019-6а	оконных и дверных откосов криволинейных	100 м2	5480.34	1440.99	44.66	29,54	3994.69	175.58

Таблица ТЕР 15-02-020 Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

15-02-020-1	Оштукатуривание цементно-церезитовая по камню и бетону в помещениях высотой до 4м	100 м2	2440.06	636.54	84.36	7,51	1719.16	84.68
15-02-020-1а	Оштукатуривание цементно-церезитовая по камню и бетону в помещениях высотой более 4м, т. ч. п.3.11	100 м2	2367.90	572.87	75.87	6,72	1719.16	76.21

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 15-02-021 Оштукатуривание рентгенозащитным раствором в помещениях высотой до 4м

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

15-02-021-1	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	100 м ²	30980.35	1808.87	294.49	194,34	28876.99	257.60
15-02-021-2	При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять к норме 15-02-021-1	100 м ²	6322.49	114.04	110.14	79,13	6098.31	16.24
15-02-021-3	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	100 м ²	18647.23	256.11	139.70	75,88	18251.42	35.65
15-02-021-4	При увеличении толщины грунта на каждые 12 мм добавлять к норме 15-02-021-3	100 м ²	6206.79	74.35	54.80	27,56	6077.64	10.35

Оштукатуривание рентгенозащитным раствором в помещениях высотой более 4м с готовых лесов (ГЭСН-2001-15, техническая часть п.3.11)

15-02-021-1а	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	100 м ²	30769.70	1627.98	264.73	174,88	28876.99	231.84
15-02-021-2а	При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять к норме 15-02-021-1	100 м ²	6300.01	102.38	99.32	71,24	6098.31	14.58

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-02-021-3а	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	100 м ²	18607.95	230.53	126.00	68,36	18251.42	32.09
15-02-021-4а	При увеличении толщины грунта на каждые 12 мм добавлять к норме 15-02-021-3	100 м ²	6194.19	66.95	49.60	24,90	6077.64	9.32

Таблица ТЕР 15-02-022 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию в помещениях высотой до 4 метров

Измеритель: 100 м² поверхности потолка

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

15-02-022-1	до 0,8 м ²	100 м ²	22007.94	13186.38	111.01	14,13	8710.55	1587
15-02-022-2	до 2 м ²	100 м ²	19272.49	10701.99	111.01	14,13	8459.49	1288.00
15-02-022-3	до 4 м ²	100 м ²	15399.54	7453.17	111.01	14,13	7835.36	897.00
15-02-022-4	до 6 м ²	100 м ²	13828.62	6497.64	95.19	12,15	7235.79	782.00
15-02-022-5	до 12 м ²	100 м ²	11584.18	5255.44	80.35	10,77	6248.39	632.50

Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:

15-02-022-6	до 0,8 м ²	100 м ²	32014.76	22437.88	125.75	16,30	9451.13	2668
15-02-022-7	до 2 м ²	100 м ²	27757.02	18472.57	125.75	16,30	9158.70	2196.5
15-02-022-8	до 4 м ²	100 м ²	21386.20	12766.38	125.75	16,30	8494.07	1518
15-02-022-9	до 6 м ²	100 м ²	19030.35	11025.51	108.80	13,73	7896.04	1311
15-02-022-10	до 12 м ²	100 м ²	16012.42	9091.21	94.45	12,26	6826.76	1081

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором в помещениях высотой более 4 метров при площади горизонтальной проекции кессона:

15-02-022-1а	до 0,8 м ²	100 м ²	20610.47	11800.44	99.48	12,64	8710.55	1420.2
15-02-022-2а	до 2 м ²	100 м ²	18190.76	9631.79	99.48	12,64	8459.49	1159.2
15-02-022-3а	до 4 м ²	100 м ²	14642.70	6707.86	99.48	12,64	7835.36	807.3
15-02-022-4а	до 6 м ²	100 м ²	13169.55	5847.87	85.89	10,97	7235.79	703.8
15-02-022-5а	до 12 м ²	100 м ²	11050.46	4729.90	72.17	9,68	6248.39	569.25

Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором в помещениях высотой более 4 метров при площади горизонтальной проекции кессона:

15-02-022-6а	до 0,8 м ²	100 м ²	29758.13	20194.09	112.91	14,62	9451.13	2401.2
15-02-022-7а	до 2 м ²	100 м ²	25896.92	16625.31	112.91	14,62	9158.70	1976.85
15-02-022-8а	до 4 м ²	100 м ²	20096.72	11489.74	112.91	14,62	8494.07	1366.2
15-02-022-9а	до 6 м ²	100 м ²	17917.02	9922.96	98.02	12,35	7896.04	1179.9
15-02-022-10а	до 12 м ²	100 м ²	15093.99	8182.09	85.14	11,07	6826.76	972.9

Таблица ТЕР 15-02-023 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² в помещениях высотой до 4 метров по ребристому железобетонному перекрытию:

15-02-023-1	цементно-известковым раствором	100 м ²	4762.43	1686.38	73.23	5,93	3002.82	215.76
15-02-023-2	декоративным раствором	100 м ²	6160.10	2760.83	74.83	6,72	3324.44	336.4

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² в помещениях высотой более 4 метров по ребристому железобетонному перекрытию:

15-02-023-1а	цементно-известковым раствором	100 м ²	4586.51	1517.71	65.98	5,34	3002.82	194.18
15-02-023-2а	декоративным раствором	100 м ²	5876.57	2484.75	67.38	6,03	3324.44	302.76

**Таблица ТЕР 15-02-024 Облицовка стен листовыми материалами в помещениях высотой до 4 метров
Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности**

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:

15-02-024-1	стен при отделке под окраску	100 м ²	4670.72	504.46	62.89	31,28	4103.37	71.02
15-02-024-2	стен при отделке под оклейку обоями	100 м ²	4471.85	431.58	62.89	31,28	3977.38	60.76
15-02-024-3	откосов при отделке под окраску	100 м ²	5384.50	1230.81	62.89	31,28	4090.80	173.28
15-02-024-4	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	100 м ²	4626.16	445.49	34.96	9,95	4145.71	66.6
15-02-024-5	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	100 м ²	4570.68	656.25	123.85	19,53	3790.58	88.3

Облицовка стен листовыми материалами в помещениях высотой до 4 метров (без стоимости листов)

15-02-024-1а	стен при отделке под окраску	100 м ²	1272.92	504.46	62.89	31,28	705.57	71.02
--------------	------------------------------	--------------------	---------	--------	-------	-------	--------	-------

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(101-0741)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2					105	
15-02-024-2а	стен при отделке под оклейку обоями	100 м2	1074.05	431.58	62.89	31,28	579.58	60.76
(101-0741)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2					105	
15-02-024-3а	откосов при отделке под окраску	100 м2	1986.70	1230.81	62.89	31,28	693.00	173.28
(101-0741)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2					105	
15-02-024-4а	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	100 м2	1228.36	445.49	34.96	9,95	747.91	66.6
(101-0741)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2					105	
15-02-024-5а	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	100 м2	1172.88	656.25	123.85	19,53	392.78	88.3
(101-0741)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2					105	

Облицовка стен листовыми материалами в помещениях высотой более 4 метров (ГЭСН 2001-15, тех. часть п.3.11)

15-02-024-16	стен при отделке под окраску	100 м2	4613.97	454.02	56.58	28,14	4103.37	63.92
15-02-024-26	стен при отделке под оклейку обоями	100 м2	4422.35	388.39	56.58	28,14	3977.38	54.68

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-02-024-3б	откосов при отделке под окраску	100 м2	5255.09	1107.71	56.58	28,14	4090.80	155.95
15-02-024-4б	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	100 м2	4578.15	400.94	31.50	8,95	4145.71	59.94
15-02-024-5б	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	100 м2	4492.86	590.62	111.66	17,65	3790.58	79.47

Облицовка стен листовыми материалами в помещениях высотой более 4 метров (без стоимости листов, ГЭСН 2001-15, тех. часть п.3.11)

15-02-024-1в	стен при отделке под окраску	100 м2	1216.17	454.02	56.58	28,14	705.57	63.92
(101-0741)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2					105	
15-02-024-2в	стен при отделке под оклейку обоями	100 м2	1024.55	388.39	56.58	28,14	579.58	54.68
(101-0741)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2					105	
15-02-024-3в	откосов при отделке под окраску	100 м2	1857.29	1107.71	56.58	28,14	693.00	155.95
(101-0741)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2					105	
15-02-024-4в	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	100 м2	1180.35	400.94	31.50	8,95	747.91	59.94

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов					Всего	в т.ч. оплата труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(101-0741)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2					105	
15-02-024-5в	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	100 м2	1095.06	590.62	111.66	17,65	392.78	79.47
(101-0741)	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2					105	

Таблица ТЕР 15-02-025 Обработка швов сухой штукатуркой

Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности

15-02-025-1	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	100 м2	674.19	36.26	1.83	0,55	636.10	5.77
15-02-025-1а	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок (высотой более 4м)	100 м2	670.36	32.61	1.65	0,50	636.10	5.19

3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица ТЕР 15-02-031 Оштукатуривание отдельных мест в помещениях высотой до 4 метров

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:

15-02-031-1	плоских	100 м2	3419.43	1533.92	41.20	20,35	1844.31	204.06
-------------	---------	--------	---------	---------	-------	-------	---------	--------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-02-031-2	криволинейных	100 м2	5141.87	3256.36	41.20	20,35	1844.31	433.2
15-02-031-3	Устройство нижних заглушин	100 м2	3963.27	2352.30	33.20	16,40	1577.77	300.96

Вытягивание тяг и падуг:

15-02-031-4	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	100 м2	1504.77	493.22	35.64	6,91	975.91	59.36
15-02-031-5	при улучшенной штукатурке по дереву	100 м2	1353.64	493.22	31.15	6,42	829.27	59.36
15-02-031-6	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	100 м2	2167.38	727.78	51.81	9,38	1387.79	85.47
15-02-031-7	при высококачественной штукатурке по дереву	100 м2	1689.46	734.33	31.25	6,82	923.88	86.24

Насечка поверхности:

15-02-031-8	стен	100 м2	256.85	256.85				37.00
15-02-031-9	потолков	100 м2	319.33	319.33				46.00

Оштукатуривание отдельных мест в помещениях высотой более 4 метров
(ГЭСН-2001-15, тех. часть п.3.11)

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:

15-02-031-1а	плоских	100 м2	3261.81	1380.50	37.00	18,28	1844.31	183.65
15-02-031-2а	криволинейных	100 м2	4812.04	2930.73	37.00	18,28	1844.31	389.88
15-02-031-3а	Устройство нижних заглушин	100 м2	3724.61	2117.04	29.80	14,72	1577.77	270.86

Вытягивание тяг и падуг:

15-02-031-4а	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	100 м2	1448.78	440.73	32.14	6,23	975.91	53.042
15-02-031-5а	при улучшенной штукатурке по дереву	100 м2	1300.79	443.87	27.65	5,73	829.27	53.42
15-02-031-6а	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	100 м2	2089.08	654.97	46.32	8,40	1387.79	76.92

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-02-031-7а	при высококачественной штукатурке по дереву	100 м2	1613.46	660.93	28.65	6,32	923.88	77.62
--------------	---	--------	---------	--------	-------	------	--------	-------

Насечка поверхности:

15-02-031-8а	стен	100 м2	231.17	231.17				33.3
15-02-031-9а	потолков	100 м2	287.40	287.40				41.4

**Таблица ТЕР 15-02-032 Устройство наличников тянутых
Измеритель: 100 м2 проекции на стену тянутых наличников**

15-02-032-1	Устройство наличников тянутых	100 м2	13280.89	6150.74	190.52	45,15	6939.63	731.36
15-02-032-1а	Устройство наличников тянутых в помещениях высотой более 4 метров	100 м2	12647.00	5535.63	171.74	40,71	6939.63	658.22

**Таблица ТЕР 15-02-033 Обивка поверхностей в помещениях высотой до 4 метров
Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности**

Обивка поверхностей:

15-02-033-1	изоляционным материалом	100 м2	39.83	33.88	2.86	0.70	3.09	5.6
(104-9221)	Материалы теплоизоляционные рулонные	м2					104	
15-02-033-2	дранью по деревянным неодранкованным поверхностям	100 м2	773.94	185.74	2.86	0.70	585.34	30.7

**Обивка поверхностей в помещениях высотой более 4 метров
(ГЭСН 2001-15, тех. часть п.3.11)**

15-02-033-1а	изоляционным материалом	100 м2	36.44	30.49	2.86	0.70	3.09	5.04
(104-9221)	Материалы теплоизоляционные рулонные	м2					104	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15-02-033-2а	дранью по деревянным неокрашенным поверхностям	100 м2	755.36	167.16	2.86	0.70	585.34	27.63

Таблица ТЕР 15-02-034 Оштукатуривание лестничных маршей и площадок в помещениях высотой до 4 метров

Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)

Штукатурка лестничных маршей и площадок:

15-02-034-1	улучшенная без отделки косоуров и балок	100 м2	2307.04	723.01	112.67	9,78	1471.36	95.12
15-02-034-2	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	100 м2	3370.27	888.57	88.08	16,30	2393.62	134.55
15-02-034-3	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	100 м2	4086.74	1613.91	79.21	16,30	2393.62	196.65
15-02-034-4	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	100 м2	5786.84	2204.77	65.32	18,70	3516.75	262.16

Оштукатуривание лестничных маршей и площадок в помещениях высотой более 4 метров (ГЭСН-2001-15, тех. часть п.3.11)

15-02-034-1а	улучшенная без отделки косоуров и балок	100 м2	2223.35	650.65	101.34	8,79	1471.36	85.6
15-02-034-2а	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	100 м2	3272.73	799.74	79.37	14,72	2393.62	121.1
15-02-034-3а	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	100 м2	3917.60	1452.56	71.42	14,72	2393.62	176.99
15-02-034-4а	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	100 м2	5559.74	1984.26	58.73	16,60	3516.75	235.94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 15-02-035 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями в помещениях высотой до 4 метров
Измеритель: 100 м² отделяваемой поверхности

Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:

15-02-035-1	стен и перегородок панельных	100 м ²	117.82	73.98	2.80	1,38	41.04	11.06
15-02-035-2	стен и перегородок из блоков и плит	100 м ²	458.49	232.70	4.40	2,17	221.39	33.52
15-02-035-3	потолков сборных панельных	100 м ²	82.52	48.58	2.20	1,09	31.74	6.84
15-02-035-4	потолков сборных из плит	100 м ²	283.55	249.61	2.20	1,09	31.74	33.97

Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями в помещениях высотой более 4 метров (ГЭСН-2001-15, тех. часть п.3.11)

15-02-035-1а	стен и перегородок панельных	100 м ²	110.20	66.56	2.60	1,28	41.04	9.95
15-02-035-2а	стен и перегородок из блоков и плит	100 м ²	434.83	209.44	4.00	1,98	221.39	30.17
15-02-035-3а	потолков сборных панельных	100 м ²	77.49	43.75	2.00	0,99	31.74	6.16
15-02-035-4а	потолков сборных из плит	100 м ²	258.37	224.63	2.00	0,99	31.74	30.57

Таблица ТЕР 15-02-036 Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса в помещениях высотой до 4 метров

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:

15-02-036-1	улучшенная стен	100 м ²	5419.41	965.79	38.57	14,22	4415.05	129.95
15-02-036-2	улучшенная потолков	100 м ²	5563.37	1074.96	38.57	14,22	4449.84	144.64

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-02-036-3	высококачественная стен	100 м2	5954.48	1265.25	43.77	16,79	4645.46	161.88
15-02-036-4	высококачественная потолков	100 м2	6114.02	1390.00	43.77	16,79	4680.25	177.84
15-02-036-5	высококачественная колонн	100 м2	7509.56	2822.73	43.77	16,79	4643.06	339.72
15-02-036-6	карнизов и тяг	100 м2	11056.26	2948.20	91.62	31,12	8016.44	354.82

**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса в помещениях высотой более 4 метров
(ГЭСН-2001-15, тех. часть п.3.11)**

15-02-036-1а	улучшенная стен	100 м2	5319.37	869.25	35.07	12,84	4415.05	116.96
15-02-036-2а	улучшенная потолков	100 м2	5452.41	967.50	35.07	12,84	4449.84	130.18
15-02-036-3а	высококачественная стен	100 м2	5823.84	1138.71	39.67	15,11	4645.46	145.69
15-02-036-4а	высококачественная потолков	100 м2	5970.95	1251.03	39.67	15,11	4680.25	160.06
15-02-036-5а	высококачественная колонн	100 м2	7223.21	2540.48	39.67	15,11	4643.06	305.75
15-02-036-6а	карнизов и тяг	100 м2	10752.47	2653.40	82.63	28,06	8016.44	319.34

Таблица ТЕР 15-02-037 Устройство каркаса в помещениях высотой до 4 метров

Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности

Устройство каркаса при оштукатуривании:

15-02-037-1	стен	100 м2	1659.79	185.65	9.78	2,07	1464.36	24.98
15-02-037-2	потолков	100 м2	2715.58	342.91	14.58	3,07	2358.09	46.14
15-02-037-3	колонн	100 м2	1765.47	291.33	9.78	2,07	1464.36	39.20
15-02-037-4	карнизов и тяг	100 м2	2859.61	486.94	14.58	3,07	2358.09	65.52

**Устройство каркаса в помещениях высотой более 4 метров
(ГЭСН-2001-15, тех. часть п.3.11)**

15-02-037-1а	стен	100 м2	1640.12	167.07	8.69	1,88	1464.36	22.48
15-02-037-2а	потолков	100 м2	2680.02	308.65	13.28	2,77	2358.09	41.53
15-02-037-3а	колонн	100 м2	1735.25	262.20	8.69	1,88	1464.36	35.28
15-02-037-4а	карнизов и тяг	100 м2	2809.64	438.27	13.28	2,77	2358.09	58.97

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 15-02-038 Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень в помещениях высотой до 4 метров

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

15-02-038-1	стен	100 м ²	409.30	88.58	33.16	0.53	287.56	12.19
15-02-038-2	потолков	100 м ²	459.57	128.20	43.78	0.53	287.59	17.25

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень в помещениях высотой более 4 метров
(ГЭСН-2001-15, тех. часть п.3.11)

15-02-038-1а	стен	100 м ²	397.40	79.72	30.12	0.53	287.56	10.97
15-02-038-2а	потолков	100 м ²	449.32	115.42	46.31	0.53	287.59	15.53

РАЗДЕЛ 03. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ТЕР 15-03-001 Установка гипсовых погонных деталей ornamentированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: 100 м деталей

Установка гипсовых погонных деталей ornamentированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) (без стоимости деталей) высотой:

15-03-001-1	до 100 мм	100 м	345.50	208.69	118.80	1,09	18.01	29.38
(415-9001)	Детали лепные погонные	м.					101	
15-03-001-2	до 250 мм	100 м	790.44	457.50	239.09	2,56	93.85	64.41
(415-9001)	Детали лепные погонные	м.					101	
15-03-001-3	до 500 мм	100 м	1152.56	778.56	252.97	6,32	121.03	109.61
(415-9001)	Детали лепные погонные	м.					101	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-03-001-4	до 750 мм	100 м	1786.43	1252.12	380.36	9,58	153.95	176.28
(415-9001)	Детали лепные погонные	м.					101	

Таблица ТЕР 15-03-002 Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: 1 деталь

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) (без стоимости деталей), диаметром:

15-03-002-1	до 250 мм	1 деталь	8.26	4.45	3.40	0,20	0.41	0.62
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-002-2	до 500 мм	1 деталь	14.53	9.20	4.36	0,20	0.97	1.28
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-002-3	до 750 мм	1 деталь	25.59	15.73	7.82	0,20	2.04	2.19
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-002-4	до 1750 мм	1 деталь	58.32	33.48	15.13	0,40	9.71	4.66
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

Таблица ТЕР 15-03-003 Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой (без стоимости деталей):

15-03-003-1	до 500 мм	1 деталь	61.72	34.63	19.53	0.20	7.56	4.82
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-03-003-2	до 750 мм	1 деталь	79.04	44.18	19.53	0.20	15.33	6.15
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой (без стоимости деталей) :

15-03-003-3	до 500 мм	1 деталь	123.32	77.12	31.05	0,20	15.15	10.26
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-003-4	до 1000 мм	1 деталь	198.49	136.36	31.25	0,30	30.88	18.14
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-003-5	до 2000 мм	1 деталь	391.68	248.89	31.85	0,59	110.94	33.11
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-003-6	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм	1 деталь	25.51	13.71	5.71	0,20	6.09	1.93
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

Таблица ТЕР 15-03-004 Установка гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных (без стоимости деталей) высотой :

15-03-004-1	до 200 мм	1 деталь	12.42	8.52	3.40	0.20	0.50	1.09
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных (без стоимости деталей) длиной большей стороны:

15-03-004-2	до 250 мм	1 деталь	8.70	3.16	3.40	0.20	2.14	0.44
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-03-004-3	до 400 мм	1 деталь	13.60	4.81	4.56	0.20	4.23	0.67
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких (без стоимости деталей) длиной большей стороны:

15-03-004-4	до 200 мм	1 деталь	9.37	3.48	4.56	0,20	1.33	0.49
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-004-5	до 400 мм	1 деталь	15.36	6.39	4.56	0,20	4.41	0.9
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-004-6	до 750 мм	1 деталь	23.14	11.79	5.71	0,20	5.64	1.66
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-004-7	до 1100 мм	1 деталь	36.02	17.90	5.91	0,30	12.21	2.52
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

Установка гипсовых решеток вентиляционных (без стоимости деталей) площадью:

15-03-004-8	до 0.1 м2	1 деталь	4.46	3.05	1.10	0,20	0.31	0.44
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-004-9	до 0.5 м2	1 деталь	11.97	9.23	1.10	0.20	1.64	1.33
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

Установка гипсовых ваз гладких (без стоимости деталей) высотой:

15-03-004-10	до 500 мм	1 деталь	12.01	7.90	2.25	0,20	1.86	1.1
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-004-11	до 1000 мм (деталей)	1 деталь	14.99	11.14	3.40	0,20	0.45	1.55
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-004-12	до 1350 мм	1 деталь	18.34	14.37	3.40	0,20	0.57	2
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Установка гипсовых гербов (без стоимости деталей)

высотой:

15-03-004-13	до 750 мм	1 деталь	29.92	22.19	5.71	0,20	2.02	2.92
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-004-14	до 1000 мм	1 деталь	40.41	28.66	8.01	0,20	3.74	3.77
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-004-15	до 1500 мм	1 деталь	57.69	39.98	10.52	0,20	7.19	5.26
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

Таблица ТЕР 15-03-005 Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка
Измеритель: 100 м деталей

Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка порезки, пояса, фризы, капли и т.п. (без стоимости деталей)
высотой:

15-03-005-1	до 100 мм	100 м	508.65	316.60	121.79	1,88	70.26	44.07
(415-9001)	Детали лепные погонные	м.					101	
15-03-005-2	до 250 мм	100 м	954.61	647.78	188.38	4,25	118.45	90.17
(415-9001)	Детали лепные погонные	м.					101	
15-03-005-3	до 500 мм	100 м	1515.57	1087.80	268.55	10,57	159.22	151.42
(415-9001)	Детали лепные погонные	м.					101	
15-03-005-4	до 750 мм	100 м	2309.65	1680.41	402.53	15,71	226.71	233.91
(415-9001)	Детали лепные погонные	м.					101	

Установка цементных поручней и тетив любого профиля (без стоимости деталей):

15-03-005-5	без орнамента	100 м	1644.51	952.56	29.66	8,10	662.29	131.08
(415-9001)	Детали лепные погонные	м.					101	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-03-005-6	с орнаментом	100 м	2014.31	1313.87	38.15	10,57	662.29	180.8
(415-9001)	Детали лепные погонные	м.					101	

Таблица ТЕР 15-03-006 Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных розеток кессонных (без стоимости деталей) диаметром:

15-03-006-1	до 250 мм	1 деталь	10.29	6.30	3.40	0.20	0.59	0.93
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента (без стоимости деталей):

15-03-006-2	рядовых высотой до 650 мм	1 деталь	5.53	4.17	1.10	0,20	0.26	0.58
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-006-3	рядовых высотой до 1100 мм	1 деталь	7.94	6.32	1.10	0,20	0.52	0.88
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-006-4	угловых высотой до 650 мм	1 деталь	10.73	9.01	1.10	0,20	0.62	1.24
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-006-5	угловых высотой до 1100 мм	1 деталь	14.22	12.06	1.10	0,20	1.06	1.66
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 15-03-007 Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов) Измеритель: 1 деталь

Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских (без стоимости деталей) высотой:

15-03-007-1	до 500 мм	1 деталь	54.55	44.25	1.10	0,20	9.20	6.16
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-007-2	до 750 мм	1 деталь	72.49	59.20	1.30	0,20	11.99	8.24
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

Установка цементных капителей на колоннах сборных (без стоимости деталей) высотой:

15-03-007-3	до 500 мм	1 деталь	169.28	109.68	31.05	0,20	28.55	14.43
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-007-4	до 1000 мм	1 деталь	267.37	194.97	31.45	0,40	40.95	25.65
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-007-5	до 2000 мм	1 деталь	495.63	364.16	33.35	0,99	98.12	47.91
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-007-6	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм	1 деталь	48.28	18.75	1.10	0,20	28.43	2.64
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-007-7	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	1 деталь	15.58	11.72	3.40	0,20	0.46	1.5
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затра труда рабочих строителей, чел.	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных (без стоимости деталей) длиной большей стороны:

15-03-007-8	до 250 мм	1 деталь	9.02	3.52	3.40	0,20	2.10	0.49
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-007-9	до 400 мм	1 деталь	14.51	5.87	4.56	0,20	4.08	0.79
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких (без стоимости деталей) длиной большей стороны:

15-03-007-10	до 200 мм	1 деталь	9.02	4.19	3.40	0,20	1.43	0.59
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-007-11	до 400 мм	1 деталь	17.17	8.17	4.56	0,20	4.44	1.15
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-007-12	до 750 мм	1 деталь	26.89	15.77	5.71	0,20	5.41	2.22
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-007-13	до 1100 мм	1 деталь	42.83	25.07	6.11	0,40	11.65	3.53
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

Таблица ТЕР 15-03-008 Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных ваз гладких (без стоимости деталей) высотой:

15-03-008-1	до 500 мм	1 деталь	15.20	11.14	2.25	0,20	1.81	1.55
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-008-2	до 1000 мм	1 деталь	25.02	15.80	3.40	0,20	5.82	2.2
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	
15-03-008-3	до 1350 мм	1 деталь	32.46	19.97	3.60	0,30	8.89	2.78
(415-9002)	Детали лепные штучные	шт.					1	

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Установка цементных гербов (без стоимости деталей)

высотой:

15-03-008-4	до 750 мм	1 деталь	39.21	30.71	5.71	0.20	2.79	4.04
(415-9002)	Детали лепные штучные	штг.					1	
15-03-008-5	до 1000 мм	1 деталь	52.69	39.53	8.21	0.30	4.95	5.2
(415-9002)	Детали лепные штучные	штг.					1	
15-03-008-6	до 1500 мм	1 деталь	76.01	55.94	10.72	0.40	9.35	7.36
(415-9002)	Детали лепные штучные	штг.					1	

РАЗДЕЛ 04. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

**Таблица ТЕР 15-04-001 Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений высотой до 4 метров
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска водными составами внутри помещений клеевая:

15-04-001-1	простая	100 м2	105.09	44.54	2.35	0,63	58.20	6.27
15-04-001-2	улучшенная	100 м2	159.87	80.74	3.06	0,80	76.07	11.11
15-04-001-3	высококачественная по штукатурке	100 м2	716.35	474.03	7.36	1,85	234.96	65.23
15-04-001-4	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	100 м2	428.71	284.58	5.21	1,33	138.92	39.16

Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:

15-04-001-5	улучшенная	100 м2	392.65	132.70	2.35	0,63	257.60	18.26
15-04-001-6	высококачественная по штукатурке	100 м2	1104.62	511.60	6.64	1,68	586.38	70.40
15-04-001-7	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	100 м2	792.53	367.71	3.78	0,98	421.04	50.60

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений высотой более 4 метров
(ГЭСН-2001-15, техническая часть п.3.20)

Окраска водными составами внутри помещений клеевая:

15-04-001-1а	простая	100 м2	109.79	49.01	2.58	0,69	58.20	6.9
15-04-001-2а	улучшенная	100 м2	168.24	88.80	3.37	0,88	76.07	12.22
15-04-001-3а	высококачественная по штукатурке	100 м2	764.47	521.41	8.10	2,04	234.96	71.75
15-04-001-4а	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	100 м2	457.93	313.06	5.95	1,51	138.92	43.08

Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:

15-04-001-5а	улучшенная	100 м2	406.17	145.99	2.58	0,69	257.60	20.09
15-04-001-6а	высококачественная по штукатурке	100 м2	1156.52	562.76	7.38	1,86	586.38	77.44
15-04-001-7а	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	100 м2	830.04	404.48	4.52	1,16	421.04	55.66

Таблица ТЕР 15-04-002 Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений высотой до 4 метров

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Известковая окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-1	по штукатурке	100 м2	99.87	66.60	1.63	0.45	31.64	10.21
15-04-002-2	по кирпичу и бетону	100 м2	62.65	31.83	1.63	0.45	29.19	4.88
15-04-002-3	по дереву	100 м2	55.12	28.24	1.63	0.45	25.25	4.33

Силикатная окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-4	по штукатурке и кирпичу	100 м2	361.75	92.56	2.35	0.63	266.84	14.19
15-04-002-5	по дереву	100 м2	218.59	39.07	1.63	0.45	177.89	5.99

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений высотой более 4 метров
 (ГЭСН-2001-15, техническая часть п.3.20)

Известковая окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-1а	по штукатурке	100 м2	106.67	73.25	1.78	0.49	31.64	11.23
15-04-002-2а	по кирпичу и бетону	100 м2	66.02	35.03	1.80	0.49	29.19	5.37
15-04-002-3а	по дереву	100 м2	58.10	31.05	1.80	0.50	25.25	4.76

Силикатная окраска водными составами внутри помещений:

15-04-002-4а	по штукатурке и кирпичу	100 м2	371.24	101.82	2.58	0,69	266.84	15.61
15-04-002-5а	по дереву	100 м2	222.68	42.99	1.80	0,50	177.89	6.59

Таблица ТЕР 15-04-003 Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции сегментных ферм

15-04-003-1	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	100 м2	286.04	43.53	2.35	0.63	240.16	6.27
-------------	--	--------	--------	-------	------	------	--------	------

Таблица ТЕР 15-04-004 Разделка поверхности по клеевой окраске в помещениях высотой до 4 метров

Измеритель: 100 м2 разделяваемой поверхности

Разделка поверхности по клеевой окраске:

15-04-004-1	кистью, количество тонов 1	100 м2	28.07	21.24	0.92	0.28	5.91	2.89
15-04-004-2	кистью, количество тонов 2 и более	100 м2	43.50	36.67	0.92	0.28	5.91	4.99
15-04-004-3	валиком, количество тонов 1	100 м2	58.58	24.47	0.92	0.28	33.19	3.33

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-04-004-4	валиком, количество тонов 2 и более	100 м2	132.83	48.94	0.92	0.28	82.97	6.66
15-04-004-5	набрызгом, количество тонов 1	100 м2	32.93	15.50	0.92	0.28	16.51	2.11
15-04-004-6	набрызгом, количество тонов 2 и более	100 м2	43.52	26.09	0.92	0.28	16.51	3.55

Разделка поверхности по клеевой окраске в помещениях
высотой более 4 метров
(ГЭСН-2001-15, техническая часть, п.3.20)

15-04-004-1а	кистью, количество тонов 1	100 м2	30.27	23.37	0.99	0.29	5.91	3.18
15-04-004-2а	кистью, количество тонов 2 и более	100 м2	47.26	40.34	1.01	0.30	5.91	5.49
15-04-004-3а	валиком, количество тонов 1	100 м2	61.07	26.89	0.99	0.29	33.19	3.66
15-04-004-4а	валиком, количество тонов 2 и более	100 м2	137.84	53.86	1.01	0,30	82.97	7.33
15-04-004-5а	набрызгом, количество тонов 1	100 м2	34.57	17.05	1.01	0,30	16.51	2.32
15-04-004-6а	набрызгом, количество тонов 2 и более	100 м2	46.25	28.73	1.01	0,30	16.51	3.91

Таблица ТЕР 15-04-005 Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами в помещениях высотой до 4 метров

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:

15-04-005-1	стен	100 м2	918.48	110.31	5.93	1.50	802.24	15.18
15-04-005-2	потолков	100 м2	1009.20	123.10	6.64	1.68	879.46	16.94

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами
улучшенная:**

15-04-005-3	по штукатурке стен	100 м2	1486.42	311.75	11.14	2,83	1163.53	42.9
15-04-005-4	по штукатурке потолков	100 м2	1674.20	391.69	11.86	3,00	1270.65	53.9
15-04-005-5	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	1159.79	184.65	7.36	1,85	967.78	25.41
15-04-005-6	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2	1275.20	207.84	7.36	1,85	1060.00	28.6

**Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами
высококачественная:**

15-04-005-7	по штукатурке стен	100 м2	1835.06	537.35	14.92	3,80	1282.79	68.75
15-04-005-8	по штукатурке потолков	100 м2	2143.53	698.98	16.35	4,15	1428.20	89.43
15-04-005-9	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	1463.82	362.82	9.71	2,48	1091.29	46.42
15-04-005-10	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2	1641.34	436.76	10.43	2,65	1194.15	55.88

**Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами в
помещениях высотой более 4 метров
(ГЭСН-2001-15, техническая часть, п.3.20)**

**Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами
простая по штукатурке и сборным конструкциям,
подготовленным под окраску:**

15-04-005-1а	стен	100 м2	930.26	121.36	6.66	1.69	802.24	16.7
15-04-005-2а	потолков	100 м2	1041.73	153.92	8.35	2,11	879.46	21.18

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами
улучшенная:**

15-04-005-3а	по штукатурке стен	100 м ²	1519.79	342.93	13.33	3,37	1163.53	47.19
15-04-005-4а	по штукатурке потолков	100 м ²	1775.22	489.65	14.92	3,80	1270.65	67.38
15-04-005-5а	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м ²	1178.99	203.11	8.10	2,04	967.78	27.95
15-04-005-6а	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м ²	1329.37	259.80	9.57	2,41	1060.00	35.75

**Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами
высококачественная:**

15-04-005-7а	по штукатурке стен	100 м ²	1890.32	591.12	16.41	4,18	1282.79	75.63
15-04-005-8а	по штукатурке потолков	100 м ²	2322.80	873.75	20.85	5,30	1428.20	111.79
15-04-005-9а	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м ²	1501.05	399.08	10.68	2,72	1091.29	51.06
15-04-005-10а	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м ²	1753.59	545.95	13.49	3,45	1194.15	69.85

2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

Таблица ТЕР 15-04-011 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-011-1	известковая	100 м ²	104.38	43.87	1.72	0.35	58.79	6.32
15-04-011-2	силикатная	100 м ²	772.48	141.48	9.07	2.10	621.93	20.38

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

15-04-011-3	цементная	100 м2	512.81	69.63	6.85	1.58	436.33	10.03
-------------	-----------	--------	--------	-------	------	------	--------	-------

Таблица ТЕР 15-04-012 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-012-1	перхлорвиниловая	100 м2	1611.32	105.74	9.00	2.10	1496.58	14.39
15-04-012-2	кремнийорганическая	100 м2	3238.78	102.50	9.07	2.10	3127.21	13.95
15-04-012-3	поливинилацетатная	100 м2	728.88	70.47	3.92	0.88	654.49	9.59

Таблица ТЕР 15-04-013 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м2 фасада

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:

15-04-013-1	известковая	100 м2	66.01	31.47	1.67	0.35	32.87	4.43
15-04-013-2	силикатная	100 м2	706.57	101.43	9.00	2.10	596.14	14.28
15-04-013-3	цементная	100 м2	467.27	49.93	6.80	1.58	410.54	7.03

Таблица ТЕР 15-04-014 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-014-1	перхлорвиниловая	100 м2	1395.25	75.70	8.10	1.93	1311.45	10.07
15-04-014-2	кремнийорганическая	100 м2	3183.11	73.59	8.10	1.93	3101.42	9.79
15-04-014-3	поливинилацетатная	100 м2	683.21	50.66	3.85	0.88	628.70	6.74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 15-04-015 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м2 фасада

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:

15-04-015-1	известковая	100 м2	470.00	83.33	327.88	0.35	58.79	11.6
15-04-015-2	силикатная	100 м2	1619.26	201.87	795.46	1.93	621.93	28.1
15-04-015-3	цементная	100 м2	1091.40	132.19	522.88	1.40	436.33	18.4

Таблица ТЕР 15-04-016 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

15-04-016-1	перхлорвиниловая	100 м2	2210.32	148.84	564.90	1.93	1496.58	19.8
15-04-016-2	кремнийорганическая	100 м2	3819.20	144.33	547.66	1.93	3127.21	19.2
15-04-016-3	поливинилацетатная	100 м2	1225.25	119.52	451.24	0.88	654.49	15.9

Таблица ТЕР 15-04-017 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м2 фасада

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:

15-04-017-1	известковая	100 м2	321.69	59.52	229.30	0.35	32.87	8.1
15-04-017-2	силикатная	100 м2	1303.10	144.76	562.20	1.93	596.14	19.7
15-04-017-3	цементная	100 м2	874.14	94.79	368.81	1.40	410.54	12.9

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 15-04-018 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

15-04-018-1	перхлорвиниловая	100 м ²	1802.23	91.80	398.98	1.93	1311.45	13.9
15-04-018-2	кремнийорганическая	100 м ²	3578.23	89.15	387.66	1.93	3101.42	13.5
15-04-018-3	поливинилацетатная	100 м ²	1018.03	73.30	316.03	0.88	628.70	11.1

3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица ТЕР 15-04-024 Простая окраска масляными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву:

15-04-024-1	стен (высотой до 4м)	100 м ²	799.07	199.24	3.78	0,98	596.05	28.05
15-04-024-1а	стен (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м ²	819.77	219.20	4.52	1,16	596.05	30.86
15-04-024-2	потолков (высотой до 4м)	100 м ²	935.60	231.27	3.78	0,98	700.55	32.56
15-04-024-2а	потолков (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м ²	994.41	289.09	4.77	1,29	700.55	40.7
15-04-024-3	полов	100 м ²	734.62	170.33	3.06	0,80	561.23	23.98
15-04-024-4	заполнений проемов дверных	100 м ²	705.22	253.93	3.06	0,80	448.23	35.75
15-04-024-4а	заполнений проемов дверных (филенчатых и остекленных, т.ч. п. 3.24)	100 м ²	725.54	274.25	3.06	0,80	448.23	38.61
15-04-024-5	заполнений проемов оконных	100 м ²	767.73	316.44	3.06	0,80	448.23	44.55
15-04-024-6	блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	100 м ²	236.96	81.97	0.92	0,28	154.07	11.54

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-04-024-6а	блоков, подготовленных под вторую окраску дверных (филенчатых и остекленных, т.ч. п. 3.24)	100 м2	243.49	88.50	0.92	0,28	154.07	12.46
15-04-024-7	блоков, подготовленных под вторую окраску оконных	100 м2	236.96	81.97	0.92	0,28	154.07	11.54

Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:

15-04-024-8	стен (высотой до 4м)	100 м2	781.04	150.02	3.78	0,98	627.24	21.12
15-04-024-8а	стен (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	796.80	165.00	4.56	1,18	627.24	23.23
15-04-024-8б	торцов лестничных маршей и площадок (высотой до 4м, т.ч. п. 3.23)	100 м2	811.01	179.99	3.78	0,98	627.24	25.34
15-04-024-8в	торцов лестничных маршей и площадок (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20, 3.23)	100 м2	829.43	198.03	4.16	1,07	627.24	27.88
15-04-024-9	потолков (высотой до 4м)	100 м2	907.75	162.52	3.78	0,98	741.45	22.88
15-04-024-9а	потолков (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	949.37	203.15	4.77	1,29	741.45	28.6

Таблица ТЕР 15-04-025 Улучшенная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по дереву:

15-04-025-1	стен (высотой до 4м)	100 м2	1143.07	430.00	5.93	1,50	707.14	58.52
15-04-025-1а	стен (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	1186.77	472.99	6.64	1,68	707.14	64.37

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-04-025-2	потолков (высотой до 4м)	100 м2	1356.80	523.84	8.08	2,03	824.88	71.29
15-04-025-2а	потолков (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	1489.95	654.78	10.29	2,58	824.88	89.11
15-04-025-3	полов	100 м2	1253.17	377.47	8.28	2,13	867.42	51.37
15-04-025-4	заполнений проемов дверных	100 м2	1266.71	681.38	6.64	1,68	578.69	92.73
15-04-025-4а	заполнений проемов дверных (филенчатых и остекленных, т.ч. п. 3.24)	100 м2	1321.23	735.90	6.64	1,68	578.69	100.15
15-04-025-5	заполнений проемов оконных	100 м2	1601.08	1018.43	6.64	1,68	576.01	138.6
15-04-025-6	блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	100 м2	388.61	190.83	1.63	0,45	196.15	25.97
15-04-025-6а	блоков, подготовленных под вторую окраску дверных проемов (филенчатых и остекленных, т.ч. п. 3.24)	100 м2	403.89	206.11	1.63	0,45	196.15	28.05
15-04-025-7	блоков, подготовленных под вторую окраску оконных	100 м2	491.73	294.43	1.63	0,45	195.67	40.07

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:

15-04-025-8	стен (высотой до 4м)	100 м2	1233.62	374.82	8.08	2,03	850.72	51.01
15-04-025-8а	стен (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	1271.90	412.30	8.88	2,23	850.72	56.11
15-04-025-9	потолков (высотой до 4м)	100 м2	1460.90	460.72	8.28	2,13	991.90	62.7
15-04-025-9а	потолков (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	1578.47	575.94	10.63	2,75	991.90	78.38

Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:

15-04-025-10	Стен (высотой до 4м)	100 м2	975.93	250.57	3.06	0,80	722.30	34.1
--------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-04-025-10а	стен (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	1001.27	275.62	3.35	0,87	722.30	37.51
15-04-025-10б	торцов лестничных маршей и площадок (высотой до 4м, т.ч. п. 3.23)	100 м2	1026.04	300.68	3.06	0,80	722.30	40.92
15-04-025-10в	торцов лестничных маршей и площадок (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20, 3.23)	100 м2	1056.40	330.73	3.37	0,88	722.30	45.01
15-04-025-11	потолков (высотой до 4м)	100 м2	1130.91	274.82	3.78	0,98	852.31	37.4
15-04-025-11а	потолков (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	1200.60	343.52	4.77	1,23	852.31	46.75

Таблица ТЕР 15-04-026 Высококачественная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Высококачественная окраска масляными составами по дереву:

15-04-026-1	стен (высотой до 4м)	100 м2	1463.72	667.17	8.28	2,13	788.27	85.36
15-04-026-1а	стен (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	1531.29	733.92	9.10	2,34	788.27	93.9
15-04-026-2	потолков (высотой до 4м)	100 м2	1762.14	840.85	9.71	2,48	911.58	107.58
15-04-026-2а	потолков (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	1974.95	1051.10	12.27	3,15	911.58	134.48
15-04-026-3	полов	100 м2	1647.18	605.27	11.14	2,83	1030.77	77.44
15-04-026-4	заполнения проемов дверных	100 м2	1810.52	1160.68	8.28	2,13	641.56	148.5
15-04-026-4а	заполнения проемов дверных (филенчатых и остекленных, т.ч. п. 3.24)	100 м2	1903.37	1253.53	8.28	2,13	641.56	160.38

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. - ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-04-026-5	заполнения проемов оконных	100 м2	2307.67	1650.74	8.28	2,13	648.65	211.2
-------------	----------------------------	--------	---------	---------	------	------	--------	-------

Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке :

15-04-026-6	стен (высотой до 4м)	100 м2	1630.08	628.48	10.43	2,65	991.17	80.41
15-04-026-6а	стен (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	1693.97	691.33	11.47	2,92	991.17	88.45
15-04-026-7	потолков (высотой до 4м)	100 м2	1956.50	780.66	11.86	3,00	1163.98	99.88
15-04-026-7а	потолков (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	2154.73	975.83	14.92	3,80	1163.98	124.85

Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:

15-04-026-8	стен (высотой до 4м)	100 м2	1326.12	453.95	6.64	1,68	865.53	58.08
15-04-026-8а	стен (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	1372.27	499.36	7.38	1,86	865.53	63.89
15-04-026-8б	торцов лестничных маршей и площадок (высотой до 4м, т.ч. п. 3.23)	100 м2	1416.95	544.78	6.64	1,68	865.53	69.7
15-04-026-8в	торцов лестничных маршей и площадок (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20, 3.23)	100 м2	1472.16	599.25	7.38	1,86	865.53	76.67
15-04-026-9	потолков (высотой до 4м)	100 м2	1530.55	518.44	6.64	1,68	1005.47	66.33
15-04-026-9а	потолков (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	1661.57	648.02	8.08	2,03	1005.47	82.91

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 15-04-027 Третья шпатлевка при высококачественной окраске
Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:

15-04-027-1	стен (высотой до 4м)	100 м ²	126.40	79.91	1.63	0,45	44.86	12.1
15-04-027-1а	стен (высотой более 4м, т.ч. п.3.20)	100 м ²	134.56	87.90	1.80	0,50	44.86	13.31
15-04-027-2	потолков (высотой до 4м)	100 м ²	162.03	109.96	1.63	0,45	50.44	16.65
15-04-027-2а	потолков (высотой более 4м, т.ч. п.3.20)	100 м ²	190.22	137.43	2.35	0,63	50.44	20.81
15-04-027-3	заполнения проемов дверных	100 м ²	194.44	145.16	1.63	0,45	47.65	21.98
15-04-027-4	заполнения проемов оконных	100 м ²	244.12	192.04	1.63	0,45	50.45	29.08

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:

15-04-027-5	стен (высотой до 4м)	100 м ²	162.77	79.18	2.35	0,63	81.24	11.99
15-04-027-5а	стен (высотой более 4м, т.ч. п.3.20)	100 м ²	170.93	87.11	2.58	0,69	81.24	13.19
15-04-027-6	потолков (высотой до 4м)	100 м ²	201.65	108.97	3.06	0,80	89.62	16.5
15-04-027-6а	потолков (высотой более 4м, т.ч. п.3.20)	100 м ²	229.70	136.24	3.84	1,01	89.62	20.63

Таблица ТЕР 15-04-028 Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности
Измеритель: 100 м² разделяваемой поверхности

Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:

15-04-028-1	стен (высотой до 4м)	100 м ²	331.94	273.37			58.57	32.9
15-04-028-1а	стен (высотой более 4м, т.ч. п.3.20)	100 м ²	359.27	300.70			58.57	36.19

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-04-028-2	дверных заполнений	100 м2	300.08	239.30			60.78	28.8
-------------	--------------------	--------	--------	--------	--	--	-------	------

Таблица ТЕР 15-04-029 Покрытие полов лаком и оклейка тканями

Измеритель: 100 м2 отделяваемой поверхности

Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности:

15-04-029-1	за 1 раз	100 м2	264.94	38.14	0.92	0,28	225.88	4.88
15-04-029-2	за 2 раза	100 м2	524.57	96.29	2.35	0,63	425.93	12.32

Оклейка тканями:

15-04-029-3	полов	100 м2	982.67	67.15	8.99	2,30	906.53	9.24
15-04-029-4	стен	100 м2	1041.02	125.50	8.99	2,30	906.53	17.27
15-04-029-5	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	100 м2	1563.87	243.63	5.21	1,33	1315.03	32.41

Таблица ТЕР 15-04-030 Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности (нормы 1-4), 100м2 изолированной поверхности трубопровода (нормы 5)

Масляная окраска металлических поверхностей:

15-04-030-1	больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 1		100 м2	599.80	69.54	2.35	0.53	527.91
15-04-030-2	больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 2		100 м2	743.79	87.72	2.35	0.53	653.72
15-04-030-3	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2		100 м2	878.19	291.60	2.35	0.53	584.24

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-04-030-4	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2		100 м2	1097.09	510.50	2.35	0.53	584.24
15-04-030-5	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции		100 м2	989.07	150.94	3.06	0.70	835.07

**Таблица ТЕР 15-04-031 Окраска кровли суриком
Измеритель: 100 м2 кровли**

Окраска кровли суриком:

15-04-031-1	за 1 раз	100 м2	510.51	56.11	2.35	0,63	452.05	7.81
15-04-031-2	за 2 раза	100 м2	654.30	72.70	3.06	0,80	578.54	10.12

Таблица ТЕР 15-04-032 Окраска суриком стальных обделок на фасадах

Измеритель: 100 м2 фасада без вычета проемов

Окраска суриком стальных обделок на фасадах:

15-04-032-1	с водосточными трубами	100 м2	175.73	62.21	0.92	0.28	112.60	8.66
15-04-032-2	без водосточных труб	100 м2	131.39	47.06	0.92	0.28	83.41	6.55

4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица ТЕР 15-04-038 Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:

15-04-038-1	стен (высотой до 4м)	100 м2	1044,41	465.23	5.93	1,50	573,25	64.02
-------------	----------------------	--------	---------	--------	------	------	--------	-------

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-04-038-1а	стен (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	1091,65	511.74	6.66	1,69	573,25	70.42
15-04-038-2	заполнений проемов дверных	100 м2	1055,89	607.52	5.93	1,50	442,44	83.6
15-04-038-3	заполнений проемов оконных	100 м2	1243,74	789.78	5.93	1,50	448,03	108.68

Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности:

15-04-038-4	за 1 раз стен (высотой до 4м)	100 м2	389.52	51.19	0.92	0,28	337.41	6.55
15-04-038-4а	за 1 раз стен (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	394.70	56.35	0.94	0,29	337.41	7.21
15-04-038-5	за 1 раз потолков (высотой до 4м)	100 м2	401.64	63.31	0.92	0,28	337.41	8.1
15-04-038-5а	за 1 раз потолков (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	417.78	79.18	1.19	0,36	337.41	10.13
15-04-038-6	за 1 раз заполнений проемов дверных	100 м2	411.18	72.85	0.92	0,28	337.41	9.32
15-04-038-7	за 1 раз заполнений проемов оконных	100 м2	444.16	105.83	0.92	0,28	337.41	13.54
15-04-038-8	за 2 раза стен (высотой до 4м)	100 м2	804.01	127.56	1.63	0,45	674.82	16.32
15-04-038-8а	за 2 раза стен (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	816.92	140.30	1.80	0,50	674.82	17.95
15-04-038-9	за 2 раза потолков (высотой до 4м)	100 м2	833.65	156.48	2.35	0,63	674.82	20.02
15-04-038-9а	за 2 раза потолков (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	873.57	195.63	3.12	0,83	674.82	25.03
15-04-038-10	за 2 раза заполнений проемов дверных	100 м2	856.86	179.69	2.35	0,63	674.82	22.99
15-04-038-11	за 2 раза заполнений проемов оконных	100 м2	940.26	263.09	2.35	0,63	674.82	33.66

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 15-04-039 Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Измеритель: 100 м2 покрытий поверхности

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:

15-04-039-1	за 1 раз стен (высотой до 4м)	100 м2	445.35	51.19	1.63	0,45	392.53	6.55
15-04-039-1а	за 1 раз стен (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	450.68	56.35	1.80	0,50	392.53	7.21
15-04-039-2	за 1 раз потолков (высотой до 4м)	100 м2	457.47	63.31	1.63	0,45	392.53	8.1
15-04-039-2а	за 1 раз потолков (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	474.12	79.18	2.41	0,66	392.53	10.13
15-04-039-3	за 1 раз заполнений проемов дверных	100 м2	467.01	72.85	1.63	0,45	392.53	9.32
15-04-039-4	за 1 раз заполнений проемов оконных	100 м2	499.99	105.83	1.63	0,45	392.53	13.54
15-04-039-5	за 2 раза стен (высотой до 4м)	100 м2	910.88	126.38	2.35	0,63	782.15	16.17
15-04-039-5а	за 2 раза стен (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	923.78	139.05	2.58	0,69	782.15	17.79
15-04-039-6	за 2 раза потолков (высотой до 4м)	100 м2	940.98	156.48	2.35	0,63	782.15	20.02
15-04-039-6а	за 2 раза потолков (высотой более 4м, т.ч. п. 3.20)	100 м2	980.90	195.63	3.12	0,83	782.15	25.03
15-04-039-7	за 2 раза заполнений проемов дверных	100 м2	964.19	179.69	2.35	0,63	782.15	22.99
15-04-039-8	за 2 раза заполнений проемов оконных	100 м2	1047.59	263.09	2.35	0,63	782.15	33.66

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕР 15-04-040 Окраска по металлу за 1 раз
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:

15-04-040-1	стен (высотой до 4м)	100 м2	153.79	104.06	0.92	0,28	48.81	14.32
15-04-040-1а	стен (высотой более 4м, т.ч.п.3.20)	100 м2	164.28	114.46	1.01	0,30	48.81	15.75
15-04-040-2	заполнений дверных проемов и печей	100 м2	186.06	136.33	0.92	0,28	48.81	18.76
15-04-040-3	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	100 м2	337.72	287.99	0.92	0,28	48.81	39.63

Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:

15-04-040-4	стен (высотой до 4м)	100 м2	128.56	88.73	0.92	0,28	38.91	12.21
15-04-040-4а	стен (высотой более 4м, т.ч.п.3.20)	100 м2	137.52	97.60	1.01	0,30	38.91	13.43
15-04-040-5	заполнений дверных проемов и печей	100 м2	126.27	116.13	0.92	0,28	9.22	15.98
15-04-040-6	заполнений оконных проемов и решеток	100 м2	300.35	260.52	0.92	0,28	38.91	35.85

Окраска по металлу графитом за 2 раза:

15-04-040-7	стен (высотой до 4м)	100 м2	242.39	214.44	0.92	0,28	27.03	30.19
15-04-040-7а	стен (высотой более 4м, т.ч.п.3.20)	100 м2	263.93	235.89	1.01	0,30	27.03	33.21
15-04-040-8	заполнений дверных проемов и печей	100 м2	304.68	276.73	0.92	0,28	27.03	38.96
15-04-040-9	заполнений оконных проемов и решеток	100 м2	471.04	443.09	0.92	0,28	27.03	62.38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	100 м2	554.89	413.78	0.92	0,28	140.19	56.94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕР 15-04-041 Окраска по металлу за 2 раза
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:

15-04-041-1	стен (высотой до 4м)	100 м2	275.19	176.66	0.92	0,28	97.61	24.31
15-04-041-1а	стен (высотой более 4м, т.ч.п.3.20)	100 м2	292.94	194.32	1.01	0,30	97.61	26.74
15-04-041-2	заполнений дверных проемов и печей	100 м2	330.86	232.33	0.92	0,28	97.61	31.97
15-04-041-3	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	100 м2	588.18	489.65	0.92	0,28	97.61	67.38

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:

15-04-041-4	стен (высотой до 4м)	100 м2	221.54	142.80	0.92	0,28	77.82	19.65
15-04-041-4а	стен (высотой более 4м, т.ч.п.3.20)	100 м2	235.94	157.11	1.01	0,30	77.82	21.62
15-04-041-5	заполнений дверных проемов и печей	100 м2	265.07	186.33	0.92	0,28	77.82	25.64
15-04-041-6	заполнений оконных проемов и решеток	100 м2	495.79	417.05	0.92	0,28	77.82	57.39

5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ТЕР 15-04-047 Декоративная отделка поверхностей в помещениях высотой до 4 метров

Измеритель: 100 м2 отделяваемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

15-04-047-1	клеевая	100 м2	1084.92	770.77	8.99	2.30	305.16	95.04
15-04-047-2	масляная	100 м2	2579.24	1213.26	14.21	3.63	1351.77	149.6

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая категория сложности:

15-04-047-3	1	100 м2	1817.57	1471.97	6.64	1.68	338.96	181.5
15-04-047-4	2	100 м2	2488.45	2123.20	6.64	1.68	358.61	261.8
15-04-047-5	3	100 м2	3762.38	3381.06	6.64	1.68	374.68	416.9

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная категория сложности:

15-04-047-6	1	100 м2	3687.36	1837.73	15.64	3,98	1833.99	226.6
15-04-047-7	2	100 м2	4488.61	2524.64	15.64	3,98	1948.33	311.3
15-04-047-8	3	100 м2	5640.72	3488.11	16.35	4,15	2136.26	430.1

Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности:

15-04-047-9	1	100 м2	412.15	376.30	1.63	0.45	34.22	46.4
15-04-047-10	2	100 м2	729.01	693.16	1.63	0.45	34.22	85.47
15-04-047-11	3	100 м2	1206.12	1170.27	1.63	0.45	34.22	144.3

Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету:

15-04-047-12	клеевая	100 м2	2092.19	1989.46	0.92	0.28	101.81	245.31
15-04-047-13	масляная	100 м2	2481.08	2160.50	1.63	0.45	318.95	266.4

Декоративная отделка поверхностей в помещениях высотой более 4 метров

(ГЭСН 2001-15, техническая часть п. 3.20)

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

15-04-047-1а	клеевая	100 м2	1162.87	847.82	9.89	2,53	305.16	104.54
15-04-047-2а	масляная	100 м2	2702.05	1334.58	15.70	4,01	1351.77	164.56

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая категория сложности:

15-04-047-3а	1	100 м2	1965.50	1619.16	7.38	1,86	338.96	199.65
15-04-047-4а	2	100 м2	2701.51	2335.52	7.38	1,86	358.61	287.98
15-04-047-5а	3	100 м2	4101.22	3719.16	7.38	1,86	374.68	458.59

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. - ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная категория сложности:

15-04-047-6а	1	100 м2	3872.69	2021.50	17.20	4,37	1833.99	249.26
15-04-047-7а	2	100 м2	4742.64	2777.11	17.20	4,37	1948.33	342.43
15-04-047-8а	3	100 м2	5991.17	3836.92	17.99	4,57	2136.26	473.11

Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности:

15-04-047-9а	1	100 м2	449.95	413.93	1.80	0,50	34.22	51.04
15-04-047-10а	2	100 м2	798.52	762.50	1.80	0,50	34.22	94.02
15-04-047-11а	3	100 м2	1323.32	1287.30	1.80	0,50	34.22	158.73

Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету:

15-04-047-12а	клеевая	100 м2	2291.22	2188.40	1.01	0,30	101.81	269.84
15-04-047-13а	масляная	100 м2	2697.30	2376.55	1.80	0,50	318.95	293.04

Таблица ТЕР 15-04-048 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе

Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:

15-04-048-1	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м2	8093.67	308.56	37.80	4.73	7747.31	36.69
15-04-048-2	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2	8911.39	491.90	44.93	5.60	8374.56	58.49
15-04-048-3	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	10335.03	517.80	59.37	7.35	9757.86	61.57

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-04-048-4	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	100 м2	11801.26	546.73	73.80	9.11	11180.73	65.01
-------------	---	--------	----------	--------	-------	------	----------	-------

Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности в помещениях высотой до 4 метров, состав с наполнителем:

15-04-048-5	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м2	6855.23	283.42	32.05	4,33	6539.76	33.7
15-04-048-6	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2	7778.21	466.42	39.28	5,30	7272.51	55.46
15-04-048-7	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	9322.60	493.84	53.95	7,24	8774.81	58.72
15-04-048-8	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	100 м2	10652.72	530.17	67.12	8,92	10055.43	63.04

Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе в помещениях высотой до 4 метров, состав с наполнителем:

15-04-048-9	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м2	7777.43	350.01	36.51	4,95	7390.91	40.6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2	8511.04	681.58	42.25	5,65	7787.21	79.06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	10075.91	717.53	55.71	7.00	9302.67	83.23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (высотой до 4м)	100 м2	11378.25	761.32	67.78	8.40	10549.15	88.31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-04-048-13	при структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8	100 м2	189.65	189.65				22.55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к нормам 15-04-048-5, 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8	100 м2	256.79	123.46			133.33	14.68

Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе в помещениях высотой более 4 метров (ГЭСН-2001-15, техническая часть п.3.20)

Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:

15-04-048-5а	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м2	6886.81	311.76	35.29	4,76	6539.76	37.07
15-04-048-6а	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2	7829.03	513.09	43.43	5,86	7272.51	61.01
15-04-048-7а	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	9377.58	543.20	59.57	8,04	8774.81	64.59
15-04-048-8а	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	100 м2	10712.75	583.15	74.17	9,90	10055.43	69.34

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:

15-04-048-9а	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м2	7816.39	385.01	40.47	5,51	7390.91	44.66
15-04-048-10а	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2	8583.45	749.77	46.47	6,21	7787.21	86.97
15-04-048-11а	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	10153.21	789.25	61.29	7,70	9302.67	91.55
15-04-048-12а	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	100 м2	11461.29	837.44	74.70	9,28	10549.15	97.14
15-04-048-13а	при структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8	100 м2	208.65	208.65				24.81
15-04-048-14а	При разделке коврами (картами) добавлять к нормам 15-04-048-5, 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8	100 м2	269.15	135.82			133.33	16.15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАЗДЕЛ 05. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица ТЕР 15-05-001 Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон и балконных дверей

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:

15-05-001-1	в два переплета открывающихся в одну сторону	100 м ²	6828.46	318.50	59.79	12.12	6450.17	45.88
15-05-001-2	в два переплета открывающихся в разные стороны	100 м ²	7241.52	337.31	61.37	12.43	6842.84	48.59
15-05-001-3	с одинарным переплетом	100 м ²	3648.03	168.69	33.41	6.77	3445.93	24.3
15-05-001-4	со спаренным переплетом	100 м ²	7262.63	354.60	61.37	12.43	6846.66	51.08
15-05-001-5	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	100 м ²	4143.42	247.90	34.99	7.07	3860.53	35.71

Остекление оконным стеклом дверей балконных:

15-05-001-6	в два полотна открывающихся в одну сторону	100 м ²	4459.56	246.30	37.28	7.55	4175.98	35.48
15-05-001-7	в два полотна открывающихся в разные стороны	100 м ²	4752.65	261.99	50.47	10.23	4440.19	37.74
15-05-001-8	с одинарным переплетом	100 м ²	2351.31	130.23	17.93	3.61	2203.15	18.76
15-05-001-9	со спаренным переплетом	100 м ²	4750.75	258.87	42.74	8.65	4449.14	37.29

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕР 15-05-002 Остекление стеклом дверей и витрин
Измеритель: 100 м2 площади остекления дверей и витрин**

Остекление стеклом оконным толщиной 3мм прочих дверей:

15-05-002-1	на штапиках по замазке	100 м2	5356.52	656.57	61.37	12.43	4638.58	94.58
15-05-002-2	на эластичных прокладках	100 м2	6090.85	656.57	61.37	12.43	5372.91	94.58

Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках (без нарезки стекла):

15-05-002-3	дверей	100 м2	12165.32	1106.83	94.78	19.19	10963.71	159.44
15-05-002-4	витрин с металлическими переплетами	100 м2	11278.13	846.07	94.78	19.19	10337.28	111.31

Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках (с нарезкой стекла, т.ч. п.3.25):

15-05-002-3а	дверей	100 м2	12275.98	1217.49	94.78	19.19	10963.71	175.38
15-05-002-4а	витрин с металлическими переплетами	100 м2	11362.73	930.67	94.78	19.19	10337.28	122.44

**Таблица ТЕР 15-05-003 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон и балконных дверей
Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок**

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:

15-05-003-1	два переплета открывающихся в одну сторону	100 м2	8029.50	831.51	74.56	15.11	7123.43	119.78
15-05-003-2	два переплета открывающихся в разные стороны	100 м2	8535.42	878.58	99.52	20.12	7557.32	126.56
15-05-003-3	с одинарным переплетом	100 м2	4286.80	440.89	42.74	8.65	3803.17	63.51
15-05-003-4	со спаренным переплетом	100 м2	8572.96	925.65	81.59	16.51	7565.72	133.34
15-05-003-5	фрамуг с одним переплетом	100 м2	4950.43	644.84	46.60	9.45	4258.99	92.89

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных:

15-05-003-6	в два полотна открывающихся в одну сторону	100 м2	5301.67	640.12	50.47	10.23	4611.08	92.21
15-05-003-7	в два полотна открывающихся в разные стороны	100 м2	5648.22	679.34	66.11	13.35	4902.77	97.86
15-05-003-8	с одинарным переплетом	100 м2	2797.44	338.91	26.38	5.36	2432.15	48.82
15-05-003-9	со спаренным переплетом	100 м2	5646.83	673.03	57.50	11.64	4916.30	96.95

**Таблица ТЕР 15-05-004 Тройное остекление деревянных переплетов стеклом толщиной 3мм
Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок**

Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом:

15-05-004-1	окон в два спаренных переплета	100 м2	10972.59	588.33	96.36	19.51	10287.90	84.75
15-05-004-2	дверей балконных в два спаренных переплета	100 м2	6231.00	368.69	61.37	12.43	5800.94	53.11

Таблица ТЕР 15-05-005 Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях

Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок

Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:

15-05-005-1	окон в два спаренных переплета	100 м2	13029.80	1529.67	131.35	26.57	11368.78	220.35
15-05-005-2	дверей балконных в два спаренных переплета	100 м2	7437.08	957.02	69.98	14.15	6410.08	137.86

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 15-05-006 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

Измеритель: 100 м² площади остекления

15-05-006-1	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	100 м ²	10201.29	678.58	96.36	19.51	9426.35	97.75
-------------	--	--------------------	----------	--------	-------	-------	---------	-------

2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица ТЕР 15-05-012 Остекление одинарных деревянных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок

Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:

15-05-012-1	оконным т.3мм установленным в коробки	100 м ²	5455.61	196.11	31.12	6.28	5228.38	28.25
15-05-012-2	оконным т.3мм установленным без коробок	100 м ²	5481.82	215.76	31.98	6.42	5234.08	31.08
15-05-012-3	армированным установленным в коробках	100 м ²	6428.19	314.54	61.37	12.43	6052.28	45.31
15-05-012-4	армированным установленным без коробок	100 м ²	6470.01	345.92	66.11	13.35	6057.98	49.83

Остекление деревянных переплетов промышленных зданий перегородок стеклом:

15-05-012-5	оконным т.3мм	100 м ²	6012.52	215.76	31.98	6.42	5764.78	31.08
15-05-012-6	армированным	100 м ²	7086.31	345.92	66.11	13.35	6674.28	49.83

Остекление деревянных двойных переплетов промышленных зданий стеклом (т.ч. п.3.26):

15-05-012-1a	оконным т.3мм установленным в коробки	100 м ²	10911.22	392.22	62.23	12.56	10456.77	56.5
--------------	---------------------------------------	--------------------	----------	--------	-------	-------	----------	------

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-05-012-2а	оконным т. 3мм установленных без коробок	100 м2	10963.63	431.51	63.96	12.82	10468.16	62.16
15-05-012-3а	армированным установленным в коробках	100 м2	12856.40	629.08	122.75	24.86	12104.57	90.62
15-05-012-4а	армированным установленным без коробок	100 м2	12940.02	691.84	132.22	26.71	12115.96	99.66

Остекление деревянных двойных переплетов промышленных зданий перегородок стеклом:

15-05-012-5а	оконным т. 3мм	100 м2	12025.02	431.51	63.96	12.82	11529.55	62.16
15-05-012-6а	армированным	100 м2	14172.61	691.84	132.22	26.71	13348.55	99.66

**Таблица ТЕР 15-05-013 Остекление промышленных зданий одинарных стальных переплетов
Измеритель: 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов**

Остекление промышленных зданий стальных переплетов:

15-05-013-1	стеновых стеклом оконным т. 3мм	100 м2	6520.24	341.20	49.76	10.06	6129.28	49.15
15-05-013-2	фонарных стеклом оконным т. 3мм	100 м2	5847.54	272.20	45.89	9.27	5529.45	39.21
15-05-013-3	стеновых стеклом армированным	100 м2	8107.39	807.93	89.48	18.06	7209.98	108.71
15-05-013-4	фонарных стеклом армированным	100 м2	7355.50	649.19	85.46	17.31	6620.85	87.35
15-05-013-5	перегородок стеклом оконным т. 3мм	100 м2	7194.58	402.29	57.50	11.64	6734.79	54.13
15-05-013-6	перегородок стеклом армированным	100 м2	8911.50	890.20	98.81	19.94	7922.49	119.78

Остекление промышленных зданий двойных стальных переплетов (т.ч. п.3.26):

15-05-013-1а	стеновых стеклом оконным т. 3мм	100 м2	13040.49	682.40	99.52	20.12	12258.57	98.3
--------------	---------------------------------	--------	----------	--------	-------	-------	----------	------

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-05-013-2а	фонарных стеклом оконным т. 3мм	100 м2	11695.00	544.32	91.77	18.54	11058.91	78.41
15-05-013-3а	стеновых стеклом армированным	100 м2	16214.81	1615.87	178.97	36.10	14419.97	217.42
15-05-013-4а	фонарных стеклом армированным	100 м2	14711.01	1298.37	170.93	34.61	13241.71	174.7
15-05-013-5а	перегородок стеклом оконным т. 3мм	100 м2	14389.18	804.59	115.00	23.28	13469.59	108.26
15-05-013-6а	перегородок стеклом армированным	100 м2	17823.00	1780.41	197.60	39.88	15844.99	239.56

3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Таблица ТЕР 15-05-019 Остекление оконных переплетов

Измеритель: 1 м2 проема

Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом:

15-05-019-1	коробчатого сечения в один слой	1 м2	233.72	8.38	2.29	0.48	223.05	1.18
15-05-019-2	швеллерного сечения в один слой	1 м2	148.63	5.26	2.29	0.48	141.08	0.74
15-05-019-3	швеллерного сечения в два слоя	1 м2	381.94	11.08	90.91	18.41	279.95	1.56

Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом:

15-05-019-4	швеллерного сечения в один слой	1 м2	151.82	6.11	2.29	0.48	143.42	0.86
15-05-019-5	швеллерного сечения в два слоя	1 м2	368.81	12.15	87.19	17.57	269.47	1.71

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕР 15-05-020 Остекление перегородок

Измеритель: 1 м² перегородок за вычетом проемов

Остекление перегородок профильным стеклом марки:

15-05-020-1	кп-1-250 в один слой	1 м ²	216.34	5.75	2.29	0.48	208.30	0.81
15-05-020-2	шп-250 в два слоя	1 м ²	263.48	8.74	2.29	0.48	252.45	1.23

Таблица ТЕР 15-05-021 Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Измеритель: 100 м² стеклопакетов

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:

15-05-021-1	до 0,5 м ²	100 м ²	19902.71	1231.58	133.79	27.01	18537.34	177.41
15-05-021-2	до 1 м ²	100 м ²	19582.87	1074.69	133.79	27.01	18374.39	154.81
15-05-021-3	до 2 м ²	100 м ²	18796.31	800.13	133.79	27.01	17862.39	115.26
15-05-021-4	до 3 м ²	100 м ²	18876.06	609.51	133.79	27.01	18132.76	87.80

Таблица ТЕР 15-05-022 Остекление профильным стеклом зенитных фонарей

Измеритель: 1 м² светового проема фонаря

15-05-022-1	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	1 м ²	206.52	5.94	2.35	0.63	198.23	0.79
-------------	--	------------------	--------	------	------	------	--------	------

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАЗДЕЛ 06. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ТЕР 15-06-001 Оклейка обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:

15-06-001-1	простыми и средней плотности	100 м ²	921.96	241.60	0.92	0,28	679.44	33.63
15-06-001-2	тиснеными и плотными	100 м ²	2924.12	344.99	0.92	0,28	2578.21	46.95
15-06-001-3	линкрустом	100 м ²	4458.77	386.97	8.56	2,44	4063.24	49.51

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:

15-06-001-4	простыми и средней плотности	100 м ²	805.92	198.57	0.92	0,28	606.43	27.64
15-06-001-5	тиснеными и плотными	100 м ²	2728.88	240.57	0.92	0,28	2487.39	32.74
15-06-001-6	линкрустом	100 м ²	4418.87	342.73	8.56	2,44	4067.58	43.85
15-06-001-7	Оклейка обоями потолков	100 м ²	789.11	127.56	0.92	0,28	660.63	16.32
15-06-001-8	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	100 м ²	4337.32	467.63	0.92	0,28	3868.77	59.83

Таблица ТЕР 15-06-002 Оклейка стен моющимися обоями

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен моющимися обоями:

15-06-002-1	на бумажной основе по штукатурке и бетону	100 м ²	1515.72	460.93	0.92	0.28	1053.87	64.16
15-06-002-2	обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону	100 м ²	6806.53	667.51	0.92	0.28	6138.10	88.8
15-06-002-3	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	100 м ²	1196.13	342.89	0.92	0.28	852.32	47.73

ТЕР-2001-15 Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15-06-002-4	на тканевой основе погипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	100 м2	6435.06	543.18	0.92	0.28	5890.96	72.26
15-06-002-5	обоями на бумажной основе по листовым материалам	100 м2	1147.50	294.26	0.92	0.28	852.32	40.96
15-06-002-6	на тканевой основе по листовым материалам	100 м2	6312.38	420.50	0.92	0.28	5890.96	55.94

Таблица ТЕР 15-06-003 Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

15-06-003-1	по штукатурке и бетону	100 м2	3603.69	765.61	0.92	0.28	2837.16	95.57
15-06-003-2	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	100 м2	3247.00	604.67	0.92	0.28	2641.41	75.48
15-06-003-3	по листовым материалам	100 м2	3211.43	569.10	0.92	0.28	2641.41	71.04

**СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000**

Код ресурса	Наименование	Ед. измерения	Базисная цена
-------------	--------------	---------------	---------------

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

020129	Краны башенные 8т при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования)	маш.-ч	86.16
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	89.80
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(0,59) кН(т)	маш.-ч	1.7
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26(1,25) кН(т)	маш.-ч	3.28
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20.00
031891	Тали электрические 0.5т общего назначения	маш.-ч	1.65
031910	Люльки	маш.-ч	53.87
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8.10
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 атм) 5м3/мин	маш.-ч	89.83
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кпа (6 атм) 0.5 м3/мин	маш.-ч	3.7
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10.60
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	12.21
110980	Растворосмесители турбулентного типа	маш.-ч	17.10
111500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	15.30
111501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч	21.20
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19.20
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1.4
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5.13
331400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	30.22
331411	Аппарат пескоструйный	маш.ч	6.46
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	2.08
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.95
340151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.-ч	2.70
340701	Краскотерки	маш.-ч	12.30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т	маш.-ч	71.61

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50мм	т	11319.51
101-0156	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	т	10301.24
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25мм	т	10301.24
101-0166	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6x80 мм	т	8975.24
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50мм	т	8975.24
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60мм	т	8975.24
101-0215	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	29.72
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	878.72
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7311.60
101-0253	Известь строительная негашеная комовая сорт 1	т	1105.36

ТЕР-2001-15 Смоленская область

101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкая без завала белые	м2	62.27
101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м2	92.16
101-0278	Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9мм	м2	71.45
101-0280	Ковры из плиток глазурованных гладких белых	м2	53.30
101-0302	Комплект для туалетной комнаты Т-7	компл.	286.34
101-0331	Контакт керосиновый	т	3479.71
101-0333	Краситель кислотный желтый	т	78358.52
101-0341	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17, белая	т	16544.72
101-0359	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т, белая	т	15524.72
101-0383	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	15524.72
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	14708.72
101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25	т	16544.72
101-0426	Краски масляные и алкидные готовые к применению: белила цинковые МА-22	т	20624.72
101-0456	Краски цветные готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	15626.72
101-0459	Краски цветные готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	18584.72
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А,Б	т	16748.72
101-0488	Купорос медный марки А	т	7166.62
101-0508	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф	т	20260.09
101-0575	Линкруст	м2	33.08
101-0606	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная 'Геростон'	т	37620.15
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	7.62
101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	55.93
101-0620	Мел природный молотый	т	600.06
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт.6944	10 м	66.66
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	4.24
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	18996.40
101-0631	Опилки древесные	м3	42.96
101-0634	Парусина суровая арт. 2007	10 м	79.15
101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	1125.01
101-0639	Пемза шлаковая	м3	72.54
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12мм	м2	32.36
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, массой 1,8 кг	т	5469.50
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	4046.25
101-0800	Проволока латунная диаметром 1,5мм	т	35895.85
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3 мм	т	11484.19

ТЕР-2001-15 Смоленская область

101-0821	Проволока черная диаметром 1,1мм	т	5927.44
101-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	26015.46
101-0837	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А	т	5317.04
101-0838	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	6959.24
101-0867	Роли свинцовые, марки С1 толщиной 3,0 мм	т	18706.04
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия	м2	27.67
101-1245	Стекло листовое площадью до 1.0м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м2	40.38
101-1251	Стекло листовое площадью до 1.0м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м2	44.96
101-1266	Стекло листовое площадью до 4,0 м2, 1 группы, толщиной 7 мм марки М8	м2	78.62
101-1271	Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм гладкое	м2	51.08
101-1286	Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения	м2	71.54
101-1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м2	156.92
101-1292	Уайт-спирит	т	7204.04
101-1293	Уголь древесный марки А	т	2278.12
101-1296	Уголь каменный марки А	т	627.76
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения, бездобавочный марки 400	т	646.36
101-1330	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400	т	646.36
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	13871.24
101-1504	Электроды диаметром 2мм Э42	т	12874.77
101-1547	Эмаль ко-174	т	38620.09
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	64.77
101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50*50*5 мм	т	5558.69
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2791.85
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	20.85
101-1704	Войлок строительный	т	8926.84
101-1705	Пакля пропитанная	кг	8.09
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4255.55
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	9189.35
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	31702.17
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	18416.03
101-1743	Клей "Бустилат"	т	10502.53
101-1749	Латекс СКС-65ГП	т	12603.86
101-1757	Ветошь	кг	1.69
101-1777	Паста антисептическая	т	13826.36
101-1779	Краска огнезащитная	т	19094.72
101-1788	Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм	т	5150.69
101-1805	Гвозди строительные	т	10301.24
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная эмульсия поливинилацетатная	т	14884.97

ТЕР-2001-15 Смоленская область

101-1814	Клей столярный сухой	кг	15.51
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	11954.72
101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	25190.53
101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	25743.70
101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	23431.55
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	21663.70
101-1825	Олифа натуральная	кг	28.28
101-1827	Лак масляный МА -592	т	30468.25
101-1829	Бумага ролевая	т	5105.60
101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	499.26
101-1832	Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства)	м2	7.16
101-1833	Обои-кожа искусственная на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием	100 м2	2518.86
101-1834	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся марки ПДСПО-12	1000м2	22510.86
101-1835	Клей фенолполивинилацетатный	т	16795.72
101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	168.79
101-1839	Клей казеиновый	т	24015.28
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	8.60
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	8894.72
101-1847	Замазка защитная	кг	8.77
101-1848	Замазка силикатная	кг	59.33
101-1849	Прокладка герметизирующая "Констан" из ПВХ-В-80М	т	34790.51
101-1850	Резина губчатая	кг	47.11
101-1851	Резина прессованная	кг	25.70
101-1862	Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм	1000 м2	80754.12
101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19мм	м2	88.31
101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	24.57
101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	20.49
101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	15014.72
101-1992	Обои высококачественные	100м2	2110.86
101-2109	Карборунд	кг	5.22
101-9030	Детали крепления	т	9263.62
101-9127	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	5.17
101-9156	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	4.89
101-9157	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	4.89
101-9472	Стеклянная крошка	т	22327.48
101-9510	Церезит	т	10869.90
101-9763	Клейстер готовый	кг	0.98
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-25см	м3	476.13
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм III сорта	м3	1163.12
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные, длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, сорт IV	м3	1010.12

ТЕР-2001-15 Смоленская область

102-0029	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 100, 125мм III сорта	м3	1469.12
102-0050	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные, длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 19-22мм IV сорта	м3	795.92
102-0054	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 25мм сорт IV	м3	775.52
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6.5м, шириной 75-150мм, толщиной 32-40мм сорт III	м3	1112.12
102-0083	Пиломатериалы хвойных пород: бруски обрезные длиной 2-3,75 м шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	1724.12
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3.75м, шириной 75-150мм, толщиной 25мм сорт III	м3	999.92
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3,75м, все ширины, толщиной 32-40мм II сорта	м3	1122.32
102-0308	Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22мм, толщиной 4 мм	1000 шт	205.72
102-9210	Клинья деревянные 50x100x400 мм	м3	1169.44
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м3	516.18
110-0115	Совол пластификаторный	т	10182.14
113-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	11313.29
113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	7310.24
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	16749.21
113-0043	Жидкость ГЖК-10	т	23236.41
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1419.39
113-0090	Лак ХС- 76 химстойкий	т	19342.09
113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная марка А	т	714.07
113-0110	Натрий кремнефтористый технический сорт I	т	6560.27
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	15341.32
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	33010.09
113-0267	Антипирен 'Роса'	т	21417.39
113-0304	Клей резиновый № 88-Н	кг	41.03
113-0312	Графит измельченный	т	3320.72
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2664.81
113-9072	Порошок полирующий	кг	13.43
113-9310	Состав грунтовочный на латексной основе	т	36336.23
203-0339	Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером 34x13мм	м	2.85
203-0340	Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером 40x13мм	м	2.97
203-0499	Элементы встроенных и антрессольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: раскладка, размер 19x19мм	м	2.98
206-9013	Конструкции алюминиевые профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	48354.27
206-9016	Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов	т	46258.58
402-0051	Раствор декоративный	м3	413.83
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	393.43

ТЕР-2001-15 Смоленская область

402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	429.13
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	418.93
407-0001	Глина	м3	140.82
408-0122	Песок природный для строительных работ : средний	м3	81.87
408-9030	Песок баритовый	м3	4539.27
411-0001	Вода	м3	8.94
412-9007	Крошка мраморная	т	531.00
500-9622	Тесьма	м	0.65
101-9046-1	Плитки угловые керамические	м	15.39
101-9145-1	Плиты гипсовые декоративные 400*400	м2	168.37
101-9153-1	Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков	т	37466.33
101-9168-1	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	3992.68
101-9265-1	Обои потолочные (вес 18,5 кг/100м2)	100м2	553.32
101-9265-2	Обои моющиеся на тканевой основе	м2	49.40
101-9455-1	Лента с липким слоем тканевая	10 м	8.13
101-9470-1	Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм	м2	95.14
101-9732-1	Грунтовка масляная ВАК-1-V	т	10375.55
101-9750-1	Лак печной	т	6598.41
101-9750-2	Лак кузбасский	т	6598.41
101-9848-1	Краски сухие цементные для наружных работ	т	5324.72
104-9010-1	Плиты акустические типа "Акмигран" марки 400	м2	137.78
104-9010-2	Плиты акустические АГШТ	м2	46.49
113-9045-1	Клей ПВА	кг	14.51
203-9007-1	Рейки деревянные 8*18 мм	м3	2298.38
402-9096-1	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7мм)	т	28371.05
402-9096-2	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8мм)	т	25733.33
402-9096-3	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3мм)	т	22757.99
402-9096-4	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	21052.04
402-9110-1	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	2319.37
402-9111-1	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	8222.72

ПЕРЕЧЕНЬ
измененных кодов ресурсов в закрытых расценках

№ таблицы	Код по ГЭСН	Код в сборнике
15-01-001	101-9130	101-2109
	408-9040	408-0122
15-01-002	408-9040	408-0122
	101-9130	101-2109
15-01-003	101-9130	101-2109
	408-9040	408-0122
15-01-004	408-9040	408-0122
	101-9130	101-2109
15-01-007	101-9130	101-2109
	408-9040	408-0122
15-01-008	408-9040	408-0122
15-01-009	101-9130	101-2109
15-01-010	101-9130	101-2109
	408-9040	408-0122
15-01-016	101-9056	101-0278
15-01-018	101-9881	101-0280
15-01-019	101-9049	101-0256
	101-9168	101-9168-1
	402-9111	402-9111-1
15-01-080	101-9046	101-9046-1
	101-9047	101-1947
	101-9048	101-1948
	101-9049	101-0256
	101-9168	101-9168-1
	402-9111	402-9111-1
15-01-038	101-9130	101-2109
15-01-039	101-9130	101-2109
15-01-047	101-9162	101-0741
	101-9153	101-9153-1
	101-9145	101-9145-1
	101-9390	101-1641
	201-9006	101-1736
15-01-047- (1, 2, 3)	104-9010	104-9010-1
15-01- 047 (4, 5, 6, 7)	104-9010	104-9010-2
15-01-047 (-6, 7)	104-9221	104-0004
15-01- 047 (10, 11, 12)	104-9090	104-0004
15-01-049	101-9161	101-1063
	113-9400	113-0246
	101-9158	101-1833
	101-9144	101-1862
15-01-050	101-9155	101-1862
	203-9007	203-9007-1

ТЕР-2001-15 Смоленская область

15-01-050	113-9045	113-9045-1
	101-9732	101-9732-1
15-02-005	402-9020	402-0051
15-02-006	402-9020	402-0051
15-02-007	402-9020	402-0051
15-02-019	402-9110	402-9110-1
15-02-022	402-9060	402-0051
15-02-023	402-9060	402-0051
15-02-024	402-9111	402-9111-1
15-02-033	104-9290	104-9221
15-03-001	203-9001	415-9001
15-03-002	203-9002	415-9002
15-03-003	203-9002	415-9002
15-03-004	203-9002	415-9002
15-03-005	203-9001	415-9001
15-03-006	203-9002	415-9002
15-03-007	203-9002	415-9002
15-03-008	203-9002	415-9002
15-04-002	101-9842	101-1841
15-04-003	101-9842	101-1841
15-04-005	101-9844	101-1959
15-04-011	101-9842	101-1841
	101-9848	101-9848-1
15-04-012	101-9843	101-0485
	101-9844	101-0341
15-04-013	101-9842	101-1841
	101-9848	101-9848-1
15-04-014	101-9843	101-0485
	101-9844	101-0341
15-04-015	101-9842	101-1841
	101-9848	101-1848-1
15-04-016	101-9843	101-0485
	101-9844	101-0341
15-04-017	101-9842	101-1841
	101-9848	101-1848-1
15-04-018	101-9843	101-0485
	101-9844	101-0341
15-04-025 (1, 8, 100)	101-9840	101-0456
15-04-025 (2, 4, 5, 6, 7, 9, 11)	101-9840	101-0420
15-04-025 (3)	101-9840	101-0459
15-04-026 (- 1, 6, 8)	101-9840	101-0456
15-04-026 (-2, 4, 5, 7, 9)	101-9840	101-0420
15-04-026 (-3)	101-9840	101-0459
15-04-028 (-1)	101-9840	101-0456
15-04-028 (-2)	101-9840	101-0420

ТЕР-2001-15 Смоленская область

15-04-029	101-9750	101-0508
	101-9771	101-0838
15-04-030	101-9840	101-0426
15-04-038	113-9400	113-0246
	101-9771	101-0838
	101-9750	101-1827
15-04-038 (-10	101-9840	101-0456
15-04-038 (-2,3)	101-9840	101-0420
15-04-039	101-9750	101-0508
	101-9771	101-0838
15-04-040 (-1, 2,3)	101-9750	101-9750-1
15-04-040	101-9771	101-0838
15-04-040 (-4, 5,6)	101-9750	101-9750-2
15-04-041	101-9771	101-0838
15-04-041 (-1, 2,3)	101-9750	101-9750-1
15-04-041 (-4, 5,6)	101-9750	101-9750-2
15-04-047	101-9840	101-0456
15-04-048	101-9455	101-9455-1
15-04-048 (-1, 5,9)	402-9096	402-9096-1
15-04-048 (-2, 6,10)	402-9096	402-9096-2
15-04-048 (-3, 7,11)	402-9096	402-9096-3
15-04-048 (-4, 8,12)	402-9096	402-9096-4
15-05-001	101-9882	101-1245
15-05-002	101-9882	101-1245
	101-9470	101-9470-1
15-05-003	101-9883	101-1251
15-05-004	101-9882	101-1245
15-05-005	101-9883	101-1251
15-05-012	101-9882	101-1245
15-05-013	101-9882	101-1245
15-06-001 (-1,4)	101-9265	101-1830
15-06-001 (-2,5)	101-9265	101-1992
15-06-001 (-7)	101-9265	101-9265-1
15-06-002 (-1, 3,5)	101-9265	101-1832
15-06-002 (-2, 4,6)	101-9265	101-9265-2