

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ СЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ

ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ К ТЕР 81-02-08-2001

СБОРНИК № 8

Конструкции из кирпича и блоков

**Государственное учреждение Московской области
«Центр государственной вневедомственной экспертизы
и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>**

Москва 2002

Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на строительные и специальные строительные работы ТЕР-2001-08 Конструкции из кирпича и блоков, Москва, 2002 г. - 124 с.

Пособие предназначено для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых при возведении конструкций из кирпича и блоков, а также для расчетов за выполненные работы на стройках Московской области.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» (Л.Ф.Галицкий, В.Н.Егорова, Н.В.Малютина) и ООО «ИНАС» (Л.А.Саватеев) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко).

РАССМОТРЕНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ Государственным учреждением Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> (Протокол от 27 августа 2002г. № 3).

Ответственный исполнитель: Л.Ф. Галицкий

Технический редактор: В.Н. Егорова

© Компьютерная верстка: А.Е. Новинский, Е.И. Плотникова

© Дизайн обложки: Е.И. Плотникова

© Тиражирование: И.В. Рогунова, Л.В. Песковская

© Мособлгосэкспертиза, 2002 г.

Настоящее пособие к ТЕР-2001-08 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГУ МО «Мособлгосэкспертиза».

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное учреждение Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 217
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310
тел. (095) 334-9480*

А Н Н О Т А Ц И Я

Пособие разработано Государственным учреждением Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> в соответствии с требованиями СНиП 1-01-01-82 (приложение № 1 Требования к пособиям), которыми предусматривается разработка, утверждение и выпуск пособий ведущими организациями-разработчиками, к которым на территории Московской области относится ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» (Постановление Правительства Московской области от 22.06.2001 № 188/21).

Целью данного пособия является облегчение и обеспечение удобства работы инженеров-сметчиков при применении новой (2001г.) сметно-нормативной базы в процессе составления смет в базисном (2000г.) уровне цен.

В пособие в комплексе включены новые (2001г.) Государственные элементные сметные нормы Госстроя России, новые территориальные базисные (2000г.) сметные цены Московской области на материалы, изделия, конструкции и эксплуатацию строительных машин, а также территориальные базисные (2000г.) единичные расценки, разработанные ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» на основе указанных элементных сметных норм Госстроя РФ и базисных (2000г.) сметных цен ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» и в строгом соответствии с Методическими указаниями Госстроя РФ.

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области	Территориальные строительные сметные нормы	ГЭСНПиТЕР - 2001
ГУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Элементные сметные нормы и единичные расценки на строительные и специальные строительные работы	Взамен сборников элементных сметных норм и единичных расценок 1984 г. на строительные работы для Московской области

Сборник № 8

Конструкции из кирпича и блоков

ГЭСНПиТЕР-2001-08

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит элементные сметные нормы (далее нормы) и единичные расценки (далее расценки) на выполнение работ по возведению конструкций из кирпича и блоков.

1.2. Нормы и расценки настоящего сборника предусматривают работы по возведению каменных конструкций промышленных, жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий. Кроме того, в сборник включены нормы и расценки на работы по установке инвентарных лесов, по гидроизоляции фундаментов и стен зданий, по устройству мусоропроводов, установке перегородок из плит и стеклянных блоков, кладке печей и очагов отопительных.

1.3. В нормах и расценках учтены расход ресурсов и их стоимость на весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах при возведении конструкций из кирпича и блоков.

1.4. Нормами и расценками 01-06 табл. 02-001 и расценками табл. 02-005, 02-008 учтены расход ресурсов и их стоимость при кладке наружных стен из кирпича и камней керамических или силикатных кладочных в зависимости от их сложности в соответствии со следующей классификацией:

— простые стены — с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен;

— стены средней сложности — с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;

— сложные стены — с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен;

— стены с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны наружных стен, относятся к особо сложным стенам.

Сложность наружных стен устанавливается в виде выраженного в процентах отношения площади, занимаемой усложненными частями кладки (на обеих сторонах всех наружных стен), к общей площади лицевой стороны наружных стен без учета проемов.

При этом к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича и камней керамических или силикатных карнизы, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, пилястры, полуколонны, эркеры, лоджии, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

1.5. Нормами и расценками табл. с 02-001 по 02-004, 02-010 и 02-013 учтено применение кирпича керамического полнотелого (расценки без буквенного обозначения), керамического пустотелого (расценки с буквой "Б"), силикатного кладочного (расценки с буквой "А") и керамического лицевого размером 250×120×65 мм; нормами и расценками табл. 02-008 и 02-009 - камней керамических

(расценки без буквенного обозначения) или силикатных полнотелых (расценки с буквой "А") размером 250×120×138 мм.

Нормами и расценками учтена установка деревянных пробок.

При применении кирпича или камней других размеров расход материалов корректируется по местным производственным нормам.

1.6. Нормами и расценками 01, 02, 04-09 табл. 01-001 учтена горизонтальная изоляция фундаментов и стен. Затраты на устройство горизонтальной изоляции массивов следует определять по нормам и расценкам 01-03 табл. 01-003. Устройство изоляции по стенам выше уровня земли следует определять дополнительно по нормам и расценкам 01-03 табл. 01-003.

1.7. Нормами и расценками 05, 06 табл. 01-003 учтено устройство боковой изоляции по кирпичным, бетонным и бутовым стенам, выровненным раствором. Устройство защитной стенки и других защитных конструкций при оклеечной изоляции нормами и расценками 05, 06 табл. 01-003 не учтено. Затраты на выполнение этих работ в необходимых случаях определяется дополнительно. При устройстве боковой изоляции по не выровненным бутовым стенам затраты на частичную приколку кладки и выравнивание поверхности кладки раствором определяется по норме и расценке 08 табл. 01-003.

1.8. В нормах и расценках табл. 02-008, 02-010, 02-014, 02-015; нормах и расценках 01-10 табл. 03-002 и нормах и расценках 01-06, 09-14 табл. 03-003 учтена кладка обычных поясков карнизов и подобных элементов фасада из материалов, предусмотренных этими нормами и расценками. Затраты на устройство кладки указанных элементов фасада с облицовкой кирпичом и камнями керамическими лицевыми профильными следует определять по нормам и расценкам табл. 02-011, 02-012.

1.9. В нормах и расценках 01-6 табл. 02-001 и нормах и расценках табл. 02-005, 02-008 учтена кладка наружных стен без облицовки; в нормах и расценках табл. 02-010, 02-013, в нормах и расценках 05-10 табл. 03-002 и в нормах и расценках 09, 10 табл. 03-003 – с облицовкой; в нормах и расценках табл. 02-015 – с воздушной прослойкой и утеплением теплоизоляционными плитами. Стоимость работ на устройство кладки внутренних стен из кирпича в этих случаях следует определять по нормам и расценкам 07, 08 табл. 02-001, а из камней керамических или силикатных, кладочных – по нормам и расценкам 01, 02 табл. 02-008.

1.10. В табл. 02-014, 02-015 предусмотрены комплексные нормы и расценки на кладку наружных кирпичных стен облегченной конструкции и внутренних кирпичных стен как облегченной, так и обычной конструкции.

1.11. Нормами и расценками 01-10 табл. 03-002 учтены расход ресурсов и их стоимость при кладке стен, как из сплошных, так и из пустотелых легкобетонных камней без засыпки пустот. В случае необходимости затраты на засыпку пустот в камнях принимается по норме и расценке 11 табл. 03-002.

1.12. При кладке стен, предусмотренных нормами и расценками табл. 02-014, 02-015, с 03-00 по 03-003 затраты на устройство цоколя, поясков и подобных элементов, выполняемых сплошной кладкой из кирпича, следует определять по нормам и расценкам 01, 02 табл. 02-001, а карнизов других архитектурных деталей из кирпича – по нормам и расценкам 07, 08 табл. 02-003.

1.13. В нормах и расценках табл. 03-003 предусматривается следующая классификация кладки стен из природных камней:

а) обычная – под штукатурку;

б) рядовая – без дополнительной обработки лицевой поверхности камня с подбором камней подтеской по высоте ряда;

в) чистая – с расшивкой швов (из камней чистой тески или пиленых), с отделкой наружных верстового камня под терку.

1.14. В нормах и расценках учтена расшивка швов с лицевой стороны наружных стен. В случае, если проектом учтена расшивка швов с внутренней стороны или при кладке под штукатурку облицовку, уменьшение или увеличение затрат труда и заработной платы рабочих-строителей следует принимать дополнительно по нормам и расценкам 01, 02 табл. 02-006.

1.15. При определении расхода ресурсов и их стоимости на армирование кладки (перемычек, простенков, связей и т.п.) следует применять норму и расценку 01 табл. 02-007.

1.16. Нормами и расценками учтены расход ресурсов и их стоимость на установку, перестановку и разборку подмостей для кладки стен высотой до 4 м. При кладке отдельно стоящих стен, заполнений каркасов и фахверков и кладке подпорных стен высотой более 4 м, а также стен и перегородок зданий с этажами высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять дополнительно по нормам и расценкам табл. 07-001, 07-002.

1.17. В нормах и расценках настоящего сборника учтена кладка с толщиной швов, согласно п. 20 главы СНиП 3-03.01-87. При кладке стен (по теплотехническим требованиям) с уширенным внутренним вертикальным швом на каждые 10 мм увеличения толщины кладки нормы расхода кирпича уменьшать на 7 шт., а раствора – увеличивать на $0,014 \text{ м}^3$ на 1 м^3 кладки.

1.18. Нормы и расценки табл. 06-001 распространяются на работы по устройству мусоропроводов в стенах, специальных шахтах и лестничных клетках жилых и общественных зданий со стволом из асбестоцементных безнапорных труб диаметров 400 мм и учитывают весь комплекс работ, включая установку оборудования и антикоррозийную окраску металлических деталей.

Общестроительные и санитарно-технические работы по устройству мусоросборных камер надлежит нормировать дополнительно.

1.19. Нормы и расценки табл. 07-001, 07-002 учитывают расход ресурсов и их стоимость на устройство, разборку и амортизацию инвентарных наружных лесов высотой: трубчатых для кладки и облицовки – до 40 м, трубчатых для прочих отделочных работ – до 60 м, подвесных – до 18 м.

1.20. Нормы и расценки 04, 05, табл. 07-001, а также норма и расценка 02 табл. 07-002 применяются также и для определения затрат на устройство лесов при увеличении высоты помещения на неполные 4 м.

1.21. В случае применения строительных материалов с их марками и нормами расхода по проектным данным (рабочим чертежам) конкретный материал и базовая цена могут быть заменены в расценке на предусмотренный проектом материал по цене, приведенной к базовому уровню цен по состоянию на 1 января 2000 года.

При этом нормативные показатели по труду в чел.-ч. и строительным машинам в маш.-ч. корректировке не подлежат.

1.22. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по бутовой кладке стен с облицовкой кирпичом следует исчислять с учетом облицовки.

2.2. Горизонтальная изоляция бутовых фундаментов и стен подвалов (кроме массивов) включена в нормы и расценки табл. 01-001, объем работ по гидроизоляции бутовых массивов надлежит исчислять отдельно по площади изолируемой поверхности.

Если проектом учтено устройство изоляции дважды – по фундаментам и по стенам выше уровня земли, второй слой изоляции следует учитывать дополнительно.

2.3. Объем кладки стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема исчислять по обводу наружной коробки.

2.4. Объем кладки архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т.п.), выполняемых из материала, предусмотренного нормами и расценками, следует включать в общий объем стен. Мелкие архитектурные детали (сандрики, пояски и т.п.) высотой до 25 см нормами и расценками учтены и в объем кладки особо не включаются.

2.5. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки (железобетонные колонны, подкладные плиты, перемычки, фундаментные балки, санитарно-технические и тепловые панели и т.п.), следует исключать из объема кладки. Гнезда или борозды для заделки концов балок, панелей перекрытий, плит, а также объемы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых кана-

лов, ступеней и т.п. из объема кладки не исключаются, объем ниш для встроенного оборудования в объеме кладки не включается.

2.6. Объем работ по кладке стен с облицовкой в процессе кладки керамическими плитами исчисляется по проектной площади стен за вычетом проемов по наружному обводу коробок.

2.7. При кладке стен кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не исключается.

2.8. Кладка стен из кирпича с утеплением с внутренней стороны термоизоляционными плитами определяется без учета толщины плит утеплителя.

2.9. Нормы и расценки табл. 02-011, 02-012 даны на 1 м³ кладки по обмеру участков стены вместе с выступающими на ней карнизами, поясками и другими элементами фасада, в пределах участков стен, облицованных лицевым профильным кирпичом или лицевыми профильными керамическими камнями.

2.10. Объем работ по устройству перегородок следует исчислять по проектной площади за вычетом по наружному обводу коробок.

2.11. Объем работ по расшивке швов следует определять по площади расшиваемых стен без вычета площади проемов.

2.12. Объем работ по кладке цилиндрических сводов исчисляется по площади горизонтальной проекции перекрытия или покрытия в свету между капитальными стенами, на которые они опираются.

2.13. Объем работ по устройству крылец следует исчислять по полной площади горизонтальной проекции крыльца, включая ступени.

2.14. Объем работ по укладке подоконных плит следует исчислять с учетом заделки их в стену.

2.15. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних – по горизонтальной проекции на основание.

Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то площадь их исчисляется по вертикальной проекции лесов на стены, а затраты на их установку определяются по норме и расценке табл. 07-001, как наружных лесов для отделочных работ.

2.16. Объем работ по кладке печей, отопительных очагов и дымовых труб надлежит исчислять без вычета пустот, при этом объем вертикальных и горизонтальных разделок и холодных четвертей учитывать не следует. Объем кладки печей, облицовываемых изразцами, определяется по размерам кладки без учета облицовки.

Площадь печей при исчислении их объема принимается по сечению на уровне топки, а высота – от основания до верха печи. Площадь облицовки печей изразцами принимается по наружным размерам облицованных граней.

2.17. Кладка труб, примыкающих к стенам здания, включается в объем основной кладки стен. Затраты на устройство кладки труб и каналов, выходящих за пределы стен, определяются по нормам табл. 08-005.

3. Коэффициенты к нормам и расценкам

Таблица 1

Условия применения	Номер таблиц (норм и расценок)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих- строителей	к нормам эксплуатации машин	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.1. При кладке кирпича размером 250×120×88 мм к расходу:				
— кирпича	02-001 (01-11), 02-002 (03-06), 02-003 (01-08), 02-005, с 02-010 по 02-015	-	-	0,77
— раствора	02-001 (01-11), 02-002 (03-06), 02-003 (01-08), 02-005, с 02-010 по 02-015	-	-	0,9
3.2. Расшивка швов при кладке из кирпича размером 250×120×88 мм	02-006 (01)	0,75	-	-
3.3. Заполнение каркасных стен с подкосами	02-001 (10, 11)	1,15	-	-
3.4. При облицовке стен с двух сторон к расходу:				
— кирпича керамического, силикатного или пустотелого и камней керамических кладочных;	02-010 (03, 04, 09, 10, 15, 16)	-	-	0,5
— то же	02-010 (05, 06, 11, 12, 17, 18)	-	-	0,6
— кирпича керамического лицевого, камней керамических лицевых рядовых	02-010 (03-06, 09-12, 15-18)	-	-	2
3.5. Кладка стен с облицовкой лицевым кирпичом с совмещенным вертикальным швом, с облицовкой из кирпича 2-х цветов по рисунку автора, со сплошным архитектурным рисунком при толщине стен 380 мм	02-010 (01, 02)	1,2	-	-
3.6. То же, при толщине стен 510 и 640 мм	02-010 (03-06)	1,15	-	-
3.7. Кладка стен криволинейного очертания	02-001, 02-005, с 02-008 по 02-015, с 03-001 по 03-003, 04-001, 04-002 (01, 02)	1,1	-	-
3.8. Установка и разборка инвентарных лесов для производства теплоизоляционных работ	07-001 (02, 04)	1,2	-	1,2
3.9. То же, для обмуровочных работ на объектах энергетического строительства	07-001 (03, 05)	1,3	-	1,5

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-01-001
Устройство фундаментов, кладка стен

СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов.
- 02. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке (нормы 1, 4-9) или цементным раствором с жидким стеклом (норма 2).
- 03. Облицовка кирпичом стен и проемов (нормы 6-9).
- 04. Расшивка швов (нормы 6-9).
- 05. Устройство в подпорных стенах слива из цементного раствора (нормы 4, 5, 8, 9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ кладки

Устройство фундаментов

- 08-01-001-01 ленточных
- 08-01-001-02 столбовых
- 08-01-001-03 массивов шириной более 2 м
- Кладка стен без облицовки при высоте этажа

- 08-01-001-04 до 4 м
- 08-01-001-05 выше 4 м

Кладка стен с облицовкой кирпичом только проемов при высоте этажа

- 08-01-001-06 до 4 м
- 08-01-001-07 выше 4 м

Кладка стен с облицовкой кирпичом с одной стороны и проемов при высоте этажа

- 08-01-001-08 до 4 м
- 08-01-001-09 выше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-001-01	08-01-001-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,94	5,82
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31 9,08	2,70	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,15	0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	0,02	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,15	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390,00	0,0035	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	5,71	1,83	
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,60		0,0004
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м³	485,90	0,39	0,40
408-0215	Камень бутовый марка: 600	м³	203,00	1,03	1,03
411-0001	Вода	м³	2,44	0,07	0,08
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		32,74	52,85
Эксплуатация машин		руб		11,91	11,31
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,59	1,59
Материальные ресурсы		руб		421,08	404,74
Всего, прямые затраты		руб		465,73	468,90

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-001-03	08-01-001-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,72	5,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31 8,38	2,70	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,14	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00		0,13
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00		0,03
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,14	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390,00		0,0004
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71		0,24
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м ³	485,90	0,37	0,37
408-0215	Камень бутовый марка: 600	м ³	203,00	1,03	1,03
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,07	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		30,91	44,08
Эксплуатация машин		руб		10,56	24,51
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,48	2,65
Материальные ресурсы		руб		389,04	391,84
Всего, прямые затраты		руб		430,51	460,43

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-001-05	08-01-001-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,18	5,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31 8,38	2,70 2,80	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,15	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,03	0,14
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	0,03	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,12	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390,00	0,0004	0,001
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	0,24	0,57
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м ³	485,90	0,37	0,38
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		0,01
408-0215	Камень бутовый марка: 600	м ³	203,00	1,03	1,01
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,10	0,01

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-001-05	08-01-001-06
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		43,41	46,29
	Эксплуатация машин	руб		13,31	25,03
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		1,59	2,75
	Материальные ресурсы	руб		391,84	413,86
	Всего, прямые затраты	руб		448,56	485,18

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-001-07	08-01-001-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,55	5,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	
			8,53		3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,16	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,04	0,13
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,12	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390,00	0,001	0,0006
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	5,71	0,57	0,35
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м³	485,90	0,38	0,35
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,01	0,08
408-0215	Камень бутовый марка: 600	м³	203,00	1,01	0,82
411-0001	Вода	м³	2,44	0,01	0,01
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		46,12	48,45
	Эксплуатация машин	руб		13,83	26,92
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		1,69	3,07
	Материальные ресурсы	руб		413,86	480,79
	Всего, прямые затраты	руб		473,81	556,16

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-001-09
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,03
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,16

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-01-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-001-09
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390,00	0,0006
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	0,35
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м ³	485,90	0,35
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,08
408-0215	Камень бутовый марка: G00	м ³	203,00	0,82
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,01
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		47,60
Эксплуатация машин		руб		15,72
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		2,01
Материальные ресурсы		руб		480,79
Всего, прямые затраты		руб		544,11

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-01-002

Устройство основания под фундаменты

СОСТАВ РАБОТ:

01. Разравнивание и трамбование основания.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ основания

Устройство основания под фундаменты

08-01-002-01 песчаного

08-01-002-02 щебеночного

08-01-002-03 гравийного

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-002-01	08-01-002-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,90	0,99
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,80	2,00	
			7,95		2,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,21	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м ³ /мин	маш.ч	100,00	0,21	0,21
331101	Трамбовки пневматические	маш.ч	4,91	0,42	0,42
4	МАТЕРИАЛЫ				
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм: 10-20	м ³	131,08		1,15
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м ³	59,99	1,10	
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,25	0,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		7,02	7,87
Эксплуатация машин		руб		23,06	23,06
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,22	2,22
Материальные ресурсы		руб		66,60	151,35
Всего, прямые затраты		руб		96,68	182,28

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-01-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-002-03
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		0,99
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,95	2,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м³/мин	маш.ч	100,00	0,21
331101	Трамбовки пневматические	маш.ч	4,91	0,42
4	МАТЕРИАЛЫ			
408-0111	Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция, мм: 20-40	м³	173,00	1,15
411-0001	Вода	м³	2,44	0,25
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		7,87
Эксплуатация машин		руб		23,06
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		2,22
Материальные ресурсы		руб		199,56
Всего, прямые затраты		руб		230,49

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-01-003

Гидроизоляция стен, фундаментов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Частичная приколка изолируемой поверхности (нормы 1,4,8).
02. Выравнивание изолируемой поверхности раствором (нормы 2,3,8).
03. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом (нормы 1,4).
04. Огрунтовка поверхности (нормы 5,7).
05. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики (нормы 2,3,5,6).
06. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее (норма 7).
07. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной (нормы 5,6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² изолируемой поверхности

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная

08-01-003-01 цементная с жидким стеклом

08-01-003-02 оклеечная в 1 слой

08-01-003-03 оклеечная в 2 слоя

Гидроизоляция стен, фундаментов боковая

08-01-003-04 цементная с жидким стеклом

08-01-003-05 оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя

08-01-003-06 добавлять на каждый слой сверх 2-х к норме 08-01-003-5

08-01-003-07 обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

08-01-003-08 с выравниванием поверхности бутовой кладки

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-003-01	08-01-003-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		38,20	14,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,40	0,55

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-01-00

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-003-01	08-01-003-02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00		1,79
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,40	0,55
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	1383,10		0,008
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	2606,90		0,006
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390,00		0,22
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71		110,00
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,60	0,05	
402-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 25	м ³	463,30	3,10	2,50
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,225	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		325,85	121,98
Эксплуатация машин		руб		30,16	95,17
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,23	5,82
Материальные ресурсы		руб		1573,51	2558,85
Всего, прямые затраты		руб		1929,52	2776,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-01-00

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-003-03	08-01-003-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		20,10	88,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	
			9,19		3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,70	0,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	3,41	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,70	0,40
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	1383,10	0,016	
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	2606,90	0,024	
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390,00	0,42	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	5,71	220,00	
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2734,60		0,05
402-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 25	м ³	463,30	2,50	
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1: 3	м ³	497,00		2,80
411-0001	Вода	м ³	2,44		0,225

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-01-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-003-03	08-01-003-04
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		171,45	816,07
	Эксплуатация машин	руб		155,08	30,16
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		7,41	4,23
	Материальные ресурсы	руб		3922,95	1528,88
	Всего, прямые затраты	руб		4249,48	2375,11

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-01-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-003-05	08-01-003-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		46,80	22,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,55	0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	3,58	1,88
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,55	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	1383,10	0,016	0,08
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	2606,90	0,024	0,016
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390,00	0,44	0,23
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	5,71	230,00	115,00
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		445,54	215,15
	Эксплуатация машин	руб		148,87	67,71
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		5,82	1,59
	Материальные ресурсы	руб		2889,60	1588,71
	Всего, прямые затраты	руб		3484,01	1871,57

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-01-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-003-07	08-01-003-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		21,20	96,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30		3,70
			9,52	3,90	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,20	0,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	1,95	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,20	0,20
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	1383,10	0,016	
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	2606,90	0,024	
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390,00	0,24	

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕР-2001-08-01-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-003-07	08-01-003-08
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,10	
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1: 3	м³	497,00		3,05
411-0001	Вода	м³	2,44		0,105
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		201,82	899,31
Эксплуатация машин		руб		73,58	15,08
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,12	2,12
Материальные ресурсы		руб		898,48	1516,11
Всего, прямые затраты		руб		1173,88	2430,50

Таблица ГЭСНПитЕР-2001-08-01-004

Боковая изоляция стен, фундаментов глиной

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка слоя мятой глины с уплотнением и приготовлением.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ изолирующего слоя

08-01-004-01 Боковая изоляция стен, фундаментов глиной

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-01-004-01
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,80	2,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м³/мин	маш.ч	100,00	0,58
331101	Трамбовки пневматические	маш.ч	4,91	1,16
4	МАТЕРИАЛЫ			
407-0001	Глина	м³	87,80	1,15
411-0001	Вода	м³	2,44	0,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		62,71
Эксплуатация машин		руб		63,70
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		6,14
Материальные ресурсы		руб		101,46
Всего, прямые затраты		руб		227,87

Таблица ГЭСНПитЕР-2001-08-02-001

Кладка стен из кирпича

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка конструкций из кирпича.

02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей (нормы 1-8).

03. Расшивка швов кладки наружных стен (нормы 1-6).

04. Установка металлических креплений (норма 9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ кладки

Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа

08-02-001-01 до 4 м

08-02-001-01А до 4 м

08-02-001-01Б до 4 м

08-02-001-02 свыше 4 м

08-02-001-02А свыше 4 м

08-02-001-02Б свыше 4 м

Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа

08-02-001-03 до 4 м

08-02-001-03А до 4 м

08-02-001-03Б до 4 м

08-02-001-04 свыше 4 м

08-02-001-04А свыше 4 м

08-02-001-04Б свыше 4 м

Кладка стен кирпичных наружных сложных при высоте этажа

08-02-001-05 до 4 м

08-02-001-05А до 4 м

08-02-001-05Б до 4 м

08-02-001-06 свыше 4 м

08-02-001-06А свыше 4 м

08-02-001-06Б свыше 4 м

Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа

08-02-001-07 до 4 м

08-02-001-07А до 4 м

08-02-001-07Б до 4 м

08-02-001-08 свыше 4 м

08-02-001-08А свыше 4 м

08-02-001-08Б свыше 4 м

Кладка

08-02-001-09 стен прямков и каналов

08-02-001-09А стен прямков и каналов

08-02-001-09Б стен прямков и каналов

Заполнение каркасов при высоте этажа

08-02-001-10 до 4 м

08-02-001-10А до 4 м

08-02-001-10Б до 4 м

08-02-001-11 свыше 4 м

08-02-001-11А свыше 4 м

08-02-001-11Б свыше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-01	08-02-001-01А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,40	5,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,40	0,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,40	0,40

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-01	08-02-001-01А
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,394	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,394
411-0001	Вода	м³	2,44	0,44	0,44
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		44,87	44,87
Эксплуатация машин		руб		34,56	34,56
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,23	4,23
Материальные ресурсы		руб		811,40	627,17
Всего, прямые затраты		руб		890,83	706,60

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-01Б	08-02-001-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,40	5,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,40	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,40	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		0,394
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	0,394	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,44	0,44
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		44,87	43,71
Эксплуатация машин		руб		34,56	30,24
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,23	3,70
Материальные ресурсы		руб		740,25	811,40
Всего, прямые затраты		руб		819,68	885,35

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-02А	08-02-001-02Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,26	5,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-02А	08-02-001-02Б
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,35	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,24	0,24
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		0,394
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	0,394	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,44	0,44
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		43,71	43,71
Эксплуатация машин		руб		30,24	30,24
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,70	3,70
Материальные ресурсы		руб		627,17	740,25
Всего, прямые затраты		руб		701,12	814,20

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-03	08-02-001-03А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,66	5,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,40	0,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,40	0,40
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,241	0,241
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,40	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,40
411-0001	Вода	м³	2,44	0,44	0,44
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		49,53	49,53
Эксплуатация машин		руб		34,56	34,56
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,23	4,23
Материальные ресурсы		руб		827,91	640,87
Всего, прямые затраты		руб		912,00	724,96

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-03Б	08-02-001-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,66	5,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,40	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,40	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,241	0,241
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		0,40
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	0,40	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,44	0,44
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		49,53	48,30
Эксплуатация машин		руб		34,56	30,24
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,23	3,70
Материальные ресурсы		руб		755,67	827,91
Всего, прямые затраты		руб		839,76	906,45

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-04А	08-02-001-04Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,52	5,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,35	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,241	0,241
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		0,40
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	0,40	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,44	0,44

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-04А	08-02-001-04Б
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		48,30	48,30
	Эксплуатация машин	руб		30,24	30,24
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		3,70	3,70
	Материальные ресурсы	руб		640,87	755,67
	Всего, прямые затраты	руб		719,41	834,21

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-05	08-02-001-05А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,21	6,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,40	0,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,40	0,40
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,242	0,242
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,403	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,403
411-0001	Вода	м³	2,44	0,44	0,44
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		57,75	57,75
	Эксплуатация машин	руб		34,56	34,56
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		4,23	4,23
	Материальные ресурсы	руб		833,69	645,25
	Всего, прямые затраты	руб		926,00	737,56

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-05Б	08-02-001-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,21	6,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,40	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,40	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,242	0,242
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		0,403
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	0,403	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-05Б	08-02-001-06
411-0001	Вода	м³	2,44	0,44	0,44
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		57,75	56,45
Эксплуатация машин		руб		34,56	30,24
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,23	3,70
Материальные ресурсы		руб		760,91	833,69
Всего, прямые затраты		руб		853,22	920,38

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-06А	08-02-001-06Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,07	6,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,35	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,242	0,242
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		0,403
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	0,403	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,44	0,44
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		56,45	56,45
Эксплуатация машин		руб		30,24	30,24
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,70	3,70
Материальные ресурсы		руб		645,25	760,91
Всего, прямые затраты		руб		731,94	847,60

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-07	08-02-001-07А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,21	5,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,40	0,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,40	0,40
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-07	08-02-001-07А
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,234	0,234
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,395	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинар- ный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,395
411-0001	Вода	м³	2,44	0,44	0,44
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		43,30	43,30
Эксплуатация машин		руб		34,56	34,56
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,23	4,23
Материальные ресурсы		руб		815,51	630,81
Всего, прямые затраты		руб		893,37	708,67

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-07Б	08-02-001-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,21	5,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,40	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,40	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,234	0,234
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		0,395
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинар- ный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	0,395	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,44	0,44
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		43,30	41,97
Эксплуатация машин		руб		34,56	30,24
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,23	3,70
Материальные ресурсы		руб		744,17	815,51
Всего, прямые затраты		руб		822,03	887,72

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-08А	08-02-001-08Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,05	5,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,35	0,35

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-08А	08-02-001-08Б
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,234	0,234
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		0,395
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	0,395	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,44	0,44
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		41,97	41,97
Эксплуатация машин		руб		30,24	30,24
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,70	3,70
Материальные ресурсы		руб		630,81	744,17
Всего, прямые затраты		руб		703,02	816,38

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-09	08-02-001-09А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,08	7,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,36	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,36	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0023	0,0023
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м³	485,90	0,221	0,221
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,40	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,40
411-0001	Вода	м³	2,44	0,46	0,46
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		58,83	58,83
Эксплуатация машин		руб		31,10	31,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,81	3,81
Материальные ресурсы		руб		823,31	636,27
Всего, прямые затраты		руб		913,24	726,20

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-09Б	08-02-001-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,08	6,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,36	0,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,36	0,45
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0023	
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м³	485,90	0,221	
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00		0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		0,40
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	0,40	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,46	0,46
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		58,83	50,61
Эксплуатация машин		руб		31,10	38,88
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,81	4,76
Материальные ресурсы		руб		751,07	821,44
Всего, прямые затраты		руб		841,00	910,93

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-10А	08-02-001-10Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,09	6,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,45	0,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,45	0,45
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,24	0,24
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		0,40
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	0,40	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,46	0,46
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		50,61	50,61
Эксплуатация машин		руб		38,88	38,88
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,76	4,76
Материальные ресурсы		руб		634,40	749,20
Всего, прямые затраты		руб		723,89	838,69

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-11	08-02-001-11А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,91	5,91
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,36	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,36	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,40	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,40
411-0001	Вода	м³	2,44	0,46	0,46
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		49,11	49,11
Эксплуатация машин		руб		31,10	31,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,81	3,81
Материальные ресурсы		руб		821,44	634,40
Всего, прямые затраты		руб		901,65	714,61

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-001-11Б
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,91
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ			
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,24
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	0,40
411-0001	Вода	м³	2,44	0,46
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		49,11
Эксплуатация машин		руб		31,10
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		3,81
Материальные ресурсы		руб		749,20
Всего, прямые затраты		руб		829,41

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-002**Кладка перегородок из кирпича****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок (нормы 1-4).

02. Кладка конструкций из кирпича.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа

08-02-002-01 до 4 м

08-02-002-01А до 4 м

08-02-002-01Б до 4 м

08-02-002-02 свыше 4 м

08-02-002-02А свыше 4 м

08-02-002-02Б свыше 4 м

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа

08-02-002-03 до 4 м

08-02-002-03А до 4 м

08-02-002-03Б до 4 м

08-02-002-04 свыше 4 м

08-02-002-04А свыше 4 м

08-02-002-04Б свыше 4 м

Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа

08-02-002-05 до 4 м

08-02-002-05А до 4 м

08-02-002-05Б до 4 м

08-02-002-06 свыше 4 м

08-02-002-06А свыше 4 м

08-02-002-06Б свыше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-002-01	08-02-002-01А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		146,32	146,32
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,26	2,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	2,15	2,15
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0023	0,0023
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	1056,00	0,008	0,008
204-0100	Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	5650,00	0,06	0,06
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м ³	519,80	0,83	0,83
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	2,94	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		2,94

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-002-01	08-02-002-01А
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1248,11	1248,11
Эксплуатация машин		руб		194,05	194,05
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		23,91	23,91
Материальные ресурсы		руб		5945,53	4570,79
Всего, прямые затраты		руб		7387,69	6012,95

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-002-01Б	08-02-002-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		146,32	112,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,26	2,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	2,15	2,15
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0023	0,0023
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,008	0,008
204-0100	Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	5650,00	0,06	0,06
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00		0,83
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,83	
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		2,94
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	2,94	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1248,11	959,20
Эксплуатация машин		руб		194,05	194,05
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		23,91	23,91
Материальные ресурсы		руб		5414,57	5926,61
Всего, прямые затраты		руб		6856,73	7079,86

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-002-02А	08-02-002-02Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		112,45	112,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,26	2,26

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-002-02А	08-02-002-02Б
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	2,15	2,15
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0023	0,0023
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,008	0,008
204-0100	Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	5650,00	0,06	0,06
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,83	0,83
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		2,94
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	2,94	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		959,20	959,20
Эксплуатация машин		руб		194,05	194,05
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		23,91	23,91
Материальные ресурсы		руб		4551,87	5395,65
Всего, прямые затраты		руб		5705,12	6548,90

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-002-03	08-02-002-03А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		170,17	170,17
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,22	4,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	4,11	4,11
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0023	0,0023
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,016	0,016
204-0100	Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	5650,00	0,09	0,09
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	2,30	2,30

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-002-03	08-02-002-03А
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	5,04	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		5,04
411-0001	Вода	м³	2,44	0,30	0,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1451,55	1451,55
Эксплуатация машин		руб		363,39	363,39
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		44,65	44,65
Материальные ресурсы		руб		10516,10	8159,40
Всего, прямые затраты		руб		12331,04	9974,34

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-002-03Б	08-02-002-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		170,17	135,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,22	4,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	4,11	4,11
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0023	0,0023
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,016	0,016
204-0100	Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	5650,00	0,09	0,09
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	2,30	2,30
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		5,04
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	5,04	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,30	0,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1451,55	1157,18
Эксплуатация машин		руб		363,39	363,39
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		44,65	44,65
Материальные ресурсы		руб		9605,88	10516,10
Всего, прямые затраты		руб		11420,82	12036,67

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-002-04А	08-02-002-04Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		135,66	135,66

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-002-04А	08-02-002-04Б
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,22	4,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	4,11	4,11
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0023	0,0023
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,016	0,016
204-0100	Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	5650,00	0,09	0,09
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	2,30	2,30
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		5,04
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	5,04	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,30	0,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1157,18	1157,18
Эксплуатация машин		руб		363,39	363,39
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		44,65	44,65
Материальные ресурсы		руб		8159,40	9605,88
Всего, прямые затраты		руб		9679,97	11126,45

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-002-05	08-02-002-05А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		143,99	143,99
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,11	4,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	4,11	4,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0023	0,0023
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,016	0,016
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	2,30	2,30
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	5,04	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-002-05	08-02-002-05А
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		5,04
411-0001	Вода	м³	2,44	0,30	0,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1228,23	1228,23
Эксплуатация машин		руб		355,10	355,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		43,48	43,48
Материальные ресурсы		руб		10060,04	7703,34
Всего, прямые затраты		руб		11643,37	9286,67

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-002-05Б	08-02-002-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		143,99	110,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,11	4,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	4,11	4,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0023	0,0023
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,016	0,016
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	2,30	2,30
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		5,04
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	5,04	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,30	0,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1228,23	938,98
Эксплуатация машин		руб		355,10	355,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		43,48	43,48
Материальные ресурсы		руб		9149,82	10060,04
Всего, прямые затраты		руб		10733,15	11354,12

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-002-06А	08-02-002-06Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		110,08	110,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,11	4,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	4,11	4,11

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-002-06А	08-02-002-06Б
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0023	0,0023
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,016	0,016
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	2,30	2,30
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		5,04
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	5,04	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,30	0,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		938,98	938,98
Эксплуатация машин		руб		355,10	355,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		43,48	43,48
Материальные ресурсы		руб		7703,34	9149,82
Всего, прямые затраты		руб		8997,42	10443,90

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-003

Кладка из кирпича конструкций

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка конструкций из кирпича.
02. Армирование конструкций (нормы 1,2,5-8).
03. Устройство лесов и опалубки для сводов и арок (норма 9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ кладки

Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа

- 08-02-003-01 до 4 м
- 08-02-003-01А до 4 м
- 08-02-003-02 свыше 4 м
- 08-02-003-02А свыше 4 м

Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа

- 08-02-003-03 до 4 м
- 08-02-003-03А до 4 м
- 08-02-003-04 свыше 4 м
- 08-02-003-04А свыше 4 м

Кладка из кирпича конструкций столбов круглых при высоте этажа

- 08-02-003-05 до 4 м
- 08-02-003-05А до 4 м
- 08-02-003-06 свыше 4 м
- 08-02-003-06А свыше 4 м

Кладка из кирпича конструкций беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой

- 08-02-003-07 до 4 м
- 08-02-003-07А до 4 м
- 08-02-003-08 свыше 4 м
- 08-02-003-08А свыше 4 м

Кладка

- 08-02-003-09 из кирпича конструкций сводов и арок над проездами и проемами
- 08-02-003-09А из кирпича конструкций сводов и арок над проездами и проемами

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-003-01	08-02-003-01А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,80	8,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,47	0,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,42	0,42
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,01	0,01
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,22	0,22
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,404	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,404
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		82,81	82,81
Эксплуатация машин		руб		40,06	40,06
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,97	4,97
Материальные ресурсы		руб		879,15	690,24
Всего, прямые затраты		руб		1002,02	813,11

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-08-02-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-003-02	08-02-003-02А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,58	8,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,38	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,33	0,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,01	0,01
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,22	0,22
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,404	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,404
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-003-02	08-02-003-02А
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		80,74	80,74
	Эксплуатация машин	руб		32,28	32,28
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		4,02	4,02
	Материальные ресурсы	руб		879,15	690,24
	Всего, прямые затраты	руб		992,17	803,26

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-003-03	08-02-003-03А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,93	7,93
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,42	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,42	0,42
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,22	0,22
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,404	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,404
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		74,62	74,62
	Эксплуатация машин	руб		36,29	36,29
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		4,44	4,44
	Материальные ресурсы	руб		822,65	633,74
	Всего, прямые затраты	руб		933,56	744,65

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-003-04	08-02-003-04А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,78	7,78
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,33	0,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,33	0,33
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,22	0,22
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,404	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,404
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-003-04	08-02-003-04А
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		73,21	73,21
	Эксплуатация машин	руб		28,51	28,51
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		3,49	3,49
	Материальные ресурсы	руб		822,65	633,74
	Всего, прямые затраты	руб		924,37	735,46

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-003-05	08-02-003-05А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		12,27	12,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,47	0,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,42	0,42
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,01	0,01
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,45	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,45
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		125,28	125,28
	Эксплуатация машин	руб		40,06	40,06
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		4,97	4,97
	Материальные ресурсы	руб		970,16	759,74
	Всего, прямые затраты	руб		1135,50	925,08

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-003-06	08-02-003-06А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		12,05	12,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,21	4,40	4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,38	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,33	0,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,01	0,01

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-003-06	08-02-003-06А
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,45	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,45
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		123,03	123,03
Эксплуатация машин		руб		32,28	32,28
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,02	4,02
Материальные ресурсы		руб		970,16	759,74
Всего, прямые затраты		руб		1125,47	915,05

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-003-07	08-02-003-07А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		13,10	13,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,36	4,50	4,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,47	0,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,42	0,42
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,004	0,004
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,421	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,421
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		135,72	135,72
Эксплуатация машин		руб		40,06	40,06
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,97	4,97
Материальные ресурсы		руб		835,43	688,58
Всего, прямые затраты		руб		1061,21	864,36

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-003-08	08-02-003-08А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		12,87	12,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		10,36	4,50	4,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,38	0,38

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕР-2001-08-02-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-003-08	08-02-003-08А
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,33	0,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,004	0,004
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,421	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,421
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		133,33	133,33
Эксплуатация машин		руб		32,28	32,28
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,02	4,02
Материальные ресурсы		руб		885,43	688,58
Всего, прямые затраты		руб		1051,04	854,19

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕР-2001-08-02-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-003-09	08-02-003-09А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		16,38	16,38
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63	4,00	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,38	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,33	0,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x100 мм	т	8475,00	0,00076	0,00076
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	558,33	0,02	0,02
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	1056,00	0,04	0,04
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,415	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,415
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-003-09	08-02-003-09А
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		157,74	157,74
	Эксплуатация машин	руб		32,28	32,28
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		4,02	4,02
	Материальные ресурсы	руб		912,17	718,12
	Всего, прямые затраты	руб		1102,19	908,14

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-004

Кладка сводов цилиндрических толщиной в 1/2 кирпича

СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Кладка конструкций из кирпича.
- 02. Затирка поверхности сводов раствором.
- 03. Устройство лесов и опалубки для сводов и арок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² горизонтальной проекции перекрытия или покрытия

08-02-004-01 Кладка сводов цилиндрических толщиной в 1/2 кирпича

08-02-004-01А Кладка сводов цилиндрических толщиной в 1/2 кирпича

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-004-01	08-02-004-01А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		297,36	297,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63	4,00	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,02	4,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	3,69	3,69
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,33	0,33
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x100 мм	т	8475,00	0,0122	0,0122
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м ³	558,33	0,48	0,48
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	1056,00	0,98	0,98
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м ³	519,80	2,50	2,50
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	5,66	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		5,66
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2863,58	2863,58
	Эксплуатация машин	руб		343,70	343,70
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		42,53	42,53
	Материальные ресурсы	руб		12625,99	9979,37
	Всего, прямые затраты	руб		15833,27	13186,65

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-005

Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка конструкций из кирпича.
 02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей.
 03. Расшивка швов кладки наружных стен.
 04. Укладка арматуры.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ кладки

Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов наружных

- 08-02-005-01 простых при высоте этажа до 4 м
 08-02-005-02 простых при высоте этажа свыше 4 м
 08-02-005-03 средней сложности при высоте этажа до 4 м
 08-02-005-04 средней сложности при высоте этажа свыше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-005-01	08-02-005-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,03	5,88
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,40	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,40	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	1056,00	0,0005	0,0005
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,03	0,03
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м ³	519,80	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,394	0,394
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		51,44	50,16
Эксплуатация машин		руб		34,56	30,24
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,23	3,70
Материальные ресурсы		руб		985,79	985,79
Всего, прямые затраты		руб		1071,79	1066,19

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-005

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-005-03	08-02-005-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,35	6,22
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,40	0,35

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-005

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-005-03	08-02-005-04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,40	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	1056,00	0,0005	0,0005
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,031	0,031
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м ³	519,80	0,241	0,241
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,40	0,40
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		56,26	55,11
Эксплуатация машин		руб		34,56	30,24
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,23	3,70
Материальные ресурсы		руб		1002,48	1002,48
Всего, прямые затраты		руб		1093,30	1087,83

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-006

Расшивка швов кладки

СОСТАВ РАБОТ:

01. Расшивка швов одновременно с кладкой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стен без вычета проемов

Расшивка швов кладки из

08-02-006-01 кирпича

08-02-006-02 керамических и мелкоблочных камней

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-006-01	08-02-006-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		21,90	14,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63	4,00	4,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		210,90	134,82
Всего, прямые затраты		руб		210,90	134,82

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-007**Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток****ИЗМЕРИТЕЛЬ:** т металлических изделий

08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций

08-02-007-02 Крепление сводов стальными затяжками

08-02-007-03 Установка металлических решеток прямков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-007-01	08-02-007-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		63,73	36,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,95 9,92	2,20	4,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,54	1,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,23	0,37
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,31	0,71
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1786	Лак битумный БТ-123	т	9073,90		0,005
201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	11255,00		1,00
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм	т	5650,00	1,00	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		506,65	363,27
Эксплуатация машин		руб		43,24	85,50
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5,71	11,43
Материальные ресурсы		руб		5650,00	11300,37
Всего, прямые затраты		руб		6199,89	11749,14

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-007

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-007-03
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		47,38
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,49
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,69
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,80
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,06
101-1786	Лак битумный БТ-123	т	9073,90	0,005

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-007

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-007-03
201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	11255,00	1,00
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1: 3	м³	497,00	0,75
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		419,79
Эксплуатация машин		руб		195,34
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		26,34
Материальные ресурсы		руб		12032,46
Всего, прямые затраты		руб		12647,59

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-008

Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка конструкций из камней.

02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей (нормы 1-6).

03. Расшивка швов кладки наружных стен (нормы 1-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ кладки

Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных

08-02-008-01	простых при высоте этажа до 4 м
08-02-008-01А	простых при высоте этажа до 4 м
08-02-008-02	простых при высоте этажа свыше 4 м
08-02-008-02А	простых при высоте этажа свыше 4 м
08-02-008-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м
08-02-008-03А	средней сложности при высоте этажа до 4 м
08-02-008-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м
08-02-008-04А	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м
08-02-008-05	сложных при высоте этажа до 4 м
08-02-008-05А	сложных при высоте этажа до 4 м
08-02-008-06	сложных при высоте этажа свыше 4 м
08-02-008-06А	сложных при высоте этажа свыше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-008-01	08-02-008-01А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,58	4,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,35	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,35

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-008-01	08-02-008-01А
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0011	0,0011
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,22	0,22
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,195	
404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	2500,00		0,195
411-0001	Вода	м³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		38,06	38,06
Эксплуатация машин		руб		30,24	30,24
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,70	3,70
Материальные ресурсы		руб		781,60	598,49
Всего, прямые затраты		руб		849,90	666,79

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-008-02	08-02-008-02А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,44	4,44
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,29	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,29	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0011	0,0011
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,22	0,22
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,195	
404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	2500,00		0,195
411-0001	Вода	м³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		36,90	36,90
Эксплуатация машин		руб		25,06	25,06
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,07	3,07
Материальные ресурсы		руб		781,60	598,49
Всего, прямые затраты		руб		843,56	660,45

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-008-03	08-02-008-03А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,80	4,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,35	0,35

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-008-03	08-02-008-03А
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0011	0,0011
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,223	0,223
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,197	
404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	2500,00		0,197
411-0001	Вода	м³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		41,47	41,47
Эксплуатация машин		руб		30,24	30,24
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,70	3,70
Материальные ресурсы		руб		795,05	610,07
Всего, прямые затраты		руб		866,76	681,78

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-008-04	08-02-008-04А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,65	4,65
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,29	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,29	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0011	0,0011
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,223	0,223
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,197	
404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	2500,00		0,197
411-0001	Вода	м³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		40,18	40,18
Эксплуатация машин		руб		25,06	25,06
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,07	3,07
Материальные ресурсы		руб		795,05	610,07
Всего, прямые затраты		руб		860,29	675,31

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-008-05	08-02-008-05А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,30	5,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,35	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0011	0,0011
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,226	0,226
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,202	
404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.	2500,00		0,202
411-0001	Вода	м³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		48,71	48,71
Эксплуатация машин		руб		30,24	30,24
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,70	3,70
Материальные ресурсы		руб		813,80	624,12
Всего, прямые затраты		руб		892,75	703,07

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-008

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-008-06	08-02-008-06А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,15	5,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,29	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,29	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0011	0,0011
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,226	0,226
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,202	
404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.	2500,00		0,202
411-0001	Вода	м³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		47,33	47,33
Эксплуатация машин		руб		25,06	25,06
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,07	3,07
Материальные ресурсы		руб		813,80	624,12
Всего, прямые затраты		руб		886,19	696,51

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-009

Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок.

02. Кладка конструкций из камней.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных

08-02-009-01 армированных при высоте этажа до 4 м

08-02-009-01А армированных при высоте этажа до 4 м

08-02-009-02 армированных при высоте этажа свыше 4 м

08-02-009-02А армированных при высоте этажа свыше 4 м

08-02-009-03 неармированных при высоте этажа до 4 м

08-02-009-03А неармированных при высоте этажа до 4 м

08-02-009-04 неармированных при высоте этажа свыше 4 м

08-02-009-04А неармированных при высоте этажа свыше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-009-01	08-02-009-01А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		148,75	148,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38	2,80	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,29	3,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	3,18	3,18
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,005	0,005
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	1056,00	0,016	0,016
204-0100	Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	5650,00	0,09	0,09
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м ³	497,00	1,40	1,40
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	2,60	
404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	2500,00		2,60
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1246,53	1246,53
Эксплуатация машин		руб		283,04	283,04
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		34,81	34,81
Материальные ресурсы		руб		10193,04	7751,64
Всего, прямые затраты		руб		11722,61	9281,21

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-009-02	08-02-009-02А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		114,48	114,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38	2,80	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,20	3,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	3,09	3,09
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,005	0,005
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,016	0,016
204-0100	Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	5650,00	0,09	0,09
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	1,40	1,40
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	2,60	
404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.	2500,00		2,60
411-0001	Вода	м³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		959,34	959,34
Эксплуатация машин		руб		275,27	275,27
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		33,86	33,86
Материальные ресурсы		руб		10193,04	7751,64
Всего, прямые затраты		руб		11427,65	8986,25

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-009-03	08-02-009-03А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		122,57	122,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,30	3,30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	3,30	3,30
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,005	0,005
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,016	0,016
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	1,40	1,40
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	2,60	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-009-03	08-02-009-03А
404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.	2500,00		2,60
411-0001	Вода	м³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1018,56	1018,56
Эксплуатация машин		руб		285,12	285,12
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		34,91	34,91
Материальные ресурсы		руб		9716,46	7275,06
Всего, прямые затраты		руб		11020,14	8578,74

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-009-04	08-02-009-04А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		94,37	94,37
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,19	3,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	3,19	3,19
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,005	0,005
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,016	0,016
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	1,40	1,40
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	2,60	
404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.	2500,00		2,60
411-0001	Вода	м³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		784,21	784,21
Эксплуатация машин		руб		275,62	275,62
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		33,75	33,75
Материальные ресурсы		руб		9716,46	7275,06
Всего, прямые затраты		руб		10776,29	8334,89

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов.
02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей.
03. Расшивка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ кладки

Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной

08-02-010-01	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-01А	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-01Б	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-02	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-02А	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-02Б	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-03	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-03А	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-03Б	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-04	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-04А	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-04Б	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-05	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-05А	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-05Б	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-06	640 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-06А	640 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-06Б	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом толщиной

08-02-010-07	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-08	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-09	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-10	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-11	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-12	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми толщиной

08-02-010-13	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-14	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-15	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-16	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-17	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-18	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка стен из лицевого кирпича толщиной 250 мм при высоте этажа

08-02-010-19	до 4 м
08-02-010-20	свыше 4 м

Кладка стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом толщиной

08-02-010-21	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-21А	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-21Б	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-22	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-22А	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-22Б	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-23	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-23А	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-23Б	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-24	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-24А	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-24Б	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-25	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-25А	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-25Б	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-26	640 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-26А	640 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-26Б	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом толщиной

08-02-010-27 380 мм при высоте этажа до 4 м
 08-02-010-27А 380 мм при высоте этажа до 4 м
 08-02-010-28 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
 08-02-010-28А 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
 08-02-010-29 510 мм при высоте этажа до 4 м
 08-02-010-29А 510 мм при высоте этажа до 4 м
 08-02-010-29Б 510 мм при высоте этажа до 4 м
 08-02-010-30 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
 08-02-010-30А 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
 08-02-010-30Б 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
 08-02-010-31 640 мм при высоте этажа до 4 м
 08-02-010-31А 640 мм при высоте этажа до 4 м
 08-02-010-31Б 640 мм при высоте этажа до 4 м
 08-02-010-32 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
 08-02-010-32А 640 мм при высоте этажа свыше 4 м
 08-02-010-32Б 640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-01	08-02-010-01А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,63	7,63
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,37	0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,37	0,37
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,241	0,241
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,219	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,18	0,18
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,219
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		66,76	66,76
Эксплуатация машин		руб		31,97	31,97
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,91	3,91
Материальные ресурсы		руб		861,83	759,43
Всего, прямые затраты		руб		960,56	858,16

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-01Б	08-02-010-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,63	7,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,37	0,29

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-015	08-02-010-02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,37	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,241	0,241
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		0,219
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	0,219	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,18	0,18
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		66,76	65,71
Эксплуатация машин		руб		31,97	25,06
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,91	3,07
Материальные ресурсы		руб		822,28	861,83
Всего, прямые затраты		руб		921,01	952,60

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-02А	08-02-010-02Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,51	7,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,29	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,29	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,241	0,241
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		0,219
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,18	0,18
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	0,219	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		65,71	65,71
Эксплуатация машин		руб		25,06	25,06
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,07	3,07
Материальные ресурсы		руб		759,43	822,28
Всего, прямые затраты		руб		850,20	913,05

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-03	08-02-010-03А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,58	6,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,33	0,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,33	0,33
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,242	0,242
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,265	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,134	0,134
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,265
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		57,58	57,58
Эксплуатация машин		руб		28,51	28,51
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,49	3,49
Материальные ресурсы		руб		853,18	729,27
Всего, прямые затраты		руб		939,27	815,36

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-03Б	08-02-010-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,58	6,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,33	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,33	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,242	0,242
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		0,265

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-03Б	08-02-010-04
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	0,265	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,134	0,134
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		57,58	57,31
Эксплуатация машин		руб		28,51	21,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,49	2,65
Материальные ресурсы		руб		805,32	853,18
Всего, прямые затраты		руб		891,41	932,09

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-04А	08-02-010-04Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,55	6,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,242	0,242
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		0,265
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,134	0,134
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	0,265	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		57,31	57,31
Эксплуатация машин		руб		21,60	21,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,65	2,65
Материальные ресурсы		руб		729,27	805,32
Всего, прямые затраты		руб		808,18	884,23

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-05	08-02-010-05А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,03	6,03
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,32	0,32

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-05	08-02-010-05А
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,32	0,32
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,25	0,25
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,289	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,106	0,106
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,289
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		52,76	52,76
Эксплуатация машин		руб		27,65	27,65
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,39	3,39
Материальные ресурсы		руб		844,74	709,61
Всего, прямые затраты		руб		925,15	790,02

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-05Б	08-02-010-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,03	5,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,32	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,32	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,25	0,25
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		0,289
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	0,289	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,106	0,106
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		52,76	51,98
Эксплуатация машин		руб		27,65	20,74
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,39	2,54
Материальные ресурсы		руб		792,55	844,74
Всего, прямые затраты		руб		872,96	917,46

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-06А	08-02-010-06Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,94	5,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,24	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,24	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,25	0,25
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		0,289
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,106	0,106
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	0,289	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		51,98	51,98
Эксплуатация машин		руб		20,74	20,74
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,54	2,54
Материальные ресурсы		руб		709,61	792,55
Всего, прямые затраты		руб		782,33	865,27

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-07	08-02-010-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,83	6,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,37	0,30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,37	0,30
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,186	0,186
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,134	0,134

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-07	08-02-010-08
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,135	0,135
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		59,76	58,80
Эксплуатация машин		руб		31,97	25,92
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,91	3,17
Материальные ресурсы		руб		822,41	822,41
Всего, прямые затраты		руб		914,14	907,13

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-09	08-02-010-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,49	6,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,35	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,19	0,19
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,14	0,14
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,121	0,121
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		56,79	55,91
Эксплуатация машин		руб		30,24	22,46
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,70	2,75
Материальные ресурсы		руб		817,79	817,79
Всего, прямые затраты		руб		904,82	896,16

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-11	08-02-010-12
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,70	5,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,32	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,32	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-11	08-02-010-12
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,191	0,191
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,143	0,143
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,11	0,11
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		49,88	49,18
Эксплуатация машин		руб		27,65	21,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,39	2,65
Материальные ресурсы		руб		807,16	807,16
Всего, прямые затраты		руб		884,69	877,94

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-13	08-02-010-14
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,07	5,97
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,37	0,30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,37	0,30
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,226	0,226
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,105	0,105
404-0146	Камни керамические лицевые, размером 250x120x138 мм, марка: 125	1000 шт.	4272,00	0,093	0,093
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		53,11	52,24
Эксплуатация машин		руб		31,97	25,92
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,91	3,17
Материальные ресурсы		руб		877,25	877,25
Всего, прямые затраты		руб		962,33	955,41

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-15	08-02-010-16
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,30	5,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,36	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,36	0,26

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-15	08-02-010-16
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,226	0,226
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,129	0,129
404-0146	Камни керамические лицевые, размером 250x120x138 мм, марка: 125	1000 шт.	4272,00	0,069	0,069
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		46,38	45,59
Эксплуатация машин		руб		31,10	22,46
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,81	2,75
Материальные ресурсы		руб		857,25	857,25
Всего, прямые затраты		руб		934,73	925,30

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-17	08-02-010-18
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,84	4,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,32	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,32	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,226	0,226
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,143	0,143
404-0146	Камни керамические лицевые, размером 250x120x138 мм, марка: 125	1000 шт.	4272,00	0,055	0,055
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		42,35	41,65
Эксплуатация машин		руб		27,65	20,74
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,39	2,54
Материальные ресурсы		руб		845,59	845,59
Всего, прямые затраты		руб		915,59	907,98

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-19	08-02-010-20
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,54	8,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,39	0,31

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-19	08-02-010-20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,39	0,31
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,221	0,221
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,40	0,40
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		74,73	73,59
Эксплуатация машин		руб		33,70	26,78
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,13	3,28
Материальные ресурсы		руб		897,06	897,06
Всего, прямые затраты		руб		1005,49	997,43

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-21	08-02-010-21А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,63	7,63
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,37	0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,37	0,37
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,234	0,234
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,198	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,197	0,197
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,198
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		66,76	66,76
Эксплуатация машин		руб		31,97	31,97
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,91	3,91
Материальные ресурсы		руб		854,56	761,98
Всего, прямые затраты		руб		953,29	860,71

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-215	08-02-010-22
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,63	7,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,37	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,37	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,234	0,234
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		0,198
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	0,198	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,197	0,197
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		66,76	65,71
Эксплуатация машин		руб		31,97	25,06
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,91	3,07
Материальные ресурсы		руб		818,81	854,56
Всего, прямые затраты		руб		917,54	945,33

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-22А	08-02-010-22Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,51	7,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,29	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,29	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,234	0,234
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		0,198
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,197	0,197
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	0,198	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-22А	08-02-010-22Б
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		65,71	65,71
	Эксплуатация машин	руб		25,06	25,06
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		3,07	3,07
	Материальные ресурсы	руб		761,98	818,81
	Всего, прямые затраты	руб		852,75	909,58

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-23	08-02-010-23А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,58	6,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,33	0,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,33	0,33
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,237	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,157	0,157
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,237
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		57,58	57,58
	Эксплуатация машин	руб		28,51	28,51
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		3,49	3,49
	Материальные ресурсы	руб		847,96	737,14
	Всего, прямые затраты	руб		934,05	823,23

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-23Б	08-02-010-24
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,58	6,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,33	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,33	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-23Б	08-02-010-24
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		0,237
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	0,237	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,157	0,157
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		57,58	57,31
Эксплуатация машин		руб		28,51	21,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,49	2,65
Материальные ресурсы		руб		805,15	847,96
Всего, прямые затраты		руб		891,24	926,87

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-24А	08-02-010-24Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,55	6,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,24	0,24
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		0,237
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,157	0,157
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	0,237	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		57,31	57,31
Эксплуатация машин		руб		21,60	21,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,65	2,65
Материальные ресурсы		руб		737,14	805,15
Всего, прямые затраты		руб		816,05	884,06

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-25	08-02-010-25А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,03	6,03
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,32	0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,32	0,32
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,245	0,245
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,274	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,118	0,118
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,274
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		52,76	52,76
Эксплуатация машин		руб		27,65	27,65
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,39	3,39
Материальные ресурсы		руб		839,28	711,16
Всего, прямые затраты		руб		919,69	791,57

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-25Б	08-02-010-26
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,03	5,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,32	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,32	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,245	0,245
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		0,274
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	0,274	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,118	0,118
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-25Б	08-02-010-26
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		52,76	51,98
	Эксплуатация машин	руб		27,65	20,74
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		3,39	2,54
	Материальные ресурсы	руб		789,80	839,28
	Всего, прямые затраты	руб		870,21	912,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-26А	08-02-010-26Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,94	5,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,24	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,24	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,245	0,245
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		0,274
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,118	0,118
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	0,274	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		51,98	51,98
	Эксплуатация машин	руб		20,74	20,74
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		2,54	2,54
	Материальные ресурсы	руб		711,16	789,80
	Всего, прямые затраты	руб		783,88	862,52

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-27	08-02-010-27А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,33	8,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,37	0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,37	0,37
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,234	0,234

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-27	08-02-010-27А
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,395	
404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1420,00		0,395
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		72,89	72,89
Эксплуатация машин		руб		31,97	31,97
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,91	3,91
Материальные ресурсы		руб		894,05	683,91
Всего, прямые затраты		руб		998,91	788,77

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-28	08-02-010-28А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,09	8,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,29	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,29	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,234	0,234
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,395	
404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1420,00		0,395
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		70,79	70,79
Эксплуатация машин		руб		25,06	25,06
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,07	3,07
Материальные ресурсы		руб		894,05	683,91
Всего, прямые затраты		руб		989,90	779,76

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-29	08-02-010-29А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,28	7,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,33	0,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,33	0,33

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-29	08-02-010-29А
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,086	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,308	0,308
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,086
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		63,70	63,70
Эксплуатация машин		руб		28,51	28,51
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,49	3,49
Материальные ресурсы		руб		878,07	837,86
Всего, прямые затраты		руб		970,28	930,07

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-29Б	08-02-010-30
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,28	7,25
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,33	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,33	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		0,086
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	0,086	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,308	0,308
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		63,70	63,44
Эксплуатация машин		руб		28,51	21,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,49	2,65
Материальные ресурсы		руб		862,54	878,07
Всего, прямые затраты		руб		954,75	963,11

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-30А	08-02-010-30Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,25	7,25
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,24	0,24
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		0,086
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,308	0,308
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	0,086	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		63,44	63,44
Эксплуатация машин		руб		21,60	21,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,65	2,65
Материальные ресурсы		руб		837,86	862,54
Всего, прямые затраты		руб		922,90	947,58

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-31	08-02-010-31А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,74	6,74
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,32	0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,32	0,32
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,245	0,245
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,153	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,239	0,239
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		0,153
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-31	08-02-010-31А
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		58,98	58,98
	Эксплуатация машин	руб		27,65	27,65
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		3,39	3,39
	Материальные ресурсы	руб		863,41	791,87
	Всего, прямые затраты	руб		950,04	878,50

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-31Б	08-02-010-32
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,74	6,64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,32	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,32	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,245	0,245
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		0,153
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	0,153	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,239	0,239
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		58,98	58,10
	Эксплуатация машин	руб		27,65	20,74
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		3,39	2,54
	Материальные ресурсы	руб		835,78	863,41
	Всего, прямые затраты	руб		922,41	942,25

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-32А	08-02-010-32Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,64	6,64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,24	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,24	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-010

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-010-32А	08-02-010-32Б
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,245	0,245
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		0,153
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1952,00	0,239	0,239
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	0,153	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		58,10	58,10
Эксплуатация машин		руб		20,74	20,74
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,54	2,54
Материальные ресурсы		руб		791,87	835,78
Всего, прямые затраты		руб		870,71	914,62

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-011**Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным****СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Кладка стен с устройством выносов и облицовкой по шаблону.
- 02. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов.
- 03. Устройство сливов.
- 04. Расшивка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ кладки

Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным общей толщиной

- 08-02-011-01 380 мм при высоте этажей до 4 м
- 08-02-011-02 380 мм при высоте этажей свыше 4 м
- 08-02-011-03 510 мм при высоте этажей до 4 м
- 08-02-011-04 510 мм при высоте этажей свыше 4 м
- 08-02-011-05 640 мм при высоте этажей до 4 м
- 08-02-011-06 640 мм при высоте этажей свыше 4 м

Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным общей толщиной

- 08-02-011-07 380 мм при высоте этажей до 4 м
- 08-02-011-08 380 мм при высоте этажей свыше 4 м
- 08-02-011-09 510 мм при высоте этажей до 4 м
- 08-02-011-10 510 мм при высоте этажей свыше 4 м
- 08-02-011-11 640 мм при высоте этажей до 4 м
- 08-02-011-12 640 мм при высоте этажей свыше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-011-01	08-02-011-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		11,67	11,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,35	0,26

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-011-01	08-02-011-02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,27	0,27
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,175	0,175
404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм	1000 шт.	2420,00	0,233	0,233
411-0001	Вода	м³	2,44	0,30	0,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		111,10	109,58
Эксплуатация машин		руб		30,24	22,46
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,70	2,75
Материальные ресурсы		руб		1011,65	1011,65
Всего, прямые затраты		руб		1152,99	1143,69

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-011-03	08-02-011-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,79	8,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,35	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,27	0,27
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,233	0,233
404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм	1000 шт.	2420,00	0,175	0,175
411-0001	Вода	м³	2,44	0,30	0,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		83,68	82,63
Эксплуатация машин		руб		30,24	22,46
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,70	2,75
Материальные ресурсы		руб		972,94	972,94
Всего, прямые затраты		руб		1086,86	1078,03

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-011-05	08-02-011-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,58	7,46
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,32	0,24

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-011-05	08-02-011-06
3 020129	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,32	0,24
4 402-0013	МАТЕРИАЛЫ Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,27	0,27
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,265	0,265
404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм	1000 шт.	2420,00	0,143	0,143
411-0001	Вода	м³	2,44	0,30	0,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		72,16	71,02
Эксплуатация машин		руб		27,65	20,74
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,39	2,54
Материальные ресурсы		руб		951,58	951,58
Всего, прямые затраты		руб		1051,39	1043,34

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-011-07	08-02-011-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		10,04	9,88
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,35	0,26
3 020129	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,26
4 402-0013	МАТЕРИАЛЫ Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,21	0,21
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,083	0,083
404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм	1000 шт.	2420,00	0,233	0,233
411-0001	Вода	м³	2,44	0,30	0,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		95,58	94,06
Эксплуатация машин		руб		30,24	22,46
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,70	2,75
Материальные ресурсы		руб		959,19	959,19
Всего, прямые затраты		руб		1085,01	1075,71

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-011-09	08-02-011-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,43	7,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,35	0,26

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-011-09	08-02-011-10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,21	0,21
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,111	0,111
404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм	1000 шт.	2420,00	0,175	0,175
411-0001	Вода	м³	2,44	0,30	0,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		70,73	69,59
Эксплуатация машин		руб		30,24	22,46
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,70	2,75
Материальные ресурсы		руб		915,12	915,12
Всего, прямые затраты		руб		1016,09	1007,17

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-011

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-011-11	08-02-011-12
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,43	6,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,32	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,32	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,21	0,21
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,13	0,13
404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм	1000 шт.	2420,00	0,143	0,143
411-0001	Вода	м³	2,44	0,30	0,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		61,21	60,07
Эксплуатация машин		руб		27,65	20,74
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,39	2,54
Материальные ресурсы		руб		903,02	903,02
Всего, прямые затраты		руб		991,88	983,83

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-012

Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка стен, с устройством выносов и облицовкой по шаблону.
02. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов.
03. Устройство сливов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ кладки

Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными общей толщиной

08-02-012-01	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-012-02	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-012-03	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-012-04	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-012-05	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-012-06	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-012-01	08-02-012-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		10,04	9,88
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,35	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,20	0,20
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,083	0,083
404-0152	Камни керамические лицевого профильные, естественного цвета, размерами 250x120x140 мм	1000 шт.	4500,00	0,118	0,118
411-0001	Вода	м³	2,44	0,30	0,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		95,58	94,06
Эксплуатация машин		руб		30,24	22,46
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,70	2,75
Материальные ресурсы		руб		921,13	921,13
Всего, прямые затраты		руб		1046,95	1037,65

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-012-03	08-02-012-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,43	7,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,35	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	0,20	0,20
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,111	0,111
404-0152	Камни керамические лицевого профильные, естественного цвета, размерами 250x120x140 мм	1000 шт.	4500,00	0,089	0,089

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-012-03	08-02-012-04
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,30	0,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		70,73	69,59
Эксплуатация машин		руб		30,24	22,46
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,70	2,75
Материальные ресурсы		руб		886,92	886,92
Всего, прямые затраты		руб		987,89	978,97

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-012-05	08-02-012-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,43	6,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,32	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,32	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м ³	519,80	0,20	0,20
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250x120x138 мм, марка: 100	1000 шт.	3439,00	0,13	0,13
404-0152	Камни керамические лицевые профильные, естественного цвета, размерами 250x120x140 мм	1000 шт.	4500,00	0,073	0,073
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,30	0,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		61,21	60,07
Эксплуатация машин		руб		27,65	20,74
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,39	2,54
Материальные ресурсы		руб		880,26	880,26
Всего, прямые затраты		руб		969,12	961,07

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-013

Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов.
02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов.
03. Расшивка швов и промывка облицовки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стен (за вычетом проемов)

Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой при высоте этажа

- 08-02-013-01 до 4 м
 08-02-013-01А до 4 м
 08-02-013-01Б до 4 м
 08-02-013-02 свыше 4 м
 08-02-013-02А свыше 4 м
 08-02-013-02Б свыше 4 м

На каждые 120 мм изменения толщины кладки добавлять или вычитать при высоте этажа

08-02-013-03 до 4 м
 08-02-013-03А до 4 м
 08-02-013-03Б до 4 м
 08-02-013-04 свыше 4 м
 08-02-013-04А свыше 4 м
 08-02-013-04Б свыше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-013-01	08-02-013-01А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		672,60	672,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	22,92	22,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	20,69	20,69
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,23	2,23
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м ²	100,90	101,50	101,50
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	1056,00	0,024	0,024
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м ³	519,80	13,40	13,40
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	19,40	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		19,40
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		6255,18	6255,18
Эксплуатация машин		руб		1955,76	1955,76
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		242,49	242,49
Материальные ресурсы		руб		51232,94	42161,50
Всего, прямые затраты		руб		59443,88	50372,44

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-013

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-013-01Б	08-02-013-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		672,60	664,02
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	22,92	18,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	20,69	17,66
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,23	0,76

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-013

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-013-01Б	08-02-013-02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м ²	100,90	101,50	101,50
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	1056,00	0,024	0,024
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м ³	519,80	13,40	13,40
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		19,40
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	19,40	
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		6255,18	6175,39
Эксплуатация машин		руб		1955,76	1583,12
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		242,49	194,88
Материальные ресурсы		руб		47729,30	51232,94
Всего, прямые затраты		руб		55940,24	58991,45

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-013

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-013-02А	08-02-013-02Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		664,02	664,02
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	18,42	18,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	17,66	17,66
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,76	0,76
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м ²	100,90	101,50	101,50
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	1056,00	0,024	0,024
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м ³	519,80	13,40	13,40
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		19,40
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	19,40	
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		6175,39	6175,39
Эксплуатация машин		руб		1583,12	1583,12
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		194,88	194,88
Материальные ресурсы		руб		42161,50	47729,30
Всего, прямые затраты		руб		49920,01	55487,81

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-013

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-013-03	08-02-013-03А
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		43,08	43,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,25	3,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	3,25	3,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	3,00	3,00
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	4,85	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00		4,85
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		400,64	400,64
Эксплуатация машин		руб		280,80	280,80
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		34,39	34,39
Материальные ресурсы		руб		10059,75	7791,89
Всего, прямые затраты		руб		10741,19	8473,33

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-013

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-013-03Б	08-02-013-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		43,08	42,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,25	3,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	3,25	3,19
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	3,00	3,00
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		4,85
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00	4,85	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		400,64	397,30
Эксплуатация машин		руб		280,80	275,62
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		34,39	33,75
Материальные ресурсы		руб		9183,84	10059,75
Всего, прямые затраты		руб		9865,28	10732,67

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-013

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-013-04А	08-02-013-04Б
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		42,72	42,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,19	3,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	3,19	3,19
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м³	519,80	3,00	3,00
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1572,00		4,85
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	1285,00	4,85	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		397,30	397,30
Эксплуатация машин		руб		275,62	275,62
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		33,75	33,75
Материальные ресурсы		руб		7791,89	9183,84
Всего, прямые затраты		руб		8464,81	9856,76

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-014

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка стен из кирпича с заполнением пустот кладки легким бетоном (нормы 1-6) или засыпными материалами (нормы 7-12).
02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей.
03. Расшивка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ кладки конструкций

Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном общей толщиной

- 08-02-014-01 380 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-014-02 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
- 08-02-014-03 510 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-014-04 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
- 08-02-014-05 640 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-014-06 640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами общей толщиной

- 08-02-014-07 380 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-014-08 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
- 08-02-014-09 510 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-014-10 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
- 08-02-014-11 640 мм при высоте этажа до 4 м
- 08-02-014-12 640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами общей толщиной

08-02-014-13	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-14	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-15	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-16	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-17	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-18	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-014-01	08-02-014-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,07	5,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,37	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,37	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
401-0524	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м³, крупность заполнителя 10 мм, класс: В 7,5 (М100)	м³	598,50	0,14	0,14
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,18	0,18
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,352	0,352
411-0001	Вода	м³	2,44	0,25	0,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		54,45	48,08
Эксплуатация машин		руб		31,97	25,06
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,91	3,07
Материальные ресурсы		руб		790,78	790,78
Всего, прямые затраты		руб		877,20	863,92

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-014-03	08-02-014-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,08	4,97
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,35	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,27
4	МАТЕРИАЛЫ				
401-0524	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м³, крупность заполнителя 10 мм, класс: В 7,5 (М100)	м³	598,50	0,37	0,37

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-014-03	08-02-014-04
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,14	0,14
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,263	0,263
411-0001	Вода	м³	2,44	0,25	0,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		45,57	44,58
Эксплуатация машин		руб		30,24	23,33
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,70	2,86
Материальные ресурсы		руб		752,57	752,57
Всего, прямые затраты		руб		828,38	820,48

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-014-05	08-02-014-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,20	4,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,32	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,32	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
401-0524	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м³, крупность заполнителя 10 мм, класс: В 7,5 (М100)	м³	598,50	0,51	0,51
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,11	0,11
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,209	0,209
411-0001	Вода	м³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		37,67	36,96
Эксплуатация машин		руб		27,65	20,74
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,39	2,54
Материальные ресурсы		руб		726,69	726,69
Всего, прямые затраты		руб		792,01	784,39

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-014-07	08-02-014-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,01	7,89
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,46	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,37	0,29
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,09	0,09

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-014-07	08-02-014-08
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,11	0,11
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,318	0,318
406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400	м³	166,70	0,31	0,31
411-0001	Вода	м³	2,44	0,25	0,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		71,85	70,77
Эксплуатация машин		руб		40,07	33,16
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,87	4,02
Материальные ресурсы		руб		664,29	664,29
Всего, прямые затраты		руб		776,21	768,22

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-014-09	08-02-014-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,49	6,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,45	0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,27
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,10	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,08	0,08
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,237	0,237
406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400	м³	166,70	0,46	0,46
411-0001	Вода	м³	2,44	0,25	0,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		58,22	56,78
Эксплуатация машин		руб		39,24	32,33
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,76	3,91
Материальные ресурсы		руб		532,42	532,42
Всего, прямые затраты		руб		629,88	621,53

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-014-11	08-02-014-12
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,70	5,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,43	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,32	0,24

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-014-11	08-02-014-12
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,07	0,07
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,189	0,189
406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400	м³	166,70	0,55	0,55
411-0001	Вода	м³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		51,13	50,05
Эксплуатация машин		руб		37,55	30,64
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,55	3,70
Материальные ресурсы		руб		458,21	458,21
Всего, прямые затраты		руб		546,89	538,90

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-014-13	08-02-014-14
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,44	7,32
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,46	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,37	0,29
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,09	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,14	0,14
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,329	0,329
406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400	м³	166,70	0,30	0,30
411-0001	Вода	м³	2,44	0,25	0,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		66,74	65,66
Эксплуатация машин		руб		40,07	33,16
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,87	4,02
Материальные ресурсы		руб		696,81	696,81
Всего, прямые затраты		руб		803,62	795,63

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-014

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-014-15	08-02-014-16
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,07	5,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,45	0,37

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-01

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-014-15	08-02-014-16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,27
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,10	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,12	0,12
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,245	0,24
406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400	м³	166,70	0,44	0,44
411-0001	Вода	м³	2,44	0,25	0,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		54,45	52,92
Эксплуатация машин		руб		39,24	32,33
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,76	3,91
Материальные ресурсы		руб		562,99	554,22
Всего, прямые затраты		руб		656,68	639,47

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-01

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-014-17	08-02-014-18
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,35	5,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,43	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,32	0,24
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,11	0,11
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,195	0,195
406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400	м³	166,70	0,53	0,53
411-0001	Вода	м³	2,44	0,25	0,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		47,99	47,00
Эксплуатация машин		руб		37,55	30,64
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,55	3,70
Материальные ресурсы		руб		485,39	485,39
Всего, прямые затраты		руб		570,93	563,03

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-015

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка стен из кирпича.
 02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей.
 03. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках (нормы 3-8).
 04. Расшивка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ кладки

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа

08-02-015-01 до 4 м

08-02-015-02 свыше 4 м

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной

08-02-015-03 250 мм при высоте этажа до 4 м

08-02-015-04 250 мм при высоте этажа свыше 4 м

08-02-015-05 380 мм при высоте этажа до 4 м

08-02-015-06 380 мм при высоте этажа свыше 4 м

08-02-015-07 510 мм при высоте этажа до 4 м

08-02-015-08 510 мм при высоте этажа свыше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-015-01	08-02-015-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,75	6,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,33	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,33	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м ³	497,00	0,21	0,21
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,37	0,37
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,25	0,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		59,81	58,65
Эксплуатация машин		руб		28,51	22,46
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,49	2,75
Материальные ресурсы		руб		753,97	753,97
Всего, прямые затраты		руб		842,29	835,08

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-015

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-015-03	08-02-015-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		10,47	10,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,51	0,43

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-015

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-015-03	08-02-015-04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,46	0,38
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,016	0,016
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м³	530,00	0,412	0,412
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,24	0,24
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1: 3	м³	497,00	0,018	0,018
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,408	0,408
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м³	59,99	0,01	0,01
411-0001	Вода	м³	2,44	0,25	0,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		91,61	90,13
Эксплуатация машин		руб		43,51	36,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5,40	4,55
Материальные ресурсы		руб		1075,07	1075,07
Всего, прямые затраты		руб		1210,19	1201,80

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-015

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-015-05	08-02-015-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		8,40	8,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,44	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,39	0,31
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,01	0,01
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м³	530,00	0,271	0,271
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,25	0,25
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1: 3	м³	497,00	0,012	0,012
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,403	0,403

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-08-02-015

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-015-05	08-02-015-06
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м³	59,99	0,07	0,07
411-0001	Вода	м³	2,44	0,25	0,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		73,50	71,75
Эксплуатация машин		руб		37,47	30,55
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,66	3,81
Материальные ресурсы		руб		992,78	992,78
Всего, прямые затраты		руб		1103,75	1095,08

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-08-02-015

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-015-07	08-02-015-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,13	6,95
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,43	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,38	0,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,008	0,008
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
104-0004	Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м³	530,00	0,202	0,202
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,25	0,25
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1: 3	м³	497,00	0,01	0,01
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,40	0,40
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м³	59,99	0,005	0,005
411-0001	Вода	м³	2,44	0,25	0,25
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		62,39	60,81
Эксплуатация машин		руб		36,60	29,69
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,55	3,70
Материальные ресурсы		руб		944,60	944,60
Всего, прямые затраты		руб		1043,59	1035,10

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-02-016

Кладка прижимных стенок из кирпича

СОСТАВ РАБОТ:

01. Разогрев мастики битумной в котлах (норма 1).
 02. Кладка стенок в 1/2 кирпича на битумной мастике (норма 1).
 03. Кладка неармированных стенок в 1/4 кирпича (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стенок

08-02-016-01 Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике

08-02-016-02 Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-02-016-01	08-02-016-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		131,89	111,18
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,63	1,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,65	0,65
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	30,00	35,09	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,98	0,98
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3390,00	1,16	
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0023	0,00
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м ³	519,80		0,77
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	5,10	2,70
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,30	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1125,02	948,37
Эксплуатация машин		руб		1199,39	146,69
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		17,25	17,25
Материальные ресурсы		руб		12885,16	5146,28
Всего, прямые затраты		руб		15209,57	6241,34

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-001

Кладка из крупных известняковых блоков

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка блоков с постановкой креплений.
 02. Заделка и расшивка швов.
 03. Сортировка блоков.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ кладки блоков

Кладка из крупных известняковых блоков массой

08-03-001-01 до 0,5 т

08-03-001-02 более 0,5 т

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-001-01	08-03-001-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,78	3,30

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-001-01	08-03-001-02
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	1,49	0,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	1,49	0,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0762	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0009	0,0009
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,07	0,05
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
412-1681	Блоки известняковые массой до 0,5 т размером 1,0х0,5х0,4 м	м³	1400,00	0,93	
412-1682	Блоки известняковые массой более 0,5 т размером 1,0х0,5х0,6 м	м³	2070,00		0,95
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		42,88	29,60
Эксплуатация машин		руб		128,74	72,58
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		15,76	8,89
Материальные ресурсы		руб		1342,95	1997,51
Всего, прямые затраты		руб		1514,57	2099,69

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-002**Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Кладка стен из легкобетонных камней (нормы 1, 2).
02. Заполнение каркасов и фахверков (нормы 3,4).
03. Кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом (нормы 5-10).
04. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
05. Установка металлических связей (нормы 5-10).
06. Засыпка пустот в камнях (норма 11).
07. Расшивка швов (нормы 1-10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ кладки

Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа

08-03-002-01 до 4 м

08-03-002-02 свыше 4 м

Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков при высоте этажа

08-03-002-03 до 4 м

08-03-002-04 свыше 4 м

Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) общей толщиной

08-03-002-05 320 мм при высоте этажа до 4 м

08-03-002-06 320 мм при высоте этажа свыше 4 м

08-03-002-07 520 мм при высоте этажа до 4 м

08-03-002-08 520 мм при высоте этажа свыше 4 м

08-03-002-09 720 мм при высоте этажа до 4 м

08-03-002-10 720 мм при высоте этажа свыше 4 м

08-03-002-11 Засыпка пустот в камнях

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-002-01	08-03-002-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,43	4,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,44	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,44	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,11	0,11
403-0032	Блоки мелкие стеновые: камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35	м³	765,00	0,92	0,92
411-0001	Вода	м³	2,44	0,26	0,26
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		38,28	36,63
Эксплуатация машин		руб		38,02	30,24
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,66	3,70
Материальные ресурсы		руб		759,63	759,63
Всего, прямые затраты		руб		835,93	826,50

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-002-03	08-03-002-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,65	3,46
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38	2,80	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,38	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,38	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0009	0,0009
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,11	0,11
403-0032	Блоки мелкие стеновые: камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35	м³	765,00	0,92	0,92
411-0001	Вода	м³	2,44	0,26	0,26
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		30,59	28,99
Эксплуатация машин		руб		32,83	25,06
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,02	3,07
Материальные ресурсы		руб		765,02	765,02
Всего, прямые затраты		руб		828,44	819,07

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-002-05	08-03-002-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,70	5,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,52	0,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,52	0,43
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0009	0,0009
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,15	0,15
403-0032	Блоки мелкие стеновые: камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35	м³	765,00	0,55	0,55
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,16	0,16
411-0001	Вода	м³	2,44	0,35	0,35
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		50,50	48,29
Эксплуатация машин		руб		44,93	37,15
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5,50	4,55
Материальные ресурсы		руб		782,49	782,49
Всего, прямые затраты		руб		877,92	867,93

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-002-07	08-03-002-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,77	4,46
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,50	0,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,42	0,32
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0009	0,0009
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-002-07	08-03-002-08
204-0100	Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	5650,00	0,05	0,05
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,14	0,14
403-0032	Блоки мелкие стеновые: камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35	м³	765,00	0,68	0,68
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,10	0,10
411-0001	Вода	м³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		42,26	39,52
Эксплуатация машин		руб		42,32	33,68
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5,29	4,23
Материальные ресурсы		руб		1053,95	1053,95
Всего, прямые затраты		руб		1138,53	1127,15

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-002-09	08-03-002-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,08	3,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,51	0,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,43	0,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,0009	0,0009
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
204-0100	Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	5650,00	0,05	0,05
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,14	0,14
403-0032	Блоки мелкие стеновые: камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35	м³	765,00	0,74	0,74
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,07	0,07
411-0001	Вода	м³	2,44	0,20	0,20
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		36,15	34,11
Эксплуатация машин		руб		43,18	34,54
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5,40	4,34
Материальные ресурсы		руб		1047,27	1047,27
Всего, прямые затраты		руб		1126,60	1115,92

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-002-11
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,12
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ			
406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 400	м³	166,70	0,25
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		12,32
Эксплуатация машин		руб		21,17
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		2,54
Материальные ресурсы		руб		41,68
Всего, прямые затраты		руб		75,17

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-003

Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых

СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Кладка стен и перегородок.
- 02. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей.
- 03. Притеска камней.
- 04. Отделка поверхности чистой кладки (норма 5,6).
- 05. Расшивка швов (нормы 3-6,13,14).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ кладки

Кладка стен из известняка обычная при высоте этажа

08-03-003-01 до 4 м

08-03-003-02 выше 4 м

Кладка стен из известняка рядовая при высоте этажа

08-03-003-03 до 4 м

08-03-003-04 выше 4 м

Кладка стен из известняка чистая при высоте этажа

08-03-003-05 до 4 м

08-03-003-06 выше 4 м

Кладка из известняка перегородок неармированных из плит

08-03-003-07 до 4 м

08-03-003-08 выше 4 м

Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм

08-03-003-09 до 4 м

08-03-003-10 выше 4 м

Кладка стен из туфа обычная из грубообработанных камней

08-03-003-11 до 4 м

08-03-003-12 выше 4 м

Кладка стен из туфа чистая из камней правильной формы

08-03-003-13 до 4 м

08-03-003-14 выше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-003-01	08-03-003-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,72	3,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,95	2,20	2,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,37	0,30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,37	0,30
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,17	0,17
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,003	0,003
412-1683	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка: 125-250	м³	24276,00	0,90	0,90
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		29,57	28,78
Эксплуатация машин		руб		31,97	25,92
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,91	3,17
Материальные ресурсы		руб		21938,92	21938,92
Всего, прямые затраты		руб		22000,46	21993,62

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-00

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-003-03	08-03-003-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,88	4,74
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,95	2,20	2,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,38	0,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,38	0,31
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,11	0,11
412-1683	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка: 125-250	м³	24276,00	0,98	0,98
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		38,80	37,68
Эксплуатация машин		руб		32,83	26,78
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,02	3,28
Материальные ресурсы		руб		23845,92	23845,92
Всего, прямые затраты		руб		23917,55	23910,38

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-003-05	08-03-003-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,62	6,49
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,97	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,37	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,37	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,11	0,11
412-1683	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка: 125-250	м³	24276,00	0,98	0,98
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		59,38	58,22
Эксплуатация машин		руб		31,97	25,06
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,91	3,07
Материальные ресурсы		руб		23845,92	23845,92
Всего, прямые затраты		руб		23937,27	23929,20

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-003-07	08-03-003-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		9,25	9,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,31	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,29	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,29	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1287,00	0,06	0,06
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,06	0,06
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
412-1060	Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности шлифовальная, толщина, мм: 110-120	м²	322,00	7,6	7,6

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-003-07	08-03-003-08
			Стоимостные показатели		
Оплата труда рабочих-строителей		руб		76,87	75,45
Эксплуатация машин		руб		25,06	18,14
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,07	2,22
Материальные ресурсы		руб		2555,01	2555,01
Всего, прямые затраты		руб		2656,94	2648,60

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-003-09	08-03-003-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,83	5,65
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38	2,80	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,36	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,36	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,16	0,16
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,16	0,16
412-1683	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390x190x188 мм, марка: 125-250	м³	24276,00	0,55	0,55
411-0001	Вода	м³	2,44	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		48,86	47,35
Эксплуатация машин		руб		31,10	25,06
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,81	3,07
Материальные ресурсы		руб		13712,51	13712,51
Всего, прямые затраты		руб		13792,47	13784,92

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-003-11	08-03-003-12
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,68	5,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,38	2,80	2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,40	0,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,35	0,26
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,22	0,22
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм: 10-20	м³	131,08	0,12	0,12

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-003-11	08-03-003-12
412-1684	Камни из туфа грубообработанные тип I, размер 390x190x188 мм, марка: 4-100	м³	16800,00	0,72	0,72
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		47,60	46,17
Эксплуатация машин		руб		34,74	26,96
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,23	3,28
Материальные ресурсы		руб		12221,60	12221,60
Всего, прямые затраты		руб		12303,94	12294,73

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-03-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-03-003-13	08-03-003-14
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		6,03	5,81
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,52	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,41	0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,36	0,27
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1056,00	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м³	497,00	0,18	0,18
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм: 10-20	м³	131,08	0,12	0,12
412-1685	Камни из туфа чистообработанные правильной формы, тип I, размер 390x190x188 мм, марка: 4-100	м³	18272,00	0,92	0,92
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		57,41	55,31
Эксплуатация машин		руб		35,60	27,83
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,34	3,39
Материальные ресурсы		руб		16915,96	16915,96
Всего, прямые затраты		руб		17008,97	16999,10

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-04-001

Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит

СОСТАВ РАБОТ:

01. Выравнивание готового основания раствором.
02. Установка плит и каркасов (нормы 1-8).
03. Постановка металлических креплений.
04. Заделка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых плит в 1 слой при высоте этажа

08-04-001-01 до 4 м

08-04-001-02 свыше 4 м

Установка перегородок из гипсовых плит в 2 слоя при высоте этажа

08-04-001-03 до 4 м

08-04-001-04 выше 4 м

Установка перегородок из легковесных плит в 1 слой при высоте этажа

08-04-001-05 до 4 м

08-04-001-06 выше 4 м

Установка перегородок из легковесных плит в 2 слоя при высоте этажа

08-04-001-07 до 4 м

08-04-001-08 выше 4 м

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в

08-04-001-09 1 слой при высоте этажа до 4 м

08-04-001-10 1 слой при высоте этажа выше 4 м

08-04-001-11 2 слоя при высоте этажа до 4 м

08-04-001-12 2 слоя при высоте этажа выше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-04-001-01	08-04-001-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		96,83	93,96
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,21	3,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	2,14	2,14
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,07	1,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x100 мм	т	8475,00	0,0004	0,0004
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,57	0,57
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,008	0,008
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м ²	6,22	6,00	6,00
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,10	0,10
204-0100	Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	5650,00	0,013	0,013
403-9094	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм	м ²	210,00	91,00	91,00
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м ³	59,99	0,60	0,60
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,24	0,24
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		889,87	863,49
Эксплуатация машин		руб		265,58	265,58
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		33,96	33,96
Материальные ресурсы		руб		19853,44	19853,44
Всего, прямые затраты		руб		21008,89	20982,51

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-04-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-04-001-03	08-04-001-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		174,80	169,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	7,32	7,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	4,88	4,88
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,44	2,44
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x100 мм	т	8475,00	0,0008	0,0008
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	2,03	2,03
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,008	0,008
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м²	6,22	12,00	12,00
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1287,00	0,20	0,20
204-0100	Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	5650,00	0,026	0,026
403-9094	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм	м²	210,00	182,00	182,00
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м³	59,99	2,10	2,10
411-0001	Вода	м³	2,44	0,34	0,34
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1606,41	1553,57
Эксплуатация машин		руб		605,61	605,61
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		77,45	77,45
Материальные ресурсы		руб		40362,30	40362,30
Всего, прямые затраты		руб		42574,32	42521,48

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-04-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-04-001-05	08-04-001-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		92,00	89,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	3,03	3,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	1,87	1,87
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,16	1,16
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x100 мм	т	8475,00	0,0004	0,0004
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,008	0,008

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-04-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-04-001-05	08-04-001-06
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м ²	6,22	6,00	6,00
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,10	0,10
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м ³	497,00	0,50	0,50
403-0191	Изделия неармированные сборные: плиты звукопоглощающие ячеистобетонные "Силакпор" неокрашенные первой категории качества, марка 8	м ²	125,80	97,00	97,00
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,24	0,24
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		845,48	820,12
Эксплуатация машин		руб		249,03	249,03
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		32,06	32,06
Материальные ресурсы		руб		12669,01	12669,01
Всего, прямые затраты		руб		13763,52	13738,16

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-04-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-04-001-07	08-04-001-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		174,80	169,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	5,67	5,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	3,76	3,76
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	1,91	1,91
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x100 мм	т	8475,00	0,0008	0,0008
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,008	0,008
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м ²	6,22	12,00	12,00
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1287,00	0,20	0,20
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м ³	497,00	1,10	1,10
403-0191	Изделия неармированные сборные: плиты звукопоглощающие ячеистобетонные "Силакпор" неокрашенные первой категории качества, марка 8	м ²	125,80	194,00	194,00
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,34	0,34
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1606,41	1553,57
Эксплуатация машин		руб		468,87	468,87
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		59,99	59,99
Материальные ресурсы		руб		25339,46	25339,46
Всего, прямые затраты		руб		27414,74	27361,90

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-04-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-04-001-09	08-04-001-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		100,71	97,67
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,94	2,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	1,95	1,95
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,99	0,99
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0769	Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 100 мм	м ²	245,00	101,20	101,20
101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	13560,00	0,18	0,18
104-0109	Прокладки пробковые 100x80x5 мм	м ²	149,56	7,20	7,20
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,075	0,075
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		947,68	919,07
Эксплуатация машин		руб		243,13	243,13
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		31,11	31,11
Материальные ресурсы		руб		28311,81	28311,81
Всего, прямые затраты		руб		29502,62	29474,01

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-04-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-04-001-11	08-04-001-12
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		181,77	175,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,19		3,60
			9,41	3,80	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	6,37	6,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	4,16	4,16
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,21	2,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0769	Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 100 мм	м ²	245,00	202,40	202,40
101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	13560,00	0,34	0,34
104-0109	Прокладки пробковые 100x80x5 мм	м ²	149,56	14,40	14,40
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,14	0,14
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1710,46	1615,60
Эксплуатация машин		руб		526,05	526,05
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		67,39	67,39
Материальные ресурсы		руб		56352,40	56352,40
Всего, прямые затраты		руб		58588,91	58494,05

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-04-002**Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Выравнивание готового основания на растворе.

02. Установка блоков с армированием кладки.

03. Расшивка швов (нормы 1,2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа

08-04-002-01 до 4 м

08-04-002-02 выше 4 м

Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа

08-04-002-03 до 4 м

08-04-002-04 выше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-04-002-01	08-04-002-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		135,70	133,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,95	2,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	1,96	1,96
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,99	0,99
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194x194x98 мм	1000 шт.	6893,00	2,60	2,60
204-0100	Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	5650,00	0,112	0,112
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м ³	497,00	0,74	0,74
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1157,52	1137,90
Эксплуатация машин		руб		243,99	243,99
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		31,21	31,21
Материальные ресурсы		руб		18922,38	18922,38
Всего, прямые затраты		руб		20323,89	20304,27

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-04-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-04-002-03	08-04-002-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		156,40	152,95
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,95	2,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	1,96	1,96
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,99	0,99

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-08-04-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-04-002-03	08-04-002-04
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194x194x98 мм	1000 шт.	6893,00	2,60	2,60
204-0100	Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	5650,00	0,112	0,112
402-0012	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25	м ³	497,00	0,74	0,74
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1385,70	1355,14
Эксплуатация машин		руб		243,99	243,99
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		31,21	31,21
Материальные ресурсы		руб		18922,38	18922,38
Всего, прямые затраты		руб		20552,07	20521,51

Таблица ГЭСНПТЕР-2001-08-05-001

Укладка подоконных железобетонных плит

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² плит (в деле)

Укладка подоконных железобетонных плит

08-05-001-01 с мозаичным покрытием

08-05-001-02 гладких

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-05-001-01	08-05-001-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		133,40	113,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	2,94	2,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	2,11	2,11
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,83	0,83
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,337	0,337
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,04	225,00	225,00
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1: 3	м ³	497,00	3,06	3,06
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,06	0,06
448-4003	Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м ²	м ²	154,00	102,00	
448-4012	Плиты подоконные железобетонные отделанные декоративным бетоном на белом цементе, площадью до 0,22 м ²	м ²	117,00		102,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-05-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-05-001-01	08-05-001-02
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1167,25	994,70
	Эксплуатация машин	руб		244,88	244,88
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		31,11	31,11
	Материальные ресурсы	руб		19508,97	15734,97
	Всего, прямые затраты	руб		20921,10	16974,55

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-05-002

Устройство крылец

СОСТАВ РАБОТ:

01. Выемка грунта с обратной засыпкой за фундаменты и отвозкой лишнего грунта.
02. Кладка бортовых стенок с оштукатуриванием и окраской (норма 2).
03. Кладка фундаментов и стенок (норма 3).
04. Укладка бетонной подготовки и площадочных плит.
05. Укладка ступеней (нормы 2-3).
06. Устройство асфальтового покрытия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м² крыльца

08-05-002-01 Устройство крылец с входной площадкой

Устройство крылец с входом

08-05-002-02 с одной стороны в одну ступень

08-05-002-03 с трех сторон в три ступени

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-05-002-01	08-05-002-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,67	3,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,68		1,80
			8,16	2,50	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,08	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,03	0,03
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	8475,00		0,006
101-1668	Рогожа	м ²	10,20	0,48	1,06
102-0133	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта	м ³	680,00		0,02
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,002	0,004
401-0003	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: В 7,5 (М100)	м ³	560,00	0,05	0,09
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м ³	485,90	0,01	0,01
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		0,002
408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м ³	55,26	0,02	0,002

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-05-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-05-002-01	08-05-002-02
410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А	т	452,00	0,0554	0,0511
411-0001	Вода	м³	2,44	0,003	0,01
444-2141	Плиты железобетонные плоские размером более 4 до 8 м² включительно, из бетона марки В15 (М²00)	м³	1498,30	0,11	0,10
448-2201	Ступени лестничные	м³	851,60		0,57
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		13,63	23,96
Эксплуатация машин		руб		7,13	7,13
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,85	0,85
Материальные ресурсы		руб		240,03	765,95
Всего, прямые затраты		руб		260,79	797,04

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-05-002

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-05-002-03
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		12,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,95	2,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	8475,00	0,0002
102-0133	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта	м³	680,00	0,022
204-0066	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм	т	5650,00	0,008
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м³	485,90	0,26
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,14
408-0214	Камень бутовый марка: 800	м³	208,00	0,44
410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А	т	452,00	0,02
411-0001	Вода	м³	2,44	0,01
444-2141	Плиты железобетонные плоские размером более 4 до 8 м² включительно, из бетона марки В15 (М²00)	м³	1498,30	0,05
448-2201	Ступени лестничные	м³	851,60	2,43
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		97,07
Эксплуатация машин		руб		21,76
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		2,54
Материальные ресурсы		руб		2678,44
Всего, прямые затраты		руб		2797,27

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-06-001**Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка вертикального ствола мусоропровода из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с подвижными муфтами, креплением ствола в пределах этажей и нижней части ствола к стальной опорной раме.

02. Монтаж приемных клапанов с вырезкой отверстий в асбоцементных трубах по шаблону, креплением кожуха приемных клапанов к стволу мусоропровода хомутами на упругих прокладках, с герметизацией сопряжений.

03. Установка деталей мусоропровода: вытяжной трубы с диффлектором, телескопического отвода с шибром с герметической заделкой при соединении ствола мусоропровода с телескопическим отводом, мусоросборника емкостью 750 л на металлической тележке.

04. Заделка мест прохода ствола мусоропровода через перекрытия и покрытие раствором и минеральной ватой.

05. Окраска металлических деталей мусоропровода.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: мусоропровод

08-06-001-01	Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м
08-06-001-02	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к норме 08-06-001-1
08-06-001-03	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к норме 08-06-001-1
08-06-001-04	На один дополнительный приемный клапан добавлять к норме 08-06-001-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-06-001-01	08-06-001-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		72,95	5,95
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	12,72	1,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	12,38	1,23
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	11,31	0,50
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,34	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	16350,00	0,002	0,00012
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0017	0,0001
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,02	0,02
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	10362,00	0,0072	0,0007
101-1993	Металлический мусоросборник емкостью 750 л на металлической тележке	комплект	2830,00	1,00	
103-0700	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80) условный проход 300 мм, внутренний диаметр 279 мм	м	66,60	4,00	
103-0701	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80) условный проход 400 мм, внутренний диаметр 368 мм	м	102,00	24,50	2,86
103-0732	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб (ГОСТ 1839-80) условный проход труб 400 мм, наружный диаметр муфт 477 мм	шт.	25,00	8,00	1,00
201-1100	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода, тип ОС-1, диаметром 392 мм, высота 340 мм	кг	15,00	86,00	

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-06-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-06-001-01	08-06-001-02
300-0262	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ: N 3, диаметр патрубка 280 мм	шт.	134,70	1,00	
300-1351	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12л, размер 814х395х814 мм	шт.	281,00	5,00	0,50
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м³	485,90	0,12	0,01
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,05	
537-0139	Канат стальной круглый двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19 (1+9+9)+1 о.с. без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм² и менее, диаметром, мм: 7,8	10 м	122,16	3,10	0,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		622,26	50,75
Эксплуатация машин		руб		1186,88	117,86
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		134,58	14,07
Материальные ресурсы		руб		9411,75	629,80
Всего, прямые затраты		руб		11220,89	798,41

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-06-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-06-001-03	08-06-001-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		1,38	2,54
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,48	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	86,40	0,44	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,04	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	16350,00		0,00024
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00		0,0002
103-0701	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80) условный проход 400 мм, внутренний диаметр 368 мм	м	102,00	1,02	
300-1351	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12л, размер 814х395х814 мм	шт.	281,00		1,00
537-0139	Канат стальной круглый двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19 (1+9+9)+1 о.с. без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм² и менее, диаметром, мм: 7,8	10 м	122,16	0,10	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		11,77	21,67
Эксплуатация машин		руб		41,04	1,51
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5,08	0,21
Материальные ресурсы		руб		116,26	289,08
Всего, прямые затраты		руб		169,07	312,26

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-06-002

Окраска металлических деталей мусоропровода

СОСТАВ РАБОТ:

01. Окраска металлических деталей мусоропровода.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: мусоропровод

08-06-002-01 Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами

При окраске на

08-06-002-02 каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к норме 08-06-002-1

08-06-002-03 один дополнительный клапан добавлять к норме 08-06-002-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-06-002-01	08-06-002-02	08-06-002-03
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,79	0,30	0,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,63	4,00	4,00	4,00
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	16350,00	0,002	0,00012	0,00024
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	15119,00	0,0004	0,00003	0,00006
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	20775,00	0,0017	0,0001	0,0002
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб		46,13	2,89	5,59
Материальные ресурсы		руб		74,07	4,49	8,99
Всего, прямые затраты		руб		120,20	7,38	14,58

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-07-001

Установка и разборка наружных инвентарных лесов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Планировка места установки наружных лесов (нормы 1-3).

02. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц.

03. Разборка лесов.

04. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их.

05. Завозка готовых элементов лесов со склада на объект и отвозка их после разборки на склад или другой объект.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² вертикальной проекции для наружных лесов

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м

08-07-001-01 трубчатых для кладки облицовки

08-07-001-02 трубчатых для прочих отделочных работ

08-07-001-03 подвесных

08-07-001-04 на каждые последующие 4 м высоты наружных трубчатых инвентарных лесов добавлять

08-07-001-05 на каждые последующие 4 м высоты наружных подвесных инвентарных лесов добавлять

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-07-001-01	08-07-001-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		43,40	43,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	3,10

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-07-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-07-001-01	08-07-001-02
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,07	0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,07	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	6102,00	0,037	0,035
203-0514	Щиты настила	м ²	35,22	1,20	3,40
203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м ³	1100,00	0,006	0,009
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		374,98	375,84
Эксплуатация машин		руб		5,28	5,28
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,74	0,74
Материальные ресурсы		руб		274,63	343,22
Всего, прямые затраты		руб		654,89	724,34

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-07-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-07-001-03	08-07-001-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		65,20	6,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,08	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,08	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	6102,00	0,044	0,009
203-0514	Щиты настила	м ²	35,22	1,90	0,60
203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м ³	1100,00	0,009	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		563,33	57,02
Эксплуатация машин		руб		6,03	1,51
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,85	0,21
Материальные ресурсы		руб		345,31	76,05
Всего, прямые затраты		руб		914,67	134,58

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-07-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-07-001-05
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		9,79
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,02

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-07-001

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-07-001-05
4	МАТЕРИАЛЫ			
201-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	6102,00	0,011
203-0514	Щиты настила	м ²	35,22	0,95
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		84,59
Эксплуатация машин		руб		1,51
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		0,21
Материальные ресурсы		руб		100,58
Всего, прямые затраты		руб		186,68

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-07-002

Установка и разборка внутренних инвентарных лесов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц.
02. Разборка лесов.
03. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их.
04. Завозка готовых элементов лесов со склада на объект и отвозка их после разборки на склад или другой объект.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² горизонтальной проекции

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов

08-07-002-01 при высоте помещений до 6 м

08-07-002-02 на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-07-002-01	08-07-002-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		70,20	49,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,64	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,18	0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,18	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
201-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	6102,00	0,029	0,029
203-0514	Щиты настила	м ²	35,22	5,50	1,40
203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м ³	1100,00	0,008	0,008
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		606,53	430,27
Эксплуатация машин		руб		13,57	8,29
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,90	1,16
Материальные ресурсы		руб		379,47	235,07
Всего, прямые затраты		руб		999,57	673,63

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-07-003

Изготовление стальных деталей подвесных лесов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление стальных деталей подвесных лесов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: т деталей

08-07-003-01 Изготовление стальных деталей подвесных лесов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-07-003-01
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		49,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,16	2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,11
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	5,34
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,45
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	15119,00	0,0017
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5989,00	0,03
101-1150	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм	т	5650,00	0,08
101-1162	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 16 мм	т	5370,00	0,29
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9750,00	0,005
101-1675	Балки двутавровые N 10-14, сталь обыкновенная низколегированная кипящая 18кп	т	5990,00	0,20
101-1676	Швеллеры N 5-8, сталь спокойная 18сп	т	7045,00	0,33
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	5000,00	0,09
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60	1,40
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		406,37
Эксплуатация машин		руб		89,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		5,92
Материальные ресурсы		руб		6281,91
Всего, прямые затраты		руб		6777,78

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-07-004

Изготовление деревянных деталей подвесных лесов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ деталей

08-07-004-01 Изготовление деревянных деталей подвесных лесов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-07-004-01
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		14,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,50	1,50
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	8475,00	0,005
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60	9,90
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м³	1375,00	1,05
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0059
411-0001	Вода	м³	2,44	0,112
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		110,40
Эксплуатация машин		руб		50,39
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		6,45
Материальные ресурсы		руб		1921,83
Всего, прямые затраты		руб		2082,62

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-07 005

Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² щитов

08-07-005-01 Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-07-005-01
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		137,53
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,80	2,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	6,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	1,90
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,10	7,31
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	4,47
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	8475,00	0,037
101-1150	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм	т	5650,00	0,23
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	9750,00	0,0023
101-1825	Олифа натуральная	кг	32,60	10,50

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-07-005

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-07-005-01
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	1430,00	5,67
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	19100,00	0,0318
411-0001	Вода	м³	2,44	0,604
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1072,73
Эксплуатация машин		руб		609,05
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		67,39
Материальные ресурсы		руб		10694,76
Всего, прямые затраты		руб		12376,54

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-08-001**Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Кладка в готовых котлованах оснований из бутового камня или из кирпича и половняка (нормы 1,2).

02. Устройство изоляции (нормы 1,2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ основания

Основания под печи, очаги и трубы в

08-08-001-01 нижних этажах бутовые

08-08-001-02 нижних этажах кирпичные

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-08-001-01	08-08-001-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		5,66	4,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,11	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,11	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м³	485,90	0,41	0,36
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60		0,19
404-0321	Кирпич-половняк керамический	м³	224,00		0,60
408-0215	Камень бутовый марка: 600	м³	203,00	1,03	
411-0001	Вода	м³	2,44	0,04	0,04
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		48,28	37,96
Эксплуатация машин		руб		8,29	27,14
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,16	3,81
Материальные ресурсы		руб		408,41	642,41
Всего, прямые затраты		руб		464,98	707,51

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-08-002**Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Устройство основания в верхних этажах.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: место

08-08-002-01 Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-08-002-01
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		4,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1045	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б", сталь полуспокойная N 16-18	т	6113,00	0,02
101-1150	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм	т	5650,00	0,03
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	м³	770,00	0,026
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м³	485,90	0,02
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,006
411-0001	Вода	м³	2,44	0,006
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		34,97
Эксплуатация машин		руб		4,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		0,53
Материальные ресурсы		руб		332,03
Всего, прямые затраты		руб		371,50

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-08-003**Кладка печей, очагов****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Кладка печей и очагов с устройством разделок и холодных четвертей.

02. Установка приборов (нормы 1-10) и металлических обрамлений-поясов (нормы 5-10).

03. Изготовление и установка стального футляра (нормы 2,4) и стальных зонтов (нормы 9,10).

04. Приготовление глиняного раствора.

05. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.

06. Присоединение к дымоходам.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ кладки (без вычета пустот)

Кладка печей, очагов отопительных с топкой под дрова

08-08-003-01 не облицованных и не оштукатуренных

08-08-003-02 в стальных футлярах

Кладка печей, очагов отопительных с топкой под уголь

08-08-003-03 не облицованных и не оштукатуренных

08-08-003-04 в стальных футлярах

Кладка печей, очагов кухонных с топкой под

08-08-003-05 дрова без щитка

08-08-003-06 дрова со щитком

08-08-003-07 уголь без щитка

08-08-003-08 уголь со щитком

Кладка печей, очагов пищеварочных с топкой под

08-08-003-09 дрова

08-08-003-10 уголь

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-08-003-01	08-08-003-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		10,40	16,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86 9,30	3,30	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,50	0,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,50	0,48
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм	т	8475,00	0,00016	0,00071
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм	т	6500,00	0,00115	0,00034
101-0975	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм сталь марки Ст0	т	4660,00	0,001	0,001
101-1133	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками, толщиной 3.9 мм горячекатаный	т	7450,00	0,001	0,021
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50	0,007	0,003
101-2132	Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой под дрова	комплект	396,00	0,71	0,71
115-2902	Кирпич тугоплавкий прямой, размером 230х113х65 мм 1 сорта, с кажущейся плотностью 1,9 г/см ³	т	760,00		1,26
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,53	0,06
407-0001	Глина	м ³	87,80	0,28	0,02
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	255,00		0,21
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м ³	59,99	0,19	0,09
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,05	0,45
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		92,14	154,38
Эксплуатация машин		руб		37,70	36,19
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5,29	5,08
Материальные ресурсы		руб		1355,51	1604,39
Всего, прямые затраты		руб		1465,35	1794,96

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-08-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-08-003-03	08-08-003-04
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		10,40	16,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86 9,30	3,30	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,50	0,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,50	0,48
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x100 мм	т	8475,00	0,00016	0,00071
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм	т	6500,00	0,00115	0,00034
101-0975	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм сталь марки Ст0	т	4660,00	0,001	0,001
101-1133	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками, толщиной 3.9 мм горячекатаный	т	7450,00	0,001	0,021
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50	0,007	0,003
101-2131	Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой на угле	комплект	446,00	0,71	0,71
115-2901	Порошок шамотный глинистый марки ПШГ	т	946,00	0,02	0,02
115-2902	Кирпич тугоплавкий прямой, размером 230x113x65 мм 1 сорта, с кажущейся плотностью 1,9 г/см ³	т	760,00		1,00
115-2903	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см ³	т	794,00	0,30	0,30
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,44	0,06
407-0001	Глина	м ³	87,80	0,26	
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	255,00	0,01	0,22
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м ³	59,99	0,18	0,08
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,05	0,45
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		92,14	154,38
Эксплуатация машин		руб		37,70	36,19
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5,29	5,08
Материальные ресурсы		руб		1470,59	1699,60
Всего, прямые затраты		руб		1600,43	1890,17

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-08-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-08-003-05	08-08-003-06
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		9,30	9,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,39	0,41

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-08-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-08-003-05	08-08-003-06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,39	0,41
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x100 мм	т	8475,00		0,00004
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм	т	6500,00	0,0005	0,00081
101-0975	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм сталь марки Ст0	т	4660,00	0,021	0,008
101-1133	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками, толщиной 3.9 мм горячекатаный	т	7450,00	0,002	0,001
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50		0,002
101-2132	Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой под дрова	комплект	396,00	0,71	0,71
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,35	0,38
407-0001	Глина	м³	87,80	0,10	0,19
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м³	59,99	0,11	0,14
411-0001	Вода	м³	2,44	0,16	0,15
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		82,40	79,74
Эксплуатация машин		руб		29,41	30,91
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,13	4,34
Материальные ресурсы		руб		1026,35	1042,49
Всего, прямые затраты		руб		1138,16	1153,14

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-08-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-08-003-07	08-08-003-08
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		9,30	9,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,39	0,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,39	0,41
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x100 мм	т	8475,00		0,00004
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм	т	6500,00	0,0005	0,00081
101-0975	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм сталь марки Ст0	т	4660,00	0,021	0,008
101-1133	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками, толщиной 3.9 мм горячекатаный	т	7450,00	0,002	0,001

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-08-01

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-08-003-07	08-08-003-08
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50		0,002
101-2131	Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой на угле	комплект	446,00	0,71	0,71
115-2901	Порошок шамотный глинистый марки ПШГ	т	946,00	0,02	0,02
115-2903	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см ³	т	794,00	0,30	0,30
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,26	0,29
407-0001	Глина	м ³	87,80	0,08	0,17
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	255,00	0,01	0,01
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м ³	59,99	0,10	0,13
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,16	0,15
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		82,40	79,74
Эксплуатация машин		руб		29,41	30,91
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,13	4,34
Материальные ресурсы		руб		1161,43	1177,57
Всего, прямые затраты		руб		1273,24	1288,22

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-08-01

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-08-003-09	08-08-003-10
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		12,30	12,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,30	3,70	3,70
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,37	0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,37	0,37
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм	т	6500,00	0,00016	0,0001
101-0975	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм сталь марки Ст0	т	4660,00	0,021	0,021
101-1133	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками, толщиной 3.9 мм горячекатаный	т	7450,00	0,008	0,008
101-2131	Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой на угле	комплект	446,00		0,71
101-2132	Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой под дрова	комплект	396,00	0,71	
115-2901	Порошок шамотный глинистый марки ПШГ	т	946,00		0,02
115-2903	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см ³	т	794,00		0,30
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,34	0,25
407-0001	Глина	м ³	87,80	0,14	0,12
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	255,00		0,01

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-08-003

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-08-003-09	08-08-003-10
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м³	59,99	0,09	0,08
411-0001	Вода	м³	2,44	0,16	0,16
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		114,39	114,39
Эксплуатация машин		руб		27,90	27,90
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,91	3,91
Материальные ресурсы		руб		1053,62	1188,71
Всего, прямые затраты		руб		1195,91	1331,00

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-08-004**Установка очагов металлических****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка металлических плит с обмуровкой топки кирпичом.
02. Приготовление глиняного раствора.
03. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки.
04. Присоединение к дымоходам.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: очаг

08-08-004-01 Установка очагов металлических

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-08-004-01
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		3,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,86	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x100 мм	т	8475,00	0,00001
101-1133	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками, толщиной 3.9 мм горячекатаный	т	7450,00	0,002
101-2131	Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой на угле	комплект	446,00	1,00
115-2902	Кирпич тугоплавкий прямой, размером 230x113x65 мм 1 сорта, с кажущейся плотностью 1,9 г/см³	т	760,00	0,028
205-0021	Плиты переносные металлические для очагов	шт.	1500,00	1,00
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	255,00	0,08
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м³	59,99	0,03
411-0001	Вода	м³	2,44	0,03
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		32,78
Эксплуатация машин		руб		7,54
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		1,06
Материальные ресурсы		руб		2004,53
Всего, прямые затраты		руб		2044,85

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-08-005**Кладка дымовых кирпичных труб****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей.

02. Устройство и разборка подмостей и опалубки.

03. Установка стальных зонтов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м³ кладки (без вычета пустот)

08-08-005-01 Кладка дымовых кирпичных труб

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-08-005-01
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		12,97
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,75	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	112,00	0,35
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x100 мм	т	8475,00	0,0006
101-0240	Заклепки с полукруглой головкой 4x10 мм	т	6244,00	0,0003
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	734,50	0,0006
101-0975	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм сталь марки Ст0	т	4660,00	0,004
101-1133	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками, толщиной 3.9 мм горячекатаный	т	7450,00	0,006
101-1704	Войлок строительный	т	9774,50	0,003
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м ³	485,90	0,04
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	0,49
407-0001	Глина	м ³	87,80	0,12
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м ³	59,99	0,08
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		113,49
Эксплуатация машин		руб		45,99
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		4,66
Материальные ресурсы		руб		993,61
Всего, прямые затраты		руб		1153,09

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-08-08-006**Отделка печей****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Приготовление раствора.

02. Укладка кирпича.

03. Раскрой и укладка изразцов.

04. Укладка сетки.

05. Раскрой и укладка проволоки печной.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² облицованной или оштукатуренной поверхности

Отделка печей

08-08-006-01 изразцами

08-08-006-02 штукатурным глиняным раствором без сетки

08-08-006-03 штукатурным глиняным раствором по сетке

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-08-006-01	08-08-006-02
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		362,00	15,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53		3,00
			11,09	5,00	
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	4,28	0,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	2,14	0,82
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	75,40	2,14	
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм	т	8475,00	0,0028	
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	729,98	0,019	
101-0620	Мел природный молотый	т	586,47	0,0015	
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	4455,20	0,0138	
101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм	т	14690,00	0,071	
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм	т	6500,00	0,0568	
101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки 300	т	424,00		0,20
101-1757	Ветошь	кг	1,82	0,15	
101-1953	Изразцы керамические рядовые	м ²	240,10	84,00	
101-1954	Изразцы фасонные керамические	м ²	270,00	21,00	
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1752,60	1,50	
407-0001	Глина	м ³	87,80	2,10	1,40
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м ³	59,99	1,30	0,90
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,19	0,12
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4014,58	127,95
Эксплуатация машин		руб		353,96	73,80
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		45,28	8,68
Материальные ресурсы		руб		30242,55	262,00
Всего, прямые затраты		руб		34611,09	463,75

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-08-006

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-08-006-03
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		44,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,53	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.ч	10,58	0,98

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-08-08-006

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	08-08-006-03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	90,00	0,98
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм	т	14690,00	0,001
101-0872	Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия	м ²	18,08	108,00
101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки 300	т	424,00	0,20
407-0001	Глина	м ³	87,80	1,40
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов: средний	м ³	59,99	0,90
411-0001	Вода	м ³	2,44	0,12
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб		375,32
Эксплуатация машин		руб		88,20
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		10,37
Материальные ресурсы		руб		2229,33
Всего, прямые затраты		руб		2692,85