

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

ВСН 478-86
МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ СССР

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ СССР

МОСКВА 1986

УДК 002: [69.057.16+621.643] (083.96)

Разработаны институтами Минмонтажспецстроя СССР

Гипрохиммонтаж (ведущая организация) – И.П.Петрухан, М.Л.Эльяш (руководитель темы и ответственный исполнитель);

ВНИИмонтажспецстрой – Б.В.Поповский, В.Я.Эйдельман

Внесены Главхиммонтажем Минмонтажспецстроя СССР

Главный инженер А.В.Анохин

Подготовлены к утверждению Главным техническим управлением Минмонтажспецстроя СССР

Зам.начальника Г.А.Сукальский

Утверждены Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

Заместитель министра К.К.Липодат

Согласованы с Госстроем СССР (письмо от 4 марта 1986 г. № ДП-1125-1)

Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР (Минмонтажспецстрой СССР)	Ведомственные строительные нормы	ВСН 478-86
	Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов	Минмонтажспецстрой СССР Впервые

Настоящие ведомственные строительные нормы (ВСН) устанавливают содержание производственной документации при монтаже технологического оборудования и технологических трубопроводов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Виды и содержание производственной документации должны соответствовать СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.05-84 и СНиП Ш-3-81.

Производственная документация на оборудование и трубопроводы, подлежащие инспекции органами государственного надзора, должна быть составлена согласно правилам и нормам этих органов.

1.2. При заполнении в формах производственной документации должны быть отражены требования государственных, отраслевых стандартов, технических условий на изготовление и поставку технологического оборудования и трубопроводов, а также согласованные заказчиком с привлечением монтажной организации требования в этой части фирм - поставщиков комплектного технологического оборудования и трубопроводов, закупаемых по импорту.

1.3. Производственную документацию по видам работ комплектуют по технологическим узлам, а для объектов, в проектах которых технологические узлы не выделены, - на объект в целом.

2. СОДЕРЖАНИЕ ФОРМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Монтажная организация передает генподрядчику для предъявления рабочей комиссии документацию, предусмотренную в СНиП Ш-3-81, СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.05-84 и настоящих ВСН (формы I-10).

2.2. Перед заголовком каждой формы (за исключением форм 9 - 13) помещают следующие сведения:

(место строительства предприятия)

(наименование генподрядной и строительной организации и ее ведомственная принадлежность)

Виссени Главхиммонта-
жем Минмонтажспецстрой
СССР

Утверждены Минмонтажспец-
строем СССР 18 марта
1986 г.

Срок введения в дейст-
вие 1 июля 1986 г.

(наименование предприятия-заказчика)

(наименование монтажной организации с указанием треста и ведомственной принадлежности)

(наименование сооружаемого объекта)

____ 19 ____ г.
(дата)

(наименование технологического узла)

2.3. Данные, приведенные в формах (за исключением форм 5-14), удостоверяются подписями лиц, ответственных за ведение производственной документации, в следующем виде:

Наименование организации	Представитель		
	Должность	Фамилия, инициалы	Подпись
-----	-----	-----	-----
Предприятие-заказчик			
Генподрядная организация			
Монтажная организация			
-----	-----	-----	-----

При необходимости в составлении форм могут участвовать представители предприятия - изготовителя технологического оборудования и трубопроводов, пусконаладочной, проектной и комплектующей организаций.

2.4. Проверку установки оборудования на фундамент (основание) производят в соответствии с рабочей документацией на строительство объекта и эксплуатационной документацией (инструкциями по монтажу) предприятий-изготовителей. Результаты проверки фиксируют на оборудовании, входящем в состав технологического узла (форма 1) ^х

2.5. Результаты испытаний сосудов и аппаратов фиксируют в форме 2. В качестве основных технических характеристик сосудов и аппаратов указывают габаритные размеры, рабочее давление $\text{Па (кгс/см}^2\text{)}$ массу (в нерабочем состоянии), заводской номер предприятия-изготовителя.

2.6. Машины и механизмы испытывают в соответствии с п.5.3 СНиП 3.05.05-84, требованиями технических условий и эксплуатационной документации (инструкции по монтажу) предприятия-изготовителя. Результаты испытаний фиксируют в форме 3.

2.7. Испытание технологических трубопроводов проводят в соответствии с пп.5.4 - 5.16 СНиП 3.05.05.84 и требованиями рабочей документации. Результаты испытаний фиксируют в форме 4 на каждую линию трубопроводов.

2.8. Журнал оварочных работ составляют по форме 5, список сварщиков и термитов-операторов - по форме 6, журнал учета и проверки качества контрольных (пробных) сварных соединений - по форме 7, журнал термической обработки сварных соединений - по форме 8, акт освидетельствования скрытых работ - по форме 9.

2.9. Акт о приемке оборудования после индивидуальных испытаний составляют по форме 10.

2.10. Готовность опорных конструкций, в том числе фундаментов к монтажу технологического оборудования и трубопроводов фиксируют в акте промежуточной приемки ответственных конструкций (форма 11).

2.11. Передачу заказчиком в монтаж технологического оборудования и трубопроводов, а также других изделий, подлежащих монтажу, фиксируют в форме ЦСУ СССР М-25 (форма 12 настоящих ВСН). Выявление при этом дефектов и отступления от рабочих чертежей и нормативно-технических документов отражают в форме ЦСУ СССР М-27 (форма 13 настоящих ВСН).

Приемка оборудования и трубопроводов в монтаж должна осуществляться в соответствии с пп.2.5-2.8 СНиП 3.05.05-84. При этом проверяют их заводскую готовность, монтажную технологичность и комплектность в соответствии с ГОСТ 24444-80 и другими нормативно-техническими документами.

2.12. При приемке рабочей документации для производства работ по монтажу технологического оборудования и трубопроводов (форма 14) необходимо проверить ее соответствие требованиям действующих строительных норм и правил, стандартов СНиП и других нормативно-технических документов.

2.13. В качестве исполнительных чертежей технологических трубопроводов (если они предусмотрены нормативными документами) должны, как правило, использоваться с внесенным в них фактическим данным детализированные (аксонометрические) чертежи этих трубопроводов, на которых ставят штамп "Исполнительный чертеж", удостоверенный подписью ответственного за монтаж трубопроводов и уполномоченного подписывать формы производственной документации. На штампе должна быть указана дата оставления исполнительного чертежа.

В исполнительный чертеж на основе предъявленных заказчиком монтажной организации ведомостей, актов, паспортов, сертификатов и других документов вносят данные, содержащие в требуемом объеме сведения о примененных при монтаже трубопроводов деталях, материалах и изделиях (по трубам и деталям трубопроводов поставки подрядчика аналогичные сведения указывают по документам предприятий-изготовителей или поставщиков).

2.14. Производственная документация по формам I-IV отражает весь комплекс работ по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов.

Сведения о ней приводят в описях (рекомендуемые приложения 1 и 2, а рабочей комиссии производственную документацию передают по реестрам (рекомендуемое приложение 3) в соответствии с п.1.3 настоящих ВСН.

2.15. Порядок ведения производственной документации приведен в рекомендуемом приложении 4.

Сведения по п.2.2 ВСН

А К Т

проверки установки оборудования на фундамент

Настоящий акт составлен в том, что произведена проверка установки на фундамент (основание) следующего оборудования

№ п/п	Наименование и номер по рабочим чертежам	Номер и наименование рабочих чертежей и эк- сплуатационной докумен- тации (инструкция по монтажу) предприятия- изготовителя	Заключение о ре- зультатах проверки и закрепления фун- даментными болтами
I	2	3	4

На основании изложенного разрешается произвести подливку перечислен-
ного оборудования (за исключением оборудования шп. _____, которое
в проектом положении устанавливается без подливки).

Примечание. К акту, если это предусмотрено в эксплуатационной доку-
ментации (инструкции по монтажу), прилагают формуляр с указанием замеров,
произведенных при монтаже, по форме, установленной предприятием-изготови-
телем оборудования.

Подписи по п.2.3 ВСН

Сведения по п.2.2 ВСН

Форма 2

А К Т

испытания сосудов и аппаратов

Настоящий акт составлен в том, что произведен наружный осмотр (внутренний в доступных местах), после чего проведено гидравлическое, пневматическое _____ испытание пробным давлением (ненужное зачеркнуть):

корпуса МПа (кгс/см^2);
трубной части МПа (кгс/см^2);
рубашки МПа (кгс/см^2).

(наименование сосуда, аппарата, номер по рабочей документации, краткая техническая характеристика)

Во время испытания оборудование находилось в течение _____ мин под пробным давлением (или под наливом воды), после чего давление постоянно было снижено до рабочего, которое поддерживалось в течение _____ мин.

При осмотре оборудования установлено, что _____

Заключение

Оборудование выдержало гидравлическое, пневматическое (ненужное зачеркнуть) испытание пробным давлением и годно к работе при рабочем давлении:

корпуса МПа (кгс/см^2);
трубной части МПа (кгс/см^2);
рубашки МПа (кгс/см^2).

Подписи по п.2.3 ВСН

Сведения по п.2.2 ВСН

А К Т

ИСПЫТАНИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Настоящий акт составлен в том, что произведено индивидуальное испытание на холостом ходу следующих машин и механизмов:

№ п/п	Наименование и номер по рабочим чертежам	Наименование (шифр) документации, по которому проводилось испытание	Продолжительность испытания, ч	Заключение результатов испытаний
1	2	3	4	5

На основании изложенного считать вышеперечисленные машины и механизмы выдержавшими индивидуальное испытание.

Подпись по п.2.3 ВСН

Сведения по п.2.2 ВСН

Форма 4

А К Т
испытания трубопроводов

Настоящий акт составлен в том, что произведено _____
испытание линий трубопровода _____
(вид испытания)
_____ (наименование и номер линии, ее границы,
_____ рабочее давление), МПа (кгс/см²)
Испытание проведено в соответствии со СНиП 3.05.05-84 _____
_____ (наименование и шифр других нормативно-технических документов, номера
_____ чертежей рабочей документации)

на прочность давлением _____ МПа (кгс/см²);на герметичность давлением _____ МПа (кгс/см²).

Продолжительность испытания _____ ч

Во время испытания в трубопроводе течи и других дефектов не обнаруже-
но.

Линии трубопроводов, указанные в настоящем акте, считать выдержавшими
испытание.

Подписи по п.2.3 ВСН

Сведения по п.2.2 ВСН

ЖУРНАЛ

Линия № _____

Трубопровод _____
(наименование)

1	№ п/п
2	номер сварного соединения по чертежам (исполнительным чертежам)
3	Характеристика стыка, мм, $D \times S$ мар и стали, марка, композиция марок
4	стали, марка, ГОСТ, и сертификата
5	Сварочные материалы (тип, марка, ГОСТ или ТУ, номер сертификата)
6	Проволока
7	Флюс
8	Защитный газ
9	номер Журнала проверки качества сварочных материалов, регистрационный номер проверки
10	Пошлись контролера о приемке стыка
11	Пошлись сварочный
12	Положение стыка (поворотное, горизонтальное, вертикальное, горизонтальное)
13	Дата сварки
14	Способ сварки (прихватки, корень шва, заполнение разделки)
15	Температура воздуха в рабочей зоне, °С

Начальник участка _____
(подпись, расшифровка)

" _____ " 19 ____ г.

СВАРОЧНЫХ РАБОТ

рабочее давление, температура, продукт)

14	Температура (предварительного, со- путствующего) подогрева стыка, °С
15	Фамилия, имя отчество сварщика, номер клейма
16	Подпись сварщика
17	Дата термической обработки сварного соединения, Номер журнала термичес- кой обработки и регистрационный но- мер в журнале
18	Результаты внешнего осмотра и изме- рений: цветной или магнитной, порош- ковой дефектоскопии, номер протоко- ла и дата
19	Способ контроля качества сварки (ра- диографическая, ультразвуковая де- фектоскопия)
20	Дата проведения радиографического контроля или ультразвуковой дефекто- скопии, номер заключения, номер жур- нала контроля и регистрационный но- мер по журналу
21	Результаты замера содержания феррит- ной фазы в наплавленном металле, номер протокола и дата
22	Результаты замера содержания основ- ных легирующих элементов или стило- скопирования, номер протокола и да- та.
23	Отметки об устранении дефектов
24	Фамилия, имя, отчество, номер удос- товерения и подпись контролера
25	Фамилия, имя, отчество прораба или местного по сварке, подпись, дата

Руководитель работ по сварке _____
 " " _____ 19 ____ г. (подпись, расшифровка)

Сведения по п.2.2 ВСН

С П И С О К
сварщиков и термистов-операторов

№ п/п	Фамилия, имя, от- чество	Специаль- ность (сварщик, термист- оператор)	Клеймо	Разряд	Номер удостовере- ния и срок дей- ствия	Обра- зец подпи- си	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник участка

(подпись, расшифровка)Руководитель работ по сварке
(термообработке)_____
(подпись, расшифровка)

учета и проверки качества по троллю, трубопровода, сварные соединения

(исполняет лаборатория и ее принадлежность)

1	№	П/П
2	Номер линии	
3	Дата предыдущей проверки, номера линий в однотипных сварных соединениях	
4	Дата сварки контролируемого сварного соединения	
5	Номер сварного соединения по чертежу (исполнительным чертежам)	
6	Температурные условия проведения сварки, °С	
7	Труба (д, s), мм, марка стали, композиция марок сталей	
8	Слово об сварке	
9	Сварочные материалы	
10	Электроды	
11	Проволока	
12	Флюс	
13	Защитный газ	
14	Фамилия и инициалы сварщика, клеймо и подпись сварщика	
15	Дата термической обработки, регистрационный номер в журнале	
16	Фамилия и инициалы термиста-огорачника, клеймо и подпись	
17	Дата и номер протокола замеров твердости	
18	Радиографический или ультразвуковой контроль, номер записки	
19	Механические свойства сварного соединения: прочность, ударная вязкость, контроль стича, номер протокола, дата	
20	Металлография, номер протокола, дата	
21	Ферритная фаза, номер протокола, дата	
22	Склонность к МК, номер протокола, дата	
23	Фамилия, инициалы дефектоскописта, номер удостоверения, подпись, дата	
24	Заключение о качестве проконтролированных сварных соединений и допуске сварщика к сварке однотипных сварных соединений	
25	Фамилия и инициалы начальника сварочной лаборатории, подпись, дата	

Начальник участка _____
(подпись, расшифровка)
_____ 19__ г.

Исполнитель Сот по сварке _____
(подпись, расшифровка)
" " _____ 19__ г.

ВСН 478-86 Стр. 11

Ж У Р Н А Л
термической обработки сварных соединений

1	Номер сварного соединения испытателя (исполнителя)
2	Труба $D_n \times S$ мм
3	Марка стали
4	Тип электродов, марка сварочной проволоки
5	Дата сварки
6	Дата термической обработки
7	Вид термической обработки
8	Способ нагрева
9	Метод контроля температуры
10	Номер диаграммы или времени записи температуры
11	Температура нагрева, °С
12	Скорость нагрева, °С/ч
13	Время выдержки, мин
14	Характер охлаждения
15	Фамилия, имя, отчество клеимо и подпись термического оператора
16	Номер протокола замеров твердости, дата
17	Оценка годности сварного соединения после термообработки
18	Фамилия, инициалы и подпись руководителя работ по термообработке

А К Т

освидетельствования скрытых работ

(наименование работ)

" _____ " _____ 19 ____ г.

Комиссия в составе:

представителя строительной организации

(фамилия, инициалы,

должность)

представителя технического надзора заказчика

(фамилия, инициалы, должность)

провела осмотр работ, выполненных

(наименование строительной

организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены

(наименование материалов, конструкции,

изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие
качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации

(при наличии отклонений указывается, кем

согласованы, номера чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ

окончания работ

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

(наименование работ и конструкции)

Представитель технического
надзора заказчика

(подпись)

Представитель строительной
монтажной организации

(подпись)

Форма 10
(по СНиП III-3-81)

А К Т

о приемке оборудования после индивидуального испытания

гор. _____

" " _____ 19 ____ г.

Рабочая комиссия, назначенная _____

(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую
_____ комиссию)

решением от " ____ " _____ 19 ____ г. № _____ в составе
председателя - представителя заказчика _____
(фамилия, и.о., должность)

членов комиссии - представителей
генерального подрядчика _____
(фамилия, и.о., должность)
субподрядных (монтажных организаций) _____

эксплуатационной организации _____
генерального проектировщика _____
органов государственного пожарного надзора _____

технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _____

профсоюзной организации заказчика или эксплуатационной организации _____

других заинтересованных органов надзора и организации _____

Установила:

I. Генеральным подрядчиком _____

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлено к приемке следующее законченное монтажом оборудование:

(перечень смонтированного оборудования и его краткая техническая характе-
ристика (при необходимости указать в приложении)

смонтированное в _____
(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав _____
(наименование предприятия, его очередности, пускового
комплекса)

Продолжение формы IO

2. Монтажные работы выполнены _____
(указать наименование монтажных органи-
заций и их ведомственную подчиненность)

3. Проектная документация разработана _____
(указать наименование проектной
организации и ее ведомственную подчиненность, номер чертежей и дату их
оставления)

4. Дата начала монтажных работ _____
(год и месяц)

5. Дата окончания монтажных работ _____
(год и месяц)

6. Имеющиеся недостатки в предъявленном к приемке оборудовании не пре-
пятствуют комплексному опробованию и подлежат устранению в сроки, указан-
ные в приложении № _____ к настоящему акту.

Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания обо-
рудования (кроме испытаний, зафиксированных в исполнительной документации,
предъявленной генподрядчиком): _____

Решение рабочей комиссии

Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответст-
вии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техниче-
скими условиями и отвечают требованиям его приемки для комплексного опробо-
вания.

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в п. I настоящего акта,
считать принятым с _____ 19____ г. для комплексного опробования
_____ с оценкой качества выполнен-
ных работ _____

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень приемно-сдаточной документации, прилагаемой к акту:

1. _____
2. _____
3. _____

и т.д.

Председатель рабочей комиссии _____
(подпись)

Члены рабочей комиссии _____
(подписи)

Сдали:
Представители генерального подрядчика
и субподрядных организаций

(подписи)

Приняли:
Представители заказчика
(застройщика)

(подписи)

А К Т

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

_____ (наименование конструкции)
 выполненных в _____
 _____ (наименование и место расположения объекта)
 " _____ " _____ 19 ____ г.

Комиссия в составе:

представителя строительно-монтажной организации _____

_____ (фамилия, инициалы, должность)

представителя технического надзора заказчика _____

_____ (фамилия, инициалы, должность)

представителя проектной организации _____

_____ (фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных _____

_____ (наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие конструкции _____

_____ (перечень и краткая характеристика конструкций)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации _____

_____ (наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации _____

(при наличии отклонений указывается, кем _____)

_____ (при наличии отклонений указывается, кем _____)

_____ (наименование проектной организации, номера чертежей и дата составления)

4. Дата: начала работ _____

окончания работ _____

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами.

На основании изложенного разрешается производственно последующих работ по устройству (монтажу) _____

_____ (наименование работ и конструкций)

Представитель строительно-монтажной организации

_____ (подпись)

Представитель технического надзора заказчика

_____ (подпись)

Представитель проектной организации

_____ (подпись)

Форма 12

Типовой междуведомственный норм. № М-25

Заказчик _____ Утверждена приказом ЦСУ СССР от 27.11.85 № 628

КОД по ОКУД

--

А К Т № _____

приемки-передачи оборудования в монтаж

" _____ " _____ 19 _____ г.

Код опера- ции	Склад	

Акт составлен _____

(место составления акта)

Передано _____

(наименование монтажной организации)

перечисленное ниже оборудование для монтажа в _____

(наименование здания, соору-
жения, цеха)

Наиме- нование обору- дования	Код (номен- клатур- ный но- мер)	Тип, марка	Заводс- кой но- мер или марки- ровка	Завод- изгото- витель	Номер позиции по тех- нологи- ческой схеме	Поступление на склад за- казчика		Коли- чество	Стои- мость
						дата	номер акта приемки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Оборотная сторона формы № М-25

При приемке оборудования в монтаж установлено следующее:

1. Оборудование соответствует проектной спецификации или чертежу (если не соответствует, указать в чем) _____

2. Оборудование передано комплектно (указать состав комплекта и технической документации, по которой произведена приемка и какая комплектность) _____

3. Дефекты при наружном осмотре оборудования не обнаружены (если обнаружены, подробно их перечислить) _____

Примечание. Дефекты, обнаруженные при ревизии, монтаже и испытании оборудования, подлежат активированию особо.

4. Заключение о пригодности к монтажу _____

Сдал представитель _____
заказчика (должность) (подпись) (и.о., фамилия)

Принял представитель _____
монтажной организации (должность) (подпись) (и.о., фамилия)

Указанное оборудование принято на хранение.

Материально ответственное лицо

Форма 13

Типовая междуведомственная форма № М-27
 Утверждена приказом ЦСУ СССР от 27.II.85
 № 628

Код по ОКУД

А К Т № _____
о выявленных дефектах оборудования
 " _____ " _____ 19 ____ г.

_____ место нахождения: город, поселок и т.д.

Предприятие (заказчик) _____ Здание (сооружение), цех _____
 (наименование)

Настоящий акт составлен в том, что в процессе ревизии, монтажа, испытания
 (подчеркнуть стадию) принятого в монтаж по акту № _____ от _____
 19 ____ г. нижеперечисленного оборудования, изготовленного _____
 (наименование)

_____ обнаружены следующие дефекты:
 (завода-изготовителя)

Наименова- ние	Тип, марка	Заводской номер или маркиров- ка	Проектная организа- ция		Дата		Обна- ружен- ные дефек- ты
			номер черте- жа	наименование	изготов- ления оборудо- вания	поступ- ления оборудо- вания на оклад	
1	2	3	4	5	6	7	8

Окончание формы 13

Оборотная сторона формы № М-27

Наименование	Тип, марка	Заводской номер или маркировка	Проектная организация		Дата		Обнаруженные дефекты
			номер чертежа	наименование	изготовления оборудования	поступления оборудования на склад	
1	2	3	4	5	6	7	8

Для устранения выявленных дефектов необходимо:

(подробно указываются мероприятия или работы для устранения выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения)

Представитель заказчика

(должность)

(подпись)

(и.о., фамилия)

Представитель подрядчика

(должность)

(подпись)

(и.о., фамилия)

Представитель завода-изготовителя

(должность)

(подпись)

(и.о., фамилия)

Сведения по п.2.2 ВСН

Форма I4

А К Т

передачи рабочей документации для производства работ

Для производства работ _____

(заказчик)

переданы _____

(дата)

(монтажная организация)

в _____ экз.

1. Рабочие чертежи по ведомости основного комплекта № _____.

2. Прилагаемые документы по ведомости ссылочных и прилагаемых документов № _____, в т.ч.:

чертежи общих видов блоков;

чертежи общих видов технологических конструкций;

чертежи общих видов нестандартизированного оборудования;

рабочие чертежи трубопроводов (в т.ч. специальных)*;

ведомости объемов монтажных работ по ГОСТ 21.111-84;

ведомости потребности в материалах по ГОСТ 21.109-82;

спецификации оборудования по ГОСТ 21.110-82;

объектные сметы;

локальные сметы;

рабочая документация;

документация по ГОСТ 24444-80.

3. При проверке документации установлено:

чертежи основного комплекта соответствуют требованиям п.1.4

СНП 3.05.05-84;

чертежи общих видов соответствуют требованиям СНП 1.02.01-85;

ведомости соответствуют требованиям ГОСТ;

сметы соответствуют СНП 1.02.01-85;

на каждом чертеже основного комплекта и прилагаемых документов имеется штамп "в производство", подписанный ответственным представителем заказчика с указанием даты;

наличие заключения монтажных организаций по проекту (в соответствии с п.1.5 СНП 3.05.05-84);

4. Заключение по документации

Рабочая документация на строительство объекта пригодна к подготовке и производству работ по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов.

Подпись по п.2.3 ВСН

*К "специальным" относятся трубопроводы, собираемые из прямых и фасонных элементов заводского изготовления - гуммированные, футерованные всеми видами покрытий, из неметаллических материалов, а также металлические для эксплуатации при $P_y \geq 10 \text{ МПа}$ (100 кгс/см^2), на которые передаются сборочные (аксонометрические) чертежи. Для объектов, сооружаемых на импортном оборудовании, должны быть переданы аксонометрические чертежи на все трубопроводы $D_y \geq 50 \text{ мм}$.

3. Оперативная документация, оформляемая при монтаже технологического оборудования и трубопроводов

3.1. При производстве монтажных работ монтажная организация совместно с другими участниками строительства, при необходимости, оформляют оперативную документацию, содержание которой приведено в рекомендуемых приложениях 5-19.

3.2. На каждого сварщика в монтажном управлении должен быть заведен формуляр, в который заносятся результаты испытания сваренных им контрольных (пробных) сварных соединений и результаты приемки стыков, сваренных на монтаже.

4. Документация, предъявляемая или передаваемая монтажной организации заказчиком (генподрядчиком) на период монтажных работ

4.1. До начала монтажных работ в согласованные сроки заказчик (генподрядчик) должен предъявить монтажной организации следующую документацию, предусмотренную ГОСТ 24444-80: формуляр или паспорт; комплектовочные и упаковочные ведомости; оборочный чертеж оборудования; монтажный чертеж; охемы омазки, охлаждения, уплотнения, автоматики, управления и др.; рабочие чертежи, паспорта, сертификаты и другие документы на трубопроводы, материалы и детали для их изготовления и монтажа; инструкцию на монтаж оборудования; технические условия на оборудование индивидуального изготовления.

Примечание. При необходимости разработки технологии монтажа сложного оборудования заказчик (генподрядчик) передает монтажной организации по ее просьбе соответствующие документы из приведенного перечня на период подготовки и производства монтажных работ.

4.2. На сборочные единицы технологических трубопроводов давлением 10 МПа и более заказчик (генподрядчик) предъявляет документацию предприятия-изготовителя согласно справочному приложению 20.

4.3. При монтаже комплектного импортного технологического оборудования дополнительно предъявляются: инструкции по сварочным работам; нормы и стандарты, на которые даны ссылки в рабочих (монтажных) и детализовочных чертежах технологических трубопроводов.

4.4. На остальные изделия и материалы поставки заказчика и подрядчика, применяемые при монтаже технологического оборудования и трубопроводов, предъявляются сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.

Сведения по п.2.2 ВСН

Приложение I
Рекомендуемое

О П И С Ь № _____
производственной документации по монтажу
технологического оборудования

№ п/п	Наименование омонтирован- ного оборудо- вания и пере- чень докумен- тации	Номер пози- ции оборудо- вания по ра- бочему про- екту или ра- бочей доку- ментации	Дата оформ- ления доку- ментации	Номер доку- мента- ции	Коли- чество листов	Коли- чество экземп- ляров	Приме- чание
I	2	3	4	5	6	7	8

Начальник монтажного участка

(подпись, расшиф-
ровка)

Сведения по п.2.2 ВСН

П р и л о ж е н и е 2
Рекомендуемое

О П И С Ь № _____
производственной документации по монтажу
технологических трубопроводов

№ п/п	Номер линии и ее гра- ницы, перечень доку- ментации	Дата оформле- ния до- кумента- ции	Номер доку- мента- ция	Коли- чество листов	Коли- чество экзем- пляров	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7

Начальник монтажного участка _____
(подпись, расшифровка)

Сведения по п.2.2 ВСН

П р и л о ж е н и е 3
Рекомендуемое

Р Е Е С Т Р № _____
производственной документации по монтажу
технологического оборудования и технологических трубопроводов,
передаваемой монтажной организацией рабочей комиссии

№ п/п	Наименование описи, ее номер	Дата оформле- ния	Количес- тво листов	Количес- тво экзем- пляров	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6

Главный инженер монтажного
управления

(подпись, расшифровка)

Начальник ПТО

(подпись, расшифровка)

Начальник участка

(подпись, расшифровка)

М.П.

Порядок ведения производственной и оперативной
документации при монтаже технологического
оборудования и трубопроводов

1. До начала работ по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов организации, участвующие в строительстве, приказами назначают лиц и их заместителей, на которых возлагается ответственность за ведение и подписание форм производственной документации. К приказу должны быть приложены заверенные образцы подписей указанных лиц. Упомянутые организации в недельный срок обмениваются копиями этих приказов.

2. Представитель предприятия-изготовителя технологического оборудования и технологических трубопроводов должен иметь письмо, уполномочивающее его подписывать по поручению предприятия-изготовителя соответствующие формы производственной документации.

3. При заполнении форм производственной документации текот должен быть напечатан на пишущей машинке через 1,5 интервала на одной или обеих сторонах листа. Разрешается заполнение выполненных таким же образом бланков черкилами от руки. Если одного листа для формы недостаточно, то на первом листе перед подписями в скобках указывают: "(Продолжение на прилагаемом листе)", который оформляют аналогично первому листу и также заверяют подписями. Не допускаются подчистка и исправление текста и цифр. Неправильные данные должны быть зачеркнуты, а рядом делают правильную запись.

4. Устанавливается следующее количество экземпляров оформляемой документации:

производственная документация составляется из расчета два экземпляра монтажной организации и по 1 экземпляру каждой организации, подписавшей форму. Сведения о соответствии выполненных в натуре работ рабочим чертежам, а также о внесенных в них изменениях (с указанием кем и когда согласованы) приводятся в одном экземпляре комплекта рабочих чертежей и удостоверяются подписями лиц, ответственных за производство монтажных работ и ведение производственной документации согласно п.1 настоящего приложения;

оперативная документация составляется в количестве, необходимом для получения по 1 экземпляру каждой организацией, подписавшей эту документацию.

5. Производственная документация должна оформляться непосредственно по окончании соответствующих работ по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов.

6. В монтажном управлении должно быть оформлено "Дело по производству монтажных работ" (указываются местонахождение сооружаемого объекта, предприятие-заказчик, наименование монтируемой технологической линии, установки, агрегата, даты начала и окончания монтажных работ). В "Деле" должны храниться формы производственной и оперативной документации не менее двух лет после ввода объекта в эксплуатацию.

Сведения по п.2.2 ВСН

П р и л о ж е н и е 5
Рекомендуемое

А К Т
о снятии пломб с оборудования

Настоящий акт составлен в том, что в нашем присутствии сняты пломбы со следующего оборудования (трубопроводной арматуры):

№ п/п	Наименование оборудования и номер по рабочим чертежам	Предприятие-изготовитель, заводской номер	Вид пломбы (гарантийная, контрольно-сервационная)	Примечание
1	2	3	4	5

До снятия пломб установлена их полная сохранность, пломбы сняты в соответствии с указаниями предприятия-изготовителя.

Примечание. По трубопроводной арматуре в графе 2 указывают тип арматуры, номер партии.

Подписи по п.2.3 ВСН

Сведения по п.2.2 ВСН

Приложение 6
Рекомендуемое

Ж У Р Н А Л

учета качества сварочных материалов и защитных газов
для сварки технологических трубопроводов

1	Дата
2	Марка электродов, сварочной проволоки, флюса, защитного газа, ГОСТ или ТУ
3	Номер партии
4	Масса партии сварочных материалов
5	Дата изготовления
6	Дата получения
7	Предприятие-изготовитель
8	Номер сертификата
9	Вид проверки
10	Организация, производившая проверку, дата, номер протокола
11	Результат проверки (годен, негоден)
12	Подпись начальника сварочной лаборатории, дата
13	Дата передачи результатов проверки монтажному участку
14	Подпись руководителя сварочных работ

Руководитель работ
по сварке

Представитель сварочной
лаборатории

(троем, управления)

(подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Сведения по п.2.2 ВСН

П р и л о ж е н и е 7
Рекомендуемое

П Р О Т О К О Л

проверки внешним осмотром и измерением размеров сварных соединений

(наименование и номер линии трубопроводов)

Произведена проверка внешним осмотром и измерением размеров швов
сварных соединений трубо из стали марки _____ диаметром
_____ мм, при толщине стенки _____ мм, которые сварил(и)
тт _____
клею № _____

В результате внешнего осмотра установлено:

1. В сварных соединениях № _____ должны быть устранены дефекты
_____ путем _____

2. Остальные сварные соединения по результатам внешнего осмотра
признаны годными.

Примечание. После устранения дефектов эти сварные соединения должны
быть вторично проверены осмотром с составлением повторного протокола.

Руководитель работ по
сварке

(подпись, расшифровка)

Представитель сварочной
лаборатории

(треста, управления)

(подпись, расшифровка)

Сведения по п.2.2 ВСН

П р и л о ж е н и е 6
Рекомендуемое

П Р О Т О К О Л № _____
вырезки производственных сварных стыков

(наименование и номер линии трубопровода)

Вырезано _____ шт. производственных сварных соединений № _____
_____ по чертежу (исполнительному чертежу) № _____
труб диаметром _____ мм, при толщине стенки _____ мм, из ста-
ли марки _____, которые сварил(и) сварщик(и) тт. _____
_____, клеймо № _____

Сварка соединений производилась _____ способом в _____
_____ положении (без поворота) присадочным материалом _____
_____ марки _____ диаметром _____
мм, партии № _____.

Сварные соединения заклеены _____.

Начальник монтажного
участка

Руководитель работ
по сварке

(подпись, расшифровка)

(подпись, расшифровка)

Сведения по п.2.2 ВСН

Приложение 9
Рекомендуемое

СПИСОК № _____
дефектоскопистов по контролю качества
сварных соединений трубопроводов

№ п/п	Ф.и.о. дефектоскописта	Специализация по виду контроля	Разряд	Номер удостоверения и срок действия	Образец подписи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Начальник сварочной лаборатории

(тест, управления)

(подпись, расшифровка)

Сведения по п.2.2 ВСН

Приложение 10
Рекомендуемое

З А Я В К А № _____

на механическое испытание образцов сварных соединений

В сварочную лабораторию _____

(треста, управления)

направляются для испытания:

Трубопровод, № линии	Диаметр и толщина стенки трубы, мм	Марка стали	Вид сварного соединения (контрольный или производ- ственный)	Количество образцов по ви- дам испытаний	Маркировка образца	Фамилия, имя, отчество сварщика, номер клейма	Вид сварки	Марка присадочного матери- ала	Режим термообработки	Регистрационный номер в журнале учета контрольных (проонных) сварных соединений	Номер и дата протокола вы- резки производственных сварных соединений	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Примечание. По аналогичной форме составляют заявку на металлографическое исследование образцов сварных соединений.Руководитель работ
по сварке_____
(подпись, расшифровка)

П Р О Т О К О Л

механических испытаний сварных соединений

Образцы получены по заявке № _____ от _____ 19__ г.

Результаты

Трубо- провод (номер линии)	Диаметр и толщина стыкуемых труб, мм	Мар- ка ста- ли	Марки- ровка образца	Место раз- рушения и вид дефек- тов в изло- ме образца	Времен- ное со- против- ление, МПа (кгс/мм ²)	Угол из- гиба или просвет при сплю- щивании, мм	Ударная вязкость, кДж/м ² (кгс м/см ²)	Фамилия, от- чество сварщи- ка, номер клейма	Регист- рацион- ный но- мер в журнале учета контроль- ных (проб- ных) сты- ков	Номер и дата прото- кола вырез- ки произ- водст- венных стыков	Примеча- ние
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Начальник сварочной лаборатории

(треста, управления)_____
(подпись, расшифровка)

Испытание провел

(должность, подпись, расшифровка)

Сведения по п.2.2 ВСН

Приложение 12
Рекомендуемое

Стр. 34 ВСН 478-86

ПРОТОКОЛ

металлографических исследований образцов сварных соединений

По заявке № _____ от _____ 19____ г.

Результаты

Трубопро- вод (но- мер ли- нии)	Диаметр и толщина стыкуемых труб, мм	Марка стали	Маркиров- ка образ- ца	Макро- иссле- дование	Микроис- следова- ние	Фамилия, инициалы сварщика, номер клейма	Оценка качества сварки	Регист- рационный номер в журнале учета контроль- ных (проб- ных) сты- ков	Номер и дата про- токола вы- резки про- изводствен- ных стыков	Приме- чание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II

Начальник сварочной лаборатории _____
(треста, управления, подпись, расшифровка)

Исследование провел _____
(должность, подпись, расшифровка)

Сведения по п.2.2 ВСН

П р и л о ж е н и е I3
Рекомендуемое

З А Я В К А
на выполнение радиографического контроля
качества сварных соединений

Номер заказа _____
Наименование и номер линии трубопровода _____
Номер сварного соединения, участка _____
Материал _____
Толщина стенки трубопровода, мм _____
Диаметр трубопровода, мм _____
Количество сварных соединений (шт.), подвергающихся контролю _____
Фамилия, инициалы и клеймо сварщика _____
Дата сварки _____
Вид сварного соединения (стыковое, угловое и др.) _____
Вид контроля _____
Класс сварного соединения _____
Сварное соединение проведено внешним осмотром и измерениями, обнаруженные дефекты устранены _____
Чертеж исполнительный прилагается _____
Заявка подана " _____ " _____ 19__ г.
Срок исполнения " _____ " _____ 19__ г.
Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, подавшего
заявку _____

Примечание. По аналогичной форме составляют заявку на проведение
ультразвукового контроля и цветной дефектоскопии.

Сведения по п.2.2 ВСН

Приложение 14

Рекомендуемое

Наименование организации,
осуществляющей контрольЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____
о результатах радиографического контроля

Заключение составлено согласно СНиП 3.05.05-84 и _____

Номер заяв- ки	Номер черте- жа, номер линии трубо- прово- да	Номер свар- ного соеди- нения	Номер контроли- руемого участка сварного соедине- ния	Номер радио- граммы	Осна- ру- жен- ные де- фек- ты	Оценка участка сварно- го сое- динения	Суммарный балл сварного сое- динения	Уста- новлен- ный СНиП 3.05.05- 84	по ре- зульт- татам конт- роля	Приме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Контроль произведен _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы)Заключение выдано _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы)Заключение проверено _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы)Начальник лаборатории _____
(подпись, фамилия)

М.П.

Дата проведения контроля "_____" 19____ г.

Дата выдачи заключения "_____" 19____ г.

Сведения по п.2.2 ВСН

Д У Р Н Р Л
радиографического контроля

1	Номер заявки	Сведения о сварном соединении
2	Дата проведения контроля	
3	Наименование, номер чертежа (исполнительного чертежа, номер линии)	
4	Номер сварного соединения	
5	Номер контролируемого участка	
6	Материал сварного соединения	
7	Контролируемая толщина, диаметр трубопровода, мм	
8	Фамилия, инициалы, номер клейма сварщика	
9	Источник излучения	
10	Номер радиограммы	
11	Чувствительность, мм	
12	Установленный СНИП 3.05.15-84	Суммарная балл сварного соединения
13	по результатам контроля	
14	(обнаружены дефекты)	
15	Фамилия, инициалы, клеймист	
16	Заключение о качестве сварного соединения (годен, не годен)	
17	Фамилия, инициалы и подпись лица, давшего заключение	
18	Примечание	

начальник лаборатории _____
(треста, управления, по расш.группа)

Сведения по п.2.2 ВСН

Приложение 16
Рекомендуемое

Линия № _____

(наименование организации, проводившей контроль,
монтажное управление, трест, лаборатория)

Заключение № _____ о проверке качества сварных соединений трубопроводов
ультразвуковым методом

Чертеж (исполнительный чертеж) № _____

Фамилия, инициалы и номер клейма сварщика _____

Тип дефектоскопа и его заводской номер _____

№ п/п	Номера ли- ний, сварно- го соедине- ния	Наружный диа- метр и толщи- на стенки трубопровода ($D_s \times S$), мм	Рабочая частота ис- кателя, МГц	Угол призм искателя, град	Предельная чувстви- тельность (I брако- вочный уровень), S_d , мм ²	Описание обна- руженного де- фекта по ГОСТ 14782-76	Оценка ка- чества сварного соединения стыка	Дата прове- дения конт- роля
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Начальник лаборатории _____
(трест, управление, фамилия, имя, отчество)

Подпись

Дефектоскопист по ультразвуковому контролю (фамилия, имя, отчество)

Подпись

Примечания: 1. Номер заключения должен являться порядковым номером соответствующей записи в журнале
ультразвукового контроля.

2. Схема контроля приводится обязательно.

Стр. 38 ВСН 478-85

Сведения по п.2.2 ВСН

Журнал ультразвукового контроля

Приложение 17

Рекомендуемое

1	Номер заключения и дата его выдачи	Характеристика сварного соединения
2	Дата проведения контроля	
3	Номер сварного соединения по чертежу или исполнительной схеме	
4	Объем контроля	
5	Тип соединения	Параметры контроля
6	Индекс (номер) шва по чертежу	
7	Диаметр и толщина свариваемых труб, мм	
8	Марка стали	
9	Способ сварки	
10	Тип дефектоскопа и его номер	
11	Рабочая частота, МГц	
12	Тип и угол призмы искателя, град	
13	Предельная чувствительность (I браковочный уровень)	
14	Сокращенное описание обнаруженных дефектов	
15	Количество обнаруженных дефектов на 100 мм длины шва	
16	Условная протяженность дефектов на 100 мм длины шва, мм	
17	Оценка качества шва сварного соединения	
18	Сведения о повторном контроле	
19	Фамилия дефектоскописта	
20	Подпись дефектоскописта	
21	Примечание	

Начальник лаборатории

(трест, управление, подпись, расшифровка)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____
по цветной дефектоскопии

Контроль качества сварного соединения проводился с применением дефектоскопического комплекта типа _____
по _____

(наименование и номер технической документации)
с оценкой качества по _____ категории ПР в объеме _____ %.

При контроле установлено:

№ п/п	Номер линии	Номер свар- ного соеди- нения по чертежу (исполни- тельному чертежу)	Вид конт- роля (пер- вичный, вторичный и т.п.)	Дата	Описание обна- руженных де- фектов с ука- занием харак- тера, разме- ров и коорди- нат	Оценка ка- чества

М.П.

Начальник сварочной лаборатории

(трест, управление, подпись, расшиф-
ровка)

(подпись дефектоскописта и расшифровка)

Журнал цветной дефектоскопии

№ п/п	Характеристика сварного соедине- ния		Номер сварного соедине- ния по чертежу (испол- нитель- ному чер- тежу)	Схема располо- жения контроли- руемых участков с указа- нием их размеров	Номер проконт- ролируе- мого участка	Применяе- мые де- фектоско- пические комплекты (рецепты красок)	Описание обнару- женных дефектов с указа- нием ха- рактера, размеров и коорди- нат	Оценка качест- ва	Дата вы- полнения контроля	Подпись дефекто- скописта, выпол- нившего контроль	Номер за- ключения и дата выдачи
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	2

Начальник сварочной лаборатории

(трест, управление, подпись расшифровка)

П р и л о ж е н и е 20
Справочное

Документация, предъявляемая на сборочные единицы стальных трубопроводов
на давление свыше 10 МПа

1. Паспорт
на сборочные единицы стальных трубопроводов
комплектных трубопроводных линий

Характеристика технологических трубопроводов
Наименование предприятия-изготовителя и его адрес

Заказчик _____
Заказ № _____
Дата изготовления _____
Чертеж № _____
Шифр и наименование технологического производства _____
Номер линии по монтажной спецификации _____
Категория трубопровода _____
Характеристика трубопровода _____
Рабочая среда _____
Рабочее давление _____ МПа (кгс/см²)
Рабочая температура _____ °С
Пробное давление _____ МПа (кгс/см²)
Гидравлическое _____

2. Сведения о трубах и деталях трубопроводов

1	Позиция изделия по чертежу	
2	Обозначение детали (маркировка)	
3	Наименование детали	
4	Внешний диаметр, мм	Основная размер
5	Длина стержня, мм	
6	Количество деталей, шт.	
7	Продирочисл.-инженер	
8	Номер сертификата	
9	Номер партии или партии	
10	Марка стали, ГОСТ или ТУ	
11	ГОСТ, ОСТ или ТУ на изготовление	
12	Температура испытаний, °C	Механические свойства
13	Временное сопротивление, МПа	
14	Предел текучести, МПа	
15	Относительное удлинение, %	
16	Относительное сужение, %	
17	Ударная вязкость, МДж/м ²	
18	Плотность по ГОСТ 12, г/см ³	
19	Микроструктура	Сведения о контроле материалов
20	УЗД	
21	Магнитный	
22	Цветной	
23	На МДК	
24	Примечание	

3. Сведения о сварных соединениях

1	Обозначение: отки по чертежу соо- рочной единицы	Сведения о сварщике	Сведения о сварке	Сведения о контроле качества сварных сое- динений
2	Номер отки	Вид свар. и данные	Результат испытаний	Контроль отки
3	Фамилия, имя, отчество		Стыка	
4	Номер удостоверения			
5	Номер книги сварщика			
6	Дата проверки сварщика			
7	Дата сварки контрольного отки			
8	Внешний диаметр и толщина на стенке отки, мм			
9	Марка стали			
10	Корень шва			
11	Остальной шов			
12	Температура подогрева, °C			
13	Вид термообработки свар- ного шва			
14	Температура испытаний, °C			
15	Временное сопротивление, МПа			
16	Относительное удлинение, %			
17	Относительное сужение, %			
18	Ударная вязкость, МДж/м²			
19	Твердость по Бринеллю, Н/мм²			
20	Угол загиба, град			
21	Результаты испытаний на коррозию			
22	Количество стыков			
23	Внешний осмотр			
24	УЗД			
25	Просвечивание			
26	Магнитная и цветная де- фектоскопия			
27	Микроструктура			
28	Примечание			

4. Перечень
арматуры, входящей в сборочные единицы стальных трубопроводов
комплектных технологических линий

Номер позиции по чертежу общего вида	Наименование изделия	Заводской номер изделия	Количество изделий	Номер прилагаемого паспорта завода-изготовителя	Примечание
1	2	3	4	5	6

5. А К Т
гидравлического испытания сборочных единиц

" " 19__ г.

Город _____

Завод _____

Цех _____

Мы, нижеподписавшиеся, представитель завода в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель ОТК в лице _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт в том, что произведено испытание на прочность _____

(номер чертежа сборочной единицы)

Рабочее давление _____ МПа (кгс/см²)

Во время испытания изделие находилось в течение _____ мин под пробным давлением _____ МПа (кгс/см²), после чего давление было снижено до рабочего _____ МПа (кгс/см²) и выдерживалось до конца осмотра изделия.

Во время испытания никаких дефектов, течи, а также падения давления по манометру не обнаружено.

Представители:

завода

(фамилия, и., о.)

ОТК завода

(фамилия, и., о.)

Примечание. Заполняется и прилагается в случае проведения испытаний.

Продолжение приложения 20

6. А К Т
испытания арматуры

Город _____
Завод _____
Цех _____

Мы, нижеподписавшиеся, представитель завода в лице _____

_____ (должность, фамилия, и., о.)

Представитель ОТК завода в лице _____ (должность, фамилия, и., о.)

составили настоящий акт в том, что были проведены наружный осмотр и испытание арматуры на прочность и плотность _____

_____ (наименование арматуры, заводской номер)

Пробное давление _____
на прочность _____ МПа (кгс/см^2)
на плотность _____ МПа (кгс/см^2)

При осмотре и испытании арматуры дефектов не обнаружено.

Арматура считается выдержавшей испытание на прочность и плотность и пригодной для эксплуатации.

Представители:

завода	(фамилия, и., о.)
ОТК завода	(фамилия, и., о.)

Примечание. Заполняется и прилагается в случае проведения испытаний.

7. Спецификация
(составляется согласно ГОСТ 2.108-68)

Заказ	Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
-------	---------	-------------	--------------	------------	------------

Основная надпись по ГОСТ 2.104-68

8. Заключение

Сборочные единицы технологического трубопровода № _____ изготовлены и испытаны в полном соответствии с _____ и признаны годными к работе при рабочих параметрах (рабочее давление, рабочая температура, рабочая среда).

Настоящий паспорт содержит:
на листах

Главный инженер завода

Начальник ОТК завода

М.П.

Город

Дата заполнения паспорта
" _____ " _____ 19 ____ г.

П р и л о ж е н и е 2I
Справочное

Термины, принятые в ВСН 478-86

Термин	Определение
Технологический узел	По СНиП 3.05.05 - 84
Трубопроводная линия	Участок трубопровода с постоянными параметрами транспортируемого продукта, соединяющий между собой оборудование, блоки или технологические узлы
Исполнительный чертеж технологического трубопровода	Аксонметрический детализированный чертеж смонтированной линии трубопровода, в котором содержатся фактические данные о материалах и изделиях, примененных при ее монтаже. На исполнительном чертеже указывают фактические геометрические размеры линии, высотные отметки, расположение опор и данные по сварным соединениям

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Общие положения	I
2. Содержание форм производственной документации	I
Форма 1. Акт проверки установки оборудования на фундамент	4
Форма 2. Акт испытания сосудов и аппаратов	5
Форма 3. Акт испытания машин и механизмов	6
Форма 4. Акт испытания трубопроводов	7
Форма 5. Журнал сварочных работ	8
Форма 6. Список сварщиков и термистов-операторов	10
Форма 7. Журнал учета и проверки качества контрольных (пробных) сварных соединений	11
Форма 8. Журнал термической обработки сварных соединений	12
Форма 9. Акт освидетельствования скрытых работ	13
Форма 10. Акт о приемке оборудования после индивидуального испытания	14
Форма 11. Акт промежуточной приемки ответственных инструкций	16
Форма 12. Акт приема передачи оборудования в монтаж	17
Форма 13. Акт о выявленных дефектах оборудования	19
Форма 14. Акт передачи рабочих документации для производства работ	21
3. Оперативная документация, оформляемая при монтаже технологического оборудования и трубопроводов	22
4. Документация, предоставляемая или передаваемая монтажной организации заказчиком (генподрядчиком) на период монтажных работ	22
Приложения:	
1. Опись производственной документации по монтажу технологического оборудования	23
2. Опись производственной документации по монтажу технологических трубопроводов	24
3. Реестр производственной документации по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов, передаваемой мон- тажной организацией рабочей комиссии	
4. Порядок ведения производственной и оперативной документации при монтаже технологического оборудования и трубопроводов	26
5. Акт о снятии пломб с оборудования	27
6. Журнал учета качества сварочных материалов и защитных газов для сварки технологических трубопроводов	28
7. Протокол проверки внешним осмотром и измерением размеров сварных соединений	29
8. Протокол вырезки производственных сварных стыков	30

9. Список дефектоскопистов по контролю качества сварных соединений трубопроводов	31
10. Заявка на механическое испытание образцов сварных соединений ...	32
11. Протокол механических испытаний сварных соединений	33
12. Протокол металлографических исследований образцов сварных соединений	34
13. Заявка на выполнение радиографического контроля качества сварных соединений	35
14. Заключение о результатах радиографического контроля	36
15. Журнал радиографического контроля	37
16. Заключение о проверке качества сварных соединений трубопроводов ультразвуковым методом	38
17. Журнал ультразвукового контроля	39
18. Заключение по цветной дефектоскопии	40
19. Журнал цветной дефектоскопии	41
20. Документация, предъявляемая на оборотные единицы стальных трубопроводов на давление свыше 10 МПа	42
21. Термины, принятые в ВСН 478-86	47