

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001**

Общие указания к справочному пособию

Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"

**СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001**

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001**

Общие указания к справочному пособию

Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

Краснодар 2001 г.

Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001
/Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2001 г. – 265 с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕРр (Краснодарский край) в уровне базисных цен по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНО Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"
(Руководитель - директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Фокин А.А.)

Редакционная комиссия: И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: А.А. Фокин
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования
в строительстве "Кубаньстройцена", 2001 год

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 28.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
УЧЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕРр-2001**

СБОРНИК № 61

**ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
(к ТЕРр-81-04-61-2001)**

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-61-1

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	61-1-1	61-1-2	61-1-3	61-1-4	61-1-5	61-1-6	61-1-7	61-1-8	61-1-9	61-1-10	61-1-11	61-1-12		
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		29,58	42,37	35,73	50,40	37,24	48,23	44,41	57,25	73,80	89,76	130,63	277,50		
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,70	2,70			2,70	2,70								
			7,28			2,80	2,80			2,80	2,80						
			8,92										4,10				
			9,41											4,40			
			9,57												4,50	4,50	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,32	0,64	0,29	0,58	0,34	0,67	0,30	0,61	0,46	0,46	0,46	0,46		
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ																
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,32	0,64	0,29	0,58	0,34	0,67	0,30	0,61	0,46	0,46	0,46	0,46		
110901	Растворомесители передвижные 65 л	маш.-ч	12,40									1,44	1,68	2,55	2,55		
4	МАТЕРИАЛЫ																
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная эмульсия поливинилацетатная	т	18425,00			0,0253	0,0506			0,0266	0,0532						
101-1930	Ветонит "5000"	т	12000,00									0,96	1,12	1,70	1,70		
101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	11401,00									0,01	0,011	0,018	0,018		
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	0,53	1,06			0,56	1,12								
402-0114	Цементно-песчаные смеси специализированные улучшенные для кладочных работ цементные: рецепт N 4, марка 100	т	169,29			0,568	1,135			0,593	1,19						
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,63	0,74	1,12	1,12		
Оплата труда рабочих-строителей		руб		211,50	302,95	260,11	366,91	266,27	344,84	323,30	416,78	658,30	844,64	1250,13	2655,68		
Эксплуатация машин		руб		6,40	12,80	5,80	11,60	6,80	13,40	6,00	12,20	27,06	30,03	40,82	40,82		
в том числе																	
Оплата труда машинистов		руб		3,14	6,28	2,84	5,69	3,34	6,57	2,94	5,98	4,51	4,51	4,51	4,51		
Материальные ресурсы		руб		246,38	489,59	565,47	1127,61	260,14	517,12	593,66	1184,83	11639,71	13572,10	20615,34	20615,34		
Всего, прямые затраты		руб		464,28	805,34	831,38	1506,12	533,21	875,36	922,96	1613,81	12325,07	14446,77	21906,29	23311,84		

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

90

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-61-2

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	61-2-1	61-2-2	61-2-3	61-2-4	61-2-5	61-2-6	61-2-7	61-2-8	61-2-9	61-2-10	61-2-11	61-2-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		203,07	29,21	146,07	20,66	129,92	18,76	228,35	32,58	157,10	22,13	142,65	20,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ														
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34
4	МАТЕРИАЛЫ														
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89							2,20	1,10	2,20	1,10	2,20	1,10
402-0086	То же, известковый: 1: 2,5	м3	431,92	2,20	1,10	2,20	1,10	2,20	1,10						
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1604,25	230,76	1153,95	163,21	1026,37	148,20	1803,97	257,38	1241,09	174,83	1126,94	160,61
Эксплуатация машин		руб		13,40	6,80	13,40	6,80	13,40	6,80	13,40	6,80	13,40	6,80	13,40	6,80
в том числе															
Оплата труда машинистов		руб		6,57	3,34	6,57	3,34	6,57	3,34	6,57	3,34	6,57	3,34	6,57	3,34
Материальные ресурсы		руб		953,39	475,11	953,39	475,11	953,39	475,11	1012,72	504,78	1012,72	504,78	1012,72	504,78
Всего, прямые затраты		руб		2571,04	712,67	2120,74	645,12	1993,16	630,11	2830,09	768,96	2267,21	686,41	2153,06	672,19

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-61-3**

**Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву
отдельными местами**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-3-1	61-3-2	61-3-3	61-3-4	61-3-5	61-3-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		220,92	35,01	161,33	23,05	153,52	25,84
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,78	0,34	0,78	0,34	0,78	0,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,78	0,34	0,78	0,34	0,78	0,34
4	МАТЕРИАЛЫ								
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00	0,001		0,001		0,001	
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	1,05	0,25	1,05	0,25	1,05	0,25
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84	0,60		0,60		0,60	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,5	м3	431,92	2,00	0,80	2,00	0,80	2,00	0,80
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35		0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		4,23	1,65	4,23	1,65	4,23	1,65
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1718,76	272,38	1255,15	179,33	1194,39	201,04
	Эксплуатация машин	руб		15,60	6,80	15,60	6,80	15,60	6,80
	в том числе								
	Оплата труда машинистов	руб		7,65	3,34	7,65	3,34	7,65	3,34
	Материальные ресурсы	руб		1910,21	552,81	1910,21	552,81	1910,21	552,81
	Всего, прямые затраты	руб		3644,57	831,99	3180,96	738,94	3120,20	760,65

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-61-4

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-4-1	61-4-2	61-4-3	61-4-4	61-4-5	61-4-6	61-4-7	61-4-8	61-4-9	61-4-10	61-4-11	61-4-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		229,75	39,35	195,75	33,35	169,75	30,35	290,27	50,15	226,27	39,15	199,73	35,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ														
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ														
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89							2,31	1,16	2,31	1,16	2,31	1,16
402-0086	То же, известковый: 1: 2,5	м3	431,92	2,31	1,16	2,31	1,16	2,31	1,16						
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1842,60	315,59	1569,92	267,47	1361,40	243,41	2327,97	402,20	1814,69	313,98	1601,83	281,90
Эксплуатация машин		руб		14,40	7,20	14,40	7,20	14,40	7,20	14,40	7,20	14,40	7,20	14,40	7,20
в том числе															
Оплата труда машинистов		руб		7,06	3,53	7,06	3,53	7,06	3,53	7,06	3,53	7,06	3,53	7,06	3,53
Материальные ресурсы		руб		1000,90	501,03	1000,90	501,03	1000,90	501,03	1063,20	532,31	1063,20	532,31	1063,20	532,31
Всего, прямые затраты		руб		2857,90	823,82	2585,22	775,70	2376,70	751,64	3405,57	941,71	2892,29	853,49	2679,43	821,41

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-5-1	61-5-2	61-5-3	61-5-4	61-5-5	61-5-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		255,53	40,87	217,53	34,87	191,98	31,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ								
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00	0,001		0,001		0,001	
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	1,10	0,26	1,10	0,26	1,10	0,26
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84	0,65		0,65		0,65	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,5	м3	431,92	2,10	0,84	2,10	0,84	2,10	0,84
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35		0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		4,23	1,65	4,23	1,65	4,23	1,65
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2049,35	327,78	1744,59	279,66	1539,68	255,60
	Эксплуатация машин	руб		14,40	7,20	14,40	7,20	14,40	7,20
	в том числе								
	Оплата труда машинистов	руб		7,06	3,53	7,06	3,53	7,06	3,53
	Материальные ресурсы	руб		2008,40	578,38	2008,40	578,38	2008,40	578,38
	Всего, прямые затраты	руб		4072,15	913,36	3767,39	865,24	3562,48	841,18

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-6-1	61-6-2	61-6-3	61-6-4	61-6-5	61-6-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		282,49	47,85	318,28	56,55	316,14	47,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,68	0,34	0,68	0,34	0,78	0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,68	0,34	0,68	0,34	0,78	0,39
4	МАТЕРИАЛЫ								
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00					0,0013	
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11					1,05	0,25
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84					0,65	
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89			2,20	1,10		
402-0086	То же, известковый: 1: 2,5	м3	431,92	2,20	1,10			2,00	0,80
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35		0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		4,84	2,42	4,84	2,42	5,49	2,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2336,19	395,72	2632,18	467,67	2614,48	395,72
	Эксплуатация машин	руб		13,60	6,80	13,60	6,80	15,60	7,80
	в том числе								
	Оплата труда машинистов	руб		6,67	3,34	6,67	3,34	7,65	3,83
	Материальные ресурсы	руб		953,39	475,11	1012,72	504,78	1926,80	552,81
	Всего, прямые затраты	руб		3303,18	877,63	3658,50	979,25	4556,88	956,33

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-61-7**

Ремонт штукатурки откосов внутри здания

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-7-1	61-7-2	61-7-3	61-7-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		383,06	431,29	349,45	393,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	3,40		3,40	
			8,27		3,60		3,60
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	1,16	1,16	1,16	1,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	1,16	1,16	1,16	1,16
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00			0,00134	0,00134
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11			1,04	1,04
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84			0,65	0,65
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	4,40	4,40		
402-0086	То же, известковый: 1: 2,5	м3	431,92			3,20	3,20
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		8,10	8,10	8,10	8,10
Оплата труда рабочих-строителей		руб		3072,14	3566,77	2802,59	3253,83
Эксплуатация машин		руб		23,20	23,20	23,20	23,20
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		11,38	11,38	11,38	11,38
Материальные ресурсы		руб		2022,28	2022,28	2437,20	2437,20
Всего, прямые затраты		руб		5117,62	5612,25	5262,99	5714,23

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-61-8**

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-8-1	61-8-2	61-8-3	61-8-4	61-8-5	61-8-6	61-8-7	61-8-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		584,16	513,46	715,77	628,81	471,25	414,71	577,12	502,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,30	3,30			3,30	3,30		
			8,02			3,40	3,40			3,40	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ										
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
4	МАТЕРИАЛЫ										
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00					0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50	2,50	2,50	2,50
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84					0,60	0,60	0,60	0,60
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	5,50	5,50	5,50	5,50				
402-0086	То же, известковый: 1: 2,5	м3	431,92					4,00	4,00	4,00	4,00
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4614,86	4056,33	5740,48	5043,06	3722,88	3276,21	4628,50	4032,86
Эксплуатация машин		руб		32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40
в том числе											
Оплата труда машинистов		руб		15,89	15,89	15,89	15,89	15,89	15,89	15,89	15,89
Материальные ресурсы		руб		2941,61	2941,61	2941,61	2941,61	3973,22	3973,22	3973,22	3973,22
Всего, прямые затраты		руб		7588,87	7030,34	8714,49	8017,07	7728,50	7281,83	8634,12	8038,48

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

**Показатели стоимости ресурсов по таблице Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок
ТЕРр-2001-61-9**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-9-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		325,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	1,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	1,19
4	МАТЕРИАЛЫ			
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	3,85
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		8,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2613,72
	Эксплуатация машин	руб		23,80
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		11,67
	Материальные ресурсы	руб		1769,89
	Всего, прямые затраты	руб		4407,41

**Показатели стоимости ресурсов по таблице Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов
ТЕРр-2001-61-10**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-10-1	61-10-2	61-10-3	61-10-4	61-10-5	61-10-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		201,84	36,18	188,25	32,18	347,17	300,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3,20	3,20	3,20		
			8,14					3,50	3,50
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	0,71	0,36	0,71	0,36	1,03	1,03
4	МАТЕРИАЛЫ								
402-0051	Раствор декоративный	м3	460,75					0,66	0,66
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	2,20	1,10	2,20	1,10	2,64	2,64
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35		0,35		0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		4,84	2,42	4,84	2,42	7,30	7,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1570,32	281,48	1464,59	250,36	2825,96	2443,22
	Эксплуатация машин	руб		1,21	0,61	1,21	0,61	1,75	1,75
	Материальные ресурсы	руб		1012,72	504,78	1012,72	504,78	1518,73	1518,73
	Всего, прямые затраты	руб		2584,25	786,87	2478,52	755,75	4346,44	3963,70

**Показатели стоимости ресурсов по таблице Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц
ТЕРр-2001-61-11**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-11-1	61-11-2	61-11-3	61-11-4	61-11-5	61-11-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		245,92	42,18	224,25	38,18	407,17	352,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3,20	3,20	3,20		
			8,14					3,50	3,50
4	МАТЕРИАЛЫ								
402-0051	Раствор декоративный	м3	460,75					0,66	0,66
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	2,20	1,10	2,20	1,10	2,64	2,64
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35		0,35		0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		4,84	2,42	4,84	2,42	7,30	7,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1913,26	328,16	1744,67	297,04	3314,36	2866,50
	Материальные ресурсы	руб		1012,72	504,78	1012,72	504,78	1518,73	1518,73
	Всего, прямые затраты	руб		2925,98	832,94	2757,39	801,82	4833,09	4385,23

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-61-12**

**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и
бетону с люлек**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-12-1	61-12-2	61-12-3	61-12-4	61-12-5	61-12-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		236,64	41,18	217,25	37,18	395,17	341,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3,20	3,20	3,20		
			8,14					3,50	3,50
4	МАТЕРИАЛЫ								
402-0051	Раствор декоративный	м3	460,75					0,66	0,66
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	2,20	1,10	2,20	1,10	2,64	2,64
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35		0,35		0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		4,84	2,42	4,84	2,42	7,30	7,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1841,06	320,38	1690,21	289,26	3216,68	2776,96
	Материальные ресурсы	руб		1012,72	504,78	1012,72	504,78	1518,73	1518,73
	Всего, прямые затраты	руб		2853,78	825,16	2702,93	794,04	4735,41	4295,69

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-61-13**

**Ремонт штукатурки рустованных фасадов по
камню и бетону с земли и лесов**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-13-1	61-13-2	61-13-3	61-13-4	61-13-5	61-13-6	61-13-7	61-13-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		318,47	47,85	285,47	42,85	548,12	487,66	17,05	23,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,50	3,50	3,50	3,50			3,50	
			8,63					3,90	3,90		3,90
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ										
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	1,36	0,34	1,36	0,34	1,36	1,36		
4	МАТЕРИАЛЫ										
402-0051	Раствор декоративный	м3	460,75					0,99	0,99		
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	4,40	1,10	4,40	1,10	3,41	3,41		
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35		0,35		0,35	0,35		
999-9900	Строительный мусор	т		9,70	2,40	9,70	2,40	9,80	9,80		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2592,35	389,50	2323,73	348,80	4730,28	4208,51	138,79	200,22
	Эксплуатация машин	руб		2,31	0,58	2,31	0,58	2,31	2,31	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб		2022,28	504,78	2022,28	504,78	2024,12	2024,12	0,00	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		4616,94	894,86	4348,32	854,16	6756,71	6234,94	138,79	200,22

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-61-14**

**Ремонт штукатурки рустованных фасадов по
камню и бетону с лестниц**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-14-1	61-14-2	61-14-3	61-14-4	61-14-5	61-14-6	61-14-7	61-14-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		373,47	55,85	340,47	50,85	643,12	577,43	21,34	28,49
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,50	3,50	3,50	3,50			3,50	
			8,63					3,90	3,90		3,90
4	МАТЕРИАЛЫ										
402-0051	Раствор декоративный	м3	460,75					0,99	0,99		
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	4,40	1,10	4,40	1,10	3,41	3,41		
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35		0,35		0,35	0,35		
999-9900	Строительный мусор	т		9,70	2,40	9,70	2,40	9,80	9,80		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		3040,05	454,62	2771,43	413,92	5550,13	4983,22	173,71	245,87
	Материальные ресурсы	руб		2022,28	504,78	2022,28	504,78	2024,12	2024,12	0,00	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		5062,33	959,40	4793,71	918,70	7574,25	7007,34	173,71	245,87

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-61-15Ремонт штукатурки рустованных фасадов по
камню и бетону с люлек

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	61-15-1	61-15-2	61-15-3	61-15-4	61-15-5	61-15-6	61-15-7	61-15-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		362,47	54,85	329,47	49,85	624,12	568,43	20,42	27,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,50	3,50	3,50	3,50			3,50	
			8,63					3,90	3,90		3,90
4	МАТЕРИАЛЫ										
402-0051	Раствор декоративный	м3	460,75					0,99	0,99		
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	4,40	1,10	4,40	1,10	3,41	3,41		
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35		0,35		0,35	0,35		
999-9900	Строительный мусор	т		9,70	2,40	9,70	2,40	9,80	9,80		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2950,51	446,48	2681,89	405,78	5386,16	4905,55	166,22	239,22
	Материальные ресурсы	руб		2022,28	504,78	2022,28	504,78	2024,12	2024,12	0,00	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		4972,79	951,26	4704,17	910,56	7410,28	6929,67	166,22	239,22

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

98

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-61-16

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-16-1	61-16-2	61-16-3	61-16-4	61-16-5	61-16-6	61-16-7	61-16-8	61-16-9	61-16-10	61-16-11	61-16-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		213,15	31,87	191,15	27,87	250,15	37,87	228,15	33,87	242,15	36,87	220,15	32,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ														
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,87	0,34	0,87	0,34								
4	МАТЕРИАЛЫ														
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00	0,0007		0,0007		0,0007		0,0007		0,0007		0,0007	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84	0,60		0,60		0,60		0,60		0,60		0,60	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,5	м3	431,92	2,80	1,10	2,80	1,10	2,80	1,10	2,80	1,10	2,80	1,10	2,80	1,10
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		6,20	2,42	6,20	2,42	6,20	2,42	6,20	2,42	6,20	2,42	6,20	2,42
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1658,31	247,95	1487,15	216,83	1946,17	294,63	1775,01	263,51	1883,93	286,85	1712,77	255,73
	Эксплуатация машин	руб		1,48	0,58	1,48	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб		1382,14	475,11	1382,14	475,11	1382,14	475,11	1382,14	475,11	1382,14	475,11	1382,14	475,11
	Всего, прямые затраты	руб		3041,93	723,64	2870,77	692,52	3328,31	769,74	3157,15	738,62	3266,07	761,96	3094,91	730,84

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-61-17

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-17-1	61-17-2	61-17-3	61-17-4	61-17-5	61-17-6	61-17-7	61-17-8	61-17-9	61-17-10	61-17-11	61-17-12	61-17-13	61-17-14			
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		250,76	34,88	414,18	48,60	378,43	14,35	457,37	496,27	590,81	19,00	305,57	47,27	439,69	50,04			
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70				3,70											
			8,51								3,80			3,80	3,80	3,80				
			8,63			3,90	3,90						3,90							
			8,76											4,00						
			8,92															4,10	4,10	
			9,24							4,30										
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ																			
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	0,68	0,34	1,36	0,34	1,32		1,03	1,36	1,36		0,87	0,34	1,74	0,34			
4	МАТЕРИАЛЫ																			
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00											0,0013		0,0026				
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84											0,70		1,34				
402-0051	Раствор декоративный	м3	460,75							0,66	0,99	0,99								
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	2,20	1,10	4,40	1,10	4,40		2,64	3,40	3,40								
402-0086	То же, известковый: 1: 2,5	м3	431,92											2,80	1,10	4,40	1,10			
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35		0,35		0,35		0,35	0,35	0,35		0,35		0,35				
999-9900	Строительный мусор	т		4,84	2,42	9,90	2,42	9,70		7,39	9,86	9,90		6,20	2,42	9,90	2,42			
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2103,88	292,64	3574,37	419,42	3496,69	120,40	3892,22	4282,81	5175,50	161,69	2600,40	402,27	3922,03	446,36			
Эксплуатация машин		руб		1,16	0,58	2,31	0,58	2,24	0,00	1,75	2,31	2,31	0,00	1,48	0,58	2,96	0,58			
Материальные ресурсы		руб		1012,72	504,78	2022,28	504,78	2022,28	0,00	1518,73	2019,53	2019,53	0,00	1415,31	475,11	2292,90	475,11			
Всего, прямые затраты		руб		3117,76	798,00	5598,96	924,78	5521,21	120,40	5412,70	6304,65	7197,34	161,69	4017,19	877,96	6217,89	922,05			

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

100

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-61-18

**Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с
лестниц**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-18-1	61-18-2	61-18-3	61-18-4	61-18-5	61-18-6	61-18-7	61-18-8	61-18-9	61-18-10	61-18-11	61-18-12	61-18-13	61-18-14			
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		287,63	42,48	457,32	53,35	426,98	14,80	526,17	574,55	651,72	19,60	352,45	54,59	484,17	60,83			
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70				3,70											
			8,51								3,80			3,80	3,80	3,80				
			8,63			3,90	3,90						3,90							
			8,76											4,00						
			8,92															4,10	4,10	
9,24							4,30													
4	МАТЕРИАЛЫ																			
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00											0,0013		0,0026				
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84											0,70		1,34				
402-0051	Раствор декоративный	м3	460,75							0,66	0,99	0,99								
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	2,20	1,10	4,40	1,10	4,40		2,64	3,40	3,40								
402-0086	То же, известковый: 1: 2,5	м3	431,92											2,80	1,10	4,40	1,10			
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35		0,35		0,35		0,35	0,35	0,35		0,35		0,35				
999-9900	Строительный мусор	т		4,84	2,42	9,90	2,42	9,70		7,39	9,86	9,90		6,20	2,42	9,90	2,42			
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2413,22	356,41	3946,67	460,41	3945,30	124,17	4477,71	4958,37	5709,07	166,80	2999,35	464,56	4318,80	542,60			
Материальные ресурсы		руб		1012,72	504,78	2022,28	504,78	2022,28	0,00	1518,73	2019,53	2019,53	0,00	1415,31	475,11	2292,90	475,11			
Всего, прямые затраты		руб		3425,94	861,19	5968,95	965,19	5967,58	124,17	5996,44	6977,90	7728,60	166,80	4414,66	939,67	6611,70	1017,71			

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-61-19

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	61-19-1	61-19-2	61-19-3	61-19-4	61-19-5	61-19-6	61-19-7	61-19-8	61-19-9	61-19-10	61-19-11	61-19-12	61-19-13	61-19-14			
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		303,64	39,71	477,85	56,18	479,11	15,10	559,45	606,51	712,19	20,00	358,56	53,85	513,28	59,89			
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70				3,70											
			8,51								3,80			3,80	3,80	3,80				
			8,63			3,90	3,90						3,90							
			8,76											4,00						
			8,92															4,10	4,10	
			9,24							4,30										
4	МАТЕРИАЛЫ																			
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00											0,0013		0,0026				
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84											0,70		1,34				
402-0051	Раствор декоративный	м3	460,75							0,66	0,99	0,99								
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	2,20	1,10	4,40	1,10	4,40		2,64	3,40	3,40								
402-0086	То же, известковый: 1: 2,5	м3	431,92											2,80	1,10	4,40	1,10			
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35		0,35		0,35		0,35	0,35	0,35		0,35		0,35				
999-9900	Строительный мусор	т		4,84	2,42	9,90	2,42	9,70		7,39	9,86	9,90		6,20	2,42	9,90	2,42			
Оплата труда рабочих-строителей		руб		2547,54	333,17	4123,85	484,83	4426,98	126,69	4760,92	5234,18	6238,78	170,20	3051,35	458,26	4578,46	534,22			
Материальные ресурсы		руб		1012,72	504,78	2022,28	504,78	2022,28	0,00	1518,73	2019,53	2019,53	0,00	1415,31	475,11	2292,90	475,11			
Всего, прямые затраты		руб		3560,26	837,95	6146,13	989,61	6449,26	126,69	6279,65	7253,71	8258,31	170,20	4466,66	933,37	6871,36	1009,33			

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-61-20**

**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
откосов**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-20-1	61-20-2	61-20-3	61-20-4	61-20-5	61-20-6	61-20-7	61-20-8	61-20-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		323,40	389,00	375,80	764,40	940,20	940,20	288,00	405,80	331,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70	3,70				3,70	3,70	3,70
			8,51				3,80	3,80	3,80			
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ											
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	1,36			1,36			1,36		
4	МАТЕРИАЛЫ											
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00							0,0014	0,0014	0,0014
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84							0,65	0,65	0,65
402-0051	Раствор декоративный	м3	460,75				0,99	0,99	0,99			
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	4,40	4,40	4,40	3,41	3,41	3,41	4,40	4,40	4,40
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		9,68	9,68	9,68	9,88	9,88	9,88	9,70	9,70	9,70
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2713,33	3263,71	3152,96	6505,04	8001,10	8001,10	2416,32	3404,66	2778,77
	Эксплуатация машин	руб		2,31	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб		2022,28	2022,28	2022,28	2024,12	2024,12	2024,12	2212,52	2212,52	2212,52
	Всего, прямые затраты	руб		4737,92	5285,99	5175,24	8531,47	10025,22	10025,22	4631,15	5617,18	4991,29

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-61-21**

**Ремонт штукатурки наружных криволинейных
откосов**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-21-1	61-21-2	61-21-3	61-21-4	61-21-5	61-21-6	61-21-7	61-21-8	61-21-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		389,00	471,40	454,60	940,20	1161,30	1161,30	337,50	413,50	399,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70	3,70				3,70	3,70	3,70
			8,51				3,80	3,80	3,80			
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ											
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	1,36			1,36			1,36		
4	МАТЕРИАЛЫ											
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00							0,0014	0,0014	0,0014
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84							0,65	0,65	0,65
402-0051	Раствор декоративный	м3	460,75				0,99	0,99	0,99			
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	4,40	4,40	4,40	3,41	3,41	3,41	4,40	4,40	4,40
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		9,68	9,68	9,68	9,88	9,88	9,88	9,70	9,70	9,70
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		3263,71	3955,05	3814,09	8001,10	9882,66	9882,66	2831,63	3469,27	3350,13
	Эксплуатация машин	руб		2,31	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб		2022,28	2022,28	2022,28	2024,12	2024,12	2024,12	2212,52	2212,52	2212,52
	Всего, прямые затраты	руб		5288,30	5977,33	5836,37	10027,53	11906,78	11906,78	5046,46	5681,79	5562,65

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

**Показатели стоимости ресурсов по таблице Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг
ТЕРр-2001-61-22**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-22-1	61-22-2	61-22-3	61-22-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		549,55	678,55	652,55	466,91
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70	3,70	3,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	1,78			1,78
4	МАТЕРИАЛЫ						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1:1:6	м3	458,89	5,80	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80	12,80
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4610,72	5693,03	5474,89	3917,37
	Эксплуатация машин	руб		3,03	0,00	0,00	3,03
	Материальные ресурсы	руб		2664,73	2664,73	2664,73	2664,73
	Всего, прямые затраты	руб		7278,48	8357,76	8139,62	6585,13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-22-5	61-22-6	61-22-7	61-22-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		595,91	569,91	717,75	846,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70	3,70	3,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70			1,78	
4	МАТЕРИАЛЫ						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1:1:6	м3	458,89	5,80	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80	12,80
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4999,68	4781,54	6021,92	7104,23
	Эксплуатация машин	руб		0,00	0,00	3,03	0,00
	Материальные ресурсы	руб		2664,73	2664,73	2664,73	2664,73
	Всего, прямые затраты	руб		7664,41	7446,27	8689,68	9768,96

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-22-9	61-22-10	61-22-11	61-22-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		820,75	635,12	764,12	738,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70	3,70	3,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70		1,78		
4	МАТЕРИАЛЫ						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1:1:6	м3	458,89	5,80	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80	12,80
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		6886,09	5328,66	6410,97	6192,83
	Эксплуатация машин	руб		0,00	3,03	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб		2664,73	2664,73	2664,73	2664,73
	Всего, прямые затраты	руб		9550,82	7996,42	9075,70	8857,56

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-22-13	61-22-14	61-22-15	61-22-16
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		603,21	745,21	716,21	513,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70	3,70	3,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	1,78			1,78
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84	0,60	0,60	0,60	0,60
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1:1:6	м3	458,89	5,80	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80	12,80
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		5060,93	6252,31	6009,00	4306,34
	Эксплуатация машин	руб		3,03	0,00	0,00	3,03
	Материальные ресурсы	руб		2834,32	2834,32	2834,32	2834,32
	Всего, прямые затраты	руб		7898,28	9086,63	8843,32	7143,69

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-22-17	61-22-18	61-22-19	61-22-20
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		655,27	626,27	904,73	1117,73
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70	3,70	3,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70			1,78	
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00	0,0007	0,0007		
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84	0,60	0,60		
402-0051	Раствор декоративный	м3	460,75			1,80	1,80
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1:1:6	м3	458,89	5,80	5,80	5,10	5,10
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	15,50	15,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		5497,72	5254,41	7590,68	9377,75
	Эксплуатация машин	руб		0,00	0,00	3,03	0,00
	Материальные ресурсы	руб		2834,32	2834,32	3172,85	3172,85
	Всего, прямые затраты	руб		8332,04	8088,73	10766,56	12550,60

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-22-21	61-22-22	61-22-23	61-22-24
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1074,73	1220,26	1508,26	1450,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70	3,70	3,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70		1,78		
4	МАТЕРИАЛЫ						
402-0051	Раствор декоративный	м3	460,75	1,80	1,80	1,80	1,80
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1:1:6	м3	458,89	5,10	5,10	5,10	5,10
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		15,50	15,50	15,50	15,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		9016,98	10237,98	12654,30	12167,68
	Эксплуатация машин	руб		0,00	3,03	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб		3172,85	3172,85	3172,85	3172,85
	Всего, прямые затраты	руб		12189,83	13413,86	15827,15	15340,53

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-23-1	61-23-2	61-23-3	61-23-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		985,55	1114,55	1061,55	902,91
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70	3,70	3,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	1,78			1,78
4	МАТЕРИАЛЫ						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1:1:6	м3	458,89	5,80	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80	12,80
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		8268,76	9351,07	8906,40	7575,41
	Эксплуатация машин	руб		3,03	0,00	0,00	3,03
	Материальные ресурсы	руб		2664,73	2664,73	2664,73	2664,73
	Всего, прямые затраты	руб		10936,52	12015,80	11571,13	10243,17

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-23-5	61-23-6	61-23-7	61-23-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1031,91	1005,91	1153,75	1282,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70	3,70	3,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70			1,78	
4	МАТЕРИАЛЫ						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1:1:6	м3	458,89	5,80	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80	12,80
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		8657,72	8439,58	9679,96	10762,27
	Эксплуатация машин	руб		0,00	0,00	3,03	0,00
	Материальные ресурсы	руб		2664,73	2664,73	2664,73	2664,73
	Всего, прямые затраты	руб		11322,45	11104,31	12347,72	13427,00

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-23-9	61-23-10	61-23-11	61-23-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1256,75	1071,12	1200,12	1174,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70	3,70	3,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70		1,78		
4	МАТЕРИАЛЫ						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1:1:6	м3	458,89	5,80	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80	12,80
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		10544,13	8986,70	10069,01	9850,87
	Эксплуатация машин	руб		0,00	3,03	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб		2664,73	2664,73	2664,73	2664,73
	Всего, прямые затраты	руб		13208,86	11654,46	12733,74	12515,60

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-23-13	61-23-14	61-23-15	61-23-16
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1081,21	1223,21	1194,21	991,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70	3,70	3,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	1,78			1,78
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84	0,60	0,60	0,60	0,60
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1:1:6	м3	458,89	5,80	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80	12,80
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		9071,35	10262,73	10019,42	8316,76
	Эксплуатация машин	руб		3,03	0,00	0,00	3,03
	Материальные ресурсы	руб		2834,32	2834,32	2834,32	2834,32
	Всего, прямые затраты	руб		11908,70	13097,05	12853,74	11154,11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-23-17	61-23-18	61-23-19	61-23-20
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1133,27	1104,27	1621,73	1834,73
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70	3,70	3,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70			1,78	
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00	0,0007	0,0007		
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84	0,60	0,60		
402-0051	Раствор декоративный	м3	460,75			1,80	1,80
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1:1:6	м3	458,89	5,80	5,80	5,10	5,10
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	15,50	15,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		9508,14	9264,83	13606,31	15393,38
	Эксплуатация машин	руб		0,00	0,00	3,03	0,00
	Материальные ресурсы	руб		2834,32	2834,32	3172,85	3172,85
	Всего, прямые затраты	руб		12342,46	12099,15	16782,19	18566,23

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-23-21	61-23-22	61-23-23	61-23-24
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1791,73	2188,26	2476,26	2418,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70	3,70	3,70	3,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70		1,78		
4	МАТЕРИАЛЫ						
402-0051	Раствор декоративный	м3	460,75	1,80	1,80	1,80	1,80
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1:1:6	м3	458,89	5,10	5,10	5,10	5,10
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		15,50	15,50	15,50	15,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		15032,61	18359,50	20775,82	20289,20
	Эксплуатация машин	руб		0,00	3,03	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб		3172,85	3172,85	3172,85	3172,85
	Всего, прямые затраты	руб		18205,46	21535,38	23948,67	23462,05

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-61-24**

**Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной
смесью (типа <Ветонит>)**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-24-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		62,91
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,89	4,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	6,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,57
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	5,64
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	2,00
101-1749	Латекс СКС-65ГП	т	15040,00	0,01
101-1930	Ветонит "5000"	т	12000,00	0,54
411-0001	Вода	м3	9,04	0,41
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		622,18
	Эксплуатация машин	руб		71,18
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		60,92
	Материальные ресурсы	руб		6799,93
	Всего, прямые затраты	руб		7493,29

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-61-25**

**Очистка поверхности фасадов пескоструйным
аппаратом**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 очищенной поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-25-1	61-25-2	61-25-3	61-25-4	61-25-5	61-25-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		18,33	22,85	21,92	21,92	27,38	26,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	9,16	11,42	10,96	10,96	13,69	13,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	9,16	11,42	10,96	10,96	13,69	13,15
331410	Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм.)	маш.-ч	5,73	9,16	11,42	10,96	10,96	13,69	13,15
4	МАТЕРИАЛЫ								
408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3	125,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		144,81	180,52	173,17	173,17	216,30	208,01
	Эксплуатация машин	руб		1050,93	1310,22	1257,44	1257,44	1570,65	1508,70
	в том числе								
	Оплата труда машинистов	руб		89,86	112,03	107,52	107,52	134,30	129,00
	Материальные ресурсы	руб		12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
	Всего, прямые затраты	руб		1208,24	1503,24	1443,11	1443,11	1799,45	1729,21

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-61-26

Перетирка штукатурки

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перетертой поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-26-1	61-26-2	61-26-3	61-26-4	61-26-5	61-26-6	61-26-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		28,07	35,73	44,20	43,04	47,91	60,08	57,65
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,10						
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70		0,10			0,10		
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10						
4	МАТЕРИАЛЫ									
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1:2,5	м3	431,92	0,034	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
411-0001	Вода	м3	9,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		214,74	273,33	338,13	329,26	366,51	459,61	441,02
	Эксплуатация машин	руб		2,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
	в том числе									
	Оплата труда машинистов	руб		0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб		14,78	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05
	Всего, прямые затраты	руб		231,52	286,55	351,18	342,31	379,73	472,66	454,07

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-61-27**

Насечка поверхностей под штукатурку

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-27-1	61-27-2	61-27-3	61-27-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		32,48	57,42	39,44	70,18
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51	2,20	2,20	2,20	2,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	3,14	5,73	3,81	6,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	3,14	5,73	3,81	6,94
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	3,14	5,73	3,81	6,94
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		211,44	373,80	256,75	456,87
	Эксплуатация машин	руб		394,70	720,26	478,92	872,36
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		30,80	56,21	37,38	68,08
	Всего, прямые затраты	руб		606,14	1094,06	735,67	1329,23

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-61-28**

**Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-28-1	61-28-2	61-28-3	61-28-4	61-28-5	61-28-6	61-28-7	61-28-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		81,60	52,00	71,14	26,20	60,20	68,00	86,60	102,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2,00	2,00	2,00	2,00				
			6,64					2,30	2,30	2,30	2,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,13	0,10	0,16	0,08	0,45	0,47	0,45	0,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ										
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,10	0,10	0,10	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,13	0,10	0,16	0,08	0,45	0,47	0,45	0,48
4	МАТЕРИАЛЫ										
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00		0,0065	0,0035					
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,25		0,125		0,25	0,25	0,25	0,25
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	34,18	110,00	110,00	110,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,5	м3	431,92					0,38	0,42	0,39	0,43
411-0001	Вода	м3	9,04	0,18		0,09		0,18	0,18	0,18	0,18
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		510,82	325,52	445,34	164,01	399,73	451,52	575,02	677,94
	Эксплуатация машин	руб		11,09	8,57	13,61	6,80	38,14	39,82	38,14	40,66
	в том числе										
	Оплата труда машинистов	руб		1,28	0,98	1,57	0,78	4,41	4,61	4,41	4,71
	Материальные ресурсы	руб		3968,70	3825,69	3899,73	3691,44	4064,47	4081,75	4068,79	4086,07
	Всего, прямые затраты	руб		4490,61	4159,78	4358,68	3862,25	4502,34	4573,09	4681,95	4804,67

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-61-29**

**Устройство основания под штукатурку по деревянной
поверхности**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-29-1	61-29-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		105,90	39,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2,00	2,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,10	0,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00	0,005	0,004
101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	11118,00	0,06	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84		2,60
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		662,93	244,14
	Эксплуатация машин	руб		8,57	8,57
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		0,98	0,98
	Материальные ресурсы	руб		717,76	744,73
	Всего, прямые затраты	руб		1389,26	997,44

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-61-30
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности

Замена основания под штукатурку из драни

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-30-1	61-30-2	61-30-3	61-30-4	61-30-5	61-30-6	61-30-7	61-30-8	61-30-9	61-30-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		48,30	41,00	57,80	49,40	72,50	62,00	58,80	50,40	71,40	60,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ												
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,70	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
4	МАТЕРИАЛЫ												
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	6,51							104,00	104,00	104,00	104,00
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	270,84	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Оплата труда рабочих-строителей		руб		302,36	256,66	361,83	309,24	453,85	388,12	368,09	315,50	446,96	381,23
Эксплуатация машин		руб		8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	17,14	17,14	17,14	17,14
в том числе													
Оплата труда машинистов		руб		0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	1,96	1,96	1,96	1,96
Материальные ресурсы		руб		756,58	756,58	756,58	756,58	756,58	756,58	1436,66	1436,66	1436,66	1436,66
Всего, прямые затраты		руб		1067,51	1021,81	1126,98	1074,39	1219,00	1153,27	1821,89	1769,30	1900,76	1835,03

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-61-31

Оштукатуривание поверхности дымовых труб

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	61-31-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		131,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	1,10
4	МАТЕРИАЛЫ			
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый: 1: 1:6	м3	458,89	1,82
411-0001	Вода	м3	9,04	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1102,45
	Эксплуатация машин	руб		1,87
	Материальные ресурсы	руб		838,34
	Всего, прямые затраты	руб		1942,66

Разделы	Наименование	Страницы
	Сборник № 61 Штукатурные работы	89
61-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	90
61-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами	91
61-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами	92
61-4	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами	93
61-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами	94
61-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	94
61-7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания	95
61-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	95
61-9	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	96
61-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	96
61-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	96
61-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	97
61-13	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	97
61-14	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	97
61-15	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	98
61-16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	99
61-17	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов	100
61-18	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц	101
61-19	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек	102
61-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	103
61-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	103
61-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	104
61-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	105
61-24	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	107
61-25	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	107
61-26	Перетирка штукатурки	107
61-27	Насечка поверхностей под штукатурку	108
61-28	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	108
61-29	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	108
61-30	Замена основания под штукатурку из дрени	109
61-31	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	110
	Сборник № 62 Малярные работы	111
	01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	
62-1	Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей	112
62-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен	112
62-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков	113
62-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон	114
62-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей	115
62-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов	115
62-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	116
62-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков	116
62-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон	117
62-10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей	118
62-11	Улучшенная масляная окраска полов	118
62-12	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен	119
62-13	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков	119
62-14	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон	120
62-15	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей	120
62-16	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами	121
62-17	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами	121
62-18	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей	122
	02. ОКРАСКА ФАСАДОВ	
62-19	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	123
62-20	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов	124
62-21	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов	125
62-22	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов	126
62-23	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов	127
62-24	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов	127
62-25	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	128
62-26	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов	129