

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001**

Общие указания к справочному пособию

Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"

**СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001**

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001**

Общие указания к справочному пособию

Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

Краснодар 2001 г.

Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001
/Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2001 г. – 265 с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕРр (Краснодарский край) в уровне базисных цен по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНО Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"
(Руководитель - директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Фокин А.А.)

Редакционная комиссия: И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: А.А. Фокин
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования
в строительстве "Кубаньстройцена", 2001 год

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 28.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
УЧТЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕРр-2001**

СБОРНИК № 57

ПОЛЫ
(к ТЕРр-81-04-57-2001)

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-1 Разборка оснований покрытия полов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² основания

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-1-1	57-1-2	57-1-3	57-1-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		8,71	7,67	17,44	14,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2,00	2,00	2,00	2,00
4	МАТЕРИАЛЫ						
999-9900	Строительный мусор	т		3,62	0,70	4,67	1,92
Оплата труда рабочих-строителей		руб		54,52	48,01	109,17	93,27
Всего, прямые затраты		руб		54,52	48,01	109,17	93,27

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-2 Разборка покрытий полов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² покрытий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-2-1	57-2-2	57-2-3	57-2-4	57-2-5	57-2-6	57-2-7	57-2-8	57-2-9	57-2-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		11,39	35,49	69,87	111,20	16,17	23,94	11,09	40,59	38,30	33,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
			7,53			3,00	3,00						3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,13	0,13	1,44	21,00	0,15	0,31	0,12	0,67	0,86	4,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ												
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,13	0,13	1,44	1,80	0,15	0,31	0,12	0,67	0,86	
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч	80,90										0,88
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	109,00				19,20						3,76
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70				38,40						7,52
4	МАТЕРИАЛЫ												
999-9900	Строительный мусор	т		0,47	1,40	5,20	6,60	1,25	2,50	0,55	3,08	2,49	6,15
Оплата труда рабочих-строителей		руб		71,30	222,17	526,12	837,34	101,22	149,86	69,42	254,09	239,76	254,74
Эксплуатация машин		руб		2,60	2,60	28,80	2770,08	3,00	6,20	2,40	13,40	17,20	606,62
в том числе													
Оплата труда машинистов		руб		1,28	1,28	14,13	206,01	1,47	3,04	1,18	6,57	8,44	45,52
Всего, прямые затраты		руб		73,90	224,77	554,92	3607,42	104,22	156,06	71,82	267,49	256,96	861,36

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-3 Разборка плитусов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м плитусов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-3-1	57-3-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,77	14,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2,00	2,00
4	МАТЕРИАЛЫ				
999-9900	Строительный мусор	т		0,11	0,62
Оплата труда рабочих-строителей		руб		23,60	89,39
Всего, прямые затраты		руб		23,60	89,39

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-57 Полы

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-4-1	57-4-2	57-4-3	57-4-4	57-4-5	57-4-6	57-4-7	57-4-8	57-4-9	57-4-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		121,00	11,80	59,30	125,00	146,00	12,10	61,00	13,80	69,00	8,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,40			1,20	2,80					
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ												
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,30			0,90	1,90					
340311	Машины для строжки деревянных полов	маш.-ч	7,50	5,69			5,69	5,69					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10			0,30	0,90					
4	МАТЕРИАЛЫ												
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,024			0,024	0,024					0,001
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	2071,00										0,036
203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня: от 100 до 140 мм	м3	2321,50	0,19			0,59	1,56					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		911,13	88,85	446,53	941,25	1099,38	91,11	459,33	103,91	519,57	63,25
	Эксплуатация машин	руб		57,07	0,00	0,00	85,87	156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе												
	Оплата труда машинистов	руб		3,92	0,00	0,00	11,77	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ресурсы	руб		771,68	0,00	0,00	1700,29	3952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33
	Всего, прямые затраты	руб		1739,89	88,85	446,53	2727,41	5207,79	91,11	459,33	103,91	519,57	151,58

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-5 Ремонт дощатых покрытий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² (норма 1), 100 м досок (норма 2)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-5-1	57-5-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		45,00	58,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,27	0,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,20	0,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,07	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,001	0,003
203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня: от 100 до 140 мм	м3	2321,50	0,10	0,46
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		338,85	441,26
	Эксплуатация машин	руб		9,88	34,16
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		2,65	9,22
	Материальные ресурсы	руб		245,93	1109,22
	Всего, прямые затраты	руб		594,66	1584,64

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² пола

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-6-1	57-6-2	57-6-3	57-6-4	57-6-5	57-6-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		14,60	9,70	60,30	40,20	47,70	36,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	7,30	4,85				
340310	Машины паркетно-шлифовальные	маш.-ч	8,24					7,15	18,20
340311	Машины для строжки деревянных полов	маш.-ч	7,50			30,15	19,30	16,70	
4	МАТЕРИАЛЫ								
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91					15,70	21,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		109,94	73,04	454,06	302,71	359,18	274,09
	Эксплуатация машин	руб		51,17	34,00	226,13	144,75	184,17	149,97
	Материальные ресурсы	руб		0,00	0,00	0,00	0,00	1301,69	1765,98
	Всего, прямые затраты	руб		161,11	107,04	680,19	447,46	1845,04	2190,04

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 мест

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-7-1	57-7-2	57-7-3	57-7-4	57-7-5	57-7-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		34,99	114,46	176,19	35,16	109,59	177,19
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,07	0,33	0,69	0,12	0,61	1,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,02	0,13	0,29	0,02	0,21	0,42
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,20	0,40	0,10	0,40	0,80
4	МАТЕРИАЛЫ								
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм	т	8728,80	0,001	0,011	0,023			
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	10,80				16,50	150,00	300,00
102-0251	Паркет штучный береза	м2	193,46	6,10	40,80	82,00	6,10	40,80	82,00
999-9900	Строительный мусор	т		0,14	0,94	1,89	0,072	0,66	1,32
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		267,67	875,62	1347,85	268,97	838,36	1355,50
	Эксплуатация машин	руб		4,60	19,40	39,40	8,80	37,80	75,59
	в том числе								
	Оплата труда машинистов	руб		0,69	3,24	6,77	1,18	5,98	11,97
	Материальные ресурсы	руб		1188,83	7989,18	16064,48	1358,31	9513,17	19103,72
	Всего, прямые затраты	руб		1461,10	8884,20	17451,73	1636,08	10389,33	20534,81

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-8 Смена простильных дощатых полов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 пола

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-8-1	57-8-2	57-8-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		42,62	44,66	62,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,77	2,40	2,40	2,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,17	0,49	1,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,07	0,19	0,47
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,30	0,70
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,013	0,013	0,013
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1701,50	0,63	1,68	4,20
999-9900	Строительный мусор	т		0,39	0,82	1,86
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		288,54	302,35	420,21
	Эксплуатация машин	руб		9,80	29,00	68,19
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1,67	4,81	11,48
	Материальные ресурсы	руб		1251,02	3037,60	7325,38
	Всего, прямые затраты	руб		1549,36	3368,95	7813,78

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 плиток

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-9-1	57-9-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,52	9,03
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,20	0,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	10,80	1,81	4,08
101-1865	Плитки поливинилхлоридные прессованные "Превинил" для полов общественных и производственных зданий толщиной 4 мм	м2	142,60	4,00	9,00
999-9900	Строительный мусор	т		0,12	0,18
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		35,71	71,34
	Эксплуатация машин	руб		10,40	10,40
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		1,96	1,96
	Материальные ресурсы	руб		589,95	1327,46
	Всего, прямые затраты	руб		636,06	1409,20

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-10

Заделка выбоин в полах

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 мест

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-10-1	57-10-2	57-10-3	57-10-4	57-10-5	57-10-6	57-10-7	57-10-8	57-10-9	57-10-10	57-10-11	57-10-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		40,73	69,35	124,23	108,03	184,44	372,18	28,74	51,21	90,45	53,16	111,60	136,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02							2,60	2,60	2,60			
			7,53	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00							
			7,90											3,30	3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,32	0,68	1,38	0,51	1,23	2,53	0,16	0,38	0,84	1,06	2,64	5,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ														
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	0,32	0,68	1,38	0,51	1,23	2,53	0,16	0,38	0,84	0,17	0,47	0,98
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	12,40										0,89	2,17	4,44
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	0,32	0,68	1,38	0,51	1,23	2,53	0,16	0,38	0,84	0,17	0,47	0,98
4	МАТЕРИАЛЫ														
101-0580	Магний технический хлористый (бишофит)	т	912,13										0,011	0,028	0,056
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50							0,006	0,014				
101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	2824,50									0,03			
101-0631	Опилки древесные	м3	34,16										0,47	1,10	2,35
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	729,54	0,01	0,02	0,045									
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12832,00										0,012	0,028	0,06
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1298,90										0,23	0,47	1,01
115-2490	Огнеупоры неформованные: порошки магнезитовые каустические марки ГМК-87	т	103,91										0,20	0,60	1,08
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	463,16	0,43	1,00	2,14	0,31	0,71	1,53						
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	506,83				0,43	1,00	2,14						
410-0085	Плотные асфальтобетоны, тип Вх: марка I	т	433,52							0,83	1,93	4,10			
411-0001	Вода	м3	9,04	0,05	0,07	0,10	0,05	0,07	0,10						
999-9900	Строительный мусор	т		0,30	0,70	1,48	0,51	1,19	2,54	0,26	0,61	1,28	0,23	0,54	1,15
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		306,70	522,21	935,45	813,47	1388,83	2802,52	201,75	359,49	634,96	419,96	881,64	1080,72
	Эксплуатация машин	руб		40,22	85,48	173,47	64,11	154,61	318,02	20,11	47,77	105,59	32,41	85,99	178,24
	в том числе														
	Оплата труда машинистов	руб		3,14	6,67	13,54	5,00	12,07	24,82	1,57	3,73	8,24	10,40	25,90	53,17
	Материальные ресурсы	руб		206,91	478,38	1024,90	361,97	836,31	1794,16	381,55	887,39	1862,17	499,60	1095,24	2325,39
	Всего, прямые затраты	руб		553,83	1086,07	2133,82	1239,55	2379,75	4914,70	603,41	1294,65	2602,72	951,97	2062,87	3584,35

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57- Устройство оснований под покрытие пола

11

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 основания

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-11-1	57-11-2	57-11-3	57-11-4	57-11-5	57-11-6	57-11-7	57-11-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		26,03	22,64	30,56	26,04	46,06	38,12	47,24	25,99
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51								2,20
			6,64	2,30	2,30						
			6,89			2,50	2,50				
			7,15					2,70	2,70		
			7,28							2,80	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,42	0,42	0,25	0,25	0,18	0,18	0,40	0,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ										
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,28	0,28	0,13	0,13	0,10	0,10	0,27	0,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,14	0,14	0,12	0,12	0,08	0,08	0,13	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ										
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм	т	8728,80							0,004	0,0125
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	10,80			133,00	133,00	133,00	133,00		
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые, марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2	12492,00	0,204	0,204	0,102	0,102				
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1 толщиной 15-17 мм	100 м2	2548,10					1,02	1,02		
102-0076	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1421,90							1,42	2,88
Оплата труда рабочих-строителей		руб		172,84	150,33	210,56	179,42	329,33	272,56	343,91	169,19
Эксплуатация машин		руб		17,36	17,36	12,68	12,68	8,72	8,72	16,32	34,96
в том числе											
Оплата труда машинистов		руб		4,12	4,12	2,45	2,45	1,77	1,77	3,92	8,04
Материальные ресурсы		руб		2548,37	2548,37	2710,58	2710,58	4035,46	4035,46	2054,01	4204,18
Всего, прямые затраты		руб		2738,57	2716,06	2933,82	2902,68	4373,51	4316,74	2414,24	4408,33

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 покрытия

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-12-1	57-12-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		142,78	96,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,63	3,90	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,27	0,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,20	0,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,07	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	13266,00	0,012	0,012
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм	т	8728,80	0,0136	0,003
102-0251	Паркет штучный береза	м2	193,46	102,00	
102-0257	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	м2	121,60		102,00
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1232,19	829,08
Эксплуатация машин		руб		9,88	17,88
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,65	6,57
Материальные ресурсы		руб		20010,82	12588,58
Всего, прямые затраты		руб		21252,89	13435,54

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-13 Смена вентиляционных решеток

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 штук

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-13-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		34,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,80
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	14187,00	0,0004
101-1978	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт.	12,16	100,00
Оплата труда рабочих-строителей		руб		250,80
Материальные ресурсы		руб		1221,67
Всего, прямые затраты		руб		1472,47

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-57 Полы

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-14 Ремонт полов из щитового паркета
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 пола (нормы 1, 2), 100 щитов (норма 3)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-14-1	57-14-2	57-14-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		583,50	206,10	701,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27	3,60		
			8,39		3,70	
			9,41			4,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,30	0,82	0,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,10	0,42	0,21
340310	Машины паркетно-шлифовальные	маш.-ч	8,24	11,06	11,06	11,06
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,20	0,40	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм	т	8728,80	0,001	0,034	0,001
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	82,91	12,30	12,30	12,30
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	8,70	2,60	17,20
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1927,50		0,80	0,20
102-0260	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	м2	165,82	100,00	100,00	49,00
203-0352	Плинтусы из древесины тип ПЛ-2, размером: 19x54 мм	м	7,37		73,00	
411-0001	Вода	м3	9,04	0,043	0,013	0,086
999-9900	Строительный мусор	т		3,54	1,67	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4825,55	1729,18	6603,00
	Эксплуатация машин	руб		109,93	133,13	103,73
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		2,94	8,04	3,04
	Материальные ресурсы	руб		17771,25	20026,62	9856,98
	Всего, прямые затраты	руб		22706,73	21888,93	16563,71

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-57-15 Смена керамических плиток в полах
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 плиток

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	57-15-1	57-15-2	57-15-3	57-15-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		12,30	7,38	16,65	10,99
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,10	0,10	0,20	0,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,05	0,05	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05	0,10	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	76,00			1,03	1,03
101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	93,97	0,25	0,25		
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	463,16	0,01	0,01	0,02	0,02
411-0001	Вода	м3	9,04	0,05	0,05	0,05	0,05
999-9900	Строительный мусор	т		0,10	0,10	0,10	0,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		92,62	55,57	125,37	82,75
	Эксплуатация машин	руб		5,20	5,20	10,40	10,40
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,98	0,98	1,96	1,96
	Материальные ресурсы	руб		28,58	28,58	88,00	88,00
	Всего, прямые затраты	руб		126,40	89,35	223,77	181,15

Разделы	Наименование	Страницы
	Сборник № 54 Перекрытия	31
54-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	32
54-2	Разборка стальных балок перекрытий	32
54-3	Разборка подшивки потолков	32
54-4	Ремонт деревянных балок	33
54-5	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов	33
54-6	Врубка деревянного ригеля между балками	34
54-7	Смена засыпки перекрытия	34
54-8	Укладка металлических балок	35
54-9	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м ² с заделкой швов	35
54-10	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	36
54-11	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	36
54-12	Укрепление существующей подшивки потолка	36
54-13	Устранение просадки конца балки на опоре	37
54-14	Укрепление концов деревянных балок	37
54-15	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	38
	Сборник № 55 Перегородки	39
55-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	40
55-2	Перестановка филенчатых перегородок	40
55-3	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	40
55-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»	41
55-5	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	41
55-6	Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	41
55-7	Заделка щелей в верхней части перегородок	42
	Сборник № 56 Проемы	43
56-1	Демонтаж оконных коробок	44
56-2	Снятие оконных переплетов	44
56-3	Снятие подоконных досок	44
56-4	Ремонт оконных коробок и колод	45
56-5	Ремонт оконных переплетов	45
56-6	Ремонт форточек	46
56-7	Устройство форточек в оконных переплетах	46
56-8	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	47
56-9	Демонтаж дверных коробок	47
56-10	Снятие дверных полотен	47
56-11	Снятие наличников	47
56-12	Смена дверных и оконных приборов	48
56-13	Ремонт дверных коробок	49
56-14	Перевязка дверного полотна	49
56-15	Ремонт дверных полотен	49
56-16	Ремонт калевки дверных полотен	50
56-17	Ремонт порогов	50
56-18	Укрепление оконных и дверных коробок	50
56-19	Обивка дверей дермантином	51
56-20	Ремонт ворот и калиток	51
56-21	Установка дверных полотен	51
56-22	Навеска плотничных дверей	52
56-23	Обрамление проемов угловой сталью	52
56-24	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	52
	Сборник № 57 Полы	53
57-1	Разборка оснований покрытия полов	54
57-2	Разборка покрытий полов	54
57-3	Разборка плинтусов	54
57-4	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	55
57-5	Ремонт дощатых покрытий	55
57-6	Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	55
57-7	Ремонт покрытий из штучного паркета	56
57-8	Смена простильных дощатых полов	56
57-9	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	56
57-10	Заделка выбоин в полах	57
57-11	Устройство оснований под покрытие пола	58

**СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ.
СОДЕРЖАНИЕ**

Разделы	Наименование	Страницы
57-12	Устройство паркетного покрытия на гвоздях	58
57-13	Смена вентиляционных решеток	58
57-14	Ремонт полов из щитового паркета	59
57-15	Смена керамических плиток в полах	59
	Сборник № 58 Крыши, кровли	61
58-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	62
58-2	Разборка слуховых окон	62
58-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	62
58-4	Разборка парапетных решеток	62
58-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	63
58-6	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	63
58-7	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов	64
58-8	Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	65
58-9	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	65
58-10	Смена частей водосточных труб	65
58-11	Ремонт металлических парапетных решеток	66
58-12	Устройство обрешетки	66
58-13	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	66
58-14	Смена покрытия из листовой стали	67
58-15	Перенавеска водосточных труб	67
58-16	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами	67
58-17	Смена обрешетки	68
58-18	Разборка покрытий кровель	68
58-19	Смена мелких покрытий из листовой стали	68
58-20	Смена обделок из листовой стали	69
58-21	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	69
58-22	Смена ухватов для водосточных труб	69
58-23	Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам	70
58-24	Смена кровли из черепицы	70
	Сборник № 59 Лестницы, крыльца	71
59-1	Разборка деревянных лестниц и крылец	72
59-2	Разборка деревянных чердачных лестниц	72
59-3	Разборка металлических лестничных решеток	72
59-4	Разборка поручней	72
59-5	Ремонт ступеней	73
59-6	Устройство вставок в каменных ступенях	73
59-7	Ремонт деревянного поручня	74
59-8	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	74
59-9	Ремонт металлических лестничных решеток	74
59-10	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней	75
	Сборник № 60 Печные работы	77
60-1	Разборка кладки печей и очагов	78
60-2	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов	78
60-3	Большой ремонт печей	78
60-4	Малый ремонт печей	79
60-5	Перекладка частей русской печи	79
60-6	Смена водогрейных и пищеварных котлов	80
60-7	Перекладка дымовых труб	80
60-8	Перекладка вертикальных разделок печей	81
60-9	Ремонт отдельных частей трубы	81
60-10	Исправление кладки дымовой трубы	82
60-11	Смена изразцов облицовки печей	82
60-12	Промазка трещин в кладке печи	82
60-13	Обделка кирпичом топливников	83
60-14	Смена приборов в печах	84
60-15	Смена предтопочных листов	86
60-16	Прочистка дымохода	86
60-17	Устройство отверстий для печей и труб	86
60-18	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах	87
60-19	Смена колпаков на дымовых трубах	87