

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ  
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,  
учтенные при разработке территориальных единичных расценок  
на ремонтно-строительные работы  
ТЕРр-2001**

**Общие указания к справочному пособию**

**Показатели стоимости ресурсов**

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

*Издание официальное*

Краснодарский краевой центр  
ценообразования в строительстве  
"Кубаньстройцена"

**СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ  
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001**

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,  
учтенные при разработке территориальных единичных расценок  
на ремонтно-строительные работы  
ТЕРр-2001**

**Общие указания к справочному пособию**

**Показатели стоимости ресурсов**

<b>ТЕРр-2001-51</b>	<b>Земляные работы</b>
<b>ТЕРр-2001-52</b>	<b>Фундаменты</b>
<b>ТЕРр-2001-53</b>	<b>Стены</b>
<b>ТЕРр-2001-54</b>	<b>Перекрытия</b>
<b>ТЕРр-2001-55</b>	<b>Перегородки</b>
<b>ТЕРр-2001-56</b>	<b>Проемы</b>
<b>ТЕРр-2001-57</b>	<b>Полы</b>
<b>ТЕРр-2001-58</b>	<b>Крыши, кровли</b>
<b>ТЕРр-2001-59</b>	<b>Лестницы, крыльца</b>
<b>ТЕРр-2001-60</b>	<b>Печные работы</b>
<b>ТЕРр-2001-61</b>	<b>Штукатурные работы</b>
<b>ТЕРр-2001-62</b>	<b>Малярные работы</b>
<b>ТЕРр-2001-63</b>	<b>Стекольные, обойные и облицовочные работы</b>
<b>ТЕРр-2001-64</b>	<b>Лепные работы</b>
<b>ТЕРр-2001-65</b>	<b>Внутренние санитарно-технические работы</b>
<b>ТЕРр-2001-66</b>	<b>Наружные инженерные сети</b>
<b>ТЕРр-2001-67</b>	<b>Электромонтажные работы</b>
<b>ТЕРр-2001-68</b>	<b>Благоустройство</b>
<b>ТЕРр-2001-69</b>	<b>Прочие ремонтно-строительные работы</b>

*Издание официальное*

Краснодар 2001 г.

**Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001**  
/Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2001 г. – 265 с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕРр (Краснодарский край) в уровне базисных цен по состоянию на 1 января 2000 года.

**РАЗРАБОТАНО** Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"  
(Руководитель - директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Фокин А.А.)

Редакционная комиссия: И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина  
Технический редактор: С.А. Корявец  
©Компьютерная верстка: А.А. Фокин  
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования  
в строительстве "Кубаньстройцена", 2001 год

**Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"**

---

Подписано в печать 28.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,  
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,  
УЧТЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
ТЕРр-2001**

---

**СБОРНИК № 56**

**ПРОЕМЫ  
(к ТЕРр-81-04-56-2001)**

## Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-56 Проемы

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-1

## Демонтаж оконных коробок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. коробок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-1-1	56-1-2	56-1-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		128,73	382,36	72,79
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26		2,00	
			6,89	2,50		2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	2,15	3,62	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,70	0,70	
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	1,45	2,92	
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	2,89	5,84	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
999-9900	Строительный мусор	т		10,66	10,76	2,57
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>886,95</b>	<b>2393,57</b>	<b>501,52</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>220,31</b>	<b>429,81</b>	<b>0,00</b>
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		21,09	35,51	0,00
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>1107,26</b>	<b>2823,38</b>	<b>501,52</b>

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-2

## Снятие оконных переплетов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оконных переплетов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-2-1	56-2-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		33,06	46,11
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,64	2,30	2,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,48	0,93
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,48	0,93
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
999-9900	Строительный мусор	т		2,52	3,42
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>219,52</b>	<b>306,17</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>9,60</b>	<b>18,60</b>
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		4,71	9,12
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>229,12</b>	<b>324,77</b>

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-3

## Снятие подоконных досок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-3-1	56-3-2	56-3-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		275,60	94,97	79,22
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,16	1,80		
			6,51			2,20
			6,64		2,30	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	1,58		
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	1,58		
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	3,16		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
999-9900	Строительный мусор	т		13,40	3,50	3,50
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>1697,70</b>	<b>630,60</b>	<b>515,72</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>224,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		15,50	0,00	0,00
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>1922,69</b>	<b>630,60</b>	<b>515,72</b>

**Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-56 Проемы**

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-4**

**Ремонт оконных коробок и колод**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. коробок или колод*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-4-1	56-4-2	56-4-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		505,00	910,00	970,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,14	3,50	3,50	3,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,13	0,19	0,09
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,13	0,19	0,09
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,165	0,238	
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,002	0,002	
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	14187,00	0,001	0,001	0,002
101-1705	Пакия пропитанная	кг	9,60	46,30	46,90	258,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	6,51	31,30	31,50	
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,004	0,006	0,012
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	0,20	0,20	0,20
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2007,40	0,54	1,35	3,36
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката: собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	10613,00	0,00124	0,00124	0,00187
411-0001	Вода	м3	9,04	0,17	0,24	0,001
999-9900	Строительный мусор	т		0,59	1,18	2,40
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		4110,70	7407,40	7895,80
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		10,92	15,96	7,56
	в том числе					
	<b>Оплата труда машинистов</b>	руб		1,28	1,86	0,88
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		1963,96	3685,72	9438,88
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		6085,58	11109,08	17342,24

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-5**

**Ремонт оконных переплетов**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. створок или глухих переплетов*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-5-1	56-5-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		347,91	376,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	
			8,76		4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,19	0,19
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,19	0,19
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	14187,00	0,004	0,004
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	0,80	0,80
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2007,40		0,66
102-0288	Заготовки деревянные профилированные	м3	1989,90	0,66	
411-0001	Вода	м3	9,04	0,004	0,004
999-9900	Строительный мусор	т		0,55	0,55
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		2661,51	3296,04
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		15,96	15,96
	в том числе				
	<b>Оплата труда машинистов</b>	руб		1,86	1,86
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		1384,86	1396,41
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		4062,33	4708,41

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-6

## Ремонт форточек

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. форточек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-6-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		91,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,03
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	0,30
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2007,40	0,10
411-0001	Вода	м3	9,04	0,0015
999-9900	Строительный мусор	т		0,10
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>802,94</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>2,52</b>
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		0,29
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>206,28</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>1011,74</b>

## Показатели стоимости ресурсов по таблице

## Устройство форточек в оконных переплетах

ТЕРр-2001-56-7

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. форточек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-7-1	56-7-2	56-7-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		465,65	435,28	370,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39		3,70	
			8,92	4,10		
			9,24			4,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,32	0,32	0,26
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,19	0,19	0,16
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,13	0,13	0,10
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	8728,80	0,0004	0,0004	
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7799,10	0,028	0,025	
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, I группы, толщиной 4 мм марки М5	м2	42,45	74,00	66,84	
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	14187,00	0,018	0,0056	0,018
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	1,60	1,10	1,60
101-2009	Приборы форточные	комплект	15,93	100,00	100,00	100,00
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2299,50	0,15	0,15	0,15
411-0001	Вода	м3	9,04	0,008	0,005	0,008
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>4153,60</b>	<b>3652,00</b>	<b>3424,07</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>14,72</b>	<b>14,72</b>	<b>11,60</b>
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		3,14	3,14	2,55
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>5586,02</b>	<b>5073,52</b>	<b>2222,85</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>9754,34</b>	<b>8740,24</b>	<b>5658,52</b>

**Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-56 Проемы**

**Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕРр-2001-56-8**

**Установка неостекленных оконных переплетов в  
готовые коробки**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. створок, фрамуг, форточек*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-8-1	56-8-2	56-8-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		224,57	84,93	61,25
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,57		4,50	
			10,06	4,80		4,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,48	0,96	0,10
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,28	0,80	0,06
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,20	0,16	0,04
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0938	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двусторонних с форточкой высотой до 1,8 м	комплект	43,72	100,00		
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	14187,00	0,004	0,004	0,004
101-2009	Приборы форточные	комплект	15,93			100,00
203-0250	Сборочные элементы оконных блоков: створки оконные для жилых зданий: пл. до 0,3 м2	м2	168,03			30,00
203-0256	То же: пл. 1,0-1,2 м2	м2	168,03	120,00		
203-0267	Сборочные элементы оконных блоков: створки фрамужные: пл. 0,4-0,6 м2	м2	168,03		60,00	
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		2259,17	812,78	616,18
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		22,40	29,44	4,56
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		4,71	9,42	0,98
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		24592,35	10138,55	6690,65
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		26873,92	10980,77	7311,39

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-9**

**Демонтаж дверных коробок**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. коробок*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-9-1	56-9-2	56-9-3	56-9-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		179,30	449,60	134,10	67,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51			2,20	2,20
			6,64	2,30	2,30		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	3,97	3,97		
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	3,97	3,97		
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	7,93	7,93		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
999-9900	Строительный мусор	т		10,50	10,60	2,40	1,34
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		1190,55	2985,34	872,99	438,77
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		565,16	565,16	0,00	0,00
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		38,95	38,95	0,00	0,00
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		1755,71	3550,50	872,99	438,77

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-10**

**Снятие дверных полотен**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 дверных полотен*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-10-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		36,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51	2,20
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
999-9900	Строительный мусор	т		1,18
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		236,18
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		236,18

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-11**

**Снятие наличников**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м наличников*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-11-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51	2,20
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
999-9900	Строительный мусор	т		0,40
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		27,41
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		27,41



## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-12

## Смена дверных и оконных приборов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. приборов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-12-1	56-12-2	56-12-3	56-12-4	56-12-5	56-12-6	56-12-7	56-12-8	56-12-9	56-12-10	56-12-11	56-12-12	56-12-13	56-12-14	56-12-15	56-12-16
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		99,60	147,60	32,76	16,32	73,20	106,80	57,24	32,76	57,24	98,40	24,60	16,32	106,80	40,92	32,76	38,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>																		
101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	шт.	83,68					100,00											
101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	22,37			100,00													
101-0954	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью	шт.	29,85													100,00			
101-0955	Упор оконный стальной	шт.	9,18												100,00				
101-0956	Петля накладная	шт.	13,27	100,00															
101-0958	Завертка оцинкованная	шт.	4,36															100,00	
101-0959	Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля	шт.	10,94											100,00					
101-0960	Задвижка накладная	шт.	11,83									100,00							
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	14187,00	0,016	0,01	0,004	0,004	0,004	0,008	0,008	0,004	0,004	0,016	0,002	0,004	0,008	0,012	0,004	0,004
101-2001	Шпингалеты дверные размером 230x26 мм, оцинкованные или окрашенные	шт.	14,09		100,00														
101-2002	Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ	шт.	25,43				100,00												
101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой	шт.	96,95						100,00										
101-2004	Пружины	шт.	9,04							100,00									
101-2005	Щеколды	шт.	32,28									100,00							
101-2006	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85x67 мм	шт.	5,81										100,00						
101-2007	Петли форточные накладные размером 70x55 мм	шт.	3,66														100,00		
101-2008	Задвижки	шт.	2,80																100,00
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		749,99	1111,43	246,68	122,89	551,20	804,20	431,02	246,68	431,02	740,95	185,24	122,89	804,20	308,13	246,68	291,86
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		1553,99	1550,87	2293,75	2599,75	8424,75	9808,50	1017,50	1239,75	3284,75	807,99	1122,37	974,75	3098,50	536,24	492,75	336,75
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		2303,98	2662,30	2540,43	2722,64	8975,95	10612,70	1448,52	1486,43	3715,77	1548,94	1307,61	1097,64	3902,70	844,37	739,43	628,61

**Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-56 Проемы**

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-13**

**Ремонт дверных коробок**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 шт. коробок*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-13-1	56-13-2	56-13-3	56-13-4	56-13-5	56-13-6	56-13-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		46,99	64,84	32,77	69,52	149,77	167,62	11,84
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53							3,00
			8,02	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,12	0,12	0,03	0,03	0,19	0,19	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>									
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,12	0,12	0,03	0,03	0,19	0,19	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>									
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,14	0,14			0,168	0,168	
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	14187,00		0,0004		0,0004		0,0004	
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00	0,088	0,088	0,078	0,078	0,105	0,105	
101-1742	Голь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	6,51	2,70	2,70			9,84	9,84	
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0001	0,0001	0,0007	0,0013	0,0005	0,0005	
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	2132,20			0,029	0,029			
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2007,40	0,165	0,165			0,33	0,33	
411-0001	Вода	м3	9,04	0,15	0,15	0,001	0,001	0,17	0,17	
999-9900	Строительный мусор	т		0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		376,86	520,02	262,82	557,55	1201,16	1344,31	89,16
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		10,08	10,08	2,52	2,52	15,96	15,96	0,00
	в том числе									
	Оплата труда машинистов	руб		1,18	1,18	0,29	0,29	1,86	1,86	0,00
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		1232,49	1238,17	749,87	763,81	1789,84	1795,51	0,00
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		1619,43	1768,27	1015,21	1323,88	3006,96	3155,78	89,16

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-14**

**Перевязка дверных полотен**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. полотен*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-14-1	56-14-2	56-14-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		169,46	284,96	400,46
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4,00	4,00	4,00
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	1,50	1,50	1,50
411-0001	Вода	м3	9,04	0,0075	0,0075	0,0075
999-9900	Строительный мусор	т		0,20	0,20	0,20
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		1484,47	2496,25	3508,03
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		27,71	27,71	27,71
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		1512,18	2523,96	3535,74

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-15**

**Ремонт дверных полотен**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. брусков*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-15-1	56-15-2	56-15-3	56-15-4	56-15-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		200,73	263,73	306,33	380,75	454,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,11	0,11	0,17	0,26	0,28
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	14,10	18,40	21,50	26,70	31,80
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,11	0,11	0,17	0,26	0,28
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>							
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	1,20	1,20	1,20	1,45	2,40
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2007,40	0,40	0,40	0,60	0,90	1,00
411-0001	Вода	м3	9,04	0,006	0,006	0,006	0,007	0,012
999-9900	Строительный мусор	т		0,27	0,27	0,40	0,60	0,66
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		1758,39	2310,27	2683,45	3335,37	3982,12
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		279,96	362,52	427,08	534,48	634,08
	в том числе							
	Оплата труда машинистов	руб		1,08	1,08	1,67	2,55	2,75
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		825,13	825,13	1226,61	1833,45	2051,74
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		2863,48	3497,92	4337,14	5703,30	6667,94

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-16 Ремонт калевки дверных полотен  
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. отремонтированных мест

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-16-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		13,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,63	3,90
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,09
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,09
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	18,43	0,90
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2007,40	0,33
411-0001	Вода	м3	9,04	0,0045
999-9900	Строительный мусор	т		0,22
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		117,54
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		7,56
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		0,88
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		679,07
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		804,17

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-17 Ремонт порогов  
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. отремонтированных мест

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-17-1	56-17-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		74,00	105,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,24	0,32
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,24	0,32
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм	т	8728,80	0,0017	0,0025
102-0288	Заготовки деревянные профилированные	м3	1989,90	0,86	1,11
999-9900	Строительный мусор	т		0,56	0,72
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		557,22	792,16
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		20,16	26,88
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		2,35	3,14
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		1726,15	2230,61
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		2303,53	3049,65

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-18 Укрепление оконных и дверных коробок  
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. коробок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-18-1	56-18-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		115,88	21,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,10	0,01
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,01
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,049	
101-1671	Закрепы металлические	кг	15,37	17,20	17,20
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,60	301,00	
411-0001	Вода	м3	9,04	0,015	
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		872,58	160,24
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		8,40	0,84
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		0,98	0,10
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		3194,73	264,36
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		4075,71	425,44

**Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-56 Проемы**

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-19**

**Обивка дверей дермантином**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 обивки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-19-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		71,18
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	10137,00	0,0043
101-1670	Дерматин	м2	44,00	151,20
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м2	52,00	128,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		544,53
	Материальные ресурсы	руб		13352,39
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		<b>13896,92</b>

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-20**

**Ремонт ворот и калиток**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 полотна

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-20-1	56-20-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		107,04	212,37
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10	3,10
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3,27	5,70	14,40
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,02	0,05
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	2132,20	0,52	0,52
102-0088	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм II сорта	м3	2119,70	0,64	0,81
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		818,86	1624,63
	Эксплуатация машин	руб		18,64	47,09
	Материальные ресурсы	руб		2678,71	3359,10
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		<b>3516,21</b>	<b>5030,82</b>

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-21**

**Установка дверных полотен**

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. полотен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-21-1	56-21-2	56-21-3	56-21-4	56-21-5	56-21-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		151,80	140,46	120,30	163,14	120,30	114,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,24			4,30		4,30	4,30
			9,41		4,40				
			9,57	4,50			4,50		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>								
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>								
101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	комплект	124,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	14187,00	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038
203-0272	Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных (щитовых) глухие высотой 2000 мм: ПГ 20-6 (ДГ 21-7; ДГ 21-13) пл. 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8) пл. 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9) пл. 1,6 м2	м2	247,63						120,00
203-0276	То же: полотна для блоков дверных (щитовых) под остекление высотой 2000 мм: по 20-6 (до 21-13) пл. 1,2 м2; по 20-7 (до 21-8) пл. 1,4 м2	м2	298,48					140,00	
203-0287	То же: полотна для блоков дверных входных и тамбурных щитовые: глухие высотой 2000 и 2300 мм: ПН 20-5Щ пл. 1,0 м2; ПН 23-5Щ пл. 1,15 м2	м2	386,92	115,00					
203-0527	Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугами (ПС28-9, ПР28-9)	м2	375,86		216,00		216,00		
203-0528	Полотна деревянные для балконных дверей БС21-7	м2	309,53			136,50			
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1452,73	1321,73	1111,57	1561,25	1111,57	1053,36
	Эксплуатация машин	руб		143,79	143,79	143,79	143,79	143,79	143,79
	в том числе								
	Оплата труда машинистов	руб		29,72	29,72	29,72	29,72	29,72	29,72
	Материальные ресурсы	руб		57041,71	93731,67	54796,76	93731,67	54333,11	42261,51
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		<b>58638,23</b>	<b>95197,19</b>	<b>56052,12</b>	<b>95436,71</b>	<b>55588,47</b>	<b>43458,66</b>

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-56-22

## Навеска плотничных дверей

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 полотен

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-22-1	56-22-2	56-22-3	56-22-4	56-22-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		25,21	43,18	16,81	30,58	6,88
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53				3,00	3,00
			7,65			3,10		
			7,78	3,20	3,20			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>							
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	14187,00	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
203-0519	Полотна деревянные для плотничных дверей	м2	298,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		196,13	335,94	128,60	230,27	51,81
	Эксплуатация машин	руб		93,19	93,19	93,19	93,19	93,19
	в том числе							
	Оплата труда машинистов	руб		20,60	20,60	20,60	20,60	20,60
	Материальные ресурсы	руб		29850,84	29850,84	29850,84	29850,84	29850,84
	Всего, прямые затраты	руб		30140,16	30279,97	30072,63	30174,30	29995,84

## Показатели стоимости ресурсов по таблице

## Обрамление проемов угловой сталью

ТЕРр-2001-56-23

ИЗМЕРИТЕЛЬ: т металлоконструкций

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-23-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		44,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	3,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,48
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,38
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,42	0,43
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0982	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм сталь марки Ст3сп	т	6909,20	0,05
101-0996	То же, угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм сталь марки Ст3сп	т	7200,00	0,98
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	10272,00	0,0051
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		352,88
	Эксплуатация машин	руб		19,19
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		4,71
	Материальные ресурсы	руб		7453,85
	Всего, прямые затраты	руб		7825,92

## Показатели стоимости ресурсов по таблице

## Замена в оконных проемах элементов

ТЕРр-2001-56-24

стеклопрофилита

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	56-24-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		288,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	1,70
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,70	3,28
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,70
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0306	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	39,61	42,00
101-0329	Клей 88-СА	кг	34,00	4,00
101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	73,18	0,048
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	53,43	38,00
101-1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м2	174,58	99,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2203,20
	Эксплуатация машин	руб		148,36
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		16,68
	Материальные ресурсы	руб		21116,89
	Всего, прямые затраты	руб		23468,45

Разделы	Наименование	Страницы
	<b>Сборник № 54 Перекрытия</b>	<b>31</b>
54-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	32
54-2	Разборка стальных балок перекрытий	32
54-3	Разборка подшивки потолков	32
54-4	Ремонт деревянных балок	33
54-5	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов	33
54-6	Врубка деревянного ригеля между балками	34
54-7	Смена засыпки перекрытия	34
54-8	Укладка металлических балок	35
54-9	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м <sup>2</sup> с заделкой швов	35
54-10	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	36
54-11	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	36
54-12	Укрепление существующей подшивки потолка	36
54-13	Устранение просадки конца балки на опоре	37
54-14	Укрепление концов деревянных балок	37
54-15	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	38
	<b>Сборник № 55 Перегородки</b>	<b>39</b>
55-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	40
55-2	Перестановка филенчатых перегородок	40
55-3	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	40
55-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»	41
55-5	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	41
55-6	Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	41
55-7	Заделка щелей в верхней части перегородок	42
	<b>Сборник № 56 Проемы</b>	<b>43</b>
56-1	Демонтаж оконных коробок	44
56-2	Снятие оконных переплетов	44
56-3	Снятие подоконных досок	44
56-4	Ремонт оконных коробок и колод	45
56-5	Ремонт оконных переплетов	45
56-6	Ремонт форточек	46
56-7	Устройство форточек в оконных переплетах	46
56-8	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	47
56-9	Демонтаж дверных коробок	47
56-10	Снятие дверных полотен	47
56-11	Снятие наличников	47
56-12	Смена дверных и оконных приборов	48
56-13	Ремонт дверных коробок	49
56-14	Перевязка дверного полотна	49
56-15	Ремонт дверных полотен	49
56-16	Ремонт калевки дверных полотен	50
56-17	Ремонт порогов	50
56-18	Укрепление оконных и дверных коробок	50
56-19	Обивка дверей дермантином	51
56-20	Ремонт ворот и калиток	51
56-21	Установка дверных полотен	51
56-22	Навеска плотничных дверей	52
56-23	Обрамление проемов угловой сталью	52
56-24	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	52
	<b>Сборник № 57 Полы</b>	<b>53</b>
57-1	Разборка оснований покрытия полов	54
57-2	Разборка покрытий полов	54
57-3	Разборка плинтусов	54
57-4	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	55
57-5	Ремонт дощатых покрытий	55
57-6	Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	55
57-7	Ремонт покрытий из штучного паркета	56
57-8	Смена простильных дощатых полов	56
57-9	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	56
57-10	Заделка выбоин в полах	57
57-11	Устройство оснований под покрытие пола	58