

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ  
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,  
учтенные при разработке территориальных единичных расценок  
на ремонтно-строительные работы  
ТЕРр-2001**

**Общие указания к справочному пособию**

**Показатели стоимости ресурсов**

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

*Издание официальное*

Краснодарский краевой центр  
ценообразования в строительстве  
"Кубаньстройцена"

**СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ  
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001**

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,  
учтенные при разработке территориальных единичных расценок  
на ремонтно-строительные работы  
ТЕРр-2001**

**Общие указания к справочному пособию**

**Показатели стоимости ресурсов**

<b>ТЕРр-2001-51</b>	<b>Земляные работы</b>
<b>ТЕРр-2001-52</b>	<b>Фундаменты</b>
<b>ТЕРр-2001-53</b>	<b>Стены</b>
<b>ТЕРр-2001-54</b>	<b>Перекрытия</b>
<b>ТЕРр-2001-55</b>	<b>Перегородки</b>
<b>ТЕРр-2001-56</b>	<b>Проемы</b>
<b>ТЕРр-2001-57</b>	<b>Полы</b>
<b>ТЕРр-2001-58</b>	<b>Крыши, кровли</b>
<b>ТЕРр-2001-59</b>	<b>Лестницы, крыльца</b>
<b>ТЕРр-2001-60</b>	<b>Печные работы</b>
<b>ТЕРр-2001-61</b>	<b>Штукатурные работы</b>
<b>ТЕРр-2001-62</b>	<b>Малярные работы</b>
<b>ТЕРр-2001-63</b>	<b>Стекольные, обойные и облицовочные работы</b>
<b>ТЕРр-2001-64</b>	<b>Лепные работы</b>
<b>ТЕРр-2001-65</b>	<b>Внутренние санитарно-технические работы</b>
<b>ТЕРр-2001-66</b>	<b>Наружные инженерные сети</b>
<b>ТЕРр-2001-67</b>	<b>Электромонтажные работы</b>
<b>ТЕРр-2001-68</b>	<b>Благоустройство</b>
<b>ТЕРр-2001-69</b>	<b>Прочие ремонтно-строительные работы</b>

*Издание официальное*

Краснодар 2001 г.

**Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001**  
/Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2001 г. – 265 с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕРр (Краснодарский край) в уровне базисных цен по состоянию на 1 января 2000 года.

**РАЗРАБОТАНО** Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"  
(Руководитель - директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Фокин А.А.)

Редакционная комиссия: И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина  
Технический редактор: С.А. Корявец  
©Компьютерная верстка: А.А. Фокин  
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования  
в строительстве "Кубаньстройцена", 2001 год

**Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"**

---

Подписано в печать 28.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,  
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,  
УЧТЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
ТЕРр-2001**

---

**СБОРНИК № 52**

**ФУНДАМЕНТЫ  
(к ТЕРр-81-04-52-2001)**

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-52-1

## Усиление фундаментов торкретированием

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	52-1-1	52-1-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		107,51	24,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,92	4,10	4,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	7,22	3,46
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	3,36	1,53
110950	Цемент-пушки	маш.-ч	27,20	3,36	1,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,50	0,40
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	729,54	0,89	0,74
408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3	125,00	1,82	1,51
411-0001	Вода	м3	9,04	0,64	0,53
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		958,99	216,40
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		499,63	241,98
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		70,83	33,94
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		882,58	733,40
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		2341,20	1191,78

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-52-2

## Усиление фундаментов цементацией

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 фундамента

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	52-2-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		505,82
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,48
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
253000	Растворонагнетатели	маш.-ч	15,10	51,00
330201	Машины сверлильные электрические	маш.-ч	5,21	27,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,48
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	39,69	600,00
402-0006	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 200	м3	536,42	6,00
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м3	460,58	0,224
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		4430,98
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		952,13
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		4,71
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		27135,69
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		32518,80

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-52-3

## Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м цоколя

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	52-3-1	52-3-2	52-3-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		375,00	478,00	610,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,51	3,80	3,80	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	36,00	46,60	57,20
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	35,70	46,20	56,70
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	71,40	92,40	113,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,30	0,40	0,50
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,19	0,26	0,29
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	6,51	112,00	141,00	169,00
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м3	460,58	3,22	4,05	4,90
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	913,60	4,30	5,40	6,50
411-0001	Вода	м3	9,04	0,38	0,49	0,56
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		3191,25	4067,78	5191,10
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		5108,88	6612,48	8116,08
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		353,16	457,15	561,13
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		6832,19	8662,72	10350,73
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		15132,32	19342,98	23657,91

**Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-52 Фундаменты**

**Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕРр-2001-52-4**

**Устройство кирпичного цоколя существующих  
зданий**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 цоколя*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	52-4-1	52-4-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		184,54	287,01
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,70	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,27	0,58
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.-ч	80,90	0,14	0,29
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,13	0,29
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,31	0,31
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м3	460,58	2,90	7,20
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	913,60	5,04	10,15
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм: 10-20	м3	116,00	5,30	12,00
411-0001	Вода	м3	9,04	0,30	0,56
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		1319,46	2052,12
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		22,24	47,82
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		2,65	5,69
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		7680,40	15108,94
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		9022,10	17208,88

**Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕРр-2001-52-5**

**Устройство кирпичных столчатых фундаментов**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: м3*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	52-5-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		13,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м3	460,58	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	913,60	0,394
411-0001	Вода	м3	9,04	0,44
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		94,12
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		0,84
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		0,10
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		474,48
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		569,44

**Показатели стоимости ресурсов по  
таблице ТЕРр-2001-52-6**

**Устройство осадочного шва из просмоленных досок для  
сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	52-6-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		164,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,64	2,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,12
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,12
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,31
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	6,51	233,10
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,078
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	1973,70	3,15
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		1093,74
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		10,08
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1,18
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		9931,75
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		11035,57

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-52-7  
ИЗМЕРИТЕЛЬ: м3

## Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	База цена руб.	52-7-1	52-7-2	52-7-3	52-7-4	52-7-5	52-7-6	52-7-7	52-7-8	52-7-9	52-7-10	52-7-11
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		12,98	13,92	29,35	19,61	14,96	4,52	47,56	37,24	37,12	28,54	20,65
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01	0,01	3,77	3,10	17,41	17,42	0,06	0,05	0,48	0,46	0,69
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>													
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47					0,28	0,29					0,29
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00			3,76	3,09	16,95	16,95			0,24	0,22	0,22
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70			7,23	5,91	32,50	32,50			0,48	0,44	0,44
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01	0,01	0,01	0,18	0,18	0,06	0,05	0,24	0,24	0,18
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>													
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,004	0,004									
101-1039	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б", сталь кипящая N 16-18	т	6817,10									0,073	0,073	0,073
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	6,51	1,80	1,80									
401-0065	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150)	м3	572,99					0,03						0,04
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка 50	м3	460,58	0,25	0,37	0,27	0,35	0,11	0,015	0,27	0,38	0,25	0,39	0,10
403-0003	Блоки крупные стеновые бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом: менее 0,3 м3	м3	607,60					0,84						0,88
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	913,60	0,39		0,39	0,01	0,02		0,38	0,03	0,42	0,02	0,02
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм: 10-20	м3	116,00	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05			0,05	0,05	0,05
408-0217	Камень бутовый марка: 300	м3	258,70		1,03		0,98				0,92		1,03	
441-1001	Блоки фундаментные	м3	655,34						1,00					
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		97,74	104,82	221,01	147,66	112,65	34,04	358,13	280,42	279,51	214,91	155,49
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		0,84	0,84	531,42	436,35	2437,19	2438,32	5,04	4,20	54,33	51,49	79,35
	<b>в том числе</b>													
	<b>Оплата труда машинистов</b>	руб		0,10	0,10	36,98	30,41	170,79	170,89	0,59	0,49	4,71	4,51	6,77
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		509,25	474,68	486,46	429,67	602,31	668,05	471,52	440,43	1002,31	967,81	1125,39
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		607,83	580,34	1238,89	1013,68	3152,15	3140,41	834,69	725,05	1336,15	1234,21	1360,23

## Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-52 Фундаменты

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-52-8

## Смена деревянных ступеней

ИЗМЕРИТЕЛЬ: стул

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	52-8-1	52-8-2	52-8-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		10,07	10,88	11,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,10	0,10	0,10
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,10	0,10
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,004	0,004	0,004
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0032	0,0032	0,0032
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	759,03	0,10	0,10	0,10
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м3	660,38	0,06	0,06	0,06
102-0081	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1007,40	0,01		
408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3	125,00	0,10	0,10	0,10
999-9900	Строительный мусор	т		0,08	0,07	0,07
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		75,83	81,93	86,75
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		8,40	8,40	8,40
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,98	0,98	0,98
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		196,67	186,59	186,59
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		280,90	276,92	281,74

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-52-9

## Замена деревянных ступеней

ИЗМЕРИТЕЛЬ: м3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	52-9-1	52-9-2	52-9-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		27,25	21,50	13,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28		2,80	
			7,65	3,10		
			7,78			3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,02	0,10	1,33
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47			1,27
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,10	0,06
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,003	0,0016	0,0018
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	6,51	4,62	0,95	
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	759,03		0,132	
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	1973,70		0,00108	
102-0056	То же, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	2071,00		0,00026	
102-0081	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1007,40		0,0115	
401-0065	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150)	м3	572,99		1,015	0,067
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м3	460,58	0,27		0,006
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	913,60	0,41		
408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3	125,00	0,23	0,22	0,22
442-1100	Стойки	м3	813,75			1,00
999-9900	Строительный мусор	т		0,20	0,20	0,20
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		208,46	156,52	103,47
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		1,68	8,40	149,15
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,20	0,98	13,05
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		568,62	735,51	888,92
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		778,76	900,43	1141,54



Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕРр-2001-52-10Смена заборки и обшивки деревянного засыпного  
цоколяИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> цоколя

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	52-10-1	52-10-2	52-10-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		298,50	385,30	657,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,50	2,50	
			7,28			2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,18	0,21	0,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,18	0,21	0,36
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,053	0,053	0,146
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,023	0,019	0,036
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	1973,70	5,78	2,69	7,89
102-0076	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1421,90		6,30	4,20
102-0301	Пластины 4 сорта	м3	619,07	1,74		1,74
409-0035	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка: 600	м3	65,00		28,10	28,10
999-9900	Строительный мусор	т		4,30	24,00	28,00
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		2056,67	2654,72	4784,42
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		15,12	17,64	30,24
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1,77	2,06	3,53
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		12993,94	16547,39	25472,79
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		15065,73	19219,75	30287,45

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-52-11

## Водоотлив из подвала

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>3</sup> воды

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	52-11-1	52-11-2	52-11-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		154,50	14,01	7,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,16	1,80	1,80	
			6,26			2,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81			0,40
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
310102	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт	маш.-ч	6,00			1,34
351363	Насосы ручные типа ГН-60	маш.-ч	0,80		16,32	
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		951,72	86,30	43,82
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		0,00	13,06	8,04
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,00	0,00	3,92
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		951,72	99,36	51,86

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕРр-2001-52-12Устройство прижимной стенки из кирпича при  
ремонте фундаментовИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> стенки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	52-12-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		199,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51	2,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,15
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,15
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0012
102-0073	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта	м3	1147,20	0,06
102-0081	То же, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1007,40	0,07
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50	м3	460,58	3,10
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт	913,60	5,20
411-0001	Вода	м3	9,04	0,30
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		1295,49
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		12,60
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1,47
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		6337,11
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		7645,20

**Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-52 Фундаменты**

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001- 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 изоляции*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	52-13-1	52-13-2	52-13-3	52-13-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		128,70	38,70	88,10	19,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90			3,30	3,30
			8,14	3,50	3,50		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,20	0,10	0,20	0,10
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,20	0,10	0,20	0,10
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,66	0,35	0,44	0,21
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	6,51	240,00	120,00	220,00	110,00
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		1047,62	315,02	695,99	153,26
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		16,80	8,40	16,80	8,40
	в том числе						
	<b>Оплата труда машинистов</b>	<b>руб</b>		1,96	0,98	1,96	0,98
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		3952,59	2048,73	3025,66	1476,62
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		5017,01	2372,15	3738,45	1638,28

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	52-14-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		31,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,06
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,06
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,40
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		237,20
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		5,04
	в том числе			
	<b>Оплата труда машинистов</b>	<b>руб</b>		0,59
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		1448,60
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		1690,84

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение**

*ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт.*

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	52-15-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		64,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,01
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,60	14,10
101-1941	Герметик У-30м	кг	35,04	20,90
113-0003	Ацетон технический сорт I	т	7959,40	0,005
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	463,16	0,10
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		501,42
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		0,84
	в том числе			
	<b>Оплата труда машинистов</b>	<b>руб</b>		0,10
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		953,81
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		1456,07

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-52-16

## Заделка подвальных окон

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м<sup>2</sup>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	52-16-1	52-16-2	52-16-3
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел -ч		4,40	3,04	40,80
1 1	Средний разряд рабочих-строителей		6,39	2,10	2,10	
			6,77			2,40
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел -ч	9,81	0,01	0,01	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш -ч	83,99	0,01	0,01	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,001	0,001	
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм	т	12437,00		0,04	
102-0263	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ толщиной 5-7 мм	м <sup>3</sup>	4999,90	0,05		
402-0013	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	460,58			0,60
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	913,60			1,02
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		28,12	19,43	276,22
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		0,84	0,84	8,40
	<b>в том числе</b>					
	Оплата труда машинистов	руб		0,10	0,10	0,98
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		263,77	511,26	1208,22
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		292,73	531,53	1492,84

**СОДЕРЖАНИЕ**

Разделы	Наименование	Страницы
	<b>Общие указания к справочному пособию</b>	<b>3</b>
1.	Общие положения	3
2.	Затраты на оплату труда	3
3.	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	4
4.	Затраты на материалы, изделия и конструкции	4
	<b>Сборник № 51 Земляные работы</b>	<b>5</b>
51-1	Разработка грунта внутри здания	6
51-2	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов	6
51-3	Изменение уровня пола в здании	6
51-4	Рытье ям для установки стоек и столбов	7
51-5	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях	7
51-6	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	7
	<b>Сборник № 52 Фундаменты</b>	<b>9</b>
52-1	Усиление фундаментов торкретированием	10
52-2	Усиление фундаментов цементацией	10
52-3	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий	10
52-4	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий	11
52-5	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	11
52-6	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	11
52-7	Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов	12
52-8	Смена деревянных ступней	13
52-9	Замена деревянных ступней	13
52-10	Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя	14
52-11	Водоотлив из подвала	14
52-12	Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов	14
52-13	Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов	15
52-14	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	15
52-15	Герметизация вводов в подвальное помещение	15
52-16	Заделка подвальных окон	16
	<b>Сборник № 53 Стены</b>	<b>17</b>
53-1	Разборка деревянных стен	18
53-2	Разборка каменной кладки	18
53-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках	18
53-4	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках	19
53-5	Ремонт каркасных стен	19
53-6	Добавление утепляющей засыпки	20
53-7	Смена досок чистой обшивки стен	20
53-8	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	20
53-9	Смена венцов в стенах	21
53-10	Подъем рубленых стен домкратом	21
53-11	Ремонт конопатки стен	21
53-12	Укрепление деревянных стен	22
53-13	Облицовка откосов проемов кирпичем при толщине заделки в 1/4 кирпича	22
53-14	Заделка трещин в кирпичных стенах	22
53-15	Ремонт поверхности кирпичных стен	23
53-16	Ремонт кладки стен отдельными местами	24
53-17	Ремонт стен из шлакобетонных камней	24
53-18	Ремонт перемычек	25
53-19	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную	25
53-20	Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом	26
53-21	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	26
53-22	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	28
53-23	Перекладка карнизов	28
53-24	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования	29
53-25	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	29